

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: ZL č.1-Rozpočet

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:


Uchazeč: POZIMOS a.s. IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				498 473,21
DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	392 743,00	21,00%	82 476,03
	snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	580 949,24



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: Demolice
Soupis:

Místo: 0 Datum:
Zadavatel: 0 Projektant: 0
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	498 473,21
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	527 838,81
VRN 6 Územní vlivy	527 838,81
HSV Práce a dodávky HSV	-29 365,60
997 Přesun sutě	-29 365,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: Demolice
Soupis:

Místo: 0 Datum:
Zadavatel: 0 Projektant: 0
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							498 473,21	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN 6	Územní vlivy					
1	K	VRN 6.1	Zřízení kontrolovaného pásma	ks	1,000			
			Objekty budou zabaleny, neprodyšně uzavřeny a odděleny od vnějšího prostředí. Vnější strana obvodového pláště bude potažena neprodyšnou plachtou z pevnostní textilie. Po obvodě kontrolovaného pásma bude umístěno výstražné značení oznamující, že se jedná o prostor, kde dochází k pracím s azbestem, a jednoznačný zákazový symbol vstupu.					
2	K	VRN 6.2	Provoz kontrolovaného pásma	ks	1,000			
			Denní kontrola stavu kontrolovaného pásma, zajištění provozu kontrolovaného pásma(média), provoz filtrační jednotky					
3	K	VRN 6.3	Demontáž kontrolovaného pásma	ks	1,000			
			Bude provedena postupná demontáž vnějšího opláštění neprodyšnou plachtou a nosnou konstrukcí					
4	K	VRN 6.4	Dekontaminační komora	ks	1,000			
			Vybudování špinavé šatny, místa hygienické čistoty, čisté šatny a materiálové dekontaminační propusti.					
5	K	VRN 6.5	Odsávací jednotky pro vytvoření podtlaku	ks	1,000			
			Odsávací jednotky, pomocí kterých se vytvoří podtlak v rozmezí -10 až -15 Pa,.					
6	K	VRN 6.6	Monitorovací zařízení	ks	1,000			
			Kontrolované pásmo bude vybaveno monitorovacím zařízením schopným měřit a současně zaznamenávat podtlak					
7	K	064203000	Práce se škodlivými materiály - doprovodné opatření pro práci s materiály s obsahem azbestu, např. ochranné oděvy, klopení a další protiprašná opatření	ks	-0,333			SoD_01_pol.28
			SO 01_nerealizován- 1/3		-0,333			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	997	Přesun sutě					
8	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	-6,807			SoD_01_pol.24
			Množství dle závěrečné zprávy likvidace azbestu		14,16			
			VV		-20,967			
			Rozdíl		-6,807			
9	K	997006014	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí	t	-6,807			SoD_01_pol.25
			Množství dle závěrečné zprávy likvidace azbestu		14,16			
			VV		-20,967			
			Rozdíl		-6,807			