



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 10.3.2025

List : 1

Akce: **Dům dětí a mládeže - příspěvková organizace, OV - Poruba \ (areál Plesná)**Část: **Střecha - Karla Svobody 237, Ostrava - Plesná \ (tělocvična, provozní budova)**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - Střechy - tělocvična, provozní budova								
oddíl 712 - povlakové krytiny								
1	Vyčištění střechy+příprava podkladu	M2	920,000	20,0			18 400,0	18 400,0
2	Bitagit \ (Hydrobit)	M2	10,000	86,0	0,05	860,0		860,0
3	Přikotvení a přetavení membrány s min. posyp. vč. prostupů	M2	920,000	230,0	0,37		211 600,0	211 600,0
4	Novaglass ISOROOF 4,2mm šedý -SBS	M2	1 058,000	162,0	4,76	171 396,0		171 396,0
5	Natav.membr.s min.posypem -svislé+atiky	M2	30,000	300,0	0,01		9 000,0	9 000,0
6	Novaglass ISOROOF 4,2mm šedý -SBS	M2	34,500	162,0	0,16	5 589,0		5 589,0
7	Osazení vtoku	KUS	3,000	600,0			1 800,0	1 800,0
8	Vtok Dutral 100/485 I	KUS	3,000	450,0		1 350,0		1 350,0
9	Manipulace s jím. vedením hromos.	KUS	3,000	1 000,0			3 000,0	3 000,0
10	Mont. oplechov.kot.lištou rš 100	M	65,000	350,0			22 750,0	22 750,0
11	Plech Pz lakovaný 0,5mm polyester+folie 0,25um	M2	7,150	336,0	0,04	2 402,4		2 402,4
12	Osazení průchodu	KUS	11,000	400,0	0,01		4 400,0	4 400,0
13	Střešní prostup d 40-160 PVC	KUS	11,000	450,0	0,01	4 950,0		4 950,0
14	Osazení ventilačních hlavic	KUS	11,000	175,0			1 925,0	1 925,0
15	Ventilační hlavice ALFAWENT DN 150	KUS	11,000	1 550,0		17 050,0		17 050,0
16	Přesun hmot BITK v -48m	T	5,406	3 500,0			18 920,0	18 920,0
17	GZS 1.5%	%	4 953,924	1,5			7 430,9	7 430,9
součet 712 - povlakové krytiny				5,41	203 597,4		299 225,9	502 823,3
součet 001 - Střechy - tělocvična, provozní budova				5,41	203 597,4		299 225,9	502 823,3