

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Město Bystřice nad Pernštejnem

se sídlem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: **Mgr. Martinem Horákem** – starostou města
osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Aleš Sitař – vedoucí odboru investic
David Starý – odbor správy majetku a investic
IČO: 002 94 136
DIČ: CZ00294136
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9005-723751/0100
na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **Tocháček spol. s r.o.**
Sídlo: Slovinská 2958/36, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4127
IČO: 44961367
DIČ: CZ44961367
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-9096960217/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Tocháček, jednatel
Tel.: +420 777 017 376
E-mail: petr@tochacek.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Ruprecht
Tel.: +420 777 833 161
E-mail: ruprecht@tochacek.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.2. a 1.3. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.

- 1.5 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré podmínky realizace jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

- 2.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby	:	„Nová sokolovna Bystřice nad Pernštejnem“
Stavební povolení	:	novostavby BYS 19297/2024 demolice BYS 16129/2024.
Místo stavby	:	Tyršova 403, Bystřice nad Pernštejnem
Projektová dokumentace	:	demolice – projekt zpracoval Ing. Vetešník Luboš, autorizovaný inženýr ČKAIT 1001108, se sídlem Horní Rožínka 4, 592 51 p. Dolní Rožínka, okr. Žďár nad Sázavou. novostavba – projekt zpracoval Ing. arch. Jiří Vácha, Pod Kaplí 40, 644 00 Brno.
Autorský dozor	:	Ing. arch. Jiří Vácha tel. 777 082 665, e-mail: va.kr@volny.cz
Koordinátor BOZP Objednatele	:	Ing. Libor Bílek tel. 727 900 945, e-mail: bilek.pobozp@gmail.com
Technický dozor (TDS)	:	ENVIGEST, s.r.o. tel. 774 428 333, e-mail: envigest@envigest.cz
Stavbyvedoucí Zhotovitele	:	Lukáš Ruprecht tel. 777 833 161, e-mail: ruprecht@tochacek.cz
Zástupce stavbyved. Zhotovitele	:	Ing. Pavel Tocháček tel. 541 217 527, e-mail: pavel@tochacek.cz

3 PŘEDMĚT DÍLA

3.1 Rozsah předmětu díla

- 3.1.1 Předmětem díla je demolice stávajícího objektu a následné zhotovení nové stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2 Zhotovením díla se rozumí provedení stavebních prací dle shora uvedených projektových dokumentací **BOURACÍ PRÁCE – ODSTRANĚNÍ OBJEKTU SOKOLOVNY č.p.403 v Bystřici n. Pern. a „Nová sokolovna Bystřice nad Pernštejnem“**.
- 3.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- 3.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započítáním výkopových

- prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných inženýrských sítí. Vytýčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,
- 3.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
 - 3.1.4.3 ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.4.5 odvoz sutí, vybouraných hmot a jejich ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 - 3.1.4.6 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 3.1.4.10 vyřídění a odevzdání kovového odpadu do výkupu;
 - 3.1.4.11 zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 3.1.4.12 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, hřiště, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 3.1.4.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
 - 3.1.4.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.

3.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.
- 3.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 3.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - 3.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 3.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - 3.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

3.3 Geometrické zaměření díla

- 3.3.1 Součástí díla je i geometrické zaměření nové stavby včetně nových tras vedení.
- 3.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 3.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:

- 3.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn a pro potřeby digitální technické mapy ČR v jednotném výměnném formátu.
- 3.3.3.2 Geometrický plán novostavby pro vklad do katastru nemovitostí.
- 3.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby.

4 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1 Termín zahájení stavebních prací

- 4.1.1 Objednatel je vázán při zahájení a realizaci stavby na poskytnutí dotace na spolufinancování předmětu této smlouvy z prostředků kraje Vysočina.
- 4.1.2 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 4.1.3 Objednatel předpokládá, že stavba bude zahájena v průběhu měsíce **dubna 2025**.
- 4.1.4 Objednatel nemůže s jistotou stanovit, že zadávací řízení, na jehož základě je uzavřena Smlouva, bude dokončeno do dubna 2025, V takovém případě pak platí, že bude-li plnění dle této Smlouvy zahájeno do 31. 5. 2025, zůstává v platnosti stanovený termín dokončení.
- 4.1.5 Po uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem, může Zhotovitel zahájit přípravné činnosti nezbytné pro vlastní provádění stavby, zejména projednání a získání souhlasu dotčených orgánů k přechodnému dopravnímu značení v místech dotčených stavbou tak, aby v době skutečného zahájení plnění mohl dodavatel převzít staveniště a fyzicky zahájit stavební práce demolicí stávajícího objektu.
- 4.1.6 Pokud by z důvodů na straně Objednatele došlo k zahájení stavby po datu 31. 5. 2025, projednají obě strany důsledky takového stavu a projednají případnou změnu termínu zahájení a případně i termínu dokončení stavby. V případě, že se strany nedohodnou, má Zhotovitel nebo Objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 4.1.7 V případě, kdy Objednatel neobdrží předpokládanou dotaci či ji neobdrží v očekávané výši, tato Smlouva nenabude účinnosti a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit. Objednatel bude Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně písemně informovat.

4.2 Lhůta pro dokončení díla

- 4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle v termínu pro dokončení díla, a to nejpozději do **1. 10. 2026**, a to i v případě, že stavba nebude moci z důvodů na straně Objednatele zahájena v předpokládaném termínu, ne však později, než do 31. 5. 2025.
- 4.2.2 Pokud by se na stavbě vyskytly dodatečné nebo nepředvídané stavební práce či nezbytné dodávky či služby, je povinností Zhotovitele zvýšit lidské, strojní a řídicí kapacity tak, aby sjednaný termín dokončení byl dodržen. Pouze v případě, kdy dodatečné nebo nepředvídané stavební práce či nezbytné dodávky či služby budou prokazatelně vyžadovat vysokou náročnost nebo určitou technologickou přestávku a nebude možné pokračovat na jiných částech stavby, projedná Zhotovitel tuto situaci s Objednatelem a mohou se z tohoto důvodu dohodnout na změně termínu dokončení, přičemž nesmí být překročen termín **30. 11. 2026**.
- 4.2.3 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.3 Harmonogram provádění díla

- 4.3.1 Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem Smlouvy harmonogram provádění prací v podrobnostech na měsíce realizace. Tento harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé části budou prováděny v souladu s harmonogramem, ve kterém Zhotovitel uvedl i milníky pro dokončení jednotlivých částí díla:
 Milník 1 - **Dokončení demolice** – nejpozději **do 70 kalendářních dnů od předání staveniště**
 Milník 2 - **Dokončení základů** – nejpozději **do 130 kalendářních dnů od předání staveniště**
 Milník 3 - **Dokončení hrubé stavby** (tj. svislé konstrukce a vodorovné konstrukce, konstrukce střechy) – **nejpozději do 210 dnů od předání staveniště**. Zájemem Objednatele je dokončení hrubé stavby nejpozději do 24. 12. 2025.

4.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

4.4.1 Zkrácení lhůty pro dokončení je možné kdykoliv.

4.4.2 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné pouze za podmínek výslovně uvedených v této smlouvě.

4.4.3 O případném prodloužení lhůty či termínu pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

5 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1 Výše ceny za dílo

5.1.1 Celková cena za dílo je sjednána ve výši:

5.1.1.1 Cena 72 287 697,49 Kč bez DPH

5.1.1.2 Cena slovy sedmdesát dva milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc šest set devadesát sedm korun českých a čtyřicet devět haléřů bez DPH

5.1.2 Z výše uvedené celkové ceny za dílo jsou dílčí ceny stanoveny takto:

5.1.2.1 Cena za provedení demolice 5 906 828,13 Kč bez DPH

5.1.2.2 Cena za provedení novostavby 66 380 869,36 Kč bez DPH

5.1.3 Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že předmět díla slouží pro jeho ekonomickou činnost, a že v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o DPH) spadá do režimu přenesené daňové povinnosti.

5.2 Obsah ceny

5.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a které jsou zpracovány na základě soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelům Zhotoviteli.

5.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.

5.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatel za správnost a úplnost předané projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a Objednatel ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.

5.3 Podmínky pro změnu ceny za dílo

5.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:

5.3.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,

5.3.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,

5.3.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

5.4 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

- 5.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 5.4.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze Smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek Smlouvy.

5.5 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.5.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavební práce (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 5.5.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 5.5.3 Pokud položky popisující vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to nejvýše v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 5.5.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 5.5.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 5.5.6 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo sjednají obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke Smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Zálohy

- 6.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2 Postup plateb

- 6.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 6.2.3 Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněných položkových rozpočtů

- zpracovaných Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo *.xlsx.
- 6.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.
- 6.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednájí Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 6.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatelů ales.sitar@bystricenp.cz a dále na e-mail TDS envigest@envigest.cz.
- 6.2.7 Zhotovitel měsíční fakturací fakturuje cenu provedených prací ve výši 100 % hodnoty odpovídajících prací
- 6.3 Lhůty splatnosti
- 6.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.
- 6.4 Platby za vícepráce
- 6.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 6.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 6.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 6.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.5.2 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.
- 6.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 6.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatelů se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 6.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.

7 SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 7.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě či termínu pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 7.1.3 Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním lhůty stanovené pro jednotlivé milníky dle této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý milník a každý i započatý den prodlení.
- 7.1.4 Dokončení stavby je rozhodnou podmínkou k poskytnutí dotace Objednateli v plné výši. Jestliže Zhotovitel nedokončí dílo ve sjednaném termínu a ani jej nedokončí v případném náhradním termínu nejdéle však do 30. 11. 2026, a Objednateli bude z tohoto důvodu odejmuta či krácena dotace, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli celou částku dotace nebo tu částku, o kterou byla dotace krácena.

- 7.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 7.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
- 7.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí díla), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
- 7.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 7.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 7.3.1 a 7.3.2 na dvojnásobnou výši.
- 7.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 7.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.5 Ostatní smluvní pokuty
- 7.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ.
- 7.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ.
- 7.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ.
- 7.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s přítomností stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
- 7.6 Úrok z prodlení
- 7.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 7.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 7.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut

7.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, že povinná strana s vyúčtováním smluvní pokuty nesouhlasí, běží nová 14denní lhůta splatnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení, a to ode dne zaslání rozhodnutí o oprávněnosti či neoprávněnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení druhou smluvní stranou.

7.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

7.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

7.9.2 Odstoupení od Smlouvy ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.

7.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

8 STAVENIŠTĚ

8.1 Předání a převzetí staveniště

8.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště ve lhůtách dle této smlouvy. Splnění termínu či lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty či termínu pro dokončení díla.

8.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2 Stávající inženýrské sítě

8.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.

8.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla-a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

8.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

8.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

8.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

8.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

8.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.

8.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

- 8.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 8.4.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.
- 8.5 Vyklizení staveniště
- 8.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9 STAVEBNÍ DENÍK

9.1 Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 9.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon.
- 9.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 9.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.3 Elektronická podoba stavebního deníku

- 9.3.1 Obě smluvní strany se mohou dohodnout, že stavební deník bude veden v elektronické formě ve smyslu § 152 odst. 6 stavebního zákona. V takovém případě se strany dohodly, že ujednání této smlouvy vztahující se ke stavebnímu deníku se přiměřeně upraví.

9.4 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.4.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

10 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1 Kontrola provádění prací

- 10.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru (TDS).
- 10.1.2 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit.
- 10.1.3 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu a odsouhlasovat jej před zabudováním do díla, pokud splňuje kvalitativní požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

10.2 Kontrolní dny

- 10.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 10.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele (v případě objektivních překážek jeho zástupce), osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 10.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 10.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

10.3 Četnost kontrolních dnů

- 10.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x za týden v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na prvním kontrolním dnu na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 10.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 10.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
- 10.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 10.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím.

10.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 10.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

11 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

11.1 Technický dozor

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS).

11.2 Oprávnění Technického dozoru

- 11.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

12 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 12.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

12.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 12.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 12.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 12.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.

12.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

12.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

12.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.

12.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

12.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.

12.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

13 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1 Pokyny Objednatele

13.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

13.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

13.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2 Použité materiály a výrobky

13.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.

13.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

13.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

13.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

13.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

13.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

13.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

13.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.

- 13.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 13.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 13.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 13.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 13.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 13.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 13.5 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
 - 13.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatel povinen doložit.
- 13.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 13.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 13.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 13.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 13.7 Specifické podmínky provádění
 - 13.7.1 Zadavatel upozorňuje, že demolice stávající sokolovny a stavba nové sokolovny se nachází v blízkosti veřejných objektů (škola, Městský úřad) a v blízkosti stávající zástavby obytných domů. Z tohoto důvodu zadavatel stanoví, že
 - 13.7.1.1 Demolice stávajícího objektu by měla být provedena v co nejkratším čase, aby se minimalizoval negativní vliv stavby na okolní objekty.
 - 13.7.1.2 Při demolici je dodavatel povinen provést ochranná opatření k zamezení prašnosti a minimalizovat hlučnost provádění.
 - 13.7.1.3 S ohledem na zásady udržitelného využívání a ochranu vodních zdrojů a zásadu významně nepoškozovat životní prostředí, musí být nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (podrobněji viz obchodní podmínky).
 - 13.7.1.4 Demoliční práce nemohou být prováděny po 21.00 z důvodů nutnosti dodržet noční klid.
 - 13.7.1.5 Vzhledem k minimalizaci vlivu demoličních prací na provoz sousedící školy, je možné demolici provádět i o sobotách a nedělích (tedy v dny pracovního volna a pracovního klidu).
 - 13.7.1.6 Na objekt stávající sokolovny navazuje antukové sportovní hřiště. Pokud Zhotovitel tyto plochy jakkoliv využije či poškodí při provádění stavby (demolice, nová výstavba) či pro zařízení staveniště, je jeho povinností uvést tyto plochy do původního stavu. Z tohoto důvodu pořídí zhotovitel před zahájením stavebních prací potřebnou fotodokumentaci.

14 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

14.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

- 14.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i jiné osoby (poddodavatele).
- 14.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 14.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

14.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu

- 14.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.
- 14.2.2 Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího), Zhotovitel je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto konkrétní členy týmu.
- 14.2.3 Objednatel požaduje, aby při provádění stavby byl na Staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce.

14.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

- 14.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.
- 14.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

15 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 15.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 15.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplyne, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 15.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

16 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1 Organizace předání díla

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 16.1.2 Jednotlivé etapy díla se samostatně nepředávají.
 - 16.1.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a převímacího řízení.
 - 16.1.4 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
 - 16.1.5 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
 - 16.1.6 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
 - 16.1.7 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.
- 16.2 Protokol o předání a převzetí díla
- 16.2.1 O průběhu předávacího a převímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
 - 16.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 16.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 16.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 16.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 16.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - 16.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
 - 16.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 16.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 16.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 16.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
 - 16.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 16.3 Vady a nedodělky
- 16.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.
 - 16.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
 - 16.3.3 Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.
 - 16.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 16.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 16.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 16.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 16.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 16.4.1.4 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - 16.4.1.5 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisech,
 - 16.4.1.6 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 16.4.1.7 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána Objednateli dříve,

- 16.4.1.8 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
- 16.4.1.9 geodetické zaměření dokončeného díla,
- 16.4.1.10 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek
- 16.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 16.4.3 Geometrický plán předá Zhotovitel Objednateli v co nejkratší lhůtě po dokončení stavby.
- 16.4.4 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):
 - 16.4.4.1 územní rozhodnutí,
 - 16.4.4.2 stavební povolení.
 Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 16.4.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.

17 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1 Odpovědnost za vady díla

- 17.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla vzniklé v záruční době.
- 17.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 17.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.
- 17.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

17.2 Délka záruční doby

- 17.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 17.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 17.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 17.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3 Výjimky ze záruky

- 17.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 17.3.2 Záruka za dílo se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby, u těchto částí díla platí záruka poskytována výrobcem, není-li stanoveno jinak (např. v projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb).

17.4 Způsob uplatnění reklamace

- 17.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 17.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 17.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 17.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 17.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

17.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 17.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 17.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 17.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 17.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

17.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 17.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 17.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

18.1 Prohlášení zhotovitele

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

18.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

18.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod písmenem a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

18.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

18.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nepřístupným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

18.2 Změna v prohlášení zhotovitele

18.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.

18.3 Nepravdivé informace v prohlášení

18.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle tohoto článku Smlouvy, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

18.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle předchozího bodu, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

18.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla

19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle

19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

20.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve **výši 2 %** ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.

20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

- 20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 20.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 20.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodětku.
- 20.1.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).
- 20.2 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby
- 20.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve **výši 2 %** ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
- 20.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
- 20.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 20.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky.
- 20.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu

- ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 20.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.
- 20.2.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA

21.1 Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi.
- 21.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúcast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

21.2 Stavebně-montážní pojištění

- 21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
- 21.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúcast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

21.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
- 21.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

21.4 Doklady o pojištění

- 21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 21.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoli dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od Smlouvy.

21.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

22 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

22.1 Sociální aspekty

- 22.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

- cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 22.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.
- 22.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.
- 22.2 Environmentální aspekty
- 22.2.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 22.2.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

23 VYŠŠÍ MOC

- 23.1 Definice vyšší moci
- 23.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.
- 23.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 23.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

24 ZMĚNA SMLOUVY

- 24.1 Forma změny Smlouvy
- 24.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 24.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 24.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.
- 24.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy
- 24.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
- 24.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

25 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

25.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

25.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

25.1.2 Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:

- porušení ustanovení Smlouvy, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
- opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
- Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
- Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
- Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
- Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

25.1.3 Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že mu nebude poskytnuta dotace k financování stavby nebo že mu nebude poskytnuta dotace v očekávané výši či očekávané lhůtě. Odstoupit od Smlouvy z tohoto důvodu může Objednatel pouze bezodkladně poté, co se o takové situaci dozví.

25.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

25.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.

25.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).

25.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

25.3 Den účinnosti odstoupení

25.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení druhé straně nebo k datu určenému v odstoupení od smlouvy.

25.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

25.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících nebo vyplývajících z jiných právních předpisů, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- 25.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- 25.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- 25.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

- 25.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- 25.4.1.5 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

26 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.1 Závěrečná ustanovení

- 26.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nová sokolovna Bystřice nad Pernštejnem“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 26.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
- 26.1.3 Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 26.1.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů.
- 26.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí.
- 26.1.6 Strany Smlouvy potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 26.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 26.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

26.2 Příslušnost soudu

- 26.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

26.3 Volba práva

- 26.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 26.3.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

26.4 Platnost a účinnost Smlouvy.

- 26.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá zveřejněním textu smlouvy v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zabezpečí Objednatel.
- 26.4.2 Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být Smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.

26.5 Nedílná součást Smlouvy

26.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1a – Položkový rozpočet demolice

Příloha č. 1b – Položkový rozpočet novostavby

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady města č. 25-04-17 ze dne 18. března 2025.

V Bystřici nad Pernštejnem, dne *dle data el. podpisu*

V Brně, dne *dle data el. podpisu*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele

Mgr. Martin Horák
starosta města

Ing. Petr Tocháček
jednatel

Příloha 1a

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				69 184,98		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Skladba V7 : betonová dlažba : 18,205*4,58 1.NP : betonová dlažba : 121,16 venkovní dlažba : 50,00	m2	254,53890	72,60	18 479,52	822-1	RTS 24/ II
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkopávka pod terasou : 121,16*1,50	m3	181,74000	137,50	24 989,25	800-1	RTS 24/ II
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odkopávka pod terasou : 121,16*1,50	m3	181,74000	109,50	19 900,53	800-1	RTS 24/ II
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. odkopávka pod terasou : 121,16*1,50	m3	181,74000	32,00	5 815,68	800-1	RTS 24/ II
Díl: 181		Sadové úpravy				8 800,00		
5	181-001	Odstranění stávajících keřů a popínavek vč.odvozu a likvidace	m2	40,00000	200,00	8 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Budou odstraněny stávající keře a popínavky (40m2) na jižní straně před vstupem do Sokolovny. Rovněž bude odstraněna část živého habrového plotu (4m2) na východní straně u vjezdové brány.

Celkem bude odstraněno 44 m2 zapojených porostů keřů.

Tyto dřeviny budou předmětem žádosti o kácení, jelikož dle Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcích vyhlášek zapojené porosty celkové sečtené plochy nad 40m2 podléhají povinnosti žádosti o kácení.

6	181-002	Odstranění části stávajícího živého habrového plotu vč.odvozu a likvidace	m2	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
---	---------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

Budou odstraněny stávající keře a popínavky (40m2) na jižní straně před vstupem do Sokolovny. Rovněž bude odstraněna část živého habrového plotu (4m2) na východní straně u vjezdové brány.

Celkem bude odstraněno 44 m2 zapojených porostů keřů.

Tyto dřeviny budou předmětem žádosti o kácení, jelikož dle Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcích vyhlášek zapojené porosty celkové sečtené plochy nad 40m2 podléhají povinnosti žádosti o kácení.

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	7 000,00
---------------	------------------------------------	-----------------

7	900-001	Odpojení od inženýrských sítí_voda, plyn, topení, elektřina vč.případného zaslepení	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
---	---------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Objekt sokolovny je napojen na IS

- přípojka vody z městského vodovodu v ulici Tyršové – bude odpojena a chráněna pro pozdější napojení nové sokolovny dle požadavků VAS.

- přípojka kanalizace do městské kanalizace v ulici Tyršové – bude při stavbě nové sokolovny rekonstruována.

- přípojka NN 220/380V zemním kabelem - bude odpojena a chráněna pro pozdější napojení nové sokolovny dle požadavků a sam. PD vypracované E.GD

- přípojka plynu - bude odpojena a zrušena bez náhrady dle požadavků GASNET.

Před zahájením bouracích prací bude provedeno odborné odpojení všech přípojek inženýrských sítí dle požadavků jednotlivých správců inženýrských sítí.

8	900-002	Demontáž prvků na fasádě - nástěnka, logo apod.	ks	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
---	---------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 865 159,06
----------------	---------------------------	---------------------

Výsledky stavebního průzkumu:

- statika staveb je dostatečná pro bezpečné provedení bouracích prací

- v objektu není viditelně zabudován azbest

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
(v průběhu bouracích prací bude postupováno v souladu se zákonem o odpadech) - objekty budou před zahájením bouracích prací vyklizeny, odpad bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech.								
9	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, základy : (6,60+39,00+38,00+22,50+22,50+20,60+20,60+7,50+7,50+16,00)*0,80*1,05	m3	168,67200	2 793,00	471 100,90	801-3	RTS 24/ II
10	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech	m3	10,00000	5 772,00	57 720,00	801-3	RTS 24/ II
11	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání kamenice : 19,80*1,50*0,40 7,00*1,50*0,40	m3	16,08000	777,00	12 494,16	801-3	RTS 24/ II
12	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání příček tl.100 mm : 2.NP : 3,00*3,09 1.NP : (3,09+3,54)*3,15 1.PP : (2,84+2,30+2,40+1,00+2,60+2,00+2,54+1,34+2*1,40+3,08+2,48+1,24)*2,64	m2	100,43130	102,00	10 243,99	801-3	RTS 24/ II
13	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	202,30050	137,00	27 715,17	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bourání příček tl.150 mm :						
		2.NP :						
		(2,20+2,45+3,08+2,69)*3,09				32,19780		
		1.NP :						
		(2,12+2,60+1,567+2,539+1,00+1,00+2*2,69+1,66+4,18+6,00+2,22)*3,15				95,33790		
		1.PP :						
		(4,10+4,10+4,10+7,00+2,75+3,09+1,20+1,98)*2,64				74,76480		
14	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	802,67858	676,00	542 610,72	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		bourání zdiva obvodového a vnitřního :						
		2.NP :						
		(6,00+10,80+6,00)*0,565*5,20				66,98640		
		11,20*0,66*3,09				22,84128		
		11,20*0,50*3,09				17,30400		
		9,90*0,48*3,09				14,68368		
		(6,40+3,00)*0,65*3,09				18,87990		
		(4,05+10,75+4,05+7,80)*0,50*3,09				41,17425		
		(2,10+2,10)*0,80*3,09				10,38240		
		5,50*0,30*3,09				5,09850		
		5,535*2,84*0,25				3,92985		
		4,80*0,31*3,09				4,59792		
		1.NP :						
		(2,72+2,72)*0,52*3,15				8,91072		
		(26,70+6,00+10,85+6,00+10,87+1,20+0,752+10,00+3,50+5,20+4,00+10,75+4,00)*0,50*3,15				157,21965		
		(1,72+6,70+4,79)*0,44*3,15				18,30906		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,80*0,65*3,15+(6,20+1,76)*0,80*3,15		52,40970				
		(5,50+3,50)*0,30*3,15		8,50500				
		(5,40+5,515+7,50)*0,31*3,15		17,98225				
		1.PP :						
		11,20*0,64*3,70		26,52160				
		17,80*0,45*3,70		29,63700				
		(6,30+2,00)*0,80*3,70		24,56800				
		(5,90+10,85+5,90+6,00+6,50+15,40+4,50)*0,50*3,20		88,08000				
		(2,45+3,87+2,45)*0,45*3,20		12,62880				
		4,80*0,46*3,70		8,16960				
		(3,20+3,09+4,30+7,50+2,30+3,00)*0,31*3,20		23,20288				
		5,60*0,44*3,20		7,88480				
		3,09*0,38*3,20		3,75744				
		9,30*0,48*3,20		14,28480				
		6,20*0,48*3,70		11,01120				
		3,09*0,30*3,70		3,42990				
		20,80*0,50*3,20		33,28000				
		22,60*0,65*3,20		47,00800				
15	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	44,41195	1 428,00	63 420,26	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		bourání pilířů :						
		2.NP :						
		0,59*0,90*3,09		1,64079				
		0,58*0,90*3,09		1,61298				
		0,58*0,90*3,09		1,61298				
		3*(0,78*0,75*3,09)		5,42295				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(0,88*0,48*3,09)		2,61043				
		2*(0,48*0,80*3,09)		2,37312				
		2*(0,88*0,80*3,09)		4,35072				
		1.NP :						
		3*(0,58*0,80*3,15)		4,38480				
		0,63*0,64*3,15		1,27008				
		1,60*0,64*3,15		3,22560				
		3*(0,80*0,80*3,15)		6,04800				
		2*(0,48*0,80*3,15)		2,41920				
		1,49*0,80*3,15		3,75480				
		2*(0,78*0,75*3,15)		3,68550				
16	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	50,63280	206,00	10 430,36	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		luxfery :						
		2,90*4,38		12,70200				
		2,89*4,38		12,65820				
		2,89*4,38		12,65820				
		2,88*4,38		12,61440				
17	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	197,96000	203,00	40 185,88	801-3	RTS 24/ II
		odstranění schodišť :						
		9*2,70+15*0,70+15*1,24+9*1,80+13*1,00+7*1,00+7*6,00+12*1,50		149,60000				
		12*1,00+15*1,24+4*1,24+16*0,80		48,36000				
18	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	21,35472	3 017,00	64 427,19	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Skladba V9 :						
		ŽB strop tl.190 mm :						
		17,175*3,59*0,19		11,71507				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,91*3,59*0,19 ŽB stříška nad vstupem - +2,902 : 6,69*2,87*0,15		6,75961 2,88005				
19	963053935R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně odstranění schodišť : 59,10	m2	59,10000	1 175,00	69 442,50	801-3	RTS 24/ II
				59,10000				
20	964053111R00	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,25 m2 bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), překlady a průvlaky : 5,40*0,45*1,09 16,50*0,52*0,52 6,00	m3	13,11030	4 347,00	56 990,47	801-3	RTS 24/ II
				2,64870 4,46160 6,00000				
21	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Skladba V7 : betonová mazanina tl.35 mm : 18,205*4,58*0,035 10,80*6,00*0,035 7,70*4,67*0,035 Skladba V7 : betonová mazanina tl.80 mm : 18,205*4,58*0,08 10,80*6,00*0,08 7,70*4,67*0,08 Skladba V9 : betonová mazanina tl.50 mm : 17,175*3,59*0,05	m3	26,03762	3 213,00	83 658,87	801-3	RTS 24/ II
				2,91826 2,26800 1,25857 6,67031 5,18400 2,87672 3,08291				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,91*3,59*0,05		1,77885				
22	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,72351	3 101,00	30 152,60	801-3	RTS 24/ II
		Skladba V9 :						
		betonová mazanina tl.100 mm :			6,16583			
		17,175*3,59*0,10						
		9,91*3,59*0,10			3,55769			
23	965042241RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,15439	2 678,00	32 549,46	801-3	RTS 24/ II
		Skladba V9 :						
		betonová mazanina tl.125 mm :			7,70728			
		17,175*3,59*0,125						
		9,91*3,59*0,125			4,44711			
24	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	99,94703	1 385,00	138 426,64	801-3	RTS 24/ II
		podkladní beton v 1.PP tl.225 mm :			16,11225			
		10,85*6,60*0,225			5,58900			
		5,40*4,60*0,225			8,64000			
		6,40*6,00*0,225			6,27210			
		6,06*4,60*0,225			45,76500			
		9,00*22,60*0,225			2,52518			
		3,87*2,90*0,225			9,32400			
		5,60*7,40*0,225			5,71950			
		6,20*4,10*0,225						
25	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo tercem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,60345	3 448,00	15 872,70	801-3	RTS 24/ II
		Skladba V7 :						
		cementový potěr tl.25 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18,205*4,58*0,025		2,08447				
		10,80*6,00*0,025		1,62000				
		7,70*4,67*0,025		0,89898				
26	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár odstranění keramické dlažby : 2.NP : M206 : 5,19 M204 : 2,28*5,44 M203 : 8,72 M201 : 38,34 1.NP : 22,37+14,55+4,90+2,25+9,42+27,22 1.PP : 7,16+23,36+7,28+6,80+3,90+4,00+10,27+6,70+8,88+13,59+6,25+9,30 8,82+14,37+11,42+33,65+4,53	m2	325,64320	73,00	23 771,95	801-3	RTS 24/ II
				5,19000				
				12,40320				
				8,72000				
				38,34000				
				80,71000				
				107,49000				
				72,79000				
27	965081813RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár odstranění teracové dlažby : 1.NP : 115,76+1,92+12,31+5,19+14,55	m2	149,73000	121,00	18 117,33	801-3	RTS 24/ II
				149,73000				
28	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 Skladba V13 :	m3	70,23633	365,00	25 636,26	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odstranění hlíny 40-50 mm :						
		střecha +8,862 až +7,536 :						
		38,10*14,40*0,05		27,43200				
		střecha +8,382 až +7,020 :						
		3,90*10,60*0,05		2,06700				
		Skladba V10 a V11 :						
		škvárový násyp tl.90 mm :						
		16,055*0,75*0,09		1,08371				
		5,40*0,75*0,09		0,36450				
		5,38*0,75*0,09		0,36315				
		12,60*3,08*0,09		3,49272				
		6,115*3,58*0,09		1,97025				
		2,69*3,24*0,09		0,78440				
		Skladba V1 :						
		škvárový násyp tl.90 mm :						
		10,00*5,44*0,09		4,89600				
		17,855*4,10*0,09		6,58850				
		7,50*4,50*0,09		3,03750				
		Skladba V5 :						
		škvárový násyp+suť tl.105 mm :						
		26,20*6,60*0,105		18,15660				
29	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	220,00000	9,00	1 980,00	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		okna v 1.PP :						
		40,00		40,00000				
		okna v 1.NP :						
		90,00		90,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna v 2.NP :						
		90,00		90,00000				
30	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře v 1.PP : 9,00+7,00+2,00+4,00 dveře v 1.NP : 2,00+4,00+6,00+2,00 dveře v 2.NP : 4,00	kus	40,00000	15,00	600,00	801-3	RTS 24/ II
				22,00000				
				14,00000				
				4,00000				
31	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře v 1.PP : 0,00 dveře v 1.NP : 2,00+2,00 dveře v 2.NP : 3,00+3,00+2,00	kus	12,00000	26,00	312,00	801-3	RTS 24/ II
				4,00000				
				8,00000				
32	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okna v 1.PP : 0,90*0,50 0,90*0,50 0,88*0,66 0,64*1,10 okna v 1.NP : 0,00	m2	2,18480	217,00	474,10	801-3	RTS 24/ II
				0,45000				
				0,45000				
				0,58080				
				0,70400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	7,02780	129,00	906,59	801-3	RTS 24/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

okna v 1.PP :

2,85*0,50

1,42500

1,83*0,60

1,09800

2,95*0,60

1,77000

1,75*0,60

1,05000

okna v 1.NP :

1,56*1,08

1,68480

34	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	29,98600	105,00	3 148,53	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

okna v 1.PP :

3,58*0,60

2,14800

2,425*1,00

2,42500

2,425*1,00

2,42500

okna v 1.NP :

2,85*1,08

3,07800

2,15*0,98

2,10700

2,15*0,98

2,10700

2,30*0,98

2,25400

okna v 2.NP :

2,85*1,08

3,07800

2,15*0,98

2,10700

2,15*0,98

2,10700

2,00*1,02

2,04000

2,00*1,02

2,04000

2,30*0,90

2,07000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	968062247R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okna v 1.PP : 4,16*1,22 okna v 1.NP : 3,58*1,75 3,58*1,75 3,58*1,80 4,16*1,22 10,568*0,98 okna v 2.NP : 5,30*1,60 5,405*1,60 5,30*1,60 4,16*1,30 4,615*1,60 5,20*1,60 5,20*1,60	m2	94,52104	88,00	8 317,85	801-3	RTS 24/ II
				5,07520				
				6,26500				
				6,26500				
				6,44400				
				5,07520				
				10,35664				
				8,48000				
				8,64800				
				8,48000				
				5,40800				
				7,38400				
				8,32000				
				8,32000				
36	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	64,02500	326,00	20 872,15	801-3	RTS 24/ II
		dveře v 1.PP : 9*(0,90*1,97) 7*(0,80*1,97) 2*(0,70*1,97) 4*(0,60*1,97) dveře v 1.NP : 2*(1,00*1,97)		15,95700 11,03200 2,75800 4,72800 3,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*(0,90*1,97)		7,09200				
		6*(0,80*1,97)		9,45600				
		2*(0,70*1,97)		2,75800				
		dveře v 2.NP :						
		4*(0,80*1,97)		6,30400				
37	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	28,61420	252,00	7 210,78	801-3	RTS 24/ II
		dveře v 1.PP :						
		0,00						
		dveře v 1.NP :						
		1,50*2,10		3,15000				
		5,38*2,84		15,27920				
		dveře v 2.NP :						
		1,90*2,40		4,56000				
		1,50*2,47		3,70500				
		0,80*2,40		1,92000				
38	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	15,95600	182,00	2 903,99	801-3	RTS 24/ II
		vstupní dveře :						
		3,31*2,60		8,60600				
		1,50*2,45		3,67500				
		1,50*2,45		3,67500				
39	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	132,88300	42,00	5 581,09	801-3	RTS 24/ II
		vnitřní parapety :						
		1.PP :						
		2,85+1,83+0,90+0,90+3,58+2,425+2,425+0,88+0,64+4,16+2,95+1,75		25,29000				
		1.NP :						
		2*2,15+3,58+3,58+3,58+1,56+2,30+4,16+10,568+1,60+4*2,90+2,85		49,67800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2.NP :

2*2,15+3,80+5,405+5,30+2*2,00+2,30+4,16+3,80+5,20+5,20+4*2,90+2,85

57,91500

40	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	97,23515	96,00	9 334,57	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------

Skladba V9 :

omítka na ŽB stropu :

17,175*3,59

61,65825

9,91*3,59

35,57690

41	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	90,00000	95,00	8 550,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Díl: 711		Izolace proti vodě	21 947,72					
-----------------	--	---------------------------	------------------	--	--	--	--	--

42	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy	m2	988,63600	22,20	21 947,72	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

odstranění stávající hydroizolace :

898,76*1,10

988,63600

Díl: 712		Povlakové krytiny	20 374,34					
-----------------	--	--------------------------	------------------	--	--	--	--	--

43	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	863,31945	23,60	20 374,34	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

Skladba V7 :

asfaltové pásy :

18,205*4,58

83,37890

10,80*6,00

64,80000

7,70*4,67

35,95900

6,69*2,87

19,20030

Skladba V7 :

hydroizolace - asfaltové pásy :

18,205*4,58

83,37890

10,80*6,00

64,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,70*4,67		35,95900				
		Skladba V7 :						
		hydroizolace - asfaltové pásy :						
		18,205*4,58		83,37890				
		10,80*6,00		64,80000				
		7,70*4,67		35,95900				
		Skladba V9 :						
		hydroizolace - asfaltové pásy :						
		17,175*3,59		61,65825				
		9,91*3,59		35,57690				
		Skladba V9 :						
		hydroizolace - asfaltové pásy :						
		17,175*3,59		61,65825				
		9,91*3,59		35,57690				
		Skladba V9 :						
		hydroizolace - asfaltové pásy :						
		17,175*3,59		61,65825				
		9,91*3,59		35,57690				
Díl: 713		Izolace tepelné				79 487,89		
44	713190813R00	Odstranění tepelné izolace ze sybkých hmot lože ze škváry, tloušťky přes 100 do 150 mm	m2	281,37305	282,50	79 487,89	800-713	RTS 24/ II

Skladba V7 :

škvárobeton tl.155 mm :

18,205*4,58

83,37890

10,80*6,00

64,80000

7,70*4,67

35,95900

Skladba V9 :

škvárobeton tl.120 mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,175*3,59		61,65825				
		9,91*3,59		35,57690				

Díl: 762		Konstrukce tesařské	482 064,78					
45	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	1 980,00000	67,00	132 660,00	800-762	RTS 24/ II

Skladba V13 :

demontáž krovu :

střecha +8,862 až +7,536 :

8*38,10

304,80000

80*7,70

616,00000

40*12,60

504,00000

80*0,80+160*1,20+40*1,80+80,00

408,00000

střecha +8,382 až +7,020 :

8*3,90

31,20000

8*5,60

44,80000

16*0,80+32*1,20+20,00

71,20000

46	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	630,42000	35,00	22 064,70	800-762	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

Skladba V13 :

demontáž prken tl.20 mm :

střecha +8,862 až +7,536 :

38,10*7,70

293,37000

38,10*7,70

293,37000

střecha +8,382 až +7,020 :

3,90*5,60

21,84000

3,90*5,60

21,84000

47	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	89,54155	76,00	6 805,16	800-762	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

Skladba V10 a V11 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		smrková prkna tl.25 mm :						
		16,055*0,75		12,04125				
		5,40*0,75		4,05000				
		5,38*0,75		4,03500				
		12,60*3,08		38,80800				
		6,115*3,58		21,89170				
		2,69*3,24		8,71560				
48	762711830R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	865,00000	52,00	44 980,00	800-762	RTS 24/ II
		Skladba P2 :						
		trámy 150x180 mm :						
		465,00		465,00000				
		trámy -x270 mm :						
		400,00		400,00000				
49	762711850R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 450 cm2	m	1 387,60000	72,00	99 907,20	800-762	RTS 24/ II
		Skladba V13 :						
		odstranění stropních trámů 210x250 mm :						
		střecha +8,862 až +7,536 :						
		38*14,40		547,20000				
		střecha +8,382 až +7,020 :						
		4*10,60		42,40000				
		Skladba V7 :						
		odstranění stropních trámů 200x230 mm :						
		10*6,00+19*4,60+8*8,20		213,00000				
		Skladba V10 a V11 :						
		odstranění stropních trámů 220x230 mm :						
		30*5,00		150,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba V1 a V5 : odstranění stropních trámů 230x210 mm : 40*6,00+30*6,50				435,00000		
50	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	2 086,72045	31,00	64 688,33	800-762	RTS 24/ II
		Skladba V13 : odstranění prkenného záklopu tl.25 mm : střecha +8,862 až +7,536 : 38,10*14,40				548,64000		
		střecha +8,382 až +7,020 : 3,90*10,60				41,34000		
		Skladba V7 : prkna tl.25 mm : 18,205*4,58				83,37890		
		10,80*6,00				64,80000		
		7,70*4,67				35,95900		
		Skladba V10 a V11 : smrková prkna tl.25 mm : 16,055*0,75				12,04125		
		5,40*0,75				4,05000		
		5,38*0,75				4,03500		
		12,60*3,08				38,80800		
		6,115*3,58				21,89170		
		2,69*3,24				8,71560		
		Skladba V1 : smrková prkna tl.28 mm : 10,00*5,44				54,40000		
		17,855*4,10				73,20550		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,50*4,50		33,75000				
		Skladba V5 :						
		prkna tl.25 mm :						
		26,20*6,60		172,92000				
		Skladba P2 :						
		prkna tl.25 mm :						
		175,77+260,39+80,59+37,76		554,51000				
		Skladba V1 :						
		prkna tl.30 mm :						
		10,00*5,44		54,40000				
		17,855*4,10		73,20550				
		7,50*4,50		33,75000				
		Skladba V5 :						
		prkenný záklop tl.30 mm :						
		26,20*6,60		172,92000				
51	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	1 037,00365	107,00	110 959,39	800-762	RTS 24/ II
		Skladba V13 :						
		demontáž podbití z prken vč.rákosu a omítky :						
		9,85*13,45		132,48250				
		12,60*3,08		38,80800				
		16,055*9,34		149,95370				
		7,50*10,03		75,22500				
		3,55*7,30		25,91500				
		Skladba V7 :						
		demontáž podbití z prken vč.rákosu a omítky :						
		18,205*4,58		83,37890				
		10,80*6,00		64,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,70*4,67		35,95900				
		Skladba V10 a V11 :						
		demontáž podbití z prken vč.rákosu a omítky :						
		16,055*0,75		12,04125				
		5,40*0,75		4,05000				
		5,38*0,75		4,03500				
		12,60*3,08		38,80800				
		6,115*3,58		21,89170				
		2,69*3,24		8,71560				
		Skladba V1 a V5 :						
		demontáž podbití z prken vč.rákosu a omítky :						
		340,94		340,94000				

Díl: 764		Konstrukce klempířské	66 792,07					
52	764312822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	696,42000	60,00	41 785,20	800-764	RTS 24/ II
		Skladba V13 :						
		demontáž plechu :						
		střecha +8,862 až +7,536 :						
		38,10*7,70		293,37000				
		38,10*7,70		293,37000				
		střecha +8,382 až +7,020 :						
		3,90*5,60		21,84000				
		3,90*5,60		21,84000				
		střecha +7,536 až +7,110 :						
		11,00*6,00		66,00000				
53	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	159,20000	20,00	3 184,00	800-764	RTS 24/ II
		4*7,70+2*5,70+2*6,00+2*4,50+2*3,60+2*2,90		76,20000				
		2*38,10+2*3,40		83,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	764339830R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°	m2	6,00000	60,00	360,00	800-764	RTS 24/ II
55	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	130,10000	32,00	4 163,20	800-764	RTS 24/ II
demontáž podokapních žlabů :								
2*38,10+2*4,10				84,40000				
8,00+8,70+11,00+18,00				45,70000				
56	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	11,00000	43,00	473,00	800-764	RTS 24/ II
57	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	50,00000	25,00	1 250,00	800-764	RTS 24/ II
2*8,00+2*7,00+2*4,00+2*6,00				50,00000				
58	764394811R00	Demontáž ostatních prvků střešních podkladního pásu, rš 250 mm,	m	112,10000	37,00	4 147,70	800-764	RTS 24/ II
demontáž podkladního pásu u okapu :								
2*38,10+2*4,10				84,40000				
8,00+8,70+11,00				27,70000				
59	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	132,88300	43,00	5 713,97	800-764	RTS 24/ II
venkovní parapety :								
1.PP :								
2,85+1,83+0,90+0,90+3,58+2,425+2,425+0,88+0,64+4,16+2,95+1,75				25,29000				
1.NP :								
2*2,15+3,58+3,58+3,58+1,56+2,30+4,16+10,568+1,60+4*2,90+2,85				49,67800				
2.NP :								
2*2,15+3,80+5,405+5,30+2*2,00+2,30+4,16+3,80+5,20+5,20+4*2,90+2,85				57,91500				
60	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	73,00000	45,00	3 285,00	800-764	RTS 24/ II
4*7,70				30,80000				
2*5,60				11,20000				
2*6,00				12,00000				
2*5,00+2*4,50				19,00000				
61	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	90,00000	27,00	2 430,00	800-764	RTS 24/ II
demontáž svodů :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6*10,00+5*6,00		90,00000				

Díl: 767	Konstrukce zámečnické						160 018,50	
62	767999805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 500 kg	kg	4 985,00000	32,10	160 018,50	800-767	RTS 24/ II
		odstranění ocelových prvků, sloupů, zábradlí venkovní, zábradlí vnitřní apod. :						
		4985,00		4 985,00000				

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové						50 294,06	
63	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	554,51000	90,70	50 294,06	800-775	RTS 24/ II
		Skladba P2 a V1 :						
		dřevěné vlysy :						
		1.NP :						
		M103 :						
		260,39		260,39000				
		M104 :						
		175,77		175,77000				
		M107 :						
		80,59		80,59000				
		M108 :						
		37,76		37,76000				

Díl: 776	Podlahy povlakové						7 731,93	
64	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	74,68000	47,60	3 554,77	800-775	RTS 24/ II
		1.PP :						
		pryž v1S04 :						
		74,68		74,68000				

65	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	36,01000	116,00	4 177,16	800-775	RTS 24/ II
		2.NP :						
		odstranění koberce vč.lišt :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

M205 :

36,01

36,01000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					3 067 972,80		
66	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	11,73103	-2 200,00	-25 808,27	801-3	RTS 24/ II	

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42

,43,44, :

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, :

Součet : 11,73103

11,73103

67	979951161R00 Výkup kovů zinek, plechy	t	6,45207	-15 000,00	-96 781,05	801-3	RTS 24/ II
----	---------------------------------------	---	---------	------------	------------	-------	------------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42

,43,44, :

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, :

Součet : 6,45207

6,45207

68	979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1 466,37902	150,00	219 956,85	801-3	RTS 24/ II
----	---	---	-------------	--------	------------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42

,43,44, :

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, :

Součet : 1466,37902

1 466,37902

69	979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2 932,75803	106,00	310 872,35	801-3	RTS 24/ II
----	---	---	-------------	--------	------------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet : 2932,75803						
70	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet : 55722,40263	t	55 722,40263	9,00	501 501,62	801-3	RTS 24/ II
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet : 2932,75803	t	2 932,75803	190,00	557 224,03	801-3	RTS 24/ II
72	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet : 23462,06426	t	23 462,06426	9,00	211 158,58	801-3	RTS 24/ II
73	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, :	t	3,51931	900,00	3 167,38	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		Součet: : 3,51931	3,51931					
74	979990121R00	Poplatek za uložení, asphaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	14,66379	3 500,00	51 323,27	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet: : 14,66379								
				14,66379				
75	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	220,83668	750,00	165 627,51	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet: : 220,83668								
				220,83668				
76	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,22603	3 500,00	11 291,11	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet: : 3,22603								
				3,22603				
77	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,58655	3 500,00	2 052,93	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet: : 0,58655								
				0,58655				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	979990168R00	Poplatek za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	4,10586	3 000,00	12 317,58	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 02 02 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet: : 4,10586								
79	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,29328	3 500,00	1 026,48	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 02 03 plasty Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet: : 0,29328								
80	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	1,75965	3 500,00	6 158,78	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 02 03 plasty Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet: : 1,75965								
81	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	138,42618	400,00	55 370,47	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet: : 138,42618								
82	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	139,30601	400,00	55 722,40	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet: : 139,30601								
83	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	707,67451	150,00	106 151,18	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet: : 707,67451								
84	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1 612,72364	350,00	564 453,27	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet: : 1612,72364								
85	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	23,16879	200,00	4 633,76	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ,43,44, : 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet: : 23,16879								
86	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,	t	2 932,75803	115,00	337 267,17	800-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3167	Bourací práce - odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
O:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem
R:	001	Odstranění objektu sokolovny č.p.403 v Bystřici nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42

,43,44, :

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, :

Součet: : 2932,75803

2 932,75803

87	979999978VL1	Poplatek za skládku škváry, (skup.100101)	t	44,28465	300,00	13 285,40		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

170 302

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42

,43,44, :

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, :

Součet: : 44,28465

44,28465

Celkem						5 906 828,13		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Příloha 1b

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Vacha0011
Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			66 380 869,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	66 280 869,36	13 918 982,57
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			80 299 851,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Vacha0011		
Stavba:	Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem		
Místo:		Datum:	21.02.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		66 380 869,36	80 299 851,93
001	Uznatelné náklady	60 254 258,82	72 907 653,17
01	Stavební část - uznatelné náklady	45 112 221,44	54 585 787,94
02	Vytápění	1 427 038,70	1 726 716,83
03	ZTI	4 060 498,28	4 913 202,92
03.01	Vnitřní kanalizace - splašková	993 598,41	1 202 254,08
03.02	Kanalizace vnitřní - dešťová	1 935 790,61	2 342 306,64
03.03	Vnitřní vodovod	1 069 985,76	1 294 682,77
03.04	Požární vodovod	61 123,50	73 959,44
04	Přípojka kanalizace	43 664,57	52 834,13
05	Přípojka vody	61 085,45	73 913,39
06	VZT	1 399 359,50	1 693 225,00
07	Silnoproud	5 084 305,00	6 152 009,05
08	Slaboproud	1 240 314,00	1 500 779,94
09.1	IO 02.1 - Átrium - sportovní povrch	1 559 604,78	1 887 121,78
10	IO03 - Přípojka teplovodu	266 167,10	322 062,19
002	Neuznatelné náklady	6 126 610,54	7 392 198,75
02.1	Stavební část - neuznatelné náklady	1 686 271,71	2 040 388,77
09.2	IO 02.2 - Ostatní zpevněné plochy	1 018 488,12	1 232 370,63
11	IO09 - Venkovní prvky	186 850,71	226 089,36
90	Vedlejší rozpočtové náklady	3 235 000,00	3 893 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
01 - Stavební část - uznatelné náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		45 112 221,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 112 221,44	21,00%	9 473 566,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	54 585 787,94

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 01 - Stavební část - uznatelné náklady
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 112 221,44
HSV - Práce a dodávky HSV	25 428 749,95
1 - Zemní práce	1 101 978,86
2 - Zakládání	5 678 250,41
23 - Zakládání - piloty	2 008 224,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 743 649,12
4 - Vodorovné konstrukce	4 192 575,86
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 273 945,93
62 - Úprava povrchů vnějších	1 497 981,36
621 - Zavěšená fasáda	3 634 398,36
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	973 313,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	596 062,54
901 - Ostatní výrobky	836 657,41
998 - Přesun hmot	899 936,88
PSV - Práce a dodávky PSV	19 154 511,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	417 577,05
712 - Povlakové krytiny	1 131 288,15
713 - Izolace tepelné	1 951 350,22
714 - Akustická a protiotřesová opatření	95 939,48
762 - Konstrukce tesařské	674 729,23
763 - Konstrukce suché výstavby	2 217 191,97
764 - Konstrukce klempířské	419 250,98
766 - Konstrukce truhlářské	296 598,90
7661 - Dveře	861 842,88
767 - Konstrukce zámečnické	2 605 899,64
7671 - Okna v hliníkovém rámu	1 781 985,38
7672 - Prosklené stěny a dveře v Al rámu	1 795 561,84
7679 - Záchytný systém	98 039,00
771 - Podlahy z dlaždic	26 515,41
775 - Podlahy skládané	244 946,98
776 - Podlahy povlakové	2 708 783,06
777 - Podlahy lité	19 562,01
781 - Dokončovací práce - obklady	423 935,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	296 767,68
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	331 142,20
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	755 604,00
M - Práce a dodávky M	528 960,00
33-M - Výtahy, plošiny	528 960,00
N00 - Výkaz výměr (výpočet ploch typů podlah) - neoceňovat	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 01 - Stavební část - uznatelné náklady

Místo: Datum: 21.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 45 112 221,44

D HSV Práce a dodávky HSV 25 428 749,95

D 1 Zemní práce 1 101 978,86

1	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 225,778	99,00	121 352,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		na úroveň -1,47					
	VV		((1+18,26+1)*12,99+(1+40,12+1)*(1+17,2+1))*1,14		1 221,945			
	VV		výtahová šachta na úroveň -1,75					
	VV		(1+1,65+1)*(1+1,75+1)*(1,75-1,47)		3,833			
	VV		Součet		1 225,778			
2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,690	425,00	19 418,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		pro základový pas Z1					
	VV		6,1*(0,5+0,8+0,5)*(1,52-1,32)		2,196			
	VV		pro základový pasy Z2 až Z5					
	VV		47,35*(0,5+0,8+0,5)*(1,72-1,32)		34,092			
	VV		pro základový pas Z6					
	VV		16,79*(0,5+0,4+0,5)*(1,72-1,32)		9,402			
	VV		Součet		45,690			
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	464,572	58,00	26 945,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		odvoz výkopku určeného pro zásypy na meziskládku					
	VV		232,286		232,286			
	VV		dovoz výkopku určeného pro zásypy z meziskládky					
	VV		232,286		232,286			
	VV		Součet		464,572			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 039,182	106,00	110 153,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkopek					
	VV		1225,778+45,69		1 271,468			
	VV		ponecháno pro zásypy					
	VV		-232,286		-232,286			
	VV		Součet		1 039,182			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	232,286	96,00	22 299,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		dovoz výkopku určeného pro zásypy z meziskládky					
	VV		232,286		232,286			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 870,528	400,00	748 211,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		1039,182*1,8		1 870,528			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	232,286	14,00	3 252,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkopek určený pro zásypy					
	VV		232,286		232,286			
8	K	174151101	Žasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	232,286	106,00	24 622,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		objekt					
	VV		1414,883-(18,26*12,99+40,12*17,2-6,43*0,24-3,14*2,28)*1,32		202,385			
	VV		výtahová šachta					
	VV		3,833-1,65*1,75*(1,6-1,32)		3,025			
	VV		základový pas Z1					
	VV		6,1*(0,5+0,5)*(1,52-1,32)		1,220			
	VV		pro základový pasy Z2 až Z5					
	VV		47,35*(0,5+0,5)*(1,72-1,32)		18,940			
	VV		pro základový pas Z6					
	VV		16,79*(0,5+0,5)*(1,72-1,32)		6,716			
	VV		Součet		232,286			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 071,881	24,00	25 725,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		((1+18,26+1)*12,99+(1+40,12+1)*(1+17,2+1))		1 071,881			
	VV		Součet		1 071,881			
D 2			Zakládání				5 678 250,41	
10	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	289,487	1 037,00	300 198,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		mezi základové pasy					
	VV		(18,26*12,99+40,12*17,2-6,43*0,24-3,14*2,28-1,65*1,75-190,231)*0,3		217,632			
	VV		Mezisoučet		217,632			
	VV		pod výtahovou šachtu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,85*1,95*0,3		1,082			
	VV		Mezisoučet		1,082			
	VV		pod základové pasy					
	VV		základní pasy					
	VV		(225,25-54,45)*1*0,3		51,240			
	VV		základový pas Z1					
	VV		6,1*0,8*0,15		0,732			
	VV		základový pas Z2					
	VV		(4,1+4,7+6,95+7,45)*1*0,3		6,960			
	VV		základový pas Z3					
	VV		3,6*1*0,3		1,080			
	VV		základový pas Z4					
	VV		8,4*1*0,3		2,520			
	VV		základový pas Z5					
	VV		(8,75+3,4)*1*0,3		3,645			
	VV		základový pas Z6					
	VV		(14,36+2,43)*0,6*0,3		3,022			
	VV		Pa					
	VV		4,3*1*0,3		1,290			
	VV		Pb					
	VV		1,35*0,7*0,3		0,284			
	VV		Mezisoučet		70,773			
	VV		Součet		289,487			
11	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	96,740	3 168,00	306 472,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		podkladní beton					
	VV		mezi základové pasy					
	VV		(18,26*12,99+40,12*17,2-6,43*0,24-3,14*2,28-1,65*1,75-190,231)*0,1		72,544			
	VV		Mezisoučet		72,544			
	VV		pod výtahovou šachtu					
	VV		1,85*1,95*0,1		0,361			
	VV		Mezisoučet		0,361			
	VV		pod základové pasy					
	VV		základní pasy					
	VV		(225,25-54,45)*1*0,1		17,080			
	VV		základový pas Z1					
	VV		6,1*0,8*0,1		0,488			
	VV		základový pas Z2					
	VV		(4,1+4,7+6,95+7,45)*1*0,1		2,320			
	VV		základový pas Z3					
	VV		3,6*1*0,1		0,360			
	VV		základový pas Z4					
	VV		8,4*1*0,1		0,840			
	VV		základový pas Z5					
	VV		(8,75+3,4)*1*0,1		1,215			
	VV		základový pas Z6					
	VV		(14,36+2,43)*0,6*0,1		1,007			
	VV		Pa					
	VV		4,3*1*0,1		0,430			
	VV		Pb					
	VV		1,35*0,7*0,1		0,095			
	VV		Mezisoučet		23,835			
	VV		Součet		96,740			
12	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	228,387	3 504,00	800 268,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		třída betonu C25/30 XC2-S3					
	VV		pod výtahovou šachtou					
	VV		2,15*2,25*0,25		1,209			
	VV		po žb deskou 1.np					
	VV		(18,26*12,99+40,12*17,2-1,65*1,75-3*2,32-6,43*0,24-3,14*2,28)*0,25		227,178			
	VV		Součet		228,387			
13	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	40,215	672,00	27 024,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		pod výtahovou šachtou					
	VV		(2,15+2,25)*2*0,25		2,200			
	VV		po žb deskou 1.np					
	VV		(40,12+12,99+17,2+1,65+1,75+2,32)*2*0,25		38,015			
	VV		Součet		40,215			
14	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	40,215	144,00	5 790,96	CS ÚRS 2024 02
15	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	31,974	30 720,00	982 241,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		pod výtahovou šachtou					
	VV		2,15*2,25*0,25*0,14		0,169			
	VV		po žb deskou 1.np					
	VV		(18,26*12,99+40,12*17,2-1,65*1,75-3*2,32-6,43*0,24-3,14*2,28)*0,25*0,14		31,805			
	VV		Součet		31,974			
16	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	130,484	3 504,00	457 215,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		třída betonu C25/30 XC2-S3					
	VV		základní pasy					
	VV		(225,25-54,45)*0,8*0,6		81,984			
	VV		základový pas Z1					
	VV		6,1*0,8*0,8		3,904			
	VV		základový pas Z2					
	VV		(4,1+4,7+6,95+7,45)*0,8*1		18,560			
	VV		základový pas Z3					
	VV		3,6*0,8*1		2,880			
	VV		základový pas Z4					
	VV		8,4*0,8*1		6,720			
	VV		základový pas Z5					
	VV		(8,75+3,4)*0,8*1		9,720			
	VV		základový pas Z6					
	VV		(14,36+2,43)*0,4*1		6,716			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			včetně					
			Součet		130,484			
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	343,000	672,00	230 496,00	CS ÚRS 2024 02
			základní pasy					
			(225,25-54,45)*0,6*2		204,960			
			základový pas Z1					
			6,1*0,8*2		9,760			
			základový pas Z2					
			(4,1+4,7+6,95+7,45)*1*2		46,400			
			základový pas Z3					
			3,6*1*2		7,200			
			základový pas Z4					
			8,4*1*2		16,800			
			základový pas Z5					
			(8,75+3,4)*1*2		24,300			
			základový pas Z6					
			(14,36+2,43)*1*2		33,580			
			Součet		343,000			
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	343,000	96,00	32 928,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	274353122	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m	kus	32,000	288,00	9 216,00	CS ÚRS 2024 02
			prostory					
			8		8,000			
			drážky					
			24		24,000			
			Součet		32,000			
20	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	15,658	30 720,00	481 013,76	CS ÚRS 2024 02
			130,484*0,12		15,658			
21	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,200	3 504,00	4 204,80	CS ÚRS 2024 02
			třída betonu C25/30 XC2-S3					
			1*1*0,6*2		1,200			
22	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	4,800	672,00	3 225,60	CS ÚRS 2024 02
			(1+1)*2*0,6*2		4,800			
23	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	4,800	96,00	460,80	CS ÚRS 2024 02
24	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,144	30 720,00	4 423,68	CS ÚRS 2024 02
			1,2*0,12		0,144			
25	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,560	3 504,00	5 466,24	CS ÚRS 2024 02
			třída betonu C25/30 XC2-S3					
			stěny výtahové šachty pod žb deskou					
			(2,25+1,65)*2*0,8*0,25		1,560			
26	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	14,680	720,00	10 569,60	CS ÚRS 2024 02
			stěny výtahové šachty pod žb deskou					
			(2,15+2,25)*2*1,05+(1,75+1,65)*2*0,8		14,680			
27	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	14,680	144,00	2 113,92	CS ÚRS 2024 02
28	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,218	30 720,00	6 696,96	CS ÚRS 2024 02
			stěny výtahové šachty pod žb deskou					
			(2,25+1,65)*2*0,8*0,25*0,14		0,218			
D		23	Zakládání - piloty				2 008 224,00	
29	K	230-001	M+D vrtné piloty D750mm, vč. vyvrtání, dodávky betonu C 25/30 XA2 XC2 (170,24m3), výztuže (8,37t), hluchého vrtní (45,03m). přesunu techniky, kompletní provedení	m	367,000	5 472,00	2 008 224,00	
			377-10		367,000			
			Součet		367,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 743 649,12	
30	K	311113154	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	4,875	1 682,00	8 199,75	CS ÚRS 2024 02
			třída betonu C25/30 XC1-S3					
			pilíře v obvod zdi 2.np					
			0,75*3,25*2		4,875			
31	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	528,160	1 339,00	707 206,24	CS ÚRS 2024 02
			2.np					
			obvod					
			(39,3+30,82)*2*3,78		530,107			
			-0,9*(7,25-3,86)-3,9*1,9*11-2,4*1,9*2-1,5*7,5-3,3*1,9-		-125,961			
			0,9*0,8*5-3,6*3,1		-18,212			
			-4,28*1,9*2-1,025*1,9		-18,212			
			střed					
			(11,4+24+5,2)*3,86-0,9*2,1*6-1,5*2,1		142,226			
			Mezisoučet		528,160			
			Součet		528,160			
32	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1 666,418	1 488,00	2 479 629,98	CS ÚRS 2024 02
			1.np					
			obvod					
			(39,3+2,3+29,17)*2*3,86		546,344			
			-0,9*0,8*6-2,4*1,9-3*1,9*4-3,5*2,8-3*2,8-5*2,8-		-59,436			
			1,04*2,45*2+3,6*2,65		-21,904			
			4*1*3+4,78*1,9*2-0,9*3,86-1,24*3,86		21,904			
			střed					
			(17,16+7,45+11,35+5,2+3,6*2+23,95+4,5+6,35)*3,86		320,998			
			-1,96*2,17*3-1,54*2,8-0,8*2,1-3,15*2,8-1,8*2,1-0,9*2,1*4-		-44,912			
			2,4*2,5		-44,912			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet		784,898			
			VV 2.np					
			VV obvod					
			VV (39,3+30,82)*2*3,78-3,6*3,1-4,28*1,9*2-1,025*1,9-0,9*0,8*5		497,136			
			VV -0,9*(7,5-3,86-0,41)-3*1,9*11-2,4*1,9*2-1,5*7,5-3,3*1,9-		-95,818			
			VV 1,24*(7,15-3,86-0,41)					
			VV středy					
			VV (28,85-11,4+4,75+4,5+6+6,14+5,2)*3,86-0,9*2,1*2-2,6*2,1		160,754			
			VV Mezisoučet		562,072			
			VV nad střešní rovinou					
			VV schodiště					
			VV (3,6+7,65)*2*2,7-0,9*2		58,950			
			VV nad cvičebnou					
			VV (4,75+12,8+17,16+20,74+17,16)*2,8		203,308			
			VV atika					
			VV (8,6+39,3-4,2+16,1+21,9)*0,7		57,190			
			VV Mezisoučet		319,448			
			VV Součet		1 666,418			
33	K	3112361x1	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 175 mm	m2	68,327	1 536,00	104 950,27	
			VV 1.np					
			VV 5,95*3,86		22,967			
			VV 2.np					
			VV (6+6)*3,78		45,360			
			VV Součet		68,327			
34	K	311236131	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných pře P15 do P20 tl 250 mm	m2	63,011	2 040,00	128 542,44	CS ÚRS 2024 02
			VV výtahová šachta					
			VV (1,65+2,25)*2*8,75-1,18*2,22*2		63,011			
35	K	311236141	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 300 mm	m2	17,766	2 237,00	39 742,54	CS ÚRS 2024 02
			VV 2.np					
			VV 2,7*(3,78+2,8)		17,766			
36	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	33,461	3 504,00	117 247,34	CS ÚRS 2024 02
			VV třída betonu C25/30 XC1-S3					
			VV štít Š1					
			VV 17,66*((1,152+1,417)/2*0,3+(1,198+0,933)/2*0,15)		9,628			
			VV štít Š2					
			VV 17,66*((1,092+1,357)/2*0,3+(1,198+0,933)/2*0,15)-		8,864			
			VV (0,85+0,85+0,9+0,7)*0,45*0,3					
			VV ST1					
			VV (2,57*2,015+4,24*2,095)*0,25		3,515			
			VV ST2					
			VV (2,57*2,015+4,24*2,095)*0,25		3,515			
			VV ST3					
			VV 3,65*2,015*0,25		1,839			
			VV ST4					
			VV 4*6,1*0,25		6,100			
			VV Součet		33,461			
37	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	285,537	672,00	191 880,86	CS ÚRS 2024 02
			VV štít Š1					
			VV 17,66*((1,152+1,417)/2+(1,198+0,933)/2)*2+1,152*0,3*2+0,93		83,973			
			VV 3*0,15*2					
			VV štít Š2					
			VV 17,66*((1,092+1,357)/2+(1,198+0,933)/2)*2-		77,823			
			VV (0,85+0,85+0,9+0,7+0,45*4)*2*0,3					
			VV 1,092*0,3*2+0,933*0,15*2		0,935			
			VV ST1					
			VV (2,57*2,015+4,24*2,095)*2		28,123			
			VV ST2					
			VV (2,57*2,015+4,24*2,095)*2		28,123			
			VV ST3					
			VV 3,65*2,015*2		14,710			
			VV ST4					
			VV (4+0,25)*2*6,1		51,850			
			VV Součet		285,537			
38	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	285,537	144,00	41 117,33	CS ÚRS 2024 02
39	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	4,191	30 720,00	128 747,52	CS ÚRS 2024 02
			VV žb zdi					
			VV 33,461*0,12		4,015			
			VV pilře v obvod zdi 2.np					
			VV 0,75*3,25*2*0,3*0,12		0,176			
			VV Součet		4,191			
40	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	1,000	236,00	236,00	CS ÚRS 2024 02
			VV PR03.01					
			VV 1		1,000			
41	M	593211x56	překlad železobetonový RZP 1220x140x250mm	kus	1,000	501,00	501,00	
			VV PR03.01					
			VV 1		1,000			
42	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	1,000	442,00	442,00	CS ÚRS 2024 02
			VV PR03.02					
			VV 1		1,000			
43	M	593211x61	překlad železobetonový RZP 2610x140x250mm	kus	1,000	1 277,00	1 277,00	
			VV PR03.02					
			VV 1		1,000			
44	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	22,000	413,00	9 086,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PR02.01					
	VV		10+12		22,000			
45	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	1,000	494,00	494,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		PR02.02					
	VV		1		1,000			
46	K	317168026	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm	kus	2,000	571,00	1 142,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		PR02.03					
	VV		2		2,000			
47	K	317168027	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm	kus	1,000	619,00	619,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		PR02.04					
	VV		1		1,000			
48	K	317168028	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm	kus	1,000	667,00	667,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		PR02.05					
	VV		1		1,000			
49	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	15,000	438,00	6 570,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		PR01.08					
	VV		3		3,000			
	VV		PR01.09					
	VV		4		4,000			
	VV		PR01.09					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		15,000			
50	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	46,000	515,00	23 690,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		PR01.01					
	VV		6*3		18,000			
	VV		PR01.02					
	VV		5*4		20,000			
	VV		PR01.02					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		46,000			
51	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	20,000	568,00	11 360,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		PR01.03					
	VV		1*4		4,000			
	VV		PR01.03					
	VV		1*4		4,000			
	VV		PR01.04					
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		20,000			
52	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	4,000	797,00	3 188,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		PR01.06					
	VV		4		4,000			
53	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	4,000	984,00	3 936,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		PR01.10					
	VV		4		4,000			
54	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,287	10 620,00	3 047,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlak V9.1					
	VV		3,65*26,2/1000*3		0,287			
55	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,310	31 320,00	9 709,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlak V9.1					
	VV		3,65*26,2/1000*3*1,08		0,310			
56	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	1,496	9 990,00	14 945,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlak V21					
	VV		4,6*2*54,2/1000*3		1,496			
57	M	13010732	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300	t	1,616	32 220,00	52 067,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlak V21					
	VV		4,6*2*54,2/1000*3*1,08		1,616			
58	K	331123912	Montáž ŽB sloupů přivařením k základu hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	4,000	2 479,00	9 916,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		SL1					
	VV		2		2,000			
	VV		SL2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
59	M	59362000	sloup ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	2,564	34 810,00	89 252,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		SL1					
	VV		0,749*2		1,498			
	VV		SL2					
	VV		0,533*2		1,066			
	VV		Součet		2,564			
60	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	648,991	854,00	554 238,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		(5,95+4,9+8+1,81*4+2,82*2+5,2*3+11,45)*3,86		226,891			
	VV		-0,9*2,1*2-1,4*2,1-0,8*2,1*8		-20,160			
	VV		Mezisoučet		206,731			
	VV		2.np					
	VV		(8+8+2,4+5,34+1,8+6+1,8+5,2+0,25+1,85+1,9*2+7,2*2+3,64+4,14+2,15+4,75)*3,78		277,906			
	VV		(4,75*5+2,4+17,16)*4,85		210,054			
	VV		-0,9*2,1*9-1,1*2,1-0,8*2,1*6-1,85*2-1,4*2,1*2-2,4*2,8		-45,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		442,260			
	VV		Součet		648,991			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 192 575,86	
61	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	164,000	1 699,00	278 636,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		20+10+2+30+14+20+10+2+14+16+20+6		164,000			
62	M	59346861	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 6 + 0	m	337,900	1 638,00	553 480,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		PP1					
	VV		6,25*20		125,000			
	VV		PP3					
	VV		5,5*2		11,000			
	VV		PP7					
	VV		7,475*10		74,750			
	VV		PP8					
	VV		5,475*2		10,950			
	VV		PP9					
	VV		8,3*14		116,200			
	VV		Součet		337,900			
63	M	59346868	panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 0	m	125,500	1 584,00	198 792,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		PP11					
	VV		6,275*20		125,500			
64	M	593468621	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8	m	74,500	1 638,00	122 031,00	
	VV		PP2					
	VV		7,45*10		74,500			
65	M	593468661	panel stropní předpjatý š 1190mm v 320mm, počet lan 10	m	116,200	1 972,00	229 146,40	
	VV		PP5					
	VV		8,3*14		116,200			
66	M	593468662	panel stropní předpjatý š 1190mm v 320mm, počet lan 12	m	299,850	2 306,00	691 454,10	
	VV		PP4					
	VV		9,995*30		299,850			
67	M	59346837	panel stropní předpjatý š 1190mm v 160mm, počet lan 5 + 0	m	119,800	1 536,00	184 012,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		PP6					
	VV		2,7*20		54,000			
	VV		PP10					
	VV		2,65*16		42,400			
	VV		PP12					
	VV		3,9*6		23,400			
	VV		Součet		119,800			
68	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,686	3 552,00	20 196,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		třída betonu C 25/30 XC1-S3					
	VV		D1					
	VV		3,15*6,92*0,16		3,488			
	VV		D3					
	VV		5,42*2,535*0,16		2,198			
	VV		Součet		5,686			
69	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	41,305	528,00	21 809,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		D1					
	VV		3,15*6,92+(3,15+6,92)*2*0,16		25,020			
	VV		D3					
	VV		5,42*2,535+(5,42+2,535)*2*0,16		16,285			
	VV		Součet		41,305			
70	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	41,305	144,00	5 947,92	CS ÚRS 2024 02
71	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	35,538	77,00	2 736,43	CS ÚRS 2024 02
	VV		D1					
	VV		3,15*6,92		21,798			
	VV		D3					
	VV		5,42*2,535		13,740			
	VV		Součet		35,538			
72	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	35,538	19,00	675,22	CS ÚRS 2024 02
73	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,739	30 720,00	22 702,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		D1					
	VV		3,15*6,92*0,16*0,13		0,453			
	VV		D3					
	VV		5,42*2,535*0,16*0,13		0,286			
	VV		Součet		0,739			
74	K	413123904	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 5 do 7 t budova v do 18 m	kus	3,000	9 206,00	27 618,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Pr1					
	VV		2		2,000			
	VV		Pr2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
75	M	59329003	trám ŽB včetně výztuže přes 200 do 230kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	7,141	34 810,00	248 578,21	CS ÚRS 2024 02
	VV		Pr1					
	VV		2,599*2		5,198			
	VV		Pr2					
	VV		1,943*1		1,943			
	VV		Součet		7,141			
76	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	69,272	3 504,00	242 729,09	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		třída betonu C25/30 XC1-S3					
	VV		průvlaky 1.np					
	VV		V1					
	VV		(2,455+5,705+1,915+0,75+0,75+1,915)*0,25*0,76		2,563			
	VV		V2					
	VV		(1,57+1,25+1,25+1,34)*(0,25*0,43+0,1*0,23)		0,706			
	VV		V3					
	VV		4,39*0,25*1,16		1,273			
	VV		V4					
	VV		20,18*(0,25*0,78+0,1*0,23)		4,399			
	VV		V4.1					
	VV		3,55*(0,25*0,63+0,1*0,23)		0,641			
	VV		V4.2					
	VV		13,26*(0,25*0,28+0,1*0,23)		1,233			
	VV		V5					
	VV		(8,25+8,55)*0,25*1		4,200			
	VV		V6					
	VV		(5,137+7,362)*(0,25*0,53+0,1*0,23)		1,944			
	VV		V6.1					
	VV		3,6*(0,25*0,78+0,1*0,23)		0,785			
	VV		V7					
	VV		6,5*0,3*0,26		0,507			
	VV		V8					
	VV		7,7*0,3*0,51		1,178			
	VV		V9					
	VV		(23,68+19,88)*(0,3*0,53+0,15*0,12)		7,710			
	VV		V9.1					
	VV		4,1*(0,3*0,63+0,15*0,12)		0,849			
	VV		V10					
	VV		5,45*(0,3*0,43+0,15*0,33)		0,973			
	VV		V10.1					
	VV		1,75*(0,25*0,43+0,1*0,33)		0,246			
	VV		V11					
	VV		(3+4,3+4,43+3)*0,25*0,71		2,615			
	VV		V12					
	VV		1,85*(0,25*0,53+0,1*0,23)		0,288			
	VV		V13					
	VV		1,7*0,25*0,71		0,302			
	VV		V14					
	VV		(4,725+1,76+0,26)*0,25*0,25		0,422			
	VV		V15					
	VV		4,77*0,3*0,34		0,487			
	VV		V15.1					
	VV		2,28*0,25*0,34		0,194			
	VV		V21					
	VV		(4+4+4)*(0,25*0,48+0,1*0,33)		1,836			
	VV		Mezisoučet		35,351			
	VV		2.np					
	VV		V101					
	VV		23,68*(0,25*0,5+0,125*0,07)		3,167			
	VV		V102					
	VV		23,68*(0,25*0,86+0,1*0,21)		5,588			
	VV		V103					
	VV		(8,5+2,28+8,3)*0,25*1,07		5,104			
	VV		V104					
	VV		6,62*0,25*0,71		1,175			
	VV		V105					
	VV		9,36*(0,25*0,45+0,125*0,12)		1,193			
	VV		V105.1					
	VV		2,05*(0,25*0,45+0,1*0,26)		0,284			
	VV		V105.2					
	VV		1,85*0,25*0,76		0,352			
	VV		V106					
	VV		(13,31+5,325)*(0,25*0,45+0,1*0,26)		2,581			
	VV		V107					
	VV		(4,275+6,5)*(0,25*0,81+0,1*0,26)		2,462			
	VV		V108					
	VV		5,325*(0,25*0,45+0,1*0,25)		0,732			
	VV		V108.1					
	VV		(1,85+2,125)*(0,25*0,45+0,1*0,26)		0,551			
	VV		V109					
	VV		1,75*0,25*0,71		0,311			
	VV		V110					
	VV		5,38*(0,3*0,45+0,15*0,26)		0,936			
	VV		V110.1					
	VV		3,27*(0,3*0,45+0,15*0,26)		0,569			
	VV		V111					
	VV		(1,67+2,35+1,92)*0,25*0,71		1,054			
	VV		V112					
	VV		5,63*0,3*0,71		1,199			
	VV		V112.1					
	VV		3,27*0,3*0,76		0,746			
	VV		V113					
	VV		(12,74+20,14)*0,25*0,4		3,288			
	VV		V114					
	VV		7,4*0,25*0,71		1,314			
	VV		V115					
	VV		4,1*0,1*0,16		0,066			
	VV		V116					
	VV		2,1*0,25*0,635+2,1*0,25*0,3		0,491			
	VV		V117					
	VV		(7,05+7,05)*(0,25*0,13+0,125*0,17)		0,758			
	VV		Mezisoučet		33,921			
	VV		Součet		69,272			
77	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	699,078	768,00	536 891,90	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		průvlaky 1.np					
	VV		V1					
	VV		$(2,455+5,705+1,915+0,75+0,75+1,915)*(0,25+0,76*2)$		23,877			
	VV		V2					
	VV		$(1,57+1,25+1,25+1,34)*(0,25+(0,43+0,23)*2)$		8,494			
	VV		V3					
	VV		$4,39*(0,25+1,16*2)$		11,282			
	VV		V4					
	VV		$20,18*(0,25+(0,78+0,23)*2)$		45,809			
	VV		V4.1					
	VV		$3,55*(0,25+(0,63+0,23)*2)$		6,994			
	VV		V4.2					
	VV		$13,26*(0,25+(0,28+0,23)*2)$		16,840			
	VV		V5					
	VV		$(8,25+8,55)*(0,25+1*2)$		37,800			
	VV		V6					
	VV		$(5,137+7,362)*(0,25+(0,53+0,23)*2)$		22,123			
	VV		V6.1					
	VV		$3,6*(0,25+(0,78+0,23)*2)$		8,172			
	VV		V7					
	VV		$6,5*(0,3+0,26*2)$		5,330			
	VV		V8					
	VV		$7,7*(0,3+0,51*2)$		10,164			
	VV		V9					
	VV		$(23,68+19,88)*(0,3+(0,53+0,12)*2)$		69,696			
	VV		V9.1					
	VV		$4,1*(0,3+(0,63+0,12)*2)$		7,380			
	VV		V10					
	VV		$5,45*(0,3+(0,43+0,33)*2)$		9,919			
	VV		V10.1					
	VV		$1,75*(0,25+(0,43+0,33)*2)$		3,098			
	VV		V11					
	VV		$(3+4,3+4,43+3)*(0,25+0,71*2)$		24,599			
	VV		V12					
	VV		$1,85*(0,25+(0,53+0,23)*2)$		3,275			
	VV		V13					
	VV		$1,7*(0,25+0,71*2)$		2,839			
	VV		V14					
	VV		$(4,725+1,76+0,26)*0,25*3$		5,059			
	VV		V15					
	VV		$4,77*(0,3+0,34*2)$		4,675			
	VV		V15.1					
	VV		$2,28*(0,25+0,34*2)$		2,120			
	VV		V21					
	VV		$(4+4+4)*(0,25+(0,48+0,33)*2)$		22,440			
	VV		Mezisoučet		351,985			
	VV		2.np					
	VV		V101					
	VV		$23,68*(0,25+(0,5+0,07)*2)$		32,915			
	VV		V102					
	VV		$23,68*(0,25+(0,86+0,21)*2)$		56,595			
	VV		V103					
	VV		$(8,5+2,28+8,3)*(0,25+1,07*2)$		45,601			
	VV		V104					
	VV		$6,62*(0,25+0,71*2)$		11,055			
	VV		V105					
	VV		$9,36*(0,25+(0,45+0,12)*2)$		13,010			
	VV		V105.1					
	VV		$2,05*(0,25+(0,45+0,26)*2)$		3,424			
	VV		V105.2					
	VV		$1,85*(0,25+0,76*2)$		3,275			
	VV		V106					
	VV		$(13,31+5,325)*(0,25+(0,45+0,26)*2)$		31,120			
	VV		V107					
	VV		$(4,275+6,5)*(0,25+(0,81+0,26)*2)$		25,752			
	VV		V108					
	VV		$5,325*(0,25+(0,45+0,25)*2)$		8,786			
	VV		V108.1					
	VV		$(1,85+2,125)*(0,25+(0,45+0,26)*2)$		6,638			
	VV		V109					
	VV		$1,75*(0,25+0,71*2)$		2,923			
	VV		V110					
	VV		$5,38*(0,3+(0,45+0,26)*2)$		9,254			
	VV		V110.1					
	VV		$3,27*(0,3+(0,45+0,26)*2)$		5,624			
	VV		V111					
	VV		$(1,67+2,35+1,92)*(0,25+0,71*2)$		9,920			
	VV		V112					
	VV		$5,63*(0,3+0,71*2)$		9,684			
	VV		V112.1					
	VV		$3,27*(0,3+0,76*2)$		5,951			
	VV		V113					
	VV		$(12,74+20,14)*(0,25+0,4*2)$		34,524			
	VV		V114					
	VV		$7,4*(0,25+0,71*2)$		12,358			
	VV		V115					
	VV		$4,1*(0,1+0,16*2)$		1,722			
	VV		V116					
	VV		$2,1*(0,25+0,635*2)+2,1*(0,25+0,3*2)$		4,977			
	VV		V117					
	VV		$(7,05+7,05)*(0,25+(0,13+0,17)*2)$		11,985			
	VV		Mezisoučet		347,093			
	VV		Součet		699,078			
78	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	699,078	192,00	134 222,98	CS ÚRS 2024 02

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K		413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	108,256	144,00	15 588,86	CS ÚRS 2024 02
VV				průvlaky 1.np					
VV				V1					
VV				(2,455+5,705+1,915+0,75+0,75+1,915)*0,25		3,373			
VV				V2					
VV				(1,57+1,25+1,25+1,34)*0,25		1,353			
VV				V3					
VV				4,39*0,25		1,098			
VV				V4					
VV				20,18*0,25		5,045			
VV				V4.1					
VV				3,55*0,25		0,888			
VV				V4.2					
VV				13,26*0,25		3,315			
VV				V5					
VV				(8,25+8,55)*0,25		4,200			
VV				V6					
VV				(5,137+7,362)*0,25		3,125			
VV				V6.1					
VV				3,6*0,25		0,900			
VV				V7					
VV				6,5*0,3		1,950			
VV				V8					
VV				7,7*0,3		2,310			
VV				V9					
VV				(23,68+19,88)*0,3		13,068			
VV				V9.1					
VV				4,1*0,3		1,230			
VV				V10					
VV				5,45*0,3		1,635			
VV				V10.1					
VV				1,75*0,25		0,438			
VV				V11					
VV				(3+4,3+4,43+3)*0,25		3,683			
VV				V12					
VV				1,85*0,25		0,463			
VV				V13					
VV				1,7*0,25		0,425			
VV				V14					
VV				(4,725+1,76+0,26)*0,25		1,686			
VV				V15					
VV				4,77*0,3		1,431			
VV				V15.1					
VV				2,28*0,25		0,570			
VV				V21					
VV				(4+4+4)*0,25		3,000			
VV				Mezisoučet		55,186			
VV				2.np					
VV				V101					
VV				23,68*0,25		5,920			
VV				V102					
VV				23,68*0,25		5,920			
VV				V103					
VV				(8,5+2,28+8,3)*0,25		4,770			
VV				V104					
VV				6,62*0,25		1,655			
VV				V105					
VV				9,36*0,25		2,340			
VV				V105.1					
VV				2,05*0,25		0,513			
VV				V105.2					
VV				1,85*0,25		0,463			
VV				V106					
VV				(13,31+5,325)*0,25		4,659			
VV				V107					
VV				(4,275+6,5)*0,25		2,694			
VV				V108					
VV				5,325*0,25		1,331			
VV				V108.1					
VV				(1,85+2,125)*0,25		0,994			
VV				V109					
VV				1,75*0,25		0,438			
VV				V110					
VV				5,38*0,25		1,345			
VV				V110.1					
VV				3,27*0,25		0,818			
VV				V111					
VV				(1,67+2,35+1,92)*0,25		1,485			
VV				V112					
VV				5,63*0,3		1,689			
VV				V112.1					
VV				3,27*0,3		0,981			
VV				V113					
VV				(12,74+20,14)*0,25		8,220			
VV				V114					
VV				7,4*0,25		1,850			
VV				V115					
VV				4,1*0,1		0,410			
VV				V116					
VV				2,1*0,25*2		1,050			
VV				V117					
VV				(7,05+7,05)*0,25		3,525			
VV				Mezisoučet		53,070			
VV				Součet		108,256			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K		413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	108,256	48,00	5 196,29	CS ÚRS 2024 02
81	K		413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	8,313	30 720,00	255 375,36	CS ÚRS 2024 02
				vv 69,272*0,12		8,313			
82	K		417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,609	3 696,00	39 210,86	CS ÚRS 2024 02
				vv třída betonu C25/30 XC1-S3					
				vv nad střešní rovinou					
				vv schodiště					
				vv (3,6+7,65)*2*0,3*0,2		1,350			
				vv nad cvičebnou					
				vv (4,75+12,8+17,16+20,74+17,16)*0,3*0,2		4,357			
				vv atika					
				vv (8,6+39,3-4,2+16,1+21,9)*0,3*0,2		4,902			
				vv Součet		10,609			
83	K		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	70,724	864,00	61 105,54	CS ÚRS 2024 02
				vv nad střešní rovinou					
				vv schodiště					
				vv (3,6+7,65)*2*0,2*2		9,000			
				vv nad cvičebnou					
				vv (4,75+12,8+17,16+20,74+17,16)*0,2*2		29,044			
				vv atika					
				vv (8,6+39,3-4,2+16,1+21,9)*0,2*2		32,680			
				vv Součet		70,724			
84	K		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	70,724	240,00	16 973,76	CS ÚRS 2024 02
85	K		417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,955	30 720,00	29 337,60	CS ÚRS 2024 02
				vv 10,609*0,09		0,955			
86	K		430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,682	7 200,00	76 910,40	CS ÚRS 2024 02
				vv třída betonu C25/30 XC1-S3					
				vv SCH1					
				vv spodní práh					
				vv 1,2*0,4*0,278		0,133			
				vv ramena					
				vv (3,85+3,85)*1,2*0,15		1,386			
				vv mezipodesty					
				vv 2,6*1,395*0,2		0,725			
				vv stupně					
				vv 1,2*0,167*0,28/2*24		0,673			
				vv Mezisoučet		2,917			
				vv SCH2					
				vv spodní práh					
				vv 1,5*0,3*0,2		0,090			
				vv ramena					
				vv (4,2+4,2+4,2+5,25)*1,5*0,15		4,016			
				vv mezipodesty					
				vv 3,6*1,665*0,2+(1,65*1,845+2,25*1,905-0,6*0,2)*0,2		2,641			
				vv stupně					
				vv 1,5*0,156*0,3/2*29		1,018			
				vv Mezisoučet		7,765			
				vv Součet		10,682			
87	K		430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,282	37 440,00	47 998,08	CS ÚRS 2024 02
				vv SCH1+SCH2					
				vv 10,682*0,12		1,282			
				vv Součet		1,282			
88	K		433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	106,961	960,00	102 682,56	CS ÚRS 2024 02
				vv třída betonu C25/30 XC1-S3					
				vv SCH1					
				vv spodní práh					
				vv 1,2*(0,4+0,278)*2		1,627			
				vv ramena					
				vv (3,85+3,85)*(1,2+0,15)		10,395			
				vv mezipodesty					
				vv 2,6*1,395		3,627			
				vv stupně					
				vv 1,2*(0,167+0,28)*24+0,167*0,28/2*24		13,435			
				vv Mezisoučet		29,084			
				vv SCH2					
				vv spodní práh					
				vv 1,5*(0,3+0,2)*2		1,500			
				vv ramena					
				vv (4,2+4,2+4,2+5,25)*(1,5+0,15)		29,453			
				vv mezipodesty					
				vv 3,6*1,665*2+(1,65*1,845+2,25*1,905-0,6*0,2)*2		26,409			
				vv stupně					
				vv 1,5*(0,156+0,3)*29+0,156*0,3/2*29		20,515			
				vv Mezisoučet		77,877			
				vv Součet		106,961			
89	K		433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	106,961	192,00	20 536,51	CS ÚRS 2024 02
D		61	Úprava povrchů vnitřních				1 273 945,93		
90	K		612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3 801,781	36,00	136 864,12	CS ÚRS 2024 02
				vv 1.np					
				vv mč.1.01					
				vv (3,5+3,85)*2*3,59-3,5*2,8-3,15*2,7+(3,5+2,8)*2*0,2*2		39,508			
				vv mč.1.02					
				vv (26,65+2,7+4,5)*2*3,59-3,15*2,8-2,4*2,8-0,8*2,1*5-0,9*2,1*3-1,96*2,17*4		196,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,24*3,59+(2,4+2,8*2)*0,1+0,2*3,59*2+(1,96+2,1*2)*0,1*4		0,248			
VV			mč.1.03					
VV			(9+5,95)*2*3,59-0,9*2,1*2-		96,921			
VV			3*1,9*2+(3+1,9*2)*0,2*2+(0,9+2,1*2)*0,2*2					
VV			mč.1.04					
VV			(3,5+5,95)*2*23,59-0,9*2,1*2-		439,771			
VV			2,4*1,9+(0,9+2,1*2)*0,2+(2,4+1,9*2)*0,2					
VV			mč.1.05					
VV			(7,056+5,95)*2*3,59-1,96*2,1-		89,223			
VV			0,9*0,8*3+(0,9+0,8*2)*0,2*3+(1,96+2,1*2)*0,1					
VV			mč.1.07					
VV			(17,16+17+0,525*4)*2*3,59-1,96*2,1*3-3*1,9*2-4,28*1,9*2-		198,795			
VV			4*1*3-3,6*2,65					
VV			(1,96+2,1*2)*0,1*3+(3+1,92*2)*0,2*2+(4,28+1,9*2)*0,2*2		7,816			
VV			(4+1*2)*0,2*3+(3,6+2,65*2)*0,2		5,380			
VV			mč.1.08					
VV			(3,6+5,2)*2*3,59-1,04*2,45-0,8*2,12+(1,04+2,45*2)*0,2		60,128			
VV			mč.1.09					
VV			(3+2,82)*2*3,59-0,8*2,1*2		38,428			
VV			mč.1.10					
VV			(2,05+2,82)*2*3,59-0,8*2,1*2		31,607			
VV			mč.1.11					
VV			(3,07+1,81)*2*3,59-0,8*2,1*3+(0,8+2,1*2)*0,2		30,998			
VV			mč.1.12					
VV			(1,78+1,81)*2*3,59-0,8*2,1+(0,8+2,1*2)*0,2		25,096			
VV			mč.1.13					
VV			(2,15+1,81)*2*3,59-0,8*2,1+(0,8+2,1*2)*0,2		27,753			
VV			mč.1.14					
VV			(3,6+5,2)*2*3,59-1,04*2,45-0,8*2,1*2+(1,04+2,45*2)*0,2		58,464			
VV			mč.1.15					
VV			(2,82+3)*2*3,59-0,8*2,1*2		38,428			
VV			mč.1.16					
VV			(2,82+2,05)*2*3,59-0,8*2,1*2		31,607			
VV			mč.1.17					
VV			(2,85+1,891)*2*3,59-0,8*2,1*3+(0,8+2,1*2)*0,2		30,000			
VV			mč.1.18					
VV			(1+1,81)*2*3,59-0,8*2,1+(0,8+2,1*2)*0,2		19,496			
VV			mč.1.19					
VV			(3,6+8,65)*2*3,59-2,4*2,8-2,4*2,5-0,9*2,1-		69,747			
VV			1,54*2,8+(1,54+2,8*2)*0,1					
VV			(2,4+2,5*2)*0,2+(0,9+2,1*2)*0,2+(2,4+2,82*2)*0,1		3,304			
VV			mč.1.20					
VV			(3,93+4,96)*2*3,59-0,9*2,1*2-0,9*0,8*2+(0,9+0,8*2)*0,2*2		59,610			
VV			mč.1.21					
VV			(3,93+4,96)*2*3,59-1,4*2,1-0,9*0,8+(0,9+0,8*2)*0,2		60,670			
VV			mč.1.22					
VV			(8+11)*2*3,59-5*2,8-2,4*2,5-0,9*2,1-1,4*2,1-		109,370			
VV			3*1,9+(3+1,9*2+5+2,8*2)*0,2					
VV			mč.1.23 - výtahová šachta					
VV			(1,65+1,75)*2*8,7-1,18*2,2*2+(1,18+2,2*2)*0,25*2		56,758			
VV			mč.1.25					
VV			(2,15+3,6)*2,6		14,950			
VV			Mezisoučet		1 840,496			
VV			2.np					
VV			mč.2.01					
VV			(24,9+2,4+3,21+4,75)*2*3,62+(7,9+7,9+3,6)*6,6-3,6*3,62*2-		340,248			
VV			0,9*2,1*9					
VV			-1,18*2,22-1,5*2,1-2,6*2,1*2-1,4*2,1+(2,6+2,1*2)*0,3		-17,590			
VV			mč.2.03					
VV			(5,45+7,2)*2*3,62-0,9*2,1*2-3,3*1,9+(3,3+1,9*2)*0,2		82,956			
VV			mč.2.04					
VV			(8+7,31)*2*3,62-1,1*2,1-0,9*2,1-5*1,9+(5+1,9*2)*0,2		98,904			
VV			mč.2.04.1					
VV			(1,8+5,2)*2*3,62-1,1*2,1-0,9*0,8+(0,9+0,8*2)*0,2		48,150			
VV			mč.2.05					
VV			(8+6,41)*2*3,62-0,9*2,1-3*1,9*3+(3+1,9*2)*0,2*3		89,418			
VV			mč.2.06					
VV			(3,65+6)*2*3,62-0,9*2,1-2,4*1,9+(2,4+1,9*2)*0,2		64,656			
VV			mč.2.07					
VV			(4,21+6)*2*3,62-0,9*2,1-2,4*1,9+(2,4+1,9*2)*0,2		68,710			
VV			mč.2.08					
VV			(7,18+6)*2*3,62-0,9*2,1-3*1,9*2+(3+1,9*2)*0,2*2		84,853			
VV			mč.2.09					
VV			(8,15+6)*2*3,62-0,9*2,1-3*1,9*2+(3+1,9*2)*0,2*2		91,876			
VV			mč.2.10					
VV			(3,64+2,92)*2*3,62-0,9*0,8*2+(0,9+0,8*2)*0,2*2-0,9*2,1		45,164			
VV			mč.2.11					
VV			(2,4+5,55)*2*3,62-0,9*2,1		55,668			
VV			mč.2.14					
VV			(1,8+2,15)*2*3,62-0,8*2,1		26,918			
VV			mč.2.15					
VV			(2,2+2,15)*2*3,62-0,8*2,1		29,814			
VV			mč.2.16					
VV			(1,2+1,9)*2*3,62-0,8*2,1*2		19,084			
VV			mč.2.17					
VV			(1,9+2,7)*2*3,62-0,8*2,1-0,9*0,8+(0,9+0,8*2)*0,2		31,404			
VV			mč.2.18					
VV			(1,9+3,05)*2*3,62-0,8*2,1-0,9*0,8+(0,9+0,8*2)*0,2		33,938			
VV			mč.2.19					
VV			(1,9+2)*2*3,62-0,8*2,1*2		24,876			
VV			mč.2.21					
VV			(8,04+2,4+4,5)*2*3,62-2,4*2,8-0,9*2,1*2-0,9*3,62-1,24*3,62		89,919			
VV			mč.2.22					
VV			(1,35+4,14)*2*3,62-0,9*2,1		37,858			
VV			mč.2.23					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(15,25+17,16)*2*4,85-4,28*1,9*2-3*1,9-3,6*3,1-1,4*2,1*2-0,9*2,1*2		271,593			
			(4,28+1,9*2)*0,2*2+(3+1,9*2)*0,2+(3,6+3,1*2)*0,2		6,552			
			mč.2.25					
			(3,25+4,75)*2*4,85-1,4*2,1		74,660			
			mč.2.26					
			(3+4,75)*2*4,85-0,9*2,1*3		69,505			
			mč.2.27					
			(2+4,75*2)*4,85-0,9*2,1		53,885			
			mč.2.28					
			(3,14+4,75)*2*4,85-0,9*2,1*2		72,753			
			mč.2.29					
			(2,3+4,75)*2*4,85-0,9*2,1-1,025*1,9+(1,025+1,9*2)*0,2		65,513			
			Mezisoučet		1 961,285			
			Součet		3 801,781			
91	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	289,700	269,00	77 929,30	CS ÚRS 2024 02
			pod keramický obklad					
			1.np					
			mč.1.09					
			(3+2,82)*2*2-0,8*2*2		20,080			
			mč.1.10					
			(2,05+2,82)*2*2-0,8*2*2		16,280			
			mč.1.11					
			(3,07+1,81)*2*2-0,8*2*3+0,2*0,8*2		15,040			
			mč.1.13					
			(2,15+1,81)*2*2-0,8*2+0,2*0,8*2		14,560			
			mč.1.15					
			(2,82+3)*2*2-0,8*2*2		20,080			
			mč.1.16					
			(2,82+4,1)*2*2-0,8*2*2		24,480			
			mč.1.17					
			(2,85+1,81)*2*2-0,8*2*3		13,840			
			mč.1.18					
			(1+1,81)*2*2-0,8*2		9,640			
			Mezisoučet		134,000			
			2.np					
			mč.2.14					
			(2,15+1,8)*2*2-0,8*2		14,200			
			mč.2.15					
			(2,15+2,25)*2*2-0,8*2		16,000			
			mč.2.16					
			(1,9+1,2)*2*2-0,8*2*2		9,200			
			mč.2.17					
			(1,9+1,8)*2*2-0,8*2+0,9*0,2		13,380			
			mč.2.18					
			(1,9+3,1)*2*2-0,8*2+0,9*0,2		18,580			
			mč.2.19					
			(1,9+2)*2*2-0,8*2*2		12,400			
			mč.2.22					
			(4,14+1,35)*2*2-0,9*2		20,160			
			mč.2.27					
			(4,75+2)*2*2-0,9*2		25,200			
			mč.2.29					
			(2,3+4,75)*2*2-0,9*2+0,9*0,2		26,580			
			Mezisoučet		155,700			
			Součet		289,700			
92	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3 512,081	298,00	1 046 600,14	CS ÚRS 2024 02
			viz cementový postřik					
			3801,781		3 801,781			
			odečet hrubé omítky					
			-289,7		-289,700			
			Součet		3 512,081			
93	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	230,582	15,00	3 458,73	CS ÚRS 2024 02
			vnější výplně otvorů					
			1.np					
			0,9*0,8*6+2,4*1,9+3*1,9*5+3,5*2,8+5*2,8+1,05*2,45*2		66,325			
			3,6*2,65+4*1*3+4,28*1,9*2+1,24*7,15+0,9*7,25		53,195			
			2.np					
			3*1,9*11+2,4*1,9*2+0,9*0,8*5+3,3*1,9+3,6*3,1+4,28*1,9*2		109,114			
			1,025*1,9		1,948			
			Součet		230,582			
94	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	345,765	1,00	345,77	CS ÚRS 2024 02
			1.np					
			(0,9+0,8)*2*6+(2,4+1,9*2)+(3+1,9*2)*5+(3,5+2,8*2)+(5+2,8*2)+(1,05+2,45*2)*2		92,200			
			(3,6+2,65*2)+(4+1*2)*3+(4,28+1,9*2)*2+(1,24+7,15*2)+(0,9+7,25*2)+3,59*2		81,180			
			2.np					
			(3+1,9*2)*11+(2,4+1,9*2)*2+(0,9+0,8*2)*5+(3,3+1,9*2)+(3,6+3,1*2)		116,600			
			(4,28+1,9*2)*2+(1,025+1,9*2)+3,62*5+2,1*4+2,65*2+1,5*2		55,785			
			Součet		345,765			
95	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	380,342	23,00	8 747,87	CS ÚRS 2024 02
			345,765*1,1		380,342			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				1 497 981,36	
96	K	621131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně	m2	8,131	38,00	308,98	CS ÚRS 2024 02
			pod schodištěm					
			4,7*1,73		8,131			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	8,131	38,00	308,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		pod schodištěm					
	VV		4,7*1,73		8,131			
98	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	8,131	1 152,00	9 366,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		pod schodištěm					
	VV		4,7*1,73		8,131			
99	M	63142048	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm	m2	8,944	528,00	4 722,43	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,131*1,1		8,944			
100	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	8,131	480,00	3 902,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		pod schodištěm					
	VV		4,7*1,73		8,131			
101	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	621,282	38,00	23 608,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		sokl					
	VV		36,684		36,684			
	VV		KZS tl.100					
	VV		57,886		57,886			
	VV		KZS tl.160					
	VV		24,49		24,490			
	VV		KZS tl.180					
	VV		463,614		463,614			
	VV		ostění v KZS					
	VV		(303,785-110,745)*0,2		38,608			
	VV		Součet		621,282			
102	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	374,440	24,00	8 986,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		kolem otvorů					
	VV		1.np					
	VV		(0,9+0,8)*2*6+(2,4+1,9*2)+(3+1,9*2)*5+(3,5+2,8*2)+(5+2,8*2)+(1,05+2,45*2)*2		92,200			
	VV		(3,6+2,65*2)+(4+1*2)*3+(4,28+1,9*2)*2+(1,24+7,15*2)+(0,9+7,25*2)		74,000			
	VV		2.np					
	VV		(3+1,9*2)*11+(2,4+1,9*2)*2+(0,9+0,8*2)*5+(3,3+1,9*2)+(3,6+3,1*2)		116,600			
	VV		(4,28+1,9*2)*2+(1,025+1,9*2)		20,985			
	VV		fasáda					
	VV		1,75+3,5*1,75+8,74*3+12,04*2+(8,74-2,5)*2		70,655			
	VV		Součet		374,440			
103	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	411,884	19,00	7 825,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		374,44*1,1		411,884			
104	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	303,785	24,00	7 290,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		APU lišty					
	VV		1.np					
	VV		(0,9+0,8)*2*6+(2,4+1,9*2)+(3+1,9*2)*5+(3,5+2,8*2)+(5+2,8*2)+(1,05+2,45*2)*2		92,200			
	VV		(3,6+2,65*2)+(4+1*2)*3+(4,28+1,9*2)*2+(1,24+7,15*2)+(0,9+7,25*2)		74,000			
	VV		2.np					
	VV		(3+1,9*2)*11+(2,4+1,9*2)*2+(0,9+0,8*2)*5+(3,3+1,9*2)+(3,6+3,1*2)		116,600			
	VV		(4,28+1,9*2)*2+(1,025+1,9*2)		20,985			
	VV		Součet		303,785			
105	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	334,164	24,00	8 019,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		303,785*1,1		334,164			
106	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	621,282	38,00	23 608,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		sokl					
	VV		36,684		36,684			
	VV		KZS tl.100					
	VV		57,886		57,886			
	VV		KZS tl.160					
	VV		24,49		24,490			
	VV		KZS tl.180					
	VV		463,614		463,614			
	VV		ostění v KZS					
	VV		(303,785-110,745)*0,2		38,608			
	VV		Součet		621,282			
107	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	36,684	1 056,00	38 738,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		sokl					
	VV		(20,84+8,55+17,06-3+22,04-3,85+2,45+2,5+3,1-3,1+2,5+53,19)*0,3		36,684			
108	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	40,352	451,00	18 198,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		36,684*1,1		40,352			
109	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	126,745	240,00	30 418,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		parapety					
	VV		52,245+18,1+56,4		126,745			
110	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	41,826	96,00	4 015,30	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		parapety					
	vv		(52,245+18,1+56,4)*0,3*1,1		41,826			
111	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením T1 z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	57,886	989,00	57 249,25	CS ÚRS 2024 02
	vv		schodiště (mč.1.02)					
	vv		(7,05+2,9)*7,3-1,24*(7,15-0,3)-0,9*(7,25-0,3)		57,886			
112	M	63142043	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 100mm	m2	63,675	240,00	15 282,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		57,886*1,1		63,675			
113	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením T1 z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	24,490	1 037,00	25 396,13	CS ÚRS 2024 02
	vv		jih					
	vv		1*0,9+0,5*1,9*3+0,8*1,9+1*1,9		7,170			
	vv		východ					
	vv		1,8*1,9+0,5*1,9*2		5,320			
	vv		sever					
	vv		1,25*1*2		2,500			
	vv		západ					
	vv		0,75*1,9*4+2*1,9		9,500			
	vv		Součet		24,490			
114	M	63142046	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 160mm	m2	26,939	384,00	10 344,58	CS ÚRS 2024 02
	vv		24,49*1,1		26,939			
115	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	463,614	1 152,00	534 083,33	CS ÚRS 2024 02
	vv		jih					
	vv		20,84*8,44+8,55*8,44-0,9*0,8*6-2,4*1,9-3*1,9*2-1*0,9-3*1,9*6		192,672			
	vv		-2,4*1,9*2-0,5*1,96*-0,8*1,9-1*1,9		-9,530			
	vv		východ					
	vv		17,06*8,44-3*(2,8-0,3)-3*1,9*3-1,8*1,9-0,5*1,9*2		114,066			
	vv		schodiště-střecha					
	vv		3,3*2,65-0,9*2		6,945			
	vv		sever					
	vv		22,04*8,44-0,9*0,8*5-3*1,9-3,3*1,9-5*2,8-2,85*1,9-0,9*2,1*2-3,85*2,2		138,783			
	vv		západ					
	vv		2,45*8,44		20,678			
	vv		Součet		463,614			
116	M	63142047	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 180mm	m2	509,975	499,00	254 477,53	CS ÚRS 2024 02
	vv		463,614*1,1		509,975			
117	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	193,040	336,00	64 861,44	CS ÚRS 2024 02
	vv		ostění v KZS					
	vv		(303,785-110,745)		193,040			
	vv		Součet		193,040			
118	M	63142037	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 40mm	m2	66,833	96,00	6 415,97	CS ÚRS 2024 02
	vv		ostění v KZS					
	vv		(303,785-110,745)*0,2*1,1		42,469			
	vv		Mezisoučet		42,469			
	vv		ostění v zavěšené fasádě					
	vv		((1,5+7,5*2)+(3,6+2,65*2)+(3,6+3,1*2)+(4+1*2)*3)*0,2*1,1		11,704			
	vv		((3+1,9*2)*3+(4,28+1,9*2)*4+(1,025+1,9*2))*0,2*1,1		12,660			
	vv		Mezisoučet		24,364			
	vv		Součet		66,833			
119	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	84,190	96,00	8 082,24	CS ÚRS 2024 02
	vv		7,05+2,9		9,950			
	vv		20,84+8,55+17,06+3,3+22,04+2,45		74,240			
	vv		Součet		84,190			
120	M	59051647	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	10,945	67,00	733,32	CS ÚRS 2024 02
	vv		(7,05+2,9)*1,1		10,945			
121	M	59051655	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	81,664	96,00	7 839,74	CS ÚRS 2024 02
	vv		74,24*1,1		81,664			
122	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	197,695	24,00	4 744,68	CS ÚRS 2024 02
	vv		parapety					
	vv		52,245+18,1+56,4		126,745			
	vv		okapničky					
	vv		0,9*14+2,4+3*2+3*6+2,4*2+3*5+3,3+5+3,85		70,950			
	vv		Součet		197,695			
123	M	28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou	m	139,420	31,00	4 322,02	CS ÚRS 2024 02
	vv		(52,245+18,1+56,4)*1,1		139,420			
124	M	28342208	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí a zdvojenou výztužnou tkaninou	m	78,045	24,00	1 873,08	CS ÚRS 2024 02
	vv		70,95*1,1		78,045			
125	K	622531002	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn	m2	24,490	451,00	11 044,99	CS ÚRS 2024 02
	vv		KZS tl.160mm - tmavě šedá					
	vv		24,49		24,490			
126	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	596,792	480,00	286 460,16	CS ÚRS 2024 02
	vv		světle šedá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sokl					
	VV		36,684		36,684			
	VV		KZS tl.100					
	VV		57,886		57,886			
	VV		KZS tl.180					
	VV		463,614		463,614			
	VV		ostění v KZS					
	VV		(303,785-110,745)*0,2		38,608			
	VV		Součet		596,792			
127	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	230,582	67,00	15 448,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		vnější výplně otvorů					
	VV		1.np					
	VV		0,9*0,8*6+2,4*1,9+3*1,9*5+3,5*2,8+5*2,8+1,05*2,45*2		66,325			
	VV		3,6*2,65+4*1*3+4,28*1,9*2+1,24*7,15+0,9*7,25		53,195			
	VV		2.np					
	VV		3*1,9*11+2,4*1,9*2+0,9*0,8*5+3,3*1,9+3,6*3,1+4,28*1,9*2		109,114			
	VV		1,025*1,9		1,948			
	VV		Součet		230,582			
D 621			Zavěšená fasáda				3 634 398,36	
128	K	62127308x1	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 200 mm vč. nespecifikovaných doplňkových konstrukcí a jejich dodávky	m2	14,570	3 600,00	52 452,00	
	VV		závětrří					
	VV		3,1*4,7		14,570			
129	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	18,213	1 296,00	23 604,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,57*1,25		18,213			
130	M	63142048	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 200mm	m2	16,027	624,00	10 000,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,57*1,1		16,027			
465	K	62200-001	M+D difuzní fólie	m2	610,862	192,00	117 285,50	
	VV		podhledy					
	VV		14,57		14,570			
	VV		stěny					
	VV		596,292		596,292			
	VV		Součet		610,862			
131	K	62227307x1	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 180 mm vč. nespecifikovaných doplňkových konstrukcí a jejich dodávky	m2	596,292	3 600,00	2 146 651,20	
	VV		jih - plocha					
	VV		0,5*9,25+3*2,6+14,74*1,25		30,850			
	VV		jih-závětrří					
	VV		(2,5+3,1+2,5)*(3,6-0,3)-3,1*(2,8-0,3)		18,980			
	VV		jih-schodiště u závětrří vč. části nad střechou					
	VV		(1,75+4,7+1,75)*9,785-1,5*7,5		68,987			
	VV		(8,25-1,75+8,25-1,75)*3,05+(4,7-3,3)*2,65		43,360			
	VV		Mezisoučet		162,177			
	VV		východ					
	VV		13,23*9,25+8,6*1,25-3,6*2,65-3,6*3,1		112,428			
	VV		Mezisoučet		112,428			
	VV		sever					
	VV		18,24*9,25-4*1*3-1,25*1*2		154,220			
	VV		Mezisoučet		154,220			
	VV		západ					
	VV		21,22*9,25-3*1,9*3-4,28*1,9*4-0,75*1,9*4-1,025*1,9-2*1,9		135,210			
	VV		odečet severozápaní roh					
	VV		-32		-32,000			
	VV		Mezisoučet		103,210			
	VV		nad cvičebnou nad střešní rovinou					
	VV		3,4*2,6+(14,84+8,23)*1,25		37,678			
	VV		Mezisoučet		37,678			
	VV		ostění					
	VV		((1,5+7,5*2)+(3,6+2,65*2)+(3,6+3,1*2)+(4+1*2)*3)*0,24		12,768			
	VV		((3+1,9*2)*3+(4,28+1,9*2)*4+(1,025+1,9*2))*0,24		13,811			
	VV		Mezisoučet		26,579			
	VV		Součet		596,292			
132	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	745,365	1 296,00	965 993,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		596,292*1,25		745,365			
133	M	63142047	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 180mm	m2	631,557	499,00	315 146,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		596,292*1,1		655,921			
	VV		odečet Ti ostění					
	VV		-24,364		-24,364			
	VV		Součet		631,557			
134	M	63142037	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 40mm	m2	24,364	134,00	3 264,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		ostění v zavěšené fasádě					
	VV		((1,5+7,5*2)+(3,6+2,65*2)+(3,6+3,1*2)+(4+1*2)*3)*0,2*1,1		11,704			
	VV		((3+1,9*2)*3+(4,28+1,9*2)*4+(1,025+1,9*2))*0,2*1,1		12,660			
	VV		Mezisoučet		24,364			
	VV		Součet		24,364			
135			nebsazeno				0,00	CS ÚRS 2024 02
136			nebsazeno				0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		63	Podlahy a podlahové konstrukce	973 313,22				
137	K	631342212	Cementová litá pěna tl přes 50 do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3	58,269	4 656,00	271 300,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P8					
	VV		462*(0,02+0,08)/2		23,100			
	VV		podlaha P9					
	VV		60*(0,02+0,08)/2		3,000			
	VV		podlaha P10					
	VV		21,13*(0,02+0,08)/2		1,057			
	VV		podlaha P11					
	VV		260*(0,04+0,08)/2		15,600			
	VV		střecha S2					
	VV		(14,6*8,65+21,6*16,4-4,2*8,2-1,7*1,7)*(0,02+0,05)/2		15,512			
	VV		Součet		58,269			
138	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	1 396,000	394,00	550 024,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P1					
	VV		243		243,000			
	VV		podlaha P4					
	VV		344		344,000			
	VV		podlaha P5					
	VV		87		87,000			
	VV		podlaha P8					
	VV		462		462,000			
	VV		podlaha P11					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		1 396,000			
139	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	510,600	39,00	19 913,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P1					
	VV		243*(51-50)/5		48,600			
	VV		podlaha P8					
	VV		462*(55-50)/5		462,000			
	VV		Součet		510,600			
140	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	226,130	427,00	96 557,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P2					
	VV		84		84,000			
	VV		podlaha P3					
	VV		16		16,000			
	VV		podlaha P6					
	VV		20		20,000			
	VV		podlaha P7					
	VV		25		25,000			
	VV		podlaha P9					
	VV		60		60,000			
	VV		podlaha P10					
	VV		21,13		21,130			
	VV		Součet		226,130			
141	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	171,130	43,00	7 358,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P2					
	VV		84*(51-50)/5		16,800			
	VV		podlaha P3					
	VV		16*((46+71)/2-50)/5		27,200			
	VV		podlaha P6					
	VV		20*(54-50)/5		16,000			
	VV		podlaha P7					
	VV		25*(56-50)/5		30,000			
	VV		podlaha P9					
	VV		60*(55-50)/5		60,000			
	VV		podlaha P10					
	VV		21,13*(55-50)/5		21,130			
	VV		Součet		171,130			
142	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 621,000	10,00	16 210,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1396+225		1 621,000			
	VV		Součet		1 621,000			
143	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	995,772	12,00	11 949,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		(3,5+3,85+26,65+2,7+4,5+9+5,95+3,5+5,95+7,056+5,95+17,16+17+0,525*4)*2		229,732			
	VV		(3,6+5,2+3+2,82+2,05+2,82+3,07+1,81+1,78+1,81+2,15+1,81+3,6+5,2)*2		81,440			
	VV		(2,82+3+2,82+2,05+2,85+1,81+1+1,81+3,6+8,65+3,93+4,96+3,93+4,96)*2		96,380			
	VV		(8+11+2,15+3,6)*2		49,500			
	VV		2.np					
	VV		(3,21+4,75+24,9+2,4+7,9+5,45+7,2+8+7,31+1,8+5,2+8+6,41+3,65+6)*2		204,360			
	VV		(4,21+6+7,18+6+8,15+6+3,64+2,92+2,4+5,55+1,8+2,15+2,2+2,15+1,2+1,9)*2		126,900			
	VV		(1,9+2,7+1,9+3,05+1,9+2+8,04+2,4+4,5+1,35+4,14+15,25+17,16+3,25+4,75)*2		148,580			
	VV		(3+4,75+2+4,75+3,14+4,75+2,3+4,75)*2		58,880			
	VV		Součet		995,772			

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	596 062,54				
144	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 434,590	46,00	65 991,14	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		jih					
	VV		(1,2+20,84+8,55+1,2)*8,74+(1,75+1,2+4,7+1,2+1,75)*11,45		399,215			
	VV		východ					
	VV		(1,2+17,06+1,2)*8,74+13,2*9,6		296,800			
	VV		sever					
	VV		(1,2+17,06+8,74)*8,74+(1,2+18,24+1,2)*9,6		434,124			
	VV		západ					
	VV		(1,2+21,22+1,2)*9,6+8,89*8,74		304,451			
	VV		Součet		1 434,590			
145	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	86 075,400	1,00	86 075,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		1434,59*60		86 075,400			
146	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 434,590	21,00	30 126,39	CS ÚRS 2024 02
147	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 434,590	6,00	8 607,54	CS ÚRS 2024 02
148	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	86 075,400	0,15	12 911,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		1434,59*60		86 075,400			
149	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 434,590	4,00	5 738,36	CS ÚRS 2024 02
150	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	155,200	48,00	7 449,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		jih					
	VV		(1,2+20,84+8,55+1,2)+(1,75+1,2+4,7+1,2+1,75)		42,390			
	VV		východ					
	VV		(1,2+17,06+1,2)+13,2		32,660			
	VV		sever					
	VV		(1,2+17,06+8,74)+(1,2+18,24+1,2)		47,640			
	VV		západ					
	VV		(1,2+21,22+1,2)+8,89		32,510			
	VV		Součet		155,200			
151	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití	m	9 312,000	1,00	9 312,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		155,2*60		9 312,000			
152	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m	155,200	24,00	3 724,80	CS ÚRS 2024 02
153	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 626,000	115,00	186 990,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		823		823,000			
	VV		2.np					
	VV		803		803,000			
	VV		Součet		1 626,000			
154	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 626,000	96,00	156 096,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		823		823,000			
	VV		2.np					
	VV		803		803,000			
	VV		Součet		1 626,000			
155	K	953943124	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu	kus	4,000	960,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		kotevní deska pod sloupy PREFA					
	VV		4		4,000			
156	M	553901	kotevní deska pod sloupy PREFA	kus	4,000	4 800,00	19 200,00	
D	901		Ostatní výrobky				836 657,41	
157	K	90100-001	OV01.01 M+D zrcadlová stěna 7450x1950mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	29 985,00	29 985,00	
158	K	90100-002	OV01.02 M+D zrcadlová stěna 14500x1850mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	55 366,00	55 366,00	
159	K	90100-003	OV01.03 M+D zrcadlová stěna 17160x1850mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	65 523,00	65 523,00	
160	K	90100-101	OV03.01 M+D sklopné zrcadlo 500x600mm, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	1 486,00	2 972,00	
161	K	90100-102	OV04.01 M+D baletní tyč buková š.40mm, vč.kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	14,900	2 016,00	30 038,40	
	VV		7,45*2		14,900			
162	K	90100-103	OV04.02 M+D baletní tyč buková š.40mm, vč.kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	34,320	1 920,00	65 894,40	
	VV		17,16*2		34,320			
163	K	90100-201	OV09.... MD WC dělicí stěna výšky 1880+150mm, materiál vysokotlaký laminát HPL tl.12mm s nerez.doplňky, vč. dveří, kování a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	m	19,130	12 597,00	240 980,61	
	VV		OV09.01					
	VV		0,92		0,920			
	VV		OV09.02					
	VV		1,24*(2+3)		6,200			
	VV		OV09.03					
	VV		1,9*2		3,800			
	VV		OV09.04					
	VV		2*2		4,000			
	VV		OV09.05					
	VV		2,06		2,060			
	VV		OV09.06					
	VV		2,15		2,150			
	VV		Součet		19,130			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
164		K	90100-301	OV10.01 M+D zemní box šermířské planše, 450x450x125mm, vč. veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	8,000	5 280,00	42 240,00		
165		K	90100-302	OV11.01.1 M+D exteriérové neprosvětlené logo "SOKOL" d 900mm vč.kotvení a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	17 098,00	17 098,00		
166		K	90100-303	OV11.01.1 M+D exteriérové neprosvětlené logo "DDM" d 900mm vč.kotvení a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	17 098,00	17 098,00		
167		K	90100-304	OV12.01 M+D světelná reklama "NOVÁ SOKOLOVNA", 850X120X7700mm vč.kotvení a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	112 195,00	112 195,00		
168		K	90100-305	OV13.01 M+D lezecká stěna 4000x250x7100mm vč.kotvení a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	121 133,00	121 133,00		
169		K	90100-307	OV15.01 M+D skříň 800x250x700 pro technické zařízení (materiál dvířek-obkladové desky fasády) vč.kotvení a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	5 030,00	5 030,00		
170		K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	6,000	206,00	1 236,00	CS ÚRS 2024 02	
171		M	4493211x1	OV20.01 přístroj hasicí ruční	kus	6,000	725,00	4 350,00		
172		K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	6,000	346,00	2 076,00	CS ÚRS 2024 02	
173		M	4498313x1	OV20.01 skříňka na PHP 250x200x600mm	kus	6,000	3 907,00	23 442,00		
		D 998		Přesun hmot				899 936,88		
174		K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3 749,737	240,00	899 936,88	CS ÚRS 2024 02	
		D PSV		Práce a dodávky PSV				19 154 511,49		
		D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				417 577,05		
175		K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	919,280	19,00	17 466,32	CS ÚRS 2024 02	
		VV		na podkladní beton						
		VV		pod žb desku 1.np						
		VV		(18,26*12,99+40,12*17,2-6,43*0,24-3,14*2,28-1,65*1,75)		915,672				
		VV		pod výtahovou šachtu						
		VV		1,85*1,95		3,608				
		VV		Součet		919,280				
176		M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,276	64 320,00	17 752,32	CS ÚRS 2024 02	
		VV		919,28*0,0003		0,276				
177		K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	136,504	19,00	2 593,58	CS ÚRS 2024 02	
		VV		výtahová šachta						
		VV		(2,15+2,25)*2*2,15		18,920				
		VV		vytažení nad terén						
		VV		(39,38+12,99+16,7+2,25)*2*0,6		85,584				
		VV		severozápaní roh						
		VV		32		32,000				
		VV		Součet		136,504				
178		M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,048	64 320,00	3 087,36	CS ÚRS 2024 02	
		VV		136,504*0,00035		0,048				
179		K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	919,280	139,00	127 779,92	CS ÚRS 2024 02	
		VV		na podkladní beton						
		VV		pod žb desku 1.np						
		VV		(18,26*12,99+40,12*17,2-6,43*0,24-3,14*2,28-1,65*1,75)		915,672				
		VV		pod výtahovou šachtu						
		VV		1,85*1,95		3,608				
		VV		Součet		919,280				
180		M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 057,172	134,00	141 661,05	CS ÚRS 2024 02	
		VV		919,28*1,15		1 057,172				
181		K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	136,504	158,00	21 567,63	CS ÚRS 2024 02	
		VV		výtahová šachta						
		VV		(2,15+2,25)*2*2,15		18,920				
		VV		vytažení nad terén						
		VV		(39,38+12,99+16,7+2,25)*2*0,6		85,584				
		VV		severozápaní roh						
		VV		32		32,000				
		VV		Součet		136,504				
182		M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	163,805	134,00	21 949,87	CS ÚRS 2024 02	
		VV		136,504*1,2		163,805				
183		K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	37,130	394,00	14 629,22	CS ÚRS 2024 02	
		VV		podlaha P3						
		VV		mč.1.09						
		VV		8		8,000				
		VV		mč.1.15						
		VV		8		8,000				
		VV		podlaha P10						
		VV		mč.2.27						
		VV		10		10,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vV mč.2.29					
			vV 11,13		11,130			
			vV Součet		37,130			
184	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	65,853	394,00	25 946,08	CS ÚRS 2024 02
			vV mč.1.09					
			vV (2,82+3)*2*2,1-0,8*2,1		22,764			
			vV mč.1.15					
			vV (2,82+3)*2*2,1-0,8*2,1		22,764			
			vV mč.2.27					
			vV ((2+4,75)*2-2-1-1)*0,15+(2+1+1)*2,1		9,825			
			vV mč.2.29					
			vV ((2,3+4,75)*2-2,3-1-1)*0,15+(2,3+1+1)*2,1		10,500			
			vV Součet		65,853			
185	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,803	2 966,00	23 143,70	CS ÚRS 2024 02
D 712 Povlakové krytiny					1 131 288,15			
186	K	71200-001	Izolace střeš z fólií z PVC-P tl.1,8mm, požární odolnost Brooof (t3)	m2	1 068,127	629,00	671 851,88	
			vV střecha S1					
			vV plocha					
			vV 17,16*20,14		345,602			
			vV atika z boku					
			vV (17,16+20,14)*2*0,3		22,380			
			vV atika shora					
			vV (17+21,3)*2*0,7		53,620			
			vV Mezisoučet		421,602			
			vV střecha S2					
			vV plocha					
			vV 14,6*8,65+21,6*16,4-4,2*8,2-1,7*1,7		443,200			
			vV atika z boku+vytažení na zdi a světlík					
			vV 82,85*0,5+(4,2+8,2*2+7,5+14,3)*0,4+(1,7+1,7)*2*0,5		61,785			
			vV atika shora					
			vV 82,85*0,7		57,995			
			vV Mezisoučet		562,980			
			vV střecha S3 - nad schodištěm 2.21					
			vV plocha					
			vV 2,6*6,35		16,510			
			vV atika z boku					
			vV (2,6+6,35)*2*0,5		8,950			
			vV atika shora					
			vV (3+6,2)*2*0,6		11,040			
			vV Mezisoučet		36,500			
			vV střecha S3 - nad schodištěm 3.01					
			vV plocha					
			vV 3,6*7,05		25,380			
			vV atika z boku					
			vV (3,6+7,05)*2*(0,15+0,45)/2		6,390			
			vV atika shora					
			vV (8,35+3,4)*2*0,65		15,275			
			vV Mezisoučet		47,045			
			vV Součet		1 068,127			
187	K	71200-002	M+D střešní vpustě vč. límce a ochranné mřížky	kus	9,000	2 400,00	21 600,00	
188	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 113,865	17,00	18 935,71	CS ÚRS 2024 02
			vV střecha S1-nad cvičebnou					
			vV plocha					
			vV 17,16*20,14		345,602			
			vV atika z boku					
			vV (17,16+20,14)*2*0,7		52,220			
			vV atika shora					
			vV (17+21,3)*2*0,5		38,300			
			vV Mezisoučet		436,122			
			vV střecha S2-nad učebnami					
			vV plocha					
			vV 14,6*8,65+21,6*16,4-4,2*8,2-1,7*1,7		443,200			
			vV atika z boku+vytažení na zdi a světlík					
			vV 82,85*0,75+(4,2+8,2*2+7,5+14,3)*0,75+(1,7+1,7)*2*0,75		99,038			
			vV atika shora					
			vV 82,85*0,5		41,425			
			vV Mezisoučet		583,663			
			vV střecha S3-nad schodištěm 2.21					
			vV plocha					
			vV 2,6*6,35		16,510			
			vV atika z boku					
			vV (2,6+6,35)*2*0,75		13,425			
			vV atika shora					
			vV (3+6,2)*2*0,6		11,040			
			vV Mezisoučet		40,975			
			vV střecha S3-nad schodištěm 3.01					
			vV plocha					
			vV 3,6*7,05		25,380			
			vV atika z boku					
			vV (3,6+7,05)*2*0,75		15,975			
			vV atika shora					
			vV (8,35+3,4)*2*0,5		11,750			
			vV Mezisoučet		53,105			
			vV Součet		1 113,865			
189	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,356	65 280,00	23 239,68	CS ÚRS 2024 02
			vV 1113,865*0,00032		0,356			
190	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepící	m2	436,122	106,00	46 228,93	CS ÚRS 2024 02
			vV střecha S1-nad cvičebnou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv plocha					
			vv 17,16*20,14		345,602			
			vv atika z boku					
			vv (17,16+20,14)*2*0,7		52,220			
			vv atika shora					
			vv (17+21,3)*2*0,5		38,300			
			vv Součet		436,122			
191	M	62856002	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	508,300	160,00	81 328,00	CS ÚRS 2024 02
			vv 436,122*1,1655		508,300			
192	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	677,743	106,00	71 840,76	CS ÚRS 2024 02
			vv střecha S2-nad učebnami					
			vv plocha					
			vv 14,6*8,65+21,6*16,4-4,2*8,2-1,7*1,7		443,200			
			vv atika z boku+vytažení na zdi a světlík					
			vv 82,85*0,75+(4,2+8,2*2+7,5+14,3)*0,75+(1,7+1,7)*2*0,75		99,038			
			vv atika shora					
			vv 82,85*0,5		41,425			
			vv Mezisoučet		583,663			
			vv střecha S3-nad schodištěm 2.21					
			vv plocha					
			vv 2,6*6,35		16,510			
			vv atika z boku					
			vv (2,6+6,35)*2*0,75		13,425			
			vv atika shora					
			vv (3+6,2)*2*0,6		11,040			
			vv Mezisoučet		40,975			
			vv střecha S3-nad schodištěm 3.01					
			vv plocha					
			vv 3,6*7,05		25,380			
			vv atika z boku					
			vv (3,6+7,05)*2*0,75		15,975			
			vv atika shora					
			vv (8,35+3,4)*2*0,5		11,750			
			vv Mezisoučet		53,105			
			vv Součet		677,743			
193	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	789,909	189,00	149 292,80	CS ÚRS 2024 02
			vv 677,743*1,1655		789,909			
194	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní textilní vrstvy	m2	1 068,127	14,00	14 953,78	CS ÚRS 2024 02
			vv střecha S1					
			vv plocha					
			vv 17,16*20,14		345,602			
			vv atika z boku					
			vv (17,16+20,14)*2*0,3		22,380			
			vv atika shora					
			vv (17+21,3)*2*0,7		53,620			
			vv Mezisoučet		421,602			
			vv střecha S2					
			vv plocha					
			vv 14,6*8,65+21,6*16,4-4,2*8,2-1,7*1,7		443,200			
			vv atika z boku+vytažení na zdi a světlík					
			vv 82,85*0,5+(4,2+8,2*2+7,5+14,3)*0,4+(1,7+1,7)*2*0,5		61,785			
			vv atika shora					
			vv 82,85*0,7		57,995			
			vv Mezisoučet		562,980			
			vv střecha S3 - nad schodištěm 2.21					
			vv plocha					
			vv 2,6*6,35		16,510			
			vv atika z boku					
			vv (2,6+6,35)*2*0,5		8,950			
			vv atika shora					
			vv (3+6,2)*2*0,6		11,040			
			vv Mezisoučet		36,500			
			vv střecha S3 - nad schodištěm 3.01					
			vv plocha					
			vv 3,6*7,05		25,380			
			vv atika z boku					
			vv (3,6+7,05)*2*(0,15+0,45)/2		6,390			
			vv atika shora					
			vv (8,35+3,4)*2*0,65		15,275			
			vv Mezisoučet		47,045			
			vv Součet		1 068,127			
195	M	69311020	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2	m2	1 233,687	17,00	20 972,68	CS ÚRS 2024 02
			vv 120g/m2					
			vv 1068,127*1,155		1 233,687			
196	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,932	854,00	11 043,93	CS ÚRS 2024 02
D 713			Izolace tepelné				1 951 350,22	
197	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 622,130	34,00	55 152,42	CS ÚRS 2024 02
			vv podlaha P1					
			vv 243		243,000			
			vv podlaha P2					
			vv 84		84,000			
			vv podlaha P3					
			vv 16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podlaha P4					
	VV		344		344,000			
	VV		podlaha P5					
	VV		87		87,000			
	VV		podlaha P6					
	VV		20		20,000			
	VV		podlaha P7					
	VV		25		25,000			
	VV		podlaha P8					
	VV		462		462,000			
	VV		podlaha P9					
	VV		60		60,000			
	VV		podlaha P10					
	VV		21,13		21,130			
	VV		podlaha P11					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		1 622,130			
198	M	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037	m3	64,376	1 392,00	89 611,39	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P1					
	VV		243*0,16*1,05		40,824			
	VV		podlaha P2					
	VV		84*0,16*1,05		14,112			
	VV		podlaha P3					
	VV		16*0,14*1,05		2,352			
	VV		podlaha P6					
	VV		20*0,15*1,05		3,150			
	VV		podlaha P7					
	VV		25*0,15*1,05		3,938			
	VV		Součet		64,376			
199	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	70,581	1 632,00	115 188,19	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P4					
	VV		344*0,16*1,05		57,792			
	VV		podlaha P5					
	VV		87*0,14*1,05		12,789			
	VV		Součet		70,581			
200	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	22,187	50,00	1 109,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		EPS T4000					
	VV		podlaha P10					
	VV		21,13*1,05		22,187			
201	M	28376555	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	821,100	62,00	50 908,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		EPS T 4000					
	VV		podlaha P8					
	VV		462*1,05		485,100			
	VV		podlaha P9					
	VV		60*1,05		63,000			
	VV		podlaha P11					
	VV		260*1,05		273,000			
	VV		Součet		821,100			
202	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	89,056	929,00	82 733,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		pod terénem					
	VV		(39,38+12,99+16,7+2,25)*2*0,4		57,056			
	VV		severozápaní roh					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		89,056			
203	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	93,509	260,00	24 312,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		89,056*1,05		93,509			
462	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	25,740	253,00	6 512,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		pos akustický obklad					
	VV		mč.2.23					
	VV		17,16*1,5		25,740			
463	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm	m2	27,027	291,00	7 864,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		pos akustický obklad					
	VV		mč.2.23					
	VV		17,16*1,5*1,05		27,027			
204	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	330,561	973,00	321 635,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		izolace průvlaků					
	VV		průvlaky 1.np					
	VV		V1					
	VV		(2,455+5,705+1,915+0,75+0,75+1,915)*0,76		10,252			
	VV		V2					
	VV		(1,57+1,25+1,25+1,34)*(0,43+0,23)		3,571			
	VV		V3					
	VV		4,39*1,16		5,092			
	VV		V4					
	VV		20,18*(0,78+0,23)		20,382			
	VV		V4.1					
	VV		3,55*(0,63+0,23)		3,053			
	VV		V4.2					
	VV		13,26*(0,28+0,23)		6,763			
	VV		V5					
	VV		(8,25+8,55)*1		16,800			
	VV		V6					
	VV		(5,137+7,362)*(0,53+0,23)		9,499			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V6.1					
	VV		3,6*(0,78+0,23)		3,636			
	VV		V7					
	VV		6,5*0,26		1,690			
	VV		V8					
	VV		7,7*0,51		3,927			
	VV		V9					
	VV		(23,68+19,88)*(0,53+0,12)		28,314			
	VV		V9.1					
	VV		4,1*(0,63+0,12)		3,075			
	VV		V10					
	VV		5,45*(0,43+0,33)		4,142			
	VV		V10.1					
	VV		1,75*(0,43+0,33)		1,330			
	VV		V11					
	VV		(3+4,3+4,43+3)*0,71		10,458			
	VV		V12					
	VV		1,85*(0,53+0,23)		1,406			
	VV		V13					
	VV		1,7*0,71		1,207			
	VV		V14					
	VV		(4,725+1,76+0,26)*0,25		1,686			
	VV		V15					
	VV		4,77*0,34		1,622			
	VV		V15.1					
	VV		2,28*0,34		0,775			
	VV		V21					
	VV		(4+4+4)*(0,48+0,33)		9,720			
	VV		2.np					
	VV		V101					
	VV		23,68*(0,5+0,07)		13,498			
	VV		V102					
	VV		23,68*(0,86+0,21)		25,338			
	VV		V103					
	VV		(8,5+2,28+8,3)*1,07		20,416			
	VV		V104					
	VV		6,62*0,71		4,700			
	VV		V105					
	VV		9,36*(0,45+0,12)		5,335			
	VV		V105.1					
	VV		2,05*(0,45+0,26)		1,456			
	VV		V105.2					
	VV		1,85*0,76		1,406			
	VV		V106					
	VV		(13,31+5,325)*(0,45+0,26)		13,231			
	VV		V107					
	VV		(4,275+6,5)*(0,81+0,26)		11,529			
	VV		V108					
	VV		5,325*(0,45+0,25)		3,728			
	VV		V108.1					
	VV		(1,85+2,125)*(0,45+0,26)		2,822			
	VV		V109					
	VV		1,75*0,71		1,243			
	VV		V110					
	VV		5,38*(0,45+0,26)		3,820			
	VV		V110.1					
	VV		3,27*(0,45+0,26)		2,322			
	VV		V111					
	VV		(1,67+2,35+1,92)*0,71		4,217			
	VV		V112					
	VV		5,63*0,71		3,997			
	VV		V112.1					
	VV		3,27*0,76		2,485			
	VV		V113					
	VV		(12,74+20,14)*0,4		13,152			
	VV		V114					
	VV		7,4*0,71		5,254			
	VV		V115					
	VV		4,1*0,16		0,656			
	VV		V116					
	VV		2,1*0,635+2,1*0,3		1,964			
	VV		V117					
	VV		(7,05+7,05)*(0,13+0,17)		4,230			
	VV		Mezisoučet		295,199			
	VV		Žb věnce					
	VV		nad střešní rovinou					
	VV		schodiště					
	VV		(3,6+7,65)*2*0,2		4,500			
	VV		nad cvičebnou					
	VV		(4,75+12,8+17,16+20,74+17,16)*0,2		14,522			
	VV		atika					
	VV		(8,6+39,3-4,2+16,1+21,9)*0,2		16,340			
	VV		Mezisoučet		35,362			
	VV		Součet		330,561			
205	M	63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	347,089	163,00	56 575,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		330,561*1,05		347,089			
206	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	48,000	101,00	4 848,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha S1 - spádové klíny					
	VV		4,8*(0,5+2)/2*8		48,000			
207	K	713141132	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	691,205	182,00	125 799,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha S1-nad cvičebnou (2x2vrstvy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,16*20,14*2		691,205			
	VV		Součet		691,205			
208	K	713141133	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	485,090	283,00	137 280,47	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha S2 (1x2vrstvy+spád klíny)					
	VV		14,6*8,65+21,6*16,4-4,2*8,2-1,7*1,7		443,200			
	VV		střecha S3 - nad schodištěm 2.21 (1x2vrstvy+spád klíny)					
	VV		2,6*6,35		16,510			
	VV		střecha S3 - nad schodištěm 3.01 (1x2vrstvy+spád klíny)					
	VV		3,6*7,05		25,380			
	VV		Součet		485,090			
209	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	202,077	1 910,00	385 967,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha S1-nad cvičebnou					
	VV		17,16*20,14*0,11*2*1,05		79,834			
	VV		střecha S2					
	VV		(14,6*8,65+21,6*16,4-4,2*8,2-1,7*1,7)*0,12*2*1,05		111,686			
	VV		střecha S3 - nad schodištěm 2.21					
	VV		2,6*6,35*0,12*2*1,05		4,161			
	VV		střecha S3 - nad schodištěm 3.01					
	VV		3,6*7,05*0,12*2*1,05		6,396			
	VV		Součet		202,077			
210	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	72,568	2 266,00	164 439,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha S1 - spádové klíny					
	VV		4,8*(0,5+2)/2*8*0,05/2*1,05		1,260			
	VV		střecha S2					
	VV		(14,6*8,65+21,6*16,4-4,2*8,2-1,7*1,7)*(0,02+0,26)/2*1,05		65,150			
	VV		střecha S3 - nad schodištěm 2.21					
	VV		2,6*6,35*(0,02+0,26)/2*1,05		2,427			
	VV		střecha S3 - nad schodištěm 3.01					
	VV		3,6*7,05*(0,02+0,26)/2*1,05		3,731			
	VV		Součet		72,568			
211	M	63153701	deska tepelné izolační minerální $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	725,765	171,00	124 105,82	
	VV		střecha S1-nad cvičebnou					
	VV		17,16*20,14*2*1,05		725,765			
212	K	713141371	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š přes 500 do 1000 mm lepené za studena zplna	m	201,350	53,00	10 671,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha S1					
	VV		atika shora					
	VV		(17+21,3)*2		76,600			
	VV		střecha S2					
	VV		atika shora					
	VV		82,85		82,850			
	VV		střecha S3 - nad schodištěm 2.21					
	VV		atika shora					
	VV		(3+6,2)*2		18,400			
	VV		střecha S3 - nad schodištěm 3.01					
	VV		atika shora					
	VV		(8,35+3,4)*2		23,500			
	VV		Součet		201,350			
213	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	6,880	2 173,00	14 950,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha S1					
	VV		atika shora					
	VV		(17+21,3)*2*0,7*(0,04+0,055)/2*1,05		2,674			
	VV		střecha S2					
	VV		atika shora					
	VV		82,85*0,7*(0,04+0,055)/2*1,05		2,893			
	VV		střecha S3 - nad schodištěm 2.21					
	VV		atika shora					
	VV		(3+6,2)*2*0,6*(0,04+0,055)/2*1,05		0,551			
	VV		střecha S3 - nad schodištěm 3.01					
	VV		atika shora					
	VV		(8,35+3,4)*2*0,65*(0,04+0,055)/2*1,05		0,762			
	VV		Součet		6,880			
214	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	184,813	152,00	28 091,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha S1					
	VV		atika z boku					
	VV		(17,16+20,14)*2*0,3		22,380			
	VV		střecha S2					
	VV		atika z boku+vytažení na zdi a světlík					
	VV		82,85*0,5+(4,2+8,2*2+7,5+14,3)*0,4+(1,7+1,7)*2*0,5		61,785			
	VV		střecha S3 - nad schodištěm 2.21					
	VV		atika z boku					
	VV		(2,6+6,35)*2*0,5		8,950			
	VV		střecha S3 - nad schodištěm 3.01					
	VV		atika z boku					
	VV		(3,6+7,05)*2*(0,15+0,45)/2		6,390			
	VV		Mezisoučet		99,505			
	VV		pod terénem					
	VV		(20,84+8,55+17,06+22,04+2,45+2,5+3,1+2,5+53,19+7,05+2,9)*0,6		85,308			
	VV		Mezisoučet		85,308			
	VV		Součet		184,813			
215	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	10,448	1 910,00	19 955,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		99,505*0,1*1,05		10,448			
216	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	89,573	492,00	44 069,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		pod terénem					
	VV		(20,84+8,55+17,06+22,04+2,45+2,5+3,1+2,5+53,19+7,05+2,9)*0,6*1,05		89,573			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přeplepeným spojem	m2	2 852,460	13,00	37 081,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P1					
	VV		243		243,000			
	VV		podlaha P2					
	VV		84		84,000			
	VV		podlaha P4					
	VV		344		344,000			
	VV		podlaha P5					
	VV		87		87,000			
	VV		podlaha P6					
	VV		20		20,000			
	VV		podlaha P7					
	VV		25		25,000			
	VV		podlaha P8					
	VV		462*2		924,000			
	VV		podlaha P9					
	VV		60*2		120,000			
	VV		podlaha P10					
	VV		21,13*2		42,260			
	VV		podlaha P11					
	VV		260*2		520,000			
	VV		střecha S2					
	VV		14,6*8,65+21,6*16,4-4,2*8,2-1,7*1,7		443,200			
	VV		Součet		2 852,460			
218	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	3 280,329	6,00	19 681,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		2852,46*1,15		3 280,329			
219	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	24,234	941,00	22 804,19	CS ÚRS 2024 02
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				95 939,48	
220	K	714123002	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý rošt	m2	25,740	912,00	23 474,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		mč.2.23					
	VV		17,16*1,5		25,740			
221	M	63126369	panel akustický velkoformátový vyztužený odolnost 2A povrch silně mechanicky odolný hrana nezatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr bílý tl 35mm	m2	27,027	2 674,00	72 270,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		mč.2.23					
	VV		17,16*1,5*1,05		27,027			
222	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	0,150	1 296,00	194,40	CS ÚRS 2024 02
	D	762	Konstrukce tesařské				674 729,23	
223	K	762332144	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 288 do 450 cm2	m	118,000	312,00	36 816,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		ztužidla					
	VV		118		118,000			
224	M	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	5,815	11 520,00	66 988,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		ztužidla					
	VV		118*0,16*0,28*1,1		5,815			
466	K	762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	118,958	754,00	89 694,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		atika					
	VV		(195,1+10)*0,58		118,958			
225	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,286	1 173,00	6 200,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		ztužidla					
	VV		118*0,16*0,28		5,286			
226	K	763732114	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 9 do 12,5 m	m	52,980	1 218,00	64 529,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		17,66*3		52,980			
227	M	60512x01	střešní vazník lepený 1,1/1,35,0,2 délka 17660mm (4,35m3) vč. ukotvení a povrchové úpravy	kus	3,000	128 496,00	385 488,00	
	VV		2,941*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,000			
228	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,319	7 536,00	25 011,98	CS ÚRS 2024 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 217 191,97	
229	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	147,419	816,00	120 293,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		mč.1.07					
	VV		16,25*8,85+16,25*8,8-2,4*8,4*10-0,6*8,4*4		65,053			
	VV		mč.1.22					
	VV		7,6*10,6-2,4*10,2*2-0,6*10,2*2		19,360			
	VV		mč.2.09					
	VV		6*(0,65+0,28)		5,580			
	VV		mč.2.23					
	VV		16,76*4,4*2+16,76*4,55-0,6*4,2*6-2,4*4,2*15		57,426			
	VV		Součet		147,419			
230	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	185,000	384,00	71 040,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		mč.1.08					
	VV		18		18,000			
	VV		mč.1.09					
	VV		8		8,000			
	VV		mč.1.10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	6			6,000			
	VV	mč.1.11						
	VV	6			6,000			
	VV	mč.1.13						
	VV	4			4,000			
	VV	mč.1.14						
	VV	18			18,000			
	VV	mč.1.15						
	VV	8			8,000			
	VV	mč.1.16						
	VV	6			6,000			
	VV	mč.1.17						
	VV	5			5,000			
	VV	mč.1.18						
	VV	2			2,000			
	VV	Mezisoučet			81,000			
	VV	2.np						
	VV	mč.2.10						
	VV	11			11,000			
	VV	mč.2.11						
	VV	13			13,000			
	VV	mč.2.14						
	VV	4			4,000			
	VV	mč.2.15						
	VV	5			5,000			
	VV	mč.2.16						
	VV	2			2,000			
	VV	mč.2.17						
	VV	5			5,000			
	VV	mč.2.18						
	VV	6			6,000			
	VV	mč.2.19						
	VV	4			4,000			
	VV	mč.2.22						
	VV	6			6,000			
	VV	mč.2.26						
	VV	14			14,000			
	VV	mč.2.27						
	VV	10			10,000			
	VV	mč.2.28						
	VV	14			14,000			
	VV	mč.2.29						
	VV	10			10,000			
	VV	Mezisoučet			104,000			
	VV	Součet			185,000			
231	M	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm vhodné do vlhkých prostor	m2	203,500	1 471,00	299 348,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		185*1.1		203,500			
232	K	763135104	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 1200x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	418,000	384,00	160 512,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podhled minerální 1200x600mm					
	VV		1.np					
	VV		mč.1.01					
	VV		13		13,000			
	VV		mč.1.02					
	VV		74		74,000			
	VV		mč.1.03					
	VV		54		54,000			
	VV		mč.1.04					
	VV		21		21,000			
	VV		mč.1.19					
	VV		31		31,000			
	VV		mč.1.20					
	VV		19		19,000			
	VV		mč.1.21					
	VV		19		19,000			
	VV		Mezisoučet		231,000			
	VV		2.np					
	VV		mč.2.01					
	VV		111		111,000			
	VV		mč.2.21					
	VV		29		29,000			
	VV		mč.2.06					
	VV		22		22,000			
	VV		mč.2.07					
	VV		25		25,000			
	VV		Mezisoučet		187,000			
	VV		Součet		418,000			
233	M	590305x1	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x1200mm	m2	459,800	1 536,00	706 252,80	
	VV		418*1.1		459,800			
234	K	76313510R5	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 1200x2400 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	685,700	384,00	263 308,80	
	VV		podhled akustický 1200x2400mm					
	VV		mč.1.07					
	VV		2,4*8,4*10+0,6*8,4*4		221,760			
	VV		mč.1.22					
	VV		2,4*10,2*2+0,6*10,2*2		61,200			
	VV		mč.2.23					
	VV		2,4*4,2*15+0,6*4,2*6		166,320			
	VV		Mezisoučet		449,280			
	VV		podhled akustický P1+P2					
	VV		mč.2.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		39		39,000			
	VV		světlik v mč.2.03					
	VV		-1,2*1,2+(1,2+1,2)*2*1,2		4,320			
	VV		mč.2.04					
	VV		48		48,000			
	VV		mč.2.04.1					
	VV		9		9,000			
	VV		mč.2.05					
	VV		48		48,000			
	VV		mč.2.08					
	VV		43		43,000			
	VV		mč.2.09					
	VV		49-6*0,65		45,100			
	VV		Mezisoučet		236,420			
	VV		Součet		685,700			
235	M	5903058x6	podhled kazetový akustický, polozapuštěný rastr tl 10mm 1200x600mm	m2	494,208	403,00	199 165,82	
	VV		449,28*1,1		494,208			
236	M	5903060R01	P1 panely se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 $\alpha_w=1,00$, $\alpha_p 125\text{Hz}=0,40$, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 190.	m2	226,875	1 107,00	251 150,63	
	VV		mč.2.03					
	VV		33,93		33,930			
	VV		světlik v mč.2.03					
	VV		-1,2*1,2+(1,2+1,2)*2*1,2		4,320			
	VV		mč.2.04					
	VV		41,76		41,760			
	VV		mč.2.04.1					
	VV		7,83		7,830			
	VV		mč.2.05					
	VV		41,76		41,760			
	VV		mč.2.08					
	VV		37,41		37,410			
	VV		mč.2.09					
	VV		39,24		39,240			
	VV		Mezisoučet		206,250			
	VV		prořez					
	VV		206,25*0,1		20,625			
	VV		Součet		226,875			
237	M	5903060R02	P2 desky se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 $\alpha_w=0,30$, $\alpha_p 125\text{Hz}=0,50$, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 190.	m2	33,187	2 607,00	86 518,51	
	VV		mč.2.03					
	VV		5,07		5,070			
	VV		mč.2.04					
	VV		6,24		6,240			
	VV		mč.2.04.1					
	VV		1,17		1,170			
	VV		mč.2.05					
	VV		6,24		6,240			
	VV		mč.2.08					
	VV		5,59		5,590			
	VV		mč.2.09					
	VV		5,86		5,860			
	VV		Mezisoučet		30,170			
	VV		prořez					
	VV		30,17*0,1		3,017			
	VV		Součet		33,187			
238	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	113,730	47,00	5 345,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		podhled akustický P1+P2					
	VV		mč.2.03					
	VV		19,11		19,110			
	VV		mč.2.04					
	VV		23,52		23,520			
	VV		mč.2.04.1					
	VV		4,41		4,410			
	VV		mč.2.05					
	VV		23,52		23,520			
	VV		mč.2.08					
	VV		21,07		21,070			
	VV		mč.2.09					
	VV		22,1		22,100			
	VV		Součet		113,730			
239	M	5903060R03	P3 akustický stropní nízkofrekvenčním absorbér umístěný v ochranné fólii tl. 50mm rozměru 1200x600mm, který se používá ke zlepšení absorpce zvuku v nízkém frekvenčním rozsahu.	m2	125,103	234,00	29 274,10	
	VV		113,73*1,1		125,103			
240	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	20,818	1 200,00	24 981,60	CS ÚRS 2024 02
D	764	Konstrukce klempířské					419 250,98	
241	K	7642146R5	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz poplast plechu mechanicky kotvené rš 335 mm	m	195,100	366,00	71 406,60	
	VV		KV08.01					
	VV		195,1		195,100			
242	K	764224405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	2,100	845,00	1 774,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		rš 379					
	VV		KV09.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	2,1		2,100			
243	K	764224409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m	7,500	1 440,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	rš 883					
		vv	KV09.01					
		vv	7,5		7,500			
244	K	764226402	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 200 mm	m	9,725	1 302,00	12 661,95	CS ÚRS 2024 02
		vv	KV01.01					
		vv	0,38		0,380			
		vv	KV01.02					
		vv	0,5*3		1,500			
		vv	KV01.03					
		vv	0,52*1		0,520			
		vv	KV01.04					
		vv	0,8		0,800			
		vv	KV01.05					
		vv	1+1		2,000			
		vv	KV01.06					
		vv	1,795		1,795			
		vv	KV01.07					
		vv	2,73		2,730			
		vv	Součet		9,725			
245	K	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	7,475	1 660,00	12 408,50	CS ÚRS 2024 02
		vv	KV02.01					
		vv	0,75*2+0,75*2		3,000			
		vv	KV02.02					
		vv	1,25*2		2,500			
		vv	KV02.03					
		vv	1,975*1		1,975			
		vv	Součet		7,475			
246	K	764226405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 400 mm	m	56,400	2 270,00	128 028,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	KV03.01					
		vv	0,9*6+0,9*5		9,900			
		vv	KV03.02					
		vv	2,4+2,4*2		7,200			
		vv	KV03.03					
		vv	3*2+3*10		36,000			
		vv	KV03.04					
		vv	3,3		3,300			
		vv	Součet		56,400			
247	K	764226406	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 500 mm	m	53,085	2 889,00	153 362,57	CS ÚRS 2024 02
		vv	KV04.01					
		vv	1,025		1,025			
		vv	KV04.02					
		vv	1,5		1,500			
		vv	KV04.03					
		vv	3*2+3		9,000			
		vv	KV04.04					
		vv	4*3		12,000			
		vv	KV04.05					
		vv	4,28*2+4,25*2		17,060			
		vv	Mezisoučet		40,585			
		vv	KV05.01					
		vv	3		3,000			
		vv	KV05.02					
		vv	5		5,000			
		vv	KV05.03					
		vv	0,9		0,900			
		vv	KV05.04					
		vv	3,6		3,600			
		vv	Mezisoučet		12,500			
		vv	Součet		53,085			
248	K	764321405	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 400 mm	m	5,200	461,00	2 397,20	CS ÚRS 2024 02
		vv	rš 325					
		vv	prostupy VZT					
		vv	KV07.01					
		vv	5,2		5,200			
249	K	764521415	Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 400 mm	m	18,000	856,00	15 408,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	KV10/02					
		vv	18		18,000			
250	K	764521463	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 250/80 mm	kus	4,000	691,00	2 764,00	CS ÚRS 2024 02
251	K	764528402	Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu o straně 100 mm	m	7,700	787,00	6 059,90	CS ÚRS 2024 02
		vv	KV10/01					
		vv	7,7		7,700			
252	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,874	2 494,00	2 179,76	CS ÚRS 2024 02
D	766	Konstrukce truhlářské					296 598,90	
253	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	68,400	240,00	16 416,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	OV07.01 - OV07.05					
		vv	0,9*(6+5)+2,4*(1+2)+3*(2+10)+3,3+4*3		68,400			
254	M	60794102x	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 225mm	m	75,240	576,00	43 338,24	
		vv	OV07.01 - OV07.05					
		vv	0,9*(6+5)+2,4*(1+2)+3*(2+10)+3,3+4*3		68,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		profez					
	VV		68,4*0,1		6,840			
	VV		Součet		75,240			
255	K	76690-001	TV01.01 M+D kryt otopných těles 20140x442x1240mm vč. kotvení, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	105 367,00	105 367,00	
256	K	76690-002	TV01.02 M+D kryt otopných těles 15250x442x1240mm vč. kotvení, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	75 262,00	75 262,00	
257	K	76690-010	TV02.01 M+D žebřiny 900x2250mm vč. kotvení, kompletní provedení dle PD	kus	7,000	7 200,00	50 400,00	
258	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 907,832	2,00	5 815,66	CS ÚRS 2024 02

D 7661			Dveře	861 842,88				
259	K	76610-002	DD01.02 M+D dveře 1400x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	27 923,00	27 923,00	
260	K	76610-003.1	DD01.03 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	17 213,00	17 213,00	
261	K	76610-003.2	DD01.03 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	16 552,00	16 552,00	
262	K	76610-004	DD01.04 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	14 450,00	28 900,00	
263	K	76610-005	DD01.05 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	14 450,00	28 900,00	
264	K	76610-006	DD01.06 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	14 450,00	14 450,00	
265	K	76610-007	DD01.07 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 110,00	15 110,00	
266	K	76610-008.1	DD01.08 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	17 213,00	17 213,00	
267	K	76610-008.2	DD01.08 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	16 552,00	33 104,00	
268	K	76610-009	DD01.09 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	14 450,00	28 900,00	
269	K	76610-010.1	DD01.10 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 110,00	15 110,00	
270	K	76610-010.2	DD01.10 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	14 450,00	14 450,00	
271	K	76610-011	DD01.11 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	14 450,00	28 900,00	
272	K	76610-012	DD01.12 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	14 450,00	14 450,00	
273	K	76610-013	DD01.13 M+D dveře 800x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 110,00	15 110,00	
274	K	76610-014.1	DD01.14 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	23 805,00	23 805,00	
275	K	76610-014.2	DD01.14 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	23 757,00	47 514,00	
276	K	76610-015	DD01.15 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	23 373,00	46 746,00	

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	K		76610-016	DD01.16 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 028,00	15 028,00	
278	K		76610-017	DD01.17 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 028,00	15 028,00	
279	K		76610-018	DD01.18 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 028,00	15 028,00	
280	K		76610-019	DD01.19 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 276,00	15 276,00	
281	K		76610-020	DD01.20 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 278,00	18 278,00	
282	K		76610-021.1	DD01.21 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 278,00	18 278,00	
283	K		76610-021.2	DD01.21 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	18 554,00	55 662,00	
284	K		76610-022.1	DD01.22 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	23 901,00	23 901,00	
285	K		76610-022.2	DD01.22 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	23 357,00	70 071,00	
286	K		76610-023	DD01.23 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	23 613,00	47 226,00	
287	K		76610-024	DD01.24 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 028,00	15 028,00	
288	K		76610-025	DD01.25 M+D dveře 900x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 028,00	15 028,00	
289	K		76610-026	DD01.26 M+D dveře 1100x2100mm, vč. ocelové obložkové zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	36 516,00	36 516,00	
290	K		76610-027.1	DD01.27 M+D dveře 1800x2100mm, vč. ocelové rám zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	25 123,00	25 123,00	
291	K		76610-027.2	DD01.27 M+D dveře 1800x2100mm, vč. ocelové rám zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	25 123,00	25 123,00	
292	K		998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	8 449,440	2,00	16 898,88	CS ÚRS 2024 02
D			767	Konstrukce zámečnické				2 605 899,64	
295	K		767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	44,640	215,00	9 597,60	CS ÚRS 2024 02
	VV			OV05.01					
	VV			(5,61+2,18)*2		15,580			
	VV			OV05.02					
	VV			(0,85+1,7)*2*2		10,200			
	VV			OV05.03					
	VV			(3,6+2,33)*2		11,860			
	VV			OV05.04					
	VV			(1,8+1,7)*2		7,000			
	VV			Součet		44,640			
296	M		697521x1	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30 - nerezový	m	49,104	259,00	12 717,94	
	VV			OV05.01					
	VV			(5,61+2,18)*2		15,580			
	VV			OV05.02					
	VV			(0,85+1,7)*2*2		10,200			
	VV			OV05.03					
	VV			(3,6+2,33)*2		11,860			
	VV			OV05.04					
	VV			(1,8+1,7)*2		7,000			
	VV			Mezisoučet		44,640			
	VV			prořez					
	VV			44,64*0,1		4,464			
	VV			Součet		49,104			
297	K		767531213	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	2,000	5 760,00	11 520,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv OV05.02					
			2		2,000			
298	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	23,678	960,00	22 730,88	CS ÚRS 2024 02
			vv OV05.01					
			5,61*2,18		12,230			
			vv OV05.03					
			3,6*2,33		8,388			
			vv OV05.04					
			1,8*1,7		3,060			
			Součet		23,678			
299	M	697520011	OV05.4 rohož vstupní provedení hliník s kartáči	m2	3,703	4 800,00	17 774,40	
			vv OV05.04					
			1,8*1,7*1,1		3,366			
			3,366*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,703			
300	M	69752120	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA 870g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	25,859	576,00	14 894,78	CS ÚRS 2024 02
			vv OV05.01					
			5,61*2,18		12,230			
			vv OV05.02					
			0,85*1,7*2		2,890			
			vv OV05.03					
			3,6*2,33		8,388			
			vv Mezisoučet		23,508			
			prořez					
			23,508*0,1		2,351			
			Součet		25,859			
301	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	4,700	1 536,00	7 219,20	CS ÚRS 2024 02
			vv ZV07.01					
			2,6		2,600			
			vv ZV07.01					
			2,1		2,100			
			Součet		4,700			
302	M	449830x01	ZV07.01 žebřík venkovní v=2600mm, s výstupní plošinou plošnou, žár.pozink, vč. kotvení, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	16 320,00	16 320,00	
303	M	449830x02	ZV07.02 žebřík venkovní v=2100mm, s výstupní plošinou plošnou, žár.pozink, vč. kotvení, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	13 440,00	13 440,00	
304	K	76790-001	M+D přístavba v atriu (mč.1.12,1.27, 1.28) - obvod plášť a střecha jsou tvořeny nosným Al tříkomorovým profilem, opláštění pur panely, částečné prosklení stěn a střechy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	1 423 527,00	1 423 527,00	
305	K	76790-003	M+D ocelová konstrukce, vč. kotvení, veškerých doplňků a povrchové úpravy	kg	2 020,110	94,00	189 890,34	
			vv viz. statika vč. 102					
			2020,11		2 020,110			
306	K	76790-004	M+D zastropení dřev.vazníků trapéz.plechem TR 150/280/1,0mm, vč. kotvení, veškerých doplňků a povrchové úpravy	kg	5 450,500	43,00	234 371,50	
			vv viz. statika vč. 103					
			5450,5		5 450,500			
307	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	3 028,250	82,00	248 316,50	CS ÚRS 2024 02
			vv ZV01.01					
			410,47		410,470			
			vv ZV02.02					
			314,06+799,59+86,5		1 200,150			
			vv ZV02.03					
			86,5		86,500			
			vv ZV03.03					
			102,81+347,81+43,8		494,420			
			vv ZV06.01					
			801,29		801,290			
			vv ZV08.01					
			35,42		35,420			
			Součet		3 028,250			
308	M	13010724	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	0,443	22 080,00	9 781,44	CS ÚRS 2024 02
			vv ZV01.01					
			410,47/1000*1,08		0,443			
309	M	55261305	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) pro lisované spoje d 42	m	54,838	864,00	47 380,03	CS ÚRS 2024 02
			vv ZV02.03					
			36,405		36,405			
			vv ZV03.03					
			18,433		18,433			
			Součet		54,838			
310	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,038	22 080,00	839,04	CS ÚRS 2024 02
			vv ZV08.01					
			35,42/1000*1,08		0,038			
311	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,865	22 080,00	19 099,20	CS ÚRS 2024 02
			vv ZV06.01					
			801,29/1000*1,08		0,865			
312	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,450	52 800,00	23 760,00	CS ÚRS 2024 02
			vv ZV02.01					
			314,06/1000*1,08		0,339			
			vv ZV03.01					
			102,81/1000*1,08		0,111			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		0,450			
313	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	1,240	52 800,00	65 472,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		ZV02.02					
	vv		799,59/1000*1,08		0,864			
	vv		ZV03.02					
	vv		347,81/1000*1,08		0,376			
	vv		Součet		1,240			
314	K	76799-9002	Komaxitování	kg	1 564,270	24,00	37 542,48	
	vv		ZV02.02					
	vv		314,06+799,59		1 113,650			
	vv		ZV03.03					
	vv		102,81+347,81		450,620			
	vv		Součet		1 564,270			
315	K	76799-001	M+D ocelová konstrukce vč. kotvení a povrchové úpravy	kg	1 637,280	94,00	153 904,32	
	vv		vč.103 - SKŘ					
	vv		950+506+181,28		1 637,280			
316	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	25 800,987	1,00	25 800,99	CS ÚRS 2024 02
	D	7671	Okna v hliníkovém rámu				1 781 985,38	
317	K	767620252	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do zdíva plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	7,920	1 440,00	11 404,80	CS ÚRS 2024 02
	vv		ON.01.01					
	vv		0,9*0,8*(6+5)		7,920			
318	K	767620253	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do zdíva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	1,948	1 008,00	1 963,58	CS ÚRS 2024 02
	vv		ON.01.02					
	vv		1,025*1,9		1,948			
319	K	767620254	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	111,180	864,00	96 059,52	CS ÚRS 2024 02
	vv		ON.02.01					
	vv		2,4*1,9*1		4,560			
	vv		ON.02.02					
	vv		2,4*1,9*2		9,120			
	vv		ON.02.03					
	vv		3*1,9*(3+3)		34,200			
	vv		ON.02.04					
	vv		3*1,9*(1+8)		51,300			
	vv		ON.03.01					
	vv		4*1*3		12,000			
	vv		Součet		111,180			
320	K	767620255	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do zdíva plochy přes 6 m2	m2	61,198	768,00	47 000,06	CS ÚRS 2024 02
	vv		ON.02.05					
	vv		3,3*1,9		6,270			
	vv		ON.03.02					
	vv		4,28*1,9*(2+2)		32,528			
	vv		ON.04.05					
	vv		3*2,8*1		8,400			
	vv		ON.05.01					
	vv		5*2,8*1		14,000			
	vv		Součet		61,198			
321	M	5534101x1	ON.01.01 okno v Al rámu, 900x800mm, trojsklo, vč. kotvení , difuzních a parotěsných pásek, povrchové úpravy a veškerých doplňků dle PD	kus	11,000	12 341,00	135 751,00	
	vv		6+5		11,000			
322	M	553410x02	ON.01.02 okno v Al rámu, 1025x1900mm, trojsklo, vč. kotvení , difuzních a parotěsných pásek, povrchové úpravy a veškerých doplňků dle PD	kus	1,000	20 141,00	20 141,00	
323	M	553410x03	ON.02.01 okno v Al rámu, 2400x1900mm, trojsklo, vč. kotvení , difuzních a parotěsných pásek, povrchové úpravy a veškerých doplňků dle PD	kus	1,000	41 002,00	41 002,00	
324	M	553410x04	ON.02.02 okno v Al rámu, 2400x1900mm, trojsklo, vč. kotvení , difuzních a parotěsných pásek, povrchové úpravy a veškerých doplňků dle PD	kus	2,000	41 002,00	82 004,00	
325	M	553410x05	ON.02.03 okno v Al rámu, 3000x1900mm, trojsklo, vč. kotvení , difuzních a parotěsných pásek, povrchové úpravy a veškerých doplňků dle PD	kus	3,000	47 337,00	142 011,00	
	vv		1+2		3,000			
326	M	553410x06	ON.02.04 okno v Al rámu, 3000x1900mm, trojsklo, vč. kotvení , difuzních a parotěsných pásek, povrchové úpravy a veškerých doplňků dle PD	kus	9,000	47 337,00	426 033,00	
	vv		1+8		9,000			
327	M	553410x07	ON.02.05 okno v Al rámu, 3300x1900mm, trojsklo, vč. kotvení , difuzních a parotěsných pásek, povrchové úpravy a veškerých doplňků dle PD	kus	1,000	50 930,00	50 930,00	
328	M	553410x07.1	ON.02.06 okno v Al rámu, 3000x1900mm, trojsklo, vč. kotvení , difuzních a parotěsných pásek, povrchové úpravy a veškerých doplňků dle PD	kus	3,000	36 765,00	110 295,00	
	vv		2+1		3,000			
329	M	553410x08	ON.03.01 okno v Al rámu, 4000x1000mm, trojsklo, vč. kotvení , difuzních a parotěsných pásek, povrchové úpravy a veškerých doplňků dle PD	kus	3,000	36 719,00	110 157,00	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
330	M	553410x09	ON.03.02 okno v Al rámu, 4280x1900mm, trojsklo, vč. kotvení , difuzních a parotěsných pásek, povrchové úpravy a veškerých doplňků dle PD	kus	4,000	54 869,00	219 476,00	
VV			2+2		4,000			
331	M	553410x10	ON.04.01 okno v Al rámu, 3000x2800mm, trojsklo, vč. kotvení , difuzních a parotěsných pásek, povrchové úpravy a veškerých doplňků dle PD	kus	1,000	72 880,00	72 880,00	
332	M	553410x11	ON.05.01 okno v Al rámu, 5000x2800mm, trojsklo, vč. kotvení , difuzních a parotěsných pásek, povrchové úpravy a veškerých doplňků dle PD	kus	1,000	122 978,00	122 978,00	
333	K	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	1,000	11 040,00	11 040,00	CS ÚRS 2024 02
VV			ON.11.01					
VV			1		1,000			
334	M	562453x1	ON.11.01 střešní světlík+vnitřní bodový, 1200x1200mm, elektromotoricky ovládaná zatemňovací roleta, vč. veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	63 216,00	63 216,00	
335	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	17 643,420	1,00	17 643,42	CS ÚRS 2024 02
D 7672			Prosklené stěny a dveře v Al rámu				1 795 561,84	
336	K	76720-1001	PS01.01 M+D prosklená stěna 1240x7250mm, s dveřmi, vč. kotvení, difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	196 027,00	196 027,00	
337	K	76720-1002	PS02.01 M+D prosklená stěna 900x7250mm, s dveřmi, vč. kotvení, difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	124 176,00	124 176,00	
338	K	76720-1003	PS03.01 M+D prosklená stěna 1500x7500mm, s dveřmi, vč. kotvení, difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	175 824,00	175 824,00	
339	K	76720-1004	PS04.01 M+D prosklená stěna 3600x2650mm, s dveřmi, vč. kotvení, difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	207 696,00	207 696,00	
340	K	76720-1006	PS06.01 M+D prosklená stěna 3020x2800mm, s dveřmi, vč. kotvení, difuzních a parotěsných pásek, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	200 304,00	200 304,00	
341	K	76720-1009	PS09.01 M+D prosklená interierová stěna 1040x2600mm, s dveřmi, vč. kotvení, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	28 310,00	28 310,00	
342	K	76720-1010	PS10.01 M+D prosklená interierová stěna 1040x2600mm, s dveřmi, vč. kotvení, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	28 310,00	28 310,00	
343	K	76720-1011	PS11.01 M+D prosklená interierová stěna 1540x2900mm, s dveřmi, vč. kotvení, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	73 968,00	73 968,00	
344	K	76720-1012	PS12.01 M+D prosklená interierová stěna 2400x2900mm, s dveřmi, vč. kotvení, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	56 323,00	56 323,00	
345	K	76720-1013	PS13.01 M+D prosklená interierová stěna 3140x2900mm, s dveřmi, vč. kotvení, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	156 288,00	156 288,00	
346	K	76720-1015	PS15.01 M+D prosklená interierová stěna 1960x2170mm, s dveřmi, vč. kotvení, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	16 349,00	16 349,00	
347	K	76720-1016	PS16.01 M+D prosklená interierová stěna 2400x2900mm, s dveřmi, vč. kotvení, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	56 318,00	56 318,00	
348	K	76720-2005	PS05.01 M+D prosklená exterie. stěna 3600x3100mm, s dveřmi, vč. kotvení, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	213 610,00	213 610,00	
349	K	76720-2014	PS14.01 M+D prosklená interierová stěna 2400x2900mm, s dveřmi, vč. kotvení, veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	78 941,00	78 941,00	
350	K	76720-2111	DD03.01 M+D dveře 900x1970mm, v Al rámu vč. kotvení, kování a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	41 227,00	41 227,00	
351	K	76720-2113	DD03.03 M+D dveře 1800x2100mm, v Al rámu vč. kotvení, kování a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	34 322,00	34 322,00	
352	K	76720-2114.1	DD03.04 M+D dveře 1800x2100mm, v Al rámu vč. kotvení, kování a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	34 322,00	34 322,00	
353	K	76720-2114.2	DD03.02 M+D dveře 1800x2100mm, v Al rámu vč. kotvení, kování a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	35 899,00	35 899,00	
354	K	76720-2115	DD03.05 M+D dveře 900x2100mm, v Al rámu vč. kotvení, kování a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	19 570,00	19 570,00	
355	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	17 777,840	1,00	17 777,84	CS ÚRS 2024 02
D 7679			Záchytný systém				98 039,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
356	K	7679-001	Montáž záchytného systému	kus	1,000	18 278,00	18 278,00	
357	K	7679-002	Revize a předání do užívání	kus	1,000	3 456,00	3 456,00	
358	M	7679-003	TSL-500-T10	kus	7,000	1 429,00	10 003,00	
359	M	7679-004	TSL-500-TX10	kus	5,000	2 004,00	10 020,00	
360	M	7679-005	TSL-600-HD10	kus	14,000	2 386,00	33 404,00	
361	M	7679-006	TSL-600-BE3	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	
362	M	7679-007	TSL-L8 lano	m	101,000	94,00	9 494,00	
363	M	7679-008	TSL-NAP8	kus	2,000	2 822,00	5 644,00	
364	M	7679-009	TSL-KP8	kus	2,000	732,00	1 464,00	
365	M	7679-010	TSL-šiték	kus	2,000	316,00	632,00	
366	M	7679-011	TSI-SC	kus	3,000	988,00	2 964,00	

D		771	Podlahy z dlaždic	26 515,41				
367	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	20,000	10,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P6					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
368	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,000	34,00	680,00	CS ÚRS 2024 02
369	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	16,160	134,00	2 165,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		mč.1.25					
	VV		(3,85+2,15)*2-0,94		11,060			
	VV		mč.1.28					
	VV		5,1		5,100			
	VV		Součet		16,160			
370	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	17,776	163,00	2 897,49	CS ÚRS 2024 02
	VV		16,16*1,1		17,776			
371	K	771574413 - R	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem - rozměr 300 x 300 mm	m2	20,000	557,00	11 140,00	
	VV		podlaha P6					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
372	M	59761136 - R	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm - rozměr 300 x 300 mm	m2	23,000	350,00	8 050,00	
	VV		20*1,15		23,000			
373	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,060	58,00	641,48	CS ÚRS 2024 02
374	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,750	988,00	741,00	CS ÚRS 2024 02

D		775	Podlahy skládané	244 946,98				
375	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	87,000	34,00	2 958,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P5					
	VV		87		87,000			
376	K	775121321	Neředěná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	87,000	34,00	2 958,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P5					
	VV		87		87,000			
377	K	775141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	87,000	192,00	16 704,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P5					
	VV		87		87,000			
378	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	34,700	62,00	2 151,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		mč.1.22					
	VV		(8+11)*2-0,9-1,4-1,4+0,2*2		34,700			
379	M	61418155	lišta soklová dřevěná	m	38,170	144,00	5 496,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		34,7*1,1		38,170			
380	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm	m2	87,000	288,00	25 056,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P5					
	VV		87		87,000			
381	M	6119802x1	dřevěná sportovní parketa tl.21mm	m2	95,700	1 747,00	167 187,90	
	VV		87*1,1		95,700			
382	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	87,000	48,00	4 176,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P5					
	VV		87		87,000			
383	M	284511121	podložka pod plovoucí podlahu z absorpční pěny tl.8mm - kročejový útlum 20dB, absorpce nárazu	m2	87,000	48,00	4 176,00	
384	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,467	9 600,00	14 083,20	CS ÚRS 2024 02

D		776	Podlahy povlakové	2 708 783,06				
385	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 504,354	34,00	51 148,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P1					
	VV		243		243,000			
	VV		podlaha P2					
	VV		84		84,000			
	VV		podlaha P3					
	VV		16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podlaha P4					
	VV		344		344,000			
	VV		podlaha P8					
	VV		462		462,000			
	VV		podlaha P9					
	VV		60		60,000			
	VV		podlaha P10					
	VV		21,13		21,130			
	VV		podlaha P11					
	VV		260		260,000			
	VV		schodišťové mezipodesty					
	VV		2,6*1,4+3,6*1,47*2		14,224			
	VV		Součet		1 504,354			
386	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	50,680	34,00	1 723,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		stupně					
	VV		1,2*(0,275+0,167)*24		12,730			
	VV		1,5*(0,16+0,3)*55		37,950			
	VV		Součet		50,680			
387	K	776111331	Vysátí podkladu pod povlakové povrchy stěn	m2	406,221	14,00	5 687,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		mč.1.07					
	VV		(17,16*2+17*2+0,525*8)*2-3,6*2-1,96*2*3-3*0,8*2-4,28*0,8*2		114,432			
	VV		4*0,2*3+0,1*2*6+(3+0,8*2)*0,2*2+(4,28+0,8*2)*0,2*2		7,792			
	VV		mč.1.08					
	VV		(3,6+5,2)*2*2,1-0,8*2,1*2-0,9*2,1		31,710			
	VV		mč.1.14					
	VV		(3,6+5,2)*2*2,1-0,8*2,1*2-0,9*2,1		31,710			
	VV		mč.1.22					
	VV		(8+11)*2*2-0,9*2-1,4*2-3*0,95-1,4*2-5,2*0,5		63,150			
	VV		Mezisoučet		248,794			
	VV		2.np					
	VV		mč.2.23					
	VV		(17,16+15,25)*2*2-0,9*2*2-1,4*2*2-3,6*2+0,2*2*2-(4,28+4,28+3)*0,95		103,058			
	VV		mč.2.26					
	VV		(3+4,75)*2*2,1-0,9*2,1*3		26,880			
	VV		mč.2.28					
	VV		(3,145+4,75)*2*2,1-0,9*2,1*3		27,489			
	VV		Mezisoučet		157,427			
	VV		Součet		406,221			
388	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 504,354	34,00	51 148,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P1					
	VV		243		243,000			
	VV		podlaha P2					
	VV		84		84,000			
	VV		podlaha P3					
	VV		16		16,000			
	VV		podlaha P4					
	VV		344		344,000			
	VV		podlaha P8					
	VV		462		462,000			
	VV		podlaha P9					
	VV		60		60,000			
	VV		podlaha P10					
	VV		21,13		21,130			
	VV		podlaha P11					
	VV		260		260,000			
	VV		schodišťové mezipodesty					
	VV		2,6*1,4+3,6*1,47*2		14,224			
	VV		Součet		1 504,354			
389	K	776121323	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	50,680	34,00	1 723,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		stupně					
	VV		1,2*(0,275+0,167)*24		12,730			
	VV		1,5*(0,16+0,3)*55		37,950			
	VV		Součet		50,680			
390	K	776121324	Neředěná penetrace savého podkladu pod povlakové povrchy stěn	m2	406,221	34,00	13 811,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		mč.1.07					
	VV		(17,16*2+17*2+0,525*8)*2-3,6*2-1,96*2*3-3*0,8*2-4,28*0,8*2		114,432			
	VV		4*0,2*3+0,1*2*6+(3+0,8*2)*0,2*2+(4,28+0,8*2)*0,2*2		7,792			
	VV		mč.1.08					
	VV		(3,6+5,2)*2*2,1-0,8*2,1*2-0,9*2,1		31,710			
	VV		mč.1.14					
	VV		(3,6+5,2)*2*2,1-0,8*2,1*2-0,9*2,1		31,710			
	VV		mč.1.22					
	VV		(8+11)*2*2-0,9*2-1,4*2-3*0,95-1,4*2-5,2*0,5		63,150			
	VV		Mezisoučet		248,794			
	VV		2.np					
	VV		mč.2.23					
	VV		(17,16+15,25)*2*2-0,9*2*2-1,4*2*2-3,6*2+0,2*2*2-(4,28+4,28+3)*0,95		103,058			
	VV		mč.2.26					
	VV		(3+4,75)*2*2,1-0,9*2,1*3		26,880			
	VV		mč.2.28					
	VV		(3,145+4,75)*2*2,1-0,9*2,1*3		27,489			
	VV		Mezisoučet		157,427			
	VV		Součet		406,221			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
391	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 488,354	211,00	314 042,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P1					
	VV		243		243,000			
	VV		podlaha P2					
	VV		84		84,000			
	VV		podlaha P4					
	VV		344		344,000			
	VV		podlaha P8					
	VV		462		462,000			
	VV		podlaha P9					
	VV		60		60,000			
	VV		podlaha P10					
	VV		21,13		21,130			
	VV		podlaha P11					
	VV		260		260,000			
	VV		schodišťové mezipodesty					
	VV		2,6*1,4+3,6*1,47*2		14,224			
	VV		Součet		1 488,354			
392	K	776141221	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl do 3 mm	m2	50,680	240,00	12 163,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		stupně					
	VV		1,2*(0,275+0,167)*24		12,730			
	VV		1,5*(0,16+0,3)*55		37,950			
	VV		Součet		50,680			
393	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 504,354	154,00	231 670,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P1					
	VV		243		243,000			
	VV		podlaha P2					
	VV		84		84,000			
	VV		podlaha P3					
	VV		16		16,000			
	VV		podlaha P8					
	VV		462		462,000			
	VV		podlaha P9					
	VV		60		60,000			
	VV		podlaha P10					
	VV		21,13		21,130			
	VV		podlaha P12 - mezipodesta					
	VV		2,6*1,4+3,6*1,47*2		14,224			
	VV		Mezisoučet		900,354			
	VV		sportovní podlaha					
	VV		podlaha P4					
	VV		344		344,000			
	VV		podlaha P11					
	VV		260		260,000			
	VV		Mezisoučet		604,000			
	VV		Součet		1 504,354			
394	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	775,500	469,00	363 709,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P1					
	VV		243		243,000			
	VV		podlaha P8					
	VV		462		462,000			
	VV		Mezisoučet		705,000			
	VV		profez					
	VV		705*0,1		70,500			
	VV		Součet		775,500			
395	M	2841024.0	krytina podlahová homogenní , kluznost za mokra dle DIN 51130 R10, kluznost dle DIN 51097 (bosá noha) B	m2	270,637	614,00	166 171,12	
	VV		podlaha P2					
	VV		84		84,000			
	VV		podlaha P3					
	VV		16		16,000			
	VV		podlaha P9					
	VV		60		60,000			
	VV		podlaha P10					
	VV		21,13		21,130			
	VV		podlaha P12 - mezipodesty					
	VV		2,6*1,4+3,6*1,47*2		14,224			
	VV		podlaha P12 - stupně					
	VV		1,2*(0,275+0,167)*24		12,730			
	VV		1,5*(0,16+0,3)*55		37,950			
	VV		Mezisoučet		246,034			
	VV		profez					
	VV		246,034*0,1		24,603			
	VV		Součet		270,637			
396	M	284111291	PVC vinyl sportovní podlaha tl 9mm, absorpční vrstva - dvojité pěna, kročejový útlum 20dB, absorpce nárazu, 2barvy - základ+šermířské planše	m2	378,400	1 152,00	435 916,80	
	VV		podlaha P4					
	VV		344*1,1		378,400			
397	M	284111292	PVC vinyl sportovní podlaha tl 9mm, absorpční vrstva - dvojité pěna, kročejový útlum 20dB, absorpce nárazu, 2barvy	m2	286,000	1 152,00	329 472,00	
	VV		podlaha P11					
	VV		260*1,1		286,000			
398	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	1 036,689	43,00	44 577,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		(1504,354+50,68)/3*2		1 036,689			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
399	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	111,300	240,00	26 712,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P12 - stupně					
	VV		1,2*24+1,5*55		111,300			
400	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	111,300	240,00	26 712,00	CS ÚRS 2024 02
401	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	831,812	96,00	79 853,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		(3,5+3,85+26,65+2,7+4,5+9+5,95+3,5+5,95+7,056+5,95+17,16+17+0,525*4)*2		229,732			
	VV		(3,6+5,2+3+2,82+2,05+2,82+3,07+1,81+1,78+1,81+2,15+1,81+3,6+5,2)*2		81,440			
	VV		(2,82+3+2,82+2,05+2,85+1,81+1+1,81+3,6+8,65+3,93+4,96+3,93+4,96)*2		96,380			
	VV		(8+11+2,15+3,6)*2-11,06-34,7+5,6		9,340			
	VV		-0,8*26-1,04*2-2,4*2-0,9*11-1,54-1,4*2-5-2,4*2-1,18*2-3,5-3,15*2-1,24-3,6		-68,720			
	VV		2.np					
	VV		(3,21+4,75+24,9+2,4+7,9+5,45+7,2+8+7,31+1,8+5,2+8+6,41+3,65+6)*2		204,360			
	VV		(4,21+6+7,18+6+8,15+6+3,64+2,92+2,4+5,55+1,8+2,15+2,2+2,15+1,2+1,9)*2		126,900			
	VV		(1,9+2,7+1,9+3,05+1,9+2+8,04+2,4+4,5+1,35+4,14+15,25+17,16+3,25+4,75)*2		148,580			
	VV		(3+4,75+2+4,75+3,14+4,75+2,3+4,75)*2		58,880			
	VV		-0,8*8-0,9*30-1,1*2-1,18-1,4*4-1,5-2,6*2-2,4-3,6		-55,080			
	VV		Součet		831,812			
402	K	776411121	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	35,908	96,00	3 447,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		stupně					
	VV		(0,275+0,167)*24		10,608			
	VV		(0,16+0,3)*55		25,300			
	VV		Součet		35,908			
403	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	954,492	67,00	63 950,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		(831,812+35,908)*1,1		954,492			
404	K	776431211	Montáž schodišťových hran šroubovaných	m	111,300	144,00	16 027,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P12 - stupně					
	VV		1,2*24+1,5*55		111,300			
405	M	590541401	OV16 profil schodový protiskluzový Al 30x30mm	m	122,430	288,00	35 259,84	
	VV		111,3*1,1		122,430			
406	K	776521112	Lepení pásů z PVC na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m	m2	406,221	432,00	175 487,47	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		mč.1.07					
	VV		(17,16*2+17*2+0,525*8)*2-3,6*2-1,96*2*3-3*0,8*2-4,28*0,8*2		114,432			
	VV		4*0,2*3+0,1*2*6+(3+0,8*2)*0,2*2+(4,28+0,8*2)*0,2*2		7,792			
	VV		mč.1.08					
	VV		(3,6+5,2)*2*2,1-0,8*2,1*2-0,9*2,1		31,710			
	VV		mč.1.14					
	VV		(3,6+5,2)*2*2,1-0,8*2,1*2-0,9*2,1		31,710			
	VV		mč.1.22					
	VV		(8+11)*2*2-0,9*2-1,4*2-3*0,95-1,4*2-5,2*0,5		63,150			
	VV		Mezisoučet		248,794			
	VV		2.np					
	VV		mč.2.23					
	VV		(17,16+15,25)*2*2-0,9*2*2-1,4*2*2-3,6*2+0,2*2*2-(4,28+4,28+3)*0,95		103,058			
	VV		mč.2.26					
	VV		(3+4,75)*2*2,1-0,9*2,1*3		26,880			
	VV		mč.2.28					
	VV		(3,145+4,75)*2*2,1-0,9*2,1*3		27,489			
	VV		Mezisoučet		157,427			
	VV		Součet		406,221			
407	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	446,843	469,00	209 569,37	CS ÚRS 2024 02
	VV		406,221*1,1		446,843			
408	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	16,944	2 880,00	48 798,72	CS ÚRS 2024 02
	D	777	Podlahy lité				19 562,01	
409	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	25,000	38,00	950,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P7					
	VV		25		25,000			
410	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	25,000	110,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P7					
	VV		25		25,000			
411	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	25,000	634,00	15 850,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha P7					
	VV		25		25,000			
412	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,014	858,00	12,01	CS ÚRS 2024 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				423 935,43	
413	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	289,700	10,00	2 897,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		mč.1.09					
	VV		(3+2,82)*2*2-0,8*2*2		20,080			
	VV		mč.1.10					
	VV		(2,05+2,82)*2*2-0,8*2*2		16,280			
	VV		mč.1.11					
	VV		(3,07+1,81)*2*2-0,8*2*3+0,2*0,8*2		15,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč.1.13					
	VV		(2,15+1,81)*2*2-0,8*2+0,2*0,8*2		14,560			
	VV		mč.1.15					
	VV		(2,82+3)*2*2-0,8*2*2		20,080			
	VV		mč.1.16					
	VV		(2,82+4,1)*2*2-0,8*2*2		24,480			
	VV		mč.1.17					
	VV		(2,85+1,81)*2*2-0,8*2*3		13,840			
	VV		mč.1.18					
	VV		(1+1,81)*2*2-0,8*2		9,640			
	VV		Mezisoučet		134,000			
	VV		2.np					
	VV		mč.2.14					
	VV		(2,15+1,8)*2*2-0,8*2		14,200			
	VV		mč.2.15					
	VV		(2,15+2,25)*2*2-0,8*2		16,000			
	VV		mč.2.16					
	VV		(1,9+1,2)*2*2-0,8*2*2		9,200			
	VV		mč.2.17					
	VV		(1,9+1,8)*2*2-0,8*2+0,9*0,2		13,380			
	VV		mč.2.18					
	VV		(1,9+3,1)*2*2-0,8*2+0,9*0,2		18,580			
	VV		mč.2.19					
	VV		(1,9+2)*2*2-0,8*2*2		12,400			
	VV		mč.2.22					
	VV		(4,14+1,35)*2*2-0,9*2		20,160			
	VV		mč.2.27					
	VV		(4,75+2)*2*2-0,9*2		25,200			
	VV		mč.2.29					
	VV		(2,3+4,75)*2*2-0,9*2+0,9*0,2		26,580			
	VV		Mezisoučet		155,700			
	VV		Součet		289,700			
414	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	289,700	34,00	9 849,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		mč.1.09					
	VV		(3+2,82)*2*2-0,8*2*2		20,080			
	VV		mč.1.10					
	VV		(2,05+2,82)*2*2-0,8*2*2		16,280			
	VV		mč.1.11					
	VV		(3,07+1,81)*2*2-0,8*2*3+0,2*0,8*2		15,040			
	VV		mč.1.13					
	VV		(2,15+1,81)*2*2-0,8*2+0,2*0,8*2		14,560			
	VV		mč.1.15					
	VV		(2,82+3)*2*2-0,8*2*2		20,080			
	VV		mč.1.16					
	VV		(2,82+4,1)*2*2-0,8*2*2		24,480			
	VV		mč.1.17					
	VV		(2,85+1,81)*2*2-0,8*2*3		13,840			
	VV		mč.1.18					
	VV		(1+1,81)*2*2-0,8*2		9,640			
	VV		Mezisoučet		134,000			
	VV		2.np					
	VV		mč.2.14					
	VV		(2,15+1,8)*2*2-0,8*2		14,200			
	VV		mč.2.15					
	VV		(2,15+2,25)*2*2-0,8*2		16,000			
	VV		mč.2.16					
	VV		(1,9+1,2)*2*2-0,8*2*2		9,200			
	VV		mč.2.17					
	VV		(1,9+1,8)*2*2-0,8*2+0,9*0,2		13,380			
	VV		mč.2.18					
	VV		(1,9+3,1)*2*2-0,8*2+0,9*0,2		18,580			
	VV		mč.2.19					
	VV		(1,9+2)*2*2-0,8*2*2		12,400			
	VV		mč.2.22					
	VV		(4,14+1,35)*2*2-0,9*2		20,160			
	VV		mč.2.27					
	VV		(4,75+2)*2*2-0,9*2		25,200			
	VV		mč.2.29					
	VV		(2,3+4,75)*2*2-0,9*2+0,9*0,2		26,580			
	VV		Mezisoučet		155,700			
	VV		Součet		289,700			
415	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	289,700	605,00	175 268,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		mč.1.09					
	VV		(3+2,82)*2*2-0,8*2*2		20,080			
	VV		mč.1.10					
	VV		(2,05+2,82)*2*2-0,8*2*2		16,280			
	VV		mč.1.11					
	VV		(3,07+1,81)*2*2-0,8*2*3+0,2*0,8*2		15,040			
	VV		mč.1.13					
	VV		(2,15+1,81)*2*2-0,8*2+0,2*0,8*2		14,560			
	VV		mč.1.15					
	VV		(2,82+3)*2*2-0,8*2*2		20,080			
	VV		mč.1.16					
	VV		(2,82+4,1)*2*2-0,8*2*2		24,480			
	VV		mč.1.17					
	VV		(2,85+1,81)*2*2-0,8*2*3		13,840			
	VV		mč.1.18					
	VV		(1+1,81)*2*2-0,8*2		9,640			
	VV		Mezisoučet		134,000			
	VV		2.np					
	VV		mč.2.14					
	VV		(2,15+1,8)*2*2-0,8*2		14,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč.2.15					
	VV		(2,15+2,25)*2*2-0,8*2		16,000			
	VV		mč.2.16					
	VV		(1,9+1,2)*2*2-0,8*2*2		9,200			
	VV		mč.2.17					
	VV		(1,9+1,8)*2*2-0,8*2+0,9*0,2		13,380			
	VV		mč.2.18					
	VV		(1,9+3,1)*2*2-0,8*2+0,9*0,2		18,580			
	VV		mč.2.19					
	VV		(1,9+2)*2*2-0,8*2*2		12,400			
	VV		mč.2.22					
	VV		(4,14+1,35)*2*2-0,9*2		20,160			
	VV		mč.2.27					
	VV		(4,75+2)*2*2-0,9*2		25,200			
	VV		mč.2.29					
	VV		(2,3+4,75)*2*2-0,9*2+0,9*0,2		26,580			
	VV		Mezisoučet		155,700			
	VV		Součet		289,700			
416	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	333,155	528,00	175 905,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		289,7*1,15		333,155			
417	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,152	2 064,00	2 377,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		OV02.01					
	VV		0,6*0,96*2		1,152			
	VV		Součet		1,152			
418	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	7,659	2 064,00	15 808,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		OV02.02					
	VV		1,19*0,9		1,071			
	VV		OV02.03					
	VV		1,2*0,9		1,080			
	VV		OV02.04					
	VV		2*0,9		1,800			
	VV		OV02.05					
	VV		2,17*0,9		1,953			
	VV		OV02.06					
	VV		1,95*0,9		1,755			
	VV		Součet		7,659			
419	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	10,661	2 064,00	22 004,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		OV02.01					
	VV		0,6*0,96*2		1,152			
	VV		OV02.02					
	VV		1,19*0,9		1,071			
	VV		OV02.03					
	VV		1,2*0,9		1,080			
	VV		OV02.04					
	VV		2*0,9		1,800			
	VV		OV02.05					
	VV		2,17*0,9		1,953			
	VV		OV02.06					
	VV		1,95*0,9		1,755			
	VV		Mezisoučet		8,811			
	VV		prořez					
	VV		8,811*0,1		0,881			
	VV		Součet		9,692			
	VV		9,692*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,661			
420	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	14,700	48,00	705,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*6+0,9*3		14,700			
421	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	16,170	67,00	1 083,39	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,7*1,1		16,170			
422	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	141,200	58,00	8 189,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		8*17+0,8+2+0,2*2*6		141,200			
423	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,210	1 069,00	9 845,49	CS ÚRS 2024 02
D	783	Dokončovací práce - nátěry					296 767,68	
424	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	103,840	84,00	8 722,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		ztužidla					
	VV		118*(0,16+0,28)*2		103,840			
425	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	103,840	408,00	42 366,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		ztužidla					
	VV		118*(0,16+0,28)*2		103,840			
426	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	580,800	115,00	66 792,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		trapezový plech z pohledové strany					
	VV		363*1,6		580,800			
427	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	580,800	154,00	89 443,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		trapezový plech z pohledové strany					
	VV		363*1,6		580,800			
428	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	580,800	154,00	89 443,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		trapezový plech z pohledové strany					
	VV		363*1,6		580,800			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					331 142,20	
429	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 772,561	12,00	57 270,73	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omítky					
	VV		3512,081+230,582		3 742,663			
	VV		SDK					
	VV		147,419+185+418+685,7		1 436,119			
	VV		odečet obkladu PVC					
	VV		-406,221		-406,221			
	VV		Součet		4 772,561			
464	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	406,221	169,00	68 651,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.np					
	VV		mč.1.07					
	VV		(17,16*2+17*2+0,525*8)*2-3,6*2-1,96*2*3-3*0,8*2-4,28*0,8*2		114,432			
	VV		4*0,2*3+0,1*2*6+(3+0,8*2)*0,2*2+(4,28+0,8*2)*0,2*2		7,792			
	VV		mč.1.08					
	VV		(3,6+5,2)*2*2,1-0,8*2,1*2-0,9*2,1		31,710			
	VV		mč.1.14					
	VV		(3,6+5,2)*2*2,1-0,8*2,1*2-0,9*2,1		31,710			
	VV		mč.1.22					
	VV		(8+11)*2*2-0,9*2-1,4*2-3*0,95-1,4*2-5,2*0,5		63,150			
	VV		Mezisoučet		248,794			
	VV		2.np					
	VV		mč.2.23					
	VV		(17,16+15,25)*2*2-0,9*2*2-1,4*2*2-3,6*2+0,2*2*2-(4,28+4,28+3)*0,95		103,058			
	VV		mč.2.26					
	VV		(3+4,75)*2*2,1-0,9*2,1*3		26,880			
	VV		mč.2.28					
	VV		(3,145+4,75)*2*2,1-0,9*2,1*3		27,489			
	VV		Mezisoučet		157,427			
	VV		Součet		406,221			
430	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4 772,561	43,00	205 220,12	CS ÚRS 2024 02
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				755 604,00	
431	K	786623021	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dvevní otvor ovládané motorem pl do 4 m2	kus	9,000	1 584,00	14 256,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		OV06.01					
	VV		2		2,000			
	VV		OV06.02					
	VV		2		2,000			
	VV		OV06.03					
	VV		1		1,000			
	VV		OV06.04					
	VV		2		2,000			
	VV		OV06.05					
	VV		1		1,000			
	VV		OV06.06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
432	K	786623023	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dvevní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	3,000	1 584,00	4 752,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		OV06.07					
	VV		1+2		3,000			
433	K	786623025	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dvevní otvor ovládané motorem pl přes 6 do 8 m2	kus	20,000	1 584,00	31 680,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		OV06.08					
	VV		1		1,000			
	VV		OV06.09					
	VV		4+11		15,000			
	VV		OV06.11					
	VV		1		1,000			
	VV		OV06.12					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		20,000			
434	K	786623027	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dvevní otvor ovládané motorem pl přes 8 m2	kus	5,000	1 584,00	7 920,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		OV06.10					
	VV		1		1,000			
	VV		OV06.13					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		5,000			
435	M	553425x01	OV06.01 Předokenní žaluzie 850x2650mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	13 224,00	26 448,00	
436	M	553425x02	OV06.02 Předokenní žaluzie 850x3100mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	13 640,00	27 280,00	
437	M	553425x03	OV06.03 Předokenní žaluzie 1025x1900mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	13 835,00	13 835,00	
438	M	553425x04	OV06.04 Předokenní žaluzie 1100x2800mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	13 968,00	27 936,00	
439	M	553425x05	OV06.05 Předokenní žaluzie 1900x500mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	12 861,00	12 861,00	
440	M	553425x06	OV06.06 Předokenní žaluzie 1900x1000mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	12 626,00	12 626,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
441	M	553425x07	OV06.07 Předokenní žaluzie 2400x1900mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	15 945,00	47 835,00	
442	M	553425x08	OV06.08 Předokenní žaluzie 2800x2800mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	19 367,00	19 367,00	
443	M	553425x09	OV06.09 Předokenní žaluzie 3000x1900mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	15,000	17 381,00	260 715,00	
444	M	553425x10	OV06.10 Předokenní žaluzie 3000x2800mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	20 074,00	20 074,00	
445	M	553425x11	OV06.11 Předokenní žaluzie 3300x1900mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 047,00	18 047,00	
446	M	553425x12	OV06.12 Předokenní žaluzie 4000x1000mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	15 972,00	47 916,00	
447	M	553425x13	OV06.13 Předokenní žaluzie 4280x1900mm, vč. el.pohonu, ovladače a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	20 044,00	80 176,00	
448	K	78690-001	OV08.01 M+D vnitřní screenová roleta 700x1600mm	kus	4,000	6 070,00	24 280,00	
VV			2+2		4,000		0	
449	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	57 600,00	57 600,00	CS ÚRS 2024 02

D

M

Práce a dodávky M

528 960,00

D

33-M

Výtahy, plošiny

528 960,00

450	K	330-01	M+D výtah, nosnost 630kg, počet osob 8, kabina 1100x1400mm, zdvih 4000mm, prhlubeň 1000mm, bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	528 960,00	528 960,00	
VV			specifikace viz. technická zpráva ASŘ					
VV			1		1,000			

D

N00

Výkaz výměř (výpočet ploch typů podlah) - neoceňovat

451	K	N00-101	Podlahy skladby P.1	m2	243,000			
VV			1.np					
VV			74+54+21+42+3+31+18		243,000			
452	K	N00-102	Podlahy skladby P.2	m2	84,000			
VV			1.np					
VV			18+6+6+4+18+6+5+2+19		84,000			
453	K	N00-103	Podlahy skladby P.3	m2	16,000			
VV			1.np					
VV			8+8		16,000			
454	K	N00-104	Podlahy skladby P.4	m2	344,000			
VV			1.np					
VV			344		344,000			
455	K	N00-105	Podlahy skladby P.5	m2	87,000			
VV			1.np					
VV			87		87,000			
456	K	N00-106	Podlahy skladby P.6	m2	20,000			
VV			1.np					
VV			9+11		20,000			
457	K	N00-107	Podlahy skladby P.7	m2	25,000			
VV			1.np					
VV			13+12		25,000			
458	K	N00-108	Podlahy skladby P.8	m2	462,000			
VV			2.np					
VV			111+39+48+9+48+22+25+43+49+11+13+29+15		462,000			
459	K	N00-109	Podlahy skladby P.9	m2	60,000			
VV			2.np					
VV			4+5+2+5+6+4+6+14+14		60,000			
460	K	N00-110	Podlahy skladby P.10	m2	21,130			
VV			2.np					
VV			10+11,13		21,130			
461	K	N00-111	Podlahy skladby P.11	m2	260,000			
VV			2.np					
VV			260		260,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
02 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 427 038,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 427 038,70	21,00%	299 678,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 726 716,83

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 02 - Vytápění
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 427 038,70
HSV - Práce a dodávky HSV		26 883,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce		3 190,00
4 - Vodorovné konstrukce		4 608,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		8 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 712,00
997 - Přesun sutě		1 733,60
PSV - Práce a dodávky PSV		1 364 419,10
713 - Izolace tepelné		90 349,70
732 - Ústřední vytápění - strojovny		607 407,70
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		330 548,90
734 - Ústřední vytápění - armatury		90 513,90
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		245 598,90
Ostatní - Ostatní		35 736,00
904 - HZS		35 736,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

02 - Vytápění

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 427 038,70

D HSVPráce a dodávky HSV26 883,60

D 3Svislé a kompletní konstrukce3 190,00

1	K	310235241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	29,000	110,00	3 190,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

D 4Vodorovné konstrukce4 608,00

2	K	411386611	zabetonování prostupu v instalacních sacích ve stropěch železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	8,000	576,00	4 608,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní8 640,00

3	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	9,000	960,00	8 640,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání8 712,00

4	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	21,000	58,00	1 218,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	8,000	106,00	848,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	972055241	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových ve stropěch z dutých prefabrikátů, plochy do 0,09 m2, tl. přes 120 mm	kus	4,000	154,00	616,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	45,000	134,00	6 030,00	CS ÚRS 2024 02

D 997Přesun sutě1 733,60

8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,100	672,00	739,20	CS ÚRS 2024 02
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,000	12,00	132,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,100	384,00	422,40	CS ÚRS 2024 02
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,100	400,00	440,00	CS ÚRS 2024 02

D PSVPráce a dodávky PSV1 364 419,10

D 713Izolace tepelné90 349,70

12	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	811,000	46,00	37 306,00	CS ÚRS 2024 02
13	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	262,000	24,00	6 288,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	100,000	27,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	290,000	30,00	8 700,00	CS ÚRS 2024 02
16	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	155,000	58,00	8 990,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	28377056.1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/30mm	m	4,000	98,00	392,00	Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	30,000	70,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
19	M	63154535	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/30mm	m	30,000	173,00	5 190,00	CS ÚRS 2024 02
20	M	R99	Lepidlo, pásy	m	841,000	21,00	17 661,00	Vlastní položka
21	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	1 022,700	1,00	1 022,70	CS ÚRS 2024 02

D 732			Ústřední vytápění - strojovny	607 407,70				
22	K	732112225	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové, připojení zdroje 2", připojení 3x topného okruhu 1"	kus	1,000	20 160,00	20 160,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	R001	Kompaktní předávací stanice v ramu, VÝKON UT 55 kW (85/50°C), VÝKON PWH 65 kW (70/25°C) - obsahuje strojní technologii, měření a regulace (MaR), izolace, expanzomat 50/6 s příslušenstvím, akumulace TV 1000 lt./ PN10 vč. 2x el. topná tyč a 6 kW, doprava a	soubor	1,000	513 024,00	513 024,00	Vlastní položka
24	M	R122	Propojení regulace předávací stanice MaR-Elektro, dodávka kabeláže, zprovoznění, oživení systému, servisní uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, napojení na el. rozvaděč vč. vystrojení	kus	1,000	28 800,00	28 800,00	Vlastní položka
25	M	R302	Montáž strojního zařízení (KPS, dopojení expanzomatu, apod.)	soubor	1,000	38 400,00	38 400,00	Vlastní položka
26	K	732199100	Montáž štítků orientačních	kus	6,000	77,00	462,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	6 561,700	1,00	6 561,70	CS ÚRS 2024 02

D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	330 548,90				
28	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	4,000	605,00	2 420,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	733111508	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bežešvých PN 16 do 110°C DN 50	m	30,000	1 488,00	44 640,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	733113113.1	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky DN 15	kus	100,000	106,00	10 600,00	Vlastní položka
31	K	733122221	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 12/1,2	m	2,000	288,00	576,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	733122222	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2	m	12,000	293,00	3 516,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	733122224	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5	m	110,000	384,00	42 240,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	733122225	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	100,000	422,00	42 200,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	224,000	12,00	2 688,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	30,000	13,00	390,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	733191113	Manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32 (požární ucpávky)	kus	8,000	1 296,00	10 368,00	Vlastní položka
38	K	733322310	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 16/2,0	m	250,000	226,00	56 500,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	733322311	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 18/2,0	m	100,000	288,00	28 800,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	733322312	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 20/2,0	m	180,000	298,00	53 640,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	733322313	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 26/3,0	m	55,000	326,00	17 930,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	733322314	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 32/3,0	m	4,000	533,00	2 132,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	589,000	14,00	8 246,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	3 662,900	1,00	3 662,90	CS ÚRS 2024 02

D 734			Ústřední vytápění - armatury	90 513,90				
-------	--	--	------------------------------	-----------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	100,000	96,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	013G5054	Hlavice termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	37,000	353,00	13 061,00	Vlastní položka
47	M	R31	Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro tělesa se spodním připojením (H-kus)-rohová	kus	37,000	662,00	24 494,00	Vlastní položka
48	M	R32	Připojovací garnitura pro koupelnová tělesa, vč. hlavice a krytky	kus	12,000	1 680,00	20 160,00	Vlastní položka
49	M	R33	Axiální termostatický ventil DN15, vč. prodlužovacího kusu	kus	1,000	584,00	584,00	Vlastní položka
50	M	R34	Regulační šroubení rohové 1/2"	kus	1,000	196,00	196,00	Vlastní položka
51	M	R35	Svorné šroubení Cu15	kus	100,000	84,00	8 400,00	Vlastní položka
52	K	734209125	Montáž závitových armatur se 3 závity G 1 (DN 25)	kus	1,000	154,00	154,00	CS ÚRS 2024 02
53	M	55124397.74	Směšovací ventil TV-DN25, G5/4", 20-70°C, Emax.=102 l/min, Kvs=6,1	kus	1,000	3 341,00	3 341,00	Vlastní položka
54	K	734211120	Ventily odvodušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	734220111	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 3/8	kus	2,000	1 810,00	3 620,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	734220112	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1/2	kus	2,000	1 906,00	3 812,00	CS ÚRS 2024 02
57	K	734242411	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/8	kus	2,000	273,00	546,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
59	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	179,00	358,00	CS ÚRS 2024 02
60	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	386,00	772,00	CS ÚRS 2024 02
61	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	999,500	0,20	199,90	CS ÚRS 2024 02

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				245 598,90	
62	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	50,000	134,00	6 700,00	CS ÚRS 2024 02
63	K	735152251	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 343 W	kus	5,000	2 087,00	10 435,00	CS ÚRS 2024 02
64	K	735152260	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1201 W	kus	3,000	3 370,00	10 110,00	CS ÚRS 2024 02
65	K	735152261	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1373 W	kus	3,000	3 627,00	10 881,00	CS ÚRS 2024 02
66	K	735152451	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	3,000	2 614,00	7 842,00	CS ÚRS 2024 02
67	K	735152454	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 782 W	kus	1,000	3 087,00	3 087,00	CS ÚRS 2024 02
68	K	735152457	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W	kus	1,000	3 557,00	3 557,00	CS ÚRS 2024 02
69	K	735152459	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1340 W	kus	3,000	3 868,00	11 604,00	CS ÚRS 2024 02
70	K	735152460	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1564 W	kus	6,000	4 186,00	25 116,00	CS ÚRS 2024 02
71	K	735152491	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	2,000	3 425,00	6 850,00	CS ÚRS 2024 02
72	K	735152551	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 581 W	kus	1,000	2 972,00	2 972,00	CS ÚRS 2024 02
73	K	735152563	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2904 W	kus	1,000	6 297,00	6 297,00	CS ÚRS 2024 02
74	K	735152582	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W	kus	4,000	6 113,00	24 452,00	CS ÚRS 2024 02

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K		735152584	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2300 mm / 3862 W	kus	3,000	7 213,00	21 639,00	CS ÚRS 2024 02
76	K		735152591	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 925 W	kus	1,000	3 802,00	3 802,00	CS ÚRS 2024 02
77	K		735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	2,000	365,00	730,00	CS ÚRS 2024 02
78	M		48457238.1	Vertikálně profilované ocelové těleso se středovým připojením, 2 deskové, výška 1800 mm, šířka 580 mm	kus	2,000	20 160,00	40 320,00	Vlastní položka
79	K		735160123	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 220 mm, délky 600 mm	kus	1,000	3 082,00	3 082,00	CS ÚRS 2024 02
80	K		735160133	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 600 mm	kus	2,000	3 449,00	6 898,00	CS ÚRS 2024 02
81	K		735160143	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 820 mm, délky 600 mm	kus	6,000	3 852,00	23 112,00	CS ÚRS 2024 02
82	K		735160144	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 820 mm, délky 750 mm	kus	1,000	4 133,00	4 133,00	CS ÚRS 2024 02
83	K		735191905	Odvzdušnění tělesa otopných těles	kus	50,000	19,00	950,00	CS ÚRS 2024 02
84	K		735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
85	K		735412245.1	Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou výška tělesa 150 mm šířky tělesa 130 mm stavební délky 1600 mm	kus	1,000	7 548,00	7 548,00	Vlastní položka
86	K		998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	2 981,900	1,00	2 981,90	CS ÚRS 2024 02
D		Ostatní	Ostatní				35 736,00		
D		904	HZS				35 736,00		
87	K		904	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, topná a tlaková zkouška dle ČSN 06 0310, uvedení do provozu, zaregulování systému, atd.	hod	72,000	403,00	29 016,00	Vlastní položka
88	M		905	Hydraulické nastavení a zaregulování	hod	10,000	672,00	6 720,00	Vlastní položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
03 - ZTI
Úroveň 3:
03.01 - Vnitřní kanalizace - splašková

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			993 598,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	993 598,41	21,00%	208 655,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 202 254,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 03 - ZTI
Úroveň 3: 03.01 - Vnitřní kanalizace - splašková
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	993 598,41
1 - Zemní práce	183 343,09
712 - Povlakové krytiny	2 046,15
721 - Vnitřní kanalizace	223 649,51
725 - Zařizovací předměty	454 415,94
726 - Předstěnové systémy	99 416,72
M23 - Montáže potrubí	30 727,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

03 - ZTI

Úroveň 3:

03.01 - Vnitřní kanalizace - splašková

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 993 598,41

D		1	Zemní práce	183 343,09				
1	K	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	80,330	226,00	18 154,58	RTS 24/ II
2	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	24,100	199,00	4 795,90	RTS 24/ II
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	80,330	151,00	12 129,83	RTS 24/ II
4	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	74,490	52,00	3 873,48	RTS 24/ II
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	43,080	106,00	4 566,48	RTS 24/ II
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	43,080	309,00	13 311,72	RTS 24/ II
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	43,080	14,00	603,12	RTS 24/ II
8	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	86,160	400,00	34 464,00	RTS 24/ II
9	K	451595111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m3	14,360	837,00	12 019,32	RTS 24/ II
10	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	28,720	693,00	19 902,96	RTS 24/ II
11	K	58337320R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	86,160	299,00	25 761,84	RTS 23/ I
12	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,250	106,00	3 948,50	RTS 24/ II
13	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	86,160	346,00	29 811,36	RTS 24/ II

D		712	Povlakové krytiny	2 046,15				
14	K	28348133R	komínek střešní odvětrací; límeček PVC; DN 110 mm; v = 350,0 mm; s dešťovou krytkou	kus	1,000	2 045,00	2 045,00	Indiv
15	K	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 152,00	1,15	RTS 24/ II

D		721	Vnitřní kanalizace	223 649,51				
16	K	721176108	Kondenzátní potrubí, materiál PVC-U, 32x1,8, lepené spoje	m	25,000	38,00	950,00	Indiv
17	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	79,000	264,00	20 856,00	RTS 24/ II
18	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	56,000	346,00	19 376,00	RTS 24/ II
19	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	51,000	797,00	40 647,00	RTS 24/ II
20	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	70,000	619,00	43 330,00	RTS 24/ II
21	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	59,000	768,00	45 312,00	RTS 24/ II
22	K	721176227	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,7 mm, DN 150	m	19,000	1 027,00	19 513,00	Indiv
23	K	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	14,000	1 670,00	23 380,00	RTS 24/ II
24	K	72127323	Dvířka revizní plná rozměr 150x200 mm, barva bílá	ks	6,000	307,00	1 842,00	Indiv
25	K	72127328	Dvířka revizní plná rozměr 150x300 mm, barva bílá	ks	1,000	355,00	355,00	Indiv
26	K	72127325	Montáž revizních dvířek	ks	13,000	130,00	1 690,00	Indiv
27	K	72127321	Mřížka větrací 150x150	kus	9,000	336,00	3 024,00	Indiv
28	K	72127322	Mřížka větrací 150x200	kus	4,000	384,00	1 536,00	Indiv
29	K	72127335	Montáž větracích mřížek	kus	13,000	106,00	1 378,00	Indiv
30	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,533	864,00	460,51	RTS 24/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		725	Zařizovací předměty						454 415,94
31	K	64240072	Záchodová mísa závěsná, - sanitární keramika	kus	10,000	5 616,00	56 160,00	Indiv	
32	K	64240082	Sedátko pro závěsné WC, - duroplast	kus	10,000	2 592,00	25 920,00	Indiv	
33	K	28696762	Ovládací tlačítko plast pro závěsné WC, -plast	kus	10,000	1 882,00	18 820,00	Indiv	
34	K	64240076	Záchodová mísa závěsná pro ZTP, - sanitární keramika	kus	2,000	11 328,00	22 656,00	Indiv	
35	K	28696763	Sedátko pro závěsné WC pro ZTP, - duroplast	kus	2,000	2 880,00	5 760,00	Indiv	
36	K	64240088	Oddálené pneumatické ovládání, - plast	Soubor	2,000	2 880,00	5 760,00	Indiv	
37	K	725291156	Madlo pevné pro závěsné WC pro ZTP, - nerez	soubor	2,000	1 334,00	2 668,00	Indiv	
38	K	725291152	Madlo sklopné pro závěsné WC pro ZTI, - nerez	soubor	2,000	1 824,00	3 648,00	Indiv	
39	K	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů klozet	kus	12,000	1 805,00	21 660,00	RTS 24/ II	
40	K	725019108	Výlevka závěsná s mřížkou, - keramika	soubor	2,000	2 957,00	5 914,00	Indiv	
41	K	725019109	Ovládací tlačítko pro závěsné výlevky, - plast	soubor	2,000	922,00	1 844,00	Indiv	
42	K	64251269	Pisoár, - keramika	kus	5,000	7 104,00	35 520,00	Indiv	
43	K	64251271	Pisoárová zástěna, - bílá keramika	kus	2,000	2 880,00	5 760,00	Indiv	
44	K	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů pisoár	kus	2,000	1 805,00	3 610,00	RTS 24/ II	
45	K	725017193	Umyvadlo, - sanitární keramika	soubor	14,000	1 363,00	19 082,00	Indiv	
46	K	725860228	Sífon pro umyvadlo, - mosaz s chromovou povrchovou úpravou	kus	14,000	785,00	10 990,00	Indiv	
47	K	725860275	Výpust' pro umyvadlo, - chrom	kus	14,000	494,00	6 916,00	Indiv	
48	K	64214494	Umyvadlo pro ZTP, - sanitární keramika	kus	2,000	4 224,00	8 448,00	Indiv	
49	K	725860229	Sífon pro umyvadlo pro ZTP, - plast	kus	2,000	778,00	1 556,00	Indiv	
50	K	725860230	Připojovací souprava k sífonu pro umyvadlo pro ZTP, - chrom	kus	2,000	778,00	1 556,00	Indiv	
51	K	725860292	Výpust' pro umyvadlo, - chrom	kus	2,000	494,00	988,00	Indiv	
52	K	725017361	Madlo u kmyvadlu pro ZTP, - nerez	soubor	4,000	1 090,00	4 360,00	Indiv	
53	K	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů umyvadlo	kus	16,000	720,00	11 520,00	RTS 24/ II	
59	K	552201131	Sprchový kout - podlahový žlab, okraj pod PVC, délka 1800 mm, - nerez	kus	2,000	19 139,00	38 278,00	Indiv	
60	K	552201132	Sprchový kout - podlahový žlab, okraj pod PVC, délka 2800 mm, - nerez	kus	2,000	32 410,00	64 820,00	Indiv	
61	K	552201135	Madlo pevné ke sprše, - nerez	kus	4,000	1 090,00	4 360,00	Indiv	
62	K	725860236	Madlo sklopné ke sprše, - nerez	kus	4,000	2 266,00	9 064,00	Indiv	
63	K	725860237	Sprchové sedátko, - nerez	kus	4,000	5 875,00	23 500,00	Indiv	
64	K	725200050RA0	Montáž zařizovacích předmětů sprcha	kus	4,000	3 936,00	15 744,00	RTS 24/ II	
65	K	7258501300	Odkapový sífon s úchytkou proti vypadnutí	kus	3,000	859,00	2 577,00	Indiv	
66	K	725850146	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s mechanickým uzávěrem	kus	6,000	1 637,00	9 822,00	RTS 23/ I	
67	K	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sífon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	845,00	845,00	RTS 24/ II	
68	K	55162400.AR	Vpust podlahová materiál: plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 158 mm; odtok svislý 50/75/110 mm; zatížení: K 3; příslušenství: sífon, izolační límec	kus	3,000	1 164,00	3 492,00	RTS 24/ II	
69	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,990	806,00	797,94	RTS 24/ II	

D		726	Předstěnové systémy						99 416,72
70	K	286967511	Instalační systém pro závěsné WC s odpadním kolenem	kus	10,000	5 203,00	52 030,00	Indiv	
71	K	286967512	Instalační systém pro závěsné WC pro ZTP s odpadním kolenem	kus	2,000	8 390,00	16 780,00	Indiv	
72	K	286967513	Instalační systém pro závěsné výlevky s odpadním kolenem	kus	2,000	7 824,00	15 648,00	Indiv	
73	K	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu	soubor	14,000	1 056,00	14 784,00	RTS 24/ II	
74	K	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,182	960,00	174,72	RTS 24/ II	

D		M23	Montáže potrubí						30 727,00
75	K	7211761085	Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí	hod	50,000	432,00	21 600,00	Indiv	
76	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	340,000	25,00	8 500,00	RTS 24/ II	
77	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	19,000	33,00	627,00	RTS 24/ II	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
03 - ZTI
Úroveň 3:
03.02 - Kanalizace vnitřní - dešťová

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 935 790,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 935 790,61	21,00%	406 516,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 342 306,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 03 - ZTI
Úroveň 3: 03.02 - Kanalizace vnitřní - dešťová
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 935 790,61
1 - Zemní práce	717 471,16
5 - Komunikace	117 196,00
8 - Trubní vedení	739 026,10
99 - Staveništní přesun hmot	3 176,28
711 - Izolace proti vodě	8 962,51
721 - Vnitřní kanalizace	339 158,56
M23 - Montáže potrubí	10 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

03 - ZTI

Úroveň 3:

03.02 - Kanalizace vnitřní - dešťová

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 935 790,61

D		1	Zemní práce	717 471,16				
1	K	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	273,960	130,00	35 614,80	RTS 24/ II
2	K	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	82,190	27,00	2 219,13	RTS 24/ II
3	K	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	140,360	226,00	31 721,36	RTS 24/ II
4	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	42,110	199,00	8 379,89	RTS 24/ II
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	414,320	151,00	62 562,32	RTS 24/ II
6	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	322,620	52,00	16 776,24	RTS 24/ II
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	253,010	106,00	26 819,06	RTS 24/ II
8	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	253,010	309,00	78 180,09	RTS 24/ II
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	253,010	14,00	3 542,14	RTS 24/ II
10	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	506,030	400,00	202 412,00	RTS 24/ II
11	K	451595111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m3	25,580	837,00	21 410,46	RTS 24/ II
12	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	51,150	693,00	35 446,95	RTS 24/ II
13	K	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	153,460	299,00	45 884,54	RTS 23/ I
14	K	58337322	šterkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída C	t	120,000	299,00	35 880,00	RTS 23/ I
15	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	161,310	106,00	17 098,86	RTS 24/ II
16	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	273,460	342,00	93 523,32	RTS 24/ II

D		5	Komunikace	117 196,00				
17	K	592278041	Žlab odvodňovací polymerbetonový, bez spádu s předtvarováním pro svislý odtok DN110, L=1000 mm; Š=130 mm; h=155 mm	kus	1,000	873,00	873,00	Indiv
18	K	592278042	Žlab odvodňovací polymerbetonový, spád dna 0,5%, L=1000 mm; Š=130 mm; h=150/155 mm	kus	2,000	873,00	1 746,00	Indiv
19	K	592278051	Krycí rošt, pozinkovaná ocel	kus	3,000	855,00	2 565,00	Indiv
20	K	553962057	Stěna čelní plastová kombinovaná	kus	2,000	225,00	450,00	Indiv
21	K	553962067	Pachový uzávěr pro venkovní žlab	kus	1,000	734,00	734,00	Indiv
22	K	592278081	Žlab odvodňovací polymerbetonový, bez spádu s předtvarováním pro svislý odtok DN110, L=1000 mm; Š=185 mm; h=260 mm	kus	2,000	2 557,00	5 114,00	Indiv
23	K	592278082	Žlab odvodňovací polymerbetonový, spád dna 0,5%, L=1000 mm; Š=185 mm; h=255/260 mm	kus	4,000	2 557,00	10 228,00	Indiv
24	K	592278083	Žlab odvodňovací polymerbetonový, spád dna 0,5%, L=1000 mm; Š=185 mm; h=250/255 mm	kus	4,000	2 557,00	10 228,00	Indiv
25	K	592278084	Žlab odvodňovací polymerbetonový, spád dna 0,5%, L=1000 mm; Š=185 mm; h=245/250 mm	kus	4,000	2 557,00	10 228,00	Indiv
26	K	592278085	Žlab odvodňovací polymerbetonový, spád dna 0,5%, L=1000 mm; Š=185 mm; h=240/245 mm	kus	4,000	2 557,00	10 228,00	Indiv
27	K	592278086	Žlab odvodňovací polymerbetonový, spád dna 0,5%, L=1000 mm; Š=185 mm; h=235/240 mm	kus	4,000	2 557,00	10 228,00	Indiv
28	K	592278087	Žlab odvodňovací polymerbetonový, spád dna 0,5%, L=1000 mm; Š=185 mm; h=230/235 mm	kus	1,000	2 557,00	2 557,00	Indiv
29	K	592278011	Krycí rošt, pozinkovaná ocel, Š=185 mm; L=1000 mm; B125	kus	24,000	1 624,00	38 976,00	Indiv
30	K	553962018	Stěna čelní plastová kombinovaná, pro žlab Š=185 mm	kus	4,000	432,00	1 728,00	Indiv
31	K	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	27,000	419,00	11 313,00	RTS 24/ II

D 8Trubní vedení739 026,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	28697910R	blok vsakovací PP; celk. objem 300,0 l; retenční objem 285,0 l; l = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 420 mm	kus	242,000	1 854,00	448 668,00	RTS 23/ II
33	K	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	230,000	39,00	8 970,00	RTS 24/ II
34	K	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 19,0 kN/m	m2	96,000	66,00	6 336,00	RTS 24/ II
35	K	28322028R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P	m2	230,000	161,00	37 030,00	RTS 24/ II
36	K	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	230,000	30,00	6 900,00	RTS 24/ II
37	K	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	242,000	125,00	30 250,00	RTS 24/ II
38	K	55241704R	Poklop šachtový	kus	16,000	3 197,00	51 152,00	RTS 24/ II
39	K	55243070R	Mříž vtoková materiál: litina; do teleskopu, čtverec; zatížení: B 125; l = 355 mm; b = 314 mm; DN = 315	kus	1,000	2 243,00	2 243,00	RTS 24/ II
40	K	286971412R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm	kus	17,000	838,00	14 246,00	RTS 24/ II
41	K	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	15,000	2 091,00	31 365,00	RTS 24/ II
42	K	286971672R	Díl plastový šachtový	kus	3,000	3 370,00	10 110,00	RTS 24/ II
43	K	286971677R	Díl plastový šachtový	kus	2,000	3 867,00	7 734,00	RTS 24/ II
44	K	286971678R	Díl plastový šachtový	kus	2,000	3 603,00	7 206,00	RTS 24/ II
45	K	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	17,000	624,00	10 608,00	RTS 24/ II
46	K	28697939	Plastová filtrační šachta DN425, l=2000 mm, včetně poklopu, s filtračním košem	kus	2,000	14 214,00	28 428,00	Indiv
47	K	55340324	Poklop BEGU B125, bez odvětrání	kus	1,000	3 832,00	3 832,00	Indiv
48	K	59224347	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 100,00 mm	kus	1,000	253,00	253,00	Indiv
49	K	59224349	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 100,00 mm	kus	1,000	300,00	300,00	Indiv
50	K	592243541R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	1,000	5 962,00	5 962,00	RTS 24/ II
51	K	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,000	3 996,00	3 996,00	RTS 24/ II
52	K	59224361	dno šachetní; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; h = 800 mm; t = 150 mm, beton C 40/50	kus	1,000	9 340,00	9 340,00	Indiv
53	K	725860303	Regulace odtoku typ T DN200	kus	1,000	10 161,00	10 161,00	Indiv
54	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	12,456	158,00	1 968,05	RTS 24/ II
55	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	12,456	158,00	1 968,05	RTS 24/ II

D 99 Staveništní přesun hmot 3 176,28

56	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	12,456	255,00	3 176,28	RTS 24/ II
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------	------------

D 711 Izolace proti vodě 8 962,51

57	K	711212642	Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN200	kus	2,000	4 147,00	8 294,00	Indiv
58	K	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	2,000	333,00	666,00	RTS 24/ II
59	K	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	t	0,002	1 253,00	2,51	RTS 24/ II

D 721 Vnitřní kanalizace 339 158,56

60	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	3,000	264,00	792,00	RTS 24/ II
61	K	721151206R00	Potrubí PE, dešťové vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70	m	10,000	634,00	6 340,00	RTS 24/ II
62	K	721151208R00	Potrubí PE, dešťové vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100	m	84,000	931,00	78 204,00	RTS 24/ II
63	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	45,000	619,00	27 855,00	RTS 24/ II
64	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	26,000	768,00	19 968,00	RTS 24/ II
65	K	721176227	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,7 mm, DN 150	m	91,000	1 027,00	93 457,00	Indiv
66	K	721176229	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 5,9 mm, DN 200	m	41,000	1 142,00	46 822,00	Indiv
67	K	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	3 254,00	6 508,00	RTS 24/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	28348123	Chříč hranatý s PVC manžetou, rozměr 100x100 mm, mřížka kovová	kus	5,000	3 466,00	17 330,00	Indiv
69	K	28348124	Chříč hranatý s PVC manžetou, rozměr 300x100 mm, mřížka kovová	kus	2,000	4 440,00	8 880,00	Indiv
70	K	721263005	Klapka koncová (žabí) D 200 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	3 254,00	3 254,00	Indiv
71	K	213151127	Izolace potrubí, extrudovaná polystyrenová pěna, pro potrubí DN110, nenasákavá	m	1,000	288,00	288,00	Indiv
72	K	213151128	Izolace potrubí, extrudovaná polystyrenová pěna, pro potrubí DN160, nenasákavá	m	2,000	389,00	778,00	Indiv
73	K	72127323	Dvířka revizní plná rozměr 150x200 mm, barva bílá	ks	6,000	691,00	4 146,00	Indiv
74	K	72127341	Dvířka revizní fasádní, plná rozměr 150x200 mm, barva bílá	ks	3,000	1 080,00	3 240,00	Indiv
75	K	72127325	Montáž revizních dvířek	ks	9,000	130,00	1 170,00	Indiv
76	K	28348105	vpust střešní plast; třída zatížení H 1,5; tepelně izolovaná; límec PVC; kalový koš; D odtok 75 mm, vodorovná	kus	1,000	1 685,00	1 685,00	Indiv
77	K	28348106	vpust střešní plast; třída zatížení H 1,5; tepelně izolovaná; límec PVC; kalový koš; D odtok 110 mm, vodorovná	kus	4,000	1 927,00	7 708,00	Indiv
78	K	28348102R	vpust střešní plast; třída zatížení H 1,5; tepelně izolovaná; límec PVC; kalový koš; D odtok 110 mm; svislý	kus	3,000	1 611,00	4 833,00	RTS 24/ II
79	K	283481681	nástavec střešní vpusti; PA; DN 110 mm; š = 360 mm; l = 440 mm, příslušenství límec bitumen, těsnicí kroužek; pro tepelnou izolaci 40 až 400 mm	kus	3,000	1 698,00	5 094,00	Indiv
80	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	1,012	797,00	806,56	RTS 24/ II

D		M23	Montáže potrubí	10 800,00				
81	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	300,000	36,00	10 800,00	RTS 24/ II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
03 - ZTI
Úroveň 3:
03.03 - Vnitřní vodovod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 069 985,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 069 985,76	21,00%	224 697,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 294 682,77
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 03 - ZTI
Úroveň 3: 03.03 - Vnitřní vodovod
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 069 985,76
1 - Zemní práce	20 151,94
722 - Vnitřní vodovod	430 859,60
725 - Zařizovací předměty	230 930,50
734 - Armatury	60 933,00
M23 - Montáže potrubí	4 800,00
734 - Armatury	14 802,72
901 - Vnitřní vodovod - vybavení	235 135,00
M23 - Montáže potrubí	71 629,00
M46 - Zemní práce při montážích	744,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

03 - ZTI

Úroveň 3:

03.03 - Vnitřní vodovod

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 069 985,76

D		1	Zemní práce	20 151,94				
1	K	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,720	226,00	2 874,72	
2	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,820	199,00	760,18	
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	12,720	151,00	1 920,72	
4	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	17,600	52,00	915,20	
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,920	106,00	415,52	
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,920	309,00	1 211,28	
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	3,920	14,00	54,88	
8	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	7,840	400,00	3 136,00	
9	K	451595111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m3	1,310	837,00	1 096,47	
10	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	2,610	693,00	1 808,73	
11	K	58337320R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	7,840	299,00	2 344,16	
12	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,800	106,00	932,80	
13	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	7,840	342,00	2 681,28	

D		722	Vnitřní vodovod	430 859,60				
14	K	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C	m	12,000	566,00	6 792,00	
15	K	3457114701	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnější pr.= 63,0 mm	m	3,000	22,00	66,00	
16	K	28653322.AR	Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100; DN = 25; DN2 = 25; de = 44,0 mm; de2 = 44,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	1,000	285,00	285,00	
17	K	28655384	Elektrotvarovka přechod plast - kov vnitřní závit 32 x 1"	kus	2,000	423,00	846,00	
18	K	722172311R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	290,000	330,00	95 700,00	
19	K	722172312R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	209,000	401,00	83 809,00	
20	K	722172313R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	130,000	483,00	62 790,00	
21	K	722172314R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP; ds = 40,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C	m	50,000	746,00	37 300,00	
22	K	722172316R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP; ds = 63,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C	m	23,000	1 167,00	26 841,00	
23	K	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	111,000	62,00	6 882,00	
24	K	722181212RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	123,000	68,00	8 364,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	44,000	69,00	3 036,00	
26	K	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	13,000	76,00	988,00	
27	K	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	4,000	85,00	340,00	
28	K	722181212RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 63 mm	m	23,000	122,00	2 806,00	
29	K	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	57,000	74,00	4 218,00	
30	K	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	72,000	84,00	6 048,00	
31	K	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	22,000	94,00	2 068,00	
32	K	722181213RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm	m	47,000	137,00	6 439,00	
33	K	722181214RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 20 mm	m	33,000	86,00	2 838,00	
34	K	722181214RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	46,000	102,00	4 692,00	
35	K	722181214RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm	m	24,000	113,00	2 712,00	
36	K	722181214RY7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 89 mm	m	24,000	176,00	4 224,00	
37	K	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	110,000	109,00	11 990,00	
38	K	767885007	Žlab podpůrný pro potrubí D 32	m	111,000	36,00	3 996,00	
39	K	767885008	Žlab podpůrný pro potrubí D 40	m	123,000	41,00	5 043,00	
40	K	767885009	Žlab podpůrný pro potrubí D 50	m	55,000	49,00	2 695,00	
41	K	767885010	Žlab podpůrný pro potrubí D 63	m	166,000	58,00	9 628,00	
42	K	767885011	Žlab podpůrný pro potrubí D 76	m	132,000	98,00	12 936,00	
43	K	767885012	Žlab podpůrný pro potrubí D 90	m	47,000	192,00	9 024,00	
44	K	72127325	Montáž revizních dvířek	ks	4,000	137,00	548,00	
45	K	722265211R00	Vodoměr domovní, závitový, jednvtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 165 mm	kus	2,000	1 133,00	2 266,00	
46	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	3,450	768,00	2 649,60	

D 725 Zařizovací předměty 230 930,50

47	K	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	2 179,00	4 358,00	
48	K	725823119	Baterie umyvadlová, stojánková, chrom	kus	14,000	1 918,00	26 852,00	
49	K	55144148	Baterie umyvadlová, stojánková, s "lékařskou" pákou, chrom	kus	2,000	3 142,00	6 284,00	
50	K	725823118	Baterie dřezová, stojánková, chrom	kus	6,000	1 958,00	11 748,00	
51	K	725845118	Tlačný samouzavírací ventil do zdi, chrom	kus	10,000	5 630,00	56 300,00	
52	K	725845119	Náklonná sprchová hlavice	kus	6,000	4 733,00	28 398,00	
53	K	725845120	Sprchový komplet včetně hadice	kus	4,000	7 589,00	30 356,00	
54	K	73429339	Termostatický směšovač skupinový, DN15	kus	2,000	15 422,00	30 844,00	
55	K	73429340	Termostatický směšovač skupinový, DN20	kus	2,000	17 870,00	35 740,00	
56	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,064	789,00	50,50	

D 734 Armatury 60 933,00

57	K	55141103R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	48,000	183,00	8 784,00	
58	K	55141110R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"	kus	1,000	223,00	223,00	
59	K	72224212R00	Ventil mrazuvzdorný, DN 20, včetně dodávky	kus	1,000	3 342,00	3 342,00	
60	K	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	290,00	870,00	
61	K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	5,000	423,00	2 115,00	
62	K	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	17,000	610,00	10 370,00	
63	K	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	837,00	837,00	
64	K	722237126R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	1 791,00	3 582,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	722237621R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz	kus	1,000	296,00	296,00	
66	K	722237624R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	1,000	710,00	710,00	
67	K	734295138	Třícestný ventil, mosazný - přepínací, DN 32, závitový spoj, včetně dodávky materiálu, se servopohonem 24V, řízení 0-10 V	kus	1,000	10 560,00	10 560,00	
68	K	738119323	Termostatický směšovací ventil, DN 32, pro vodovody, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	3 857,00	3 857,00	
69	K	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	281,00	281,00	
70	K	734256	Vyvažovací ventil pro cirkulaci, Termostatický, DN15	ks	2,000	2 326,00	4 652,00	
71	K	734257	Vyvažovací ventil pro cirkulaci	ks	1,000	2 546,00	2 546,00	
72	K	5513730681	Vyvažovací ventil regulační pro vodovod; ruční; DN20; těleso slitina mosazi	kus	2,000	3 954,00	7 908,00	

D		M23	Montáže potrubí			14762	4 800,00	
73	K	551373069	Vyvážení systému cirkulace TV	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	

D		734	Armatury				14 802,72	
74	K	722235816R00	Ventil ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 50, PN 25, mosaz	kus	1,000	14 762,00	14 762,00	
75	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,036	1 131,00	40,72	

D		901	Vnitřní vodovod - vybavení				235 135,00	
76	K	48466610	Expanzní nádoba pro vodovod	kus	1,000	3 464,00	3 464,00	
77	K	4846662	Průtočná armatura 5/4", k expanzním nádobám, uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním, dovolený pracovní přetlak 10 barů	ks	1,000	1 655,00	1 655,00	
78	K	734295129	Optimalizované zařízení pro využití dešťové a šedé vody ve velkých rodinných domech a provozovnách	kus	1,000	43 680,00	43 680,00	
79	K	734295181	Plovoucí sací filtrační koš s plovákem 1" (bez hadice)	kus	1,000	2 688,00	2 688,00	
80	K	734295130	Nízkotlaká UV jednotka, 3,2 m3/h	kus	1,000	26 112,00	26 112,00	
81	K	734295138.1	Průmyslový filtr z nerez oceli AISI 304	kus	1,000	29 760,00	29 760,00	
82	K	734295148	Rukávový filtr, Včetně síta 50 micron	kus	1,000	116 640,00	116 640,00	
83	K	734295160	Uvedení systému využívání dešťové vody do provozu a zaškolení obsluhy	kus	1,000	11 136,00	11 136,00	

D		M23	Montáže potrubí				71 629,00	
84	K	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	12,000	19,00	228,00	
85	K	230330092	Montáž izolace vodovodního potrubí	m	753,000	58,00	43 674,00	
86	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	714,000	24,00	17 136,00	
87	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	641,000	14,00	8 974,00	
88	K	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	50,000	19,00	950,00	
89	K	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	23,000	29,00	667,00	

D		M46	Zemní práce při montážích				744,00	
90	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	12,000	21,00	252,00	
91	K	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	12,000	36,00	432,00	
92	K	871812112R00	Pokládka potrubí pluhem Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	12,000	5,00	60,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
03 - ZTI
Úroveň 3:
03.04 - Požární vodovod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			61 123,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 123,50	21,00%	12 835,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	73 959,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 03 - ZTI
Úroveň 3: 03.04 - Požární vodovod

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 123,50
722 - Vnitřní vodovod	57 154,59
734 - Armatury	1 528,91
M23 - Montáže potrubí	2 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

03 - ZTI

Úroveň 3:

03.04 - Požární vodovod

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 123,50

D		722	Vnitřní vodovod	57 154,59				
1	K	722130233R00	DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	39,000	582,00	22 698,00	
2	K	722130234R00	DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	22,000	616,00	13 552,00	
3	K	722254211RT2	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi + HP, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	2,000	9 576,00	19 152,00	
4	K	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25	kus	2,000	600,00	1 200,00	
5	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,985	561,00	552,59	

D		734	Armatury	1 528,91				
6	K	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	700,00	700,00	
7	K	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	236,00	236,00	
8	K	722237624R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	1,000	592,00	592,00	
9	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,001	911,00	0,91	

D		M23	Montáže potrubí	2 440,00				
10	K	722280106R00	do DN 32	m	61,000	12,00	732,00	
11	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	61,000	28,00	1 708,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
04 - Přípojka kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			43 664,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 664,57	21,00%	9 169,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			52 834,13
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 04 - Přípojka kanalizace
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	43 664,57
1 - Zemní práce	18 933,78
8 - Trubní vedení	24 406,79
M23 - Montáže potrubí	324,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

04 - Přípojka kanalizace

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 664,57

D 1 Zemní práce 18 933,78

1	K	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	5,200	132,00	686,40	
2	K	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,560	28,00	43,68	
3	K	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	10,690	226,00	2 415,94	
4	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,210	199,00	638,79	
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	15,890	151,00	2 399,39	
6	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	24,820	52,00	1 290,64	
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,480	106,00	368,88	
8	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,480	309,00	1 075,32	
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	3,480	14,00	48,72	
10	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,960	400,00	2 784,00	
11	K	451595111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m3	0,960	837,00	803,52	
12	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,920	693,00	1 330,56	
13	K	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	5,760	299,00	1 722,24	
14	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,410	106,00	1 315,46	
15	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	5,760	349,00	2 010,24	

D 8 Trubní vedení 24 406,79

16	K	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	9,000	804,00	7 236,00	
17	K	55241701R	Poklop šachtový	kus	2,000	1 551,00	3 102,00	
18	K	286971403R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	2,000	3 021,00	6 042,00	
19	K	286971678R	Díl plastový šachtový	kus	1,000	3 684,00	3 684,00	
20	K	286971683R	Díl plastový šachtový	kus	1,000	4 324,00	4 324,00	
21	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,116	162,00	18,79	

D M23 Montáže potrubí 324,00

22	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	9,000	36,00	324,00	
----	---	--------------	---	---	-------	-------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
05 - Přípojka vody

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			61 085,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 085,45	21,00%	12 827,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			73 913,39

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 05 - Přípojka vody
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 085,45
1 - Zemní práce	28 913,94
8 - Trubní vedení	29 587,51
M23 - Montáže potrubí	1 649,00
M46 - Zemní práce při montážích	935,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

05 - Přípojka vody

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 085,45

D 1 Zemní práce 28 913,94

1	K	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	19,680	226,00	4 447,68	
2	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5,900	199,00	1 174,10	
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	19,680	151,00	2 971,68	
4	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	28,640	52,00	1 489,28	
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,360	106,00	568,16	
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,360	309,00	1 656,24	
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,360	14,00	75,04	
8	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,720	400,00	4 288,00	
9	K	451595111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m3	1,790	837,00	1 498,23	
10	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	3,570	693,00	2 474,01	
11	K	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	10,720	299,00	3 205,28	
12	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,320	106,00	1 517,92	
13	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	10,720	331,00	3 548,32	

D 8 Trubní vedení 29 587,51

14	K	722171216R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP; ds = 63,0 mm; ds3 = 63,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C	m	17,000	942,00	16 014,00	
15	K	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při	m	3,000	48,00	144,00	
16	K	286551551	Isiřlo koleno 90°, d63 x d63	kus	1,000	3 023,00	3 023,00	
17	K	55118034R	souprava vodoměrná zpětná klapka, ventily, vodoměrná matka; vodoměr 6/4"; souprava 6/4"	kus	1,000	7 014,00	7 014,00	
18	K	722265117R00	Vodoměr domovní, zavítovy, vícevřtokový, mokroběžný, DN 32, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16 , délka 260 mm	kus	1,000	3 387,00	3 387,00	
19	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,036	153,00	5,51	

D M23 Montáže potrubí 1 649,00

20	K	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	17,000	33,00	561,00	
21	K	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	17,000	29,00	493,00	
22	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	17,000	35,00	595,00	

D M46 Zemní práce při montážích 935,00

23	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šifka 33 cm	m	17,000	18,00	306,00	
24	K	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	17,000	33,00	561,00	
25	K	871812112R00	Pokládka potrubí pluhem Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	17,000	4,00	68,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
06 - VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 399 359,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 399 359,50	21,00%	293 865,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 693 225,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 06 - VZT
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 399 359,50
Zařízení č. 1 - Větrání cvičebny 1.07 a zázemí	674 843,00
Zařízení č. 2 - Větrání cvičebny 2.23 a zázemí	585 671,00
Zařízení č. 3 - Odvětrání hygienických místností ve 2.NP	66 932,00
Zařízení č. 4 - Odvod tepelné zátěže od pece keramiky	16 031,00
Zařízení č. 5 - Kuchyňské digestoře v učebně vaření	29 957,00
Zařízení č. 7 - Větrání technických místností	12 485,50
VRN - Ostatní náklady	13 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

06 - VZT

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 399 359,50

D Zařízení č. 1 Větrání cvičebny 1.07 a zázemí674 843,00

1	K	101.001	Vzduchotechnická kompaktní podstropní rekuperační jednotka velikosti 3500 (sestava dle zprávy a výkresové dokumentace). Vp=3400m3/h (300Pa), Vo=3470m3/h (300Pa), Pp=2,5kW, Po=2,5kW, U=400V, Qt=5kW, s EC ventilátory, dodáno včetně	kus	1,000	312 698,00	312 698,00	
2	K	101.002	- odborné uvedení do provozu	soubor	1,000	7 430,00	7 430,00	
3	K	101.003	Buňkový tlumič hluku 750x500x1000 (3x buňka 250x500x1000)	kus	4,000	7 965,00	31 860,00	
4	K	101.004	Protidešťová žaluzie pozinkovaná 800x450, se sítím proti hlodavcům a ptákům, RAL dle architekta stavby	kus	1,000	2 291,00	2 291,00	
5	K	101.005	Výfukový kus čtyřhranný pozinkovaný šikmý 600x350, se sítím proti hlodavcům a ptákům, RAL dle architekta stavby	kus	1,000	2 004,00	2 004,00	
6	K	101.006	Anemostat s vířivým výtokem přívodní, vodorovné připojení, počet lamel 16, s regulací, box velikost 400, čelní deska 600x600	kus	4,000	2 081,00	8 324,00	
7	K	101.007	Talířový ventil plastový univerzální d100	kus	8,000	319,00	2 552,00	
8	K	101.008	Talířový ventil plastový univerzální d200	kus	6,000	422,00	2 532,00	
9	K	101.009	Obdélníková výustka na kruhové potrubí dvouřadá průmyslová 525x125, s regulací s protiběžnými listy, RAL 9023	kus	8,000	1 133,00	9 064,00	
10	K	101.010	Obdélníková výustka na kruhové potrubí jednořadá průmyslová 525x125, s regulací s protiběžnými listy, RAL 9023	kus	8,000	949,00	7 592,00	
11	K	101.011	Stěnová mřížka uzavřená 625x225, rozteč lamel 20, s uchycením do potrubí	kus	4,000	1 064,00	4 256,00	
12	K	101.012	Regulační klapka čtyřhranná 500x250, ruční	kus	1,000	2 305,00	2 305,00	
13	K	101.013	Regulační klapka čtyřhranná 400x315, ruční	kus	1,000	2 471,00	2 471,00	
14	K	101.014	Regulační klapka kruhová d250, ruční	kus	2,000	598,00	1 196,00	
15	K	101.015	Regulační klapka kruhová d315, ruční	kus	2,000	708,00	1 416,00	
16	K	101.016	Kruhové potrubí SPIRO, d100 vč. tvarovek a montáže (50% tvarovek)	m	1,000	687,00	687,00	
17	K	101.017	Kruhové potrubí SPIRO, d160 vč. tvarovek a montáže (0% tvarovek)	m	2,000	438,00	876,00	
18	K	101.018	Kruhové potrubí SPIRO, d225 vč. tvarovek a montáže (30% tvarovek)	m	6,000	805,00	4 830,00	
19	K	101.019	Kruhové potrubí SPIRO, d250 vč. tvarovek a montáže (15% tvarovek)	m	21,000	828,00	17 388,00	
20	K	101.020	Kruhové potrubí SPIRO, d300 vč. tvarovek a montáže (0% tvarovek)	m	24,000	1 388,00	33 312,00	
21	K	101.021	Kruhové potrubí SPIRO, d315 vč. tvarovek a montáže (20% tvarovek)	m	15,000	1 041,00	15 615,00	
22	K	101.022	Kruhové potrubí SPIRO, d355 vč. tvarovek a montáže (10% tvarovek)	m	3,000	1 388,00	4 164,00	
23	K	101.023	Kruhové potrubí SPIRO, d400 vč. tvarovek a montáže (5% tvarovek)	m	34,000	1 478,00	50 252,00	
24	K	101.024	Čtyřhranné pozinkované potrubí I.sk do průřezu 0,13m2 vč. tvarovek a montáže	m	12,000	785,00	9 420,00	
25	K	101.025	Čtyřhranné pozinkované potrubí I.sk do průřezu 0,28m2 vč. tvarovek a montáže	m	38,000	785,00	29 830,00	
26	K	101.026	Čtyřhranné pozinkované potrubí I.sk do průřezu 0,50m2 vč. tvarovek a montáže	m	9,000	785,00	7 065,00	
27	K	101.027	Čt Ohebné potrubí z vrstveného hliníku d100	m	6,000	138,00	828,00	
28	K	101.028	Ohebné potrubí z vrstveného hliníku d160	m	7,000	163,00	1 141,00	
29	K	101.029	Ohebné potrubí z vrstveného hliníku d200	m	9,000	185,00	1 665,00	
30	K	101.030	Ohebné potrubí z vrstveného hliníku d315	m	2,000	237,00	474,00	
31	K	101.031	Tepelná izolace z minerální plsti s Al. folií tl. 40mm vč. montáže	m2	78,000	476,00	37 128,00	
32	K	101.032	Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace), včetně přesunu hmot do výšky	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
33	K	101.033	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	9 600,00	9 600,00	
34	K	101.034	Doprava	soubor	1,000	17 280,00	17 280,00	
35	K	101.035	Zaregulování VZT průtoků	kus	44,000	161,00	7 084,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	101.036	Opatření potrubí nátěrem	soubor	1,000	24 960,00	24 960,00	
37	K	101.037	Odvod kondenzátu z potrubí	soubor	1,000	853,00	853,00	

D Zařízení č. 2 Větrání cvičebny 2.23 a zázemí 585 671,00

38	K	201.001	Vzduchotechnická kompaktní podstropní rekuperační jednotka velikosti 4500 (sestava dle zprávy a výkresové dokumentace). Vp=3700m3/h (300Pa), Vo=3600m3/h (300Pa), Pp=2,5kW, Po=2,5kW, U=400V, Qt=5,5kW, s EC ventilátory, dodáno včetně	kus	1,000	312 698,00	312 698,00	
39	K	201.002	- odborné uvedení do provozu	soubor	1,000	7 430,00	7 430,00	
40	K	201.003	Buňkový tlumič hluku 750x500x1000 (3x buňka 250x500x1000)	kus	4,000	7 965,00	31 860,00	
41	K	201.004	Protidešťová žaluzie pozinkovaná 800x450, se sítím proti hlodavcům a ptákům, RAL dle architekta stavby	kus	1,000	2 291,00	2 291,00	
42	K	201.005	Výfukový kus čtyřhranný pozinkovaný šikmý 600x350, se sítím proti hlodavcům a ptákům, RAL dle architekta stavby	kus	1,000	2 004,00	2 004,00	
43	K	201.006	Anemostat s vířivým výtokem přívodní, vodorovné připojení, počet lamel 16, s regulací, box velikost 400, čelní deska 600x600	kus	4,000	2 081,00	8 324,00	
44	K	201.007	Talířový ventil plastový univerzální d100	kus	6,000	319,00	1 914,00	
45	K	201.008	Talířový ventil plastový univerzální d200	kus	4,000	422,00	1 688,00	
46	K	201.009	Obdélníková výustka do hranatého potrubí dvouřadá komfortní 1225x125, s regulací s protiběžnými listy, RAL dle architekta	kus	4,000	2 583,00	10 332,00	
47	K	201.010	Obdélníková výustka do hranatého potrubí jednořadá komfortní 625x225, s regulací s protiběžnými listy, RAL 9023	kus	5,000	1 551,00	7 755,00	
48	K	201.011	Stěnová mřížka uzavřená 625x225, rozteč lamel 20, s uchycením do potrubí	kus	4,000	1 064,00	4 256,00	
49	K	201.012	Regulační klapka čtyřhranná 250x250, ruční	kus	1,000	1 802,00	1 802,00	
50	K	201.013	Regulační klapka čtyřhranná 630x250, ruční	kus	1,000	2 582,00	2 582,00	
51	K	201.014	Regulační klapka kruhová d280, ruční	kus	1,000	649,00	649,00	
52	K	201.015	Kruhové potrubí SPIRO, d100 vč. tvarovek a montáže (10% tvarovek)	m	6,000	557,00	3 342,00	
53	K	201.016	Kruhové potrubí SPIRO, d125 vč. tvarovek a montáže (20% tvarovek)	m	3,000	558,00	1 674,00	
54	K	201.017	Kruhové potrubí SPIRO, d160 vč. tvarovek a montáže (0% tvarovek)	m	1,000	438,00	438,00	
55	K	201.018	Kruhové potrubí SPIRO, d200 vč. tvarovek a montáže (15% tvarovek)	m	11,000	679,00	7 469,00	
56	K	201.019	Kruhové potrubí SPIRO, d225 vč. tvarovek a montáže (10% tvarovek)	m	4,000	805,00	3 220,00	
57	K	201.020	Kruhové potrubí SPIRO, d280 vč. tvarovek a montáže (30% tvarovek)	m	5,000	1 041,00	5 205,00	
58	K	201.021	Kruhové potrubí SPIRO, d300 vč. tvarovek a montáže (0% tvarovek)	m	15,000	1 388,00	20 820,00	
59	K	201.022	Čtyřhranné pozinkované potrubí l.sk do průřezu 0,07m2 vč. tvarovek a montáže	m	7,000	785,00	5 495,00	
60	K	201.023	Čtyřhranné pozinkované potrubí l.sk do průřezu 0,13m2 vč. tvarovek a montáže	m	29,000	785,00	22 765,00	
61	K	201.024	Čtyřhranné pozinkované potrubí l.sk do průřezu 0,28m2 vč. tvarovek a montáže	m	33,000	785,00	25 905,00	
62	K	201.025	Čtyřhranné pozinkované potrubí l.sk do průřezu 0,50m2 vč. tvarovek a montáže	m	9,000	785,00	7 065,00	
63	K	201.026	Čtyřhranné pozinkované potrubí l.sk do průřezu 0,79m2 vč. tvarovek a montáže	m	1,000	785,00	785,00	
64	K	201.027	Ohebné potrubí z vrstveného hliníku d100	m	5,000	138,00	690,00	
65	K	201.028	Ohebné potrubí z vrstveného hliníku d160	m	5,000	148,00	740,00	
66	K	201.029	Ohebné potrubí z vrstveného hliníku d200	m	3,000	185,00	555,00	
67	K	201.030	Tepelná izolace z minerální plsti s Al. folií tl. 40mm vč. montáže	m2	115,000	476,00	54 740,00	
68	K	201.031	Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace), včetně přesunu hmot do výšky	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
69	K	201.032	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	11 520,00	11 520,00	
70	K	201.033	Doprava	soubor	1,000	9 600,00	9 600,00	
71	K	201.034	Zaregulování VZT průtoků	kus	31,000	155,00	4 805,00	
72	K	201.035	Odvod kondenzátu z potrubí	soubor	1,000	853,00	853,00	

D Zařízení č. 3 Odvětrání hygienických místností ve 2.NP 66 932,00

73	K	301.001	Potrubní diagonální ventilátor d160, velikost 500, tiché provedení, 3 otáčky, Vo=240m3/h, pex=150Pa, P=59W, U=230V dodáno vč:	kus	1,000	7 513,00	7 513,00	
74	K	301.002	- pružná spojka d160	kus	1,000	344,00	344,00	
75	K	301.003	- zpětná klapka do potrubí těsná d160	kus	1,000	396,00	396,00	
76	K	301.004	- přepínač otáček	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	
77	K	301.005	Potrubní diagonální ventilátor d160, velikost 500, tiché provedení, 3 otáčky, Vo=240m3/h, pex=150Pa, P=59W, U=230V dodáno vč:	kus	1,000	7 513,00	7 513,00	
78	K	301.006	- pružná spojka d160	kus	1,000	344,00	344,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	301.007	- zpětná klapka do potrubí těsná d160	kus	1,000	396,00	396,00	
80	K	301.008	- přepínač otáček	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	
81	K	301.009	Výfuková hlavice se stříškou d160	kus	1,000	624,00	624,00	
82	K	301.010	Talířový ventil plastový univerzální d100	kus	9,000	319,00	2 871,00	
83	K	301.011	Kruhové potrubí SPIRO, d100 vč. tvarovek a montáže (10% tvarovek)	m	8,000	557,00	4 456,00	
84	K	301.012	Kruhové potrubí SPIRO, d125 vč. tvarovek a montáže (15% tvarovek)	m	11,000	558,00	6 138,00	
85	K	301.013	Kruhové potrubí SPIRO, d160 vč. tvarovek a montáže (50% tvarovek)	m	3,000	779,00	2 337,00	
86	K	301.014	Kruhové potrubí SPIRO, d200 vč. tvarovek a montáže (15% tvarovek)	m	6,000	679,00	4 074,00	
87	K	301.015	Ohebné potrubí z vrstveného hliníku d100	m	10,000	138,00	1 380,00	
88	K	301.016	Tepelná izolace z minerální plsti s Al. folií tl. 40mm vč. montáže	m2	1,000	476,00	476,00	
89	K	301.017	Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace), včetně přesunu hmot do výšky	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
90	K	301.018	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	
91	K	301.019	Doprava	soubor	1,000	6 720,00	6 720,00	
92	K	301.020	Zaregulování VZT výkonů	kus	9,000	533,00	4 797,00	
93	K	301.021	Odborné uvedení ventilátoru do provozu	soubor	2,000	2 880,00	5 760,00	
94	K	301.022	Odvod kondenzátu z potrubí	soubor	1,000	853,00	853,00	

D Zařízení č. 4 Odvod tepelné zátěže od pece keramiky							16 031,00	
95	K	401.001	Kuchyňská komínová digestoř nerezová, velikosti 900, Vo=600m3/h, pex=150Pa, P=200W, U=230V dodáno vč:	kus	0,000		0,00	
96	K	401.002	Výfuková hlavice se stříškou d160	kus	1,000	624,00	624,00	
97	K	401.003	Zpětná klapka do potrubí těsná d160	kus	1,000	366,00	366,00	
98	K	401.004	Kruhové potrubí SPIRO, d160 vč. tvarovek a montáže	m	3,000	622,00	1 866,00	
99	K	401.005	Ohebné potrubí z vrstveného hliníku d160	m	2,000	163,00	326,00	
100	K	401.006	Tepelná izolace z minerální plsti s Al. folií tl. 40mm vč. montáže	m2	1,000	476,00	476,00	
101	K	401.007	Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace), včetně přesunu hmot do výšky	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
102	K	401.008	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	
103	K	401.009	Doprava	soubor	1,000	1 440,00	1 440,00	
104	K	401.010	Odborné uvedení zařízení do provozu	soubor	1,000	2 880,00	2 880,00	
105	K	401.011	Odvod kondenzátu z potrubí	soubor	1,000	853,00	853,00	

D Zařízení č. 5 Kuchyňské digestoře v učebně vaření							29 957,00	
106	K	501.001	Kuchyňská komínová digestoř nerezová, velikosti 900, Vo=600m3/h, pex=150Pa, P=200W, U=230V dodáno vč:	kus	0,000		0,00	
107	K	501.002	Kuchyňská komínová digestoř nerezová, velikosti 900, Vo=600m3/h, pex=150Pa, P=200W, U=230V dodáno vč:	kus	0,000		0,00	
108	K	501.003	Výfuková hlavice se stříškou d200	kus	1,000	727,00	727,00	
109	K	501.004	Zpětná klapka do potrubí těsná d160	kus	2,000	366,00	732,00	
110	K	501.005	Kruhové potrubí SPIRO, d200 vč. tvarovek a montáže	m	3,000	679,00	2 037,00	
111	K	501.006	Ohebné potrubí z vrstveného hliníku d160	m	4,000	163,00	652,00	
112	K	501.007	Tepelná izolace z minerální plsti s Al. folií tl. 40mm vč. montáže	m2	1,000	476,00	476,00	
113	K	501.008	Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace), včetně přesunu hmot do výšky	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
114	K	501.009	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	
115	K	501.010	Doprava	soubor	1,000	1 920,00	1 920,00	
116	K	501.011	Odborné uvedení zařízení do provozu	soubor	2,000	7 680,00	15 360,00	
117	K	501.012	Odvod kondenzátu z potrubí	soubor	1,000	853,00	853,00	

D Zařízení č. 7 Větrání technických místností							12 485,50	
118	K	701.001	Sténová mřížka uzavřená 625x225, rozteč lamel 20, s uchycením do potrubí	kus	2,000	1 064,00	2 128,00	
119	K	701.002	Protidešťová žaluzie pozinkovaná 800x450, se sítím proti hlodavcům a ptákům, RAL dle architekta stavby	kus	1,000	2 291,00	2 291,00	
120	K	701.003	Čtyřhranné pozinkované potrubí l.sk do průřezu 0,07m2 vč. tvarovek a montáže	m	0,500	785,00	392,50	
121	K	701.004	Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí a izolace)	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
122	K	701.005	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	4 705,00	4 705,00	
123	K	701.006	Doprava	soubor	1,000	569,00	569,00	

D VRN Ostatní náklady							13 440,00	
124	K	000.001	Zednické výpomoci při montáži	hod	40,000	336,00	13 440,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
07 - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 084 305,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 084 305,00	21,00%	1 067 704,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 152 009,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 07 - Silnoproud
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 084 305,00
94 - Lešení a stavební výtahy	9 600,00
97 - Prorážení otvorů	23 448,00
M21 - Elektromontáže	3 945 884,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech	103 810,00
M46 - Zemní práce při montážích	11 850,00
M65 - Elektroinstalace	730 710,00
VN - Vedlejší náklady	259 003,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

07 - Silnoproud

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 084 305,00

D 94		Lešení a stavební výtahy				9 600,00		
1	K	942942293R00	Jeřáb, zdvihací technika	dny	2,000	4 800,00	9 600,00	

D 97		Prorážení otvorů				23 448,00		
2	K	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,4m2, hl. 15cm	kus	15,000	70,00	1 050,00	
3	K	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	3,000	2 462,00	7 386,00	
4	K	970031018R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm	m	5,000	1 978,00	9 890,00	
5	K	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	1,000	2 424,00	2 424,00	
6	K	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	1,000	2 698,00	2 698,00	

D M21		Elektromontáže				3 945 884,00		
7	K	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	250,000	38,00	9 500,00	
8	K	210010001RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky Monoflex 1416E	m	410,000	46,00	18 860,00	
9	K	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1232	m	260,000	60,00	15 600,00	
10	K	210010016RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 20 mm, včetně dodávky trubky 1520 HF odolná UF	m	350,000	81,00	28 350,00	
11	K	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	250,000	44,00	11 000,00	
12	K	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	65,000	91,00	5 915,00	
13	K	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	32,000	69,00	2 208,00	
14	K	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11	kus	120,000	146,00	17 520,00	
15	K	210010353R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6454-30 do 10 mm2, vč dodávky	kus	12,000	520,00	6 240,00	
16	K	210020302RT1	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 62/50	m	135,000	357,00	48 195,00	
17	K	210020103RT1	Podpěra pro žlab, pozink vč. dodávky	kus	90,000	144,00	12 960,00	
18	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	320,000	18,00	5 760,00	
19	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	60,000	28,00	1 680,00	
20	K	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	10,000	32,00	320,00	
21	K	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	19,000	171,00	3 249,00	
22	K	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	6,000	192,00	1 152,00	
23	K	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	24,000	175,00	4 200,00	
24	K	210110054RT6	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,000	344,00	2 064,00	
25	K	210110046RT7	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojku a krytu. Bez rámečku.	kus	1,000	287,00	287,00	
26	K	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače	kus	2,000	171,00	342,00	
27	K	210110051RT2	Ovladač zapuštěný s doutnavkou, včetně dodávky spínače (řaz.1/O)	kus	44,000	321,00	14 124,00	
28	K	210110062RT3	Infrapasivní spínač osvětlení, včetně dodávky nástěnného interiérového čidla	kus	17,000	815,00	13 855,00	
29	K	210110047RT8	Spínač zapuštěný dvoupól.neblokovaný žaluzie, vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu.	kus	23,000	343,00	7 889,00	
30	K	210110051RT2.1	Řídící jednotka žaluzií	kus	28,000	1 552,00	43 456,00	
31	K	210110051RT5	Oddělovací jednotka 3 žaluzií, vč dodávky	kus	3,000	5 269,00	15 807,00	
32	K	210110051RT6	Dvojité spínací oddělovací relé, vč dodávky	kus	4,000	1 030,00	4 120,00	
33	K	210110501RT1	Vypínač vačkový vestavný S 25V 01- vypínač, včetně dodávky vypínače S 25V 01	kus	5,000	557,00	2 785,00	
34	K	210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C, včetně dodávky spínače 39563-23	kus	2,000	601,00	1 202,00	
35	K	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	46,000	228,00	10 488,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	210111015RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), s ochranou T3 včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	12,000	1 032,00	12 384,00	
37	K	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	102,000	253,00	25 806,00	
38	K	210111014RT8	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení (2P+PE) IP44, včetně dodávky zásuvky	kus	8,000	177,00	1 416,00	
39	K	210290751R00	Zapojení žaluzií	kus	24,000	176,00	4 224,00	
40	K	210290752R02	Zapojení spotřebičů nad 1,5 kW	kus	16,000	176,00	2 816,00	
41	K	210290143RT6	Osoušeč rukou vč. dodávk do 3 kW	kus	4,000	6 973,00	27 892,00	
42	K	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	300,000	39,00	11 700,00	
43	K	210190044RT2	Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,5 m2, včetně dodávky montážní pěny	kus	4,000	1 018,00	4 072,00	
44	K	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	5,000	1 549,00	7 745,00	
45	K	35713852R1	Rozvodnice elektroměrové RE viz výkres 09	kus	1,000	8 342,00	8 342,00	
46	K	35713852R2	Rozvodnice RH viz výkres 10	kus	1,000	20 557,00	20 557,00	
47	K	35713852R3	Rozvodnice R1.1 viz výkres 11	kus	1,000	37 913,00	37 913,00	
48	K	35713852R4	Rozvodnice R1.2 viz výkres 12	kus	1,000	14 983,00	14 983,00	
49	K	35713852R5	Rozvodnice R2.1 viz výkres 13	kus	1,000	66 625,00	66 625,00	
50	K	35713852R6	Rozvodnice R2.2 viz výkres 14	kus	1,000	4 113,00	4 113,00	
51	K	35713852R7	Rozvodnice RZ , pilíř 34M IP44 vypínač 32A prázdná	kus	1,000	9 485,00	9 485,00	
52	K	405613221R	Rozvodnice R-DC viz výkr. 07	kus	1,000	14 640,00	14 640,00	
53	K	405613221R2	Rozvodnice R-AC viz výkr. 07	kus	1,000	26 458,00	26 458,00	
54	K	210201514R00	Svítilno LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body, montáže následujících	kus	290,000	422,00	122 380,00	
55	K	348360179R1	A-Sv.vestavné rohové LED 24W/3000K,bezrámečková, opálový difuzor l=4,5m, opálový difuzor, trafo	kus	2,000	7 089,00	14 178,00	
56	K	348360179R2	B-sv. vestavné LED 2,1W/4000K, barva bílá, 38°, d=43mm	kus	4,000	2 029,00	8 116,00	
57	K	348360179R3	C1-sv. vestavné LED 12,5W/4000K, 1450lm,, CRI>90, barva bílá, 53°, 230V, d=136mm	kus	121,000	2 363,00	285 923,00	
58	K	348360179R4	C2-sv. vestavné LED 21,5W/4000K, 1970lm,, CRI>90, barva bílá, 62°, 230V, d=136mm	kus	7,000	2 717,00	19 019,00	
59	K	348360179R5	D-sv. přisazené, LED 54W, 4000K, IP66,, 1572x111x95mm	kus	11,000	1 404,00	15 444,00	
60	K	348360179R6	E-sv. vestavné LED 90W/4000K, 11200lm,, parabolická mřížka, čiré sklo, 230V, IP65,RAL 9016	kus	41,000	12 686,00	520 126,00	
61	K	348360179R7	F1-sv. vest, LED 129W/4000K, bílá, optika l=3395mm, 65°, očka s černou mří proti oslnění, UGR<19, UGR 19	kus	42,000	28 788,00	1 209 096,00	
62	K	348360179R8	F2-sv. vest, LED 869W/4000K, bílá, optika l=2271mm, 65°, očka s černou mří proti oslnění, UGR<19, UGR 19	kus	9,000	19 136,00	172 224,00	
63	K	348360179R9	G-sv. nástěnné LED 38W/4000K, těleso sv., Al barva bílá, opálový difuzor, l=640mm, 230V	kus	15,000	6 160,00	92 400,00	
64	K	348360179R10	H-sv. sv. vestavné LED 58W/4000K, barva bílá,, mikroprismatický difuzor, 1200x600, UGR<19, 230V	kus	10,000	2 566,00	25 660,00	
65	K	348360179R11	I-sv. vestavné LED 14W/m/4000K, L=3,2m, Al, barva šedá, opálový, trafo 24V externě	kus	3,000	6 714,00	20 142,00	
66	K	348360179R12	J-sv. nástěnné LED 7,8W/4000K, barva antracit, tvrzené sklo, asymetrická optika, IP65, 230V	kus	5,000	7 237,00	36 185,00	
67	K	348360179R13	K-sv. nástěnné LED 13W/4000K, barva antracit, tvrzené sklo, asymetr optika, IP65, 230V200x110x58	kus	16,000	9 027,00	144 432,00	
68	K	348360179R14	L-sv. reflektorové LED 15W/4000K, barva antracit, tvrzené sklo, různá op, trafo 24v, externě, IP66	kus	3,000	8 560,00	25 680,00	
69	K	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	420,000	65,00	27 300,00	
70	K	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	30,000	75,00	2 250,00	
71	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	130,000	122,00	15 860,00	
72	K	210220212RT2	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1	kus	10,000	288,00	2 880,00	
73	K	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	11,000	45,00	495,00	
74	K	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	250,000	22,00	5 500,00	
75	K	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	20,000	38,00	760,00	
76	K	210220302RT7	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky ST 02 na vodovodní potrubí	kus	60,000	30,00	1 800,00	
77	K	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	10,000	303,00	3 030,00	
78	K	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	30,000	38,00	1 140,00	
79	K	210220302RT4	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SJ 2 k zemnicí tyči	kus	10,000	50,00	500,00	
80	K	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm	kus	10,000	330,00	3 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	211220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	10,000	70,00	700,00	
82	K	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	30,000	27,00	810,00	
83	K	210020912R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm	m2	1,000	2 760,00	2 760,00	
84	K	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	1,000	2 429,00	2 429,00	
85	K	210220452RT2	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně, včetně dodávky CY 16	m	190,000	57,00	10 830,00	
86	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	40,000	12,00	480,00	
87	K	210220452RT1	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně, včetně dodávky CY 6 z/zl	m	280,000	22,00	6 160,00	
88	K	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	2 460,000	14,00	34 440,00	
89	K	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	400,000	24,00	9 600,00	
90	K	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	4 280,000	24,00	102 720,00	
91	K	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	620,000	39,00	24 180,00	
92	K	210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	60,000	63,00	3 780,00	
93	K	210800202RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 1 x 25 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	165,000	76,00	12 540,00	
94	K	210800214RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	980,000	24,00	23 520,00	
95	K	210800215RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	3 560,000	36,00	128 160,00	
96	K	210800244RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	390,000	38,00	14 820,00	
97	K	210800214RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	60,000	39,00	2 340,00	
98	K	210800317RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	320,000	136,00	43 520,00	
99	K	210800320RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	135,000	346,00	46 710,00	
100	K	210800321RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	70,000	557,00	38 990,00	
101	K	210800387RT2	Kabel Solární kabel H1Z2Z2-K 6mm2, včetně dodávky kabelu odolný UF vč.konektorů	m	980,000	47,00	46 060,00	
102	K	210021902Ri3	Prostup stropem/střechou	m2	1,000	2 656,00	2 656,00	
103	K	210020952RT1	Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5, včetně dodávky štítku	kus	20,000	78,00	1 560,00	

D		M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	103 810,00				
104	K	220263114RT3	Kabel.žlab Jupiter s integr.spojkou KZI 35x150 mm, tl.plechu 0,75 mm, bez víka, vč. příslušenství	m	190,000	298,00	56 620,00	
105	K	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	390,000	46,00	17 940,00	
106	K	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	390,000	75,00	29 250,00	

D		M46	Zemní práce při montážích	11 850,00				
107	K	460200143RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, strojní výkop rýhv	m	25,000	94,00	2 350,00	
108	K	460270021RT1	Pilír zděný pro skříň SP 3-5 s koncovým dílem, z cihel vápenopiskových 29/14/6,5	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
109	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	25,000	63,00	1 575,00	
110	K	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	25,000	77,00	1 925,00	

D		M65	Elektroinstalace	730 710,00				
111	K	650022171R00	Montáž závěsu - 2 závitové tyče a 2 vodor.profilý	kus	60,000	317,00	19 020,00	
112	K	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného, viz následující	kus	101,000	429,00	43 329,00	
113	K	34828441R1	N-Sv. nouz.značící směr úniku, 3h při výpadku, autotest, vestavná nebo přisazená montáž	kus	53,000	2 363,00	125 239,00	
114	K	34828441R2	N1-sv. nouzové LED 3W, vestavné., protipanicové, 3h, autotest, optika area	kus	10,000	1 920,00	19 200,00	
115	K	34828441R3	N2-sv. nouzové LED 3W, vestavné., protipanicové, 3h, autotest, optika koridor	kus	5,000	2 006,00	10 030,00	
116	K	34828441R4	N3-sv. nouzové LED 3W, přisazené/vestavné., protipanicové, 3h, autotest, optika area	kus	29,000	2 047,00	59 363,00	
117	K	34828441R5	N4-sv. nouzové LED, nástěnné, protipanicové., barva černá,1h, autotest, IP66,IK08,výhřev baterie	kus	4,000	4 988,00	19 952,00	
118	K	34828441R6	N5-sv. nouzové LED, vestavné, barva šedá., 1h, autotest, IP65, IK08, výhřev baterie	kus	1,000	2 041,00	2 041,00	
119	K	650611115RT1	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu, sklon 12° 3 ks v řadě vč dodávky smotížný	kus	10,000	1 229,00	12 290,00	
120	K	650611115RT2	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu, sklon 12° 4 ks v řadě vč dodávky smotížný	kus	8,000	1 138,00	9 104,00	
121	K	650612131RT3	Montáž fotovoltaických panelů na šikmou střechu, krystalické panely o výkonu 550 Wp vč. dodávky	kus	62,000	3 110,00	192 820,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K		650613114R00	Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, jednofázového, 30,00 kW 400V vč.dodávky	kus	1,000	90 240,00	90 240,00	
123	K		650617142RT4	Montáž optimizéru 1400W, vč dodávky	kus	32,000	1 872,00	59 904,00	
124	K		650617142RT6	Montáž sledování CCA + TAP, vč dodávky	kus	2,000	5 035,00	10 070,00	
125	K		650617142RT7	Montáž ochrany proti přetoku, vč dodávky	kus	1,000	24 470,00	24 470,00	
126	K		650617142RT8	Montáž monitorovacího zařízení, hlavní jednotk, vč dodávky	kus	1,000	3 542,00	3 542,00	
127	K		650021152RT3	Nosná konstrukce pro rozvaděče a střídač na střech, pozinkovaná vč dodávky	kus	3,000	6 672,00	20 016,00	
128	K		650091311R00	Montáž transformátoru 230/24V, 50VA	kus	3,000	3 360,00	10 080,00	
D		VN		Vedlejší náklady				259 003,00	
130	K		005231010R	Revize - revizní prohlídka a sestavení revizní zprávy	Soubor	1,000	49 531,00	49 531,00	
132	K		005231040R	Provozní řády	Soubor	2,000	104 736,00	209 472,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
08 - Slaboproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 240 314,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 240 314,00	21,00%	260 465,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 500 779,94

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 08 - Slaboproud
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 240 314,00
M21 - Elektromontáže	203 887,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech	954 851,00
M65 - Elektroinstalace	17 160,00
VN - Vedlejší náklady	64 416,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

08 - Slaboproud

Místo:

Datum:

21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 240 314,00

D		M21	Elektromontáže	203 887,00				
1	K	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	150,000	38,00	5 700,00	
2	K	210010001RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky Monoflex 1416E	m	280,000	46,00	12 880,00	
3	K	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1232 HF	m	260,000	78,00	20 280,00	
4	K	210010020RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 50 mm, včetně dodávky trubky 1550 HF	m	250,000	212,00	53 000,00	
5	K	210010016RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 20 mm, včetně dodávky trubky 1520 HF odolná UF	m	5,000	79,00	395,00	
6	K	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	150,000	48,00	7 200,00	
7	K	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11	kus	120,000	160,00	19 200,00	
8	K	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem	kus	80,000	92,00	7 360,00	
9	K	210010315RT3	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková, včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	6,000	342,00	2 052,00	
10	K	210020302RT1	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 62/50	m	145,000	368,00	53 360,00	
11	K	357313011R1	Rozvaděč domovní 19" datový, 35U	kus	1,000	16 040,00	16 040,00	
12	K	371201010R	Patch panel 19"Patch panel 24xRJ-45 Cat 6A+A UTP1U	kus	5,000	1 284,00	6 420,00	

D		M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	954 851,00				
13	K	220263114RT3	Kabel.Žlab Jupiter s integr.spojkou KZI 35x150 mm, tl. plechu 0,75 mm, bez víka, vč. příslušenství	m	80,000	381,00	30 480,00	
14	K	222290008R00	Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6a pod omítku	kus	53,000	319,00	16 907,00	
15	K	371202013R	Zásuvka datová 2xRJ45 cat 6a	kus	53,000	106,00	5 618,00	
16	K	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6a pod omítku	kus	4,000	208,00	832,00	
17	K	371202012R	Zásuvka datová 1xRJ45 cat 6a	kus	4,000	106,00	424,00	
18	K	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	220,000	90,00	19 800,00	
19	K	222086051RT1	Mikrotubička HDPE 12/8, vč dodávky	m	52,000	45,00	2 340,00	
20	K	222290971R00	Patch panel 24 montáž	kus	5,000	141,00	705,00	
21	K	222291591R00	Rack protector (SPD typ 3) s VF filtrem pro UPS	kus	2,000	2 473,00	4 946,00	
22	K	222290981Rt2	Vyvazovací panel	kus	4,000	371,00	1 484,00	
23	K	222290991R00	Ukládací police 19", vč dodávky	kus	6,000	637,00	3 822,00	
24	K	222310011R00	Optická vana	kus	1,000	3 044,00	3 044,00	
25	K	222411001RT1	Záložní zdroj UPS do 1500VA v racku, ON-LINE S	kus	1,000	23 136,00	23 136,00	
26	K	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	60,000	74,00	4 440,00	
27	K	22229903.RT3	Lišta 230V 8x16A T3	kus	2,000	775,00	1 550,00	
28	K	222090201R00	Svaření vlákna optic.kabelu,1.vlákno,ochrana svaru	kus	8,000	141,00	1 128,00	
29	K	222090101R00	Ukončení kabelu ve spojce, bez montáže vláken	kus	1,000	76,00	76,00	
30	K	222170011R00	Stříd.měření na UTP, 1.měř., vč. protokolu	par	110,000	127,00	13 970,00	
31	K	222170101R00	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů	hod	11,000	422,00	4 642,00	
32	K	222171021R00	Měření opt.kabel.reflektom.metoda 2 směry 1.měř.	kus	8,000	141,00	1 128,00	
33	K	222260466R00	Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 800x900 mm	kus	1,000	16 546,00	16 546,00	
34	K	222290831RT1	PATCH CORD UTP 1 M, CAT6a, vč. dodávky	m	50,000	152,00	7 600,00	
35	K	222290831RT2	PATCH CORD UTP 2 M, CAT6a, vč. dodávky	m	50,000	192,00	9 600,00	
36	K	222290831RT3	PATCH CORD UTP 3 M, CAT6A, vč. dodávky	m	20,000	233,00	4 660,00	
37	K	222291991RT1	Aktivní síťový prvek UNIFI switch 48 portů, 48x Gbit LAN, 2x SFP port, 2x SFP+, 3x POE+, 500W	kus	3,000	30 703,00	92 109,00	
38	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6a v trubkách	m	6 950,000	36,00	250 200,00	
39	K	222299211R12	TP-Link Dual Band 2,4 GHz a 1 201 Mbit/s , 5 GHzpřenosová rychlost 1775mBIT/s WiFi+	kus	6,000	1 703,00	10 218,00	
40	K	222325301R00	Ústředna PZTS 140 zon, vč dodávky boxu, zdroje, komunikátorů, aku	kus	1,000	17 123,00	17 123,00	
41	K	222323332Rt2	Tlačítkové tablo s klávesnicí, čtečkou na stěnu	kus	2,000	2 207,00	4 414,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	222325501R00	Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body, RFID 125kHz	kus	2,000	1 898,00	3 796,00	
43	K	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	8,000	563,00	4 504,00	
44	K	222325101R00	Koncentrátor EZS na připravené úchytné body, 5/5	kus	3,000	2 442,00	7 326,00	
45	K	222325001R00	Detektor PIR na předem připravené úchytné body, 15m, 85°sběrníkový	kus	30,000	1 447,00	43 410,00	
46	K	222325265RT1	Poplachová siréna na připravené úchyt.body, sběrníková vč. dodávky	kus	4,000	2 207,00	8 828,00	
47	K	222280211RT	Kabel EZS, EPS, DT do 6 mm v trubkách, dodávka FI-HX06/02	m	650,000	28,00	18 200,00	
48	K	222325011RT3	Magnetický kontakt na připravené úchytné body	kus	6,000	187,00	1 122,00	
49	K	222323308R00	Domácí videotelefon analog.2BUS,na úchyt.body, sada i vrátňý, 9 vnitřních telefonů,	kus	1,000	72 865,00	72 865,00	
50	K	222325731Rt1	Samozamykací elektromechanický zámek, rozteč 72 mm, backset 55 mm	kus	2,000	2 957,00	5 914,00	
51	K	222731261R00	IP videorekordér do 4 kanálů, rekordér s integrovaným 4x PoE switchem, 2TB HDD	kus	1,000	6 141,00	6 141,00	
52	K	222731051RT1	Záznamový SW	kus	1,000	5 261,00	5 261,00	
53	K	222731206R00	Venkovní IP kompak.t.kamera rozlišením 2 Mpx, 4.0mm, objektivem, IR 25m, LDC, IP66, IK10, PoE, 12VDC	kus	4,000	2 728,00	10 912,00	
54	K	222360001RT1	Jednotka zesilovače, mixážní zesilovač 120W, jednozonový vč. dodávky	kus	1,000	12 190,00	12 190,00	
55	K	222360001RT3	Jednotka zesilovače, mixážní zesilovač 240W, dvouzonový vč. dodávky	kus	2,000	24 198,00	48 396,00	
56	K	222370011RT3	Mikrofon náhlavní kondenzátorový	kus	3,000	3 084,00	9 252,00	
57	K	222370091R00	Bezdrátový vysílač pro náhlavní mikrofon	kus	3,000	8 637,00	25 911,00	
58	K	222370991RT2	Bezdrátový přijímač pro náhlavní mikrofon	kus	3,000	8 847,00	26 541,00	
59	K	222370106Rt2	Subwoofer 60W, vestavěná dolní propust, držák na stěnu vč. dodávky	kus	10,000	7 559,00	75 590,00	
60	K	222271001RT3	Reproduktorové kabely do 2x1,5 volně uložené, vč dodávky	m	350,000	45,00	15 750,00	
D		M65	Elektroinstalace				17 160,00	
61	K	650022171R00	Montáž závěsu - 2 závitové tyče a 2 vodor.profilý	kus	60,000	286,00	17 160,00	
D		VN	Vedlejší náklady				64 416,00	
63	K	005231010R	Revize - revizní prohlídka a sestavení revizní zprávy	Soubor	1,000	17 568,00	17 568,00	
65	K	005231040R	Provozní řády	Soubor	2,000	23 424,00	46 848,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
09.1 - IO 02.1 - Átrium - sportovní povrch

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 559 604,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 559 604,78	21,00%	327 517,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 887 121,78

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 09.1 - IO 02.1 - Átrium - sportovní povrch
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 559 604,78
1 - Zemní práce	504 161,50
2 - Základy	404 219,28
4 - Vodorovné konstrukce	83 600,00
5 - Komunikace	565 376,00
7 - Přidružená stavební výroba	304,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	1 944,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

09.1 - IO 02.1 - Átrium - sportovní povrch

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 559 604,78

D 1 Zemní práce504 161,50

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	M3	285,000	108,00	30 780,00	URS-BR ~ 2024-II
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3	5,000	583,00	2 915,00	URS-BR ~ 2024-II
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	290,000	106,00	30 740,00	URS-BR ~ 2024-II
4	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	M3	155,000	126,00	19 530,00	URS-BR ~ 2024-II
5	K	171151111.1	šterkopísek netříděný	T	294,500	653,00	192 308,50	URS-SPCM ~ 2024-II
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	551,000	400,00	220 400,00	URS-BR ~ 2024-II
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	M2	312,000	24,00	7 488,00	URS-BR ~ 2024-II

D 2 Základy404 219,28

8	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	4,000	1 609,00	6 436,00	URS-BR ~ 2024-II
9	K	212682111	Lože pro trativody z prohozeného výkopového materiálu	M3	1,000	1 081,00	1 081,00	URS-BR ~ 2024-II
10	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	M	25,000	169,00	4 225,00	URS-BR ~ 2024-II
11	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M3	60,800	3 792,00	230 553,60	URS-BR ~ 2024-II
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	M2	17,730	672,00	11 914,56	URS-BR ~ 2024-II
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	M2	17,730	144,00	2 553,12	URS-BR ~ 2024-II
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	T	4,800	30 720,00	147 456,00	URS-BR ~ 2024-II

D 4 Vodorovné konstrukce83 600,00

15	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	M2	304,000	275,00	83 600,00	URS-BR ~ 2024-II
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	------------------

D 5 Komunikace565 376,00

16	K	564271115	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 300 mm	M2	304,000	296,00	89 984,00	URS-BR ~ 2024-II
17	K	564801011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl do 30 mm	M2	8,000	96,00	768,00	URS-BR ~ 2024-II
18	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	M2	8,000	384,00	3 072,00	URS-BR ~ 2024-II
19	K	579211120	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 10 mm 1 základní barva s impregnací na beton do 300 m2	M2	8,000	960,00	7 680,00	URS-BR ~ 2024-II
20	K	579211161	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 10 mm 1 základní barva s impregnací na beton přes 300 m2	M2	304,000	960,00	291 840,00	URS-BR ~ 2024-II
21	K	589211111	Elastická vrstva pod cvičební plochy ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 110 mm	M2	8,000	1 440,00	11 520,00	URS-BR ~ 2024-II
22	K	589211111.1	Elastická vrstva pod cvičební plochy ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 10 mm	M2	304,000	528,00	160 512,00	URS-BR ~ 2024-II

D 7 Přidružená stavební výroba304,00

23	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	M2	304,000	1,00	304,00	URS-BR ~ 2024-II
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------	------------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce1 944,00

24	K	953312111	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl. 10 mm	M2	27,000	72,00	1 944,00	URS-BR ~ 2024-II
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
10 - IO03 - Přípojka teplovodu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			266 167,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	266 167,10	21,00%	55 895,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	322 062,19

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 10 - IO03 - Přípojka teplovodu
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	266 167,10
HSV - Práce a dodávky HSV	233 051,10
1 - Zemní práce	106 387,00
8 - Trubní vedení	121 691,00
998 - Přesun hmot	4 973,10
PSV - Práce a dodávky PSV	9 772,00
997 - Přesun sutě	9 772,00
M - Práce a dodávky M	0,00
Ostatní - Ostatní	23 344,00
904 - HZS	23 344,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

10 - IO03 - Přípojka teplovodu

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem266 167,10

D HSVPráce a dodávky HSV233 051,10

D 1Zemní práce106 387,00

1	K	131113712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,000	1 344,00	8 064,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	132112122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	21,600	1 344,00	29 030,40	CS ÚRS 2024 02
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	54,000	136,00	7 344,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	54,000	81,00	4 374,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	151101311	Odstranění rozeprení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	12,000	14,00	168,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2	12,000	161,00	1 932,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,800	617,00	17 152,60	CS ÚRS 2024 02
8	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,400	268,00	5 467,20	CS ÚRS 2024 02
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,200	117,00	842,40	CS ÚRS 2024 02
10	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	7,200	357,00	2 570,40	CS ÚRS 2024 02
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,200	14,00	100,80	CS ÚRS 2024 02
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	20,400	239,00	4 875,60	CS ÚRS 2024 02
13	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	7,200	268,00	1 929,60	CS ÚRS 2024 02
14	M	58337310.0	šterkopísek frakce 0-4, vč. dovozu	t	12,000	433,00	5 196,00	Vlastní položka
15	M	SPC01	Vytýčení sítí, sondy	m	20,000	420,00	8 400,00	Vlastní položka
16	M	SPC02	Geodetické zaměření	m	20,000	447,00	8 940,00	Vlastní položka

D 8Trubní vedení121 691,00

17	K	866211003	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 vnějšího průměru D 125 mm	m	40,000	484,00	19 360,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	867210104	Montáž spojek předizolovaného ocelového potrubí DN 50 vnějšího průměru D 125-160 mm	kus	20,000	437,00	8 740,00	CS ÚRS 2024 02
19	M	PIZOL01	Potrubí z ocelových trubek svařovaných P235GH D60,3x2,9-PIP130A DN50/125 - á 6 m	kus	5,000	5 267,00	26 335,00	Vlastní položka
20	M	PIZOL02	Napojení na stávající teplovod - PIP130A DN80/160 - 50/125 (1,5+1m)-výztuha 3,2 mm	kus	2,000	7 136,00	14 272,00	Vlastní položka
21	M	PIZOL03	Spojka (kompletní-letní) PIP130A DN80/160	kus	4,000	1 011,00	4 044,00	Vlastní položka
22	M	PIZOL04	PIP130A DN50/125 LB 90° (2+1m) R=3DN	kus	2,000	4 967,00	9 934,00	Vlastní položka
23	M	PIZOL05	PIP130A DN50/125 LB 90° (1,5+1m) R=3DN	kus	2,000	4 140,00	8 280,00	Vlastní položka
24	M	PIZOL06	PIP130A DN50/125 LB 90° (1+1m) R=3DN	kus	4,000	3 311,00	13 244,00	Vlastní položka
25	M	PIZOL07	PIP130A DN50/125 Spojka (kompletní-letní)	kus	16,000	757,00	12 112,00	Vlastní položka
26	M	PIZOL08	PIP130A DN50/125 Ukončovací manžeta REC125	kus	2,000	285,00	570,00	Vlastní položka
27	M	PIZOL09	PIP130A DN50/125 Labyrintové těsnění 125	kus	2,000	152,00	304,00	Vlastní položka
28	M	PIZOL10	Dilatační polštář 2000x1000x40	kus	1,000	1 067,00	1 067,00	Vlastní položka
29	M	PIZOL11	Doprava na stavbu	kus	1,000	1 862,00	1 862,00	Vlastní položka
30	M	PIZOL12	Krabice pro ukončení signal. vodičů	kus	2,000	420,00	840,00	Vlastní položka
31	M	PIZOL13	Výstražná folie 30 cm zelená - 50m	kus	1,000	727,00	727,00	Vlastní položka

D 998Přesun hmot4 973,10

32	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	12,100	411,00	4 973,10	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

D PSVPráce a dodávky PSV9 772,00

D 997Přesun sutě9 772,00

33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením vč. naložení	t	14,000	284,00	3 976,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,000	14,00	196,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,000	400,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 02
D M Práce a dodávky M							0,00	
D Ostatní Ostatní							23 344,00	
D 904 HZS							23 344,00	
36	K	904	Hzs-zkousky v rámci montaz.prací, revize, tlaková zkouška předizol. potrubí, vyvedení a odzkoušení signalizačních vodičů-krabice Acidur	hod	32,000	606,00	19 392,00	Vlastní položka
37	M	905	Stavební výpomoci, průrazy, bourání, zapravení, apod.	hod	8,000	494,00	3 952,00	Vlastní položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
02.1 - Stavební část - neuznatelné náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 686 271,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 686 271,71	21,00%	354 117,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 040 388,77

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 02.1 - Stavební část - neuznatelné náklady
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 686 271,71
HSV - Práce a dodávky HSV	1 124 210,27
1 - Zemní práce	80 774,70
2 - Zakládání	24 330,82
23 - Zakládání - piloty	54 720,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	375 358,47
4 - Vodorovné konstrukce	231 380,16
901 - Ostatní výrobky	315 071,30
998 - Přesun hmot	42 574,82
PSV - Práce a dodávky PSV	562 061,44
766 - Konstrukce truhlářské	111 701,96
767 - Konstrukce zámečnické	450 359,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: 02.1 - Stavební část - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 21.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 686 271,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 124 210,27

D 1 Zemní práce 80 774,70

1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	89,935	425,00	38 222,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		venkovní zídka					
	VV		(8,23+10,03+36,91)*(0,5+0,4+0,5)*0,994		76,775			
	VV		8*(0,5+0,4+0,5)*(0,45+1)/2		8,120			
	VV		6*(0,5+0,4+0,5)*0,6		5,040			
	VV		Součet		89,935			
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	128,478	58,00	7 451,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		odvoz výkopku určeného pro zásypy na meziskládku					
	VV		64,239		64,239			
	VV		dovoz výkopku určeného pro zásypy z meziskládky					
	VV		64,239		64,239			
	VV		Součet		128,478			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,696	106,00	2 723,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkopek					
	VV		89,935		89,935			
	VV		ponecháno pro zásypy					
	VV		-64,239		-64,239			
	VV		Součet		25,696			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	64,239	96,00	6 166,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		dovoz výkopku určeného pro zásypy z meziskládky					
	VV		64,239		64,239			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	46,253	400,00	18 501,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		25,696*1,8		46,253			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64,239	14,00	899,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkopek určený pro zásypy					
	VV		64,239		64,239			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	64,239	106,00	6 809,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		venkovní zídka					
	VV		(8,23+10,03+36,91)*(0,5+0,5)*0,994		54,839			
	VV		8*(0,5+0,5)*(0,45+1)/2		5,800			
	VV		6*(0,5+0,5)*0,6		3,600			
	VV		Součet		64,239			

D 2 Zakládání 24 330,82

8	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,604	3 504,00	9 124,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		třída betonu C25/30 XC2-S3					
	VV		Pa					
	VV		4,3*0,8*0,6		2,064			
	VV		Pb					
	VV		1,35*0,5*0,8		0,540			
	VV		Součet		2,604			
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	7,320	672,00	4 919,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		Pa					
	VV		4,3*0,6*2		5,160			
	VV		Pb					
	VV		1,35*0,8*2		2,160			
	VV		Součet		7,320			
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	7,320	96,00	702,72	CS ÚRS 2024 02
11	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,312	30 720,00	9 584,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,604*0,12		0,312			

D 23 Zakládání - piloty 54 720,00

12	K	230-001.2	M+D vrtané piloty D750mm, vč. vyvrtání, dodávky betonu C 25/30 XA2 XC2 (4,64m3), výztuže (0,23t), hluchého vrtání (1m). přesunu techniky, kompletní provedení	m	10,000	5 472,00	54 720,00	
	VV		P06					
	VV		5		5,000			
	VV		P07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				375 358,47	
13	K	311322511	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	25,136	3 792,00	95 315,71	CS ÚRS 2024 02
	VV		třída betonu C25/30 XC4-XF1-S3					
	VV		venkovní zídka - hlediště					
	VV		(8,23+10,03+36,91)*0,4*0,994		21,936			
	VV		8*0,4*1		3,200			
	VV		Součet		25,136			
14	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	133,668	1 152,00	153 985,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		venkovní zídka					
	VV		(8,23+10,03+36,91)*0,994*2+0,4*0,994*4		111,268			
	VV		8*(0,4+1)*2		22,400			
	VV		Součet		133,668			
15	K	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	133,668	192,00	25 664,26	CS ÚRS 2024 02
16	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,268	30 720,00	100 392,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		venkovní zídka					
	VV		25,136*0,13		3,268			
	VV		Součet		3,268			
D 4			Vodorovné konstrukce				231 380,16	
17	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	13,646	6 720,00	91 701,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		třída betonu C25/30 XC4-XF1-S3					
	VV		venkovní zídka hlediště - schodiště					
	VV		6*0,4*0,9		2,160			
	VV		4,38*6*0,25		6,570			
	VV		6*1*0,39/2*4		4,680			
	VV		1*0,3*0,197/2*8		0,236			
	VV		Součet		13,646			
18	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,774	33 600,00	59 606,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		schodiště u venkovní zídky					
	VV		13,646*0,13		1,774			
	VV		Součet		1,774			
19	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	55,606	1 152,00	64 058,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		venkovní zídka - schodiště					
	VV		(6+0,4)*2*0,9		11,520			
	VV		(4,38+6)*2*0,25		5,190			
	VV		6*(1+0,39)*4+1*0,39/2*2*4		34,920			
	VV		1*(0,3+0,197)*8		3,976			
	VV		Součet		55,606			
20	K	433351132	Odstanění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	55,606	288,00	16 014,53	CS ÚRS 2024 02
D 901			Ostatní výrobky				315 071,30	
21	K	90100-306	OV14.01 M+D lavička u komunikace vč.kotvení a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	12 000,00	48 000,00	
22	K	90100-401	OV17.01 M+D brána 2880x1800mm, tahokov v Al rámu, vč.kotvení a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	28 800,00	28 800,00	
23	K	90100-402	OV17.02 M+D brána 1380x1800mm, tahokov v Al rámu, vč.kotvení a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	
24	K	90100-403	OV17.03 M+D brána 1100x2000mm, , tahokov v ocel rámu, vč.kotvení a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	
25	K	90100-404	OV17.04 M+D brána 1100x2000mm, , tahokov v ocel rámu, vč.kotvení a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	
26	K	90100-405	OV18.01 M+D oplocení-poplast pletivo v=2m (barva antracit), sloupky ocel.pozink d 50x3mm á 2m vč. patek, kotvení, zavětrování, podhrabových desek a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	m	50,300	1 531,00	77 009,30	
27	K	90100-406	OV19.01 M+D oplocení v=4m, poplast pletivo v=od 0 do 2m (barva antracit), od 2m do 4m polypropylen.síť, sloupky ocel.pozink d 76mm á 2m vč. kotvení, zavětrování a veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	m	40,500	2 204,00	89 262,00	
D 998			Přesun hmot				42 574,82	
28	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	112,039	380,00	42 574,82	CS ÚRS 2024 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				562 061,44	
D 766			Konstrukce truhlářské				111 701,96	
29	K	76690-101	TV03.01 M+D lavička v atriu 2500x400mm, vč. kotvení, kompletní provedení dle PD	kus	6,000	7 182,00	43 092,00	
30	K	76690-102	TV03.02 M+D lavička v atriu 10750x400mm, vč. kotvení, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	31 597,00	31 597,00	
31	K	76690-103	TV03.03 M+D lavička v atriu 12250x400mm, vč. kotvení, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	35 907,00	35 907,00	
32	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 105,960	1,00	1 105,96	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		767	Konstrukce zámečnické				450 359,48	
33	K	76790-002	M+D ocelová konstrukce - venkovní schodiště, vč. kotvení, veškerých doplňků a povrchové úpravy	kg	1 902,000	134,00	254 868,00	
	VV		viz. statika vč. 108					
	VV		1902		1 902,000			
34	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 135,850	82,00	93 139,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		ZV04.04					
	VV		241,81+764,62+84,06		1 090,490			
	VV		ZV05.01					
	VV		45,36		45,360			
	VV		Součet		1 135,850			
35	M	14011022	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x4mm	m	18,452	576,00	10 628,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		ZV04.03					
	VV		17,085*1,08		18,452			
36	M	14550116	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 30x20x3mm	t	0,049	33 600,00	1 646,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		ZV05.01					
	VV		45,36/1000*1,08		0,049			
37	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,261	52 800,00	13 780,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		ZV04.01					
	VV		241,81/1000*1,08		0,261			
	VV		Součet		0,261			
38	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,826	52 800,00	43 612,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		ZV04.02					
	VV		764,62/1000*1,08		0,826			
	VV		Součet		0,826			
39	K	76799-9001	Pozinkování vč. dopravy	kg	1 135,850	21,00	23 852,85	
	VV		ZV04.04					
	VV		241,81+764,62+84,06		1 090,490			
	VV		ZV05.01					
	VV		45,36		45,360			
	VV		Součet		1 135,850			
40	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 415,289	2,00	8 830,58	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
09.2 - IO 02.2 - Ostatní zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 018 488,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 018 488,12	21,00%	213 882,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 232 370,63

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 09.2 - IO 02.2 - Ostatní zpevněné plochy
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 018 488,12
1 - Zemní práce	363 107,40
2 - Základy	53 073,84
5 - Komunikace	209 971,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	392 335,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 09.2 - IO 02.2 - Ostatní zpevněné plochy
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 018 488,12

D 1		Zemní práce					363 107,40	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	120,000	70,00	8 400,00	URS-BR ~ 2024-II
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	M	89,000	70,00	6 230,00	URS-BR ~ 2024-II
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	M3	275,000	132,00	36 300,00	URS-BR ~ 2024-II
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3	22,600	583,00	13 175,80	URS-BR ~ 2024-II
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	297,600	106,00	31 545,60	URS-BR ~ 2024-II
6	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	M3	80,000	126,00	10 080,00	URS-BR ~ 2024-II
7	K	171151111.1	šterkopísek netříděný	T	152,000	180,00	27 360,00	URS-SPCM ~ 2024-II
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	565,440	400,00	226 176,00	URS-BR ~ 2024-II
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	M2	160,000	24,00	3 840,00	URS-BR ~ 2024-II

D 2		Základy					53 073,84	
10	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	18,080	1 609,00	29 090,72	URS-BR ~ 2024-II
11	K	212682111	Lože pro trativody z prohozeného výkopového materiálu	M3	4,520	1 081,00	4 886,12	URS-BR ~ 2024-II
12	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	M	113,000	169,00	19 097,00	URS-BR ~ 2024-II

D 5		Komunikace					209 971,00	
13	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 250 mm	M2	165,000	247,00	40 755,00	URS-BR ~ 2024-II
14	K	569903311	Zřízení zemních krajinic se zhutněním	M3	10,000	505,00	5 050,00	URS-BR ~ 2024-II
15	K	569903311.1	šterkopísek netříděný	T	19,000	180,00	3 420,00	URS-SPCM ~ 2024-II
16	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	M2	240,000	269,00	64 560,00	URS-BR ~ 2024-II
17	K	596211123	dlažba zámková betonová tvaru I kraj 200x165mm tl 60mm přírodní	M2	156,000	346,00	53 976,00	URS-SPCM ~ 2024-II
18	K	596811312	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	M2	45,000	438,00	19 710,00	URS-BR ~ 2024-II
19	K	596811312.1	dlažba velkoformátová betonová tl 60mm přírodní ostrohranná	M2	45,000	500,00	22 500,00	URS-SPCM ~ 2024-II

D 9		Ostatní konstrukce a práce					392 335,88	
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	55,000	307,00	16 885,00	URS-BR ~ 2024-II
21	K	916131213.1	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	M	13,800	163,00	2 249,40	URS-SPCM ~ 2024-II
22	K	916131213.2	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	M	22,000	115,00	2 530,00	URS-SPCM ~ 2024-II
23	K	916131213.3	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	M	4,000	480,00	1 920,00	
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	122,000	174,00	21 228,00	URS-BR ~ 2024-II
25	K	916231213.1	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	122,000	154,00	18 788,00	URS-SPCM ~ 2024-II
26	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	34,000	307,00	10 438,00	URS-BR ~ 2024-II
27	K	916241213.1	krajiní kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm	M	10,200	560,00	5 712,00	URS-SPCM ~ 2024-II
28	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	M	55,000	134,00	7 370,00	URS-BR ~ 2024-II
29	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	M	55,000	96,00	5 280,00	URS-BR ~ 2024-II
30	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	55,000	59,00	3 245,00	URS-BR ~ 2024-II
31	K	935932425	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 300 mm s roštem mřístkovým z litiny	M	27,000	10 560,00	285 120,00	URS-BR ~ 2024-II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	M	52,800	48,00	2 534,40	URS-BR ~ 2024-II
33	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	M2	84,000	77,00	6 468,00	URS-BR ~ 2024-II
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	5,520	58,00	320,16	URS-BR ~ 2024-II
35	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	49,680	19,00	943,92	URS-BR ~ 2024-II
36	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	0,910	400,00	364,00	URS-BR ~ 2024-II
37	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	2,350	400,00	940,00	URS-BR ~ 2024-II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
11 - IO09 - Venkovní prvky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			186 850,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	186 850,71	21,00%	39 238,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			226 089,36

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 11 - IO09 - Venkovní prvky

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	186 850,71
1 - Zemní práce	111 038,58
DODÁVKA - DODÁVKA	70 569,28
99 - Staveništní přesun hmot	5 242,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

002 - Neuznatelné náklady

Soupis:

11 - IO09 - Venkovní prvky

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem186 850,71

D 1Zemní práce111 038,58

1	K	1001-R01	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - stabilizace korun, tvarovací řez	kus	20,000	192,00	3 840,00	
2	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	67,000	38,00	2 546,00	
3	K	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	67,000	75,00	5 025,00	
4	K	1001-R02	Poplatek za skládku - dřevní hmota	t	2,340	1 085,00	2 538,90	
5	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	30,600	177,00	5 416,20	
6	K	1001-R03	Přesun kamenů	m3	1,500	638,00	957,00	
7	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000m	m3	102,000	170,00	17 340,00	
8	K	183402111R00	Rozrušení půdy na hloubku do 15 cm	m2	102,000	19,00	1 938,00	
9	K	181301105R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 30 cm,do 500m2	m2	102,000	19,00	1 938,00	
10	K	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	164,000	10,00	1 640,00	
11	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	164,000	1,00	164,00	
12	K	1001-R04	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem	m2	164,000	3,00	492,00	
13	K	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	696,000	48,00	33 408,00	
14	K	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4m3 sv.1:4	kus	1,000	384,00	384,00	
15	K	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	596,000	38,00	22 648,00	
16	K	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	1,000	288,00	288,00	
17	K	183204114R00	Výsadba květín hrnkovaných, květináč do 8 cm	kus	100,000	19,00	1 900,00	
18	K	1001-R05	Provedení ochranného nátěru kmene včetně nátěru 2*0,5m2/1strom	m2	1,000	96,00	96,00	
19	K	184202112R00	Osazení 3 kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	1,000	144,00	144,00	
20	K	184921093R00	Mulčování rostlin (borkou) tl. do 0,1 m rovina	m2	164,000	43,00	7 052,00	
21	K	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,001	16 320,00	16,32	
22	K	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,007	16 320,00	114,24	
23	K	1001-R06	Násyp štěrku vč.štěrku fr.16-32mm (1500kg/m3)	m3	0,182	960,00	174,72	
24	K	1001-R07	Položení vrstvy z geotextílie	m2	2,600	19,00	49,40	
25	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	3,225	288,00	928,80	

D DODÁVKA DODÁVKA70 569,28

26	K	001	lípa srdčitá -Tilia cordata "Lima" ZB obv.kmene 10-12cm	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	
27	K	002	skalník Dammerův - Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" K 40 cm	kus	188,000	38,00	7 144,00	
28	K	003	růže pokryvná - Rosa "Fairy Queen" K 40 cm	kus	408,000	72,00	29 376,00	
29	K	004	třtina ostrolistá-Calamagrostis acutiflora "Karl Foerster"	kus	100,000	77,00	7 700,00	
30	K	005	Tyč jehličnatá prům. 6-8 cm odkorněná	kus	3,000	115,00	345,00	
31	K	8211320	Voda pitná - vodné	m3	3,230	96,00	310,08	
32	K	006	Úvazek pružný	m	2,000	10,00	20,00	
33	K	007	Dřevěné přičky	kus	15,000	19,00	285,00	
34	K	008	Substrát zahradnický (800kg/m3)	m3	0,250	1 920,00	480,00	
35	K	009	Kůra mulčovací (500kg/m3)	m3	16,400	1 152,00	18 892,80	
36	K	010	Tablet.hnojivo 10 g	kus	701,000	3,00	2 103,00	
37	K	011	Geotextílie netkaná (200g/m2)	m3	2,600	19,00	49,40	
38	K	012	Hydroabsorbent	kg	0,500	48,00	24,00	

D 99Staveništní přesun hmot5 242,85

39	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	13,312	384,00	5 111,81	
40	K	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	0,273	480,00	131,04	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
90 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 235 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 135 000,00	21,00%	658 350,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 893 350,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: 90 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Datum: 21.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 235 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 235 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	220 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 645 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	370 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová sokolovna v Bystřici pod Pernštejnem

Objekt:

002 - Neuznatelné náklady

Soupis:

90 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 21.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tocháček, spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 235 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 235 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 220 000,00

1	K	11100-001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí. Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	11100-002	Geodetické vytýčení stavby	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
3	K	11100-003	Geodetické zaměření skutečně provedeného díla a geometrický plán	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	11100-101	Laboratorní rozbor zemin	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	11100-102	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD – zpráva o plnění zásady DNSH, a další dle požadavků	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
6	K	11100-103	Ověřovací geodetické průzkumy	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	11100-104	Výrobní a dílenská dokumentace vč. ŽB konstrukcí - dle požadavků PD	soub	1,000	80 000,00	80 000,00	
8	K	11100-105	Dokumentace skutečného provedení včetně dokumentace skutečného provedení všech řemesel.	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 2 645 000,00

9	K	11200-001	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, demontáž) Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním staveniště.	Kč	1,000	2 500 000,00	2 500 000,00	
10	K	11200-002	Dočasné plochy	m2	300,000	50,00	15 000,00	
10	K	R-pol	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Včetně nákladů na kropení bouraných konstrukcí vodou proti šíření prachu.	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
11	K	R-pol	Dopravní opatření dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
12	K	11200-003	Oplocení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	

D VRN9 Ostatní náklady 370 000,00

13	K	9001-02	Finanční náklady Náklady na poskytnutí zajišťovacích bankovních záruk dle obchodních podmínek a náklady na pojištění zhotovitele	soub	1,000	350 000,00	350 000,00	
14	K	9001-03	Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků, atd. dle požadavků PD	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
15	K	9001-04	Organizace a účast na předání a převzetí díla	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
17	K	9001-101	Protokol o provedených zkouškách + zkouška KZS - odolnost proti krupobití HW3/HIR3 , provedení oprávněným zkušebním ústavem	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Zakázka:

Zadavatel:

Uchazeč:

Nová sokolovna Bystřice nad Pernštejnem

Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

[illegible]