

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2025 - 2026

Objekt: **Zajištění skalního svahu.**

Místo: TÚ Jablonec nad Nisou - Smržovka km 14,112 - 14,152 vpravo.

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Orlovská 347/160, 713 00 Ostrava

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 751 003,79	
			TÚ Jablonec nad Nisou - Smržovka km 14,112 - 14,152 vpravo.					
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
1	K	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	100,00			CS ÚRS 2025 01
2	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	500,00			CS ÚRS 2025 01
3	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	50,00			CS ÚRS 2025 01
4	K	155211241	Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně š do 200 mm hl od 0 do 1000 mm prováděné horolezecky	m3	25,00			CS ÚRS 2025 01
5	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3	14,00			CS ÚRS 2025 01
6	K	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou hydraulickými klíny	m3	1,00			CS ÚRS 2025 01
7	K	155211531	Sanace dutin skalních stěn D přes 50 mm do 1 m zazděním kamenem do aktivované malty horolezecky	m3	25,00			CS ÚRS 2025 01
8	K	155212316	Vrty do skalních stěn průběžným sacím vrtáním D do 56 mm hornina tř. V a VI horolezecky	m	276,00			CS ÚRS 2025 01
9	K	155213112	Trn z oceli pro síť bez oka D přes 20 do 26 mm l do 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	188,00			CS ÚRS 2025 01
10	K	155213122	Trn z oceli pro síť bez oka D přes 20 do 26 mm l přes 3 m do 5 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	10,00			CS ÚRS 2025 01
11	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	500,00			CS ÚRS 2025 01
12	M	31452112	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm	m	154,00			CS ÚRS 2025 01
13	M	31319111	sít na skálu s oky 80x100mm povrch galfan D 2,7mm	m2	550,00			CS ÚRS 2025 01
14	K	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou	m	140,00			CS ÚRS 2025 01
15	K	162432511	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem	t	183,00			CS ÚRS 2025 01

16	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	91,50			CS ÚRS 2025 01
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	183,00			CS ÚRS 2025 01
		5	Komunikace pozemní				-	
18	K	5904045010	Odstranění pařezu mechanicky průměru do 10 cm	kus	20,00			Sborník UOŽI 01 2025
19	K	5904045020	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm	kus	3,00			Sborník UOŽI 01 2025
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-	
20	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	100,00			CS ÚRS 2025 01
21	K	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	50,00			CS ÚRS 2025 01
		997	Doprava suti a vybouraných hmot				-	
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 464,00			CS ÚRS 2025 01
23	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	183,00			CS ÚRS 2025 01
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
24	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	1,00			dle RD
25	K	023131001	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení	%	1,00			dle RD
26	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	1,50			dle RD
27	K	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	1,00			dle RD
28	K	33121001	Provozní vlivy širá trať rušení prací provozem 8,5 hod do 25 vlaků	%	1,00			dle RD
29	K	31101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,10			dle RD
30	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	240,00			dle RD
		VRN4	Inženýrská činnost				-	
31	K	041903000	Dozor jiné osoby - geotechnik	kč/hod	110,00			dle RD