

SMLOUVA O DÍLO**„MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí“****I.
Smluvní strany****OBJEDNATEL****Město Nový Jičín**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
 IČO: 00298212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
 Číslo účtu: 326801/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
 Zástupce ve věcech technických:  referentka Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL**NH stavby s.r.o.**

Se sídlem: Palkovice 158, 739 41 Palkovice
 Zastoupený: Pavlem Hložkem, jednatelem společnosti
 IČO: 28980697
 DIČ: CZ28980697
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C68418
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 123-1998390237/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Pavel Hložek, jednatel společnosti
 Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):  ČKAIT 1103017

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na provedení stavby
„MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí“.

II.**Základní ustanovení**

2.1. Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů

oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

III.

Předmět smlouvy

3.1 Předmět smlouvy

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí**“ (dále jen „dílo“).

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.2 Rozsah předmětu díla

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností S WHG s.r.o. se sídlem Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5, IČO 63321271, v 11/2024, Rozhodnutím o povolení stavby vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 02. 04. 2025 pod č. j. MUNJ-36408/2025/ÚPSŘ a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:

- a) Zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek a vyjádření, vydaných k realizaci stavby.
- b) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek (tlaková zkouška vodovodního potrubí, proplach potrubí, revize elektroinstalace, atd.).
- c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.
- d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce.
- e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

- f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání, odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.
- h) Úklid prostor dotčených stavebními pracemi tzv. **do čista**.
- i) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (dotčené prostory budovy, okolní prostranství, komunikace, chodníky, zeleň, ostatní plochy, atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- j) Udržování stavbou dotčených prostor budovy, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch (včetně zeleně) přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
- k) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
- l) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).
- m) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) včetně úhrady příslušných poplatků popřípadě nájemného.
- n) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, premisťování a následné odstranění.
- o) Zajištění staveniště (objektu) proti vniku neoprávněných osob, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- p) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci.
- q) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla (např. výrobní dokumentace).
- r) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).
- s) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla.
- t) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla. Dokumentace bude předána objednateli po ukončení díla na přenosném nosiči.
- u) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu objektu a všech dotčených zařízení před zahájením stavebních prací (pasportizace bude předána 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické podobě).
- v) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání souhlasu s užíváním stavby).

3.3 Změny předmětu díla

3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.

3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny Položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

IV.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost díla

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné normy ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.

4.4 Povinnost součinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický dozor, dozor projektanta a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.

4.4.2 Zhotovitel je dále povinen přizpůsobit realizaci stavebních prací provozu mateřské školy a za tím účelem spolupracovat se zástupcem provozovatele budovy (Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace).

4.4.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci také své subdodavatele.

4.5 Základní povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

V.

Doba a místo plnění

5.1 Termín zahájení

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat po protokolárním předání staveniště objednatelem, a to **01. 07. 2025**, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě **3 dnů** ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým Harmonogramem prací, který bude předložen a odsouhlasen při předání staveniště a bude pro zhotovitele závazný. Každá následná změna harmonogramu musí být předem odsouhlasena objednatelem.

5.2 Termín dokončení a předání díla

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději dne **18. 08. 2025**.

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

5.3 Přerušení prací

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

5.4 Místo plnění

5.4.1 Místem plnění je budova č. p. 961 (stavba občanského vybavení) na ulici Revoluční 52, na pozemku p. č. st. 534 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí ve vlastnictví objednatele.

VI.

Cena díla

6.1 Výše a obsah ceny díla

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Rozpočet	1 819 000,00	381 990,00	2 200 990,00
Úklid do čista	10 000,00	2 100,00	12 100,00
Cena celkem	1 829 000,00	384 090,00	2 213 090,00

Cena celkem bez DPH slovy: jeden milion osm set dvacet devět tisíc korun českých

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

6.2 Platnost ceny

6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

6.3 Podmínky pro změnu ceny

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,

- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smlouveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší. U víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.

VII.

Platební podmínky

7.1 Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla a v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.

7.2.2 Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě, a to neprodleně po protokolárním předání a převzetí díla objednatel. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Plnění odsouhlasené objednatel dle předloženého soupisu se považuje za zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu

tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

7.3 Zádržné (pozastávka)

7.3.1 Fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90% z celkové sjednané ceny díla.

7.3.2 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady faktury vystavené tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků dle odst. 12.3.4 této smlouvy.

7.3.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem. Učiní-li tak, je zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit zádržné do původní výše.

7.4 Náležitosti a splatnost faktury

7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele,

b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy),

d) název díla: „**MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí**“,

c) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v opačném případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

7.4.2 Daňový doklad (faktura) bude doručen osobně či poštou na podatelnu Městského úřadu, nebo elektronicky do datové schránky objednatele, případně na 

7.4.3 Splatnost daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.5 Zvláštní způsob zajištění daně

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku

uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VIII. Subdodavatelé

8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty z místa realizace díla okamžitě vykázat. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykazání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

8.2 Vzájemné plnění závazků

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

IX. Provádění díla

9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany, hygieny práce a pracovněprávních předpisů

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace a chodníky ponechané v užívání veřejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hluchnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.

9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem

BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí.

9.1.6 V případě zaměstnávání cizinců je zhotovitel povinen splnit veškeré povinnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy.

9.1.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.

9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze schválení stavebního záměru, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

9.2.2 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.

9.3. Zástupci zhotovitele a objednatele

9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.

9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále též „KBOZP“). Osoby vykonávající TDS, dozor projektanta a KBOZP sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

9.4 Povinnost informovat objednatele

9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.

9.4.2 Zhotovitel je rovněž povinen neprodleně informovat objednatele o všech kontrolách provedených v průběhu provádění díla ze strany příslušných správních orgánů, případně dotčených osob, a o výsledcích těchto kontrol.

9.5 Kontrola provádění prací

9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).

9.5.2 Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu stavby účast osoby uvedené ve smlouvě jako zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí), případně osoby jí písemně pověřené k dočasnému vedení stavby.

9.5.3 Osoba vykonávající TDS a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP na staveništi je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

9.5.4 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.

9.5.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.5.6 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.5.7 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.

9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese

plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

X. Staveniště

10.1 Předání a převzetí staveniště

10.1.1 Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději dne **22. 06. 2025**, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen v termínu dle předchozí věty na výzvu objednatele staveniště převzít, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- projektové dokumentace v tištěné podobě,
- rozhodnutí o schválení stavebního záměru,
- plánu BOZP.

10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.

10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich pádu z výšky nebo jinému úrazu. Přenosné oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

10.2.6 Před zahájením prací na díle bude provedena pasportizace okolních pozemků, které budou využívány zhotovitelem během provádění prací, bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. Během stavby budou veškeré dotčené pozemky (stávající komunikace, chodníky, zeleň, ostatní plochy atd.) a další části stavby (prostory bytového domu) udržovány čisté, jejich případné znečištění bude průběžně odstraňováno a po ukončení stavby budou uvedeny všechny dotčené pozemky a prostory do původního stavu.

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související.

10.3.2 Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklopení staveniště

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 3 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI.

Stavební deník

11.1 Povinnost vést stavební deník

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu provádění prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

11.2 Způsob vedení a zápisu

11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány listy. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jím pověřenou osobou k vedení stavby.

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci dozoru projektanta, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

XII.

Předání a převzetí díla

12.1 Předání díla

12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků.

12.2 Organizace předání díla

12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději **3 dny** předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen neprodleně v termínu stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

12.3 Protokol o předání a převzetí díla

12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu díla.
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na díle.
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků, nebránícími jeho užívání dle odst. 12.3.2, sepiší smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného provedení stavby po ukončení realizace,
- 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, případně o zkušebním provozu,
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, nejsou-li tyto zapsány ve stavebním deníku,
- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, provozní řády, revizní knihy a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce,
- 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu,
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č.22/1997 Sb. - prohlášení o shodě,
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu. Z dokladů musí jednoznačně vyplývat, že původcem odpadů je dílo, prováděné na základě této smlouvy o dílo,
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- 1x fotodokumentace prováděných prací na přenosném nosiči,
- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků).

Zhotovitel je současně je předat kopie všech dokladů rovněž v elektronické verzi na přenosném nosiči.

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba tak nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5 Zkoušky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, revizích, atesty a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5.3 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.6 Kolaudace

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona.

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

XIII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

13.1 Odpovědnost za vady díla

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převzme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ustanovení § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

13.2 Záruční doba

13.2.1 Záruční doba je stanovena v délce **60 měsíců** a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

13.3 Výjimky ze záruky

13.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

13.4 Způsob uplatnění reklamace

13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a to písemně na:

- a) adrese sídla zhotovitele nebo
- b) e-mailem na adrese:  nebo
- c) prostřednictvím datové schránky zhotovitele bx6fnkq.

13.4.2. V reklamaci musí být vady jednoznačně popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části,
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.

13.7 Postup po odstranění vad

13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol).

13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2.1 nebo 13.3.1, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

XIV.

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla

14.1 Vlastnictví díla

Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.

14.2 Nebezpečí škod na díle

Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem zhotovitel.

14.3 Pojištění díla

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanu pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XV.

Sankční ujednání

15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

15.2 Sankce za neodstranění vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.

15.2.4 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ze Zápisu o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.3 Sankce za porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5. nebo 9.1.6., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení povinností.

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

1 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stavební úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.

15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.

15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů

15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2. (řádné a včasné plnění finančních závazků vůči subdodavatelům), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnosti stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 (udržování platnosti pojištění po celou dobu realizace díla), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo.

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10 000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

15.5 Společná ustanovení

15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

15.5.3 Sjedené smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.

15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

16.1 Způsob odstoupení od smlouvy

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

16.2 Důvody odstoupení od smlouvy

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajícím déle než 15 dnů,
- b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo ne zahájení stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
- c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
- d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
- e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
- f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
- b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
- c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušением prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

XVII.

Závěrečná ustanovení

17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.

17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění

předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

17.7 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh, po znečitelnění osobních údajů.

17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

Za objednatele

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 10.04.2025 12:25:32 +02:00

Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí odboru rozvoje a investic

Za zhotovitele

**Pavel
Hložek**

Pavel Hložek
jednatel společnosti NH stavby s.r.o.

Digitálně podepsal Pavel Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=1,
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2025.04.09 15:12:24
+02'00'

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

REKAPITULACE

	bez DPH	DPH 21%	cena celkem
Rozpočet stavby	1 694 070,97 Kč	355 754,90 Kč	2 049 825,87 Kč
Elektroinstalace	124 929,03 Kč	26 235,10 Kč	151 164,13 Kč
Celkem	1 819 000,00 Kč	381 990,00 Kč	2 200 990,00 Kč

REKAPITULACE vč. úklidu, členění, dle smlouvy o dílo

	bez DPH	DPH 21%	cena celkem
Rozpočet celkem	1 819 000,00 Kč	381 990,00 Kč	2 200 990,00 Kč
Úklid do čista	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
Celkem	1 829 000,00 Kč	384 090,00 Kč	2 213 090,00 Kč

Pavel Hložek
NH stavby s.r.o.

**Pavel
Hložek**

Digitálně podepsal Pavel Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28980697, o=NH
stavby s.r.o., ou=1, cn=Pavel
Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2025.04.09 15:14:34
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MS_Sady
Stavba: MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

KSO:
Místo: Nový Jičín

CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Město Nový Jičín

IČ: 00298212
DIČ: CZ00298212

Účastník:
NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice

IČ: 28980697
DIČ: CZ28980697

Projektant:
S WHG s.r.o.

IČ: 63321271
DIČ: CZ63321271

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 694 070,97
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 694 070,97	Výše daně 355 754,90
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 049 825,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

MS_Sady

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Místo:

Nový Jičín

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

Projektant:

S WHG s.r.o.

Účastník:

NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 694 070,97	2 049 825,87	
01	Hygienické zázemí - Broučci	421 819,99	510 402,19	STA
02	Hygienické zázemí - Ptáčata	820 431,06	992 721,58	STA
03	Hygienické zázemí - Sluníčka	451 819,92	546 702,10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

01 - Hygienické zázemí - Broučci

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ: 00298212

DIČ: CZ00298212

Účastník:

NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice

IČ: 28980697

DIČ: CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ: 63321271

DIČ: CZ63321271

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

421 819,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	421 819,99	21,00%	88 582,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

510 402,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

01 - Hygienické zázemí - Broučci

Místo:

Nový Jičín

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

Projektant:

S WHG s.r.o.

Účastník:

NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

421 819,99

HSV - Práce a dodávky HSV

69 556,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 278,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 087,24
8 - Trubní vedení	1 828,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 494,84
997 - Přesun sutě	10 065,90
998 - Přesun hmot	2 802,00

PSV - Práce a dodávky PSV

327 657,94

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 124,23
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	54 215,36
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	72 135,50
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	34 760,30
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	4 279,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 142,68
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 179,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 622,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 452,50
766 - Konstrukce truhlářské	16 512,90
771 - Podlahy z dlaždic	3 104,00
776 - Podlahy povlakové	80,00
777 - Podlahy lité	12 704,56
781 - Dokončovací práce - obklady	74 383,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 961,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 605,40

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	5 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 157,00
VRN9 - Ostatní náklady	9 448,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí
Objekt:

01 - Hygienické zázemí - Broučci

Místo: Nový Jičín Datum: 11.03.2025
Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: S WHG s.r.o.
Účastník: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 421 819,99

D HSV Práce a dodávky HSV 69 556,65

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 278,27

1	K	346272256	Přízdívky z pórobetonových tvárnice objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	2,813	1 165,40	3 278,27
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 087,24

2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	7,761	97,20	754,37
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121

3	K	611135000	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápennou stropů	m2	7,761	545,30	4 232,07
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611135000

4	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	7,761	244,10	1 894,46
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611311131

5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	18,101	75,30	1 363,01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121

6	K	612135000	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápennou stěn	m2	18,101	499,40	9 039,64
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135000

7	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,898	594,50	1 128,36
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101

8	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	3,338	295,70	987,05
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001

9	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	18,101	192,70	3 488,06
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131

10	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,080	6 573,10	525,85
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311121

11	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,071	6 914,80	490,95
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141

12	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	7,424	563,50	4 183,42
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451103

D 8 Trubní vedení 1 828,40

13	K	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 100	kus	2,000	254,20	508,40
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260330

14	M	55161857	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 110	kus	2,000	660,00	1 320,00
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 494,84

15	K	946112111	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m montáž	kus	1,000	2 667,00	2 667,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112111

16	K	946112211	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	20,000	301,00	6 020,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112211				
17	K	946112811	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m demontáž	kus	1,000	1 385,80	1 385,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112811				
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	7,424	150,00	1 113,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
19	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,100	6 622,50	662,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043321				
20	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,100	2 234,30	223,43
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111				
21	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	3,000	84,70	254,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033141				
22	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	2,300	122,60	281,98
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031142				
23	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	8,950	176,80	1 582,36
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031144				
24	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm	m	1,400	201,80	282,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031145				
25	K	974042553	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	2,120	351,70	745,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974042553				
26	K	974042564	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	2,220	510,90	1 134,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974042564				
27	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	1,200	2 615,60	3 138,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151114				
28	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,800	3 754,10	3 003,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151121				
29	K	978020011	Drobné zednické práce blíže nespecifikované	%	1 000,000	1,00	1 000,00
D 997			Přesun sutě	10 065,90			
30	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,433	2 000,00	6 866,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211				
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,433	301,10	1 033,68
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	34,330	13,10	449,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
33	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,433	500,00	1 716,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
D 998			Přesun hmot	2 802,00			

34	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,401	2 000,00	2 802,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001				
D PSV			Práce a dodávky PSV				327 657,94
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				15 124,23
35	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	3,400	198,20	673,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140802				
36	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	1,200	276,50	331,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140806				
37	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	4,900	14,90	73,01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171803				
38	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	1,440	504,60	726,62
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042				
39	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	8,220	556,40	4 573,61
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043				
40	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	0,700	635,80	445,06
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044				
41	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	3,360	820,80	2 757,89
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045				
42	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	1,100	419,90	461,89
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174063				
43	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	93,80	281,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104				
44	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	104,00	104,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105				
45	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	154,80	464,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109				
46	K	721211402	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem, mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 295,60	1 295,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211402				
47	K	7212591-1	Napojení kanalizačního potrubí z PP DN110 na stávající odpadní potrubí	kus	2,000	960,00	1 920,00
48	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	548,40	548,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274123				
49	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	14,820	29,60	438,67
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111				
50	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,014	2 000,00	28,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721121				
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				54 215,36
51	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	12,500	83,00	1 037,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130801				
52	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	8,800	25,00	220,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801				
53	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	17,850	429,20	7 661,22
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002				
54	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	35,440	527,10	18 680,42
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003				
55	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	7,400	629,50	4 658,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004				
56	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	53,290	90,30	4 812,09
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231				

57	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,400	105,90	783,66
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232				
58	K	722181812	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm	m	12,500	34,60	432,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181812				
59	K	722181851	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru do 45 mm	m	8,800	74,90	659,12
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181851				
60	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	8,155	51,60	420,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182011				
61	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	19,960	55,00	1 097,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182012				
62	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	7,400	62,20	460,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182013				
63	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění vypustek do DN 25	kus	10,000	254,00	2 540,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401				
64	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	6,000	222,80	1 336,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111				
65	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	1,000	462,30	462,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121				
66	K	722230111	Armatury se dvěma závitů ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2"	kus	1,000	518,50	518,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230111				
67	K	722230112	Armatury se dvěma závitů ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	2,000	653,50	1 307,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230112				
68	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	60,690	53,90	3 271,19
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234				
69	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	60,690	60,70	3 683,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246				
70	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,086	2 000,00	172,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722121				
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty	72 135,50			
71	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	4,000	263,00	1 052,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811				
72	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	1 545,40	4 636,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125				
73	M	64232071	Kind dětské závěsné WC, odpad vodorovný	kus	3,000	4 800,00	14 400,00
74	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	3,000	169,20	507,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131				
75	M	55167393	Sedátko WC duraplastové s kov. panty Kind/Bambini s pozvolným sklápěním a integrovanými opěrkami bílá	kus	3,000	960,00	2 880,00
76	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	173,80	521,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821				
77	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor	3,000	3 945,90	11 837,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211601				
78	M	6000101832	Koš nerezový 12 l SLZN 15, povrch lesklý	kus	1,000	768,00	768,00
79	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	1,000	288,00	288,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291621				
80	M	6000222740	Zásobník toaletních rolí chrom	kus	1,000	576,00	576,00
81	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	3,000	197,30	591,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291652				
82	M	55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L	kus	3,000	699,80	2 099,40
83	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětka závěsná	kus	3,000	200,80	602,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291664				

84	M	55779012	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	3,000	1 008,00	3 024,00
85	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	4,000	54,70	218,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725810811				
86	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	3,000	274,60	823,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111				
87	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	104,20	312,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801				
88	K	725829102	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných termostatických	kus	1,000	426,10	426,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829102				
89	M	6001110577	Ventil směšovací 50 TMV2 DN 15 G 1/2" 30-50°C	kus	1,000	2 102,40	2 102,40
90	K	725829132	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových	kus	3,000	308,10	924,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829132				
91	M	55144071	baterie umyvadlová automatická stojánková 1 voda bateriové napájení	kus	3,000	6 652,80	19 958,40
92	K	725840851	Demontáž baterií termostatických	kus	1,000	260,60	260,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840851				
93	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	494,00	494,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849411				
94	M	6000076471	Set sprchový s tyčí 3-proudy chrom	kus	1,000	912,00	912,00
95	M	55145594	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	1,000	612,50	612,50
96	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	18,20	54,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811				
97	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	3,000	321,60	964,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102				
98	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,143	2 000,00	286,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725121				
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace	34 760,30			
99	K	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	3,000	1 588,00	4 764,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111204				
100	M	GBT.110302005	Montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku 12 cm	kus	3,000	7 470,70	22 412,10
101	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	3,000	298,50	895,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001				
102	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	3,000	1 006,70	3 020,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002				
103	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	3,000	165,40	496,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011				
104	M	55281800	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	3,000	1 036,80	3 110,40
105	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,031	2 000,00	62,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726111				
D 727			Zdravotnicka - protipožární ochrana	4 279,50			
106	K	727213221	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 32	kus	3,000	774,60	2 323,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213221				
107	K	727213227	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110	kus	1,000	1 955,70	1 955,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213227				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 142,68			
108	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	4,420	54,70	241,77
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120815				
109	K	733191816	Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø do 44,5	kus	4,000	3,00	12,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191816				

110	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	4,420	437,80	1 935,08
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222302				
111	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	4,420	25,30	111,83
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101				
112	K	733885-02	Napojení měděného potrubí D 22x1,5 mm na stávající rozvod z ocelových trubek přechodkou s navařením	kus	2,000	500,00	1 000,00
113	K	73399-01	Montáž a dodávka objímek, podpěr, úchyťového materiálu	m	4,420	300,00	1 326,00
114	K	73399-02	Vypuštění, napuštění systému, odvzdušnění,	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
115	K	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,004	4 000,00	16,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733121				
D 734			Ústřední vytápění - armatury				1 179,00
116	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	1,000	113,30	113,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200821				
117	K	734222803	Ventily regulační závitové termostatické s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované G 3/4	kus	1,000	671,10	671,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734222803				
118	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	2,000	195,80	391,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261233				
119	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,001	3 000,00	3,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734121				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 622,00
120	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000	164,90	164,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821				
121	K	735152574	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W	kus	1,000	4 316,10	4 316,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152574				
122	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	4,000	16,50	66,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735291800				
123	K	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,025	3 000,00	75,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735121				
D 763			Konstrukce suché výstavby				6 452,50
124	K	763411215	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 10 mm	m2	0,675	9 500,00	6 412,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411215				
125	K	998763120	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,010	4 000,00	40,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763120				
D 766			Konstrukce truhlářské				16 512,90
126	K	766660-01	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
127	K	76669-03	Skříňka na ručníky pro děti (14 příhrádek, v. šířka 90mm) 980x1540mm, hl. 150mm z laminované dřevotřísky tl. 18mm vč. montáže	m	1,400	10 000,00	14 000,00
128	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	37,70	75,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914				
129	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	soubor	1,000	300,00	300,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766825811				
130	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,055	2 500,00	137,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766121				

D 771		Podlahy z dlaždic					3 104,00
131	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	7,760	400,00	3 104,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
D 776		Podlahy povlakové					80,00
132	K	776410811-01	Demontáž lišt přechodových	m	0,800	100,00	80,00
D 777		Podlahy lité					12 704,56
133	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	7,424	5,00	37,12
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111101					
134	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	7,424	16,40	121,75
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
135	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obrousění ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	11,740	76,40	896,94
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121					
136	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	7,424	200,10	1 485,54
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131101					
137	K	777131123	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	7,424	29,90	221,98
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131123					
138	K	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	7,424	851,00	6 317,82
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511103					
139	K	777611101	Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový	m2	7,424	258,80	1 921,33
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777611101					
140	K	777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný	m2	7,424	219,30	1 628,08
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777612109					
141	K	998777121	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,037	2 000,00	74,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777121					
D 781		Dokončovací práce - obklady					74 383,44
142	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	18,477	8,30	153,36
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
143	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	18,477	65,30	1 206,55
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
144	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,227	510,50	3 178,88
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
145	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	5,000	221,20	1 106,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241					
146	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnější roh	kus	1,000	211,20	211,20
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131242					
147	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	10,840	215,30	2 333,85
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264					
148	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	18,477	400,00	7 390,80
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031					
149	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	20,580	400,00	8 232,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810					
150	K	781484413	Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti lepené cementovým flexibilním lepidlem, základní prvek přes 200 do 400 ks/m2	m2	18,477	900,00	16 629,30
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781484413					
151	M	59761209	mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2	m2	20,325	1 248,10	25 367,63
152	K	781485791	Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,477	124,10	2 293,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781485791					
153	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	0,550	610,00	335,50
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491021					
154	M	6000101835	Zrcadlo s fazetou 40x50cm reverzibilní	kus	1,000	623,00	623,00

155	M	6000101837	Zrcadlo s fazetou 50x80cm reverzibilní	kus	1,000	986,60	986,60
156	K	781491831	Odstranění obkladů - ostatní prvky zrcadel lepených	m2	0,600	125,00	75,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491831							
157	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	12,950	60,10	778,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115							
158	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	6,000	75,40	452,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495141							
159	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	9,000	90,50	814,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142							
160	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	3,000	105,60	316,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495143							
161	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	18,477	29,70	548,77
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211							
162	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,675	2 000,00	1 350,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121							
D 784				Dokončovací práce - malby a tapety			20 961,97
163	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,038	42,00	925,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001							
164	K	784161401	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,500	236,60	1 774,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161401							
165	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	22,640	13,00	294,32
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001							
166	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	24,904	1,50	37,36
167	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	7,760	6,80	52,77
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101							
168	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	8,924	3,40	30,34
169	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	2,255	9,10	20,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111							
170	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	2,593	3,40	8,82
171	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	1,920	16,40	31,49
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121							
172	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	2,208	3,40	7,51
173	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,215	25,00	405,38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101							
174	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojítych nebo zdvojených	m2	1,968	25,20	49,59
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191003							
175	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	7,760	3,60	27,94
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191007							
176	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,215	80,00	1 297,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101							
177	K	784511031	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn vliesových hladkých	m2	7,500	250,00	1 875,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511031							
178	M	624680-1	tapeta vliesová hladká otíratelná - tajemný podmořský svět	m2	7,500	1 465,90	10 994,25
179	K	784511101	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění ve výšce přes 3,0 m	m2	0,750	87,50	65,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511101							
180	K	7845111-1	Ošetření tapet ochranným nátěrem	m2	7,500	150,00	1 125,00

181	K	784511121	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při lepení tapet z rolí šířky přes 0,6 m	m2	7,500	226,10	1 695,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511121				
182	K	784511131	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost lepení vodorovné tapety papírové, vinylové nebo vliesové	m2	7,500	32,40	243,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511131				
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					24 605,40
D VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					5 000,00
183	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000				
D VRN2		Příprava staveniště					5 000,00
184	K	020001000	Příprava staveniště	%	500,000	10,00	5 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000				
D VRN3		Zařízení staveniště					4 000,00
185	K	030001000	Zařízení staveniště	%	400,000	10,00	4 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000				
D VRN4		Inženýrská činnost					1 157,00
186	K	040001000	Inženýrská činnost	%	100,000	10,00	1 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000				
187	K	041414000	Plán BOZP	soubor	1,000	157,00	157,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041414000				
D VRN9		Ostatní náklady					9 448,40
188	K	090001000	Ostatní náklady	%	944,840	10,00	9 448,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

02 - Hygienické zázemí - Ptáčata

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ: 00298212

DIČ: CZ00298212

Účastník:

NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice

IČ: 28980697

DIČ: CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ: 63321271

DIČ: CZ63321271

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

820 431,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	820 431,06	21,00%	172 290,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

992 721,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

02 - Hygienické zázemí - Ptáčata

Místo: Nový Jičín

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Účastník: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

820 431,06

HSV - Práce a dodávky HSV

245 666,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce	51 333,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	79 464,67
8 - Trubní vedení	1 828,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 731,40
997 - Přesun sutě	45 517,92
998 - Přesun hmot	14 790,00

PSV - Práce a dodávky PSV

549 664,97

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 944,75
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	50 264,65
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	98 962,30
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	34 760,30
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	5 305,20
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	11 820,61
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 358,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	12 613,30
763 - Konstrukce suché výstavby	6 452,50
766 - Konstrukce truhlářské	35 130,45
771 - Podlahy z dlaždic	6 256,00
776 - Podlahy povlakové	106 226,72
777 - Podlahy lité	18 047,18
781 - Dokončovací práce - obklady	99 976,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	42 546,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 100,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	5 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 100,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí
Objekt:

02 - Hygienické zázemí - Ptáčata

Místo: Nový Jičín Datum: 11.03.2025
Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: S WHG s.r.o.
Účastník: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 820 431,06

D HSV Práce a dodávky HSV 245 666,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 51 333,70

1	K	310232035	Zazdívkav otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 250 mm	m2	1,743	1 451,70	2 530,31
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232035							
2	K	311238935	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m	0,850	213,60	181,56
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311238935							
3	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	477,90	477,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168022							
4	K	317168061	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm	kus	2,000	1 956,20	3 912,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168061							
5	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,211	56 521,00	11 925,93
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944323							
6	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,215	33 900,00	7 288,50
7	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	19,975	1 053,40	21 041,67
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244221							
8	K	346272216	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm	m2	0,938	666,20	624,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272216							
9	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	2,875	1 165,40	3 350,53
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							79 464,67
10	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	45,985	97,20	4 469,74
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121							
11	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	45,985	244,10	11 224,94
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611311131							
12	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	97,859	75,30	7 368,78
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121							
13	K	612311111	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	24,130	329,10	7 941,18
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311111							
14	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	97,859	192,70	18 857,43
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131							
15	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	24,525	450,30	11 043,61
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311141							
16	K	612315301	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	6,375	1 052,40	6 709,05
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315301							

17	K	613311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	4,950	574,40	2 843,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613311141				
18	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,433	6 914,80	2 994,11
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141				
19	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	10,670	563,50	6 012,55
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451103				
D 8			Trubní vedení	1 828,40			
20	K	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 100	kus	2,000	254,20	508,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260330				
21	M	55161857	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 110	kus	2,000	660,00	1 320,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 731,40			
22	K	946112111	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m montáž	kus	1,000	2 667,00	2 667,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112111				
23	K	946112211	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	20,000	301,00	6 020,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112211				
24	K	946112811	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m demontáž	kus	1,000	1 385,80	1 385,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112811				
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	47,110	150,00	7 066,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
26	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	7,600	132,30	1 005,48
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132				
27	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	3,600	161,80	582,48
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133				
28	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,038	999,10	3 035,27
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231				
29	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,100	6 622,50	662,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043321				
30	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,100	2 234,30	223,43
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111				
31	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,827	434,60	794,01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455				
32	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	4,000	84,70	338,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033141				
33	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	2,150	122,60	263,59
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031142				
34	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	10,450	176,80	1 847,56
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031144				
35	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm	m	2,980	201,80	601,36
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031145				

36	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	12,200	337,40	4 116,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031165				
37	K	974042553	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	1,870	351,70	657,68
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974042553				
38	K	974042564	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	2,200	510,90	1 123,98
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974042564				
39	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	12,000	660,50	7 926,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975022271				
40	K	975022671	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	12,000	160,20	1 922,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975022671				
41	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	1,200	2 615,60	3 138,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151114				
42	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	0,400	3 138,50	1 255,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151117				
43	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,400	3 754,10	1 501,64
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151121				
44	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	29,890	120,30	3 595,77
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191				
45	K	978020011	Drobné zednické práce blíže nespecifikované	%	1 000,000	1,00	1 000,00
D 997			Přesun sutě				45 517,92
46	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	15,524	2 000,00	31 048,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211				
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,524	301,10	4 674,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
48	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	155,240	13,10	2 033,64
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
49	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	15,524	500,00	7 762,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
D 998			Přesun hmot				14 790,00
50	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	7,395	2 000,00	14 790,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001				
D PSV			Práce a dodávky PSV				549 664,97
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 944,75
51	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	4,100	198,20	812,62
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140802				
52	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	2,200	276,50	608,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140806				
53	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	7,780	14,90	115,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171803				

54	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	4,240	39,80	168,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171808				
55	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	3,360	504,60	1 695,46
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042				
56	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	4,680	556,40	2 603,95
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043				
57	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	4,260	635,80	2 708,51
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044				
58	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	5,400	820,80	4 432,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045				
59	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	2,400	419,90	1 007,76
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174063				
60	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	93,80	469,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104				
61	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	104,00	208,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105				
62	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	154,80	464,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109				
63	K	7212591-1	Napojení kanalizačního potrubí z PP DN110 na stávající odpadní potrubí	kus	2,000	960,00	1 920,00
64	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	2,000	548,40	1 096,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274123				
65	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	20,100	29,60	594,96
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111				
66	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,019	2 000,00	38,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721121				
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod	50 264,65			
67	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	11,280	83,00	936,24
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130801				
68	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	8,784	25,00	219,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801				
69	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	20,750	429,20	8 905,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002				
70	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	23,100	527,10	12 176,01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003				
71	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	9,180	629,50	5 778,81
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175004				
72	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	43,850	90,30	3 959,66
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231				
73	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	9,180	105,90	972,16
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181232				
74	K	722181812	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm	m	11,280	34,60	390,29
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181812				
75	K	722181851	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubic z trub, průměru do 45 mm	m	8,784	74,90	657,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181851				
76	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	6,150	51,60	317,34
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182011				
77	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	6,150	55,00	338,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182012				
78	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	6,150	62,20	382,53
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182013				
79	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	16,000	254,00	4 064,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401				

80	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	14,000	222,80	3 119,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111				
81	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2"	kus	1,000	518,50	518,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230111				
82	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	2,000	653,50	1 307,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230112				
83	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	53,030	53,90	2 858,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234				
84	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	53,030	60,70	3 218,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246				
85	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,072	2 000,00	144,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722121				
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				98 962,30
86	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	4,000	263,00	1 052,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811				
87	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	1 545,40	4 636,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125				
88	M	64232071	Kind dětské závěsné WC, odpad vodorovný	kus	3,000	4 800,00	14 400,00
89	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	3,000	169,20	507,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131				
90	M	55167393	Sedátko WC duraplastové s kov. panty Kind/Bambini s povzvolným sklápěním a integrovanými opěrkami bílá	kus	3,000	960,00	2 880,00
91	K	725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických	kus	1,000	940,40	940,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725129102				
92	M	64251310	pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem napájecí napětí 24V DC	kus	1,000	9 984,00	9 984,00
93	M	SLZ01Y	Napájecí zdroj pro max 5 pisoárů	kus	1,000	812,40	812,40
94	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	173,80	695,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821				
95	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor	4,000	3 945,90	15 783,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211601				
96	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	183,80	183,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240812				
97	M	6000101832	Koš nerezový 12 l SLZN 15, povrch lesklý	kus	1,000	768,00	768,00
98	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	2,000	288,00	576,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291621				
99	M	6000222740	Zásobník toaletních rolí chrom	kus	2,000	576,00	1 152,00
100	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	3,000	197,30	591,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291652				
101	M	55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L	kus	3,000	699,80	2 099,40
102	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štěrky závěsné	kus	3,000	200,80	602,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291664				
103	M	55779012	štetka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	3,000	1 008,00	3 024,00
104	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	223,20	223,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725310823				
105	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	4,000	54,70	218,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725810811				
106	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	10,000	274,60	2 746,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111				
107	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	104,20	416,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801				
108	K	725829102	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných termostatických	kus	1,000	426,10	426,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829102				

109	M	6001110577	Ventil směšovací 50 TMV2 DN 15 G 1/2" 30-50°C	kus	1,000	2 102,40	2 102,40
110	K	725829132	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových	kus	4,000	308,10	1 232,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829132							
111	M	55144071	baterie umyvadlová automatická stojánková 1 voda bateriové napájení	kus	4,000	6 652,80	26 611,20
112	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	195,40	195,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840850							
113	K	725840851	Demontáž baterií termostatických	kus	1,000	260,60	260,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840851							
114	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus	1,000	100,80	100,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840860							
115	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	494,00	494,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849411							
116	M	6000076471	Set sprchový s tyčí 3-proudy chrom	kus	1,000	912,00	912,00
117	M	55145594	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	1,000	612,50	612,50
118	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	4,000	18,20	72,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811							
119	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	4,000	321,60	1 286,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102							
120	K	998725121	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,181	2 000,00	362,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725121							
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							34 760,30
121	K	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	3,000	1 588,00	4 764,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111204							
122	M	GBT.110302005	Montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku 12 cm	kus	3,000	7 470,70	22 412,10
123	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	3,000	298,50	895,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001							
124	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	3,000	1 006,70	3 020,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002							
125	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	3,000	165,40	496,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011							
126	M	55281800	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	3,000	1 036,80	3 110,40
127	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,031	2 000,00	62,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726111							
D 727 Zdravotnicka - protipožární ochrana							5 305,20
128	K	727213221	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 32	kus	3,000	774,60	2 323,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213221							
129	K	727213225	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 75	kus	1,000	1 025,70	1 025,70
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213225							
130	K	727213227	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110	kus	1,000	1 955,70	1 955,70
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213227							
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							11 820,61
131	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	2,900	54,70	158,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120815							
132	K	733191816	Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø do 44,5	kus	8,000	3,00	24,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191816							
133	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	9,312	437,80	4 076,79
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222302							

134	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	9,312	25,30	235,59
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101				
135	K	733885-02	Napojení měděného potrubí D 22x1,5 mm na stávající rozvod z ocelových trubek přechodkou s navařením	kus	4,000	500,00	2 000,00
136	K	73399-01	Montáž a dodávka objímek, podpěr, uchytkového materiálu	m	9,312	300,00	2 793,60
137	K	73399-02	Vypuštění, napuštění systému, odvzdušnění,	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
138	K	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,008	4 000,00	32,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733121				
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
							2 358,00
139	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	2,000	113,30	226,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200821				
140	K	734222803	Ventily regulační závitové termostatické s hlavíci ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované G 3/4	kus	2,000	671,10	1 342,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734222803				
141	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	4,000	195,80	783,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261233				
142	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,002	3 000,00	6,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734121				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
							12 613,30
143	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000	164,90	164,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821				
144	K	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	215,40	215,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151822				
145	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	1,000	4 804,60	4 804,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152577				
146	K	735152582	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W	kus	1,000	7 005,40	7 005,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152582				
147	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	8,000	16,50	132,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735291800				
148	K	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,097	3 000,00	291,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735121				
D 763			Konstrukce suché výstavby				
							6 452,50
149	K	763411215	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 10 mm	m2	0,675	9 500,00	6 412,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411215				
150	K	998763120	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,010	4 000,00	40,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763120				
D 766			Konstrukce truhlářské				
							35 130,45
151	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	34,00	34,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766491851				
152	K	766621011	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	4,500	805,30	3 623,85
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766621011				
153	M	61110002	okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	4,500	4 030,00	18 135,00
154	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001				

155	M	MSN.0027324.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, CPL premium, 80x197	kus	1,000	3 669,10	3 669,10
156	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	208,60	208,60
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
157	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1,000	697,00	697,00
158	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlé, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682111					
159	M	61181101	zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 800/2750mm s nadsvětlíkem výšky 600mm	kus	1,000	5 770,00	5 770,00
160	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	37,70	75,40
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
161	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,167	2 500,00	417,50
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766121					
D 771		Podlahy z dlaždic					6 256,00
162	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,640	400,00	6 256,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
D 776		Podlahy povlakové					106 226,72
163	K	776111117	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	36,440	333,90	12 167,32
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111117					
164	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	36,440	17,30	630,41
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
165	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah	m2	36,440	91,40	3 330,62
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321					
166	K	776141124	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	36,440	566,70	20 650,55
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141124					
167	K	776145111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn volné položení podložky včetně obvodového fixování lepidlem podlah	m2	36,440	70,90	2 583,60
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776145111					
168	M	28451102	Podložka pod LVT s akustickým útlumem až 19 dB. tl 1,5mm	m2	40,000	189,00	7 560,00
169	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	31,230	175,80	5 490,23
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812					
170	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lamel nebo čtverců	m2	36,440	270,10	9 842,44
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776231111					
171	M	28411161	dílec vinylový třída zátěže 23/33/42, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,55 mm tl 4,5 mm, Pureclean+	m2	41,906	756,00	31 680,94
172	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	23,120	17,50	404,60
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
173	K	776410811-01	Demontáž lišt přechodových	m	0,800	100,00	80,00
174	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	32,510	130,10	4 229,55
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111					
175	M	28341070	lišta soklová vinilová s HDF jádrem 15x45mm	m	35,761	140,00	5 006,54
176	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepících	m	2,900	124,80	361,92
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421311					
177	M	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	4,000	188,00	752,00
178	K	998776121	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,728	2 000,00	1 456,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776121					
D 777		Podlahy lité					18 047,18
179	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	10,670	5,00	53,35
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111101					
180	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	10,670	16,40	174,99
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					

181	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litéch podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	14,100	76,40	1 077,24
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121					
182	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	10,670	200,10	2 135,07
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131101					
183	K	777131123	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	10,670	29,90	319,03
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131123					
184	K	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	10,670	851,00	9 080,17
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511103					
185	K	777611101	Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový	m2	10,670	258,80	2 761,40
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777611101					
186	K	777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný	m2	10,670	219,30	2 339,93
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777612109					
187	K	998777121	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,053	2 000,00	106,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777121					
D 781		Dokončovací práce - obklady					99 976,78
188	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	23,395	8,30	194,18
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
189	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	23,395	65,30	1 527,69
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
190	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,440	510,50	3 798,12
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
191	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	6,000	221,20	1 327,20
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241					
192	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	2,000	211,20	422,40
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131242					
193	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	14,600	215,30	3 143,38
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264					
194	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	23,395	400,00	9 358,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031					
195	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	35,450	400,00	14 180,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810					
196	K	781484413	Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti lepené cementovým flexibilním lepidlem, základní prvek přes 200 do 400 ks/m2	m2	23,395	900,00	21 055,50
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781484413					
197	M	59761209	mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2	m2	25,735	1 248,10	32 119,85
198	K	781485791	Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,395	124,10	2 903,32
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781485791					
199	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	1,100	610,00	671,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491021					
200	M	6000101835	Zrcadlo s fazetou 40x50cm reverzibilní	kus	2,000	623,00	1 246,00
201	M	6000101837	Zrcadlo s fazetou 50x80cm reverzibilní	kus	2,000	986,60	1 973,20
202	K	781491831	Odstranění obkladů - ostatní prvky zrcadel lepených	m2	0,875	125,00	109,38
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491831					
203	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	25,250	60,10	1 517,53
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
204	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	6,000	75,40	452,40
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495141					
205	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	13,000	90,50	1 176,50
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142					
206	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	3,000	105,60	316,80
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495143					

207	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	25,735	29,70	764,33
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
208	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,860	2 000,00	1 720,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121					
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					42 546,23
209	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	134,729	42,00	5 658,62
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
210	K	784161401	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,750	236,60	1 597,05
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161401					
211	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	51,360	13,00	667,68
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001					
212	M	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	100,000	1,50	150,00
213	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	47,110	6,80	320,35
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
214	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	54,177	3,40	184,20
215	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	9,329	9,10	84,89
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
216	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	10,728	3,40	36,48
217	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	7,360	16,40	120,70
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121					
218	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	8,464	3,40	28,78
219	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	179,694	25,00	4 492,35
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
220	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojítych nebo zdvojených	m2	7,502	25,20	189,05
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191003					
221	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	47,110	3,60	169,60
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191007					
222	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	179,694	80,00	14 375,52
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
223	K	784511031	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn vlnitých hladkých	m2	6,750	250,00	1 687,50
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511031					
224	M	624680-1	tapeta vlnitá hladká otíratelná - tajemný podmořský svět	m2	6,750	1 465,90	9 894,83
225	K	784511101	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění ve výšce přes 3,0 m	m2	1,500	87,50	131,25
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511101					
226	K	7845111-1	Ošetření tapet ochranným nátěrem	m2	6,750	150,00	1 012,50
227	K	784511121	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při lepení tapet z rolí šířky přes 0,6 m	m2	6,750	226,10	1 526,18
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511121					
228	K	784511131	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost lepení vodorovné tapety papírové, vinylové nebo vlnitové	m2	6,750	32,40	218,70
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511131					
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					25 100,00
D VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					5 000,00
229	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN2		Příprava staveniště					5 000,00

230	K	020001000	Příprava staveniště	%	500,000	10,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000							
D		VRN3	Zařízení staveniště	4 000,00			
231	K	030001000	Zařízení staveniště	%	400,000	10,00	4 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000							
D		VRN4	Inženýrská činnost	1 100,00			
232	K	040001000	Inženýrská činnost	%	100,000	10,00	1 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000							
233	K	041414000	Plán BOZP	soubor	1,000	100,00	100,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041414000							
D		VRN9	Ostatní náklady	10 000,00			
234	K	090001000	Ostatní náklady	%	1 000,000	10,00	10 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

03 - Hygienické zázemí - Sluníčka

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ: 00298212

DIČ: CZ00298212

Účastník:

NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice

IČ: 28980697

DIČ: CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ: 63321271

DIČ: CZ63321271

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

451 819,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	451 819,92	21,00%	94 882,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

546 702,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

03 - Hygienické zázemí - Sluníčka

Místo:

Nový Jičín

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

Projektant:

S WHG s.r.o.

Účastník:

NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

451 819,92

HSV - Práce a dodávky HSV

74 960,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 278,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 982,01
8 - Trubní vedení	1 828,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 396,92
997 - Přesun sutě	9 784,42
998 - Přesun hmot	2 690,00

PSV - Práce a dodávky PSV

351 759,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 949,25
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	45 941,46
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	99 995,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	34 760,30
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	5 305,20
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	6 053,44
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 179,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 668,70
763 - Konstrukce suché výstavby	6 452,50
766 - Konstrukce truhlářské	5 902,20
771 - Podlahy z dlaždic	3 724,00
777 - Podlahy lité	15 234,47
781 - Dokončovací práce - obklady	69 706,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	84,64
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	37 803,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 100,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	5 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 100,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí
Objekt:

03 - Hygienické zázemí - Sluníčka

Místo: Nový Jičín Datum: 11.03.2025
Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: S WHG s.r.o.
Účastník: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 451 819,92

D HSV Práce a dodávky HSV 74 960,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 278,27

1	K	346272256	Přízdívky z pórobetonových tvárnice objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	2,813	1 165,40	3 278,27
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 982,01

2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	9,113	97,20	885,78
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121

3	K	611135000	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápennou stropů	m2	9,113	545,30	4 969,32
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611135000

4	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	9,113	244,10	2 224,48
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611311131

5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	22,263	75,30	1 676,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121

6	K	612135000	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápennou stěn	m2	22,263	499,40	11 118,14
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135000

7	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,385	594,50	1 417,88
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101

8	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	3,338	295,70	987,05
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001

9	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	22,263	192,70	4 290,08
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131

10	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,051	6 914,80	352,65
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141

11	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	8,980	563,50	5 060,23
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451103

D 8 Trubní vedení 1 828,40

12	K	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 100	kus	2,000	254,20	508,40
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260330

13	M	55161857	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 110	kus	2,000	660,00	1 320,00
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 396,92

14	K	946112111	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m montáž	kus	1,000	2 667,00	2 667,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112111

15	K	946112211	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	20,000	301,00	6 020,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112211

16	K	946112811	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m demontáž	kus	1,000	1 385,80	1 385,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112811				
17	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	9,310	150,00	1 396,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
18	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,051	6 622,50	337,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043321				
19	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,051	2 234,30	113,95
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111				
20	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	3,000	84,70	254,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033141				
21	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	3,000	176,30	528,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033151				
22	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	9,000	222,10	1 998,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033161				
23	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	4,500	122,60	551,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031142				
24	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	5,700	176,80	1 007,76
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031144				
25	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm	m	1,400	201,80	282,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031145				
26	K	974042564	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	1,080	510,90	551,77
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974042564				
27	K	974042553	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	0,450	351,70	158,27
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974042553				
28	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	1,200	2 615,60	3 138,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151114				
29	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,800	3 754,10	3 003,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151121				
30	K	978020011	Drobné zednické práce blíže nespecifikované	%	1 000,000	1,00	1 000,00
D 997			Přesun sutě				9 784,42
31	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,337	2 000,00	6 674,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211				
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,337	301,10	1 004,77
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
33	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	33,370	13,10	437,15
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
34	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,337	500,00	1 668,50

D 998

Přesun hmot

2 690,00

35	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,345	2 000,00	2 690,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001

D PSV

Práce a dodávky PSV

351 759,90

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 949,25

36	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	3,700	198,20	733,34
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140802

37	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	0,700	276,50	193,55
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140806

38	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	3,600	14,90	53,64
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171803

39	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	2,440	39,80	97,11
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171808

40	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	1,230	504,60	620,66
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042

41	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	1,400	556,40	778,96
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043

42	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	4,650	635,80	2 956,47
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044

43	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	3,960	820,80	3 250,37
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045

44	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	1,100	419,90	461,89
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174063

45	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	93,80	375,20
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104

46	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	104,00	104,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105

47	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	154,80	464,40
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109

48	K	7212591-1	Napojení kanalizačního potrubí z PP DN110 na stávající odpadní potrubí	kus	2,000	960,00	1 920,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

49	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	548,40	548,40
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274123

50	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	12,340	29,60	365,26
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111

51	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,013	2 000,00	26,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721121

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

45 941,46

52	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	9,400	83,00	780,20
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130801

53	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	7,320	25,00	183,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801

54	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	19,640	429,20	8 429,49
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002

55	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	32,000	527,10	16 867,20
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003

56	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	51,640	90,30	4 663,09
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231

57	K	722181812	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm	m	9,400	34,60	325,24
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181812

58	K	722181851	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru do 45 mm	m	7,320	74,90	548,27
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181851				
59	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	11,950	51,60	616,62
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182011				
60	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	23,900	55,00	1 314,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182012				
61	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	10,000	254,00	2 540,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401				
62	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	8,000	222,80	1 782,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111				
63	K	722230111	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2"	kus	1,000	518,50	518,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230111				
64	K	722230112	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	2,000	653,50	1 307,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230112				
65	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	51,640	53,90	2 783,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234				
66	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	51,640	60,70	3 134,55
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246				
67	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,074	2 000,00	148,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722121				
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				99 995,00
68	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	4,000	263,00	1 052,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811				
69	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	1 545,40	4 636,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125				
70	M	64232071	Kind dětské závěsné WC, odpad vodorovný	kus	3,000	4 800,00	14 400,00
71	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	3,000	169,20	507,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131				
72	M	55167393	Sedátko WC duraplastové s kov. panty Kind/Bambini s pozvolným sklápěním a integrovanými opěrkami bílá	kus	3,000	960,00	2 880,00
73	K	725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických	kus	1,000	940,40	940,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725129102				
74	M	64251310	pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem napájecí napětí 24V DC	kus	1,000	9 984,00	9 984,00
75	M	SLZ01Y	Napájecí zdroj pro max 5 pisoárů	kus	1,000	812,40	812,40
76	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	173,80	695,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821				
77	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor	4,000	3 945,90	15 783,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211601				
78	M	6000101832	Koš nerezový 12 l SLZN 15, povrch lesklý	kus	1,000	768,00	768,00
79	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	3,000	197,30	591,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291652				
80	M	55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L	kus	3,000	699,80	2 099,40
81	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	2,000	207,30	414,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291653				
82	M	6000220839	Držák toaletního papíru, povrch černý matný	kus	2,000	846,30	1 692,60
83	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	2,000	210,40	420,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291654				
84	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	2,000	2 310,00	4 620,00
85	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů šettky závěsné	kus	3,000	200,80	602,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291664				
86	M	55779012	šettko na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	3,000	1 008,00	3 024,00
87	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	4,000	54,70	218,80

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725810811					
88	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	274,60	1 098,40
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111					
89	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	104,20	416,80
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
90	K	725829102	Baterie dřežové montáž ostatních typů nástěnných termostatických	kus	1,000	426,10	426,10
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829102					
91	M	6001110577	Ventil směšovací 50 TMV2 DN 15 G 1/2" 30-50°C	kus	1,000	2 102,40	2 102,40
92	K	725829132	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových	kus	4,000	308,10	1 232,40
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829132					
93	M	55144071	baterie umyvadlová automatická stojánková 1 voda bateriové napájení	kus	4,000	6 652,80	26 611,20
94	K	725840851	Demontáž baterií termostatických	kus	1,000	260,60	260,60
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840851					
95	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	4,000	18,20	72,80
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811					
96	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	4,000	321,60	1 286,40
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102					
97	K	998725121	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,172	2 000,00	344,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725121					
D 726		Zdravotnicka - předstěnové instalace					34 760,30
98	K	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	3,000	1 588,00	4 764,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111204					
99	M	GBT.110302005	Montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku 12 cm	kus	3,000	7 470,70	22 412,10
100	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	3,000	298,50	895,50
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001					
101	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	3,000	1 006,70	3 020,10
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002					
102	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	3,000	165,40	496,20
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011					
103	M	55281800	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	3,000	1 036,80	3 110,40
104	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,031	2 000,00	62,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726111					
D 727		Zdravotnicka - protipožární ochrana					5 305,20
105	K	727213221	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 32	kus	3,000	774,60	2 323,80
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213221					
106	K	727213225	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 75	kus	1,000	1 025,70	1 025,70
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213225					
107	K	727213227	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110	kus	1,000	1 955,70	1 955,70
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213227					
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					6 053,44
108	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	1,600	54,70	87,52
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120815					
109	K	733191816	Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø do 44,5	kus	4,000	3,00	12,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191816					
110	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	3,200	437,80	1 400,96
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222302					
111	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	3,200	25,30	80,96
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101					

112	K	733885-02	Napojení měděného potrubí D 22x1,5 mm na stávající rozvod z ocelových trubek přechodkou s navařením	kus	2,000	500,00	1 000,00
113	K	73399-01	Montáž a dodávka objímek, podpěr, úchyťového materiálu	m	3,200	300,00	960,00
114	K	73399-02	Vypuštění, napuštění systému, odvzdušnění,	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
115	K	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,003	4 000,00	12,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733121					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
116	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	1,000	113,30	113,30
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200821					
117	K	734222803	Ventily regulační závitové termostatické s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované G 3/4	kus	1,000	671,10	671,10
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734222803					
118	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	2,000	195,80	391,60
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261233					
119	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,001	3 000,00	3,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734121					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
120	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000	164,90	164,90
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821					
121	K	735152561	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2323 W	kus	1,000	6 302,80	6 302,80
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152561					
122	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	4,000	16,50	66,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735291800					
123	K	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,045	3 000,00	135,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735121					
D		763	Konstrukce suché výstavby				
124	K	763411215	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 10 mm	m2	0,675	9 500,00	6 412,50
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411215					
125	K	998763120	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,010	4 000,00	40,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763120					
D		766	Konstrukce truhlářské				
126	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	34,00	34,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766491851					
127	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	952,70	952,70
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
128	M	MSN.0027324.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL premium, 80x197	kus	1,000	3 669,10	3 669,10
129	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	208,60	208,60
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729					
130	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	697,00	697,00
131	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	37,70	37,70
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
132	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,000	137,60	137,60
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695212					
133	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000	118,00	118,00

134	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,019	2 500,00	47,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766121							
D		771	Podlahy z dlaždic	3 724,00			
135	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,310	400,00	3 724,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810							
D		777	Podlahy lité	15 234,47			
136	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	8,973	5,00	44,87
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111101							
137	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	8,973	16,40	147,16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111							
138	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	12,600	76,40	962,64
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121							
139	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	8,973	200,10	1 795,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131101							
140	K	777131123	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	8,973	29,90	268,29
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131123							
141	K	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	8,973	851,00	7 636,02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511103							
142	K	777611101	Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový	m2	8,973	258,80	2 322,21
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777611101							
143	K	777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný	m2	8,973	219,30	1 967,78
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777612109							
144	K	998777121	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,045	2 000,00	90,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777121							
D		781	Dokončovací práce - obklady	69 706,01			
145	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	17,368	8,30	144,15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011							
146	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	17,368	65,30	1 134,13
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011							
147	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,420	510,50	1 745,91
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112							
148	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000	221,20	884,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241							
149	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	11,400	215,30	2 454,42
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264							
150	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	17,368	400,00	6 947,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031							
151	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	21,891	400,00	8 756,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810							
152	K	781484413	Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti lepené cementovým flexibilním lepidlem, základní prvek přes 200 do 400 ks/m2	m2	17,368	900,00	15 631,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781484413							
153	M	59761209	mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2	m2	19,105	1 248,10	23 844,95
154	K	781485791	Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	17,368	124,10	2 155,37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781485791							
155	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	0,550	610,00	335,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491021							
156	M	6000101835	Zrcadlo s fazetou 40x50cm reverzibilní	kus	1,000	623,00	623,00
157	M	6000101837	Zrcadlo s fazetou 50x80cm reverzibilní	kus	1,000	986,60	986,60

158	K	781491831	Odstranění obkladů - ostatní prvky zrcadel lepených	m2	0,780	125,00	97,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491831				
159	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	8,500	60,10	510,85
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115				
160	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	6,000	75,40	452,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495141				
161	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	10,000	90,50	905,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142				
162	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	3,000	105,60	316,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495143				
163	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	17,368	29,70	515,83
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211				
164	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,632	2 000,00	1 264,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121				
D 783			Dokončovací práce - nátěry	84,64			
165	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	0,200	78,30	15,66
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101201				
166	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	0,200	71,60	14,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101203				
167	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	0,200	6,80	1,36
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101401				
168	K	783148211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akryluretanový	m2	0,200	266,50	53,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783148211				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	37 803,73			
169	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,088	42,00	1 137,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001				
170	K	784161401	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,175	236,60	3 353,81
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161401				
171	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	25,680	13,00	333,84
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001				
172	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	<i>m</i>	<i>28,248</i>	<i>1,50</i>	<i>42,37</i>
173	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	8,973	6,80	61,02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101				
174	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>10,319</i>	<i>3,40</i>	<i>35,08</i>
175	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	5,136	9,10	46,74
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111				
176	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>5,906</i>	<i>3,40</i>	<i>20,08</i>
177	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	3,680	16,40	60,35
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121				
178	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>4,232</i>	<i>3,40</i>	<i>14,39</i>
179	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,141	25,00	478,53
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101				
180	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojítych nebo zdvojených	m2	5,136	25,20	129,43
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191003				
181	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	8,973	3,60	32,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191007				

182	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,141	80,00	1 531,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101							
183	K	784511031	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn vliesových hladkých	m2	14,175	250,00	3 543,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511031							
184	M	624680-1	tapeta vliesová hladká otíratelná - tajemný podmořský svět	m2	14,175	1 465,90	20 779,13
185	K	784511101	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění ve výšce přes 3,0 m	m2	4,725	87,50	413,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511101							
186	K	7845111-1	Ošetření tapet ochranným nátěrem	m2	14,175	150,00	2 126,25
187	K	784511121	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při lepení tapet z rolí šířky přes 0,6 m	m2	14,175	226,10	3 204,97
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511121							
188	K	784511131	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost lepení vodorovné tapety papírové, vinylové nebo vliesové	m2	14,175	32,40	459,27
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511131							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 100,00
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							5 000,00
189	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000							
D VRN2 Příprava staveniště							5 000,00
190	K	020001000	Příprava staveniště	%	500,000	10,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000							
D VRN3 Zařízení staveniště							4 000,00
191	K	030001000	Zařízení staveniště	%	400,000	10,00	4 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000							
D VRN4 Inženýrská činnost							1 100,00
192	K	040001000	Inženýrská činnost	%	100,000	10,00	1 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000							
193	K	041414000	Plán BOZP	soubor	1,000	100,00	100,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041414000							
D VRN9 Ostatní náklady							10 000,00
194	K	090001000	Ostatní náklady	%	1 000,000	10,00	10 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		46 329,83	
Montáž - práce		68 095,00	
Mezisoučet 1	0,00	114 424,83	
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		3 432,74	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	117 857,57	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		117 857,57	
Vedlejší náklady			
GZS 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2		3 535,73	
Provozní vlivy 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2		3 535,73	
Vedlejší náklady celkem		7 071,45	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		124 929,03	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
Elektromontáže											
Typ a výrobce níže uvedených zařízení není předepsán – je pouze informativní, a slouží pouze pro určení požadovaných vlastností a technických parametrů. Zadavatel umožňuje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Doplnění stávajícího rozváděče R2								0,00	0,00		
<i>Modulární přístroje OEZ</i>								<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, šířka 1 modul	ks	3,00	1 100,00	3 300,00		200,00	600,00	1 300,00	3 900,00		
<i>Nespecifikovaný rozváděčový materiál</i>								<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
sběrný, izolátory, lanka, svorky, dutinky, DIN lišty, perfomorované žlaby, průchodky atd.	set	1,00	2 500,33	2 500,33		1 000,00	1 000,00	3 500,33	3 500,33		
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY											
Osazení, zapojení, zkoušky rozvaděčů	kpl	1,00		0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Výrobní dokumentace rozváděče	kpl	1,00		0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
								0,00	0,00		
Elektroinstalace								0,00	0,00		
<i>Elektroinstalační přístroje - ABB řada Tango</i>								<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)	ks	3,00	100,00	300,00		100,00	300,00	200,00	600,00		
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1) (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,00	190,00	380,00		125,00	250,00	315,00	630,00		
3558A-A651 C Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. slonová kost (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	3,00	50,00	150,00		10,00	30,00	60,00	180,00		
3558A-A652 C Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. slonová kost (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	2,00	60,00	120,00		20,00	40,00	80,00	160,00		
3901A-B10 C Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. slonová kost (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	5,00	30,00	150,00		20,00	100,00	50,00	250,00		
<i>Úložný materiál - KOPOS</i>								<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
KP 67/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	5,00	20,00	100,00		75,00	375,00	95,00	475,00		
KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	5,00	30,00	150,00		100,00	500,00	130,00	650,00		
<i>LED svítidla - Elkovo Čepelík</i>								<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
ZCLED3G32Q840/PRAKTIK-MIKRO, LED PRAKTIK, 32W, 4000K, CRI>80, MIKRO	Ks	13,00	2 180,00	28 340,00		450,00	5 850,00	2 630,00	34 190,00		
<i>Nouzové LED svítidla - Modus</i>								<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
ETS/2W/B/1/SE/AT/WH	ks	4,00	1 300,00	5 200,00		450,00	1 800,00	1 750,00	7 000,00		
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC											
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	130,00	16,00	2 080,00		40,00	5 200,00	56,00	7 280,00		
CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	20,00	30,00	600,00		40,00	800,00	70,00	1 400,00		
CYKY-J 7x1.5 , pevně	m	20,00	40,00	800,00		40,00	800,00	80,00	1 600,00		
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	20,00	16,00	320,00		40,00	800,00	56,00	1 120,00		
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY											
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	10,00		0,00		400,00	4 000,00	400,00	4 000,00		
Uprava stavajiciho zarizeni	hod	10,00		0,00		400,00	4 000,00	400,00	4 000,00		
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	10,00		0,00		400,00	4 000,00	400,00	4 000,00		
Montaz nespecifikovana	hod	15,00		0,00		50,00	750,00	50,00	750,00		
Drobné stavební práce pro kabelové rozvody (frezování drážek, průrazy, frezování děr pro krabice atd.)	hod	25,00		0,00		400,00	10 000,00	400,00	10 000,00		
Zabezpeceni pracoviste	hod	5,00		0,00		400,00	2 000,00	400,00	2 000,00		
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI											
zapojovani a zkouskach	hod	8,00		0,00		400,00	3 200,00	400,00	3 200,00		
KOORDINACE POSTUPU PRACI											

S ostatními profesemi	hod	5,00		0,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00		
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>										
Revizní technik	kpl	1,00		0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
Spolupráce s reviz. technikem	hod	3,00		0,00	400,00	1 200,00	400,00	1 200,00		
<i>Projekční práce</i>							0,00	0,00		
Dokumentace skutečného stavu - část silnoproudá elektrotechnika	kpl	1,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				1 839,50			0,00	1 839,50		
Elektromontáže - celkem				46 329,83		68 095,00		114 424,83		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí	
Projekt	Zařízení silnoproudé elektrotechniky - DPS	
Investor	Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ		
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	3,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,00	
Provozní vlivy %	3,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	20	
2. sazba DPH %	10	
Procento PM % 1	5	
Procento PM % 2	2	