

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu

objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **133-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H4N2JMSG

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - budova CDP

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC7000022396

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Oprava omítek a výmalba chodeb a schodiště.

Oprava omítek a výmalba chodeb a schodiště. Popraskané omítky, závady BOZP. Chodby ONP až 4NP.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: duben 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	19.02.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	19.02.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	24.02.2025 v 11:10
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

25.02.2025

24.02.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	133/2024-25		
Název majetku	Přerov - budova CDP	inventární číslo	IC7000022396
zahájení prací	07.04.2025	ukončení prací	30.04.2025

popis prací
Požadavek - Oprava omítek a výmalba chodeb a schodiště.
Oprava omítek a výmalba chodeb a schodiště. Popraskané omítky, závady BOZP. Chodby ONP až 4NP.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: duben 2025

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUCET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUCET VRN					
	SOUCET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ					

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
25.02.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 133
Stavba: 133 Přerov - budova CDP

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 133

Stavba: 133 Přerov - budova CDP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava omítek a výmalba chodeb a schodiště
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

133 Přerov - budova CDP

Objekt:

01 - oprava omítek a výmalba chodeb a schodiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	18,000
2	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	8,000
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	419,300
VV			((39,9+4,9)*2)*1		89,600
VV			((39,9+4,9)*2)*1		89,600
VV			((39,9+4,9)*2)*1		89,600
VV			((17,35+4,9)*2)*1		44,500
VV			((17,8+4,9)*2)*1		45,400
VV			((28,7+1,6)*2)*1		60,600
VV			Součet		419,300

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000
5	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	8,000
6	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000
7	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000
8	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	4,000
9	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	209,650
VV			((39,9+4,9)*2)*0,5		44,800
VV			((39,9+4,9)*2)*0,5		44,800
VV			((39,9+4,9)*2)*0,5		44,800
VV			((17,35+4,9)*2)*0,5		22,250
VV			((17,8+4,9)*2)*0,5		22,700
VV			((28,7+1,6)*2)*0,5		30,300
VV			Součet		209,650
11	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,000

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,679
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,395
VV			0,679*5 'Přepočtené koeficientem množství		3,395
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,679
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,654
VV			0,679*26 'Přepočtené koeficientem množství		17,654
16	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,679

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
17	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,679
D 998 Přesun hmot					
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,590
19	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,590
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					
20	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	210,000
21	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 586,540
	VV		((4,9+39,9)*2)*3,2		286,720
	VV		((4,9+39,9)*2)*3,2		286,720
	VV		((4,9+39,9)*2)*3,2		286,720
	VV		(7+7+1,7+1,7)*1,8		31,320
	VV		(7+7+1,7+1,7)*1,8		31,320
	VV		(7+7+1,7+1,7)*1,8		31,320
	VV		((14+3,4)*1,8)*2		62,640
	VV		((14+3,4)*1,8)*2		62,640
	VV		((14+3,4)*1,8)*2		62,640
	VV		((4,9+17,35)*2)*3,2		142,400
	VV		((4,9+17,8)*2)*2,85		129,390
	VV		((28,7+1,6)*2)*2,85		172,710
	VV		Součet		1 586,540
22	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	237,981
	VV		1586,54*0,15		237,981
23	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	237,981
24	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	237,981
25	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000
26	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	120,000
27	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	125,000
28	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	60,000
29	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	45,000
30	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	750,000
	VV		250+250+250		750,000
31	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	932,200
	VV		250+379*1,8		932,200
32	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	250,000
	VV		238,095238095237*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		250,000
	VV		Součet		250,000
33	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	250,000
	VV		238,095238095237*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		250,000
	VV		Součet		250,000
34	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	250,000
	VV		238,095238095237*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		250,000
	VV		Součet		250,000
35	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	250,000
36	M	HST.8595140122 047	textilní páska s fólií venkovní cq 1800 mm / 20 m	m	379,500
37	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 586,540
	VV		((4,9+39,9)*2)*3,2		286,720
	VV		((4,9+39,9)*2)*3,2		286,720
	VV		((4,9+39,9)*2)*3,2		286,720
	VV		(7+7+1,7+1,7)*1,8		31,320
	VV		(7+7+1,7+1,7)*1,8		31,320
	VV		(7+7+1,7+1,7)*1,8		31,320
	VV		((14+3,4)*1,8)*2		62,640
	VV		((14+3,4)*1,8)*2		62,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		$((14+3,4)*1,8)*2$		62,640
	VV		$((4,9+17,35)*2)*3,2$		142,400
	VV		$((4,9+17,8)*2)*2,85$		129,390
	VV		$((28,7+1,6)*2)*2,85$		172,710
	VV		Součet		1 586,540
38	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 586,540
	VV		$((4,9+39,9)*2)*3,2$		286,720
	VV		$((4,9+39,9)*2)*3,2$		286,720
	VV		$((4,9+39,9)*2)*3,2$		286,720
	VV		$(7+7+1,7+1,7)*1,8$		31,320
	VV		$(7+7+1,7+1,7)*1,8$		31,320
	VV		$(7+7+1,7+1,7)*1,8$		31,320
	VV		$((14+3,4)*1,8)*2$		62,640
	VV		$((14+3,4)*1,8)*2$		62,640
	VV		$((14+3,4)*1,8)*2$		62,640
	VV		$((4,9+17,35)*2)*3,2$		142,400
	VV		$((4,9+17,8)*2)*2,85$		129,390
	VV		$((28,7+1,6)*2)*2,85$		172,710
	VV		Součet		1 586,540

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 133 Přerov - budova CDP
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	4,000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	6,000

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
4	K	034103000	Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení prostoru proti vsupu při práci ve výšce	soubor	1,000
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	8,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	133/2024-25		
Název majetku	Přerov - budova CDP	inventární číslo	IC7000022396
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 30.4.2025
popis prací Požadavek - Oprava omítek a výmalba chodeb a schodiště Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování, zednické práce Škrábání malby, ometení, zednické práce, penetrace, malby Zednické práce, malířské práce Zednické práce, malířské práce Zednické práce, malířské práce, úklidové práce Malířské práce, úklidové práce Malířské práce, úklidové práce Úklidové práce, Předání stavby		termín 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 7. den po zaslání objednávky 8. den po zaslání objednávky 9. den po zaslání objednávky	