

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DJEM2671
Stavba: KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK - Chlazení dílčích prostor 2.NP

KSO: 801 43
Místo: Masarykova 370/20, Šternberk

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

Zadavatel:
Město Šternberk, Horní náměstí 16

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chlazení Nečas s.r.o.

IČ: 06975381
DIČ: CZ06975381

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	544 914,29
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	544 914,29	114 432,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	659 346,29
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2671

Stavba: KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK - Chlazení dílčích prostor 2.NP

Místo: Masarykova 370/20, Šternberk

Datum: 06.03.2025

Zadavatel: Město Šternberk, Horní náměstí 16

Projektant:

Uchazeč: Chlazení Nečas s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		544 914,29	659 346,29
D 1.1	Architektonicko stavební řešení	87 527,29	105 908,02
D 1.4	Technika prostředí staveb	457 387,00	553 438,27
D 1.4.1	ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ STAVEB	408 600,00	494 406,00
D 1.4.3	Zařízení silnoproudých elektroinstalací	48 787,00	59 032,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK - Chlazení dílčích prostor 2.NP

Objekt:

D 1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.03.2025

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní náměstí 16

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chlazení Nečas s.r.o.

IČ:

06975381

DIČ:

CZ06975381

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 527,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 527,29	21,00%	18 380,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 908,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK - Chlazení dílčích prostor 2.NP

Objekt:

D 1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Město Šternberk, Horní náměstí 16

Uchazeč: Chlazení Nečas s.r.o.

Datum: 06.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 527,29

HSV - Práce a dodávky HSV

38 103,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 400,00
-----------------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 596,06
--	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 943,64
---	----------

997 - Přesun sutě	10 003,39
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	2 160,00
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

49 424,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 000,00
---	-----------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 200,00
--	----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 295,00
--	----------

762 - Konstrukce tesařské	5 329,20
---------------------------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby	22 000,00
---------------------------------	-----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 600,00
--	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK - Chlazení dílčích prostor 2.NP

Objekt: D 1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Zadavatel: Město Šternberk, Horní náměstí 16
Uchazeč: Chlazení Nečas s.r.o.

Datum: 06.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 527,29

D	HSV	Práce a dodávky HSV				38 103,09	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 400,00	
1	K	310236251	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	6,000	400,00	2 400,00
	VV		provedení nového prostupu 300x300 ve zdivu tl. 450 mm				
	VV		1		1,000		
	VV		provedení nového prostupu 250x250 ve zdivu tl. 450 mm				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		6,000		
2	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00
	VV		provedení nového prostupu 200x200 ve zdivu tl. 150 mm				
	VV		4		4,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 596,06	
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,063	50,00	53,15
	VV		provedení nového prostupu 300x300 ve zdivu tl. 450 mm				
	VV		0,3*0,3*2		0,180		
	VV		provedení nového prostupu 250x250 ve zdivu tl. 450 mm				
	VV		0,25*0,25*(4*2+1)		0,563		
	VV		provedení nového prostupu 200x200 ve zdivu tl. 150 mm				
	VV		0,2*0,2*4*2		0,320		
	VV		Součet		1,063		
4	K	612325201	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	19,000	150,00	2 850,00
	VV		provedení nového prostupu 300x300 ve zdivu tl. 450 mm				
	VV		1*2		2,000		
	VV		provedení nového prostupu 250x250 ve zdivu tl. 450 mm				
	VV		4*2+1		9,000		
	VV		provedení nového prostupu 200x200 ve zdivu tl. 150 mm				
	VV		4*2		8,000		
	VV		Součet		19,000		
5	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	19,000	200,00	3 800,00
	VV		provedení nového prostupu 300x300 ve zdivu tl. 450 mm				
	VV		1*2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		provedení nového prostupu 250x250 ve zdivu tl. 450 mm				
	VV		4*2+1		9,000		
	VV		provedení nového prostupu 200x200 ve zdivu tl. 150 mm				
	VV		4*2		8,000		
	VV		Součet		19,000		
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	18,800	250,00	4 700,00
	VV		provedení nového prostupu 300x300 ve zdivu tl. 450 mm				
	VV		0,3*4*2		2,400		
	VV		provedení nového prostupu 250x250 ve zdivu tl. 450 mm				
	VV		0,25*4*(4*2+1)		9,000		
	VV		provedení nového prostupu 200x200 ve zdivu tl. 150 mm				
	VV		0,2*4*4*2		6,400		
	VV		zapravení fasády v místě prostupu 250x250 mm přes obvodovou zeď (břizolit)				
	VV		0,25*4		1,000		
	VV		Součet		18,800		
7	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	540,000	15,00	8 100,00
	VV		zakrytování nábytku při bouracích pracích 2NP				
	VV		270,0*2		540,000		
8	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	0,063	250,00	15,75
	VV		zapravení fasády v místě prostupu 250x250 mm přes obvodovou zeď (břizolit)				
	VV		0,25*0,25		0,063		
9	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,063	250,00	15,75
	VV		zapravení fasády v místě prostupu 250x250 mm přes obvodovou zeď (břizolit)				
	VV		0,25*0,25		0,063		
10	K	622324111	Škrábaná omítka vápenocementová (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,063	824,00	51,91
	VV		zapravení fasády v místě prostupu 250x250 mm přes obvodovou zeď (břizolit)				
	VV		0,25*0,25		0,063		
11	K	635111411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2	m3	0,019	500,00	9,50
	VV		prostup 250x250 přes dřevěný trámový strop tl.400 mm				
	VV		0,25*0,25*0,3		0,019		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 943,64
12	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	0,019	402,00	7,64
	VV		prostup 250x250 přes dřevěný trámový strop tl.400 mm				
	VV		0,25*0,25*0,3		0,019		
13	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	4,000	110,00	440,00
	VV		provedení nového prostupu 200x200 ve zdivu tl. 150 mm				
	VV		4		4,000		
14	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	6,000	416,00	2 496,00
	VV		provedení nového prostupu 300x300 ve zdivu tl. 450 mm				
	VV		1		1,000		
	VV		provedení nového prostupu 250x250 ve zdivu tl. 450 mm				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		6,000		
D 997			Přesun sutě				10 003,39
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,891	2 500,00	4 727,50
	VV		HSV				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,651		1,651		
	VV		PSV odd.763 - náhrada 30 % nových kazet				
	VV		0,008*100,0*0,3		0,240		
	VV		Součet		1,891		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,891	500,00	945,50
	VV		HSV				
	VV		1,651		1,651		
	VV		PSV odd.763 - náhrada 30 % nových kazet				
	VV		0,008*100,0*0,3		0,240		
	VV		Součet		1,891		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,929	10,00	359,29
	VV		1,891*19		35,929		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,891	2 100,00	3 971,10
	VV		HSV				
	VV		1,651		1,651		
	VV		PSV odd.763 - náhrada 30 % nových kazet				
	VV		0,008*100,0*0,3		0,240		
	VV		Součet		1,891		
	D	998	Přesun hmot				2 160,00
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,864	2 500,00	2 160,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 424,20
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				15 000,00
20	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40(HT32)	m	80,000	150,00	12 000,00
21	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	100,00	100,00
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	80,000	30,00	2 400,00
23	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 200,00
24	K	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	80,000	50,00	4 000,00
25	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	200,00	200,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 295,00
26	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	195,00	195,00
27	K	725869219r	Vodní zápachová uzávěrka HL DN 40 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápach. uzávěrkou (kulička)	kus	1,000	900,00	900,00
28	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	200,00	200,00
	D	762	Konstrukce tesařské				5 329,20
29	K	762521921	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů pl jednotlivě do 0,25 m2	m	1,000	500,00	500,00
	VV		prostup 250x250 přes dřevěný trámový strop tl.400 mm				
	VV		0,25*4		1,000		
30	K	762523931	Doplnění části podlah palubkami tl do 32 mm pl jednotlivě do 0,25 m2	m2	0,063	2 800,00	176,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		prostup 250x250 přes dřevěný trámový strop tl.400 mm				
	VV		0,25*0,25		0,063		
31	K	762811921	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 0,25 m2	m	2,000	1 900,00	3 800,00
	VV		prostup 250x250 přes dřevěný trámový strop tl.400 mm				
	VV		0,25*4*2		2,000		
32	K	762812931	Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 0,25 m2	m2	0,063	2 800,00	176,40
	VV		prostup 250x250 přes dřevěný trámový strop tl.400 mm				
	VV		0,25*0,25		0,063		
33	K	762841941	Doplnění části podbíjení hoblovanými prkny pl jednotlivě do 0,25 m2	m2	0,063	2 800,00	176,40
	VV		prostup 250x250 přes dřevěný trámový strop tl.400 mm				
	VV		0,25*0,25		0,063		
34	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				22 000,00
35	K	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	100,000	50,00	5 000,00
	VV		demontáž dílčí části stávajících kazet podhledu v m.č.209, 208, 207				
	VV		100,0		100,000		
36	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	100,000	100,00	10 000,00
	VV		zpětná montáž stávajících kazet do rastru podhledu m.č.209,208,207				
	VV		100,0		100,000		
37	M	59030575	podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	30,000	200,00	6 000,00
	VV		náhrada 30 % nových kazet				
	VV		100,0*0,3		30,000		
38	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 600,00
39	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	30,00	600,00
	VV		výmalba stěn ze strany v místě prostupů přes stěnu				
	VV		1,0*10*2		20,000		
40	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	50,00	1 000,00
	VV		výmalba stěn ze strany v místě prostupů přes stěnu				
	VV		1,0*10*2		20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK - Chlazení dílčích prostor 2.NP

Objekt:

D 1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D 1.4.1 - ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ STAVEB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.03.2025

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní náměstí 16

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chlazení Nečas s.r.o.

IČ:

06975381

DIČ:

CZ06975381

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

408 600,00

DPH základní
snížená

Základ daně
408 600,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
85 806,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

494 406,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK - Chlazení dílčích prostor 2.NP

Objekt:

D 1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D 1.4.1 - ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ STAVEB

Místo:

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní náměstí 16

Uchazeč:

Chlazení Nečas s.r.o.

Datum:

06.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

408 600,00

D3 - SYSTÉM CHLAZENÍ CELKEM

334 350,00

D4 - REGULACE

750,00

D5 - POTRUBÍ CHLADIVA

60 000,00

D6 - KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽ

9 500,00

D7 - OSTATNÍ

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK - Chlazení dílčích prostor 2.NP

Objekt: D 1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D 1.4.1 - ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ STAVEB

Místo:

Zadavatel: Město Šternberk, Horní náměstí 16

Uchazeč: Chlazení Nečas s.r.o.

Datum: 06.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

408 600,00

D		D3	SYSTÉM CHLAZENÍ CELKEM				334 350,00
1	K	Pol1	Venkovní jednotka	soub.	1,000	97 200,00	97 200,00
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>jmenovitý chladicí/topný výkon 22,4/24,5 kW</i> <i>vzduchem chlazená kompresorová jednotka s chladivem R410A</i> <i>systém VRF je vybaven vysokotlakým, invertorově řízeným scroll kompresorem</i> <i>Jednotka je vybavena dvojicí nad sebou umístěných ventilátorů</i> <i>jmenovitý chladicí výkon při 100% zatížení: 22,4 kW</i> <i>jmenovitý topný výkon při 100% zatížení: 24,5 kW</i> <i>EER (nom) 3,57, COP (nom) 3,9</i> <i>400V, max. proud 21,3A, dop. vel.jističe 30A, ak.tlak (1m) 57/57</i> <i>rozměr 950*1380*330</i> <i>hmotnost 115 kg</i>				
2	K	Pol2	Vnitřní jednotka kazetová čtyřcestná jednotka 2,2/2,5 kW	soub.	4,000	16 000,00	64 000,00
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>-rozměry: výška - 214 mm, šířka - 570 mm, hloubka - 570 mm</i> <i>- nominální chladicí výkon Qch=2,2 kW</i> <i>- nominální elektrický příkon při chlazení 13 W</i> <i>-hladina akustického tlaku 1m od jednotky 29/27/26</i>				
3	K	Pol3	Vnitřní jednotka kazetová čtyřcestná jednotka 2,8/3,2 kW	soub.	1,000	16 300,00	16 300,00
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>-rozměry: výška - 214 mm, šířka - 570 mm, hloubka - 570 mm</i> <i>- nominální chladicí výkon Qch=2,8 kW</i> <i>- nominální elektrický příkon při chlazení 14 W</i> <i>-hladina akustického tlaku 1m od jednotky 30/29/27</i>				
4	K	Pol4	Vnitřní jednotka kazetová čtyřcestná jednotka 3,6/4,0 kW	soub.	3,000	17 000,00	51 000,00
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>-rozměry: výška - 214 mm, šířka - 570 mm, hloubka - 570 mm</i> <i>- nominální chladicí výkon Qch=3,6 C27 kW</i> <i>- nominální elektrický příkon při chlazení 17 W</i> <i>-hladina akustického tlaku 1m od jednotky 32/30/27</i>				
5	K	Pol5	Čelní panel pro čtyřcestnou kazetu 620*620 mm	kus	8,000	1 750,00	14 000,00
6	K	Pol6	Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje Multi V - IU max 44,8 kW	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
7	K	Pol7	Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje Multi V - IU max 22,4 kW	kus	6,000	1 000,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	Pol8	Doplnění chladiva R32, dodávka/montáž	kg	4,000	1 600,00	6 400,00
9	K	Pol9	Vertikální doprava , doprava na stavbu nosného rámu	t	0,030	15 000,00	450,00
10	K	Pol10	Vertikální doprava , doprava na stavbu venkovní a vnitřních jednotek	t	0,200	35 000,00	7 000,00
11	K	Pol11	Infraovladač	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
12	K	Pol12	Kabelový ovladač dotykový	kus	3,000	2 600,00	7 800,00
13	K	Pol13	Kabely skupinového ovládání	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
14	K	Pol14	Montáž vnitřních a venkovních jednotek, komunikačních kabeláží a uvedení do provozu	soub.	1,000	50 000,00	50 000,00
15	K	Pol15	Zkouška těsnosti kompletního systému osobou s platným Certifikátem MŽP kategorie I., vč. zápisu do Evidenční knihy zařízení	soub.	1,000	1 500,00	1 500,00
16	K	Pol16	Založení Evidenční knihy zařízení s chladivem a zápisu o výchozí revizi osobou s platným Certifikátem MŽP kategorie I., štítky	soub.	1,000	500,00	500,00
17	K	Pol17	Zaškolení obsluhy	soub.	1,000	1 500,00	1 500,00
18	K	Pol18	Požární ucpávky prostup 200*200 mm, sdruženého potrubí potrubí 2x 25 mm s hořlavou izolací 6 mm EI 60/DP1 včetně desek z minerální vaty 50 mm	soub.	1,000	2 500,00	2 500,00
D D4 REGULACE							750,00
19	K	Pol19	Naprogramování centrálního ovladače	soub.	3,000	250,00	750,00
D D5 POTRUBÍ CHLADIVA							60 000,00
20	K	Pol20	Cu potrubí chladiva, včetně parotěsné izolace, montáž a dodávka	m	75,000	800,00	60 000,00
D D6 KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽ							9 500,00
21	K	Pol21	Komunikační kabeláž k propojení venkovní a vnitřní jednotky	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
22	K	Pol22	Komunikační kabeláž stíněná pro napojení ovladače	soub.	3,000	1 500,00	4 500,00
D D7 OSTATNÍ							4 000,00
23	K	Pol23	Technické zabezpečení stavby	soub.	1,000	2 000,00	2 000,00
24	K	Pol24	Dokumentace skutečného provedení	soub.	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK - Chlazení dílčích prostor 2.NP

Objekt:

D 1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D 1.4.3 - Zařízení silnoproudých elektroinstalací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.03.2025

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní náměstí 16

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chlazení Nečas s.r.o.

IČ:

06975381

DIČ:

CZ06975381

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 787,00

DPH základní
snížená

Základ daně
48 787,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
10 245,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

59 032,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK - Chlazení dílčích prostor 2.NP

Objekt:

D 1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D 1.4.3 - Zařízení silnoproudých elektroinstalací

Místo:

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní náměstí 16

Uchazeč:


Chlazení Nečas s.r.o.

Datum:

06.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 787,00

61 - Úprava povrchů vnitřní	1 600,00
M - Montážní přírážky	3 000,00
M21 - Elektromontáže	20 425,00
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	3 910,00
M46 - Zemní práce při montážích	1 600,00
M65 - Elektroinstalace	11 960,00
D1 - Ostatní materiál	6 292,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK - Chlazení dílčích prostor 2.NP

Objekt: D 1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: **D 1.4.3 - Zařízení silnoproudých elektroinstalací**

Místo: Zadavatel: Město Šternberk, Horní náměstí 16

Uchazeč: Chlazení Nečas s.r.o.

Datum: 06.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 787,00

D 61		Úprava povrchů vnitřní					1 600,00
1	K	612421615RS4	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	2,000	800,00	1 600,00

D M		Montážní přírážky					3 000,00
2	K	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	1,000	1 500,00	1 500,00
3	K	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	1,000	1 500,00	1 500,00

D M21		Elektromontáže					20 425,00
4	K	210010527RT2	Montáž a připojení svorkovnice	kus	1,000	30,00	30,00
5	K	210192721R00	Štítek označovací pro přístroje - šroubovaný	kus	2,000	20,00	40,00
6	K	210260161R00	Zapojení 4žil.vodičů v dom. jističí skříni, 16 mm2	kus	2,000	40,00	80,00
7	K	210190051R00	Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
8	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	2,000	40,00	80,00
9	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	2,000	35,00	70,00
10	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	2,000	30,00	60,00
11	K	210020132R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 300 mm	m	6,000	750,00	4 500,00
12	K	210810057RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	47,000	105,00	4 935,00
13	K	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	65,000	32,00	2 080,00
14	K	210010001RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	112,000	35,00	3 920,00
15	K	210290814R00	Připojení klimatizace	kus	8,000	150,00	1 200,00
16	K	210950202R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg	m	112,000	15,00	1 680,00
17	K	210120561R00	Jistič jednopólový do 25 A se zapojením	kus	1,000	150,00	150,00
18	K	210120571R00	Jistič trojpólový do 80 A se zapojením	kus	1,000	450,00	450,00
19	K	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	10,000	15,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D M22			Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	3 910,00			
20	K	222611112R00	Montáž termostatu prostorového včetně zapojení	kus	2,000	500,00	1 000,00
21	K	220280621R00	Uložení kabelu na rošt do 5 m	m	47,000	50,00	2 350,00
22	K	220111737R00	Uzemnění kabelu v rozvaděči	kus	2,000	30,00	60,00
23	K	222112201R00	Závěrečné práce v rozvaděči do 20 p.	kus	1,000	250,00	250,00
24	K	222260401R00	Nástěnný rozvaděč	kus	1,000	250,00	250,00
D M46			Zemní práce při montážích	1 600,00			
25	K	460680023RT2	Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	8,000	200,00	1 600,00
D M65			Elektroinstalace	11 960,00			
26	K	650023243R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
27	K	650010111R00	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm	m	112,000	70,00	7 840,00
28	K	650010161R00	Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 40 mm	m	16,000	70,00	1 120,00
D D1			Ostatní materiál	6 292,00			
29	K	35442150	Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm	kus	8,000	16,00	128,00
30	K	35443118	Pásek měděný páska Cu	m	65,000	35,00	2 275,00
31	K	585566305	Omítka stěrková weber EXTRA	kg	2,000	20,00	40,00
32	K	35822002439	Jistič do 80 A 3 póh. charakterist. C, LTN-32C-3N	kus	1,000	199,00	199,00
33	K	35822001038	Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1	kus	1,000	950,00	950,00
34	K	357311010	Rozvaděč nástěnný	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
35	K	34571431	Krabice elektroinstalační plastová IP 66	kus	10,000	150,00	1 500,00