
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPIC/MS/2025/00062**

mezi

CETIN a.s.

a

Město Nový Jičín

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená dle pověření [REDACTED], supervizorem VFS Morava sever

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(„**CETIN**“)

a

Město Nový Jičín

se sídlem Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 741 01

IČO: 00298212

DIČ: CZ 00298212

ID DS: ywmb4nc

zastoupená Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(„**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích tuto

**Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(„Smlouva“)**

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Faktura znamená daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky, která je přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ NERUDOVA V NOVÉM JIČÍNĚ II. ETAPA“, jejímž stavebníkem je Stavebník;

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelity;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne 14.3.2022 vydané pod č.j. 578075/22, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Nový Jičín, Nerudova, reg.sídl., SO 07**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v Projektu.
- 3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
 - a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
 - b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společnostmi CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích nebo vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.
- 3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5. Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Společnost CETIN se zavazuje
 - a) před realizací Překládky:
 - (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací

skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.,
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:

- a) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
- b) zajistit geodetické vytýčení hranic pozemků souvisejících s Překládkou;
- c) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („**Kvalifikovaná výzva**“).

Práva a povinnosti z rozhodnutí o povolení záměru vydáno Městským úřadem Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. MUNJ-6391/2023/ÚPSŘ-Pa ze dne 17.1.2023, pravomocného dne 21.2.2023 („**Rozhodnutí**“), které je Přílohou č. 2 Smlouvy, a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny, svědčí ode dne právní moci Rozhodnutí společnosti CETIN.

4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:

- a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1. písm. a) Smlouvy;
- c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.

4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

4.7. Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **759.026,- Kč** (slovy: sedm set padesát devět tisíc dvacet šest korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, se Stavebník zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
 - b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - f) náklady na identifikaci parcel,
 - g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - j) náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.4. Výše nákladů na Překládku uvedená v odst. 5.2. Smlouvy se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi („**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2. a/nebo odst. 5.4. Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **42.918,- Kč** (slovy: čtyřicet dva tisíc devět set osmnáct korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření Smlouvy;
 - b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.3. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy, do datové schránky Stavebníka nebo elektronicky na adresu: [REDACTED]. Daňový doklad zaslaný na adresu elektronické pošty určenou v předchozí větě musí obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečen jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České republiky.
- 6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

- 8.2. Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová

funkce: vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: vedoucí oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
e-mail: [REDACTED]

- 8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Smlouvu lze zrušit:
- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
 - (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:
- a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
 - b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.
- Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4. Pokud Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1. Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.2. Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva.
- 10.3. Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti

s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.

- 10.4. Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho

obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.

12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- a) v listinné podobě;
- b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu

12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:

- a) § 557;
- b) § 1767 odst. 2;
- c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
- d) § 1743; a

e) § 2002 a § 2003.

- 12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převládá text Smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

- 12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.13. Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2025/00062
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP: 8030005831
Registr smluv: ANO

12.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

- Příloha č. 1 - Projekt
- Příloha č. 2 - Rozhodnutí


Doložka


K podpisu této smlouvy je dle Směrnice 13/2019 zmocněna Ing. arch. Jitka Pospíšilová vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín.

V Ostravě dne _____

V Novém Jičíně dne _____

Za CETIN:

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.08
11:26:01 +02'00'


Supervizor, VFS Morava sever
CETIN a.s.

Za Stavebníka:

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
~~Datum: 10.04.2025 13:51:39 +02:00~~
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín

VPIC Nový Jičín, Nerudova, reg.sídl., SO 07

Titulní list

PROJEKT STAVBY

Objednatel:	CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9
Číslo stavby objednatele:	16010-064899
Dodavatel stavby:	Vegacom a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4
Zpracovatel projektové dokumentace:	K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386 760 01 Zlín
Projektant:	
Datum:	Březen 2025
Počet výtisků:	3

OBSAH:

- A. **Identifikační údaje**
- B. **Průvodní zpráva**
- C. **Technická zpráva**
- D. **Rozpočtová část**
- E. **Výkresová část**

- E.1 Situace stavby (1 : 500)*
- E.2 Situace stavby v kat. mapě (1 : 500)*
- E.3 Schéma ochranných trubek*
- E.4 Schéma trubiček*
- E.5 Schéma optického kabelu*
- E.6 Schéma optických vláken*

A. Identifikační a kontaktní údaje

Stavba: VPIC Nový Jičín, Nerudova, reg.sídl., SO 07
Číslo SAP: 16010-064899
Kraj: Moravskoslezský
Obec: Nový Jičín
Katastrální území: Nový Jičín
Stavební úřad: Nový Jičín
Odvětví: Telekomunikace
Charakter stavby: Nová liniová stavba

Objednatel: **CETIN a.s.**
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9

Zhotovitel: **Vegacom a.s.**
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4

Projektant: **K.V.Z. spol. s r.o.**
Mokrá 386
760 01 Zlín



Dozor investora:



B. Průvodní zpráva

B.1 Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Akce řeší přeložku sdělovacího vedení na ulici Nerudova v Novém Jičíně. V dané lokalitě dojde k výstavbě nových parkovišť a chodníků na stávajícím vedení společnosti CETIN. Územní rozhodnutí na přeložku vyhotovil stavebník v rámci svého povolení na celou stavbu.

V rámci stavby dojde k překládce SO06 – překládka exNEJ a SO07 – překládka CETIN.

B.1.1 Údaje o projektovaných kapacitách

Celková délka trati	0,143 km
Délka párů v metalických kabelech	8,050 kmp
Délka metalických kabelů	0,087 km

B.1.2 Členění stavby

Stavba nebude rozdělena.

B.1.3 Navazující a související stavby

Stavba je podmiňující pro realizaci komunikace.

B.1.4 Přehled výchozích podkladů

- zadání stavby zpracované uživatelem stavby - CTN
- vstupní jednání s uživatelem, místní šetření a jednání s majiteli nemovitostí
- vyjádření jednotlivých správců sítí dotčených organizací
- mapové podklady poskytnuté správci inženýrských sítí, města
- digitální a katastrální mapy dané lokality a informace z katastru nemovitostí

B.1.5 Původ použitých map pro zhotovení PD

Polohopis poskytla technická dokumentace. Situaci nových povrchů poskytl projektant rekonstrukce komunikace.

B.1.6 Provedené průzkumy a odborná posouzení

Akce řeší přeložku sdělovacího vedení na ulici Nerudova v Novém Jičíně. V dané lokalitě dojde k výstavbě nových parkovišť a chodníků na stávajícím vedení společnosti CETIN.

B.1.7 Podmínky stanovené pro zpracování PD a realizaci stavby

Na tuto stavbu vydáno územní rozhodnutí a jsou uzavřeny smlouvy vbř. Stavba se nachází v místě s možnými archeologickými nálezy, investor uzavře v dostatečném předstihu před zahájením stavby smlouvu o podmínkách provedení archeologického průzkumu. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými vynálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění arch. výzkumů.

B.1.8 Škody na zem. a lesních kulturách a náhrada za omezení

Nebudou.

B.1.9 Délka platnosti projektu a vyjádření správců sítí a organizací

- Viz. dokladová část. Není součástí této PD. Dodá investor.

B.1.10 Časový plán výstavby

Předpokládaný termín zahájení výstavby je rok 2024.

B.2 Vliv stavby na životní prostředí

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění zemních prací.

Míra ovlivnění závisí na dodržení všech připomínek a podmínek k PD a realizaci (viz. Územní rozhodnutí, dokladová část a příslušné oddíly TZ) vztahujících se k ochraně životního prostředí ze strany realizátora stavby.

B.3 Environmentální aspekty a dopady na zdraví a životní prostředí

Dle přílohy směrnice STAV 52.02, zpracované ve znění obecně platných zákonů a vyhlášek, je pro činnosti vyplývající z chodu organizace, tak pro činnosti vyplývající ze zakázek pro dodavatele zpracován registr environmentálních aspektů, kterého se dotýkají níže uvedené zákony a vyhlášky :

- OCHRANA OVZDUŠÍ zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
- ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ zákon 185/2001 Sb. o odpadech, zákon 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zákon 477/2001Sb.o obalech, vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady
- OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon 44/1988 Sb.o ochraně a využití nerostného bohatství
- OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU zákon č.334/1992 Sb. a jeho úplné znění - č.231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhláška č. 13/1994 o upravení podrobností o ochraně ZPF
- OCHRANA VODNÍCH TOKŮ zákon 254/2001 Sb. o vodách
- OCHRANA LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU zákon č.289/1995 Sb. o lesích

Oblasti dopadů na zdraví a životní prostředí jsou dle registru :

OVZDUŠÍ *Znečištění ovzduší, poškození ozónové vrstvy, zápach*
VODA *Znečištění povrchových a podzemních vod a ovlivnění odtokových poměrů na dotčené lokalitě*
PŮDA *Kontaminace půdy*
ODPADY *Ostatní a nebezpečné odpady*
ZDROJE *Využívání neobnovitelných zdrojů, spotřeba surovin spotřeba energie*
JINÉ *Prašnost prostředí, poškozování zdraví hlukem, vibracemi a radioaktivitou*

Při realizaci zakázek mohou nastat mimořádné a havarijní nehody. Tyto jsou popsány v registru environmentálních aspektů i s možnými environmentálními dopady. Z tohoto důvodu bude požadováno po dodavateli zpracování havarijních plánů pro tyto možné mimořádné a havarijní nehody. Jedná se např. o možný únik oleje a benzínu, poškození inženýrských sítí (elektrika, voda, plyn). Taky je nutné brát zřetel na ekologickou likvidaci materiálu (kabely, sloupy, spreje, barvy, apod.).

Environmentální aspekty, dopady na zdraví a životní prostředí včetně opatření pro jejich eliminaci k této stavbě jsou přílohou TZ.

B.4 Bezpečnostní rizika spojená s realizací stavby

Určeno dle směrnice STAV 52.01, příloha č.3

- 1 Silniční vozidla a pojezdové zdroje
- 2 Žebříky - žebříky přenosné
- 3 Stavební práce – staveniště
- 4 Stavební práce - práce ve výškách
- 5 Stavební práce - zemní práce – výkopy
- 6 Malá mechanizace - benzinové přenosné přístroje
- 7 Malá mechanizace - Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací
- 8 Malá mechanizace - Elektrická mechanizovaná nářadí
- 9 Malá mechanizace - Horkovzdušné pistole
- 10 Malá mechanizace - Elektrické vrtačky
- 11 Stavební střešní elektrocentrály

12	Stavební stoje - kompresor PD200
13	Stavební stoje - vibrační pěchy , pěchovadla
14	Stavební stoje - kolová rýpadla, pásová rýpadla
15	Zdvihací zařízení - Mobilní jeřáby - autojeřáby vlastní i pronajaté
16	Zdvihací zařízení - Hydraulická ruka HR 3001
17	Zdvihací zařízení - Pohyblivé pracovní plošiny na kolovém podvozku
18	Manipulace a skladování - ruční manipulace
19	Manipulace a skladování - nakládka a vykládka dopravních prostředků
20	Manipulace a skladování - Skladovací regály
21	Manipulace a skladování - Skladovací prostory
22	Elektrická zařízení - úraz el. Proudem
23	Elektrická zařízení - atmosférická elektřina – blesk
24	Psi

Nejdůležitější bezpečnostní rizika projektované stavby jsou podrobně rozepsána v příloze za technickou zprávou.

Při ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců musí zaměstnavatelé dbát zejména na ustanovení zákoníku práce:

1. Ustanovení § 132 odst. 2 ZP stanoví „povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti“.
2. Ustanovení § 132 odst. 4 ZP stanoví „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, **jsou zaměstnavatele povinni vzájemně se písemně informovat** o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen :
 - a. zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, a
 - b. spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Z těchto dvou ustanovení zákoníku práce vyplývá povinnost vedoucích pracovníků dodavatelské (realizační) firmy vyžadovat před započítím prací v prostorách cizí organizace, od této organizace rizika, která vyplývají z činnosti druhé organizace a z pohybu svých zaměstnanců v prostorách této organizace a mohlo by při pohybu vlastních zaměstnanců v těchto prostorách dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví těchto zaměstnanců. **Zaměstnanci dodavatele nesmí na tomto pracovišti zahájit svou činnost, pokud nebudou obě ustanovení zákoníku práce splněna!!!!**

Tato ustanovení zákoníku práci platí i v případě, že dodavatel zadá část zakázky jinému subdodavateli (např. zemní práce).

B.5 Bezpečnost práce a PO

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy. Zaměstnavatel a osoby mu na roveň postavené (§ 12 a 13 zákona č. 309/2006 Sb. dále jen ZBOZP) mají povinnost prevence rizik spočívající zejména v plnění opatření stanovených právními a ostatními předpisy (§ 102 odst. 1 a 2 a § 349 ZP), přičemž právnické osoby jsou vždy povinny provádět opatření v prevenci rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (dále jen OZO PR), jak stanoví § 9 ZBOZP a jsou povinny součinností

při ochraně života a zdraví dle § 9 odst. 6 ZBOZP. K těmto rizikům týkajících se práce a pracoviště je zaměstnavatel povinen podle potřeb (určí OZO PR) dát potřebné informace a pokyny zaměstnancům (§ 103 odst. 1 písm. f ZP) i zaměstnancům jiného zaměstnavatele (dtto písm. g ZP), o čemž je povinen vést dokumentaci (§ 103 odst. 1 poslední věta ZP).

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění, dle ustanovení § 101 odst. 3 ZP. Toto ustanovení platí pro zhotovitele stavby a zaměstnavatele, který není zhotovitelem stavby či poddodavatelem, ale přesto jeho zaměstnanci plní úkoly v prostoru staveniště, typickým příkladem je železniční dopravní cesta kontra staveniště, správa silnic kontra staveniště, výrobní závod kontra staveniště apod. V tomto případě **neúčastník výstavby** nepodléhá koordinaci BOZP koordinátorem, ale zhotovitel musí uzavřít písemnou dohodu o koordinaci BOZP v místě střetu staveniště a pracoviště dotčeného staveništěm.

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy **zákon č. 309/2006 Sb.**, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2007.

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. V případech povinného ustanovení koordinátora BOZP na staveništi, dle zvláštního ustanovení ZBOZP, neplatí povinnost koordinace a písemné dohody mezi účastníky výstavby dle § 101 odst. 3 ZP, ale koordinace BOZP je dle § 15 ZBOZP směřována k plánu BOZP zajišťovaným zadavatelem stavby a činnost v oblasti prevence rizik je směřována zhotoviteli dle § 16 ke koordinátorovi BOZP. Zhotovitelé a poddodavatelé provádí prevenci rizik nadále prostřednictvím OZO PR, dokumentují své informace a pokyny týkající se práce a pracoviště s ohledem na rizika poskytované svým či jiným zaměstnancům a poskytují tak součinnost KOOBOZP dle § 16 ZBOZP a umožňují tak zadavateli zajistit plán BOZP v potřebném rozsahu, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, byla v něm uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a dle skutečného stavu a podstatných změn během realizace stavby, jak po něm vyžaduje § 15 odst. 2 ZBOZP.

Pro tvorbu plánu BOZP a jeho aktualizace dle postupu výstavby budou poddodavateli i zhotoviteli stavby předkládány technologické postupy (pokyny dle § 103 odst. 1 písm. f ZP) s podpisy odpovědného zástupce poddodavatele pro požadovanou živnost (činnost) pokud není požadován stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí s číslem jeho autorizace a oboru autorizace a jeho OZO PR s číslem osvědčení. Zhotovitel stavby každý technologický postup opatří stavbyvedoucím s číslem a oborem autorizace a jeho OZO PR s číslem osvědčení. Koordinátorem odsouhlasené postupy budou vkládány do plánu BOZP, jako jeho aktualizace k dosažení potřeby souladu opatření plánu BOZP ke skutečnému průběhu prací v potřebném rozsahu a podrobnostech, jak po zadavateli stavby vyžaduje § 15 odst. 1 ZBOZP.

Nezbytnými podrobnostmi je i určování osob s kvalifikací či oprávněními požadovanými právními předpisy, jak ukládá stavebnímu podnikateli § 31 živnostenského zákona, a to prostřednictvím odpovědného zástupce pro živnost provádění staveb, jejich změna odstraňování v rozsahu určeném § 160 odst. 1 a 2 stavebního zákona, což se týká zejména:

- stavbyvedoucích s patřičným oborem autorizace dle z. 360/1992 Sb.
- odborně způsobilých osob pro doč. stav. Konst. dle § 4 NV 362/2005 Sb., část VII přílohy
- dalších osob pro přebírání bednění, závěsných košů atd.

Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1.1.2007, upravuje:

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.)
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví pod. ochr. zdraví při práci, účinnost 1.1.2008

Požadavky

- na pracoviště a pracovní prostředí,
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí,
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit,
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a
- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a

hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance

stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.:

- **NV č. 362/2005 Sb.**, o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- **NV č. 101/2005 Sb.**, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- **NV č. 378/2001 Sb.**, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- **NV č. 28/2002 Sb.**, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
- **NV č. 168/2002 Sb.**, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- **NV č. 11/2002 Sb.**, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb.
- **NV č. 272/2011 Sb.**, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- **NV č. 495/2001 Sb.**, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
- **NV č. 201/2010 Sb.**, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
- **Z č. 266/2006 Sb.**, o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost od 1.1.2017 s výjimkou §92 Převod zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a §93 Povinnosti zaměstnavatele
- **V č. 79/2013 Sb.**, o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Komunikace, prostory, pohyb osob, doprava, oprava vozidel

Riziko: Sražení osoby vozidlem nebo stavebním strojem při pohybu po pracovišti.

Opatření:

- Maximální pozornost řidiče vozidla popř. obsluhy stavebního stroje při pohybu po pracovišti.
- Maximální pozornost pěších osob při chůzi po pracovišti.
- Seznámení řidičů vozidel, obsluh strojů a všech dotčených osob s přístupovou cestou a komunikací na pracovišti.
- Veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.

- Po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na staveništi, při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.
- Při každém pohybu vozidla a stavebního stroje (nejenom couvání) dá obsluha zvukové znamení před zahájením úkonu.
- Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném vzdálení obsluhy od stroje.

Riziko: Dopravní nehoda při výjezdu vozidel na provozovanou komunikaci ze staveniště.

Opatření:

- Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát přednost v jízdě.
- Používat jen schválené a vyznačené výjezdy
- Dlouhá vozidla (návěsy apod.) při výjezdu ze staveništní na veřejnou komunikaci zajistit výjezd vozidel pomocí náležitě a prokazatelně poučené osoby. Zaměstnanec – bezpečnostní hlídka – vždy používá reflexní vestu.

Pohyb po staveništi

Riziko: Uklouznutí, zakopnutí, následný pád se zraněním

Opatření:

- udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných bez překážek a bez zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením apod.
- vedení pohyblivých přívodů a el.kabelů mimo komunikace
- včasné odstraňování komunikačních překážek
- používání OOPP (vhodná pracovní obuv)
- čištění a údržba staveništních komunikací, chodníků a přístupových cest zejména v deštivém počasí a v zimním období

Doprava materiálu na staveniště, skladování, manipulace, provoz zdvihacích prostředků.

Riziko: Pád uskladněného materiálu na zaměstnance či jinou osobu při chůzi nebo jiné manipulaci s ním - skladování

Opatření:

- Zajistit bezpečný přísun a odběr materiálu v souladu s postupem stavebních prací.
- Sklárky, skladiště a jednotlivá místa k uskladnění materiálu neumísťovat v prostorách trvale ohrožovaných dopravou břemen, na komunikacích, kde by bránily pohybu motorových vozidel nebo chodců.
- Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna stabilita a nedošlo k jeho znehodnocování.
- Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.
- Sypký materiál ukládat do jakékoliv výšky plně mechanizovaným způsobem za předpokladu, že odebírán bude stejným způsobem.
- Vytvoří-li se stěna, musí být odběr upraven tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 dovoleného dosahu nakládacího stroje.
- Při ručním ukládání a odebírání může být materiál navršen pouze do výšky 2 m.
- Při odběru z hromad vyšších než 2 m, musí být toto místo upraveno tak, aby nevznikaly převisy a výška stěn nepřesáhla 1,5 m.
- Sypké materiály v pytlích se skladují ručně do výšky 1,5 m, mechanizací do výšky 3 m.

- Kusový materiál pravidelných tvarů ručně jen do výšky 2 m, nepravidelných tvarů jen do výšky 1,5 m.
- Tekutý materiál skladovat v uzavřených nádobách tak, aby plnicí (vyprazdňovací) otvor byl vždy nahore.
- Oblé předměty (plechovky) ukládat ručně do výšky max. 2m. Roury apod. musí být uloženy tak, aby nedošlo k sesutí.
- prvky a dílce pravidelných tvarů se mohou ukládat až do výšky 4 metrů při použití mechanizačních prostředků.

Výkopy stavebních rýh (pro kanalizaci, vodovod, plynovod apod.), stavební jámy apod.

Riziko: Výbuch při narušení a poškození plynových potrubí s následným únikem zemního plynu

Opatření:

- identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před zahájením zemních prací.
- omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí.
- dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení při provádění strojních vykopávek.

Riziko: Pád osob do výkopu

Opatření:

- K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení dvoutýčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu.

Riziko: sesutí sten hlubších výkopu a zavalení pracovníku

Opatření:

- U všech výkopu zajistit stabilitu svahu – svahováním (sklon dle typu zeminy určuje projektant zemních prací) nebo pažením při kolmých stěnách (od hloubky 1,3 m v zastaveném území a od 1,5 m v nezastaveném území)
- Vyloučeny budou rovněž jakékoliv práce v prostoru smykových klínů výkopů, které by zatěžovaly smykový klín (např. pojezd mechanizace, manipulace s materiálem atd.). Smykové klíny sahají do vzdálenosti od okraje dna výkopu, rovnající se hloubce výkopu, nebude-li v projektu upřesněno jinak

Elektrická zařízení - úrazy elektrickým proudem

Riziko: Zasažení pracovníků elektrickým proudem (poškození vodičů, náhodný dotyk s fázovým vodičem, porušení izolace, nedodržení ochranných pásem elektro)

Opatření:

- Zákaz odstraňování ochranných krytů a zábran, otvírání přístupů k elektrickým částem zařízení a respektování bezpečnostních sdělení.
- Vyloučit činnosti při kterých by se pracovník mohl dostat do styku s napětím na vodivé kostře nebo se mohl přímo dotknout obnažených částí vodičů.
- Veškeré opravy a zasahování do elektrických zařízení smí jen osoba s odbornou způsobilostí v oboru elektro.
- Je nutné provádět řádné a pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení a odstraňování zjištěných závad.
- Zákaz omotávání prodlužovacích kabelů a jiných elektrických vedení kolem kovových konstrukcí (lešení apod.)
- Prodlužovací kabely vedoucí přes komunikace je nutné zabezpečit proti mechanickému poškození (např. vyvěšením, pomocí krytů apod.)
- Hlavní vypínač elektrického proudu je nutno zřetelně označit a kolem jeho umístění udržovat volný přístupový prostor.

-
- Požívat pouze odpovídající a neporušené pohyblivé přívody a přezkoušené ruční elektrické nářadí. Přívody a nářadí jevící poškození předat ihned do opravy.
 - Důsledně dodržovat ochranná pásma elektrického vedení dle ustanovení platné legislativy. Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA).

B.6 Vliv na PO, CO a integrovaný záchranný systém

Z hlediska požární ochrany zákona č.67/2001 Sb. v platném znění o požární ochraně je stavba bez zvýšeného požárního rizika. Z hlediska PO a CO je potřeba případné překopy komunikací provádět po částech tak, aby byla zachována průjezdnost komunikace. Jinak realizací akce dojde k dalšímu zvýšení spolehlivosti a dosahu pevné telekomunikační sítě a tím i systému CO a PO.

B.7 Zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě s obecním úřadem. Přesné umístění, termín a poplatky je nutno dohodnout se zástupci obce před realizací stavby.

B.8 Vedení a předání stavby

Na stavbě bude veden stavební deník dle §157 stavebního zákona (příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákon.

Po dokončení stavby bude uživateli předáno zaměření.

C. Technická zpráva

C.1 Technické řešení

Akce řeší přeložku sdělovacího vedení na ulici Nerudova v Novém Jičíně. V dané lokalitě dojde k výstavbě nových parkovišť a chodníků na stávajícím vedení společnosti CETIN. Územní rozhodnutí na přeložku vyhotoví stavebníkem v rámci svého povolení na celou stavbu.

Z důvodu budování nového parkoviště, chodníků a hřiště je nutno přeložit ochránit stávající vedení CETIN. V místě nových sjezdů na parkoviště je v HDPE 40 CV MT systém s OK 755 ABB 001 typu OFS 24f 4x6 RB D.

- Mezi body 1-2 a 3-4 dojde k vybudování nových sjezdů na parkoviště. Z tohoto důvodu je nutno stávající vedení odkopat a ochránit pomocí SYSPRO. Jelikož nebude krytí vedení dostatečné, dojde k odkopání trasy v délce cca 10m na každou stranu překládky a vyzískaná délková rezerva bude použita pro zvýšení krytí vedení.
- Mezi body 5-8 je nutno přeložit trasu kabelu TCEKE 15XN. V bodě 5 bude nový kabel napojen na stáv. vedení spojkou XAGA, následně bude proveden výkop v trávníku, silnice bude překřížena podvrtem a následně trasa pokračuje pod budoucím parkovištěm a v trávníku až do místa stávající dělicí spojky, kde bude kabel napojen novou spojkou na stáv. vedení. V místě trasy pod parkovištěm, bude trasa v hloubce cca 2m (viz řez) ke stáv. terénu.
- Trasu v délce cca 10m od bodu 8 je možno vést dvěma trasami, kde je nutno před překládkou zjistit u stavebníka, která z tras je pro něj vhodná. Jedna trasa byla původně plánována pro CETIN a druhá pro exNEJ!
- Mezi body 8-11 dojde k překládce vedení HDPE trubek s 2xOK exNEJ. HDPE budou přeloženy pomocí vložek HDPE a z důvodu pouze manipulačních rezerv na OK bude překládka řešena výměnou stáv. OK v celé délce.
Trasu v délce cca 10m od bodu 8 je možno vést dvěma trasami, kde je nutno před překládkou zjistit u stavebníka, která z tras je pro něj vhodná. Jedna trasa byla původně plánována pro CETIN a druhá pro exNEJ!
- Mezi body 9-10 dojde k vymístění kabelu TCEKE 75XN kabelovou vložkou. Trasa této kabelové vložky bude vedena převážně v chodníku ze zámkové dlažby, ve vzdálenosti min. 0,5m od hrany obruby. Na koncích budou instalovány spojky XAGA.
- **Měření optických vláken**
 - U stranově přeložených kabelů dojde ke změření pouze vláken bez provozu, a to před samotnou překládkou a po provedení překládky. Měření bude provedeno jednostranným měřením reflektometrem (OTDR) s vyhodnocením útlumu případných spojek a jednotlivých měrných úseků. Vyhodnocení bude provedeno v software pomocí rozdílové křivky. Provádí se při vhodné délce impulzu podle charakteru a délky trasy v přenosovém okně 1625 nm. **Jelikož není možno v době zpracování dokumentace přesně určit počet vláken, která budou bez provozu v době realizace, je v rozpočtu započítáno měření všech vláken a přesný počet měřených vláken bude určen při PEW!**
- Před záhozem po odkrytí vedení a po uložení vedení do SYSPRO je zhotovitel povinen přizvat správce sítě ke kontrole, se zápisem o povolení záhozu do SD.

- Při realizaci je nutné koordinovat trasu a to i výškově s geodetem stavby (případně stavbyvedoucím), tak, aby byla trasa uložena dle norem CETIN od konečného terénu. Toto není možné v projektu určit, jelikož stavebníkem nebyly dodány „Z“ souřadnice a také nebylo zřejmé, v jakém stádiu výstavby bude překládka CETIN realizována (zda již dojde ke změně stáv. terénu stavbou).
- V rámci této akce budou prováděny montážní práce na vedení, které již zajišťuje telekomunikační provoz. Před započítím prací je nutno v dostatečném předstihu, minimálně 30dní před realizací, požádat o PEW pracovníky údržby kabelů

Stavebník:

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín, IČO: 00298212,
zastoupená: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou - vedoucí odboru rozvoje a investic, tel.: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

mail: [REDACTED]

Projektant:

[REDACTED]

C.2 Výkopy – kabelová trasa

C.2.1 Ochrana krajiny a přírody

Při výstavbě nutno dodržet zákon č.100/2001 Sb. o pos. vlivů na životní prostředí příloha č.1čl. 10.15, zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon 44/1988 Sb.o ochraně a využití nerostného bohatství - (horní zákon) § 19.

C.2.2 Ochrana zemědělského půdního fondu

Při výstavbě nutno dodržet zákon č.334/1992 Sb. v úplném znění č.231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu § 7 odst.3, § 8, § 9 odnětí vyhláška č. 13/1994 o upravení podrobností o ochraně zemědělského půdního fondu § 6, § 7.

C.2.3 Ochrana vodních toků

Při realizaci akce nedojde ke křížení toku.

C.2.4 Ochrana lesního půdního fondu

Při realizaci akce nebude dotčen LPF.

C.2.5 Ochranná pásma

Při výstavbě je nutné dodržet ochranná pásma určená zákony č.458/2000 Sb. (energetika, plyn), č.13/1997 Sb.(silniční ochranná pásma), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a ČSN 755411, č.114/1992 Sb. zákon o ochraně přírody (památné stromy).

V situačních výkresech jsou zakresleny všechny zjištěné inženýrské sítě získané od správců inženýrských sítí a Městského úřadu.

- v lokalitě možnost neověřených soukromých inženýrských sítí

Veškeré existující inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Před započítáním realizace stavby budou na základě objednávky u správce dané sítě vytyčeny a vyznačeny v terénu. K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškozením a ke snížení jiných nežádoucích ovlivnění jednotlivých sítí navzájem, musí být při křížení mezi potrubím, stokami, kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti, dále musí být dodrženy příslušné zákony, vyhlášky, normy a vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.

C.2.6 Přechody a souběhy silnic, místních komunikací a vjezdů

Při výstavbě nutno dodržet zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích §77odst. (stanovení přechodné úpravy provozu), zákon 13/1997 Sb. pozemních komunikacích §32, §36, vyhláška č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích §50.

C.2.7 Přechody vodních toků a meliorací

Při realizaci akce nedojde ke křížení toku.

C.2.8 Prostorové uspořádání vedení – inženýrské sítě

Při prostorovém umístění kabelu vůči ostatním podzemním sítím je nutno dodržet minimálně (pokud správci sítí ve vyjádřeních neuvádí jinak) vzdálenosti dané **ČSN 736005**, kde jsou určeny nejmenší vodorovné vzdálenosti při souběhu a svislé vzdálenosti při křížení s podzemními sítěmi.

C.2.9 Krytí / hloubka uložení kabelu

Vedení bude ve výkopu uloženo ve většině případů do pískového lože, nad kterým bude v intravilánu uložena krycí deska, nebo do ochranných trubek průměru 110 mm. V extravilánu v poli bude projektované vedení uloženo do lože z prosáté zeminy. Výstražná fólie oranžové barvy bude uložena 0,2 až 0,3 m nad uloženým kabelem, nejméně však do hloubky 0,2 m pod povrchem u kabelu s min. krytím 0,4 m. **Při přechodech přes komunikace nebo vjezdy budou kabely zataženy do ochranných trubek.**

C.2.10 Definitivní úpravy povrchů

Projekt obsahuje definitivní úpravy povrchů. Po skončení pokládky bude proveden zához kabelové rýhy s hutněním po vrstvách a bude provedena provizorní úprava povrchu kabelových rýh. Po uplynutí doby potřebné k sesednutí záhozu výkopů bude provedena definitivní úprava terénu. Tato úprava se předpokládá jen v zástavbě a týká se vozovek, komunikací, vjezdů a chodníků. V zelených pásích bude provedeno dorovnání terénu a poté osetí trávou. Před zahájením výkopových prací v místě zpevněných ploch nutno kontaktovat správce komunikací.

C.2.11 Hospodaření s ornici

Není.

C.3 Pokládka v kabelových kanálech a kolektorech

Není.

C.4 Instalace kabelů a trubek HDPE na a v objektech

Nebude.

C.5 Účastnická síť – použitý materiál a montáž

C.5.1 Kabely

Pro místní síť je použit telefonní kabel s měděným jádrem průměru 0,4 - 0,8mm typu PPFLE. Montáž kabelů bude provedena dle výkresů situací, schémat zapojení, předpisů pro podzemní sdělovací vedení a technických podmínek výrobce kabelů. Po montáži kabelových souborů budou provedena předepsaná měření elektrických parametrů.

C.5.2 Popis kabelových rozvaděčů a způsob ukončení kabelů

C.5.2.1 Rozvaděče

Všechny rozvaděče (dále jen UR) budou osazeny zářezovými moduly fy QUANTE typ SID-C. V UR bude přívodní kabel ukončen na modulech rozpojovacích, odchozí kabely (přípojky) na modulech připojovacích. Moduly na přívodním kabelu budou osazeny vložkami přepětové ochrany (dále jen VPO) s bleskojistkami (20%), u sloupových rozvaděčů (100%). Všechny rozvaděče nutno uzemnit CY vodičem 16 mm² s přechodem ve svorce na zemnicí pásek FeZn. Skříňe rozvaděčů budou v průběhu realizace stavby osazeny provizorním zámkem pro skříňe MICOS. Definitivní zámky si osadí pracovníci KPO před nebo po převímce stavby.

C.5.3 Popis ukončení v traťovém rozvaděči

Nebude v rámci tohoto projektu.

C.5.4 Spojky

Budou použity na obou přepojovaných koncích.

C.5.5 Měření a vyrovnávání na kabelech

Účelem závěrečných měření metalických kabelů přístupové sítě je zjištění elektrických parametrů smontované kabelové sítě. Měření se provádějí po ukončení stavebně montážních prací. Všechna závěrečná měření provádět dle předpisu TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. **V rámci této stavby nebude nutno kabely kapacitně vyrovnávat.**

C.5.6 Útlumový plán

Míra hlasitosti přípojných vedení mezi ISDN ústřednou a koncovým bodem nesmí být větší než 7 dB, smyčkový odpor samotného kabelového vedení napojeného na analogový modul ISDN ústředny je limitován hodnotou $R = 1200 \Omega$ a celková provozní kapacita kabelového přípojného vedení nesmí překročit 0,5 μF .

Ø mm Cu	odpor Ω/km	útlum dB/km	kapacita nF/km
0,4	300	1,8	49

0,6	130	1,2	49
0,8	74	0,84	49

Při výstavbě nutno dodržet Technický předpis TD000004 (Výstavba přístupových sítí, metalické kabely část I (TP69a), TNT 141).

C.5.7 Uzemnění rozvaděčů

Při uzemňování telekomunikačních zařízení je nutno dodržet předpisy TA 116 a normu ČSN 3320005-54. Všechny rozvaděče budou uzemněny na maximální zemní odpor 15 Ω. K uzemnění bude použit zemnicí pásek FeZn 30 x 4mm, pro dozemnění bude použita zemnicí tyč. Propojení zem. pásku FeZn a vodiče CY bude provedeno zemnicí svorkou. Vodič CY bude přiveden až do rozvaděče a propojen se zemnicí svorkovnicí nebo zemnicím modulem. Stínící fólie příchozího kabelu do rozvaděče se ukončí „V“ svorkou s vodičem CYA 2,5 mm² a připojí se na zemnicí svorku rozvaděče. Stínící fólie odchozích kabelů se ukončí „V“ svorkou a připojí se na zemnicí modul.

C.5.8 Ochr. kabelů před přepětím a nadproudem atmosferického původu

Dle Technických předpisů TM000058 a TM000059 a normy ČSN 341390, ČSN 334000 a ČSN 334010.

C.5.9 Ochrana kabelů před rušivými vlivy vedení vn, vvn, zvn

Stavba kabelu zajišťuje ochranu před elektrickými vlivy. Rozvaděče budou jištěnybleskojistkami a všechny zařízení sítě budou uzemněny. Ve spojkách bude stínění propojeno, ale nikdy uzemněno.

C.5.10 Ochrana kabelů při křížení a souběhy s jednotlivými inž. sítěmi

Při souběhu a křížení s jednotlivými inženýrskými sítěmi (zejména vedením nn, vn, zvn) budou dodržovány normy ČSN 332160, ČSN 342040, ČSN EN 50341-1.

C.5.11 Označení kabelové trasy

Nebudou použity.

C.6 HDPE pro optickou síť

Není.

C.7 Geodetické zaměření / doměření

Dodavatel provede geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů, detailů. Dodavatel stavebně montážních prací předá investorovi akce odpočtovou dokumentaci. Digitální souřadnice budou zpracovány programem MicroStation.

Použité směrnice :

- TD000002 Směrnice pro tvorbu dokumentace liniových staveb sítě

C.8 Demontáž

Dojde k demontáži.

C.9 Existující kabely

Dojde k napojení na stávající vedení CETIN.

C.10 Bezpečnostní opatření a PO

V průběhu realizace stavby bude třeba v kabelizované části města zajistit a dodržet taková opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků provádějících stavbu, ani chodců a obyvatelů města. Osoby, které budou realizovat stavbu a následně pracovníci provádějící údržbu zařízení, musí být vyškoleni ve smyslu platných norem, směrnic a předpisů. Výkopy podél chodníků nebo v chodnících budou zajištěny ochranným zábradlím, přechody přes výkopy a přístup do domů a ostatních budov bude zajištěn provizorními lávkami. V místech vjezdů a slepých ulic musí být zajištěn průjezd vozidel do míst za překopem a zejména nesmí být omezen průjezd vozidel rychlé zdravotní služby, požárníků, policie a pohotovostních vozidel správců inženýrských sítí. Výkopy musí být co nejdříve zahrnuty a povrchy uvedeny do původního stavu. Na nedostatečně osvětlených místech bude zřízeno osvětlení výkopů. Budou rozmístěny dopravní značky, informující o prováděných pracích a o omezeních nebo úpravě provozu vozidel. Budou respektována všechna vyjádření v PD a podmínky v nich uvedené, v souvislosti s bezpečností práce, především plnit požadavky energetiky, plynárenství a dopravy.

- vyhláška č.48/1982 základní požadavky k zjištění bezpečnosti práce na technických zařízeních + změna č.207/1991, TPP 2001-4A (TP69d) kap 10

C.11 Likvidace odpadů

S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno dle zákona č.541/2020 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 381/2001.

Při realizaci stavby vzniknou odpady:

Číslo odpadu	Název odpadu	Původ	Kat.odpadu
17 01 01	Beton	Překopy zpevněných povrchů	O
17 03 02	Asfalt	Překopy zpevněných povrchů	O
17 04 11	Kabely	Zbytky kabelu při montáži	O
17 05 04	Zemina a kamení	Výkopy	O
20 01 01	Papír a lepenka	Obaly (rozvaděče, spojky, ...)	O
20 01 39	Plasty	Obaly (výstroj rozvaděčů, spojek, ...)	O


Původcem odpadu dle zákona č.541/2020 Sb. je realizační firma, která musí dodržet ustanovení tohoto zákona a vést evidenci odpadů dle vyhlášky č.383/2001 Sb. Přebytná zemina a jiný odpad bude odvezen na sběrný dvůr.

C.12 Upozornění projektanta a stanovisko k dokladové části

Projektant zpracoval do PD veškeré připomínky jednotlivých organizací, správců inženýrských sítí, dotčených vlastníků nemovitostí a územního rozhodnutí. Projektová dokumentace je zpracována podle předpisů a norem platných v době zpracování projektu.

Při realizaci akce je nutno dodržet všechny podmínky územního rozhodnutí, vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a ostatních zainteresovaných vlastníků nemovitostí.


projektant




LEGENDA:

	PROJEKTOVANÁ TRASA		NOVÝ NÁVRH exNEJ
	STÁV. CETIN (exNEJ)		STÁV. CETIN

katastrální území Nový Jičín-Horní Předměstí

K.V.Z. spol. s r.o. telco projekce		Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178	
PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
STAVBA: VPIC Nový Jičín, Nerudova, reg.sidl., SO 07		ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-4184/22	
SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ		DATUM: 03/2025	
STAVEBNÍK: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín		MĚŘÍTKO: 1 : 500	
		G2	



PŘÍJEZD NA PARKOVIŠTĚ, POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK - KONSTRUKCE D2-D-1-V-PII DLE TP 170

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DL. 80 mm ČSN 73 6131; TP192

LOŽE Z KAMENNÉ DRTI fr. 4-8 mm

L 40 mm ČSN 73 6131; ČSN EN 13242+A2; TP192 ↓ 100 MPa

ŠTĚRKODRŤ 0-63

ŠDA 200 mm ČSN 73 6126 ↓ 70 MPa

ŠTĚRKODRŤ 0-63

ŠDb min. 220 mm ČSN 73 6126

SEPARAČNÍ GEOTEXILIE

300 g/m² ↓ 45 MPa

CELKEM

Σ 540 mm

VÝMĚNNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0-63 (přip. 0/125) 300-500 mm
(V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ Edef, 2 < 45 MPa)

S6

- PARKOVACÍ STÁNÍ
- PLASTOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
- VÝPLŇ BETONOVÉ DLAŽDICE / ŠTĚR
- LOŽE Z KAMENNÉ DRTI fr. 4-8 mm
- ŠTĚRKODRŤ 0-63
- ŠTĚRKODRŤ 0-63
- SEPARAČNÍ GEOTEXILIE
- CELKEM
- VÝMĚNNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI
- (V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ E



K.V.Z. spol. s r.o.
telco projekce

Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

KVZ-4184/22

STAVBA:

VPIC Nový Jičín, Nerudova, reg. sídl., SO 07

DATUM:

03/2025

ŘEZ VEDENÍ POD PARKOVIŠTĚM

MĚŘÍTKO:


-

STAVEBNÍK: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín


C3-2

A) Intravilán (zastavěné území)


A1) Chodník (povrch - asfalt, beton, dlažba)



A2) Volný terén (travnatý povrch)




A3) Předzahrádka (výkop mezi hlavní trasou a účastníkem)




B) Přechody vjezdů a komunikací


B1) Vjezdy do objektů do šíře 6 m



B2) Vozovka (silnice II, tř., III. tř., místní komunikace)



B3) Vozovka (dálnice, silnice pro motorová vozidla, silnice I. třídy)



Legenda:

- 1.) odstraňovaná povrchová vrstva
- 2.) výstražná fólie
- 3.) krycí deska (plast.)
- 4.) lože (písek, prosátá zemina)
- 5.) chránička - trubka
- 6.) kabel, ochr. trubka pro OK

 K.V.Z. spol. s r.o. telco projekce		Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178	
PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
STAVBA:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
VPIC Nový Jičín, Nerudova, reg. sídl., SO 07		KVZ-4184/22	
VZOROVÉ ŘEZY KYNETOU		DATUM:	
STAVEBNÍK: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín		03/2025	
		MĚŘÍTKO:	
		-	
		C 4	

OU2
Zborovská 42, č.p.242
32bj

exNEJ

Křižení nových sjezdů na parkoviště.
Vedední odkopat, hloubkové upravit
a ochránit pomocí 1xSYSPRO200/160
a 1xSYSPRO160/110. Pro hloubkovou úpravu
nutno trasu odkopat cca 10m na každou stranu.

NJIC126 xNJIC1HR(N Jicin)/1.22.7/1-100;1.22.8/1-100;1.23.1/1-30
NJIC74 xNJIC32/1.1.46/51-100; xNJIC1HR(N Jicin)/1.18.5/51-100;1.18.6/1-100;1.23.2/31-100
NJIC74 xNJIC32/1.1.46/51-100; xNJIC1HR(N Jicin)/1.18.5/51-100;1.18.6/1-100;1.23.2/31-100
NJIC37 xNJIC39/1.1.1/221-260; xNJIC32/1.1.45/1-100
NJIC74 xNJIC32/1.1.46/51-100; xNJIC1HR(N Jicin)/1.18.5/51-100;1.18.6/1-100;1.23.2/31-100

12, č.p.267

OU2
Nerudova 10, č.p.266
12bj

Legenda:

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- NOVÉ ZAŘÍZENÍ
- RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ
- UPRAVOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- VNITŘNÍ TRASY exNEJ

K.V.Z. spol. s r.o. telco projekce		Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178	
PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
STAVBA:	VPIC Nový Jičín, Nerudova, reg.sidl., SO 07		
	SCHÉMA HDPE + MET.		
STAVEBNÍK:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín		
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	KVZ-4184/22
		DATUM:	03/2025
		MĚŘITKO:	-
			D1

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	170/1
Obec:	Nový Jičín [599191]
Katastrální území:	Nový Jičín-Horní Předměstí [707431]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	3161
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj](#), [Katastrální pracoviště Nový Jičín](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.05.2022 09:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	673/13 
Obec:	Nový Jičín [599191] 
Katastrální území:	Nový Jičín-Horní Předměstí [707431]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	2284
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj](#), [Katastrální pracoviště Nový Jičín](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.05.2022 09:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	105/1
Obec:	Nový Jičín [599191]
Katastrální území:	Nový Jičín-Horní Předměstí [707431]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	10845
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj](#), [Katastrální pracoviště Nový Jičín](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.05.2022 09:00.

Specifikace nákladů_VPIC Nový Jičín,Nerudova,reg.sídl.,SO 07

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ▣ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ▣ 2025.03

Položková databáze: 2025.03

Název stavby: VPIC Nový Jičín,Nerudova,reg.sídl.,SO 07

Číslo SPP prvku: 16010-064899

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	42 918,39 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	227 041,21 Kč
MONTÁŽ	339 139,25 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	16 459,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	43 617,35 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	89 850,95 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 759 026,19 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 682 337,21 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 76 688,98 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	24388.44 JV	24 388,44 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	18529.95 JV	18 529,95 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954969 S		Podvrt řízený do 150 mm	15.00 m	62 863,50 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	51.00 m	1 529,49 Kč
952368 S		Pokládka žlabů TK2,T2N	32.00 m	4 023,36 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové pažení výkopu pod parkovištěm	12300.00 JV	12 300,00 Kč
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	150.00 m	15 597,00 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	20.00 m	20 229,40 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	68.00 m	36 521,44 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	36.00 m	5 221,08 Kč
952355 S		Rýha v trávě 50/110	15.00 m	10 010,25 Kč
955820 S		Rýha ve vozovce zámková dlažba 50/100	25.00 m	56 749,25 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	131.00 m	1 996,44 Kč
MONTÁŽ				
958294 S		Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní	4.00 ks	1 170,04 Kč
955117 S		Demontáž optického kabelu v budovách	149.00 m	5 732,03 Kč
955092 S		Demontáž rozvaděče optického	4.00 ks	3 161,00 Kč
955010 S		Demontáž úložné trubky	45.00 m	675,00 Kč
955031 S		Demontáž úložných kabelů do 300 XN	135.00 m	6 106,05 Kč
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	135.00 m	9 391,95 Kč
952706 S		Instalace optického kabelu v budovách	170.00 m	9 173,20 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	76.00 m	392,92 Kč
958308 S		Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba	48.00 ks	10 618,56 Kč
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	14 453,28 Kč
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	2 584,08 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	904,56 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	571.00 ks	29 829,04 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	571.00 ks	19 865,09 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	487,20 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.00 ks	904,56 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	90.00 ks	3 131,10 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	150.00 ks	6 526,50 Kč

955260 S	Montáž rozvaděče optického	4.00 ks	3 593,60 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	9 733,68 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	265,00 Kč
955289 S	Montáž trubky pro kab. vedení v budovách	60.00 m	2 463,00 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	166.00 m	3 774,84 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	55.00 m	1 636,25 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	32.00 m	1 671,68 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	36 804,87 Kč
955257 S	Přípevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříní	4.00 ks	1 322,44 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	22 952,81 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	43050.00 JV	43 050,00 Kč
rozpočtová rezerva			
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	48.00 ks	25 897,92 Kč
957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	4.00 ks	3 514,96 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6264.39 JV	6 264,39 Kč
kolaudace			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 551,00 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	510.00 m	17 115,60 Kč
958558 S	Zkouška trhací	3.00 ks	10 810,29 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 871,36 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	2.00 ks	14 332,60 Kč
955067 S	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř	2.00 ks	3 406,80 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	7380.00 JV	7 380,00 Kč
Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	43.00 m	1 464,15 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	9 846,76 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	30000.00 JV	30 000,00 Kč
Náhrada VBŘ - odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 231,05 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	539,54 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	115.00 ks	5 239,40 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	65.00 m	272,35 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	115.00 m	550,85 Kč
319711 S		Kabel opt.LT MiDia FX+,12vl.AWFlex 7,6mm	350.00 m	6 814,50 Kč
300122 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	32.00 m	18 480,64 Kč
300119 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	55.00 m	5 547,85 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	12.00 ks	3 569,04 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	48.00 ks	1 295,04 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	48.00 ks	259,68 Kč
324253 S		Průchodka těsnící D 40mm (5-9mm) Jackm	4.00 ks	453,52 Kč
410636 S		Souprava čistící metalic. kabelů - velká	1.00 ks	500,21 Kč
315066 S		Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	3.00 ks	896,97 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	10.00 ks	446,10 Kč
320298 S		Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	2.00 ks	1 975,68 Kč
320299 S		Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500	2.00 ks	2 685,00 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	529,92 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	192.00 ks	7 008,00 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	16.00 m	9 257,76 Kč
319210 S		Trubka dělená SYSPRO 200/160	16.00 m	13 756,96 Kč
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	38.00 m	1 135,44 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	38.00 m	1 135,44 Kč
300613 S		Trubka ochranná IDI 32/27mm nehořlavá	60.00 m	2 166,00 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	10.00 ks	5 542,80 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	6.00 m	331,80 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304517 S		Pásek vázací 400x7,6 mm	100.00 ks	0,00 Kč
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč



Městský úřad Nový Jičín

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše č.j.: MUNJ-6391/2023/ÚPSŘ-Pa

Spis. značka: 22767/2022Pa

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Pracoviště:

Telefon:

[redacted]

Masarykovo nám. 1

[redacted]

Datum: 17.01.2023

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

V Ý R O K O V Á Č Á S T :

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 12.10.2022 podal(a) **Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín**, které zastupuje Ateliér Genius loci, s.r.o., IČO 64086135, Chocholouškova č.p. 1527/6, 702 00 Ostrava (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr na stavbu:

regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 105/1 (ostatní plocha), parc. č. 170/1 (ostatní plocha), parc. č. 673/13 (ostatní plocha) v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí.

Druh a účel stavby:

Záměrem je celková regenerace a kultivace veřejných prostor části sídliště Nerudova v Novém Jičíně, jehož součástí je reorganizace pozemních komunikací, doplnění parkovacích ploch, vybudování dětského hřiště, úprava ploch pro pěší, úpravy sítě veřejného osvětlení, přeložka vodovodu, přeložka NTL plynovodu, přeložka NN, přeložka sdělovacího vedení CETIN a NJNet a související sadové úpravy. Dělení na stavební objekty:

- SO 01 - komunikace a zpevněné plochy
- SO 02 - úpravy veřejného osvětlení
- SO 04 - sadové úpravy
- SO 05 - přeložka NTL plynovodu GasNet
- SO 06 - přeložka sdělovacího vedení NJNet
- SO 07 - přeložka sdělovacího vedení CETIN
- SO 09 - přeložka vodovodu

ADRESA

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc



WWW.NOVYJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy:

- Komunikace je navržena ze zámkové dlažby s distančními nálitky tl. 80 mm se spárou 30mm vyplněnou šterkodrtí fr. 4-8 mm, parkovací plochy ze zatravnovací dlažby, chodníky ze zámkové dlažby tl. 60 mm (pojízdný chodník na jihu ze zámkové dlažby tl. 80 mm) a herní plocha z povrchu ze šterku kulatého vypraného tl. 30 mm. Parkovací stání budou ohraničena zatravnovací dlažbou vyplněnou betonovými dlaždicemi, prostor uvnitř stání je zatravnovací dlažbou vyplněnou šterkodrtí, dlaždice jsou čtvercové o délce strany 33 cm.

- Plocha pojízdných komunikací:	186,3 m ²
- Plocha odstavných stání	235,0 m ²
- Plocha chodníků	376,4 m ²
- Plocha dětského hřiště	112,3 m ²
Celkem:	910,0 m ²

z toho je nově umísťováno (nově zastavěná plocha):

- Plocha pojízdných komunikací:	164,6 m ²
- Plocha odstavných stání	235,0 m ²
- Plocha chodníků	101,4 m ²
- Plocha dětského hřiště	84,9 m ²
Celkem:	585,9 m ²

Celkový počet nově umístěných odstavných stání v rámci 2. etapy bude 18.

Nově umísťované žlaby a kanalizační přípojky v rámci odvodnění:

- Nové liniové mikrošterbinové odvodňovací žlaby se spádovým dnem Z1 a Z2 délky 11 m
- Kanalizační přípojky od žlabů Z1 a Z2 celkem dl. 12,8 m
- Uliční vpust' 2 ks

SO 02 - Úpravy veřejného osvětlení:

- V rámci úprav stávajícího veřejného osvětlení budou doplněny 2 dvojramenné výložníky dl. 2,5 m 180° na stávajících stožárech a 2 nová LED svítidla s kloubem. Bude provedena přeložka stávajícího napájecího kabelu VO celkové délky 35 m.

SO 04 - sadové úpravy:

- Při umísťování stavby budou v maximální možné míře zachovány stávající vrostlé stromy; kácení dřevin bude provedeno před započítím stavebních prací v rozsahu odsouhlaseném závazným stanoviskem MěÚ Nový Jičín - orgánu ochrany přírody odboru životního prostředí, které bylo vydáno v rámci koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Nový Jičín - odboru životního prostředí dne 19.04.2022 pod č.j.: MUNJ-28253/2022/OŽP-Bok a je nedílnou součástí tohoto společného povolení. Orgán ochrany přírody uložil žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením povinnost provedení náhradní výsadby s péčí o dřeviny na pozemku parc.č. 105/1 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí v počtu 4 ks listnatých stromových dřevin v rozsahu: 1 ks Tilia cordata s výsadbovou velikostí 18-20 cm obvodu kmínku, 2 ks Acer platanoides Cleveland, s výsadbovou velikostí 16-18 cm obvodu kmínku, 1 ks Prunus x yedoensis s výsadbovou velikostí 16-18 cm obvodu kmínku.

SO 05 - přeložka NTL plynovodu GasNet

- Bude provedena přeložka plynovodu DN100 společnosti GasNet Služby, s.r.o. novým plynovodem z PE dn110 celkové délky 36,5 m, napojeným na stávající plynovod DN200 (v bodě N1), na druhé straně napojení na stávající plynovod DN100 (v bodě N4).

SO 06 - přeložka sdělovacího vedení NJNet

- Bude provedena přeložka sdělovacího vedení společnosti NJNet s.r.o. celkové délky 29,7m, nová trasa povede ve společném výkopu s rozvody přeložky VO.

SO 07 - přeložka sdělovacího vedení CETIN

- Bude provedena přeložka sdělovacího vedení společnosti CETIN a.s. v místě budování nového parkoviště, chodníků a hřiště a v místě křížení nových sjezdů na parkoviště mezi body 1-2, 3-4, 5-8 a 9-10 celkové délky přeloženého vedení 44,7 m.

SO 09 - přeložka vodovodu

- Bude provedeno přeložení stávajícího vodovodu DN80 z PVC v místě křížení s navrženou zpevněnou plochou určenou k parkování osobních vozidel - přeložka vodovodu z potrubí PE100 RC, SDR11 DN 80mm celkové délky 8,4 m – změna stavby vodního díla, k níž vydal MěÚ Nový Jičín - odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad pro vodní díla závazné stanovisko dne 15.11.2022 pod č.j.: MUNJ-120079/2022/OŽP-Pk, které je nedílnou součástí tohoto společného povolení.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje:

- pozemek parc. č. 105/1 (ostatní plocha), parc. č. 170/1 (ostatní plocha), parc. č. 673/13 (ostatní plocha) v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí

Umístění stavby na pozemku, minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb:

- stavba bude umístěna a provedena na pozemku parcela č. 105/1, 170/1, 673/13 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí dle koordinačního situačního výkresu C.3, který autorizovala [redacted] autorizovaná architektka ČKA 02637 - **viz příloha tohoto rozhodnutí.**

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků řízení, neboť se jedná (mimo stavebníka) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno. Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být rozhodnutím dotčeny následovně: pozemky st. p. 298/1, 298/2, 575, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, parc. č. 103/1, 103/2, 148/2, 162, 170/2, 170/3, 177/1, 177/5, 183/2, 666/1, 673/14, 673/15, 673/19, 673/50, 673/51, 888, 889, 891 a stavby na nich, vše v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou vyhotovili: Ing. [redacted] autorizovaná architektka ČKA 02637, Komunikace a zpevněné plochy - [redacted] autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 1103712, úpravy veřejného osvětlení - [redacted] autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT: 1104159; přeložka vodovodu – [redacted] autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT – 1103688; přeložka NTL plynovodu – [redacted] autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT: 1103791.
2. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
3. Pro případnou změnu stavby před jejím dokončením, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, a její schválení stavebním úřadem, stavebník zajistí zdůvodnění a podklady pro vyznačení v ověřené projektové dokumentaci.
4. Stavebník tak může učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí, a pokud změna stavby před jejím dokončením nebude vyžadovat řízení a vydání rozhodnutí.

5. Stavebník při provádění stavby zajistí splnění podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů státní správy, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace:
- Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí - koordinované závazné stanovisko ze dne 19.04.2022 č.j.: MUNJ-28253/2022/OŽP-Bok – **viz příloha tohoto rozhodnutí**
 - Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí - závazné stanovisko vodoprávního úřadu k vydání povolení změny stavby vodního díla ze dne 15.11.2022 č.j.: MUNJ-120079/2022/OŽP-Pk – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
 - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ú.p. Nový Jičín - závazné stanovisko ze dne 21.3.2022, č.j.: KHSMS223431/2022/NJ/HOK – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
 - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ú.p. Nový Jičín - závazné stanovisko ze dne 27.12.2022, č.j.: KHSMS291603/2022/NJ/HOK – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
 - Vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie MsK, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát ze dne 30.03.2022 č.j.: KRPT-62531-2/ČJ-2022-070406 – **viz příloha tohoto rozhodnutí**
6. Při provádění stavby stavebník zajistí splnění podmínek ze stanovisek vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace:
- vyjádření města Nový Jičín, které zastupuje MěÚ Nový Jičín, Odbor správy majetku ze dne 20.05.2022 č.j.: MUNJ-49374/2022/OSM-Zdr k projektové dokumentaci
 - vyjádření Technických služeb města Nového Jičína, příspěvková organizace ze dne 18.03.2022 č.j.: 36/2022/Sta k projektové dokumentaci
 - Technické služby města Nového Jičína, p.o ze dne 21.03.2022 – souhlas se stavbou
 - vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.06.2022 zn.: 001126315850 ke stavbě a souhlas s projektovou dokumentací
 - vyjádření CETIN ze dne 14.02.2022 č.j.: 578075/22 ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
 - stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 20.09.2022 zn.: 9773/V026714/2022/PO pro územní a stavební řízení
 - stanovisko GasNet Služby, s.r.o. ze dne 04.10.2022 zn.: 5002691964 k povolení stavby – stavební režim (ÚR+SP)
 - stanovisko Veolia Energie ČR, a.s. ze dne 17.03.2022 zn.: RSTM/20220315-002/SUS pro účely společného územního a stavebního řízení
 - vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 18.03.2022 zn.: 220315-0930402779 souhlas s realizací stavby
 - vyjádření NJNet s.r.o. ze dne 15.09.2022 č.j.: V-019/2022 – souhlas s realizací stavby
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do dokončení stavby.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby:
- Zahájení stavby.
 - Vytýčení stavby (předložení vytyčovacího protokolu).
 - Dokončení stavby.
11. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Stavební suť a odpady vzniklé při provádění prací musí být průběžně odstraňovány, jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství. Doklad o nezávadné likvidaci stavebníků doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
13. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke skládkám materiálu na veřejném prostranství.

14. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k znehodnocení sousedních pozemků a staveb a po ukončení stavby budou veškeré pozemky uvedeny do původního stavu.
15. Stavebník, popř. zhotovitel je povinen na stavbě vést přehledně stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a dle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
16. Staveniště a celá stavba v době realizace bude řádně zabezpečena proti možnému vniknutí cizích osob na staveniště a na okolní pozemky ve vlastnictví sousedů.
17. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
18. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
19. Okolí stavby nesmí být obtěžováno hlukem, prachem a jinými škodlivinami nad míru přípustnou. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí v okolí stavby.
20. Stavbou nesmí být ohrožen provoz a bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci ani ohrožena bezpečnost občanů, procházejících kolem stavby.
21. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem oprávněným zeměměřičem.
22. Před zahájením zemních prací je třeba zajistit u správců sítí vytýčení těchto vedení a zajistit jejich neporušení. Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními (včetně přípojek) a dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení.
23. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
24. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.
25. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
26. Před zahájením výkopových prací si stavebník vyžádá rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, které vydává silniční správní úřad – MěÚ Nový Jičín, odbor dopravy.
27. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost stavebníka zdejší stavební úřad.
28. Úprava svislého a vodorovného dopravního značení podléhá „Stanovení“, o které stavebník požádá MěÚ Nový Jičín, odbor dopravy v dostatečném předstihu tak, aby ke kolaudaci bylo dopravní značení na základě vydaného „Stanovení“ provedeno.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“)):

- Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 12.10.2022 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 02.11.2022 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 24.11.2022.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 05.12.2022 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. V oznámení stavební úřad upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, a že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Stavební úřad současně s oznámením o zahájení společného řízení umožnil, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady s tím, že tak mohou učinit 16. – 20. den od doručení oznámení o zahájení společného řízení.

Vzhledem k tomu že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje stavební úřad dle § 94 m stavebního zákona veřejnou vyhláškou a účastníci řízení podle § 94 k písm. e) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Jako účastníci společného povolení byli pojati ve smyslu § 94k stavebního zákona:

- stavebník:
 - město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín;
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
 - město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín;
- vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem: ///
- vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: ///
- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
 - vlastníci sousedních pozemků st. p. 298/1, 298/2, 575, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, a staveb na nich, vlastníci sousedních pozemků parc. č. 103/1, 103/2, 148/2, 162, 170/2, 170/3, 177/1, 177/5, 183/2, 666/1, 673/14, 673/15, 673/19, 673/50, 673/51, 888, 889, 891 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí;
 - vlastníci a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury:
 - CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
 - Nej.cz s.r.o., Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
 - T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha
 - Technické služby města Nového Jičína, p.o. Suvorovova č.p. 909/114, Nový Jičín 1
 - Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
 - Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Za účastníky řízení byli pojati pouze vlastníci sousedních pozemků a staveb, kteří mají společnou hranici s pozemky, které jsou předmětem společného povolení.

Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojati, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolované stavby.

Při rozhodování ve věci stavební úřad vycházel z níže uvedených podkladů, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek a rozhodnutí:

- souhlas s navrhovaným stavebním záměrem, který je vyznačen na koordinační situaci stavby v souladu s § 184a stavebního zákona nebylo nutné dokládat vzhledem k tomu, že stavebník je vlastníkem pozemků dotčených stavbou;

společná projektová dokumentace stavby, kterou vypracovali:

- [REDACTED] autorizovaná architektka ČKA 02637;
- komunikace a zpevněné plochy - [REDACTED] autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 1103712;
- úpravy veřejného osvětlení - [REDACTED] autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT: 1104159;
- přeložka vodovodu – [REDACTED] autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT – 1103688;
- přeložka NTL plynovodu – [REDACTED] autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT: 1103791;
- přeložka sdělovacího vedení CETIN - [REDACTED] autorizovaná architektka ČKA 02637;
- hydrogeologický posudek zasakování srážkových vod do horninového prostředí – Ing. [REDACTED] odborná způsobilost v hydrogeologii a geochemii č. 2112/2010;

závazných stanovisek dotčených orgánů:

- Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí - koordinované závazné stanovisko ze dne 19.04.2022 č.j.: MUNJ-28253/2022/OŽP-Bok
- Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí - závazné stanovisko vodoprávního úřadu k povolení vodního díla ze dne 15.11.2022 č.j.: MUNJ-120079/2022/OŽP-Pk
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ú.p. Nový Jičín - závazné stanovisko ze dne 21.3.2022, č.j.: KHSMS223431/2022/NJ/HOK
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ú.p. Nový Jičín - závazné stanovisko ze dne 27.12.2022, č.j.: KHSMS291603/2022/NJ/HOK

stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

- vyjádření města Nový Jičín, které zastupuje MěÚ Nový Jičín, Odbor správy majetku ze dne 20.05.2022 č.j.: MUNJ-49374/2022/OSM-Zdr k projektové dokumentaci
- vyjádření Technických služeb města Nového Jičína, příspěvková organizace ze dne 18.03.2022 č.j.: 36/2022/Sta k projektové dokumentaci
- Technické služby města Nového Jičína, p.o ze dne 21.03.2022 – souhlas se stavbou
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.06.2022 zn.: 001126315850 ke stavbě a souhlas s projektovou dokumentací
- vyjádření CETIN ze dne 14.02.2022 č.j.: 578075/22 ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 20.09.2022 zn.: 9773/V026714/2022/PO pro územní a stavební řízení
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. ze dne 04.10.2022 zn.: 5002691964 k povolení stavby – stavební režim (ÚR+SP)
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. ze dne 21.09.2022 zn.: 5002688501 k povolení SO 05 – přeložka NTL plynovodu – stavební režim (ÚR+SP)
- stanovisko Veolia Energie ČR, a.s. ze dne 17.03.2022 zn.: RSTM/20220315-002/SUS pro účely společného územního a stavebního řízení
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 18.03.2022 zn.: 220315-0930402779 souhlas s realizací stavby
- vyjádření NJNet s.r.o. ze dne 15.09.2022 č.j.: V-019/2022 – souhlas s realizací stavby
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 19.01.2022 zn.: E01563/22 k nedotčení sítí a souhlas se stavbou
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.01.2022 zn.: 0101662032 o existenci sítí
- vyjádření Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. k nedotčení sítí ze dne 10.01.2022 pod zn.: VPS/20220110-011/ES
- sdělení ČEZ ICT Services a.s. ze dne 10.01.2022 zn.: 0700488819 o nedotčení sítí
- sdělení Telco Pro Services a.s. ze dne 10.01.2022 zn.: 0201350494 o nedotčení sítí
- vyjádření České Radiokomunikace a.s. ze dne 11.01.2022 zn.: UPTS/OS/294034/2022 o nedotčení sítí
- vyjádření TwigoNet Europe, SE ze dne 25.01.2022 č.j.: 8753/2022KM o nedotčení sítí

- vyjádření CNL INVEST s.r.o. ze dne 10.01.2022 č.j.: NANE00004/22 o nedotčení sítí
- stanovisko Coprosys NeTron, s.r.o. ze dne 31.01.2022 o nedotčení sítí a souhlas se stavbou.

Stavební úřad zapracoval závazná stanoviska dotčených orgánů do výrokové části tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu. Vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí k jejich možnému dotčení stavbou stavební úřad vyhodnotil a v případě, že došlo k jejich dotčení, byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o povolení připojení nemovitosti parc.č. 105/1 na místní komunikaci na parc.č. 673/13 v katastrálním území Nový Jičín - Horní Předměstí v souvislosti s výstavbou nových parkovacích stání vydal Městský úřad, Odbor dopravy dne 08.06.2022 pod č.j.: MUNJ-56376/2022/OD-Žác.

Stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a sdělení k záměru z hlediska působnosti o posuzování vlivů na životní prostředí vydal Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství dne 22.04.2022 pod č.j.: MSK 38325/2022.

Stavební úřad posoudil, že předložený záměr je stavbou, pro niž lze vydat společné povolení ve smyslu ustanovení § 94j stavebního zákona. Proto v rámci společného územního a stavebního řízení stavební úřad stavbu posuzoval podle § 94o odst. 1 stavebního zákona a to zda je v souladu s požadavky:

1. stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
2. na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.
3. zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Ad 1) Soulad záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Stavební úřad posoudil, že předložený záměr je stavbou, pro kterou lze vydat společné povolení ve smyslu ustanovení § 94j stavebního zákona. Jedná se o soubor staveb, kterým podle § 2 odst. 8 stavebního zákona jsou stavby, které se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňují na souvislém území nebo za společným účelem. Ve smyslu § 4 odst. 1 stavebního zákona, orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní. Ke stavbě SO 09 – přeložka vodovodu vydal MěÚ Nový Jičín - odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad pro vodní díla závazné stanovisko dne 15.11.2022 pod č.j.: MUNJ-120079/2022/OŽP-Pk.

Stavební úřad posoudil stavební záměr z hlediska souladu s obecnými požadavky na výstavbu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona. Obecnými požadavky na výstavbu se ve smyslu citovaného ustanovení rozumí obecné požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů), technické požadavky na stavby (vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů) a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy (vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad dospěl k závěru, že stavba je s výše uvedenými požadavky v souladu.

Ad 2) Soulad záměru s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Stanoviska a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury předložené k návrhu na vydání společného povolení byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí.

Dle předložených stanovisek vlastníků inženýrských sítí budou stavbou dotčena stávající vedení technické infrastruktury. Stavebník při provádění těchto staveb bude respektovat podmínky z jejich vyjádření.

Ke stavbám přeložek technické infrastruktury byly předloženy smlouvy, uzavřené s jejich vlastníky:

- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení uzavřená s GasNet s.r.o. zastoupenou GasNet Služby, s.r.o. dne 12.04.2022
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená s GasNet s.r.o. zastoupenou GasNet Služby s.r.o. dne 7.9.2022
- Dohoda č. 17672 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby v jejich ochranném pásmu uzavřená s SmVaK Ostrava a.s. dne 6.9.2022
- Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 17654 uzavřená s SmVaK Ostrava a.s. dne 5.9.2022
- Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2022/00116 uzavřená s CETIN a.s. dne 2.8.2022

Ad 3) soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad dále podle § 94o odst. 2 stavebního zákona ověří zejména, zda:

1. Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
2. Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Ad 1) Ověření, zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb.

Ad 2) Ověření, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Ke stavbě je zajištěno dopravní napojení ze stávající komunikace ul. Revoluční na pozemku parc. č. 673/13 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí.

Stavební úřad po výše uvedeném přezkoumání z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákon a po projednání s účastníky řízení a s dotčenými orgány zjistil, že umístěním, uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad současně s oznámením o zahájení společného řízení ze dne 05.12.2022 umožnil, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady s tím, že tak mohou učinit 16. – 20. den od doručení oznámení o zahájení společného řízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a přijetí všech účastníků řízení:

Město Nový Jičín, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., NJNet s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, T-Mobile Czech Republic a.s., Veolia Energie ČR, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., vlastníci sousedních pozemků st. p. 298/1, 298/2, 575, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, a staveb na nich, vlastníci sousedních pozemků parc. č. 103/1, 103/2, 148/2, 162, 170/2, 170/3, 177/1, 177/5, 183/2, 666/1, 673/14, 673/15, 673/19, 673/50, 673/51, 888, 889, 891 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí doručí stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku tohoto rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

UPOZORNĚNÍ:

Stavebník je povinen při provádění stavby zajistit podle ustanovení § 14, § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, činnost koordinátora (koordinátorů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o

- stavbu veřejné infrastruktury,
- stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
- stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
- změnu stavby, která je kulturní památkou,

užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Podle § 119 odst. 2 stavebního zákona kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Přílohy:

- celková situace stavby – koordináční situační výkres č. C.3.
- Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí - koordinované závazné stanovisko ze dne 19.04.2022 č.j.: MUNJ-28253/2022/OŽP-Bok
- Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí - závazné stanovisko vodoprávního úřadu k povolení vodního díla ze dne 15.11.2022 č.j.: MUNJ-120079/2022/OŽP-Pk
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ú.p. Nový Jičín - závazné stanovisko ze dne 21.3.2022, č.j.: KHSMS223431/2022/NJ/HOK
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ú.p. Nový Jičín - závazné stanovisko ze dne 27.12.2022, č.j.: KHSMS291603/2022/NJ/HOK
- Vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie MsK, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát ze dne 30.03.2022 č.j.: KRPT-62531-2/ČJ-2022-070406


oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

I. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník (doporučeně do vlastních rukou):

1. Ateliér Genius loci, s.r.o., IDDS: bz4nxi3
sídlo: Chochooušková č.p. 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
zastoupení pro: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

II. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (doporučeně do vlastních rukou):

2. Městský úřad Nový Jičín, Odbor správy majetku, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1 zastupující Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

III. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. c) stavebního zákona – vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem: ///

IV. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: ///

V. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru (doručení veřejnou vyhláškou):

vlastníci sousedních pozemků st. p. 298/1, 298/2, 575, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, a staveb na nich, vlastníci sousedních pozemků parc. č. 103/1, 103/2, 148/2, 162, 170/2, 170/3, 177/1, 177/5, 183/2, 666/1, 673/14, 673/15, 673/19, 673/50, 673/51, 888, 889, 891 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí;

správcí a vlastníci dopravní a technické infrastruktury - CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Nej.cz s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, Veolia Energie ČR, a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

VI. Dotčené správní orgány (doporučeně do vlastních rukou):

3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový Jičín, IDDS: w8pai4f, sídlo: Štefánikova č.p. 1977/9, 741 01 Nový Jičín 1

4. Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

5. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ÚPSŘ, úsek územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

6. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

7. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

8. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Nový Jičín, IDDS: n5hai7v, sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 1727/11, 741 01 Nový Jičín 1

VII. Na vědomí:

9. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

10. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

11. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

12. Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv

sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

13. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv

sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

14. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

15. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IDDS: ew55ckm

sídlo: Suvorovova č.p. 909/114, 741 01 Nový Jičín 1

16. Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvg

sídlo: 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

17. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

VIII.Správce úřední desky – s žádostí o vyvěšení na úřední desce, doručení této písemnosti do místa vyvěšení nemá právní účinky doručení:

18. Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, úřední deska, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín a zveřejněním na webových stránkách Městského úřadu Nový Jičín, elektronické desce městského úřadu Nový Jičín, se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující zveřejnění
Razítko:



Městský úřad Nový Jičín

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše č.j.: MUNJ-23965/2023/ÚPSŘ-Pa

Spis. značka: 22767/2022Pa

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Pracoviště:

Telefon:

[redacted]

Masarykovo nám. 1

[redacted]

Datum:

22.02.2023

SDĚLENÍ

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), Vám sděluje, že rozhodnutí – společné povolení ze dne 17.01.2023, sp.zn.: 22767/2022Pa, č.j.: MUNJ-6391/2023/ÚPSŘ-Pa na stavbu:

regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 105/1 (ostatní plocha), parc. č. 170/1 (ostatní plocha), parc. č. 673/13 (ostatní plocha) v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí

nabylo právní moci

dne 21.02.2023

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků a je vykonatelné.

[redacted]

oprávněná úřední osoba

Příloha:

- společné povolení s doložkou nabytí právní moci
- ověřená a schválená projektová dokumentace č. 1
- štítek „stavba povolena“

Přílohy osobně převzal(a):

Obdrží:

Účastníci řízení:

1. Ateliér Genius loci, s.r.o., IDDS: bz4nxi3

sídlo: Chocholouškova č.p. 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

zastoupení pro: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

ADRESA

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc



WWW.NOVYJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin
IČO 00298212