

SMLOUVA O DÍLO**VN U Ambrože****č. S954/2024/229/Běl**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED] na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

STAREKO CZ Písek s.r.o.

se sídlem Ražice 56, 398 22 Ražice

IČO: 251 59 674

DIČ: CZ25159674

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 6802

zastoupená Janem Kocourkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7570040217/0100

datová schránka: nyp36ti

kontakt: [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **VN U Ambrože**, evidenční číslo zakázky: **S954/2024/229**, a to dle projektové dokumentace „VN U Ambrože“, vypracované [REDACTED], se sídlem Zahorčice 54, Boršov nad Vltavou, 370 01 České Budějovice, IČO 064 95 451 (dále jen „projektová dovolená“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je celková rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 01 – Rekonstrukce hráze, SO 02 – Rekonstrukce výpusti, SO 03 – Bezpečnostní přeliv, SO 04 – Odbahnění nádrže.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení vydaného MěÚ Prachatice dne 27. 5. 2024 pod č.j. ŽP: Vod.231/2/22411/2024.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: zkoušky zemin, zkoušky betonu, kontrola svarů ocelového potrubí,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně cenných předmětů (detailů stavby): součinnost s probíhajícím záchranným archeologickým výzkumem,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: součinnost s biologickým dozorem stavby,
 - **projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,**
 - provedení dopravně inženýrských opatření, zajištění dopravního značení a světelné signalizace, včetně rozmístění a údržby během výstavby, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - zajištění slovení rybí obsádky a případně odlov a transfer rostlin a živočichů s ohledem na závěry biologického posouzení,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace povodňového plánu,

- aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- vyhotovení havarijního plánu.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín převzetí staveniště: 1. 5. 2025.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30. 9. 2026**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **6 802 928,51 Kč (slovy: šest milionů osm set dva tisíc devět set dvacet osm korun českých padesát jeden haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
 3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
 4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.
 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli elektronicky na email: [REDACTED] nebo v listinné podobě na adresu: Lesy České republiky, s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov; k daňovému dokladu

(faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období od předání staveniště do 15. 11. 2025 50 % ceny za dílo bez DPH.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období od 1. 1. 2026 do 30. 9. 2026 50% ceny za dílo bez DPH.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele objednatele neprodleně informovat. Veškeré náklady s tím spojené nese objednatel.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
10. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.
12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Sediment dle projektové dokumentace (dle rozborů provedených akreditovanou laboratoří ALS Czech republic a.s.) vyhovuje:

- požadavku na obsah anorganických a organických škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu dle tabulky č. 10.3, vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v účinném znění.

Způsob nakládání se sedimentem/výkopkem:

Sediment v celkovém množství 1275 m³ bude využit k vyrovnaní terénu na pozemku ve vlastnictví investora, parc.č. 1490/1v k.ú. Obora u Hracholusk (ve vzdálenosti 500 m od místa stavby).

Zadavatel nepřipouští možnost jiného způsobu využití či likvidace sedimentu/výkopku.

Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při stavbě:

Odstraněné pařezy budou dle projektové dokumentace uloženy na pozemky parc.č. 1490/1 k.ú. Obora u Hracholusk a překryty sedimentem v rámci povolené terénní úpravy.

Suť z betonových konstrukcí a komunikace bude zlikvidována na zařízení oprávněném k jejich příjmu. Přesné místo likvidace PD neurčuje.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Kácet dřeviny v rámci provádění díla objednatel nepředpokládá.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, mihulí, měkkýšů, obojživelníků a raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště

chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

37. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném roce/měsíci/období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,

- g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 36 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 35 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze

zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 5. 2025, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 12. 2026, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti)

bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Benešově, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

[REDACTED]
OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Jan Kocourek
jednatel společnosti
STAREKO CZ Písek s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 82-2021
Stavba: VN u Ambrože

KSO: 833 11
Místo: Netolice

CC-CZ: 2152
Datum: 16. 2. 2025
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS 2024/2. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Obchodní názvy materiálů uvedené v soupisu prací jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými materiály.

Cena bez DPH			6 802 928,51
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 802 928,51	1 428 614,99
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	8 231 543,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	82-2021		
Stavba:	VN u Ambrože		
Místo:	Netolice	Datum:	16. 2. 2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Zhotovitel:	STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 802 928,51	8 231 543,50	
SO 01	Rekonstrukce hráze	894 940,79	1 082 878,36	STA
SO 02	Rekonstrukce výpusti	2 738 360,35	3 313 416,02	STA
SO 03	Bezpečnostní přeliv	2 281 726,59	2 760 889,17	STA
SO 04	Odbahnění nádrže	370 584,78	448 407,58	STA
ZOV	Konstrukce a práce ZOV	287 316,00	347 652,36	OST
VON	VON dle podkladu LČR, s.p.	230 000,00	278 300,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN u Ambrože

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce hráze

KSO: 832 11
Místo: Netolice

CC-CZ: 21522
Datum: 16. 2. 2025
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly odečteny z DGN a DWG souborů v programu Microstation (Select Serie 2) - Version 08.11.07.443 pomocí funkce Measure Area metodou Element a pomocí funkce Measure Length z jednotlivých příloh. Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C1 - C8, D01.- D19.

Cena bez DPH

894 940,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	894 940,79	21,00%	187 937,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 082 878,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN u Ambrože

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce hráze

Místo:

Netolice


Datum:

16. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		894 940,79
SO 01 - Rekonstrukce hráze		894 940,79
1 - Zemní práce		150 489,86
2 - Zakládání		9 753,60
5 - Komunikace pozemní		364 486,84
8 - Trubní vedení		2 114,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 612,00
997 - Přesun sutě		336 921,00
998 - Přesun hmot		9 562,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		VN u Ambrože		Datum:		16. 2. 2025	
Objekt:		SO 01 - Rekonstrukce hráze		Projektant:			
Místo:		Netolice		Zpracovatel:			
Zadavatel:		Lesy České republiky, s.p.					
Zhotovitel:		STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						894 940,79		
D	SO 01	Rekonstrukce hráze				894 940,79		
D	1	Zemní práce				150 489,86		
1	K	11215-R	Likvidace větví a nehroubí z odstraňovaných stromů v souladu s platnou legislativou	kus	11,000	234,00	2 574,00	
	VV		"stromy poř. č. 1-4, 6, 8-10" 8,0		8,000			
	VV		"stromy poř. č. 5, 7, 11" 3,0		3,000			
	VV		Součet		11,000			
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	318,00	2 544,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101					
	VV		"stromy poř. č. 1-4, 6, 8-10" 8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	601,00	1 803,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
	VV		"stromy poř. č. 5, 7, 11" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
4	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	325,007	73,00	23 725,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107224					
	VV		"odstranění podkladních vrstev tl. 0,35 m asfaltové komunikace" 275,43*1,18		325,007			
	VV		Součet		325,007			
5	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	275,430	147,00	40 488,21	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154123					
	VV		"vyfrézování živичné vrstvy tl. 0,05 m asfaltové komunikace" 275,43		275,430			
	VV		Součet		275,430			
6	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	8,290	140,00	1 160,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151101					
	VV		50% odkopávek v hornině tř. I skupiny 2					
	VV		"odkopávky pro nové krajnice (PR1-PR5)" 0,22*75,36*0,5		8,290			
	VV		Součet		8,290			
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,290	208,00	1 724,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101					
	VV		50% odkopávek v hornině tř. I skupiny 3					
	VV		"odkopávky pro nové krajnice (PR1-PR5)" 0,22*75,36*0,5		8,290			
	VV		Součet		8,290			
8	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	5,439	342,00	1 860,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151100					
	VV		50% vykopávek v hornině tř. I skupiny 2					
	VV		"výkop v hrázi pro vybourání stávajícího žb. potrubí DN 400" (1,92*5,3-0,23*5,3)*0,5		4,479			
	VV		"výkop jamek pro osazení kamenných patníků" 0,4*0,4*0,8*15*0,5		0,960			
	VV		Součet		5,439			
9	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,439	500,00	2 719,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100					
	VV		50% vykopávek v hornině tř. I skupiny 3					
	VV		"výkop v hrázi pro vybourání stávajícího žb. potrubí DN 400" (1,92*5,3-0,23*5,3)*0,5		4,479			
	VV		"výkop jamek pro osazení kamenných patníků" 0,4*0,4*0,8*15*0,5		0,960			
	VV		Součet		5,439			
10	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	84,00	672,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			přemístění pařezů na místo uložení v prostoru strže po bývalé těžbě kamene do 500 m					
			"stromy poř. č. 1-4, 6, 8-10" 8,0		8,000			
			Součet		8,000			
11	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	326,00	978,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422					
			přemístění pařezů na místo uložení v prostoru strže po bývalé těžbě kamene do 500 m					
			"stromy poř. č. 5, 7, 11" 3,0		3,000			
			Součet		3,000			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	36,520	71,00	2 592,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
			"dovoz chybějící organické vrstvy zeminy ze zemníku" 36,520		36,520			
			Součet		36,520			
13	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,339	134,00	14 785,43	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
			chybějící zemina se použije z překopu hráze					
			"zemina pro hutněný násyp a zásyp" 63,643+10,176		73,819			
			chybějící organická vrstva zeminy se použije ze zemníků v okolí stavby					
			"organická vrstva zeminy" 36,520		36,520			
			Součet		110,339			
14	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	63,643	87,00	5 536,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171103201					
			vyrovnání vzdušního svahu hráze zeminou z výkopových prací typu S4/SM, F4/CS					
			"PR1-PR2, tj. 10,00 m" (0,00+4,22)/2*10,00		21,100			
			"PR2-PR3, tj. 10,00 m" (4,22+1,72)/2*10,00		29,700			
			"PR3-PR4, tj. 10,00 m" (1,72+0,24)/2*10,00		9,800			
			"PR4-PR5, tj. 10,00 m" (0,24+0,24)/2*10,00		2,400			
			"PR5-KÚ, tj. 5,36 m" (0,24+0,00)/2*5,36		0,643			
			Součet		63,643			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	27,456	18,00	494,21	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
			"uložení vytěžené zeminy na deponii" 16,579+10,877		27,456			
			Součet		27,456			
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,176	126,00	1 282,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
			"zásyp hráze po vybourání stávajícího žb. potrubí DN 400" 1,92*5,3		10,176			
			Součet		10,176			
17	K	181006121	Rozprostření zemín schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	365,200	39,00	14 242,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006121					
			rozprostření organické vrstvy zeminy v tl. 10 cm					
			vyrovnání vzdušního svahu hráze a kolem krajnic					
			"PR1-PR2, tj. 10,00 m" (0,43+11,30)/2*10,00		58,650			
			"PR2-PR3, tj. 10,00 m" (11,30+10,22)/2*10,00		107,600			
			"PR3-PR4, tj. 10,00 m" (10,22+12,81)/2*10,00		115,150			
			"PR4-PR5, tj. 10,00 m" (12,81+3,95)/2*10,00		83,800			
			Součet		365,200			
18	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic strojně na násypech se zhutněním	m2	347,042	25,00	8 676,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181252305					
			"zemní pláň koruny hráze" 275,43*1,26		347,042			
			Součet		347,042			
19	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	365,200	9,00	3 286,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122					
			oseť vyrovnání vzdušního svahu hráze a kolem krajnic					
			"PR1-PR2, tj. 10,00 m" (0,43+11,30)/2*10,00		58,650			
			"PR2-PR3, tj. 10,00 m" (11,30+10,22)/2*10,00		107,600			
			"PR3-PR4, tj. 10,00 m" (10,22+12,81)/2*10,00		115,150			
			"PR4-PR5, tj. 10,00 m" (12,81+3,95)/2*10,00		83,800			
			Součet		365,200			
20	M	00572472	osivo směs travní krajinná	kg	7,304	112,00	818,05	CS ÚRS 2024 02
			"viz. osetí" 365,200*0,02		7,304			
			Součet		7,304			
21	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	319,400	58,00	18 525,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101					
			svahování vzdušního svahu hráze					
			"PR1-PR2, tj. 10,00 m" (0,00+10,83)/2*10,00		54,150			
			"PR2-PR3, tj. 10,00 m" (10,83+9,98)/2*10,00		104,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PR3-PR4, tj. 10,00 m" (9,98+11,13)/2*10,00		105,550			
	VV		"PR4-PR5, tj. 10,00 m" (11,13+0,00)/2*10,00		55,650			
	VV		Součet		319,400			
	D	2	Zakládání				9 753,60	
22	K	275311128	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu C 30/37	m3	1,920	5 080,00	9 753,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275311128					
	VV		"betonové patky pro osazení kamenných patníků"		1,920			
	VV		0,4*0,4*0,8*15					
	VV		Součet		1,920			
	D	5	Komunikace pozemní				364 486,84	
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	347,042	241,00	83 637,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		"obnova asfaltové komunikace" 275,43*1,26		347,042			
	VV		Součet		347,042			
24	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	302,973	405,00	122 704,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
	VV		"obnova asfaltové komunikace" 275,43*1,1		302,973			
	VV		Součet		302,973			
25	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	16,579	392,00	6 498,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311					
	VV		"dosypání krajnic (PR1-PR5) štěrkodrtí" 0,22*75,36		16,579			
	VV		Součet		16,579			
26	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	33,158	470,00	15 584,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		"štěrkodrt' fr. 0/32 na dosypání krajnic (PR1-PR5)" 16,579*2,0		33,158			
	VV		Součet		33,158			
27	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	275,430	26,00	7 161,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109					
	VV		"obnova asfaltové komunikace" 275,43		275,430			
	VV		Součet		275,430			
28	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	275,430	468,00	128 901,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144111					
	VV		"obnova asfaltové komunikace" 275,43		275,430			
	VV		Součet		275,430			
	D	8	Trubní vedení				2 114,70	
29	K	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	5,300	399,00	2 114,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/820441811					
	VV		"stávající ŽB potrubí DN 400" 5,3		5,300			
	VV		Součet		5,300			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 612,00	
30	K	914311112	Značky pro staničení nebo ohraničení kamenné hektometrovníky 150/150/800 mm	kus	15,000	1 340,00	20 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914311112					
	VV		"patníky z lámané žuly o rozměrech 16x16x75 cm osazený po 5 m na vzdušném kraji koruny hráze" 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
31	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	8,000	113,00	904,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	VV		"napojení úpravy komunikace na stávající" 2,7+2,4+2,9		8,000			
	VV		Součet		8,000			
32	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	8,000	76,00	608,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
	VV		"napojení úpravy komunikace na stávající" 2,7+2,4+2,9		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	997	Přesun sutě				336 921,00	
33	K	99720-R	Likvidace suti a vybouraných hmot odpovídajícím zákonným způsobem včetně naložení	t	224,614	1 500,00	336 921,00	
	VV		Položka obsahuje veškeré náklady nutné pro zákonnou likvidaci suti/vybouraných hmot na skládce, vč. dojezdové vzdálenosti dle zajištění zhotovitele					
	VV		"podkladní vrstvy komunikace tl. 0,35 m" 325,007*0,35*1,657		188,488			
	VV		"vyfrézovaná živичná vrstvy tl. 0,05 m" 275,43*0,05*2,300		31,674			
	VV		"ŽB potrubí DN 400" 5,3*0,84		4,452			
	VV		Součet		224,614			
	D	998	Přesun hmot				9 562,79	
34	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	41,042	233,00	9 562,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN u Ambrože

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce výpusti

KSO: 832 1
Místo: Netolice

CC-CZ: 21522
Datum: 16. 2. 2025
CZ-CPA: 42.91

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly odečteny z DGN a DWG souborů v programu Microstation (Select Serie 2) - Version 08.11.07.443 pomocí funkce Measure Area metodou Element a pomocí funkce Measure Length z jednotlivých příloh. Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C1 - C8, D01.- D19.

Cena bez DPH		2 738 360,35	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 738 360,35	21,00%	575 055,67
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 313 416,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN u Ambrože

Objekt:
SO 02 - Rekonstrukce výpusti

Místo:
Netolice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Datum:
16. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 738 360,35
SO 02 - Rekonstrukce výpusti		2 738 360,35
1 - Zemní práce		1 167 863,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce		632 316,58
4 - Vodorovné konstrukce		459 179,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 003,74
762 - Konstrukce tesařské		14 045,63
767 - Konstrukce zámečnické		189 094,50
8 - Trubní vedení		162 761,97
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		26 214,60
998 - Přesun hmot		82 880,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN u Ambrože

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce výpusti

Místo: Netolice

Datum: 16. 2. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem2 738 360,35

D SO 02 Rekonstrukce výpusti2 738 360,35

D 1 Zemní práce1 167 863,62

1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	18,623	235,00	4 376,41	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203104					
		VV	kámen se očistí, přetřídí a použije k obnově břehového opevnění					
		VV	"rozebrání stávajícího břehového opevnění" 18,623		18,623			
		VV	Součet		18,623			
2	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	18,623	322,00	5 996,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203201					
		VV	kámen se očistí, přetřídí a použije k obnově břehového opevnění					
		VV	"očštění stávajícího břehového opevnění" 18,623		18,623			
		VV	Součet		18,623			
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	18,623	338,00	6 294,57	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203301					
		VV	kámen se očistí, přetřídí a použije k obnově břehového opevnění					
		VV	"třídění stávajícího břehového opevnění" 18,623		18,623			
		VV	Součet		18,623			
4	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	118,786	94,00	11 165,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124153101					
		VV	50% vykopávek v hornině tř. I skupiny 2					
		VV	výtokový objekt (celý prostor mezi K5-K7)					
		VV	"výtokové čelo" 8,42*1,5*0,5		6,315			
		VV	"skluz k vývaru" (3,91*3,06+3,01*1,50)*0,5		8,240			
		VV	"vývar" 9,08*2,0*0,5		9,080			
		VV	"práh č. 4" 11,52*1,8*0,5		10,368			
		VV	Mezisoučet		34,003			
		VV	odpadní koryto					
		VV	"ZÚ-stabilizační práh č. 4 (kolem K1), tj. 7,52 m" (6,31+6,31)/2*7,52*0,5		23,726			
		VV	"stabilizační práh č. 4-K2, tj. 2,74 m" (6,31+6,36)/2*2,74*0,5		8,679			
		VV	"K2-K3, tj. 11,47 m" (6,36+4,44)/2*11,47*0,5		30,969			
		VV	"K3-K4, tj. 6,11 m" (4,44+4,05)/2*6,11*0,5		12,968			
		VV	"K4-K5, tj. 3,16 m" (4,05+4,61)/2*3,16*0,5		6,841			
		VV	"stabilizační prahy č. 3 a 4" 0,8*2,0*2*0,5		1,600			
		VV	Mezisoučet		84,783			
		VV	Součet		118,786			
5	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	118,786	117,00	13 897,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253101					
		VV	50% vykopávek v hornině tř. I skupiny 3					
		VV	výtokový objekt (celý prostor mezi K5-K7)					
		VV	"výtokové čelo" 8,42*1,5*0,5		6,315			
		VV	"skluz k vývaru" (3,91*3,06+3,01*1,50)*0,5		8,240			
		VV	"vývar" 9,08*2,0*0,5		9,080			
		VV	"práh č. 4" 11,52*1,8*0,5		10,368			
		VV	Mezisoučet		34,003			
		VV	odpadní koryto					
		VV	"ZÚ-stabilizační práh č. 4 (kolem K1), tj. 7,52 m" (6,31+6,31)/2*7,52*0,5		23,726			
		VV	"stabilizační práh č. 4-K2, tj. 2,74 m" (6,31+6,36)/2*2,74*0,5		8,679			
		VV	"K2-K3, tj. 11,47 m" (6,36+4,44)/2*11,47*0,5		30,969			
		VV	"K3-K4, tj. 6,11 m" (4,44+4,05)/2*6,11*0,5		12,968			
		VV	"K4-K5, tj. 3,16 m" (4,05+4,61)/2*3,16*0,5		6,841			
		VV	"stabilizační prahy č. 3 a 4" 0,8*2,0*2*0,5		1,600			
		VV	Mezisoučet		84,783			
		VV	Součet		118,786			
6	K	131151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	171,232	178,00	30 479,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151204					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 50% vykopávek v hornině tř. I skupiny 2					
			VV překop hráze pro spodní výpust					
			VV "výkop pod korunou hráze" 38,4*3,63*0,5		69,696			
			VV "výkop návodní strany" 38,4*5,79/2*0,5		55,584			
			VV "výkop vzdušního líce" 38,4*7,18/3*0,5		45,952			
			VV Součet		171,232			
7	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	171,232	314,00	53 766,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251204					
			VV 50% vykopávek v hornině tř. I skupiny 3					
			VV překop hráze pro spodní výpust					
			VV "výkop pod korunou hráze" 38,4*3,63*0,5		69,696			
			VV "výkop návodní strany" 38,4*5,79/2*0,5		55,584			
			VV "výkop vzdušního líce" 38,4*7,18/3*0,5		45,952			
			VV Součet		171,232			
8	K	153111114	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné	kus	60,000	386,00	23 160,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111114					
			VV reřízení štětovnic po dokončení nové spodní výpusti podle okolního terénu -30 cm					
			VV "ochrana překopu hráze pomocí štětovnicové stěny ve dvou řadách dl.17,8 m" 30*2		60,000			
			VV Součet		60,000			
9	K	153111137	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic zaberaněných podélné	m	6,300	1 430,00	9 009,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111137					
			VV ochrana překopu hráze pomocí štětovnicové stěny ve dvou řadách dl. 18,0 m					
			VV koutové svary dl.5 cm v místech styku štětové stěny a převázek					
			VV "převázky z HEA 200" 15*2*2*0,05		3,000			
			VV "rozpěry převázek z TK 219x6,3 mm " 11*2*3*0,05		3,300			
			VV Součet		6,300			
10	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	252,120	427,00	107 655,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112111					
			VV "ochrana překopu hráze pomocí štětovnicové stěny ve dvou řadách dl.18,0 m" 126,06*2		252,120			
			VV Součet		252,120			
11	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	243,120	1 230,00	299 037,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112122					
			VV "ochrana překopu hráze pomocí štětovnicové stěny ve dvou řadách dl. 18,0 m" 121,56*2		243,120			
			VV Součet		243,120			
12	M	15920-R	štětovnice VL603	t	27,229	13 500,00	367 591,50	
			VV štětovnice VL603 = 108 kg/m2					
			VV "ochrana překopu hráze pomocí štětovnicové stěny" 252,12*0,108		27,229			
			VV Součet		27,229			
13	K	153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž	t	2,566	10 500,00	26 943,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116112					
			VV ochrana překopu hráze pomocí štětovnicové stěny ve dvou řadách dl. 18,0 m					
			VV "převázky z HEA 200 - 2 ks dl. 18,0 m" 2*18,0*0,0423		1,523			
			VV "rozpěry převázek z TK 219x6,3 mm - 11 ks dl. 2,87 m" 11*2,87*0,03305		1,043			
			VV Součet		2,566			
14	M	13010960	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200	t	1,645	32 580,00	53 594,10	CS ÚRS 2024 02
			VV ochrana překopu hráze pomocí štětovnicové stěny ve dvou řadách dl. 18,0 m					
			VV "převázky z HEA 200 - 2 ks dl. 18,0 m + 8% ztratiné" 2*18,0*0,0423*1,08		1,645			
			VV Součet		1,645			
15	M	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	34,096	1 692,00	57 690,43	CS ÚRS 2024 02
			VV ochrana překopu hráze pomocí štětovnicové stěny ve dvou řadách dl. 18,0 m					
			VV "rozpěry převázek z TK 219x6,3 mm - 11 ks dl. 2,87 m + 8% ztratiné" 11*2,87*1,08		34,096			
			VV Součet		34,096			
16	K	153116113	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž	t	2,566	2 040,00	5 234,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116113					
			VV ochrana překopu hráze pomocí štětovnicové stěny ve dvou řadách dl. 18,0 m					
			VV "převázky z HEA 200 - 2 ks dl. 18,0 m" 2*18,0*0,0423		1,523			
			VV "rozpěry převázek z TK 219x6,3 mm - 11 ks dl. 2,87 m" 11*2,87*0,03305		1,043			
			VV Součet		2,566			
17	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	159,981	71,00	11 358,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"odvoz přebytečné zeminy na místo uložení v prostoru strže po bývalé těžbě kamene" 237,572+342,464-383,063		196,973			
		VV	"odpočet chybějící zeminy pro násypy a zásypy SO 01" 27,584-73,819		-46,235			
		VV	"dovoz chybějící organické vrstvy zeminy ze zemníku" 9,243		9,243			
		VV	Součet		159,981			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	392,306	44,00	17 261,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
		VV	"zemina pro hutněný zásyp" 383,063		383,063			
		VV	chybějící organická vrstva zeminy se použije ze zemníků v okolí stavby					
		VV	"organická vrstva zeminy" 9,243		9,243			
		VV	Součet		392,306			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	580,036	18,00	10 440,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	"uložení přebytečné zeminy na místo uložení v prostoru strže po bývalé těžbě kamene" 237,572+342,464-383,063-46,235		150,738			
		VV	"uložení zeminy pro zpětný zásyp na deponii" 383,063		383,063			
		VV	"uložení zeminy pro zpětné násypy a zásypy SO 01 na deponii" 73,819-27,584		46,235			
		VV	Součet		580,036			
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	383,063	126,00	48 265,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	zásyp původním vytěženým materiálem po vrstvách max. tl.30 cm, hutněn na 95% PS					
		VV	hráz					
		VV	"překop hráze viz. pažený výkop" 342,464		342,464			
		VV	"nátrž na vzdušní straně hráze" 17,64*5/3		29,400			
		VV	Mezisoučet		371,864			
		VV	odpadní koryto a výtokový objekt					
		VV	"ZÚ-stabilizační práh č. 4 (kolem K1), tj. 7,52 m" (0,42+0,42)/2*7,52		3,158			
		VV	"stabilizační práh č. 4-K2, tj. 2,74 m" (0,42+0,51)/2*2,74		1,274			
		VV	"K2-K3, tj. 11,47 m" (0,51+0,23)/2*11,47		4,244			
		VV	"K3-K4, tj. 6,11 m" (0,23+0,11)/2*6,11		1,039			
		VV	"K4-K5, tj. 3,16 m" (0,11+0,21)/2*3,16		0,506			
		VV	"K5-K6, tj. 2,00 m" (0,21+0,19)/2*2,00		0,400			
		VV	"K6-K7, tj. 3,21 m" (0,19+0,17)/2*3,21		0,578			
		VV	Mezisoučet		11,199			
		VV	Součet		383,063			
21	K	181006121	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	92,432	39,00	3 604,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006121					
		VV	rozprostření nebo vtažení organické vrstvy zeminy v tl. 10 cm do pohozu					
		VV	odpadní koryto a výtokový objekt					
		VV	"ZÚ-stabilizační práh č. 4 (kolem K1), tj. 7,52 m" (1,66+1,66)/2*7,52		12,483			
		VV	"stabilizační práh č. 4-K2, tj. 2,74 m" (1,66+3,38)/2*2,74		6,905			
		VV	"K2-K3, tj. 11,47 m" (3,38+0,84)/2*11,47		24,202			
		VV	"K3-K4, tj. 6,11 m" (0,84+1,13)/2*6,11		6,018			
		VV	"K4-K5, tj. 3,16 m" (1,13+6,32)/2*3,16		11,771			
		VV	"K5-K6, tj. 2,00 m" (6,32+5,97)/2*2,00		12,290			
		VV	"K6-K7, tj. 3,21 m" (5,97+5,72)/2*3,21		18,762			
		VV	Součet		92,432			
22	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	92,432	9,00	831,89	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122					
		VV	osetí odpadního koryta a výtokového objektu					
		VV	"ZÚ-stabilizační práh č. 4 (kolem K1), tj. 7,52 m" (1,66+1,66)/2*7,52		12,483			
		VV	"stabilizační práh č. 4-K2, tj. 2,74 m" (1,66+3,38)/2*2,74		6,905			
		VV	"K2-K3, tj. 11,47 m" (3,38+0,84)/2*11,47		24,202			
		VV	"K3-K4, tj. 6,11 m" (0,84+1,13)/2*6,11		6,018			
		VV	"K4-K5, tj. 3,16 m" (1,13+6,32)/2*3,16		11,771			
		VV	"K5-K6, tj. 2,00 m" (6,32+5,97)/2*2,00		12,290			
		VV	"K6-K7, tj. 3,21 m" (5,97+5,72)/2*3,21		18,762			
		VV	Součet		92,432			
23	M	00572472	osivo směs travní krajinná	kg	1,849	112,00	207,09	CS ÚRS 2024 02
		VV	"viz. osetí" 92,432*0,02		1,849			
		VV	Součet		1,849			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					632 316,58
24	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	50,549	5 830,00	294 700,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116					
		VV	beton C 30/37 XC4-XF3-XA1					
		VV	"požerák" (11,09+10,40+17,07+1,43+0,38+0,57)-(0,45+0,02+0,70+11,385)		28,385			
		VV	"stabilizační práh č.1 a 2" 8,2*0,3*2		4,920			
		VV	"stabilizační práh č.3" 1,5*0,3*0,8		0,360			
		VV	"stabilizační práh č.4" 6,98*0,3		2,094			
		VV	beton C 30/37 XC1-XF3-XA1					
		VV	"základ požeráku" 2,8*2,2*1,0+2,5*2,2*0,95		11,385			
		VV	beton C 30/37 XC4-XF1-XA1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "výtokové čelo" 5,0*0,3*2,27		3,405			
			VV Součet		50,549			
25	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	175,206	1 000,00	175 206,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
	VV		systémové rámové bednění vč. příslušenství					
	VV		zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do betonu 25x25 mm					
	VV		"požerák" (2,5+2,2)*2*6,0+(1,7+1,4)*2*5,1+1,4*3,16*2		96,868			
	VV		"základ požeráku" (2,8+2,2)*2*1,0+(2,5+2,2)*2*0,95		18,930			
	VV		"výtokové čelo" (5,0+0,3)*2*2,27		24,062			
	VV		"stabilizační práh č.1 a 2" 8,2*2+1,43*0,3*4		18,116			
	VV		"stabilizační práh č.3" 1,5*0,8*2		2,400			
	VV		"stabilizační práh č.4" 6,98*2+1,45*0,3*2		14,830			
	VV		Součet		175,206			
26	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	175,206	252,00	44 151,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
	VV		"požerák" (2,5+2,2)*2*6,0+(1,7+1,4)*2*5,1+1,4*3,16*2		96,868			
	VV		"základ požeráku" (2,8+2,2)*2*1,0+(2,5+2,2)*2*0,95		18,930			
	VV		"výtokové čelo" (5,0+0,3)*2*2,27		24,062			
	VV		"stabilizační práh č.1 a 2" 8,2*2+1,43*0,3*4		18,116			
	VV		"stabilizační práh č.3" 1,5*0,8*2		2,400			
	VV		"stabilizační práh č.4" 6,98*2+1,45*0,3*2		14,830			
	VV		Součet		175,206			
27	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	1,229	45 500,00	55 919,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366111					
	VV		"požerák - výztuž R6, R10, R12" 0,012+0,266+0,819		1,097			
	VV		"výtokový objekt - stabilizační prahy č.1-4 - výztuž R6, R8" 0,008+0,124		0,132			
	VV		Součet		1,229			
28	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	1,115	41 900,00	46 718,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366112					
	VV		"požerák - výztuž R14, R20" 1,099+0,016		1,115			
	VV		Součet		1,115			
29	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,355	44 000,00	15 620,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211					
	VV		síť KY50					
	VV		"výtokový objekt - stabilizační prahy č.1-4" 0,355		0,355			
	VV		Součet		0,355			
D		4	Vodorovné konstrukce				459 179,51	
30	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	205,127	184,00	37 743,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451561112					
	VV		podsypané ze ŠD (fr.0-63) tl. 0,15 m					
	VV		"obnova břehového opevnění kolem spodní výpusti" 66,51		66,510			
	VV		Mezisoučet		66,510			
	VV		svahy v úseku ukliďňovací části odpadního koryta					
	VV		"ZÚ-K2, tj. 2,74 m" (7,33+7,00)/2*2,74		19,632			
	VV		"K2-K3, tj. 11,47 m" (7,00+4,33)/2*11,47		64,978			
	VV		"K3-KÚ, tj. 0,75 m" (4,33+4,33)/2*0,75		3,248			
	VV		Mezisoučet		87,857			
	VV		"ZÚ-stabilizační práh č. 4 (kolem K1), tj. 7,52 m" 6,75*7,52		50,760			
	VV		Mezisoučet		50,760			
	VV		Součet		205,127			
31	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	82,407	141,00	11 619,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451571111					
	VV		šterkopískové lože tl. 0,1 m (fr. 0/16)					
	VV		"dno výtokového objektu spodní výpusti - lože pod kamennou dlažbou" (1,8+3,1)*1,5		7,350			
	VV		Mezisoučet		7,350			
	VV		odpadní koryto a výtokový objekt - lože pod pohozelem					
	VV		"stabilizační práh č. 4-K2, tj. 2,74 m-K2, tj. 2,74 m" (6,2+0,0)/2*2,74		8,494			
	VV		"K2-K3, tj. 11,47 m" (0,0+0,0)/2*11,47		0,000			
	VV		"K3-K4, tj. 6,11 m" (0,0+6,8)/2*6,11		20,774			
	VV		"K4-K5, tj. 3,16 m" (6,8+6,8)/2*3,16		21,488			
	VV		"K5-K6, tj. 2,00 m" (6,8+4,5)/2*2,00		11,300			
	VV		"K6-K7, tj. 3,21 m" (4,5+3,6)/2*3,21		13,001			
	VV		Mezisoučet		75,057			
	VV		Součet		82,407			
32	K	452111131	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 50000 do 75000 mm2	kus	21,000	111,00	2 331,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452111131					
	VV		"podkladky pod odpadní potrubí PP DN 400" 21,0		21,000			
	VV		Součet		21,000			
33	M	59223733	podkladek pod trouby kanalizační DN 300-500	kus	21,210	208,00	4 411,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		"podkladky pod odpadní potrubí PP DN 400" 21,0*1,01		21,210			
	VV		Součet		21,210			
34	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	3,046	4 600,00	14 011,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311171					
	VV		podkladní beton C 30/37 XC1-XF3-XA1					
	VV		"pod základem požeráku" 3,1*2,5*0,1+1,35*2,5*0,1		1,113			
	VV		"základ lávky" 0,5*1,0*0,92		0,460			
	VV		podkladní beton C 30/37 XC4-XF1-XA1					
	VV		"pod výtokovým čelem" 0,6*5,3*0,1		0,318			
	VV		"pod stabilizačním prahem č.1 a 2" 0,6*5,06*0,1*2		0,607			
	VV		"pod stabilizačním prahem č.3" 0,6*2,4*0,1		0,144			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pod stabilizačním prahem č.4" 0,6*6,74*0,1		0,404			
	VV		Součet		3,046			
35	K	452321171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	2,603	4 600,00	11 973,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452321171					
	VV		podkladní beton C 30/37 XC1-XF3-XA1 tl. 0,1 m					
	VV		"pod odpadním potrubím" 1,22*21,34*0,1		2,603			
	VV		Součet		2,603			
36	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	14,484	593,00	8 589,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111					
	VV		bednění podkladního betonu					
	VV		"pod základem požeráku"					
	VV		(3,1+2,5)*2*0,1+(1,35+2,5+1,35)*0,1		1,640			
	VV		"základ lávky" (0,5+1,0)*2*0,92		2,760			
	VV		"pod výtakovým čelem" (0,6+5,3)*2*0,1		1,180			
	VV		"pod stabilizačním prahem č.1 a 2" (0,6+5,06)*2*0,1*2		2,264			
	VV		"pod stabilizačním prahem č.3" (0,6+2,4)*2*0,1		0,600			
	VV		"pod stabilizačním prahem č.4" (0,6+6,74)*2*0,1		1,468			
	VV		"pod odpadním potrubím" (1,22+21,64)*2*0,1		4,572			
	VV		Součet		14,484			
37	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	14,484	130,00	1 882,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112					
	VV		bednění podkladního betonu					
	VV		"pod základem požeráku"					
	VV		(3,1+2,5)*2*0,1+(1,35+2,5+1,35)*0,1		1,640			
	VV		"základ lávky" (0,5+1,0)*2*0,92		2,760			
	VV		"pod výtakovým čelem" (0,6+5,3)*2*0,1		1,180			
	VV		"pod stabilizačním prahem č.1 a 2" (0,6+5,06)*2*0,1*2		2,264			
	VV		"pod stabilizačním prahem č.3" (0,6+2,4)*2*0,1		0,600			
	VV		"pod stabilizačním prahem č.4" (0,6+6,74)*2*0,1		1,468			
	VV		"pod odpadním potrubím" (1,22+21,64)*2*0,1		4,572			
	VV		Součet		14,484			
38	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,396	33 600,00	13 305,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211					
	VV		výztuž podkladního betonu z Kari sítí AQ60					
	VV		"pod odpadním potrubím" 1,62*21,24*0,010657*1,08		0,396			
	VV		Součet		0,396			
39	K	457315812	Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. vrstvy 150 mm	m2	7,350	927,00	6 813,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457315812					
	VV		podkladní beton C 30/37 XC1-XF3-XA2 tl. 0,15 m					
	VV		"dno výtakového objektu spodní výpusti" (1,8+3,1)*1,5		7,350			
	VV		Součet		7,350			
40	K	462451114	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m3	6,163	4 110,00	25 329,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462451114					
	VV		prolití konstrukcí z lomového kamene betonem					
	VV		dno v úseku ukliďovací části odpadního koryta					
	VV		"ZÚ-K2, tj. 1,94 m" (1,23+1,23)/2*1,94/3		0,795			
	VV		"K2-K3, tj. 11,47 m" (1,23+0,95)/2*11,47/3		4,167			
	VV		"stabilizační práh č. 3 a 4" 0,8*0,5*1,5*2		1,200			
	VV		Součet		6,163			
41	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	28,125	2 160,00	60 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270					
	VV		"ZÚ-stabilizační práh č. 4 (kolem K1), tj. 7,52 m" 3,74*7,52		28,125			
	VV		Součet		28,125			
42	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	14,889	1 950,00	29 033,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512370					
	VV		zához tl. 60 cm z lomového kamene (hmotnosti 200-500 kg)					
	VV		dno v úseku ukliďovací části odpadního koryta					
	VV		"ZÚ-K2, tj. 1,94 m" (1,23+1,23)/2*1,94		2,386			
	VV		"K2-K3, tj. 11,47 m" (1,23+0,95)/2*11,47		12,502			
	VV		Součet		14,889			
43	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	32,601	3 560,00	116 059,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212111					
	VV		rovnanina tl. 45 cm z lomového kamene (rozměr kamene 35-45 cm o hmotnosti 200-400 kg)					
	VV		svahy v úseku ukliďovací části odpadního koryta					
	VV		"ZÚ-K2, tj. 2,74 m" (1,90+1,86)/2*2,74		5,151			
	VV		"K2-K3, tj. 11,47 m" (1,86+1,87)/2*11,47		21,392			
	VV		"K3-KÚ, tj. 0,75 m" (1,87+1,87)/2*0,75		1,403			
	VV		Mezisoučet		27,945			
	VV		rovnanina tl. 35 cm z nakupovaného kamene - cca 20 % potřebného množství					
	VV		"obnova břehového opevnění kolem spodní výpusti"					
	VV		66,51*0,35*0,2		4,656			
	VV		Mezisoučet		4,656			
	VV		Součet		32,601			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	463212111-R	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnániny s vyklynováním spár a dutin úlomky kamene - bez dodávky kamene	m3	18,623	2 210,00	41 156,83	
	VV		rovnánina tl. 35 cm z rozebraného kamene - cca 80 %					
	VV		potřebného množství					
	VV		"obnova břehového opevnění" 66,51*0,35*0,8		18,623			
			Součet		18,623			
45	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	129,209	191,00	24 678,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212191					
	VV		"obnova břehového opevnění kolem spodní výpusti" 66,51		66,510			
	VV		Mezisoučet		66,510			
	VV		svahy v úseku uklidňovací části odpadního koryta					
	VV		"ZÚ-K2, tj. 2,74 m" (4,11+4,08)/2*2,74		11,220			
	VV		"K2-K3, tj. 11,47 m" (4,08+4,33)/2*11,47		48,231			
	VV		"K3-KÚ, tj. 0,75 m" (4,33+4,33)/2*0,75		3,248			
	VV		Mezisoučet		62,699			
	VV		Součet		129,209			
46	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drčeného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm s proštěrkováním	m3	21,393	1 300,00	27 810,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/464531112					
	VV		odpadní koryto a výtokový objekt					
	VV		"stabilizační práh č. 4-K2, tj. 2,74 m" (1,77+0,00)/2*2,74		2,425			
	VV		"K2-K3, tj. 11,47 m" (0,00+0,00)/2*11,47		0,000			
	VV		"K3-K4, tj. 6,11 m" (0,00+1,98)/2*6,11		6,049			
	VV		"K4-K5, tj. 3,16 m" (1,98+1,98)/2*3,16		6,257			
	VV		"K5-K6, tj. 2,00 m" (1,98+1,28)/2*2,00		3,260			
	VV		"K6-K7, tj. 3,21 m" (1,28+0,84)/2*3,21		3,403			
	VV		Součet		21,393			
47	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, do tl. kamene 200 mm	m2	7,350	1 400,00	10 290,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513127					
	VV		dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m, (kámen 15/17/17)					
	VV		"dno výtokového objektu spodní výpusti" (1,8+3,1)*1,5		7,350			
	VV		Součet		7,350			
48	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	3,120	3 650,00	11 388,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/467510111					
	VV		"stabilizační prahy č. 3 a 4 z LK 500-1000 kg s proštěrkováním" 0,8*1,3*1,5*2		3,120			
	VV		Součet		3,120			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 003,74	
49	K	612131131	Jílový postřik nebo nátěr stěn nanášený ručně	m2	46,020	87,00	4 003,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131131					
	VV		"nátěr obetonávky odpadního potrubí jílovým mlékem"		46,020			
	VV		2,06*22,34					
	VV		Součet		46,020			
D 762			Konstrukce tesařské				14 045,63	
50	K	762222141	Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného	m	17,290	347,00	5 999,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762222141					
	VV		"zábradlí lávky a požeráku" 17,29		17,290			
	VV		Součet		17,290			
51	M	RMAT0001	zábradlí dřevěné	m3	0,298	27 000,00	8 046,00	
	VV		modřín, hoblovaný bez povrchové úpravy, vč. spojovacího materiálu v nerez provedení					
	VV		"sloupky" 0,06*0,06*1,2*21		0,091			
	VV		"výplň" 0,12*0,02*17,29*5		0,207			
	VV		Součet		0,298			
D 767			Konstrukce zámečnické				189 094,50	
52	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kg	822,150	89,00	73 171,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113					
	VV		požerák:					
	VV		"pororošt 40/3 mm, oka 33x33 mm, v místě vstupu a dlůž. stěny dělený s panty a mechanismem na uzamčení visacím zámkem - 2,62 m2" 117,90		117,900			
	VV		"rám pro osazení pororoštu z válcovaného L profilu 60x40/5 mm - 8,28 m" 31,13		31,130			
	VV		"vodící drážky a dosedací práh pro osazení dlůží z válcovaného U profilu 80 mm - 4,56 m" 39,40		39,400			
	VV		"česlová stěna - česlice 30 mm, průlínky 60 mm, vodorovné ztužení pásová ocel 50x30 mm" 250,00		250,000			
	VV		lávka k požeráku:					
	VV		uložení lávky - šrouby osazený do předvrtaných otvorů pr. 14 mm, hl. 12 cm do chemických kotev					
	VV		"nosná konstrukce - UPE 140 - 11,2 m" 11,2*14,5		162,400			
	VV		"uložení lávky na požeráku - UPE 160 - dl.1,0 m" 17,0		17,000			
	VV		"příčnický - IPE profil 100 - 3,2 m" 25,92		25,920			
	VV		"podlaha - pororošt 40/3 mm, oka 33x33 mm - 3,52 m2" 158,40		158,400			
	VV		"drobný kotevní materiál - L příložník 50x50x3 mm, 6x závitové tyče d=12 mm dl. 16 cm + matka a kontramatka" 20,0		20,000			
	VV		Součet		822,150			
53	M	55301-R	atypická zámečnická konstrukce	kg	822,150	141,00	115 923,15	
	VV		ocelové konstrukce nezalitě do betonových konstrukcí budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou 120 µm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí vč. spojovacího a podružného materiálu, chemických kotev, kotvení závitovými tyčemi					
			požerák:					
			"pororošt 40/3 mm, oka 33x33 mm, v místě vstupu a dluž. stěny dělený s panty a mechanismem na uzamčení visacím zámkem - 2,62 m2" 117,90		117,900			
			"rám pro osazení pororoštu z válcovaného L profilu 60x40/5 mm - 8,28 m" 31,13		31,130			
			"vodící drážky a dosedací práh pro osazení dluží z válcovaného U profilu 80 mm - 4,56 m" 39,40		39,400			
			"česlová stěna vč. rámu - česlice 30 mm, průliny 60 mm, vodorovné ztužení pásová ocel 50x30 mm" 250,00		250,000			
			lávka k požeráku:					
			"nosná konstrukce - UPE 140 - 11,2 m" 11,2*14,5		162,400			
			"uložení lávky na požeráku - UPE 160 - dl.1,0 m" 17,0		17,000			
			"příčníky - IPE profil 100 - 3,2 m" 25,92		25,920			
			"podlaha - pororošt 40/3 mm, oka 33x33 mm - 3,52 m2" 158,40		158,400			
			"drobný kotevní materiál - L příložník 50x50x3 mm, 6x závitové tyče d=12 mm dl. 16 cm + matka a kontramatka" 20,0		20,000			
			Součet		822,150			
D	8		Trubní vedení				162 761,97	
54	K	871390420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 400	m	22,340	341,00	7 617,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871390420					
		VV	"odpadní potrubí PP DN 400" 22,34		22,340			
		VV	Součet		22,340			
55	M	28617270	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12	m	22,675	1 197,00	27 141,98	CS ÚRS 2024 02
		VV	"odpadní potrubí PP DN 400" 22,34*1,015		22,675			
		VV	Součet		22,675			
56	K	877395231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 400	kus	2,000	918,00	1 836,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877395231					
		VV	"uzavření odpadního potrubí PP DN 400 před obetonávkou" 2,0		2,000			
		VV	doplnit položku naplnění potrubí vodou					
		VV	Součet		2,000			
57	M	28611730	vičko kanalizace plastové KG DN 400	kus	2,030	878,00	1 782,34	CS ÚRS 2024 02
		VV	"uzavření odpadního potrubí PP DN 400 před obetonávkou" 2,0*1,015		2,030			
		VV	Součet		2,030			
58	K	891372222	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 300	kus	1,000	3 290,00	3 290,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891372222					
		VV	"vřetenové šoupě DN 300 v požeráku" 1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
59	M	42200830	kolo ruční pro ovládání vodárenských a průmyslových armatur litinové s válcovou dírou Dk 315 D 45mm	kus	1,000	642,00	642,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	"odnímatelné ruční kolo k vřetenovému šoupěti DN 300 v požeráku" 1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
60	M	42223007	šoupátko/stavítko vřetenové nástěnné nerezová ocel DN 300	kus	1,000	34 560,00	34 560,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	"vřetenové šoupě DN 300 v požeráku vč. prodloužené ovládací tyče" 1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
61	K	899501411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	21,000	338,00	7 098,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899501411					
		VV	"stupadla v požeráku" 21,0		21,000			
		VV	Součet		21,000			
62	K	899633171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	8,794	4 820,00	42 387,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899633171					
		VV	beton C30/37 XC3-XF1-XA1					
		VV	"obetonávka odpadního potrubí" 0,70*0,76*21,64		11,512			
		VV	"odpočet odpadního potrubí" -0,4*0,4*3,14/4*21,64		-2,718			
		VV	Součet		8,794			
63	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	32,170	455,00	14 637,35	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899643111					
		VV	"obetonávka odpadního potrubí" 0,72*22,34*2		32,170			
		VV	Součet		32,170			
64	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,514	31 400,00	16 139,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899658211					
		VV	výztuž z Kari sítí AQ60, vč. fixace potrubí vázacím drátem					
		VV	"obetonávka odpadního potrubí" 2,0*22,34*0,010657*1,08		0,514			
		VV	Součet		0,514			
65	K	89980-R	Napuštění a vypuštění potrubí DN 400 vodou	m	22,340	252,00	5 629,68	
		VV	"zajištění odpadního potrubí proti vyplavání při provádění obetonávky" 22,34		22,340			
		VV	Součet		22,340			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 214,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	931994103	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem ukončujícím, spáry dilatační	m	4,120	1 400,00	5 768,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994103					
		VV	"spára mezi obetonávkou výpustného potrubí, sdruženým objektem a stabilizačním čelem výtoku" 2,06*2		4,120			
		VV	Součet		4,120			
67	K	934956125	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š. 150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 60 mm	m2	0,780	3 570,00	2 784,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/934956125					
		VV	vč. dvojice háčků pro vytažení					
		VV	"dubové dluže 650x200x54 mm - 6 kusů" 0,65*0,2*6		0,780			
		VV	Součet		0,780			
68	K	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	1,000	2 830,00	2 830,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936501111					
		VV	s označením provozní a maximální hladiny cejchem					
		VV	"vodočetná lať s dílky po 1 cm na požeráku" 1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
69	K	953334315	Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm	m	28,800	515,00	14 832,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334315					
		VV	pracovní spáry budou zatěsněny bobtnavým pásem např. typu Sika Hydrotite					
		VV	"požerák" (1,4+2,2)*2+(2,5+0,4)*2*2+(1,8+2,3)*2+1,8		28,800			
		VV	Součet		28,800			
	D	998	Přesun hmot				82 880,20	
70	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	355,709	233,00	82 880,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN u Ambrože

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

KSO: 832 1
Místo: Netolice

CC-CZ: 21522
Datum: 16. 2. 2025
CZ-CPA: 42.91

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly odečteny z DGN a DWG souborů v programu Microstation (Select Serie 2) - Version 08.11.07.443 pomocí funkce Measure Area metodou Element a pomocí funkce Measure Length z jednotlivých příloh. Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C1 - C8, D01.- D19.

Cena bez DPH

2 281 726,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 281 726,59	21,00%	479 162,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 760 889,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN u Ambrože

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

Netolice


Datum:

16. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 281 726,59
SO 03 - Bezpečnostní přeliv		2 281 726,59
1 - Zemní práce		197 579,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 144 295,60
4 - Vodorovné konstrukce		605 645,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 066,34
8 - Trubní vedení		126 824,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		81 700,86
998 - Přesun hmot		119 614,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		VN u Ambrože		Datum:		16. 2. 2025	
Objekt:		SO 03 - Bezpečnostní přeliv		Projektant:			
Místo:		Netolice		Zpracovatel:			
Zadavatel:		Lesy České republiky, s.p.					
Zhotovitel:		STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 281 726,59	
D		SO 03	Bezpečnostní přeliv				2 281 726,59	
D		1	Zemní práce				197 579,73	
1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	9,467	235,00	2 224,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203104					
VV			kámen se očistí, přetřídí a použije k obnově břehového opevnění					
VV			"rozebrání stávajícího břehového opevnění kolem bezpečnostního přelivu" 9,467					9,467
VV			Součet					9,467
2	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	9,467	322,00	3 048,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203201					
VV			kámen se očistí, přetřídí a použije k obnově břehového opevnění					
VV			"očštění stávajícího břehového opevnění kolem bezpečnostního přelivu" 9,467					9,467
VV			Součet					9,467
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	9,467	338,00	3 199,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203301					
VV			kámen se očistí, přetřídí a použije k obnově břehového opevnění					
VV			"třídění stávajícího břehového opevnění kolem bezpečnostního přelivu" 9,467					9,467
VV			Součet					9,467
4	K	121151213	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	216,000	26,00	5 616,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151213					
VV			sejmutí organické vrstvy zeminy v tl. 10 cm					
VV			"místě skluzu od BP" 216,0					216,000
VV			Součet					216,000
5	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	213,516	94,00	20 070,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124153101					
VV			50% vykopávek v hornině tř. I skupiny 2					
VV			skluz bezpečnostního přelivu					
VV			"ZÚ-B1, tj. 2,43 m" (0,00+14,15)/2*2,43*0,5					8,596
VV			"B1-B2, tj. 5,24 m" (14,15+10,03)/2*5,24*0,5					31,676
VV			"B2-B3, tj. 5,09 m" (10,03+8,44)/2*5,09*0,5					23,503
VV			"B3-B4, tj. 7,00 m" (8,44+8,33)/2*7,00*0,5					29,348
VV			"B4-B5, tj. 6,14 m" (8,33+13,54)/2*6,14*0,5					33,570
VV			"B5-B6, tj. 5,62 m" (13,54+8,44)/2*5,62*0,5					30,882
VV			"B6-KÚ stab. práh č. 2, tj. 4,87 m" (8,44+13,06)/2*4,87*0,5					26,176
VV			"stab. práh č. 2-B7-napojení na koryto toku, tj. 7,30 m"					27,765
VV			55,53*0,5					27,765
VV			"stabilizační prahy č. 1 a 2" 0,8*2,5*2*0,5					2,000
VV			Součet					213,516
6	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	213,516	117,00	24 981,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253101					
VV			50% vykopávek v hornině tř. I skupiny 3					
VV			skluz bezpečnostního přelivu					
VV			"ZÚ-B1, tj. 2,43 m" (0,00+14,15)/2*2,43*0,5					8,596
VV			"B1-B2, tj. 5,24 m" (14,15+10,03)/2*5,24*0,5					31,676
VV			"B2-B3, tj. 5,09 m" (10,03+8,44)/2*5,09*0,5					23,503
VV			"B3-B4, tj. 7,00 m" (8,44+8,33)/2*7,00*0,5					29,348
VV			"B4-B5, tj. 6,14 m" (8,33+13,54)/2*6,14*0,5					33,570
VV			"B5-B6, tj. 5,62 m" (13,54+8,44)/2*5,62*0,5					30,882
VV			"B6-KÚ stab. práh č. 2, tj. 4,87 m" (8,44+13,06)/2*4,87*0,5					26,176
VV			"stab. práh č. 2-B7-napojení na koryto toku, tj. 7,30 m"					27,765
VV			55,53*0,5					27,765
VV			"stabilizační prahy č. 1 a 2" 0,8*2,5*2*0,5					2,000
VV			Součet					213,516
7	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	147,982	107,00	15 834,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 50% vykopávek v hornině tř. I skupiny 2					
			VV překop hráze pro bezpečnostní přeliv, vč. výkopu pro výtok					
			VV propustku					
			VV "výkop pod korunou hráze" 28,08*6,7*0,5		94,068			
			VV "výkop návodní strany" 28,08*4,46/2*0,5		31,309			
			VV "výkop vzdušního líce" 28,08*3,22/2*0,5		22,604			
			VV Součet		147,982			
8	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	147,982	180,00	26 636,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104					
		VV	VV 50% vykopávek v hornině tř. I skupiny 3					
		VV	VV překop hráze pro bezpečnostní přeliv, vč. výkopu pro výtok					
		VV	VV propustku					
		VV	VV "výkop pod korunou hráze" 28,08*6,7*0,5		94,068			
		VV	VV "výkop návodní strany" 28,08*4,46/2*0,5		31,309			
		VV	VV "výkop vzdušního líce" 28,08*3,22/2*0,5		22,604			
		VV	VV Součet		147,982			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	478,114	70,60	33 754,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
		VV	VV "odvoz přebytečné zeminy na místo uložení v prostoru strže		478,114			
		VV	VV po bývalé těžbě kamene" 427,032+295,963-244,881					
		VV	VV Součet		478,114			
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	258,734	44,00	11 384,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
		VV	VV "zemina pro hutněný zásyp" 244,881		244,881			
		VV	VV "organická vrstva zeminy" 13,853		13,853			
		VV	VV Součet		258,734			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	722,995	18,00	13 013,91	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	VV "uložení přebytečné zeminy na místo uložení v prostoru strže		478,114			
		VV	VV po bývalé těžbě kamene" 427,032+295,963-244,881					
		VV	VV "uložení zeminy pro zpětný zásyp na deponii" 244,881		244,881			
		VV	VV Součet		722,995			
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	244,881	126,00	30 855,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	VV zásyp původním vytěženým materiálem					
		VV	VV hráz					
		VV	VV "překop hráze viz. hloubení" 295,963-(7,38*9,5)		225,853			
		VV	VV Mezisoučet		225,853			
		VV	VV skluz bezpečnostního přelivu					
		VV	VV "ZÚ-B1, tj. 2,43 m" (0,62+0,62)/2*2,43		1,507			
		VV	VV "B1-B2, tj. 5,24 m" (0,62+0,43)/2*5,24		2,751			
		VV	VV "B2-B3, tj. 5,09 m" (0,43+0,48)/2*5,09		2,316			
		VV	VV "B3-B4, tj. 7,00 m" (0,48+0,52)/2*7,00		3,500			
		VV	VV "B4-B5, tj. 6,14 m" (0,52+0,52)/2*6,14		3,193			
		VV	VV "B5-B6, tj. 5,62 m" (0,52+0,56)/2*5,62		3,035			
		VV	VV "B6-KÚ stab. práh č. 2, tj. 4,87 m" (0,56+0,56)/2*4,87		2,727			
		VV	VV Mezisoučet		19,028			
		VV	VV Součet		244,881			
13	K	181006121	Rozprostření zemín schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	138,534	39,00	5 402,83	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006121					
		VV	VV rozprostření organické vrstvy zeminy v tl. 10 cm					
		VV	VV skluz bezpečnostního přelivu					
		VV	VV "ZÚ-B1, tj. 2,43 m" (3,87+3,87)/2*2,43		9,404			
		VV	VV "B1-B2, tj. 5,24 m" (3,87+3,40)/2*5,24		19,047			
		VV	VV "B2-B3, tj. 5,09 m" (3,40+2,02)/2*5,09		13,794			
		VV	VV "B3-B4, tj. 7,00 m" (2,02+3,14)/2*7,00		18,060			
		VV	VV "B4-B5, tj. 6,14 m" (3,14+6,55)/2*6,14		29,748			
		VV	VV "B5-B6, tj. 5,62 m" (6,55+3,39)/2*5,62		27,931			
		VV	VV "B6-KÚ stab. práh č. 2, tj. 4,87 m" (3,39+3,39)/2*4,87		16,509			
		VV	VV "stab. práh č. 2-B7-napojení na koryto toku, tj. 7,30 m" 4,04		4,040			
		VV	VV Součet		138,534			
14	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	138,534	9,00	1 246,81	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122					
		VV	VV osetí skluzu bezpečnostního přelivu					
		VV	VV "ZÚ-B1, tj. 2,43 m" (3,87+3,87)/2*2,43		9,404			
		VV	VV "B1-B2, tj. 5,24 m" (3,87+3,40)/2*5,24		19,047			
		VV	VV "B2-B3, tj. 5,09 m" (3,40+2,02)/2*5,09		13,794			
		VV	VV "B3-B4, tj. 7,00 m" (2,02+3,14)/2*7,00		18,060			
		VV	VV "B4-B5, tj. 6,14 m" (3,14+6,55)/2*6,14		29,748			
		VV	VV "B5-B6, tj. 5,62 m" (6,55+3,39)/2*5,62		27,931			
		VV	VV "B6-KÚ stab. práh č. 2, tj. 4,87 m" (3,39+3,39)/2*4,87		16,509			
		VV	VV "stab. práh č. 2-B7-napojení na koryto toku, tj. 7,30 m" 4,04		4,040			
		VV	VV Součet		138,534			
15	M	00572472	osivo směs travní krajinná	kg	2,771	112,00	310,35	CS ÚRS 2024 02
		VV	VV "viz. osetí" 138,534*0,02		2,771			
		VV	VV Součet		2,771			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	1 144 295,60				
16	K	317221111	Osazení kamených římsových desek do cementového lože	m3	2,922	4 120,00	12 038,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317221111					
VV			kamenná římsa š. 55 cm					
VV			"nátok" 0,55*4,80*0,15			0,396		
VV			"výtok" 0,55*1,95*0,15			0,161		
VV			tvárové kameny se zaoblením r=35 cm, š. 70 cm, tl. 35 cm					
VV			"bezpečnostní přeliv - přelivná hrana" 12,45*0,19			2,366		
VV			Součet			2,922		
17	M	58384-R	Římsová deska z jemně opracované, neleštěné žuly š. 55 cm, tl. 15 cm	m	6,750	5 400,00	36 450,00	
VV			"nátok" 4,80			4,800		
VV			"výtok" 1,95			1,950		
VV			Součet			6,750		
18	M	58385-R	tvárový kámen z jemně opracované, neleštěné žuly se zaoblením r=35 cm, š. 70 cm, tl. 35 cm	m	12,450	5 880,00	73 206,00	
VV			"bezpečnostní přeliv - přelivná hrana" 12,45			12,450		
VV			Součet			12,450		
19	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	3,006	9 090,00	27 324,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321213345					
VV			kamenný obklad tl. 15 cm					
VV			"bezpečnostní přeliv" 12,9*1,12*0,15			2,167		
VV			"nátok" 0,45*2,0*0,15			0,135		
VV			"výtok" (0,25*2,2+2,07*2)*0,15			0,704		
VV			Součet			3,006		
20	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	2,004	6 440,00	12 905,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311116					
VV			podkladní beton C30/37-XC4-XF3-XA1 v tl. 10 cm pro kamenný obklad					
VV			"bezpečnostní přeliv" 12,9*1,12*0,10			1,445		
VV			"nátok" 0,45*2,0*0,10			0,090		
VV			"výtok" (0,25*2,2+2,07*2)*0,10			0,469		
VV			Součet			2,004		
21	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	45,421	5 830,00	264 804,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116					
VV			beton C 30/37 XC4-XF3-XA1					
VV			bezpečnostní přeliv					
VV			"základ" 22,92*0,5			11,460		
VV			"stěny" 0,81*12,45			10,085		
VV			"nátok" (1,16*3,4)-2,97*0,5			2,459		
VV			"výtok" 1,72*7,2			12,384		
VV			beton C 30/37 XC1-XF1-XA1					
VV			"základová deska pod rámovou propustí" 0,96*9,41			9,034		
VV			Součet			45,421		
22	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	129,714	1 000,00	129 714,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
VV			systémové rámové bednění vč. příslušenství					
VV			zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do betonu 25x25 mm					
VV			"bezpečnostní přeliv vč. nátoků" 4,3*2*2,06+(1,5+0,3+1,0+3,4+1,0+0,3+1,5+0,3+0,8+0,7+0,8+2,0+0,8+0,7+0,8+0,3)*3,06			67,288		
VV			"výtok" (7,2+0,5)*2*3,56			54,824		
VV			"základová deska pod rámovou propustí" (3,26+9,41)*2*0,3			7,602		
VV			Součet			129,714		
23	K	321351020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení	m2	12,360	1 800,00	22 248,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351020					
VV			systémové rámové bednění vč. příslušenství					
VV			zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do betonu 25x25 mm					
VV			"oblá část bezpečnostního přelivu" 6,0*2,06			12,360		
VV			Součet			12,360		
24	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	129,714	252,00	32 687,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
VV			"bezpečnostní přeliv vč. nátoků" 4,3*2*2,06+(1,5+0,3+1,0+3,4+1,0+0,3+1,5+0,3+0,8+0,7+0,8+2,0+0,8+0,7+0,8+0,3)*3,06			67,288		
VV			"výtok" (7,2+0,5)*2*3,56			54,824		
VV			"základová deska pod rámovou propustí" (3,26+9,41)*2*0,3			7,602		
VV			Součet			129,714		
25	K	321352020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění	m2	12,360	320,00	3 955,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352020					
VV			"oblá část bezpečnostního přelivu" 6,0*2,06			12,360		
VV			Součet			12,360		
26	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,381	45 500,00	17 335,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366111					
VV			"bezpečnostní přeliv - výztuž R8" 0,028			0,028		
VV			"výtokové čelo - výztuž R8, R10, R12" 0,019+0,138+0,193			0,350		
VV			Mezisoučet			0,378		
VV			výztuž kamenného obkladu - kotevní trny dl. 12 cm z oceli 10505 R6 (22 kg/m)					
VV			"bezpečnostní přeliv" 86,688*0,12*0,00022			0,002		
VV			"nátok" 5,400*0,12*0,00022			0,000		
VV			"výtok" 28,140*0,12*0,00022			0,001		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,003			
	VV		Součet		0,381			
27	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	3,904	41 900,00	163 577,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366112					
	VV		"bezpečnostní přeliv - výztuž R14" 3,230		3,230			
	VV		"výtokové čelo - výztuž R14, R16" 0,138+0,536		0,674			
	VV		Součet		3,904			
28	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,395	44 000,00	17 380,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211					
	VV		síť KY50					
	VV		"základová deska pod rámovou propustí" 0,395		0,395			
	VV		Součet		0,395			
29	K	389121112	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t	kus	5,000	4 160,00	20 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389121112					
	VV		"rámová propust' 2000x1500/2000" 4,0		4,000			
	VV		"rámová propust' 2000x1500/1500" 1,0		1,000			
	VV		Součet		5,000			
30	M	59383-R	propust rámová 2,00x1,50/2,00 m	kus	4,040	62 800,00	253 712,00	
	VV		"rámová propust' 2000x1500/2000" 4,0*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
31	M	59384-R	propust rámová 2,00x1,50/1,50 m	kus	1,010	55 600,00	56 156,00	
	VV		"rámová propust' 2000x1500/1500" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
D 4			Vodorovné konstrukce				605 645,30	
32	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm	m2	57,900	131,00	7 584,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451561111					
	VV		podsypan ze ŠD (fr.8-16) tl. 0,20 m pod záhozem 200-500 kg skluz bezpečnostního přelivu					
	VV		"stab. práh č. 2-B7-napojení na koryto toku, tj. 7,30 m" 28,95*2		57,900			
	VV		Součet		57,900			
33	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	262,233	184,00	48 250,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451561112					
	VV		podsypan ze ŠD (fr.0-63) tl. 0,15 m pod rovinou					
	VV		"obnova břehového opevnění kolem bezpečnostního přelivu" 33,81		33,810			
	VV		Mezisoučet		33,810			
	VV		podsypan ze ŠD (fr.0-63) tl. 0,15 m pod rovinou a záhozem do 200 kg					
	VV		skluz bezpečnostního přelivu					
	VV		"ZÚ-B1, tj. 2,43 m" (0,00+5,87)/2*2,43		7,132			
	VV		"B1-B2, tj. 5,24 m" (5,87+5,80)/2*5,24		30,575			
	VV		"B2-B3, tj. 5,09 m" (5,80+6,60)/2*5,09		31,558			
	VV		"B3-B4, tj. 7,00 m" (6,60+6,60)/2*7,00		46,200			
	VV		"B4-B5, tj. 6,14 m" (6,60+6,60)/2*6,14		40,524			
	VV		"B5-B6, tj. 5,62 m" (6,60+6,60)/2*5,62		37,092			
	VV		"B6-KÚ stab. práh č. 2, tj. 4,87 m" (6,60+6,60)/2*4,87		32,142			
	VV		"stabilizační prahy č. 1 a 2" 0,8*2,0*2		3,200			
	VV		Mezisoučet		228,423			
	VV		Součet		262,233			
34	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	7,155	4 600,00	32 913,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311171					
	VV		podkladní beton C 30/37 XC4-XF3-XA1					
	VV		"pod bezpečnostním přelivem vč. nátoky" 27,19*0,1		2,719			
	VV		"pod výtokem" 1,9*7,2*0,1		1,368			
	VV		"pod rámovou propustí" 3,26*9,41*0,1		3,068			
	VV		Součet		7,155			
35	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	7,200	593,00	4 269,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111					
	VV		bednění podkladního betonu					
	VV		"pod bezpečnostním přelivem vč. nátoky" (7,33+1,70+0,50+1,10+3,20+1,10+0,50+1,70+7,33+4,00)*0,1		2,846			
	VV		"pod výtokem" (1,9+7,2)*2*0,1		1,820			
	VV		"pod rámovou propustí" (3,26+9,41)*2*0,1		2,534			
	VV		Součet		7,200			
36	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	7,200	130,00	936,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112					
	VV		bednění podkladního betonu					
	VV		"pod bezpečnostním přelivem vč. nátoky" (7,33+1,70+0,50+1,10+3,20+1,10+0,50+1,70+7,33+4,00)*0,1		2,846			
	VV		"pod výtokem" (1,9+7,2)*2*0,1		1,820			
	VV		"pod rámovou propustí" (3,26+9,41)*2*0,1		2,534			
	VV		Součet		7,200			
37	K	457315812	Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. vrstvy 150 mm	m2	11,390	927,00	10 558,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457315812					
	VV		podkladní beton C 30/37 XC1-XF3-XA2 tl. 0,15 m					
	VV		"dno bezpečnostního přelivu" 11,39		11,390			
	VV		Součet		11,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	462451114	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m3	4,019	4 110,00	16 518,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462451114					
	VV		prolití konstrukcí z lomového kamene betonem					
	VV		dno v úseku uklidňovací části skluzu bezpečnostního přelivu					
	VV		"stab. práh č. 2-B7-napojení na koryto toku, tj. 7,30 m"		2,419			
	VV		6,72*0,36					
	VV		"stabilizační práh č. 1 a 2" 0,8*0,5*2,0*2		1,600			
	VV		Součet		4,019			
39	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	38,185	2 160,00	82 479,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270					
	VV		zához tl. 60 cm z lomového kamene (hmotnosti do 200 kg)					
	VV		dno v úseku běžné části skluzu bezpečnostního přelivu					
	VV		"ZÚ stab. práh č. 1-B3, tj. 4,04 m" (1,38+1,38)/2*4,04		5,575			
	VV		"B3-B4, tj. 7,00 m" (1,38+1,38)/2*7,00		9,660			
	VV		"B4-B5, tj. 6,14 m" (1,38+1,38)/2*6,14		8,473			
	VV		"B5-B6, tj. 5,62 m" (1,38+1,38)/2*5,62		7,756			
	VV		"B6-KÚ stab. práh č. 2, tj. 4,87 m" (1,38+1,38)/2*4,87		6,721			
	VV		Součet		38,185			
40	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	6,720	1 950,00	13 104,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512370					
	VV		zához tl. 60 cm z lomového kamene (hmotnosti 200-500 kg)					
	VV		dno v úseku uklidňovací části skluzu bezpečnostního přelivu					
	VV		"stab. práh č. 2-B7-napojení na koryto toku, tj. 7,30 m" 6,72		6,720			
	VV		Součet		6,720			
41	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnániny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	84,646	3 560,00	301 339,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212111					
	VV		rovnánina tl. 45 cm z lomového kamene (rozměr kamene 35-45 cm o hmotnosti 200-400 kg)					
	VV		skluz bezpečnostního přelivu					
	VV		"ZÚ-B1, tj. 2,43 m" (0,00+3,38)/2*2,43		4,107			
	VV		"B1-B2, tj. 5,24 m" (3,38+3,36)/2*5,24		17,659			
	VV		"B2-B3, tj. 5,09 m" (3,36+1,50)/2*5,09		12,369			
	VV		"B3-B4, tj. 7,00 m" (1,50+1,50)/2*7,00		10,500			
	VV		"B4-B5, tj. 6,14 m" (1,50+1,50)/2*6,14		9,210			
	VV		"B5-B6, tj. 5,62 m" (1,50+1,50)/2*5,62		8,430			
	VV		"B6-KÚ stab. práh č. 2, tj. 4,87 m" (1,50+1,50)/2*4,87		7,305			
	VV		"stab. práh č. 2-B7-napojení na koryto toku, tj. 7,30 m" 12,70		12,700			
	VV		Mezisoučet		82,279			
	VV		rovnánina tl. 35 cm z nakupovaného kamene - cca 20 %					
	VV		potřebného množství					
	VV		"obnova břehového opevnění kolem bezpečnostního přelivu"		2,367			
	VV		33,81*0,35*0,2					
	VV		Mezisoučet		2,367			
	VV		Součet		84,646			
42	K	463212111-R	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnániny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - bez dodávky kamene	m3	9,467	2 210,00	20 922,07	
	VV		rovnánina tl. 35 cm z rozebraného kamene - cca 80 %					
	VV		potřebného množství					
	VV		"obnova břehového opevnění kolem bezpečnostního přelivu"		9,467			
	VV		33,81*0,35*0,8					
	VV		Součet		9,467			
43	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	186,591	191,00	35 638,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212191					
	VV		"obnova břehového opevnění kolem bezpečnostního přelivu"		33,810			
	VV		33,81					
	VV		Mezisoučet		33,810			
	VV		skluz bezpečnostního přelivu					
	VV		"ZÚ-B1, tj. 2,43 m" (0,00+5,36)/2*2,43		6,512			
	VV		"B1-B2, tj. 5,24 m" (5,36+5,32)/2*5,24		27,982			
	VV		"B2-B3, tj. 5,09 m" (5,32+3,36)/2*5,09		22,091			
	VV		"B3-B4, tj. 7,00 m" (3,36+3,36)/2*7,00		23,520			
	VV		"B4-B5, tj. 6,14 m" (3,36+3,36)/2*6,14		20,630			
	VV		"B5-B6, tj. 5,62 m" (3,36+3,36)/2*5,62		18,883			
	VV		"B6-KÚ stab. práh č. 2, tj. 4,87 m" (3,36+3,36)/2*4,87		16,363			
	VV		"stab. práh č. 2-B7-napojení na koryto toku, tj. 7,30 m" 16,80		16,800			
	VV		Mezisoučet		152,781			
	VV		Součet		186,591			
44	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, do tl. kamene 200 mm	m2	11,390	1 400,00	15 946,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513127					
	VV		dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m, (kámen 15/17/17)					
	VV		"dno bezpečnostního přelivu" 11,39		11,390			
	VV		Součet		11,390			
45	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	4,160	3 650,00	15 184,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/467510111					
	VV		"stabilizační práh č. 1 a 2 z LK 500-1000 kg s proštěrkováním" 0,8*1,3*2,0*2		4,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		4,160				
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 066,34		
46	K	612131131	Jílový postřik nebo nátěr stěn nanášený ručně	m2	69,728	87,00	6 066,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131131						
VV		"nátěr obetonávky rámové propustě jílovým mlékem"		69,728				
VV		7,41*9,41						
VV		Součet		69,728				
D 8		Trubní vedení				126 824,48		
47	K	899633171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	14,397	4 820,00	69 393,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899633171						
VV		beton C30/37 XC1-XF1-XA1						
VV		"obetonávka rámové propustě" 1,53*9,41		14,397				
VV		Součet		14,397				
48	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení	m2	38,581	455,00	17 554,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643121						
VV		"obetonávka rámové propustě" 2,05*9,41*2		38,581				
VV		Součet		38,581				
49	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění	m2	38,581	96,00	3 703,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643122						
VV		"obetonávka rámové propustě" 2,05*9,41*2		38,581				
VV		Součet		38,581				
50	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	1,152	31 400,00	36 172,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899658211						
VV		výztuž z Kari sítě AQ60, 80 kg/m3						
VV		"obetonávka rámové propustě" 14,397*0,08		1,152				
VV		Součet		1,152				
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				81 700,86		
51	K	931994103	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem ukončujícími, spáry dilatační	m	20,600	1 400,00	28 840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994103						
VV		"spára mezi obetonávkou rámové propusti, nátokovým a výtokovým čelem" 10,3*2		20,600				
VV		Součet		20,600				
52	K	953334315	Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm	m	52,100	515,00	26 831,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334315						
VV		pracovní spáry budou zatěsněny bobtnavým pásem např. typu SIKA Hydrotite						
VV		"bezpečnostní přeliv" 12,5+5,5		18,000				
VV		"nátok" 3,8+2*1,3+2*1,0		8,400				
VV		"výtok" 7,1		7,100				
VV		"mezi základovou deskou a obetonávkou rámové propustě" 2*9,3		18,600				
VV		Součet		52,100				
53	K	953961211	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 6, hloubka 80 mm	kus	120,228	73,00	8 776,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961211						
VV		kotevní výztuž obkladu - trny dl. 12 cm z oceli 10505 R6 do vrtaných otvorů 8 mm a lepeny chemickou kotvou, 6 kotev/ 1 m2						
VV		"bezpečnostní přeliv" 12,9*1,12*6		86,688				
VV		"nátok" 0,45*2,0*6		5,400				
VV		"výtok" (0,25*2,2+2,07*2)*6		28,140				
VV		Součet		120,228				
54	K	967052021	Úprava ploch betonových konstrukcí zdrsnění kladivy	m2	20,038	427,00	8 556,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967052021						
VV		před kamenným obkladem						
VV		"bezpečnostní přeliv" 12,9*1,12		14,448				
VV		"nátok" 0,45*2,0		0,900				
VV		"výtok" 0,25*2,2+2,07*2		4,690				
VV		Součet		20,038				
55	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	20,038	434,00	8 696,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323111						
VV		před kamenným obkladem						
VV		"bezpečnostní přeliv" 12,9*1,12		14,448				
VV		"nátok" 0,45*2,0		0,900				
VV		"výtok" 0,25*2,2+2,07*2		4,690				
VV		Součet		20,038				
D 998		Přesun hmot				119 614,28		
56	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	513,366	233,00	119 614,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN u Ambrože

Objekt:

SO 04 - Odbahnění nádrže

KSO: 833 1
Místo: Netolice

CC-CZ: 2152
Datum: 16. 2. 2025
CZ-CPA: 42.91

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674

Projektant:

[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly odečteny z DGN a DWG souborů v programu Microstation (Select Serie 2) - Version 08.11.07.443 pomocí funkce Measure Area metodou Element a pomocí funkce Measure Length z jednotlivých příloh. Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C1 - C8, D01.- D19.

Cena bez DPH

370 584,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	370 584,78	21,00%	77 822,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

448 407,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN u Ambrože

Objekt:

SO 04 - Odbahnění nádrže

Místo:

Netolice


Datum:

16. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	370 584,78
SO 04 - Odbahnění nádrže	370 584,78
1 - Zemní práce	370 584,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	VN u Ambrože	Datum:	16. 2. 2025
Objekt:	SO 04 - Odbahnění nádrže	Projektant:	
Místo:	Netolice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.		
Zhotovitel:	STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

370 584,78

D SO 04 Odbahnění nádrže

370 584,78

D 1 Zemní práce

370 584,78

1	K	11215-R	Likvidace větví a nehroubí z odstraňovaných stromů v souladu s platnou legislativou	kus	6,000	234,00	1 404,00	
	VV		"strom poř. č. 13" 1,0		1,000			
	VV		"stromy poř. č. 12, 14-16" 4,0		4,000			
	VV		"strom poř. č. 17" 1,0		1,000			
	VV		Součet		6,000			
2	K	11216-R	Likvidace odstraněného křoví v souladu s platnou legislativou	m2	360,000	158,00	56 880,00	
	VV		vč. likvidace v souladu s platnou legislativou					
	VV		"krušina olšová" 360,0		360,000			
	VV		Součet		360,000			
3	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	360,000	26,00	9 360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251102					
	VV		"krušina olšová" 360,0		360,000			
	VV		Součet		360,000			
4	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	318,00	318,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101					
	VV		"strom poř. č. 13" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	601,00	2 404,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
	VV		"stromy poř. č. 12, 14-16" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103					
	VV		"strom poř. č. 17" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	121151223	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	604,000	14,00	8 456,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151223					
	VV		sejmutí organické vrstvy zeminy v tl. 10 cm					
	VV		"v prostoru strže po bývalé těžbě kamene" 604,0		604,000			
	VV		Součet		604,000			
8	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	101,112	85,00	8 594,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151104					
	VV		50% odkopávek v hornině tř. I skupiny 2					
	VV		"k PR7-PR8, tj. 10,45 m" 13,2*10,45*0,5		68,970			
	VV		"PR8-KÚ, tj. 9,74 m" 13,2/2*9,74*0,5		32,142			
	VV		Součet		101,112			
9	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	101,112	129,00	13 043,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104					
	VV		50% odkopávek v hornině tř. I skupiny 3					
	VV		"k PR7-PR8, tj. 10,45 m" 13,2*10,45*0,5		68,970			
	VV		"PR8-KÚ, tj. 9,74 m" 13,2/2*9,74*0,5		32,142			
	VV		Součet		101,112			
10	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	536,375	98,00	52 564,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122703602					
	VV		50% nánosů do 60kPa					
	VV		"ZÚ-PR1, tj. 8,13 m" (17,8+17,8)/2*8,13*0,5		72,357			
	VV		"PR1-PR2, tj. 13,00 m" (17,8+12,2)/2*13,00*0,5		97,500			
	VV		"PR2-PR3, tj. 17,41 m" (12,2+10,2)/2*17,41*0,5		97,496			
	VV		"PR3-PR4, tj. 15,15 m" (10,2+7,5)/2*15,15*0,5		67,039			
	VV		"PR4-PR5, tj. 15,18 m" (7,5+4,8)/2*15,18*0,5		46,679			
	VV		"PR5-PR6, tj. 15,13 m" (4,8+4,9)/2*15,13*0,5		36,690			
	VV		"PR6-PR7, tj. 15,02 m" (4,9+18,0)/2*15,02*0,5		85,990			
	VV		"PR7-KÚ, tj. 7,25 m" (18,0+0,0)/2*7,25*0,5		32,625			
	VV		Součet		536,375			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	122703603	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uloženíím do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	536,375	37,00	19 845,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122703603					
VV			50% nánosů přes 60kPa					
VV			"ZÚ-PR1, tj. 8,13 m" (17,8+17,8)/2*8,13*0,5		72,357			
VV			"PR1-PR2, tj. 13,00 m" (17,8+12,2)/2*13,00*0,5		97,500			
VV			"PR2-PR3, tj. 17,41 m" (12,2+10,2)/2*17,41*0,5		97,496			
VV			"PR3-PR4, tj. 15,15 m" (10,2+7,5)/2*15,15*0,5		67,039			
VV			"PR4-PR5, tj. 15,18 m" (7,5+4,8)/2*15,18*0,5		46,679			
VV			"PR5-PR6, tj. 15,13 m" (4,8+4,9)/2*15,13*0,5		36,690			
VV			"PR6-PR7, tj. 15,02 m" (4,9+18,0)/2*15,02*0,5		85,990			
VV			"PR7-KÚ, tj. 7,25 m" (18,0+0,0)/2*7,25*0,5		32,625			
VV			Součet		536,375			
12	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	84,00	84,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421					
VV			přemístění pařezů na místo uložení v prostoru strže po bývalé těžbě kamene do 500 m					
VV			"strom poř. č. 13" 1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	326,00	1 304,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422					
VV			přemístění pařezů na místo uložení v prostoru strže po bývalé těžbě kamene do 500 m					
VV			"stromy poř. č. 12, 14-16" 4,0		4,000			
VV			Součet		4,000			
14	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	601,00	601,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201423					
VV			přemístění pařezů na místo uložení v prostoru strže po bývalé těžbě kamene do 500 m					
VV			"strom poř. č. 17" 1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
15	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	62,000	38,00	2 356,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			"přemístění organické vrstvy zeminy k rozproštění zavezeného prostoru strže po bývalé těžbě kamene" 62,0		62,000			
VV			Součet		62,000			
16	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 274,974	71,00	90 523,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
VV			"přemístění odsáknutého sedimentu na místo uložení v prostoru strže po bývalé těžbě kamene" 1072,750		1 072,750			
VV			"přemístění zeminy z rozšíření nádrže na místo uložení v prostoru strže po bývalé těžbě kamene" 202,224		202,224			
VV			Součet		1 274,974			
17	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m	m3	1 072,750	26,00	27 891,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162253101					
VV			"přemístění sedimentu na místo odsáknutí" 1072,750		1 072,750			
VV			Součet		1 072,750			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 134,750	44,00	49 929,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			"naložení odsáknutého sedimentu k odvozu na místo uložení v prostoru strže po bývalé těžbě kamene" 1072,750		1 072,750			
VV			"naložení organické vrstvy zeminy k rozproštění zavezeného prostoru strže po bývalé těžbě kamene" 62,0		62,000			
VV			Součet		1 134,750			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 336,974	18,00	24 065,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			"uložení organické vrstvy zeminy k rozproštění zavezeného prostoru strže po bývalé těžbě kamene" 62,0		62,000			
VV			"uložení odsáknutého sedimentu v prostoru strže po bývalé těžbě kamene" 1072,750		1 072,750			
VV			"uložení zeminy z rozšíření nádrže v prostoru strže po bývalé těžbě kamene" 202,224		202,224			
VV			Součet		1 336,974			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN u Ambrože

Objekt:

ZOV - Konstrukce a práce ZOV

KSO: 822 59
Místo: Netolice

CC-CZ: 2112
Datum: 16. 2. 2025
CZ-CPA: 42.11.1

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C1 - C8, D01.- D19.

Cena bez DPH			287 316,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 316,00	21,00%	60 336,36
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	347 652,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN u Ambrože

Objekt:

ZOV - Konstrukce a práce ZOV

Místo:

Netolice

Datum:

16. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

287 316,00

0 - Konstrukce a práce POV

287 316,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN u Ambrože

Objekt:

ZOV - Konstrukce a práce ZOV

Místo:

Netolice

Datum:

16. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

287 316,00

D0Konstrukce a práce POV

287 316,00

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	38,000	318,00	12 084,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101					
		VV	"pařezy průměru do 300 mm" 38,0		38,000			
		VV	Součet		38,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	16,000	601,00	9 616,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
		VV	"pařezy průměru do 500 mm" 16,0		16,000			
		VV	Součet		16,000			
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	12,000	960,00	11 520,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103					
		VV	"pařezy průměru do 700 mm" 12,0		12,000			
		VV	Součet		12,000			
4	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm	kus	7,000	1 520,00	10 640,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251104					
		VV	"pařezy průměru do 900 mm" 7,0		7,000			
		VV	Součet		7,000			
5	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	2 070,00	2 070,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251105					
		VV	"pařezy průměru do 1100 mm" 1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
6	K	11510-R	Převedení vody potrubím po celou dobu stavby, včetně potřebného potrubí, čerpání vody, pohotovostního čerpání vody	kpl	1,000	6 400,00	6 400,00	
		VV	jedná o převedení a čerpání vody pro všechny stavební objekty					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
7	K	16220-R	Likvidace nevyužitelné zbylé dřevní hmoty, těžebních zbytků a klestu ponechaných na hromadách, dle platné legislativy	kus	74,000	234,00	17 316,00	
		VV	vč. přemístění pařezů na místo uložení v prostoru strže po bývalé těžbě kamene do 500 m					
		VV	likvidace pařezů o průměru do:					
		VV	"300 mm" 38,0		38,000			
		VV	"500 mm" 16,0		16,000			
		VV	"700 mm" 12,0		12,000			
		VV	"900 mm" 7,0		7,000			
		VV	"1100 mm" 1		1,000			
		VV	Součet		74,000			
8	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem Zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000	707,00	7 070,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818232					
		VV	"ochrana kmenů stromů v blízkosti stavby" 10,0		10,000			
		VV	Součet		10,000			
9	K	29121-R	Zřízení provizorní komunikace včetně jejího odstranění, za použití násypových těles, podkladních vrstev, panelů, včetně přesunu hmot	m2	234,000	900,00	210 600,00	
		VV	položka obsahuje:					
		VV	- násypy z místního materiálu					
		VV	- šterkový podsyp pod silničními panely					
		VV	- provizorní komunikace ze silničních panelů					
		VV	"staveništní komunikace včetně přístupu do „lomečku“ k uložení sedimentu" (44,0+14,0)*3,0		174,000			
		VV	"sjezd do nádrže" 20,0*3,0		60,000			
		VV	Součet		234,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN u Ambrože
Objekt:
VON - VON dle podkladu LČR, s.p.

KSO:
Místo: Netolice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			230 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	230 000,00	21,00%	48 300,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	278 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN u Ambrože

Objekt:

VON - VON dle podkladu LČR, s.p.

Místo:

Netolice

Datum:

16. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	230 000,00
0 - Vedlejší a ostatní náklady	230 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN u Ambrože

Objekt: VON - VON dle podkladu LČR, s.p.

Místo: Netolice

Datum: 16. 2. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 230 000,00

D 0 Vedlejší a ostatní náklady 230 000,00

1	K	R02	Zajištění a provedení zkoušek, rozboru a atestu nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		zkoušky zemín:					
	VV		- zkouška na přirozenou vlhkost - 5x					
	VV		- zkouška zhutnitelnosti na PS nebo min.-max. ulehlosti - 5x					
	VV		zkoušky betonu - 3 x krychelné zkoušky betonu:					
	VV		- beton obetonávky odpadního potrubí spodní výpusti					
	VV		- beton základu bezpečnostního přelivu					
	VV		- beton základu požeráku					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	R03	Vytýčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	R04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		- zajištěné zařízení staveniště vč. jeho následné likvidace					
	VV		- úpravu ploch zasažených zařízením staveniště do původní podoby					
	VV		- zajištění BOZP dle aktualizovaného plánu					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	R05	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	R06	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		- fotodokumentace povodně (popř. videozáznam)					
	VV		- během povodně odstraňování spláví z nátoků do potrubí					
	VV		spodní výpusti					
	VV		- vypracování zprávy o případné povodni					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	R07	Kontroly a zkoušky	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		- kontrola svarů ocelového potrubí					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	R09	Vypracování projektu dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		- náklady na vypracování projektu dopravně inženýrských opatření pro dobu výstavby, jeho projednání a odsouhlasení příslušnými orgány					
	VV		- zajištění vydání souhlasu s dočasným užíváním komunikací					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	R10	Provedení dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		- dodání dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a údržba během výstavby a následné odstranění po ukončení stavby					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	R11	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	R13	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, a dále pořízení fotodokumentace stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
11	K	R14	Slovení rybí obsádky a případně odlov a transfer rostli na živočichů s ohledem na závěry biolog. posouzení	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
12	K	R16	Vyhotovení havarijního plánu	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	R17	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
14	K	R18	Aktualizace povodňového plánu	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST