

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	095-2-2	LC Šarlotínská
Objekt:	01	SOUPIS PRACÍ
Rozpočet:	2	NAB R00

Objednatel:	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19 50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové	IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451
-------------	---	--

Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Slezská 2766 73801 Frýdek-Místek	IČO: 45193118 DIČ: CZ45193118
-------------	--	--

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			476 900,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			476 900,00


Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		476 900,00 CZK
Základní DPH	21 %		100 149,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	577 049,00 CZK
--------------------------	-----------------------


ve Frýdku-Místku

dne

dle elektronického podpisu



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			52 105,75	10,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			346 327,85	72,6
5	Komunikace pozemní	HSV			6 390,00	1,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			5 000,00	1,0
998	Přesun hmot	HSV			67 076,40	14,1
Cena celkem					476 900,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	095	LC Šarlotínská
O:	01	SOUPIS PRACÍ
R:	2	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				52 105,75
1	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně <i>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 10,00*1,50*0,15 : 50,00*2,50*1,30 "odvodnění" : 164,75</i>	m3	164,75000	173,00	28 501,75
				<i>164,75000</i>		
2	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 <i>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 70,00*1,00*1,20 "materiál z meziskládky pro zásyp nátrže" :</i>	m3	84,00000	50,00	4 200,00
				<i>84</i>		
				<i>84,00000</i>		
3	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m</i>	m3	84,00000	231,00	19 404,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				346 327,85
4	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně <i>Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer 100,00*1,50*0,60 : 90</i>	m3	90,00000	2 340,00	210 600,00
				<i>90,00000</i>		
5	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného <i>Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu 100,00*1,50 : 150</i>	m2	150,00000	189,00	28 350,00
				<i>150,00000</i>		
6	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce <i>Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg 3,00*1,50*0,60 : 5,00*1,50*0,60 : 5,00*1,50*0,60 : 8,00*1,50*0,60 : 4,00*0,60 "dno" : 21,3</i>	m3	21,30000	3 285,00	69 970,50
				<i>21,30000</i>		
7	R1	Rekonstrukce trubího propustku (doplnění vypadlých trub betonových vč. podsypu a obetonávky) <i>Rekonstrukce trubího propustku (doplnění vypadlých trub betonových vč. podsypu a obetonávky)</i>	soubor	1,00000	37 407,35	37 407,35
Díl: 5		Komunikace pozemní				6 390,00
8	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	30,00000	213,00	6 390,00

Položkový rozpočet

S:	095	LC Šarlotínská
O:	01	SOUPIS PRACÍ
R:	2	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m², po zhutnění tl. 150 mm

10,00*1,50 "nátrž v komunikaci u propustu" :

15,00 "nátrž u propustu č2" :

30

30,00000

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 000,00
9	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	100,00000	50,00	5 000,00

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m³/m

30,00 :

70,00 :

100

100,00000

Díl: 998		Přesun hmot				67 076,40
10	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	223,58800	300,00	67 076,40

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m