

Číslo smlouvy Objednatele: 5622055114/6 (ORG 5518)

Dodatek č. 6 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného
prostoru**“ (ORG 5518)

Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-3259670277/0100

Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 6:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „**TDF**“)

Pověření zaměstnanci:

 ředitel
ská realizace pozemních staveb
ba v oboru pozemních staveb a samostatný technik
střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MANAG, a.s.

Zastoupená: Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva
Se sídlem: Zarámí 92, 760 01 Zlín
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 984

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku č. 6 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.8.2023 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5622055114 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru**“ (dále jen „**smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 20.12.2023, dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 26.3.2024, dodatku č. 3 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 3.6.2024, dodatku č. 4 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 22.8.2024 a dodatku č. 5 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 6.12.2024.
- 1.2. Předmětem dodatku č. 6 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 28 ze dne 13.2.2025, změnovém listu č. 31 ze dne 13.12.2024, změnovém listu č. 33 ze dne 13.12.2024, změnovém listu č. 35 ze dne 7.1.2025, změnovém listu č. 37 ze dne 13.2.2025, změnovém listu č. 38 ze dne 25.2.2025, změnovém listu č. 39 ze dne 7.1.2025, změnovém listu č. 40 ze dne 5.3.2025 a změnovém listu č. 41 ze dne 4.3.2025 a to následovně:
- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) ve výši + 47 003,99 Kč bez DPH.
 - změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) ve výši + 6 237 525,05 Kč bez DPH.
- 1.3. Předmětem dodatku č. 6 smlouvy je zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 28 ze dne 13.2.2025, změnovém listu č. 35 ze dne 7.1.2025, změnovém listu č. 37 ze dne 13.2.2025 a změnovém listu č. 41 ze dne 4.3.2025, a to následovně:
- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši – 18 105,72 Kč bez DPH
 - změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 1 192 937,13 Kč bez DPH.
- 1.4. Předmětem dodatku č. 6 smlouvy je záměna položky specifikované ve změnovém listu č. 34 ze dne 6. 2. 2025, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona.
- 1.5. Předmětem dodatku č. 6 smlouvy je dále změna *čl. 3. Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán* odst. 3.1. písm. c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle Smlouvy.
- 1.6. Předmětem dodatku č. 6 smlouvy je dále změna *čl. 5 Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna *čl. 16 Ostatní ujednání*.

2. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1. Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.14. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 28 ze dne 13.2.2025, změnovém listu č. 31 ze dne 13.12.2024, změnovém listu č. 33 ze dne 13.12.2024, změnovém listu č. 35 ze dne 7.1.2025, změnovém listu č. 37 ze dne 13.2.2025, změnovém listu č. 38 ze dne 25.2.2025, změnovém listu č. 39 ze dne 7.1.2025, změnovém listu č. 40 ze dne 5.3.2025 a změnovém listu č. 41 ze dne 4.3.2025. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.“

„Dále se předmět smlouvy mění u položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 34 ze dne 6. 2. 2025. Jedná se o změnu závazku (záměna položek soupisu stavebních prací) podle ust. § 222 odst. 7 zákona.“

2.2. Čl. 3. **Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán:** odst. 3.1 písm. c) se nahrazuje textem tohoto znění:

„Lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této Smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle odst. 2.6 této Smlouvy) se sjednává v délce 18 měsíců a 115 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli“

2.3. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. 5.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 51 946 351,03 Kč“

2.4. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. 5.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení Stavby dle této Smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č. 1-5 celkem bez DPH	46 867 864,84 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 6 bez DPH	+ 6 284 529,04 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 6 bez DPH	- 1 211 042,85 Kč
Cena změny závazku dle § 222 odst. 7 zákona bez DPH	± 427 500,00 Kč

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č. 1-6 celkem bez DPH 51 941 351,03 Kč

2.5. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. 5.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněných soupisů prací Zhotovitelem, které jsou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 24. 11. 2023, které tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy a změnového listu č. 5 ze dne 25. 1. 2024, změnových listů č. 7, 8 a 9 ze dne 8. 2. 2024, které tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy a změnového listu č. 6 ze dne 22. 3. 2024, změnového listu č. 10 ze dne 12.3.2024, změnového listu č. 11 ze dne 2.4.2024, změnového listu č. 12 ze dne 13.5.2024, změnového listu č. 13 ze dne 5.3.2024, změnového listu č. 14 ze dne 6.3.2024, změnového listu č. 15 ze dne 3.5.2024, změnového listu č. 16 ze dne 2.4.2024, změnového listu č. 17 ze dne 18.4.2024 a změnového listu č. 18 ze dne 3.5.2024, které tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy, změnových listů č. 20 ze dne 30.5.2024, č. 22 ze dne 5.8.2024, č. 23 ze dne 27.6.2024, č. 24 ze dne 24.7.2024 a č. 25 ze dne 23.7.2024, které tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, změnových listů č. 19 ze dne 13.8.2024, č. 21 ze dne 26.9.2024, č. 26 ze dne 19.8.2024, č. 27 ze dne 27.9.2024 a změnových listů č. 29, 30 a 32 ze dne 14.10.2024, které tvoří přílohu č. 9 této Smlouvy a změnového listu č. 28 ze dne 13. 2. 2025, změnového listu č. 31 ze dne 13. 12. 2024, změnového listu č. 33 ze dne 13. 12. 2024, změnového listu č. 34 ze dne 6. 2. 2025, změnového listu č. 35 ze dne 7. 1. 2025, změnového listu č. 37 ze dne 13. 2. 2025, změnového listu č. 38 ze dne 25. 2. 2025, změnového listu č. 39 ze dne 7. 1. 2025, změnového listu č. 40 ze dne 5. 3. 2025 a změnového listu č. 41 ze dne 4. 3. 2025, které tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

2.6. Čl. 16. **Ostatní ujednání:** odst. 16.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 10:

Změnový list č. 28 ze dne 13. 2. 2025

Změnový list č. 31 ze dne 13. 12. 2024

Změnový list č. 33 ze dne 13. 12. 2024

Změnový list č. 34 ze dne 6. 2. 2025

Změnový list č. 35 ze dne 7. 1. 2025

Změnový list č. 37 ze dne 13. 2. 2025

Změnový list č. 38 ze dne 25. 2. 2025

Změnový list č. 39 ze dne 7. 1. 2025

Změnový list č. 40 ze dne 5. 3. 2025

Změnový list č. 41 ze dne 4. 3. 2025

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek č. 6 smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku č. 6 smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek č. 6 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 3.4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 6 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 6 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 smlouvy jsou změnový list č. 28 ze dne 13. 2. 2025, změnový list č. 31 ze dne 13. 12. 2024, změnový list č. 33 ze dne 13. 12. 2024, změnový list č. 34 ze dne 6. 2. 2025, změnový list č. 35 ze dne 7. 1. 2025, změnový list č. 37 ze dne 13. 2. 2025, změnový list č. 38 ze dne 25. 2. 2025, změnový list č. 39 ze dne 7. 1. 2025, změnový list č. 40 ze dne 5. 3. 2025, změnový list č. 41 ze dne 4. 3. 2025, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/126 dne 9.4.2025.

V Brně dne dle data el. podpisu

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2025.04.11
09:05:52 +02'00'

.....
za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Ve Zlíně dne dle data el. podpisu

Ing.
Roman
Kavečka

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Kavečka
Datum:
2025.04.10
14:20:20 +02'00'

.....
za Zhotovitele

Ing. Roman Kavečka
člen představenstva
MANAG, a.s.

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 28
ÚSEK: SO101a – 6 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Povrchové úpravy DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1, D.1.1.25 PU_povrchove upravy 4 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL28 -Povrchové úpravy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi výkresovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky obsaženy ve výkresové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr, Jedná se o část povrchových úprav. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavb DATUM: 13.2. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 28																
ÚSEK: SO101a – 6 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MANAG a.s KURÝR: FAX: MAIL DATUM: OSOBNĚ: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Povrchové úpravy DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1, D.1.1.25 PU_povrchove upravy 4 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL28 -Povrchové úpravy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">1.608.017,51,- Kč</td><td style="text-align: right;">337.683,68,- Kč</td><td style="text-align: right;">1.945.701,19 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1.036.897,30,- Kč</td><td style="text-align: right;">-217.748,43,- Kč</td><td style="text-align: right;">-1.254.645,73 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">571.120,21,- Kč</td><td style="text-align: right;">119.935,25,- Kč</td><td style="text-align: right;">691.055,46,- Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 13.2. 2025			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	1.608.017,51,- Kč	337.683,68,- Kč	1.945.701,19 Kč	Méněpráce:	-1.036.897,30,- Kč	-217.748,43,- Kč	-1.254.645,73 Kč	Rozdíl:	571.120,21,- Kč	119.935,25,- Kč	691.055,46,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	1.608.017,51,- Kč	337.683,68,- Kč	1.945.701,19 Kč														
Méněpráce:	-1.036.897,30,- Kč	-217.748,43,- Kč	-1.254.645,73 Kč														
Rozdíl:	571.120,21,- Kč	119.935,25,- Kč	691.055,46,- Kč														
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED] OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEB BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- [REDACTED]																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy méněpráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 036 897,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-1 036 897,30	-217 748,43
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 254 645,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekontrukce spol. centra Stará hasička - povrchy méněpráce
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín
Zadavatel:
Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 036 897,30
HSV - Práce a dodávky HSV	-208 264,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-206 951,73
998 - Přesun hmot	-1 313,14
PSV - Práce a dodávky PSV	-828 632,43
775 - Podlahy skládané	-38 813,88
777 - Podlahy lité	-248 045,80
781 - Dokončovací práce - obklady	-541 772,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy méněpráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 036 897,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-208 264,87	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-206 951,73	
74	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	-969,965	213,36	-206 951,73	CS ÚRS 2022 01
	W		-142,242 "pu7		-142,242			
	W		-299,405 "f1		-299,405			
	W		-298,963 "f2		-298,963			
	W		-222,470 "f3		-222,470			
	W		-39,640 "f4		-39,640			
	W		-16,479 "f5		-16,479			
	W		-20,766 "f6		-20,766			
	W		70 "soklová část		70,000			
	W		Součet		-969,965			
D	998		Přesun hmot				-1 313,14	
120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-4,248	309,12	-1 313,14	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-828 632,43	
D	775		Podlahy skládané				-38 813,88	
287	K	77541RX1	Skrutý sokl	m	-113,942	189,15	-21 552,13	
	W		-(172,182-44,8*1,3)		-113,942			
	W		Součet		-113,942			
288	M	61435RX1	Sokl dle výběru architekti	m	-83,912	204,67	-17 174,27	
	W		-(172,182-44,8*1,3)-(8,8+7,5+11)*1,1)		-83,912			
	W		Součet		-83,912			
295	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	-0,082	1 066,80	-87,48	
D	777		Podlahy lité				-248 045,80	
298	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrku plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	-191,900	455,00	-87 314,50	CS ÚRS 2022 01
	W		57,3+134,6		191,900			
	W		Součet		191,900			
	W		191,9*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-191,900			
299	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	-191,900	275,00	-52 772,50	CS ÚRS 2022 01
	W		57,3+134,6		191,900			
	W		Součet		191,900			
	W		191,9*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-191,900			
300	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy, včetně úpravy soklu	m2	-191,900	555,00	-106 504,50	CS ÚRS 2022 01
	W		57,3+134,6		191,900			
	W		Součet		191,900			
	W		191,9*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-191,900			
301	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	-2,186	665,28	-1 454,30	CS ÚRS 2022 01
	W		2,186*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,186			
D	781		Dokončovací práce - obklady				-541 772,75	
304	K	781474RX1	Dekorativní stěrka podlah, včetně dodávky materiálu	m2	-142,242	3 808,81	-541 772,75	
	W		-142,242 "pu7		-142,242			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čistící rohože vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:
schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IC:
DIČ:

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			47 003,99
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 47 003,99	Výše daně 9 870,84
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		56 874,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:151/2023VCP

Místo:

Zadavatel:Stalutární město Brno

Uchazeč:

Datum:8. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:schwerpunkt architekli

Stavba:Rekontrukce spol. centra Stará hasička - čistící rohože vícepráce

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 003,99	56 874,83
151/2023V CP	Rekontrukce spol. centra Stará hasička - čistící rohože vícepráce	47 003,99	56 874,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čisticí rohože vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 003,99

DPH základní
snížená

Základ daně
47 003,99
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
9 870,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

56 874,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čisticí rohože vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Vypíň údaj

Zpracovatel:

schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 003,99

HSV - Práce a dodávky HSV

19,78

998 - Přesun hmot

19,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čistící rohože vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč: Vypln údaj

Zpracovatel: schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 003,99	
1	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím (1,2*2)*(1,6*2)	m	5,600	111,00	621,60	CS ÚRS 2024 02
	vv				5,600			
2	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	6,720	379,00	2 546,88	CS ÚRS 2024 02
	vv		5,6*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		6,720			
3	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		1		1,000			
4	M	69752006	rohož vstupu provedení hliník super 17 mm	m2	1,920	11 700,00	22 464,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		1,6*1,2		1,920			
5	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	5,938	123,00	730,37	CS ÚRS 2024 02
	vv		1,6*2,15 " vstup hlavní 103		3,440			
	vv		1,35*0,5 "vstup boční před 102		0,675			
	vv		1,35*1,35 " vstup boční 101		1,823			
6	M	69752121	koberce čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	8,907	2 080,00	18 526,56	CS ÚRS 2024 02
	vv		1,35*0,5 "vstup boční před 102		0,675			
	vv		1,35*1,35 " vstup boční 101		1,823			
	vv		1,6*2,15 " vstup hlavní 103		3,440			
	vv		5,938*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		8,907			
7	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích listů	m	5,500	116,00	638,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		2,1		2,100			
	vv		0,9		0,900			
	vv		2,5		2,500			
8	M	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	6,600	188,00	1 240,80	CS ÚRS 2024 02
	vv		2,1		2,100			
	vv		0,9		0,900			
	vv		2,5		2,600			
	vv		5,5*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		6,600			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19,78	
D	998		Přesun hmot				19,78	
120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,064	309,12	19,78	CS ÚRS 2024 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023
Stavba: Rekontrukce spol. centra Stará hasička - povrchy

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			1 608 017,51
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 608 017,51	Výše daně 337 683,68
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 945 701,19

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

151/2023

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

26. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 608 017,51	1 945 701,19
151	schodiště	275 572,88	333 443,18
152	stěrky	1 158 119,98	1 401 325,18
153	omítky	140 811,17	170 381,52
154	sokly	33 513,48	40 551,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy

Objekt:

151 - schodiště

KSO:

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

275 572,88

DPH základní

Základ daně

275 572,88

Sazba daně

21,00%

Výše daně

57 870,30

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

333 443,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy
Objekt: 151 - schodiště

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

		275 572,88
HSV - Práce a dodávky HSV		275 572,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		275 530,22
998 - Přesun hmot		42,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy
 Objekt: 151 - schodiště

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							275 572,88	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					275 572,88	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					275 530,22	
63	K	611321RX221	Adhezní můstek	m2	24,422	55,00	1 343,21	
	PP		Adhezní můstek					
	W		pod cementovou stěrku schody					
	W		1np.-2np podstupnice					
	W		0,154*1,2*20		3,696			
	W		1np.-2np stupnice					
	W		0,292*1,2*20		7,008			
	W		mezipodesta					
	W		0,82*1,2		0,984			
	W		2np.-3np podstupnice					
	W		0,154*1,2*20		3,696			
	W		2np.-3np stupnice					
	W		0,292*1,2*20		7,008			
	W		mezipodesta					
	W		2,03		2,030			
	W		Součet		24,422			
3	K	781480RX1	D+M epoxidová stěrka podlahy dle revidované PD dle povrchové úpravy PU6	m2	20,770	2 210,88	45 920,00	
	PP		Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný					
	W		podesta 2np					
	W		4,02		4,020			
	W		podesta 3np					
	W		2		2,000			
	W		14,75 "103		14,750			
5	K	781482RX1	D+M epoxidová stěrka schodiště dle revidované PD dle povrchové úpravy PU17	m2	24,422	9 061,98	221 067,46	
	PP		Uzavírací nátěr schodišťových stupňů epoxidový protiskluzný					
	W		1np.-2np podstupnice					
	W		0,154*1,2*20		3,696			
	W		1np.-2np stupnice					
	W		0,292*1,2*20		7,008			
	W		mezipodesta					
	W		0,82*1,2		0,984			
	W		2np.-3np podstupnice					
	W		0,154*1,2*20		3,696			
	W		2np.-3np stupnice					
	W		0,292*1,2*20		7,008			
	W		mezipodesta					
	W		2,03		2,030			
1	K	783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	26,864	268,00	7 199,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošné, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783932171					
	W		1np.-2np stupnice					
	W		0,292*1,2*20		7,008			
	W		1np.-2np podstupnice					
	W		0,154*1,2*20		3,696			
	W		mezipodesta					
	W		0,82*1,2		0,984			
	W		2np.-3np stupnice					
	W		0,292*1,2*20		7,008			
	W		2np.-3np podstupnice					
	W		0,154*1,2*20		3,696			
	W		mezipodesta					
	W		2,03		2,030			
	W		24,422*1,1 Přepočtené koeficientem množství		26,864			
D	998	Přesun hmot					42,66	
120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,138	309,12	42,66	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy

Objekt:

152 - stěrky

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 158 119,98

DPH základní

Základ daně

1 158 119,98

Sazba daně

21,00%

Výše daně

243 205,20

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 401 325,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy

Objekt:

152 - stěrky

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

26. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 158 119,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 158 119,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 158 119,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy

Objekt:

152 - stěrky

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

26. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 158 119,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 158 119,98

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 158 119,98

1	K	612142001X	Pletivo sklolátkové vnitřních stěn vtažené do cementového flexibilního lepidla + 2 vrstvy totožného lepidla přes pletivo	m2	126,160	789,00	99 540,24	
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklolátkové vtažené do tmele včetně tmele stěn pod stěrku					
	W		(13,5*1,6-0,78*1-0,9*2,3-0,8*2,3) *110		16,910			
	W		(10,8*2,3-0,8*2,3+8*2,3-0,8*2,3-0,9*2,3) *108		37,490			
	W		(8,8*2,3-0,8*2,3+8,5*2,3-0,9*2,3-0,8*2,3) *106		34,040			
	W		(7,8*2,3-0,9*2,3) *107		15,870			
	W		(6,3*2,3-0,9*2,3) *204		12,420			
	W		(5*2,3-2,3*0,9) *302		9,430			
2	K	781480RX1	D+M epoxidová stěrka podlahy dle revidované PD dle povrchové úpravy PU6	m2	35,500	6 926,75	245 899,63	
	PP		Dekorační stěrka stěn, včetně dodávky materiálu vč. dodávky materiálu a přesunů hmot					
	W		9,2 *110		9,200			
	W		10,5 *108		10,500			
	W		3,7 *107		3,700			
	W		8,2 *106		8,200			
	W		2,4 *204		2,400			
	W		1,5 *302		1,500			
	W		Součet		35,500			
3	K	781481RX1	D+M epoxidová stěrka stěny dle revidované PD dle povrchové úpravy dle PU7	m2	142,140	5 717,46	812 680,11	
	PP		Dekorační stěrka stěn, včetně dodávky materiálu vč. dodávky materiálu a přesunů hmot					
	W		13,5*1,6-0,78*1-0,9*2,3-0,8*2,3+2*0,75 *110		18,410			
	W		10,8*2,3-0,8*2,3+8*2,3-0,8*2,3-0,9*2,3 *108		37,490			
	W		7,8*2,3-0,9*2,3+2 *107		17,870			
	W		8,0*2,3-0,8*2,3+8,5*2,3-0,9*2,3-0,8*2,3+3 *106		37,040			
	W		6,3*2,3-0,9*2,3+2*1,2 *204		14,820			
	W		5*2,3-2,3*0,9+1,2*1,9*302		11,710			
	W		3,2*1,5 *102		4,800			
	W		Součet		142,140			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy

Objekt:

153 - omítky

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

140 811,17

DPH základní
snížená

Základ daně

140 811,17

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

29 570,35

0,00

Cena s DPH

v CZK

170 381,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy
Objekt: 153 - omítky

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	140 811,17
HSV - Práce a dodávky HSV	140 811,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	140 278,56
998 - Přesun hmot	532,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy
Objekt: 153 - omítky

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							140 811,17	
D HSV Práce a dodávky HSV							140 811,17	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							140 278,56	
63	K	611321RX221	Adhézní můstek	m2	35,998	55,00	1 979,89	
	PP		Adhézní můstek					
	VV		0,93*8,725+0,9*11,5 "205		18,464			
	VV		27,5 "šachta schodiště		27,500			
	VV		1,2*3,35 "302 ven		4,020			
	VV		1,8*3 "301 šachta		5,400			
	VV		4,9*1,13 " 110		5,537			
	VV		5,9*0,43 "109		2,537			
	VV		10,8*0,43+7*0,43 "108		7,654			
	VV		6,2*0,43+4,2*0,43 " 106		4,472			
	VV		pod stěrku					
	VV		13,5*1,8-0,78*1-0,9*2,3-0,8*2,3 "110		16,910			
	VV		10,8*2,3-0,8*2,3+8*2,3-0,8*2,3-0,9*2,3 "108		37,490			
	VV		8,8*2,3-0,8*2,3+8,5*2,3-0,9*2,3-0,8*2,3 "106		34,040			
	VV		7,8*2,3-0,9*2,3 " 107		15,870			
	VV		6,3*2,3-0,9*2,3 "204		12,420			
	VV		5*2,3-2,3*0,9 "302		9,430			
	VV		Mezisoučet		201,744			
	VV		-165,746 " v rozpočtu		-165,746			
	VV		Součet		35,998			
1	K	612142002	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn provizorně přichycené	m2	30,869	132,00	4 074,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu					
	Online PSC		sklovláknité upevněné provizorním přichycením stěn					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142002					
	VV		m 202					
	VV		7*3*0,3		6,300			
	VV		m 301					
	VV		(4,3+0,3*2)*0,3+(3,73+0,5)*0,3		2,739			
	VV		schodiště					
	VV		1,2*0,5		0,600			
	VV		103 nika					
	VV		0,75*0,75+3*0,2		1,163			
	VV		102+101 rohy dveře					
	VV		2,3*4*0,3+2,68*2*0,3		4,368			
	VV		102+101 rohy okna					
	VV		2,4*2*9*0,3		12,960			
	VV		m 301					
	VV		(4,3+0,3*2)*0,3+(3,73+0,5)*0,3		2,739			
2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	88,120	307,00	27 062,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě,					
	Online PSC		tloušťky do 10 mm hladké svislých konstrukcí stěn					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121					
	VV		pod stěrky a nátěry					
	VV		17*2,73-3*2,3*0,9" 105		40,200			
	VV		13 "109		13,000			
	VV		8,6*1,6 "110		13,760			
	VV		1,8*2,3-0,8*2,3 "107		2,300			
	VV		7,2*2,3-0,8*2,3 "106		14,720			
	VV		1,8*2,3 " 108		4,140			
3	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	75,584	179,00	13 529,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých					
	Online PSC		konstrukcí stěn					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
	VV		0,93*8,725+0,9*11,5 "205		18,464			
	VV		27,5 "šachta schodiště		27,500			
	VV		1,2*3,35 "302 ven		4,020			
	VV		1,8*3 "301 šachta		5,400			
	VV		4,9*1,13 " 110		5,537			
	VV		5,9*0,43 "109		2,537			
	VV		10,8*0,43+7*0,43 "108		7,654			
	VV		6,2*0,43+4,2*0,43 " 106		4,472			
4	K	619991000	Zakrytí stropu fólií	m2	215,000	58,70	12 620,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí					
	Online PSC		stropu					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991000					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy
Objekt: 154 - sokly

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		33 513,48
PSV - Práce a dodávky PSV		33 513,48
771 - Podlahy z dlaždic		32 023,54
775 - Podlahy skládané		1 452,36
781 - Dokončovací práce - obklady		37,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - povrchy
Objekt: 154 - sokly

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Scherpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 513,48	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 513,48	
D	771		Podlahy z dlaždic				32 023,54	
1	K	771474232	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním rychleutuhoucím lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	42,944	190,00	8 159,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychleutuhoucím lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474232					
	W		5,4+0,3+0,6+0,5+0,9+1,6 "103		9,300			
	W		10*2*2"(0,154+0,292)"schodiště stupně		17,840			
	W		0,9+3,2+0,3+2,5+5 "podesty a mezipodesty		11,900			
	W		39,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		42,944			
2	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný II do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	47,824	499,00	23 864,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný II do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	W		39,04		39,040			
	W		39,04*1,225 "Přepočtené koeficientem množství		47,824			
D	775		Podlahy skládané				1 452,36	
3	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	27,300	53,20	1 452,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišty obvodové lepené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775413401					
	W		materiál položka 286					
	W		8,8+7,5+11 "205		27,300			
D	781		Dokončovací práce - obklady				37,58	
306	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,064	587,16	37,58	
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				33 513,48
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				33 513,48
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic				32 023,54
1	SUB	771474232	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	42,944	190,00	8 159,36

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 5.4+0.3+0.6+0.5+0.9+1.6 "103
10*2*2*(0.154+0.292)"schodiště stupně
0.9+3.2+0.3+2.5+5 "podesty a mezipodesty
39.04*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
9.300
17.840
11.900
42.944

2	SUB	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	47,824	499,00	23 864,18
---	-----	----------	--	---	--------	--------	-----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 39.04
39.04*1.225 "Přepočtené koeficientem množství
39.040
47.824

Oddíl			775: Podlahy skládané				1 452,36
3	SUB	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	27,300	53,20	1 452,36

Plný popis: ---

Výkaz výměr: materiál položka 288
8.8+7.5+11 "205
27.300

Oddíl			781: Dokoncovací práce - obklady				37,58
296	SUB	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,064	587,16	37,58

Plný popis: ---

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	--	----	--------	------------	------

5	SUB	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií		m2	153,520	49,10	7 537,83
---	-----	-----------	---	--	----	---------	-------	----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: věnce při pozednici
35*2+18*2 106,000
věnec vnitřní
7,7*1,6 12,320
štit 1 17,600
8,8*2
štit 2 17,600
8,8*2 17,600

6	SUB	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)		m2	183,250	401,00	73 483,25
---	-----	-----------	--	--	----	---------	--------	-----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: věnce
37*0,25+6,75 " 101 16,000
27*0,25+2+2,5 " 205 11,250
stropy 63,000
63 "1np 43,000
43 " 2np 43,000
50 "3np 50,000

63	SUB	611321RX221	Adhézní můstek		m2	35,998	55,00	1 979,89
----	-----	-------------	----------------	--	----	--------	-------	----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr:
0,93*8,725+0,9*11,5 "205 18,464
27,5 "šachta schodiště 27,500
1,2*3,35 "302 ven 4,020
1,8*3 "301 šachta 5,400
4,9*1,13 " 110 5,537
5,9*0,43 "109 2,537
10,8*0,43+7*0,43 "108 7,654
6,2*0,43+4,2*0,43 " 106 4,472
pod stěrku 16,910
13,5*1,6-0,78*1-0,9*2,3-0,8*2,3 "110 37,490
10,8*2,3-0,8*2,3+8*2,3-0,8*2,3-0,9*2,3 "108 34,040
8,8*2,3-0,8*2,3+8,5*2,3-0,9*2,3-0,8*2,3 "106 15,870
7,8*2,3-0,9*2,3 " 107 12,420
6,3*2,3-0,9*2,3 "204 9,430
5*2,3-2,3*0,9 "302 201,744
Mezisoučet -165,746
-165,746 35,998
Součet 35,998

Oddíl		998: Presun hmot					532,61
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m		t	1,723	309,12

Plný popis: ---

Změnový list		ZL 28.3. VCP: Sokly					33 513,48
Stavba		S: Stavba					33 513,48

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							140 278,56
Oddíl							
1	SUB	612142002	Pleťvo sklovláknité vnitřních stěn provizorně přichycené	m2	30,869	132,00	4 074,71

Plný popis: ---

Výkaz výměr: m 202

7*3*0,3
m 301
(4,3+0,3*2)*0,3+(3,73+0,5)*0,3
schodiště
1,2*0,5
103 nika
0,75*0,75+3*0,2
102+101 rohové dveře
2,3*4*0,3+2,68*2*0,3
102+101 rohové okna
2,4*2*9*0,3
m 301
(4,3+0,3*2)*0,3+(3,73+0,5)*0,3

2	SUB	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	88,120	307,00	27 052,84
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: pod stěrkou a nálety

17*2,73-3*2,3*0,9 " 105
13 " 109
8,6*1,6 " 110
1,8*2,3-0,8*2,3 " 107
7,2*2,3-0,8*2,3 " 106
1,8*2,3 " 108

3	SUB	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	75,584	179,00	13 529,54
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 0,93*8,725+0,9*11,5 " 205

27,5 "šachta schodiště
1,2*3,35 " 302 ven
1,8*3 " 301 šachta
4,9*1,13 " 110
5,9*0,43 " 109
10,8*0,43+7*0,43 " 108
6,2*0,43+4,2*0,43 " 106

4	SUB	619991000	Zakrytí stropu fólií	m2	215,000	58,70	12 620,50
---	-----	-----------	----------------------	----	---------	-------	-----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: strop 301

53-12
strop 202
54-8
1np věž
71
102 strop
38*1,5

Poř.	Typ	Kod	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	--	----	--------	------------	------

Změnový list								
Stavba			ZL 28.1 VCP: Epoxid					1 158 119,98
Objekt			S: Stavba					1 158 119,98
Podobjekt			SO 01: Stavební objekt 01					1 158 119,98
Oddíl			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01					1 158 119,98
1			6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní					1 158 119,98
SUB			612142001X			Pletivo sklolátkrité vnitřních stěn vtláčené do cementového flexibilního lepidla + 2 vrstvy totožného lepidla přes pletivo	m2	126,160
								789,00
								99 540,24

Plný popis: ---

Výkaz výměr: pod stěrkou

(13.5*1.6-0.78*1.0.9*2.3-0.8*2.3) *110	16,910
(10.8*2.3-0.8*2.3+8*2.3-0.8*2.3-0.9*2.3) *108	37,490
(8.8*2.3-0.8*2.3+8.5*2.3-0.9*2.3-0.8*2.3) *106	34,040
(7.8*2.3-0.9*2.3) *107	15,870
(6.3*2.3-0.9*2.3) *204	12,420
(5*2.3-2.3*0.9) *302	9,430

2		SUB	781480RX1	D+M epoxidová stěrka podlahy dle revidované PD dle povrchové úpravy	m2	35,500	6 926,75	245 899,63
				PU6				

Plný popis: ---

Výkaz výměr: vč. dodávkv materiálu a přesunů hmot

9.2 *110	9,200
10.5 *108	10,500
3.7 *107	3,700
8.2 *106	8,200
2.4 *204	2,400
1.5 *302	1,500
Součet	35,500

3		SUB	781481RX1	D+M epoxidová stěrka stěny dle revidované PD dle povrchové úpravy dle	m2	142,140	5 717,46	812 680,11
				PU7				

Plný popis: ---

Výkaz výměr: vč. dodávkv materiálu a přesunů hmot

13.5*1.6-0.78*1.0.9*2.3-0.8*2.3+2*0.75 *110	18,410
10.8*2.3-0.8*2.3+8*2.3-0.8*2.3-0.9*2.3) *108	37,490
7.8*2.3-0.9*2.3+2 *107	17,870
8.8*2.3-0.8*2.3+8.5*2.3-0.9*2.3-0.8*2.3+3 *106	37,040
6.3*2.3-0.9*2.3+2*1.2 *204	14,820
5*2.3-2.3*0.9+1.2*1.9*302	11,710
3.2*1.5 *102	4,800
Součet	142,140

Změnový list		ZL 28.2 VCP: Omítky					140 811,17
Stavba		S: Stavba					140 811,17
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					140 811,17
Podobjekt		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01					140 811,17

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
mezipodesta							
2.03							
24.422*1,1 Přepočtené koeficientem množství							
					2,030		
					26,864		

3	SUB	781480RX1	D+M epoxidová stěrka podlahy dle revidované PD dle povrchové úpravy	m2	20,770	2 210,88	45 920,00
		PU6					

Plný popis: ---

Výkaz výměr: podesta 2np
4.02
podesta 3np
2
14.75 "103
4.020
2.000
14.750

5	SUB	781482RX1	D+M epoxidová stěrka schodiště dle revidované PD dle povrchové úpravy	m2	24,422	9 051,98	221 067,46
		PU17					

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 1np.-2np podstupnice
0.154*1,2*20
1np.-2np stupnice
0.292*1,2*20
mezipodesta
0.82*1,2
2np.-3np podstupnice
0.154*1,2*20
2np.-3np stupnice
0.292*1,2*20
mezipodesta
2.03
3.696
7.008
0.984
3.696
7.008
2.030

63	SUB	611321RX221	Adhézní můstek	m2	24,422	55,00	1 343,21
----	-----	-------------	----------------	----	--------	-------	----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: pod cementovou stěrku schody
1np.-2np podstupnice
0.154*1,2*20
1np.-2np stupnice
0.292*1,2*20
mezipodesta
0.82*1,2
2np.-3np podstupnice
0.154*1,2*20
2np.-3np stupnice
0.292*1,2*20
mezipodesta
2.03
Součet
3.696
7.008
0.984
3.696
7.008
2.030
24.422

998: Presun hmot							
Oddíl	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,138	309,12	42,66
							42,66

Plný popis: ---

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
299	SUB	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	- 191,900	275,00	- 52 772,50

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 57,3+134,6

Součet
191,9*-1 Přepočtené koeficientem množství

300	SUB	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy, včetně úpravy soklu	m2	- 191,900	555,00	- 106 504,50
-----	-----	-----------	--	----	-----------	--------	--------------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 57,3+134,6

Součet
191,9*-1 Přepočtené koeficientem množství

301	SUB	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	- 2,186	665,28	- 1 454,30
-----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2,186*-1 Přepočtené koeficientem množství

- 2,186

Oddíl		781: Dokoncovací práce - obklady					- 541 772,75
304	SUB	781474RX1	Dekorativní stěrka podlah, včetně dodávky materiálů	m2	- 142,242	3 808,81	- 541 772,75

Plný popis: ---

Výkaz výměr: -142,242 "bu7

- 142,242

Oddíl		998: Přesun hmot					- 1 313,14
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	- 4,248	309,12	- 1 313,14

Plný popis: ---

Změnový list		ZL 28 VCP: Schodište					275 572,88
Stavba		S: Stavba					275 572,88
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					275 572,88
Podobjekt		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01					275 572,88
Oddíl		6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování vyplní					275 530,22
1	SUB	783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	26,864	268,00	7 199,55

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 1np.-2np stupnice

0,292*1,2*20

1np.-2np podstupnice

0,154*1,2*20

mezipodestla

0,82*1,2

2np.-3np stupnice

0,292*1,2*20

2np.-3np podstupnice

0,154*1,2*20

7,008

3,696

0,984

7,008

3,696

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek							571 120,21
Změnový list							- 1 036 897,30
Stavba							- 1 036 897,30
Objekt							- 1 036 897,30
Podobjekt							- 1 036 897,30
Oddíl							- 206 951,73
74	SUB	622142001	6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní Potázení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	- 969,965	213,36	- 206 951,73

Plný popis: ---

Výkaz výměr: -142,242 "pu7
-299,405 "t1
-298,963 "t2
-222,470 "t3
-39,640 "t4
-16,479 "t5
-20,766 "t6
70 "soklová část
Součet
-142,242
-299,405
-298,963
-222,470
-39,640
-16,479
-20,766
70,000
-969,965

Oddíl							- 38 813,88
287	SUB	77541RX1	775: Podlahy skládané Skrývý sokl	m	- 113,942	189,15	- 21 552,13

Plný popis: ---

Výkaz výměr: -(172,182-44,8*1,3)
Součet
-113,942
-113,942

288	SUB	61435RX1	Sokl dle výběru architekta	m	- 83,912	204,67	- 17 174,27
-----	-----	----------	----------------------------	---	----------	--------	-------------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: -(172,182-44,8*1,3-(8,8+7,5+11)*1,1)
Součet
-83,912
-83,912

295	SUB	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	- 0,082	1 066,80	- 87,48
-----	-----	-----------	---	---	---------	----------	---------

Plný popis: ---

Oddíl							- 248 045,80
298	SUB	777121105	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	- 191,900	455,00	- 87 314,50

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 57,3+134,6
Součet
191,9*-1 'Přepočtené koeficientem množství
191,900
191,900
-191,900

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH
Celkem (bez DPH)		571 120,21		
DPH				119 935,25
DPH 21 % ze základny: 571 120:				119 935,25
Celkem (včetně DPH)		691 055,46		

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
6: Dodatek c. 6	571 120,21	119 935,25	691 055,46
ZL 28 MNP: Povrchové úpravy	- 1 036 897,30	- 217 748,43	- 1 254 645,73
S: Stavba	- 1 036 897,30	- 217 748,43	- 1 254 645,73
SO 01: Stavební objekt 01	- 1 036 897,30	- 217 748,43	- 1 254 645,73
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 1 036 897,30	- 217 748,43	- 1 254 645,73
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	- 206 951,73	- 43 459,86	- 250 411,59
775: Podlahy skládané	- 38 813,88	- 8 150,91	- 46 964,79
777: Podlahy lité	- 248 045,80	- 52 089,62	- 300 135,42
781: Dokončovací práce - obklady	- 541 772,75	- 113 772,28	- 655 545,03
998: Presun hmot	- 1 313,14	- 275,76	- 1 588,90
ZL 28 VCP: Schodiště	275 572,88	57 870,30	333 443,18
S: Stavba	275 572,88	57 870,30	333 443,18
SO 01: Stavební objekt 01	275 572,88	57 870,30	333 443,18
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	275 572,88	57 870,30	333 443,18
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	275 572,88	57 861,35	333 391,56
998: Presun hmot	42,66	8,96	51,62
ZL 28.1 VCP: Epoxid	1 158 119,98	243 205,20	1 401 325,18
S: Stavba	1 158 119,98	243 205,20	1 401 325,18
SO 01: Stavební objekt 01	1 158 119,98	243 205,20	1 401 325,18
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	1 158 119,98	243 205,20	1 401 325,18
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	1 158 119,98	243 205,20	1 401 325,18
ZL 28.2 VCP: Omítky	140 811,17	29 570,35	170 381,52
S: Stavba	140 811,17	29 570,35	170 381,52
SO 01: Stavební objekt 01	140 811,17	29 570,35	170 381,52
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	140 811,17	29 570,35	170 381,52
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	140 278,56	29 458,50	169 737,06
998: Presun hmot	532,61	111,85	644,46
ZL 28.3. VCP: Sokly	33 513,48	7 037,83	40 551,31
S: Stavba	33 513,48	7 037,83	40 551,31
SO 01: Stavební objekt 01	33 513,48	7 037,83	40 551,31
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	33 513,48	7 037,83	40 551,31
771: Podlahy z dlaždic	32 023,54	6 724,94	38 748,48
775: Podlahy skládané	1 452,36	305,00	1 757,36
781: Dokončovací práce - obklady	37,58	7,89	45,47

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 28 - ROZDIL - povrchové úpravy

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno



REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	571 120,21	Kč
DPH:	119 935,25	Kč
Celkem včetně DPH:	691 055,46	Kč

Dne:.....



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 31
ÚSEK: 6 – úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: těsnění spár protipožárním provazcem DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL31 – Těsnění spár“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady víceprací, kdy práce a dodávky nejsou obsaženy ve výkresové části soutěžní dokumentace a nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyved [REDACTED] DATUM: 13.12. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
[REDACTED] STAV BKON	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, I [REDACTED]

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 31																
ÚSEK: 6 – úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MANAG a.s KURÝR: FAX: MAIL DATUM: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: těsnění spár protipožárním provazcem DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL31 – Těsnění spár“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30%;">NÁVRH OCENĚNÍ:</td><td style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">24 089,71,- Kč</td><td style="text-align: right;">5 058,84,- Kč</td><td style="text-align: right;">29 148,55- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">24 089,71,- Kč</td><td style="text-align: right;">5 058,84,- Kč</td><td style="text-align: right;">29 148,55- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	24 089,71,- Kč	5 058,84,- Kč	29 148,55- Kč	Méněpráce:	0- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	24 089,71,- Kč	5 058,84,- Kč	29 148,55- Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce	24 089,71,- Kč	5 058,84,- Kč	29 148,55- Kč															
Méněpráce:	0- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
Rozdíl:	24 089,71,- Kč	5 058,84,- Kč	29 148,55- Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 13.12. 2024																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: <u>AD</u>		DATUM: <u>9.1.2025</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ FIRM BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - těsnění spár

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
Vypíň údaj

Projektant:
[Redacted]

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			24 089,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	24 089,71	5 058,84
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 148,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023	Datum:	10. 9. 2024
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - těsnění spár	Projektant:	
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín	Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti
Zadavatel:	Statutární město Brno		
Uchazeč:			
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
151/2023	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - těsnění spár	24 089,71	29 148,55
		24 089,71	29 148,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - těsnění spár

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IC: 44992785

DČ: CZ44992785

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

1C:

D|Č:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architektur

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 089,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 089,71	21,00%	5 058,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		29 148,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - těsnění spár

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

10. 9. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [GZK]

Náklady ze soupisu prací

	24 089,71
HSV - Práce a dodávky HSV	24 089,71
8 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 983,70
997 - Přesun sutě	106,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - těsnění spár

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

10. 9. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 089,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 089,71	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 983,70	
1	K	1000009X	D+M Protipožární ucpávka spáry protipožárním provazcem ø30 mm (třída reakce na oheň A1) z minerální vlny potažený skelnými vlákny s požární odolností min. 120 min	m	24,700	795,00	19 636,50	
	VV		schodiště 1NP-2NP					
	VV		6,5*2+1,2		14,200			
	VV		Schodiště 2NP-3NP					
	VV		2,7*3+0,8+1,6		10,500			
2	K	974049121	Výsekání rýh v betonových zdech hl. do 30 mm š. do 30 mm	m	24,700	176,00	4 347,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výsekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
	VV		schodiště 1NP-2NP					
	VV		6,5*2+1,2		14,200			
	VV		Schodiště 2NP-3NP					
	VV		2,7*3+0,8+1,6		10,500			
D	997		Přesun sutě				106,01	
19	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,049	493,00	24,16	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace					
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,049	282,60	13,85	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	0,436	12,33	5,38	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,049*8,9 *Přepočtené koeficientem množství		0,436			
22	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,049	1 278,00	62,62	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 33
ÚSEK: 751 – Vzduchotechnika		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33
		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: MAIL	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění konstrukce pod VZT jednotky DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE I spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ ZL33 – Uložení VZT jednotky “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady víceprací, kdy práce a dodávky nejsou obsaženy ve výkresové části soutěžní dokumentace a nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby.		
POKYN VYDAL: Stavby		DATUM: 13.12. 2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE		
STAVE BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, I	

PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 33																
ÚSEK: 751 – Vzduchotechnika																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MANAG a.s KURÝR: DATUM: OSOBNĚ: FAX: MAIL:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění konstrukce pod VZT jednotky DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL33 – Uložení VZT jednotky“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce</td> <td style="text-align: right;">89 983,40,- Kč</td> <td style="text-align: right;">18 896,51,- Kč</td> <td style="text-align: right;">108 879,91- Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0- Kč</td> <td style="text-align: right;">0,- Kč</td> <td style="text-align: right;">0,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">89 983,40,- Kč</td> <td style="text-align: right;">18 896,51,- Kč</td> <td style="text-align: right;">108 879,91- Kč</td> </tr> </tbody> </table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 13.12. 2024				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	89 983,40,- Kč	18 896,51,- Kč	108 879,91- Kč	Méněpráce:	0- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	89 983,40,- Kč	18 896,51,- Kč	108 879,91- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce	89 983,40,- Kč	18 896,51,- Kč	108 879,91- Kč															
Méněpráce:	0- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
Rozdíl:	89 983,40,- Kč	18 896,51,- Kč	108 879,91- Kč															
VYJÁDRĚNÍ:																		
OD: <u>AD</u> PODPIS: DATUM: <u>7.1. 2025</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVBA: BKO: SPRÁVCE STAVBY: OI Magis t města Brna,- 																		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - konstrukce pod VZT

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			89 983,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	89 983,40	18 896,51
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			108 879,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

151/2023

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - konstrukce pod VZT

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

20. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		89 983,40	108 879,91
151/2023	Rekontrukce spol. centra Stará hasička - konstrukce pod VZT	89 983,40	108 879,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - konstrukce pod VZT

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		89 983,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	89 983,40	21,00%	18 896,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 108 879,91	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - konstrukce pod VZT

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	89 983,40
PSV - Práce a dodávky PSV	89 983,40
751 - Vzduchotechnika	89 983,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rektrukce spol. centra Stará hasička - konstrukce pod VZT

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín Datum: 20. 10. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vypln údaj Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							89 983,40	
o PSV Práce a dodávky PSV							89 983,40	
o 751 Vzduchotechnika							89 983,40	
1	K	751792003	Montáž podstavné konstrukce (1 ks) pro uložení klimatizační jednotky na rovný podklad	kus	2,000	466,00	932,00	CS ÚRS 2024 02
2	M	42990013	konstrukce podstavná na rovné střešy nebo zpevněné plochy, dva pohyblivé příčnky, nosnost do 700 kg, 1000x1300mm	kus	2,000	12 300,00	24 600,00	CS ÚRS 2024 02
3	M	42990000X	D+M konstrukce podstavná na rovné střešy nebo zpevněné plochy, nosnost do min. 1500 kg, pro jednotku VZT o velikosti 1300x3620mm, konstrukce je určena pro venkovní prostředí, s 10 nohami ukončenými plastovými podložkami, vč. přesunu hmot	kus	1,000	64 125,00	64 125,00	
4	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,096	3 400,00	326,40	CS ÚRS 2024 02

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 34
ÚSEK: SO502 – Primární okruh TČ		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: MAIL	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Specifikace vrtu TČ DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička SO502- primární okruh TČ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL34 – TČ změna profilu vrtu“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá změnu specifikace profilu vrtu pro tepelné čerpadlo. Jedná se o technický změnový list. Změna nemá dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedce DATUM: 6.2. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ /POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVBA: BKO	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 34																				
ÚSEK: SO502 – Primární okruh TČ																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:		MAIL												
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:																				
	MAIL																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Specifikace vrtu TČ DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička SO502- primární okruh TČ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL34 – TČ změna profilu vrtu“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">427.500,- Kč</td><td style="text-align: right;">427.500,- Kč</td><td style="text-align: right;">427.500,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-427.500,- Kč</td><td style="text-align: right;">-427.500,- Kč</td><td style="text-align: right;">-427.500,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	427.500,- Kč	427.500,- Kč	427.500,- Kč	Méněpráce:	-427.500,- Kč	-427.500,- Kč	-427.500,- Kč	Rozdíl:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce	427.500,- Kč	427.500,- Kč	427.500,- Kč																			
Méněpráce:	-427.500,- Kč	-427.500,- Kč	-427.500,- Kč																			
Rozdíl:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 6.2. 2025																				
VYJÁDRĚNÍ:																						
OD:	PO:	DATUM: 13.3. 2025																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL:</td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">STAVBA:</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Ma</td><td style="width: 33%;">PRÁVCE STAVBY: Ma</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			STAVBA:	SPRÁVCE STAVBY: OI Ma	PRÁVCE STAVBY: Ma																	
STAVBA:	SPRÁVCE STAVBY: OI Ma	PRÁVCE STAVBY: Ma																				



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 34 -ROZDIL TC změna profilu vrtu

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TYM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- Kč
DPH:	- Kč
Celkem včetně DPH:	- Kč

Dne:.....

Za zhotovitele

construkce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
6: Dodatek c. 6			
ZL 34: TC zmena profilu vrtu	-	-	-
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	-	-	-
OSTa: OST - nezpůsobílé výdaje			
SO502: Primární okruh TC	-	-	-
D1_03: Provedení a vstrojení vrtu pro tepelné čerpadlo	-	-	-
Celkem (bez DPH)	-	-	-
DPH	-	-	-
Celkem (včetně DPH)	-	-	-

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			6: Dodatek c. 6				-
Změnový list			ZL 34: TC zmena profilu vrtu				-
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				-
Objekt			OSTa: OST - nezpůsobí výdaje				-
Podobjekt			SO502: Primární okruh TC				-
Oddíl			D1_03: Provedení a vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo				-
8	SUB	Pol273	Vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem o průměru 125/140 mm	bm	- 450,000	950,00	- 427 500,00
Plný popis: ---							
8	SUB	Pol273	Vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem o průměru 155mm a 135mm	bm	450,000	950,00	427 500,00
Plný popis: ---							

Výkaz výměr: ø 135mm
ø 155mm

296.000
154.000



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 34 - VCP TC změna profilu vrtu

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	427 500,00	Kč
DPH:	89 775,00	Kč
Celkem včetně DPH:	517 275,00	Kč

Dne:.....

Za

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
6: Dodatek c. 6			
ZL 34: TC zmena profilu vrtu	427 500,00	89 775,00	517 275,00
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	427 500,00	89 775,00	517 275,00
OSTa: OST - nezpůsobilé výdaje	427 500,00	89 775,00	517 275,00
SO502: Primární okruh TC	427 500,00	89 775,00	517 275,00
D1_03: Provedení a vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo	427 500,00	89 775,00	517 275,00
Celkem (bez DPH)	427 500,00		
DPH			
DPH 21 % ze základny: 427 500:	89 775,00		
	89 775,00		
Celkem (včetně DPH)	517 275,00		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6: Dodatek c. 6							427 500,00
Změnový list							427 500,00
ZL 34: TC zmena profilu vrtu							427 500,00
Stavba							427 500,00
Objekt							427 500,00
OSTa: OST - nezpůsobilé výdaje							427 500,00
Podobjekt							427 500,00
SO502: Primární okruh TC							427 500,00
Oddíl							427 500,00
D1_03: Provedení a vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo							427 500,00
8	SUB	Pol273	Vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem o průměru 155mm a 135mm	bm	450,000	950,00	427 500,00

Plný popis: ---

Výkaz výměr: ø 135mm
296
ø 155mm
154

296,000
154,000



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKAZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 34 MNP - TČ změna profilu vrtu

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 427 500,00	Kč
DPH:	- 89 775,00	Kč
Celkem včetně DPH:	- 517 275,00	Kč

Dne:.....

Za zhotovitele

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
6: Dodatek c. 6			
ZL 34: TC zmena profilu vrtu	- 427 500,00	- 89 775,00	- 517 275,00
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 427 500,00	- 89 775,00	- 517 275,00
OSTa: OST - nezpůsobilé výdaje			
SO502: Primární okruh TC	- 427 500,00	- 89 775,00	- 517 275,00
D1_03: Provedení a vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo	- 427 500,00	- 89 775,00	- 517 275,00
Celkem (bez DPH)	- 427 500,00		
DPH	- 89 775,00		
DPH 21 % ze základny: -427 500:	- 89 775,00		
Celkem (včetně DPH)	- 517 275,00		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			6: Dodatek c. 6				- 427 500,00
Změnový list			ZL 34: TC zmena profilu vrtu				- 427 500,00
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				- 427 500,00
Objekt			OSTa: OST - nezpůsobí výdaje				- 427 500,00
Podobjekt			SO502: Primární okruh TC				- 427 500,00
Oddíl			D1 03: Provedení a vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo				- 427 500,00
8	SUB	Pol273	Vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem o průměru 125/140 mm	bm	- 450,000	950,00	- 427 500,00

Plný popis: ---

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 35
ÚSEK: 715 Ostatní činnosti, 998 Přesun hmot		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Čistící zóny DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL35 – Čistící rohože“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané skutečností nedostatečné tloušťky skladby podlahy, kdy navržené zapuštění čistící zóny nelze provést, dále doplnění čistící zóny v exteriéru z důvody ochrany dřevěné podlahy. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyved DATUM: 7.1. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAV BKO	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 35																				
ÚSEK: 715 Ostatní činnosti, 998 Přesun hmot																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL												
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																				
	MAIL																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Čistící zóny DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL35 – Čistící rohože“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">47.003,99,- Kč</td><td style="text-align: right;">9.870,84,- Kč</td><td style="text-align: right;">56.874,83- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-18.105,72,- Kč</td><td style="text-align: right;">-3.802,20,- Kč</td><td style="text-align: right;">-21.907,92,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">28.898,27,- Kč</td><td style="text-align: right;">6.068,64,- Kč</td><td style="text-align: right;">34.966,91- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	47.003,99,- Kč	9.870,84,- Kč	56.874,83- Kč	Méněpráce:	-18.105,72,- Kč	-3.802,20,- Kč	-21.907,92,- Kč	Rozdíl:	28.898,27,- Kč	6.068,64,- Kč	34.966,91- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce	47.003,99,- Kč	9.870,84,- Kč	56.874,83- Kč																			
Méněpráce:	-18.105,72,- Kč	-3.802,20,- Kč	-21.907,92,- Kč																			
Rozdíl:	28.898,27,- Kč	6.068,64,- Kč	34.966,91- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 7.1. 2025																				
VYJÁDRĚNÍ:																						
OD: <i>ADR</i>		DATUM: <i>7.1.2025</i>																				
SCHVÁLIL:		PODPIS: DATUM:																				
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-																						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čistící rohože vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:
schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IC:
DIČ:

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIČ:


IC:
DIČ:

Cena bez DPH			47 003,99
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 47 003,99	Výše daně 9 870,84
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			56 874,83


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023VCP

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čisticí rohože vícepráce

Místo:

Datum:

8. 12. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

schwerpunkt architekli

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		47 003,99	56 874,83
151/2023V CP	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čisticí rohože vícepráce	47 003,99	56 874,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čistící rohože vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 003,99

DPH základní
snižená

Základ daně
47 003,99
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
9 870,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

56 874,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čistící rohože vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 003,99

HSV - Práce a dodávky HSV

19,78

998 - Přesun hmot

19,78

SCUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čistící rohože vícepráce

Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

schwerpunkt

architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 003,99	
1	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím (1,2*2)+(1,6*2)	m	5,600	111,00	621,60	CS ÚRS 2024 02
	VV				5,600			
2	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al 5,6*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	m	6,720	379,00	2 546,88	CS ÚRS 2024 02
	VV				6,720			
3	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2024 02
	VV				1,000			
4	M	69752006	rohož vstupní provedení hliník super 17 mm 1,6*1,2	m2	1,920	11 700,00	22 464,00	CS ÚRS 2024 02
	VV				1,920			
5	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou 1,6*2,15 " vstup hlavní 103	m2	5,938	123,00	730,37	CS ÚRS 2024 02
	VV				3,440			
	VV		1,35*0,5 "vstup boční před 102		0,675			
	VV		1,35*1,35 " vstup boční 101		1,823			
6	M	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl 1,35*0,5 "vstup boční před 102	m2	8,907	2 080,00	18 526,56	CS ÚRS 2024 02
	VV				0,675			
	VV		1,35*1,35 " vstup boční 101		1,823			
	VV		1,6*2,15 " vstup hlavní 103		3,440			
	VV		5,938*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		8,907			
7	K	776421311	Montáž přechodových samolepících listů 2,1	m	5,500	116,00	638,00	CS ÚRS 2024 02
	VV				2,100			
	VV		0,9		0,900			
	VV		2,5		2,500			
8	M	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou 2,1	m	6,600	188,00	1 240,80	CS ÚRS 2024 02
	VV				2,100			
	VV		0,9		0,900			
	VV		2,5		2,500			
	VV		5,5*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		6,600			
o HSV Práce a dodávky HSV							19,78	
o 998 Přesun hmot							19,78	
120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,064	309,12	19,78	CS ÚRS 2024 02



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 35 - ROZDÍL čistící rohože

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	28 898,27	Kč
DPH:	6 068,64	Kč
Celkem včetně DPH:	34 966,91	Kč

Dne:.....

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
6: Dodatek c. 6	28 898,27	6 068,64	34 966,91
ZL 35: Cistící rohože	- 18 105,72	- 3 802,20	- 21 907,92
S: Stavba	- 18 105,72	- 3 802,20	- 21 907,92
SO 01: Stavební objekt 01	- 18 105,72	- 3 802,20	- 21 907,92
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 18 105,72	- 3 802,20	- 21 907,92
715: Ostatní činnosti	- 18 105,72	- 3 802,20	- 21 907,92
ZL 35 VCP : Cistící rohože	47 003,99	9 870,84	56 874,83
S: Stavba	47 003,99	9 870,84	56 874,83
SO 01: Stavební objekt 01	47 003,99	9 870,84	56 874,83
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	47 003,99	9 870,84	56 874,83
Oddíl: (neuvedeno)	44 778,24	9 403,43	54 181,67
767: Konstrukce zámečnické	837,59	175,89	1 013,49
776: Podlahy povlakové	1 368,37	287,36	1 655,73
998: Presun hmot	19,78	4,15	23,94
Celkem (bez DPH)	28 898,27		
DPH	6 068,64		
DPH 21 % ze základny: 28 898:	6 068,64		
Celkem (včetně DPH)	34 966,91		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6: Dodatek c. 6							28 898,27
Změnový list							
ZL 35: Cistící rohože							- 18 105,72
S: Stavba							- 18 105,72
Objekt							- 18 105,72
SO 01: Stavební objekt 01							- 18 105,72
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01							- 18 105,72
715: Ostatní činnosti							- 18 105,72
Oddíl							- 18 105,72
320	SUB	2132RX004	X4/ Samonosná rohož čistící, dle specifikace v PD	kpl	- 1,000	18 105,72	- 18 105,72
Plný popis: ---							

ZL 35 VCP : Cistící rohože							47 003,99
S: Stavba							47 003,99
SO 01: Stavební objekt 01							47 003,99
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01							47 003,99
Oddíl: (neuvedeno)							44 778,24
2	SUB	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	6,720	379,00	2 546,88
Plný popis: ---							

Výkaz výměr: 5,6*1,2 Přepočtené koeficientem množství

6,720

4	SUB	69752006	rohož vstupní provedení hliník super 17 mm	m2	1,920	11 700,00	22 464,00
Plný popis: ---							

Výkaz výměr: 1,6*1,2

1,920

6	SUB	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž	m2	8,907	2 080,00	18 526,56
Plný popis: ---							

Výkaz výměr: 1,35*0,5 "vstup boční před 102

0,675

1,35*1,35 "vstup boční 101

1,823

1,6*2,15 "vstup hlavní 103

3,440

5,938*1,5 Přepočtené koeficientem množství

8,907

8	SUB	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou	m	6,600	188,00	1 240,80
Plný popis: ---							

Výkaz výměr: 2,1

2,100

0,9

0,900

2,5

2,500

5,5*1,2 Přepočtené koeficientem množství

6,600

767: Konstrukce zámečnické							837,59
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1	SUB	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	5,600	111,00	621,59
Plný popis: Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů							
Výkaz výměr: (1,2*2)+(1,6*2)							
5,600							
3	SUB	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	1,000	216,00	216,00
Plný popis: Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2							
Výkaz výměr: 1							
1,000							
Oddíl							
5	SUB	776212111	776: Podlahy povlakové	m2	5,938	123,00	1 368,37
Plný popis: Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou							
Plný popis: Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů							
Výkaz výměr: 1,6*2,15 " vstup hlavní 103							
1,35*0,5 "vstup boční před 102							
1,35*1,35 " vstup boční 101							
3,440							
0,675							
1,823							
7	SUB	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	5,500	116,00	638,00
Plný popis: Montáž lišt přechodových samolepících							
Výkaz výměr: 2,1							
0,9							
2,5							
Oddíl							
120	SUB	998011002	998: Presun hmot	t	0,064	309,12	19,78
Presun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m							
Plný popis:							
19,78							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023MP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čistící rohože méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno

Zhotovitel:
Manag, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Projektant:

Zpracovatel:
schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-18 105,72
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -18 105,72	Výše daně -3 802,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-21 907,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023MP	Datum:	8. 12. 2024
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čistící rohože méněpráce		
Místo:		Projektant:	
Zadavatel:	Statutární město Brno	Zpracovatel:	schwerpunkt architekti
Zhotovitel:	Manag, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-18 105,72	-21 907,92
151/2023M	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čistící		
P	rohože méněpráce	-18 105,72	-21 907,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čistící rohože méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

Manag, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Projektant:

Zpracovatel:

schwerpunkt architekty

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-18 105,72

DPH základní
snížená

Základ daně

-18 105,72

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-3 802,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

-21 907,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čisticí rohože méněpráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

Manag, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-18 105,72

PSV - Práce a dodávky PSV

-18 105,72

715 - Ostatní činnosti

-18 105,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - čisticí rohože méněpráce

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: Manag, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel: schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 105,72	
o PSV Práce a dodávky PSV							-18 105,72	
o 715 Ostatní činnosti							-18 105,72	
320	K	2132RX004	X4/ Samonosná rohož čisticí, dle specifikace v PD	kpl	-1,000	18 105,72	-18 105,72	

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 37
ÚSEK: SO502 Primární okruh TČ – D1_03 – provedení a vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo, 998 - Přesun hmot		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna technologie vrtání DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ ZL37 –TČ změna geologie“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady víceprací vyvolané změnou technologie vrtání vrtu pro tepelné čerpadlo. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 13.2. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STA BKO [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn: [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 37																											
ÚSEK: SO502 Primární okruh TČ – D1_03 – provedení a vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo, 998 - Přesun hmot																													
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL																			
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																											
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																											
	MAIL																												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna technologie vrtání DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL37 –TČ změna geologie“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																													
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">413.927,97,- Kč</td><td style="text-align: right;">86.924,87,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-65.550,- Kč</td><td style="text-align: right;">-13.765,5,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">348.377,97,- Kč</td><td style="text-align: right;">73.159,37,- Kč</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">500.852,84 - Kč</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">-79.315,50,- Kč</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">421.537,34,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				Cena bez DPH	DPH	Vícepráce	413.927,97,- Kč	86.924,87,- Kč	Méněpráce:	-65.550,- Kč	-13.765,5,- Kč	Rozdíl:	348.377,97,- Kč	73.159,37,- Kč			Cena s DPH			500.852,84 - Kč			-79.315,50,- Kč			421.537,34,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																													
	Cena bez DPH	DPH																											
Vícepráce	413.927,97,- Kč	86.924,87,- Kč																											
Méněpráce:	-65.550,- Kč	-13.765,5,- Kč																											
Rozdíl:	348.377,97,- Kč	73.159,37,- Kč																											
		Cena s DPH																											
		500.852,84 - Kč																											
		-79.315,50,- Kč																											
		421.537,34,- Kč																											
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 13.2. 2025																											
VYJÁDRĚNÍ:																													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD: ADP</td><td style="width: 33%;">PO</td><td style="width: 33%;">DATUM: 13.2.2025</td></tr></table>			OD: ADP	PO	DATUM: 13.2.2025																								
OD: ADP	PO	DATUM: 13.2.2025																											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL:</td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr></table>			SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																								
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">STAVBA BKOM</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Ma Ing. Jiřina Versteegh</td><td style="width: 33%;">Brna,-</td></tr></table>			STAVBA BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Ma Ing. Jiřina Versteegh	Brna,-																								
STAVBA BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Ma Ing. Jiřina Versteegh	Brna,-																											

MANAG, a.s.
Zarání 92
76001 Zlín
<https://manag.cz/>

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra veřejného prostoru
Komentář:	ZL 37 - VCP TČ změna geologie

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:
Přípravář:
Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	413 927,97
DPH:	86 924,87
Celkem včetně DPH:	500 852,84

Dne:.....

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
6: Dodatek c. 6	413 927,97	86 924,87	500 852,84
ZL 37 VCP: TC Zmena geologie	413 927,97	86 924,87	500 852,84
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	413 927,97	86 924,87	500 852,84
OSTa: OST - nezpůsobilé výdaje	413 927,97	86 924,87	500 852,84
SO502: Primární okruh TC	413 927,97	86 924,87	500 852,84
998: Presun hmot	3 247,39	681,95	3 929,34
D1 03: Provedení a vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo	367 060,00	77 082,60	444 142,60
D2 06: Vodorovné teplovodní potrubní vedení a rozdelovac sběrac	43 620,58	9 160,32	52 780,90
Celkem (bez DPH)	413 927,97		
DPH	86 924,87		
DPH 21 % ze základny: 413 928:	86 924,87		
Celkem (včetně DPH)	500 852,84		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek							
6: Dodatek c. 6							413 927,97
Změnový list							
ZL 37 VCP: TC Zmena geologie							413 927,97
Stavba							
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru							413 927,97
Objekt							
OSTa: OST - nezapustitelné výdaje							413 927,97
Podobjekt							
SO502: Primární okruh TC							413 927,97
Oddíl							
998: Presun hmot							3 247,39
51	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	16,592	195,72	3 247,39
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011							
Oddíl							
D1_03: Provedení a výstrojení vrtu pro tepelné čerpadlo							367 060,00
9	SUB	Pol274	Pažení nepevných hornin, nutné zvěšení vrtného průměru	bm	97,000	1 330,00	129 010,00
Plný popis: ---							
8	SUB		Vrtání rotačně příklepovou technologií s vodním výplachem o průměru 155mm	bm	69,000	3 450,00	238 050,00
Plný popis: ---							
Oddíl							
D2_06: Vodorovné teplovodní potrubní vedení a rozdelovací sběrac							43 620,58
44	SUB	Pol313	Odvod a likvidace nezhuštnitelných zemin z výkopu	m3	9,024	180,00	1 624,32
Plný popis: ---							
45	SUB	Pol314	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,024	1 000,00	9 024,00
Plný popis: ---							
2	SUB	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	49,000	77,85	3 814,65
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201							
1	SUB	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,024	1 510,00	13 626,39
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131							
Výkaz výměr: 22.01*0.41							9,024
449	SP	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,240	491,40	1 592,14
Plný popis: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny							

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
450	SP	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	9,024	286,78	2 587,88
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
451	H	34571357	trubka elektroinstalací ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE (chránička) D 108/125mm		m	15,000	82,90	1 243,50
Plný popis: ---								
452	MP	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm		m	14,000	17,80	249,20
Plný popis: Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm								
25	SUB	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm		m	1,000	11,59	11,59
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722111								
65	SUB	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm		m	45,000	17,89	805,14
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114								
12	SUB	58331200	šterkopísek netříděný		t	12,825	267,30	3 428,12
Plný popis: šterkopísek netříděný								
Výkaz výměr: 6.75*1.9								
14	SUB	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4		t	3,752	575,00	2 157,46
Plný popis: kamenivo těžené drobné frakce 0/4								
4	SUB	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně		m3	9,024	383,00	3 456,19
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 37 - ROZDÍL TČ Změna geologie

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TYM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	348 377,97	Kč
DPH:	73 159,37	Kč
Celkem včetně DPH:	421 537,34	Kč

Dne:.....

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
6: Dodatek c. 6	348 377,97	73 159,37	421 537,34
ZL 37 MNP : TC čistící rohože	- 65 550,00	- 13 765,50	- 79 315,50
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 65 550,00	- 13 765,50	- 79 315,50
OSTa: OST - nezpůsobilé výdaje	- 65 550,00	- 13 765,50	- 79 315,50
SO502: Primární okruh TC	- 65 550,00	- 13 765,50	- 79 315,50
D1_03: Provedení a vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo	- 65 550,00	- 13 765,50	- 79 315,50
ZL 37 VCP: TC Zmena geologie	413 927,97	86 924,87	500 852,84
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	413 927,97	86 924,87	500 852,84
OSTa: OST - nezpůsobilé výdaje	413 927,97	86 924,87	500 852,84
SO502: Primární okruh TC	413 927,97	86 924,87	500 852,84
998: Presun hmot	3 247,39	681,95	3 929,34
D1_03: Provedení a vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo	367 060,00	77 082,60	444 142,60
D2_06: Vodorovné teplovodní potrubní vedení a rozdelovac sberac	43 620,58	9 160,32	52 780,90
Celkem (bez DPH)	348 377,97		
DPH	73 159,37		
DPH 21 % ze základny: 348 378:	73 159,37		
Celkem (včetně DPH)	421 537,34		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek							348 377,97
Změnový list							- 65 550,00
Stavba							- 65 550,00
Objekt							- 65 550,00
Podobjekt							- 65 550,00
Oddíl							- 65 550,00
8	SUB	Pol273	Vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem o průměru 125/140 mm	bm	- 69,000	950,00	- 65 550,00

Plný popis: ---

Změnový list							413 927,97
Stavba							413 927,97
Objekt							413 927,97
Podobjekt							413 927,97
Oddíl							3 247,39
51	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	16,592	195,72	3 247,39

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011

Oddíl							367 060,00
9	SUB	Pol274	Pažení nepevných hornin, nutné zvětšení vrtného průměru	bm	97,000	1 330,00	129 010,00

Plný popis: ---

8	SUB		Vrtání rotačně příklepovou technologií s vodním výplachem o průměru 155mm	bm	69,000	3 450,00	238 050,00
---	-----	--	---	----	--------	----------	------------

Plný popis: ---

Oddíl							43 620,58
44	SUB	Pol313	Odvoz a likvidace nezhutitelných zemin z výkopu	m3	9,024	180,00	1 624,32

Plný popis: ---

45	SUB	Pol314	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,024	1 000,00	9 024,00
----	-----	--------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------

Plný popis: ---

2	SUB	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	49,000	77,85	3 814,65
---	-----	-----------	---	-----	--------	-------	----------

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201

1	SUB	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,024	1 510,00	13 626,39
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Výkaz výměr: 22.01*0.41	9,024			
8	SP	139001101	Příplatek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení Plný popis: Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,240	491,40	1 592,14
450	SP	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,024	286,78	2 587,88
451	H	34571357	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 108/125mm Plný popis: ---	m	15,000	82,90	1 243,50
452	MP	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm Plný popis: Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	14,000	17,80	249,20
25	SUB	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722111	m	1,000	11,59	11,59
65	SUB	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114	m	45,000	17,89	805,14
12	SUB	58331200	šterkopísek netříděný Plný popis: šterkopísek netříděný	t	12,825	267,30	3 428,12
			Výkaz výměr: 6.75*1.9	12,825			
14	SUB	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4 Plný popis: kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,752	575,00	2 157,46
4	SUB	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,024	383,00	3 456,19



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 37 - MNP TC změna geologie

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 65 550,00	Kč
DPH:	- 13 765,50	Kč
Celkem včetně DPH:	- 79 315,50	Kč

Dne:.....



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
6: Dodatek c. 6			
ZL 37 : TC Zmena geologie	- 65 550,00	- 13 765,50	- 79 315,50
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 65 550,00	- 13 765,50	- 79 315,50
OSTa: OST - nezpůsobilé výdaje	- 65 550,00	- 13 765,50	- 79 315,50
SO502: Primární okruh TC	- 65 550,00	- 13 765,50	- 79 315,50
D1_03: Provedení a vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo	- 65 550,00	- 13 765,50	- 79 315,50
Celkem (bez DPH)	- 65 550,00		
DPH			
DPH 21 % ze základny: -65 550:	- 13 765,50		
	- 13 765,50		
Celkem (včetně DPH)	- 79 315,50		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			6: Dodatek c. 6				- 65 550,00
Změnový list			ZL 37 : TC Zmena geologie				- 65 550,00
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				- 65 550,00
Objekt			OSTa: OST - nezpůsobí výdaje				- 65 550,00
Podobjekt			SO502: Primární okruh TC				- 65 550,00
Oddíl			D1_03: Provedení a vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo				- 65 550,00
8	SUB	Pol273	Vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem o průměru 125/140 mm	bm	- 69,000	950,00	- 65 550,00

Plný popis: ---

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 38
ÚSEK: HSV, 1- Zemní práce, 997 – Přesun sutě, VRN		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: MAIL	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náměstí sanace pláně DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL38 – náměstí sanace pláně“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady víceprací vyvolané nevyhovujícími výsledky provedené statické zatěžovací zkoušky na pláni. Jedná se konkrétně o část zpevněných ploch. Změna má dopad do ceny díla a má dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedo DATUM: 25.2. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVBAŘ: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.	

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 38																
ÚSEK: HSV, 1-Zemní práce, 997 – Přesun sutě, VRN																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MANAG a.s KURÝR: FAX: MAIL DATUM: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náměstí sanace pláně DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL38 – náměstí sanace pláně“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">2.360.984,- Kč</td><td style="text-align: right;">495.806,64,- Kč</td><td style="text-align: right;">2.856.790,64- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2.360.984,- Kč</td><td style="text-align: right;">495.806,64,- Kč</td><td style="text-align: right;">2.856.790,64- Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	2.360.984,- Kč	495.806,64,- Kč	2.856.790,64- Kč	Méněpráce:	0- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	2.360.984,- Kč	495.806,64,- Kč	2.856.790,64- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce	2.360.984,- Kč	495.806,64,- Kč	2.856.790,64- Kč															
Méněpráce:	0- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
Rozdíl:	2.360.984,- Kč	495.806,64,- Kč	2.856.790,64- Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 25.2. 2025																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAV BKO	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí sanace pláně

KSO:
Místo: Brno-Komín

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Zpracovatel:
schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 360 984,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 360 984,00	Výše daně
	12,00%	0,00	495 806,64
			0,00
Cena s DPH v CZK			2 856 790,64

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023VCP		
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí sanace pláně		
Místo:	Brno-Komín	Datum:	17. 12. 2024
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	schwerpunkt architekti
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 360 984,00	2 856 790,64
151/2023V CP	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí sanace pláně	2 360 984,00	2 856 790,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí sanace pláně

KSO:

Místo: Brno-Komín

CC-CZ:

Datum: 17. 12. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 360 984,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 360 984,00	21,00%	495 806,64
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 856 790,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rektrukce spol. centra Stará hasička - náměstí sanace pláň

Místo: Brno-Komín
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 12. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 360 984,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 030 984,00
1 - Zemní práce	953 470,00
997 - Přesun sutě	240 426,00
998 - Přesun hmot	347 208,00
OST - Ostatní	330 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	330 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí sanace pláně

Místo: Brno-Komín

Datum: 17. 12. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 360 984,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 030 984,00	
1	K	564871111	Podklad ze štěrkodritě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm Podklad ze štěrkodritě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111 1480 štěrkodrit 0/63 A	m2	1 480,000	331,00	489 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				1 480,000			
	VV							
D 1 Zemní práce							953 470,00	
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101 1480*0,25*0,35	m3	129,500	1 060,00	137 270,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				129,500			
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104 1480*0,25*0,65 Součet	m3	240,500	161,00	38 720,50	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				240,500			
	VV				240,500			
3	K	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101 129,5	m3	129,500	594,00	76 923,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				129,500			
4	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněným nádobou na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211201	m3	129,500	287,00	37 166,50	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
5	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněným nádobou na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1201 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211209 129,5*2	m3	259,000	260,00	67 340,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				259,000			
6	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/166111101 370	m3	370,000	330,00	122 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				370,000			
7	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101 1480*0,25	m3	370,000	383,00	141 710,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				370,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 1480*0,25	m3	370,000	302,00	111 740,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				370,000			
8	K	012002000	Geodetické práce Geodetické práce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000 1"soubor viz. níže	soub.	1,000	124 200,00	124 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			18x vytyčení vrstvy zemní pláně a následně prohloubené zemní pláně na každou etapu					
			9x vytyčení vrstvy šlěrkodrtí 1-krát na každou etapu					
			Součet		1,000			
9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	18,000	2 700,00	48 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky hutnicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000					
			9" zkouška původní hutnicí pláně na modul přetvárnosti Edf min. 45 MPa pro každou etapu		9,000			
			9" zkouška hutnicí upravené pláně pro vrstvu šlěrkodrtí 0/63 na modul přetvárnosti Edf min. 45 MPa pro každou etapu		9,000			
			Součet		18,000			
10	K	043203000	Měření, monitoring, rozbor	ks	9,000	5 300,00	47 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Měření, monitoring, rozbor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203000					
			9" Zkouška zrnitosti a zkouška objemu jemných částic na každou etapu 1x		9,000			
	D	997	Přesun sutě				240 426,00	
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	703,000	342,00	240 426,00	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	D	998	Přesun hmot				347 208,00	
52	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živičky na vzdálenost do 50 m	t	851,000	408,00	347 208,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s natožením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111					
	D	OST	Ostatní				330 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				330 000,00	
11	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	soub.	1,000	145 500,00	145 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000					
12	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	soub.	1,000	184 500,00	184 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mimostaveništní doprava strojů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065203000					

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 39																
ÚSEK: Práce a dodávky HSV, 997 Přesun sutě																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MANAG a.s KURÝR: FAX: MAIL DATUM: OSOBNĚ: daler@bkom.cz																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náměstí povrchy DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička „OST – nezpůsobilé výdaje - SO101 – Náměstí konstrukce“ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL39 – Náměstí úprava skladby“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">1.075.905,82,- Kč</td><td style="text-align: right;">225.940,22,- Kč</td><td style="text-align: right;">1.301.846,04- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1.075.905,82,- Kč</td><td style="text-align: right;">225.940,22,- Kč</td><td style="text-align: right;">1.301.846,04- Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	1.075.905,82,- Kč	225.940,22,- Kč	1.301.846,04- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	1.075.905,82,- Kč	225.940,22,- Kč	1.301.846,04- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce	1.075.905,82,- Kč	225.940,22,- Kč	1.301.846,04- Kč															
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
Rozdíl:	1.075.905,82,- Kč	225.940,22,- Kč	1.301.846,04- Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 7.1. 2025																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: <u>AD</u>		DATUM: <u>7.1.2025</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
ST BK	[Redacted]	[Redacted] města Brna,-																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP
Stavba: Rekontrukce spol. centra Stará hasička - náměstí úprava skladby

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 075 905,82
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 075 905,82	Výše daně 225 940,22
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 301 846,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:151/2023VCP

Místo:

Zadavatel:Statutární město Brno

Uchazeč:

Datum:17. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:schwerpunkt architekti

Stavba:Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí úprava skladby

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 075 905,82	1 301 846,04
151/2023V CP	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí úprava skladby	1 075 905,82	1 301 846,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí úprava skladby

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 075 905,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 075 905,82	21,00%	225 940,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 301 846,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí úprava skladby

Místo:

Datum: 17. 12. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 075 905,82

HSV - Práce a dodávky HSV

1 075 905,82

997 - Přesun sutě

336 716,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - náměstí úprava skladby

Místo:

Datum: 17. 12. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 075 905,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 075 905,82	
1	K	113153111	Odstranění podkladů zpevněných ploch ze šterkopísku stabilizovaného cementem	m3	163,900	4 510,00	739 189,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		Jedná se o předpoklad projektanta na základě provedených sond - průměrná tloušťka					
	vv		1490*0,11		163,900			
D	997		Přesun sutě				336 716,82	
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	360,580	200,72	72 375,62	
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	360,580	235,50	84 916,59	
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 605,800	10,96	39 519,57	
	vv		360,58*10 "Přepočtené koeficientem množství"		3 605,800			
2	K	997013859	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	360,580	388,00	139 905,04	CS ÚRS 2024 02



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 40
ÚSEK: 46-M Zemní práce při extr. mont. pracích, 4- Vodorovné konstrukce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 40 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zajištění ochrany rozvodů IS DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: “SO101- před prostor povrch, SO01-stará hasička – situace“ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL40 – Ochrana kabelů“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané vývojem na stavbě, kde byl zjištěn výskyt IS v konstrukční vrstvě. Jedná se o uložení IS do betonových chrániček. Změna má dopad do ceny díla a má dopad do konečného termínu stavby POKYN VYDAL: Stavbyvedou DATUM: 5.3. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STA BKO	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 40																				
ÚSEK: 46-M Zemní práce při extr. mont. pracích, 4- Vodorovné konstrukce																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 40 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:		MAIL												
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:																				
	MAIL																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zajištění ochrany rozvodů IS DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: “SO101- před prostor povrch, SO01-stará hasička – situace“ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL40 – Ochrana kabelů“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">540.874,78,- Kč</td><td style="text-align: right;">113.583,70,- Kč</td><td style="text-align: right;">654.458,48- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,-Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">540.874,78,- Kč</td><td style="text-align: right;">113.583,70,- Kč</td><td style="text-align: right;">654.458,48- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	540.874,78,- Kč	113.583,70,- Kč	654.458,48- Kč	Méněpráce:	0,-Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	540.874,78,- Kč	113.583,70,- Kč	654.458,48- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce	540.874,78,- Kč	113.583,70,- Kč	654.458,48- Kč																			
Méněpráce:	0,-Kč	0,- Kč	0,- Kč																			
Rozdíl:	540.874,78,- Kč	113.583,70,- Kč	654.458,48- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 5.3. 2025																				
VYJÁDRĚNÍ:																						
OD: <u>AD</u>		DATUM: <u>13.3.2025</u>																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL:</td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr></table>			SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">STAVBA:</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Ma</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr></table>			STAVBA:	SPRÁVCE STAVBY: OI Ma	DATUM:																	
STAVBA:	SPRÁVCE STAVBY: OI Ma	DATUM:																				

Stavba:

151 - CETIN

CC-CZ:

Datum: 4.2.2025

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Vypíň údaj

1997

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

schwerpunkt architektur

Poznámka:

Základ daně	273 295,67	0,00
-------------	------------	------

v CZK

0,00

Abstract

330 687,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - CETIN a VODAFONE

Objekt: 151 - CETIN

Místo: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Zadavatel: Vypň údaj

Účastník: schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel: schwerpunkt architekti

Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem	273 295,67
M - Práce a dodávky M	155 499,96
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	155 499,96
HSV - Práce a dodávky HSV	63 770,51
4 - Vodorovné konstrukce	54 913,32
997 - Přesun sítě	2 902,59
998 - Přesun hmot	5 954,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	54 025,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - CETIN a VODAFONE
Objekt: 151 - CETIN
Místo: Slatutární město Brno, městská část Brno-Komín

Datum: 4. 2. 2025

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: schwerpunkt architekti

Výpň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D M Práce a dodávky M								
D 46-M Zemní práce při ext.mont.pracích								
1	K	228060423	Odstranění ochranné trubky z kabelového lože průměru 110 mm	m	50,000	27,30	1 365,00	CS ÚRS 2024 02
				50			273 295,67	
2	K	468131111	Vybourání kabelových kanálů včetně výkopy a přefabrikovaných betonových žlabů osazených do rýhy, bez zemních prací vnější šířky do 20 cm	m	50,000		155 499,96	
				100			155 499,96	
				100			8 440,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve slavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeptáním nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trátí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	154,000	306,00	47 124,00	CS ÚRS 2024 02
D 46-M Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, výspárování a zakrytí v klem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm								
				154			9 070,80	CS ÚRS 2024 02
4	K	460751111	35+65+12+26+10+4+2	m	154,000	155,00	23 870,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	59213009	Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	154,000		26 257,00	CS ÚRS 2024 02
				154			12 433,96	CS ÚRS 2024 02
6	M	59213344	154*1,1 Přepočtená koeficientem množství poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	kus	338,800	36,70	12 433,96	CS ÚRS 2024 02
				154			13 680,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	460752111	308*1,1 Přepočtená koeficientem množství křížovka betonového kabelového žlabu s inženýrskými slitmi včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez záhybu	kus	12,000	1 140,00	13 680,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	939291013	Obetování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	12,000	4 490,00	53 880,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	7,700	16,60	127,92	CS ÚRS 2024 02
				154			2 556,40	CS ÚRS 2024 02
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 4 Vodorovné konstrukce								
11	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v elevačním výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	4,312	4 560,00	19 662,72	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/452311151					
	VV		podkladní beton pod žlab					
	VV		154*0,4*0,07					
12	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sadlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	46,200	629,00	29 059,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/452351113					
	VV		154*0,15*2					
	VV		4,312					
13	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sadlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	46,200	134,00	6 190,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/452351112					
	VV		154*0,15*2					
	VV		46,200					
D		997	Přesun sutě					
17	K	997013111	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,500	200,72	2 902,59	
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,500	235,50	1 059,75	
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,000	10,96	493,20	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		4,5*10 Přepočtená koeficientem množství					
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01					
20	K	997013861		t	4,500	99,20	446,40	
D		998	Přesun hmot					
14	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,670	380,00	5 954,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/998229111					
	VV		(138*0,17*9					
	VV		15,670					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
21	K	HZS1431	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník inženýrských sil	hod	122,400	378,00	54 025,20	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/HZS1431					
	VV		(138*0,17*9					
	VV		122,400					
22	K	HZS4111	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič	hod	18,000	431,00	7 758,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/HZS4111					
	VV		9*2					
	VV		18,000					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - CETIN a VODAFONE
Objekt: 152 - VODAFONE

KSO: CC-CZ: 4. 2. 2025
Místo: Datum:
Zadavatel: IC: DIČ:
Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
Účastník: Vypíň údaj Vypíň údaj
Vypíň údaj
Projektant: IC: DIČ: 07311800
Zpracovatel: IC: DIČ:
schwerpunkt architekti
Pozníámka:

Cena bez DPH	267 579,11	
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00%	56 191,61
	12,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	323 770,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru - CETIN a VODAFONE

Objekt: 152 - VODAFONE

Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Účastník: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 2. 2025

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: schwepunkt architekti

Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem	267 579,11
M - Práce a dodávky M	151 531,96
46-M - Zemní práce při ext.mont.pracích	151 531,96
HSV - Práce a dodávky HSV	63 042,55
4 - Vodovodné konstrukce	54 913,32
998 - Přesun hmot	5 807,16
997 - Přesun sítě	2 322,07
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	53 004,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - CETIN a VODAFONE

Objekt:

152 - VODAFONE

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Kohout

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

4. 2. 2025

Projektant:

schweipunkt

Zpracovatel:

architekti

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky M

D	M					267 579,11	
D	46-M					151 531,96	
1	K	229060423	m	50,000	27,30	1 365,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC						
2	K	468131111	m	50,000	84,40	6 752,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC						
3	K	119001421	m	154,000	306,00	47 124,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC						
4	K	460751111	m	154,000	58,90	9 070,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC						
5	M	59213009	m	154,000	155,00	26 257,00	CS ÚRS 2024 02
	W			154,000			
	W			154,000			
6	M	59213344	kus	338,800	36,70	12 433,96	CS ÚRS 2024 02
	W			338,800			
	W			338,800			
7	K	460762111	kus	10,000	1 140,00	11 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC						
8	K	939291013	m3	10,000	4 480,00	34 573,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC						
9	K	460671112	m	7,700	16,60	2 596,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC						
	W			154,000			

Práce a dodávky HSV

D	4					63 042,55	
D	4					54 913,32	
11	K	452311151	m3	4,312	4 560,00	19 662,72	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311151 154*0,4*0,07								
12	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	4,312 46,200	629,00	29 059,80	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351117 154*0,15*2								
13	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	46,200 46,200	134,00	6 190,80	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112 154*0,15*2								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351117 Přesun hmot								
14	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,262	380,00	5 807,16	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998229111 Přesun sutě								
17	K	997013111	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,600	200,72	2 322,07	
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	3,600	235,50	722,59	
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,000	10,96	847,80	
36*10 Přepočtená koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01								
29	K	997013861		t	3,600	99,20	394,56	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/4523431 133*0,1*9								
Hodinové zúčtovací sazby Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník inženýrských sil								
30	K	HZ51431		hod	119,700	378,00	53 004,60	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZ54111 133*0,1*9								
31	K	HZ54111	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič	hod	118,700 18,000	431,00	45 246,60	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZ54111 9*2								
18,000								
7 758,00 CS ÚRS 2024 02								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kroc list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Kroc list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plyný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet dává J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plyný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výřez, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru - CETIN a VODAFONE

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum:

4. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

IČ: 07311800

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

schwerpunkt architekti

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve slupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

540 874,78

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
540 874,78
0,00

Vše daně
113 583,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

654 458,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 151

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru - CETIN a VODAFONE

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

4. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

Zpracovatel:

schwerpunkt architektur

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
151	CETIN	540 874,78	654 458,48	
152	VODAFONE	273 295,67	330 687,76	STA
		267 579,11	323 770,72	STA

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 41
ÚSEK: 777- Podlahy lité, 6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 41 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Lité podlahy DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička „D.1.1. architektonicko-stavební řešení“ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL41 – Lité podlahy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem PD a skutečnosti na stavbě, kdy byla větší spotřeba materiálu, než bylo původně uvažováno. Jedná se o část litých podlah. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 4.3. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVBA BKO [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 41																
ÚSEK: 777- Podlahy lité, 6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 41 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MANAG a.s KURÝR: FAX: MAIL DATUM: OSOBNĚ: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Lité podlahy DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička „D.1.1. architektonicko-stavební řešení“ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL41 – Lité podlahy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">123.741,86,-Kč</td><td style="text-align: right;">25.985,79,- Kč</td><td style="text-align: right;">149.727,65- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 90.489,83,-Kč</td><td style="text-align: right;">-19.002,86,- Kč</td><td style="text-align: right;">-109.492,69,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">33.252,03,- Kč</td><td style="text-align: right;">6.982,93,- Kč</td><td style="text-align: right;">40,234,96- Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 4.3. 2025			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	123.741,86,-Kč	25.985,79,- Kč	149.727,65- Kč	Méněpráce:	- 90.489,83,-Kč	-19.002,86,- Kč	-109.492,69,- Kč	Rozdíl:	33.252,03,- Kč	6.982,93,- Kč	40,234,96- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	123.741,86,-Kč	25.985,79,- Kč	149.727,65- Kč														
Méněpráce:	- 90.489,83,-Kč	-19.002,86,- Kč	-109.492,69,- Kč														
Rozdíl:	33.252,03,- Kč	6.982,93,- Kč	40,234,96- Kč														
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED] OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
S E	SPRÁVCE STAVBY: OI M: [REDACTED] města Brna,- [REDACTED]																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
- lité podlahy

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

IČ: 44992785
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 07311800

DIČ:

Zpracovatel:
schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			123 741,86
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	123 741,86	25 985,79
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			149 727,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023VCP	Datum:	18. 2. 2025
Stavba:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - lité podlahy	Projektant:	
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín	Zpracovatel:	schwerpunkt architekti
Zadavatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Komín		
Uchazeč:			
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		123 741,86	149 727,65
151/2023V CP	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - lité podlahy	123 741,86	149 727,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru - lité podlahy

KSO:

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

IČ:

44992785

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

07311800

DIČ:

Zpracovatel:

schwerpunkt architektur

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			123 741,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 741,86	21,00%	25 985,79
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	149 727,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - lité podlahy

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: **schwerpunkt**
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	123 741,86
PSV - Práce a dodávky PSV	58 849,80
777 - Podlahy lité	58 849,80
HSV - Práce a dodávky HSV	64 892,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	61 751,09
998 - Přesun hmot	3 140,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - lité podlahy

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: **schwerpunkt architekti**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							123 741,86	
D PSV Práce a dodávky PSV							58 849,80	
D 777 Podlahy lité							58 849,80	
1	K	777991921	Výztužná vložka ze sklené tkaniny lité podlahy	m2	456,200	129,00	58 849,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Opravy podlah oslabin výztužení vložkou ze sklené tkaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777991921					
	VV		456,2		456,200			
D HSV Práce a dodávky HSV							64 892,06	
D 8 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							61 751,09	
95	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ŽKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	912,400	25,00	22 810,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292					
	VV		456,2*2		912,400			
2	K	632683113	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	39,500	724,00	28 598,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zátkou					
	Online PSC		pryskyřici vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632683113					
	VV		6,6*2		13,200			
	VV		7,5*3		22,500			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		1,2		1,200			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		39,500			
3	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	16,780	53,30	894,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího					
	Online PSC		profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161021					
	VV		1+0,9+2,1+(1,75*3)+(0,8*4)+1,13+(0,8*4)		16,780			
4	M	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	20,975	188,00	3 943,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo					
	VV		dřevěnou podlahou					
	VV		1+0,9+2,1+(1,75*3)+(0,8*4)+1,13+(0,8*4)		16,780			
	VV		obloukový přechodový profil šířka 30 mm					
	VV		16,78*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		20,975			
123	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	6,950	40,00	278,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační					
	Online PSC		spáry koutové (sli styku podlahy se stěnou)					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161012					
	VV		3,5+2,75+0,7		6,950			
121	M	19413002	profil plochý Al 20x5mm	m	7,993	654,00	5 227,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil plochý Al 20x5mm					
	VV		6,95*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		7,993			
D 998 Přesun hmot							3 140,97	
120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,161	309,12	3 140,97	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023MP

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
- lité podlahy

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

IČ: 44992785

DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s.

IČ: 47906898

DIČ:

Projektant:

IČ: 07311800

DIČ:

Zpracovatel:
schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-90 489,83
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-90 489,83	-19 002,86
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-109 492,69
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objeřnavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - lité podlahy

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Zpracovatel:

schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-90 489,83
HSV - Práce a dodávky HSV	-69 990,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-69 426,00
998 - Přesun hmot	-564,76
PSV - Práce a dodávky PSV	-20 499,07
767 - Konstrukce zámečnické	-20 499,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - lité podlahy

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Brno, měská část Brno-Komín

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Zpracovatel: **schwerpunkt**
architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -90 489,83

D HSV Práce a dodávky HSV -69 990,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -69 426,00

93	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-1,827	38 000,00	-69 426,00	
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	------------	--

PP Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

P Poznámka k položce:

ZL 2

VV -1,827 *3,08*1,3*(P1+P2+P3+P4+P6+P7+P8)/1000 -1,827

D 998 Přesun hmot -564,76

120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-1,827	309,12	-564,76	
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	--

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV -20 499,07

D 767 Konstrukce zámečnické -20 499,07

283	K	76799RX011	Z11/ Ukončovací L profil, dle specifikace v PD	m	-12,600	1 626,91	-20 499,07	
-----	---	------------	--	---	---------	----------	------------	--

PP Z11/ Ukončovací L profil, dle specifikace v PD

VV 8,3+2,7+1,8 12,600

VV Součet 12,600

VV 12,6*-1 *Přepočtené koeficientem množství -12,600



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 41 - ROZDÍL Lité podlahy

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	33 252,03	Kč
DPH:	6 982,93	Kč
Celkem včetně DPH:	40 234,96	Kč

Dne:.....

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
7: Dodatek c. 7	33 252,03	6 982,93	40 234,96
ZL 41 MNP: Lité podlahy	- 90 489,83	- 19 002,86	- 109 492,69
S: Stavba	- 90 489,83	- 19 002,86	- 109 492,69
SO 01: Stavební objekt 01	- 90 489,83	- 19 002,86	- 109 492,69
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 90 489,83	- 19 002,86	- 109 492,69
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	- 69 426,00	- 14 579,46	- 84 005,46
767: Konstrukce zámečnické	- 20 499,07	- 4 304,80	- 24 803,87
998: Presun hmot	- 564,76	- 118,60	- 683,36
ZL 41 VCP: Lité podlahy	123 741,86	25 985,79	149 727,65
S: Stavba	123 741,86	25 985,79	149 727,65
SO 01: Stavební objekt 01	123 741,86	25 985,79	149 727,65
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	123 741,86	25 985,79	149 727,66
006: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	51 408,00	10 795,68	62 203,68
099: Presun hmot a manipulace se suti	3 140,97	659,60	3 800,57
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	9 170,72	1 925,85	11 096,57
771: Podlahy z dlaždic	1 172,37	246,20	1 418,57
777: Podlahy lité	58 849,80	12 358,46	71 208,26
Celkem (bez DPH)	33 252,03		
DPH		6 982,93	
DPH 21 % ze základny: 33 252:		6 982,93	
Celkem (včetně DPH)	40 234,96		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek							
7: Dodatek c. 7							33 252,03
Změnový list							
ZL 41 MNP: Lité podlahy							- 90 489,83
Stavba							- 90 489,83
S: Stavba							- 90 489,83
Objekt							- 90 489,83
SO 01: Stavební objekt 01							- 90 489,83
Podobjekt							- 90 489,83
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01							- 90 489,83
Oddíl							- 69 426,00
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							- 69 426,00
93	SUB	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	- 1,827	38 000,00	- 69 426,00

Plný popis: Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

Výkaz výměr: -1,827 *3,08*1,3*(P1+P2+P3+P4+P5+P7+P8)/1000

- 1,827

Oddíl							- 20 499,07
283	SUB	76799RX011	Z11/ Ukončovací L profil, dle specifikace v PD	m	- 12,600	1 626,91	- 20 499,07

Plný popis: Z11/ Ukončovací L profil, dle specifikace v PD

Výkaz výměr: 8,3+2,7+1,6

Součet

12,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství

12,600

12,600

- 12,600

Oddíl							- 564,76
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	- 1,827	309,12	- 564,76

Plný popis: Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Změnový list							123 741,86
Stavba							123 741,86
S: Stavba							123 741,86
Objekt							123 741,86
SO 01: Stavební objekt 01							123 741,86
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01							123 741,86
Oddíl							51 408,00
2	SUB	632683113	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	39,500	724,00	28 598,00

Plný popis: Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se záložkou pryskyřici

vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm

Výkaz výměr: 6,6*2

7,5*3

0,8*2

1,2

1

Součet

13,200

22,500

1,600

1,200

1,000

39,500

95	SUB	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	912,400	25,00	22 810,00
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	--	----	--------	------------	------

Plný popis: Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

Výkaz výměr: 456,2*2

912.400

Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se suť						
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,161	309,12		3 140,97
		Plný popis: Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m						
								3 140,97

Oddíl		6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní						
4	SUB	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	20,975	188,00		9 170,72
		Plný popis: profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou						
								3 943,30

Výkaz výměr: 1+0.9+2.1+(1.75*3)+(0.8*4)+1.13+(0.8*4)
obloukový přechodový profil šířka 30 mm
16,78*1,25 Přepočtené koeficientem množství
16,780
20,975

121	SUB	19413002	profil plochý Al 20x5mm	m	7,993	654,00		5 227,42
		Plný popis: profil plochý Al 20x5mm						

Výkaz výměr: 6.95*1.15 Přepočtené koeficientem množství
7.993

Oddíl		771: Podlahy z dlaždic						
3	SUB	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	16,780	53,30		1 172,37
		Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)						
								894,37

Výkaz výměr: 1+0.9+2.1+(1.75*3)+(0.8*4)+1.13+(0.8*4)
16,780

123	SUB	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	6,950	40,00		278,00
		Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)						

Výkaz výměr: 3.5+2.75+0.7
6,950

Oddíl		777: Podlahy lité						
1	SUB	777991921	Výztužná vložka ze sklené tkaniny lité podlahy	m2	456,200	129,00		58 849,80
		Plný popis: Opravy podlah ostatní výztužení vložkou ze sklené tkaniny						

Výkaz výměr: 456,2
456,200