



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Robotárna Šumperk“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Se sídlem: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

Zápis v OR: Sp. zn. A 21539 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 05264758

DIČ: CZ683743702

Zastoupený: Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 28. 11. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/00587/OI/DSM na realizaci stavby „Robotárna Šumperk“. Předmětem plnění této Smlouvy je rekonstrukce nevyužívaného objektu v areálu „Robotárny“ v Šumperku, který bude nově sloužit pro potřeby Vlastivědného muzea v Šumperku (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 23. 01. 2025 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Spínání objektu, ZL č. 02 (§222 odst. 5 ZZVZ)	233 294,61	0,00
2) Úprava okenních nadpraží venkovních, ZL č. 03 (§222 odst. 5 ZZVZ)	90 090,00	0,00
3) Bourání pece a komínu, ZL č. 01 (§222 odst. 6 ZZVZ)	143 656,44	-17 144,69
4) Rám R1 změna konstrukce, ZL č. 04 (§222 odst. 6 ZZVZ)	56 611,50	0,00
5) Oprava zdiva okenních a dveřních ostění, nadpraží a parapetů, ZL č. 05 (§222 odst. 6 ZZVZ)	288 317,37	0,00
6) Bourání zdi mezi m. č. 106 - 109, bourání betonů pod podlahou, ZL č. 06 (§222 odst. 6 ZZVZ)	35 425,97	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	847 395,89	-17 144,69
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	830 251,20	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	65 805 301,00	13 819 113,21	79 624 414,21
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	830 251,20	174 352,75	1 004 603,95
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 a č. 2	66 635 552,20	13 993 465,96	80 629 018,16

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 2 slovy: osmdesát milionů šest set dvacet devět tisíc osmnáct korun českých šestnáct haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručení návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/15/44/2025 ze dne 07. 04. 2025.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:



Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu

REKAPITULACE ZL

Kód: ZL č. 01-06

Stavba: Robotárna Šumperk

Místo:

Datum:

27. 2. 2025

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
ZL č.01	Bourání pece a komínu VCP	143 656,44	173 824,29
ZL č.01	Bourání pece a komínu MNP	-17 144,69	-20 745,07
ZL č.02	Spínání objektu	233 294,61	282 286,48
ZL č.03	Úprava okenních nadpraží venkovních	90 090,00	109 008,90
ZL č.04	Rám R1 změna konstrukce	56 611,50	68 499,92
ZL č.05	Oprava zdiva okenních a dveřních ostění, nadpraží a parapet	288 317,37	348 864,02
ZL č.06	Bourání zdi mezi m.č.106 - 109, bourání betonů pod podlaho	35 425,97	42 865,42
Celkem		830 251,20	1 004 603,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Robotárna Šumperk

Objekt:

ZL č.01 Bourání pece a komínu

Místo:

Datum: 27. 2. 2025

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 143 656,44

D		009	Ostatní konstrukce a práce				21 742,83	
1049	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo VCM přes 1 m3	m3	29,303	742,00	21 742,83	SOD
VV		"původní pec" 3,43*3,62*2,36				29,303		
D		0096	Bourací práce				121 913,61	
1048	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MC	m3	12,000	545,00	6 540,00	SOD
VV		"Stáv komín" 12,0				12,000		
VV		Součet				12,000		
1718	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	72,790	837,00	60 925,23	SOD
1719	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	72,790	223,50	16 268,57	SOD
1720	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	291,160	14,88	4 332,46	SOD
VV		72,790*4 "Přepočtené koeficientem množství"				291,160		
1721	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	72,790	465,00	33 847,35	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Robotárna Šumperk

Objekt:

ZL č.01 Bourání pece a komínu

Místo:

Datum: 27. 2. 2025

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-17 144,69	
D		0096	Bourací práce				-17 144,69	
1034	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	-1,242	2 054,00	-2 551,07	SOD
1047	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	-16,638	179,50	-2 986,52	SOD
VV			Výkres č. D02					
VV			"M.č. 121,122 původní pec - poznámka 23" -(3,43+3,62)*2,36		-16,638			
VV			Součet		-16,638			
99	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	-7,323	837,00	-6 129,35	SOD
1052	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-7,323	223,50	-1 636,69	SOD
1053	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-29,292	14,88	-435,86	SOD
VV			-7,323*4 Přepočtené koeficientem množství		-29,292			
1054	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-7,323	465,00	-3 405,20	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Robotárna Šumperk
ZL č.02 Spínání objektu

Místo:
Zadavatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 27. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							233 294,61	
D		0091	Sanační práce				232 436,03	
1004	K	985621211	Spínání objektů - prostup lana přes zeď včetně vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou	m	12,060	2 290,00	27 617,40	SOD
	VV		Výkres č. D21					
	VV		"Klenba pod M.č.202,206,209" 0,67*2*3		4,020			
	VV		"Klenba pod M.č.305,308" 0,67*2*3		4,020			
	VV		"Klenba v M.č.305,308" 0,67*2*3		4,020			
	VV		Součet		12,060			
1005	K	985621311	Spínání objektů - vložení a dodání lana průměru do 20 mm	m	42,750	767,50	32 810,63	SOD
	VV		Výkres č. D21					
	VV		"Klenba pod M.č.202,206,209" 4,75*3		14,250			
	VV		"Klenba pod M.č.305,308" 4,75*3		14,250			
	VV		"Klenba v M.č.305,308" 4,75*3		14,250			
	VV		Součet		42,750			
1006	K	985621411	Spínání objektů - kotevní oblast pro lano s vysekáním a zapravením s kotevní deskou 300x300x25 mm	kus	18,000	7 440,00	133 920,00	SOD
	VV		Výkres č. D21					
	VV		"Klenba pod M.č.202,206,209" 2*3		6,000			
	VV		"Klenba pod M.č.305,308" 2*3		6,000			
	VV		"Klenba v M.č.305,308" 2*3		6,000			
	VV		Součet		18,000			
1007	K	985621511	Spínání objektů - napnutí lana	kus	9,000	4 232,00	38 088,00	SOD
	VV		Výkres č. D21					
	VV		"Klenba pod M.č.202,206,209" 3		3,000			
	VV		"Klenba pod M.č.305,308" 3		3,000			
	VV		"Klenba v M.č.305,308" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
D		099	Přesun hmot HSV				858,58	
1055	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,308	372,00	858,58	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Robotárna Šumperk**
ZL č. 03 Úprava okenních nadpraží venkovních

Místo:		Datum:	27. 2. 2025
Zadavatel:	Olomoucký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 090,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							90 090,00	
1	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	234,000	385,00	90 090,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"počet ořezaných klenbových nadpraží - 3hodiny 1kus" (73+4+1)*3		234,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Robotárna Šumperk**
ZL č.04 Rám R1_změna konstrukce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 611,50	
D		767	Konstrukce zámečnické				56 611,50	
1226	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	289,410	91,22	26 399,98	SOD
1227	M	767-D22-01	Dodávka a výroba ocelové rýmu "R1", dle výkresu č. D22 včetně spojovacích a kotevních prvků	kg	289,410	103,00	29 809,23	SOD
VV		Výkres č. D22						
VV		"Ocel rám R1 dle výpisu SOD"			-536,426	-536,426		
VV		"Ocel rám R1 dle změny"			750,76	750,760		
VV		"Sváry a prořez 10%"			750,76*0,10	75,076		
VV		Součet			289,410			
1243	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,289	1 392,00	402,29	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Roborárna Šumperk
ZL č.05 Oprava zdva okenních a dveřních ostění, nadpraží a parapetů

Místo: Datum: 6. 3. 2025
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 288 317,37

D		003	Svislé konstrukce	79 049,68				
906	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,531	9 937,00	15 213,55	SOD
	VV		"L60/60/6"		1,531			
	VV		((1,25*2)*5,42*0,001*(66+6+27+8+2)+(1,25*2)*5,42*0,001*4		1,531			
			Součet					
917	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	1,654	38 595,00	63 836,13	SOD
	P		Poznámka k položce: Ztrátě: 8,0 % 0,006					
	VV		"L60/60/6"		1,654			
	VV		((1,25*2)*5,42*0,001*(66+6+27+8+2)+(1,25*2)*5,42*0,001*4		1,654			
			)*1,08		1,654			
			Součet					

D		0096	Bourací práce	14 886,25				
1037	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	56,800	195,50	11 104,40	SOD
	VV		"L60/60/6" 0,25*2,0*(66+6+27+2*0,5*8)+0,25*2,2*(4+2)		56,800			
	VV		Součet		56,800			
1051	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	2,386	837,00	1 997,08	SOD
1052	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,386	223,50	533,27	SOD
1053	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,544	14,88	142,01	SOD
	VV		2,386*4 'Přepočtené koeficientem množství		9,544			
1054	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,386	465,00	1 109,49	SOD

D HSV Práce a dodávky HSV 194 381,44

D		3	Svislé a kompletní konstrukce	129 163,75				
1	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	35,776	869,00	31 089,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		nadpraží oken					
	VV		"Pro okno ozn. O1, O2, O5" 1,00*0,32*(66+6+27)		31,680			
	VV		"Pro okno ozn. O4" 0,50*0,32*8		1,280			
	VV		"Pro okno ozn. O3" 1,00*0,32*2		0,640			
	VV		"Pro dveře DV/1" 1,4*0,32*2		0,896			
	VV		"Pro dveře DV/2" 1,0*0,32*4		1,280			
	VV		Součet		35,776			
2	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	35,776	231,00	8 264,26	CS ÚRS 2025 01
3	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdva tl do 30 mm maltou	m2	216,410	415,00	89 810,15	CS ÚRS 2025 01
	VV		nadpraží dveří, nadpraží a parapet oken					
	VV		"Pro okno ozn. O1, O2, O5" 1,00*0,32*(66+6+27)*2,0		63,360			
	VV		"Pro okno ozn. O4" 0,50*0,32*8*2,0		2,560			
	VV		"Pro okno ozn. O3" 1,00*0,32*2*2,0		1,280			
	VV		"Pro dveře DV/1" 1,4*0,32*2		0,896			
	VV		"Pro dveře DV/2" 1,0*0,32*4		1,280			
	VV		špalety oken 100%					
	VV		"Pro okno ozn. O1, O2, O5" (2,00*2)*0,32*(66+6+27)		126,720			
	VV		"Pro okno ozn. O4" (2,00*2)*0,32*8		10,240			
	VV		"Pro okno ozn. O3" (1,05*2)*0,32*2		1,344			
	VV		"Pro dveře DV/1" 2,82*2*0,32*2		3,610			
	VV		"Pro dveře DV/2" 2,0*2*0,32*4		5,120			
	VV		Součet		216,410			

D		4	Vodorovné konstrukce	60 065,49				
5	K	411362115	Obalení svislých boků a dna kostry trámů ocelovou svařovanou sítí	t	0,052	65 500,00	3 406,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"obalení nadpraží mezi L profily oken"					
	VV		0,3*1,0*1,1*1,353/1000*(66+6+27+8+2+4)+0,3*1,4*1,1*1,353/1000*2		0,052			
15	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdva tl přes 30 do 80 mm přizdřením	m2	147,936	383,00	56 659,49	SOD
	VV		nadpraží dveří a nadpraží a parapet oken					
	VV		"Pro okno ozn. O1, O2, O5" 1,00*0,32*(66+6+27)*2,0		63,360			
	VV		"Pro okno ozn. O4" 0,50*0,32*8*2,0		2,560			
	VV		"Pro okno ozn. O3" 1,00*0,32*2*2,0		1,280			
	VV		"Pro dveře DV/1" 1,4*0,32*2		0,896			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Pro dveře DV/2" 1,0*0,32*4		1,280			
	VV		špalety oken a dveří 60%					
	VV		"Pro dveře DV/1" 2,82*2*0,32*2*0,6		2,166			
	VV		"Pro dveře DV/2" 2,0*2*0,32*4*0,6		3,072			
	VV		"Pro okno ozn. O1, O2, O5" (2,00*2)*0,32*(66+6+27) *0,6		76,032			
	VV		"Pro okno ozn. O4" (2,00*2)*0,32*8*0,6		6,144			
	VV		"Pro okno ozn. O3" (1,05*2)*0,32*2*0,6		0,806			
	VV		"odpočet plánovaných oprav dle SOD" - 9,66		-9,660			
	VV		Součet		147,936			
	D	099	Přesun hmot HSV				5 152,20	
1055	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	13,850	372,00	5 152,20	SOD

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Roborárna Šumperk

ZL č.06 Bourání zdi mezi m.č.106 - 109, bourání betonů pod podlahou

Místo:

Datum: 6. 3. 2025

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 425,97	
D HSV Práce a dodávky HSV							35 425,97	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 328,20	
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,540	4 330,00	15 328,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"m.č. 119" 6,0*0,8*0,5		2,400			
	VV		"m.č. 115" 0,9*0,8*0,53+1,1*1,3*0,53		1,140			
	VV		Součet		3,540			
D 0096 Bourací práce							20 097,77	
1045	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,469	742,00	1 832,00	SOD
	VV		Výkres č. D02					
	VV		"M.č.106-109" 2,025*(3,53+0,535)*0,30		2,469			
	VV		Součet		2,469			
1051	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	11,524	837,00	9 645,59	SOD
1052	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,524	223,50	2 575,61	SOD
1053	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,096	14,88	685,91	SOD
	VV		11,524*4 'Přepočtené koeficientem množství		46,096			
1054	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	11,524	465,00	5 358,66	SOD