

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola Hranice – rekonstrukce chemické laboratoře“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zápis v OR: C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28602340

DIČ: CZ28602340

Zastoupený: PETR GALDA, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední průmyslová škola Hranice – rekonstrukce chemické laboratoře“ č. 2024/03477/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících laboratoří s označením A310, A311 a A222 v objektu SO 03 v areálu Střední průmyslové školy Hranice, sídlící na adrese Studentská 1384, Hranice I – Město, 753 01 Hranice (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Laboratoř č. 310 odpočet omítek, obkladů, nové nátěry, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 235,19	-103 888,90
2) Laboratoř č. změna elektroinstalace, 310, ZL č. 1a (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 66 934,52
3) Laboratoř č. 311 neprováděné práce, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-39 682,82
4) Laboratoř č. 311 změna elektroinstalace, ZL č. 2a (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-76 496,00
5) Laboratoř č. 310 + 311 - podlaha, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	321 349,96	-918 974,77
6) Laboratoř č. 311 odpočet omítek a opravy podlahy, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-43 794,94
7) Laboratoř č. 311 nové dveře a elektroinstalace, ZL č. 4a (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	85 839,79	0,00
8) Laboratoř č. 311 změna rozvodu plynu, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	18 699,00	-15 180,00
Vícepráce a méněpráce	427 123,94	-1 264 951,95

ZMĚNA CENY DÍLA**-837 828,01**

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	3 528 782,50	741 044,33	4 269 826,83
Cena dle Dodatku č. 1	-837 828,01	-175 943,88	-1 013 771,89
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	2 690 954,49	565 100,45	3 256 054,94

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: tři miliony dvě stě padesát šest tisíc padesát čtyři korun českých devadesát čtyři haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/15/43/2025 ze dne 07. 04. 2025.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Petr Galda
jednatel

Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

– Sociální zařízení a elektroinstalace

Střední průmyslová škola Hranice – rekonstrukce chemické laboratoře

Dodatek 1 k SOD

Číslo	Název	Přípočty	Odpočty	Celkem Kč bez DPH	DPH 21 %	Celkem Kč s DPH
ZL 1	Laboratoř č. 310 odpočet omítek, obkladů, nové nátěry	1 235,19	-103 888,90	-102 653,71	-21 557,28	-124 210,99
ZL 1a	Laboratoř č. 310 změna elektroinstalace	0,00	-66 934,52	-66 934,52	-14 056,25	-80 990,77
ZL 2	Laboratoř č. 311 neprováděné práce	0,00	-39 682,82	-39 682,82	-8 333,39	-48 016,21
ZL 2a	Laboratoř č. 311 změna elektroinstalace	0,00	-76 496,00	-76 496,00	-16 064,16	-92 560,16
ZL 3	Laboratoř č. 310 + 311 - podlaha	321 349,96	-918 974,77	-597 624,81	-125 501,21	-723 126,02
ZL 4	Laboratoř č. 311 odpočet omítek a opravy podlahy	0,00	-43 794,94	-43 794,94	-9 196,94	-52 991,88
ZL 4a	Laboratoř č. 311 nové dveře a elektroinstalace	85 839,79	0,00	85 839,79	18 026,36	103 866,15
ZL 5	Laboratoř č. 311 změna rozvodu plynu	18 699,00	-15 180,00	3 519,00	738,99	4 257,99
	CELKEM	427 123,94	-1 264 951,95	-837 828,01	-175 943,88	-1 013 771,89

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 442024VCP
Stavba: ZL1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-169 588,23
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -169 588,23	Výše daně -35 613,53
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-205 201,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:442024VCP

Stavba:

ZL1

Místo:

Datum:13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-169 588,23	-205 201,76
05	ZL1 VCP a MNP m.č. 310 arch	-102 653,71	-124 210,99
05a	ZL1 MNP m.č. 310 Slaboproud	-66 934,52	-80 990,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1

Objekt:

05 - ZL1 VCP a MNP m.č. 310 arch

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	-102 653,71
--------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-102 653,71	21,00%	-21 557,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-124 210,99
------------	-------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1

Objekt:

05 - ZL1 VCP a MNP m.č. 310 arch

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-102 653,71
HSV - Práce a dodávky HSV	-78 974,40
61 - Úprava povrchů vnitřních	-66 476,74
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-8 183,53
997 - Přesun sutě	-3 622,67
998 - Přesun hmot	-691,46
PSV - Práce a dodávky PSV	-23 679,31
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-2 623,25
781 - Dokončovací práce - obklady	-6 442,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	-2 088,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-12 524,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1

Objekt:

05 - ZL1 VCP a MNP m.č. 310 arch

Místo:

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-102 653,71

DHSVPráce a dodávky HSV

-78 974,40

D61Úprava povrchů vnitřních

-66 476,74

30	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	-72,385	92,04	-6 662,32	SOD D.2.1 arch. Pol. 3
37	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-78,825	229,59	-18 097,43	SOD D.2.1 arch. Pol. 7
29	K	611311132	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	-72,385	251,58	-18 210,62	SOD D.2.1 arch. Pol. 8
31	K	611325213	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	-2,000	675,09	-1 350,18	SOD D.2.1 arch. Pol. 5
32	K	611325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	-2,000	759,34	-1 518,68	SOD D.2.1 arch. Pol. 6
33	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-72,385	146,73	-10 621,05	SOD D.2.4 arch. Pol. 46
1	K	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	-16,200	618,30	-10 016,46	SOD D.2.1 arch. Pol. 22

D97Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-8 183,53

27	K	972054491	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm	m3	-0,720	11 366,02	-8 183,53	SOD D.2.1 arch. Pol. 41
----	---	-----------	---	----	--------	-----------	-----------	-------------------------

D997Přesun sutě

-3 622,67

38	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-2,281	917,16	-2 092,04	SOD D.2.1 arch. Pol. 44
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,324	304,50	-98,66	SOD D.2.1 arch. Pol. 47
9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-56,753	13,30	-754,81	SOD D.2.1 arch. Pol. 48
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,324	2 090,00	-677,16	SOD D.2.1 arch. Pol. 49

D998Přesun hmot

-691,46

39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-1,513	457,01	-691,46	SOD D.2.1 arch. Pol. 50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	-------------------------

DPSVPráce a dodávky PSV

-23 679,31

D735Ústřední vytápění - otopná tělesa

-2 623,25

35	K	735890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1,499	1 750,00	-2 623,25	SOD D.2.4 arch. Pol. 10
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	-------------------------

D781Dokončovací práce - obklady

-6 442,86

18	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-7,000	63,00	-441,00	SOD D.2.1 arch. Pol. 65
19	K	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	-7,000	778,81	-5 451,67	SOD D.2.1 arch. Pol. 66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	R-781-01	keramického obkladu formátu 0,20 x 0,40 m, spárování bude provedeno epoxidovou probarvenou spárovací hmotou přes 12 do 19ks/m2- barva bílá 80% z celkové plochy	m2	-7,000	0,00	0,00	SOD D.2.1 arch. Pol. 67
22	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	-7,000	57,66	-403,62	SOD D.2.1 arch. Pol. 70
23	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,180	814,29	-146,57	SOD D.2.1 arch. Pol. 72
24	K	R-781-04	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	kus	-8,000	0,00	0,00	SOD D.2.1 arch. Pol. 71
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-2 088,26	
25	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	-6,300	331,47	-2 088,26	SOD D.2.1 arch. Pol. 77
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				-12 524,94	
34	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	-121,825	112,95	-13 760,13	SOD D.2.1 arch. Pol. 78
40	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	14,700	18,70	274,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		místo položky č. 77 -					
	VV		Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením					
	VV		9,80*1,50		14,700			
41	M	HET.0039441.U RS	UP-Grund, univerzální pigmentovaný akrylátový penetrační nátěr, 12kg	kg	15,000	64,02	960,30	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1

Objekt:

05a - ZL1 MNP m.č. 310 Slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-66 934,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-66 934,52	21,00%	-14 056,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-80 990,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1

Objekt:

05a - ZL1 MNP m.č. 310 Slaboproud

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-66 934,52
ELM - Elektroinstalační materiál	-6 160,00
JP - Jiné práce	-29 014,52
PM - Připojné místo	-2 525,00
ROZ - Rozvaděč	-16 350,00
K - Kabely	-10 500,00
OST - Ostatní	-12 885,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1

Objekt:

05a - ZL1 MNP m.č. 310 Slaboproud

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -66 934,52

D	ELM	Elektroinstalační materiál					-6 160,00	
16	K	R-ELM-01	Trubka ohebná PVC DN20	m	-60,000	55,00	-3 300,00	
17	K	R-ELM-02	Trubka ohebná PVC DN25	m	-30,000	65,00	-1 950,00	
18	K	R-ELM-03	Krabice KP68	ks	-10,000	55,00	-550,00	
19	K	R-ELM-04	Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V	ks	-3,000	120,00	-360,00	

D	JP	Jiné práce					-29 014,52	
20	K	R-JP-01	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
21	K	R-JP-02	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	-13,000	166,00	-2 158,00	
22	K	R-JP-03	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	-80,000	90,00	-7 200,00	
23	K	R-JP-04	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	-30,000	102,00	-3 060,00	
24	K	R-JP-05	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	-32,000	113,00	-3 616,00	
25	K	R-JP-06	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	-80,000	54,00	-4 320,00	
26	K	R-JP-07	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	-30,000	76,00	-2 280,00	
27	K	R-JP-08	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	-32,000	103,00	-3 296,00	
28	K	R-JP-09	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	-0,540	1 550,00	-837,00	
29	K	R-JP-10	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,540	450,00	-243,00	
30	K	R-JP-11	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2,710	12,00	-32,52	
31	K	R-JP-12	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,540	1 800,00	-972,00	

D	PM	Přípojné místo					-2 525,00	
1	K	R-PM-01	Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B	ks	-10,000	145,00	-1 450,00	
2	K	R-PM-02	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá	ks	-5,000	40,00	-200,00	
3	K	R-PM-03	Kryt zásuvky komunikační	ks	-5,000	120,00	-600,00	
4	K	R-PM-04	1-ráměček, bílý	ks	-5,000	55,00	-275,00	

D	ROZ	Rozvaděč					-16 350,00	
5	K	R-ROZ-01	Plechový 19" rozvaděč, 6U, 600x600mm, skleněné dvířka	ks	-1,000	3 000,00	-3 000,00	
6	K	R-ROZ-02	napájecí panel, 5x230V, přepětová ochrana	ks	-1,000	1 250,00	-1 250,00	
7	K	R-ROZ-03	Patchpanel, 24port, kat.6	ks	-1,000	1 350,00	-1 350,00	
8	K	R-ROZ-04	19" Organizér, plastový kanál, 1U	ks	-1,000	250,00	-250,00	

D	K	Kabely					-10 500,00	
9	K	R-K-01	U/UTP instalační kabel Cat.6	m	-300,000	32,00	-9 600,00	
10	K	R-K-02	Patchcord 0,5m kat.6	ks	-10,000	90,00	-900,00	

D	OST	Ostatní					-12 885,00	
11	K	R-OST-01	Napojení DR na místní síť SK	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
12	K	R-OST-02	Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů	ks	-10,000	100,00	-1 000,00	
32	K	R-OST-02.1	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	-3,000	550,00	-1 650,00	
13	K	R-OST-03	HZS	hod	-3,000	550,00	-1 650,00	
33	K	R-OST-03	HZS	hod	-4,000	550,00	-2 200,00	
14	K	R-OST-04	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	-3,000	555,00	-1 665,00	
15	K	R-OST-05	Oživení systému	hod	-4,000	555,00	-2 220,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL2

Objekt:

03a - ZL2a MNP m.č. 311 Slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-76 496,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-76 496,00	21,00%	-16 064,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-92 560,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL2

Objekt:

03a - ZL2a MNP m.č. 311 Slaboproud

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-76 496,00
ELM - Elektroinstalační materiál	-9 350,00
JP - Jiné práce	-31 896,00
PM - Připojné místo	-23 200,00
K - Kabely	-16 810,00
OST - Ostatní	-12 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL2

Objekt:

03a - ZL2a MNP m.č. 311 Slaboproud

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -76 496,00

D		ELM	Elektroinstalační materiál		-9 350,00			
11	K	R-ELM-01	trubka ohebná PVC DN20	m	-200,000	40,00	-8 000,00	
12	K	R-ELM-02	Krabice KP68	ks	-18,000	50,00	-900,00	
13	K	R-ELM-03	Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V	ks	-3,000	150,00	-450,00	

D		JP	Jiné práce		-31 896,00			
14	K	R-JP-01	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	-1,000	1 100,00	-1 100,00	
15	K	R-JP-02	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	-13,000	99,00	-1 287,00	
16	K	R-JP-03	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	-200,000	90,00	-18 000,00	
17	K	R-JP-04	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	-200,000	52,00	-10 400,00	
18	K	R-JP-05	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	-0,200	3 250,00	-650,00	
19	K	R-JP-06	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,200	285,00	-57,00	
20	K	R-JP-07	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,000	12,00	-12,00	
21	K	R-JP-08	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,200	1 950,00	-390,00	

D		PM	Přípojné místo		-23 200,00			
1	K	R-PM-01	Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B	ks	-18,000	220,00	-3 960,00	
2	K	R-PM-02	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá	ks	-9,000	190,00	-1 710,00	
3	K	R-PM-03	Kryt zásuvky komunikační	ks	-9,000	40,00	-360,00	
4	K	R-PM-04	1-ráměček, bílý	ks	-9,000	40,00	-360,00	

D		K	Kabely		-16 810,00			
5	K	R-K-01	U/UTP instalační kabel Cat.6	m	-400,000	40,00	-16 000,00	
6	K	R-K-02	Patchcord 0,5m kat.6	ks	-18,000	45,00	-810,00	

D		OST	Ostatní		-12 050,00			
7	K	R-OST-01	Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů	ks	-18,000	150,00	-2 700,00	
22	K	R-OST-01.2	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	-3,000	550,00	-1 650,00	
8	K	R-OST-02	HZS	hod	-3,000	550,00	-1 650,00	
23	K	R-OST-02	HZS	hod	-4,000	550,00	-2 200,00	
9	K	R-OST-03	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	-3,000	550,00	-1 650,00	
10	K	R-OST-04	Oživení systému	hod	-4,000	550,00	-2 200,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 442024VCP
Stavba: ZL3

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-597 624,81
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -597 624,81	Výše daně -125 501,21
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-723 126,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 442024VCP

Stavba: ZL3

Místo: Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-597 624,81	-723 126,02
01	ZL3 VCP m.č. 310 a 311 - Opravy podlah EP-stěrka	321 349,96	388 833,45
01a	ZL3 MP m.č. 310 a 311 - Opravy podlah EP-stěrka	-918 974,77	-1 111 959,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3

Objekt:

01 - ZL3 VCP m.č. 310 a 311 - Opravy podlah EP-stěrka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			321 349,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	321 349,96	21,00%	67 483,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	388 833,45

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3

Objekt:

01 - ZL3 VCP m.č. 310 a 311 - Opravy podlah EP-stěrka

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	321 349,96
PSV - Práce a dodávky PSV	321 349,96
777 - Podlahy lité	321 349,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL3

Objekt:

01 - ZL3 VCP m.č. 310 a 311 - Opravy podlah EP-stěrka

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

321 349,96

D PSV Práce a dodávky PSV

321 349,96

D 777 Podlahy lité

321 349,96

1	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	184,300	73,55	13 555,27	CS ÚRS 2025 01
2	K	777511145.STO.001	Krycí epoxidová stěrka StoPox KU 601 tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	190,060	1 420,00	269 885,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		Nanesení lité nosné EP-stěrky se zvýšenou chem. odolností + StoPox WL 100 sokl					
	VV		190,06		190,060			
3	K	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	5,706	61,10	348,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		Sokl					
	VV		m.č. 311					
	VV		61,20*0,06		3,672			
	VV		m.č. 310					
	VV		33,90*0,06		2,034			
	VV		Součet		5,706			
4	K	777211712	Nátěr pro vytvoření matujícího povrchu	m2	190,006	125,96	23 933,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		uzavírací hedvábně-matný transparent. lak StoPur WV150					
	VV		190,006		190,006			
5	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	11,800	172,00	2 029,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		Vytmelení spojnice "podlaha stěna" pružným PU tmelem					
	VV		m.č. 310					
	VV		11,80		11,800			
	VV		Součet		11,800			
6	K	783997153	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu	m2	190,006	54,13	10 285,02	CS ÚRS 2025 01
7	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů	m	61,200	6,84	418,61	CS ÚRS 2025 01
8	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,098	814,63	894,46	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3

Objekt:

01a - ZL3 MP m.č. 310 a 311 - Opravy podlah EP-stěrka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-918 974,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-918 974,77	21,00%	-192 984,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-1 111 959,47
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3

Objekt:

01a - ZL3 MP m.č. 310 a 311 - Opravy podlah EP-stěrka

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-918 974,77
HSV - Práce a dodávky HSV		-104 812,17
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		-10 837,88
96 - Bourání konstrukcí		-93 974,29
PSV - Práce a dodávky PSV		-814 162,60
771 - Podlahy z dlaždic		-814 162,60
997 - Přesun sutě		-14 067,49
998 - Přesun hmot		-2 146,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL3

Objekt:

01a - ZL3 MP m.č. 310 a 311 - Opravy podlah EP-stěrka

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -918 974,77

D HSV Práce a dodávky HSV -104 812,17

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -10 837,88

16	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	-1,673	6 478,11	-10 837,88	
17	K	R-63-01	Zalití potrubí plynu asfaltem, rozměry 100x100x100mm	m3	-0,069	0,00	0,00	

D 96 Bourání konstrukcí -93 974,29

1	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	-38,100	45,64	-1 738,88	
18	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	-23,390	45,64	-1 067,52	
2	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	-128,300	179,77	-23 064,49	
19	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	-67,500	179,77	-12 134,48	
20	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	-28,000	89,42	-2 503,76	
3	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-128,300	187,53	-24 060,10	
21	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-67,500	187,53	-12 658,28	
4	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	-128,300	85,53	-10 973,50	
22	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	-67,500	85,53	-5 773,28	

D PSV Práce a dodávky PSV -814 162,60

D 771 Podlahy z dlaždic -814 162,60

5	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	-32,500	153,70	-4 995,25	
6	M	R-771-01	Chemický odolná keramická dlažba min.tř.GHB, formát dlažby 200x200mm, odstín dle RAL 0607005, mat, tř. protiskluzu R10/B, součinitel smyk tření > 0,6	m2	-137,482	850,00	-116 859,70	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pozn: nášlapná vrstva podlahy v dotčených laboratorních jsou navrženy z chemicky odolné dlažby formátu 0,20 x 0,20 m, min. třídy chem. odolnosti GHB. Dlažba je navržena v provedení protiskluzu třídy R10/B, souč. smykového tření > 0,6. Pro lepení keramické dlažby musí být použito epoxidové lepidlo, pro spárování bude použita epoxidová pobarvená spárovací hmota

7	M	R-771-02	Chemický odolná keramická dlažba min.tř.GHB, formát dlažby 200x200mm, odstín dle RAL 0607005, mat, tř. protiskluzu R10/B, součinitel smyk tření > 0,6	m2	-7,216	960,00	-6 927,36	
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pozn: nášlapná vrstva podlahy v dotčených laboratorních jsou navrženy z chemicky odolné dlažby formátu 0,20 x 0,20 m, min. třídy chem. odolnosti GHB. Dlažba je navržena v provedení protiskluzu třídy R10/B, souč. smykového tření > 0,6. Pro lepení keramické dlažby musí být použito epoxidové lepidlo, pro spárování bude použita epoxidová pobarvená spárovací hmota

23	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	-23,390	153,70	-3 595,04	
24	M	R-771-01.1	Chemický odolná keramická dlažba min.tř.GHB, formát dlažby 200x200mm, odstín dle RAL 0607005, mat, tř. protiskluzu R10/B, součinitel smyk tření > 0,6	m2	-73,554	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: pozn.: nášlapná vrstva podlahy v dotčených laboratořích jsou navrženy z chemicky odolné dlažby formátu 0,20 x 0,20 m, min. třídy chem. odolnosti GHB. Dlažba je navržena v provedení protiskluzu třídy R10/B, souč. smykového tření > 0,6. Pro lepení keramické dlažby musí být použito epoxidové lepidlo, pro spárování bude použita epoxidová pobarvená spárovací hmota</i>								
25	M	R-771-02.1	Chemický odolná keramická dlažba min.tř.GHB, formát dlažby 200x200mm, odstín dle RAL 0607005, mat, tř. protiskluzu R10/B, součinitel smyk tření > 0,6	m2	-3,784	0,00	0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: pozn.: nášlapná vrstva podlahy v dotčených laboratořích jsou navrženy z chemicky odolné dlažby formátu 0,20 x 0,20 m, min. třídy chem. odolnosti GHB. Dlažba je navržena v provedení protiskluzu třídy R10/B, souč. smykového tření > 0,6. Pro lepení keramické dlažby musí být použito epoxidové lepidlo, pro spárování bude použita epoxidová pobarvená spárovací hmota</i>								
8	K	771574266	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2	m2	-128,300	550,00	-70 565,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: pozn.: - lepidlo - flexibilní lepicí tmel (spotřeba – 4kg/ m2) - spárování - flexibilní mrazuvzdorný spárovací tmel – šíře spáry 1-15mm (- spotřeba – cca 0,5kg/ m2) - podrobný popis viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA</i>								
26	K	771574266.1	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2	m2	-67,500	0,00	0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: pozn.: - lepidlo - flexibilní lepicí tmel (spotřeba – 4kg/ m2) - spárování - flexibilní mrazuvzdorný spárovací tmel – šíře spáry 1-15mm (- spotřeba – cca 0,5kg/ m2) - podrobný popis viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA</i>								
9	K	777121115	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	-128,300	2 692,74	-345 478,54	
27	K	777121115	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	-67,500	2 692,74	-181 759,95	
10	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	-131,309	314,51	-41 297,99	
28	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	-70,307	314,51	-22 112,25	
11	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-5,324	818,54	-4 357,91	
D 997 Přesun sutě							-14 067,49	
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-5,104	304,50	-1 554,17	
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-138,794	13,30	-1 845,96	
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-5,104	2 090,00	-10 667,36	
D 998 Přesun hmot							-2 146,12	
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-4,696	457,01	-2 146,12	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 442024VCP
Stavba: ZL4

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			42 044,85
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	42 044,85	8 829,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			50 874,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:442024VCP

Stavba:

ZL4

Místo:

Datum:13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		42 044,85	50 874,27
02a	ZL4a VCP m.č. 222 arch	85 839,79	103 866,15
02	ZL4 MNP m.č. 222 arch	-43 794,94	-52 991,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL4

Objekt:

02a - ZL4a VCP m.č. 222 arch

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			85 839,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	85 839,79	21,00%	18 026,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	103 866,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL4

Objekt:

02a - ZL4a VCP m.č. 222 arch

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	85 839,79
ELM - Elektroinstalační materiál	4 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	10 466,79
64 - Osazování výplní otvorů	4 947,13
94 - Lešení a stavební výtahy	4 887,68
96 - Bourání konstrukcí	623,75
998 - Přesun hmot	8,23
IM - Instalační materiál	4 151,38
KB - Kabelové soubory	21 180,90
OST - Ostatní	10 100,00
KP - Jiné práce	9 959,00
ROZP - Rozvaděče a příslušenství	24 173,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 408,72
766 - Konstrukce truhlářské	10 814,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	594,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL4

Objekt:

02a - ZL4a VCP m.č. 222 arch

Místo:

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem85 839,79

D		ELM	Elektroinstalační materiál	4 500,00				
13	K	R-ELM-01	LISTA LHD 40X20	m	45,000	90,00	4 050,00	
14	K	R-ELM-03	Krabice KP68	ks	9,000	50,00	450,00	

DHSVPráce a dodávky HSV10 466,79

D		64	Osazování výplní otvorů	4 947,13				
1	K	642944221	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2	kus	1,000	1 947,13	1 947,13	SOD D.1.1 arch. Pol. 32
2	M	55331747R-1	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1350/1970, 2100mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	SOD D.1.1 arch. Pol. 33

D94Lešení a stavební výtahy4 887,68

15	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	56,000	87,28	4 887,68	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

D96Bourání konstrukcí623,75

3	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	623,75	623,75	SOD D.1.1 arch. Pol. 39
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------------------------

D998Přesun hmot8,23

4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,018	457,01	8,23	SOD D.1.1 arch. Pol. 60
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	-------------------------

DIMInstalační materiál4 151,38

21	K	741112051	Montáž krabice lištová plastová odbočná	kus	12,000	89,50	1 074,00	CS ÚRS 2025 01
22	M	34571498	krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem	kus	12,000	39,30	471,60	CS ÚRS 2025 01
19	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	1,000	74,00	74,00	CS ÚRS 2025 01
20	M	ABB.355301289 B1	Spínač jednopólový, řazení 1 Classic	kus	1,000	71,78	71,78	CS ÚRS 2025 01
16	K	R-IM-01	Zásuvka 400V/32A 5P nástěnná	ks	1,000	550,00	550,00	
17	K	R-IM-02	Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem	ks	5,000	220,00	1 100,00	
18	K	R-IM-04	Spínač ř.5 IP44 bílý	ks	2,000	280,00	560,00	
23	K	R-IM-07	Přidružený materiál	set	1,000	250,00	250,00	

DKBKabelové soubory21 180,90

29	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	30,000	27,30	819,00	CS ÚRS 2025 01
30	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	33,000	44,30	1 461,90	CS ÚRS 2025 01
VV		30*1,1		33,000				
24	K	R-KB-01	CYKY-J 3x1,5	m	40,000	55,00	2 200,00	
25	K	R-KB-02	CYKY-J 5x1,5	m	50,000	55,00	2 750,00	
26	K	R-KB-03	CYKY-J 3x2,5	m	50,000	55,00	2 750,00	
27	K	R-KB-04	CYKY-J 5x6	m	10,000	65,00	650,00	
28	K	R-KB-06	H07V-U(K) 6	m	10,000	45,00	450,00	

DOSTOstatní10 100,00

31	K	R-OST-01	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	12,000	550,00	6 600,00	
32	K	R-OST-01.1	Rekognoskace a úprava stávajících silnoproudých instalací	hod	2,000	650,00	1 300,00	
33	K	R-OST-04	Provedení vých. elektrevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	4,000	550,00	2 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		KP	Jiné práce	9 959,00				
34	K	R-JP-04	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	50,000	102,00	5 100,00	
35	K	R-JP-07	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	50,000	75,00	3 750,00	
36	K	R-JP-09	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,200	3 250,00	650,00	
37	K	R-JP-10	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200	285,00	57,00	
38	K	R-JP-11	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,000	12,00	12,00	
39	K	R-JP-12	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,200	1 950,00	390,00	

D		ROZP	Rozvaděče a příslušenství	24 173,00				
49	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2025 01
50	M	35711024	rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 48 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,000	3 030,00	3 030,00	CS ÚRS 2025 01
48	K	R-OST-03.1	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	12,000	660,00	7 920,00	
40	K	R-ROZP-10	Proudový chránič 10k 25-4-030AC	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
43	K	R-ROZP-13	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	5,000	12,00	60,00	
44	K	R-ROZP-14	Řadová svorka modrá, 2,5mm2	ks	5,000	12,00	60,00	
45	K	R-ROZP-15	Řadová svorka šedá, 6mm2	ks	1,000	19,00	19,00	
46	K	R-ROZP-16	Řadová svorka modrá, 6mm2	ks	1,000	19,00	19,00	
41	K	R-RP-01	Proudový chránič 10k 10B-1N-030AC	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	
42	K	R-RP-02	Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC	ks	3,000	1 250,00	3 750,00	
47	K	R-RP-03	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

D		PSV	Práce a dodávky PSV	11 408,72				
D		766	Konstrukce truhlářské	10 814,22				
5	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,000	1 010,76	1 010,76	SOD D.1.1 arch. Pol. 61
6	M	R-766-01	dveře interiérové dvoukřídle plné, DTD, HPL laminát, částeční zasklené, 135x197,ozn.T/1	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	SOD D.1.1 arch. Pol. 62

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pozn.: dveře vnitřní, hladké, plné, otevíravé do nové ocelové zárubně - kování dveří: klika+klika, samostatný uživatelský klíč-zapojen do stávajícího klíčového systému generálního klíče, zámek +vložka -dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava vysokotlakový laminát HPL - provedení dveří HPL - odstín (RAL) dle výběru investra - dveře bez prahu, součástí zárubně zapuštěná ocelová prahová spojka - součástí dodávky 6 ks uživatelského klíče - laboratoř A311 - zasklení bezpečnostním sklem - motiv kůra

7	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	1 439,77	25,92	SOD D.1.1 arch. Pol. 68
8	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	2,000	388,77	777,54	SOD D.1.1 arch. Pol. 67

D		783	Dokončovací práce - nátěry	594,50				
9	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	0,794	71,94	57,12	SOD D.1.1 arch. Pol. 87
VV		"rozměry 1350x1970mm"						
VV		(1,35+1,97*2)*0,15*1			0,794			
10	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,794	148,31	117,76	SOD D.1.1 arch. Pol. 86
11	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,794	131,77	104,63	SOD D.1.1 arch. Pol. 88
12	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	1,587	198,48	314,99	SOD D.1.1 arch. Pol. 89
VV		"rozměry 1350x1970mm"						
VV		(1,35+1,97*2)*0,15*1*2			1,587			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL4

Objekt:

02 - ZL4 MNP m.č. 222 arch

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	-43 794,94
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-43 794,94	21,00%	-9 196,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-52 991,88
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL4

Objekt:

02 - ZL4 MNP m.č. 222 arch

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-43 794,94
HSV - Práce a dodávky HSV		-22 966,15
61 - Úprava povrchů vnitřních		-22 589,57
998 - Přesun hmot		-376,58
PSV - Práce a dodávky PSV		-20 828,79
771 - Podlahy z dlaždic		-1 796,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		-19 032,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL4

Objekt:

02 - ZL4 MNP m.č. 222 arch

Místo:

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-43 794,94
D HSV Práce a dodávky HSV								-22 966,15
D 61 Úprava povrchů vnitřních								-22 589,57
7	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-46,626	146,73	-6 841,43	SoD D.3.1 Arch pol. 1
8	K	612325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-106,664	115,98	-12 370,89	SoD D.3.1 Arch pol. 4
9	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	-47,850	70,58	-3 377,25	SoD D.3.1 Arch pol. 5
D 998 Přesun hmot								-376,58
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,824	457,01	-376,58	SoD D.3.1 Arch pol. 14
D PSV Práce a dodávky PSV								-20 828,79
D 771 Podlahy z dlaždic								-1 796,04
1	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	-0,320	16,16	-5,17	SoD D.3.1 Arch pol. 15
2	K	771553913	Výměna teracové dlaždice lepené, velikosti přes 9 do 12 ks/ m2	kus	-10,000	82,20	-822,00	SoD D.3.1 Arch pol. 16
3	K	777121115	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	-0,320	2 692,74	-861,68	SoD D.3.1 Arch pol. 18
4	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	-0,320	314,51	-100,64	SoD D.3.1 Arch pol. 17
5	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,008	818,54	-6,55	SoD D.3.1 Arch pol. 19
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								-19 032,75
6	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	-168,506	112,95	-19 032,75	SoD D.3.1 Arch pol. 28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL5

Objekt:

06 - ZL5 Rozvody plynu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 519,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 519,00	21,00%	738,99
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		4 257,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL5

Objekt:

06 - ZL5 Rozvody plynu

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 519,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 519,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	3 519,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL5

Objekt:

06 - ZL5 Rozvody plynu

Místo:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 519,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							3 519,00	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							3 519,00	
1	K	723180112	Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 15	m	23,000	813,00	18 699,00	CS ÚRS 2025 01
VV			trubka nerezová ohebná pro plyn vlnovcová					
VV			23		23,000			
2	K	723181023	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1	m	-23,000	660,00	-15 180,00	