

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
ze dne 4. 3. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 0065/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1517B23

Název veřejné zakázky:
II/346 CHOTĚBOŘ – UL. FOMINOVA

Článek 1, smluvní strany

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Se sídlem:	Město Chotěboř Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538 DIČ: CZ 00267538
Zastoupeno:	Ing. Ondřej Kozub, starosta města
Ve věcech smluvních:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Ve věcech technických:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Email:	
Tel:	
	(dále jen „objednatel“)
a	
	PORR a.s.
Se sídlem:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560
Pobočka:	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Zastoupeno:	Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku POR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, oblast Morava a Jan Munzar, prokurista PORR a.s. (společně dle obchodního rejstříku)
Ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar
Ve věcech technických:	Ondřej Košťál, vedoucí provozní jednotky Jihlava, David Mutl, stavbyvedoucí (každý samostatně)
Email:	
Tel:	267 226 111
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: v Praze, oddíl B, vložka 1006
Zapsáno u OS:	
	(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě článku 1 tohoto Dodatku č. 2 je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2, předmět Dodatku č. 2

Při realizaci díla se vyskytly nepředvídatelné práce a dodávky související s předmětem plnění, které mají za následek změnu rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo. Tyto změny mají dopad na sjednanou cenu díla, tedy článku 3., cenové ujednání.

Změna článku 3. cenové ujednání se mění dle přiloženého změnového listu 10.

Článek 3, cenové ujednání

Mění se „Článek 3, cenové ujednání“ smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla bez DPH dle SOD + dodatek č.1:	14 539 021,89 Kč
<u>Celková cena dodatku č.2 bez DPH (dle ZL 10):</u>	<u>164 364,83 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH:	14 703 386,72 Kč
DPH 21 %	3 087 711,21 Kč
Celková cena díla s DPH:	17 791 097,93 Kč

Článek 4, Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení


4.1. Všechna ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4.3.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.12.2024 nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2).

4.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením rady města číslo 1365/68/RM/2025 ze dne 02.04.2025.

V Chotěboři



Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Kozub
Datum: 2025.04.11
09:41:06 +02'00'

Ing. Ondřej Kozub
Starosta města

V Brně

Ing. Ondřej
Řezníček

Digitálně podepsal Ing. Ondřej
Řezníček
Datum: 2025.04.09 07:45:30
+02'00'

Ing. Ondřej Řezníček
prokurista PORR a.s.
pro pobočku

Digitálně
podepsal Jan
Munzar
Datum:
2025.04.08
17:29:35 +02'00'

Jan Munzar
prokurista PORR a.s.

Součástí Dodatku č. 2 jsou tyto dokumenty:

1. Návrh variace č. 10
2. Změnový list 10
3. Soupis prací ZSPD



„PORR a.s.“

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY -NÁVRH VARIACE

č. 10 datum:

Objednatel: Město Chotěboř
Správce stavby: Bc. Jiří Pešout
Zástupce objednatele: Bc. Jiří Pešout
Cena díla (dle SOD): 13 324 123,66 Kč bez DPH;
Zhotovitel: PORR a.s.
Zástupce zhotovitele: David Mutl
Odpovědný zástupce: David Mutl
Telef./email:
Stavební objekt: SO 102 Chodníky - Město

Popis zjištění ke změně:

Město Chotěboř požaduje provést změnu vjezdu k PČR dle změny PD.

Návrh řešení ve variaci:

Změna vjezdu k PČR a jejího okolí dle změny PD.

Odhad předpokládaných nákladů ve změně: kladných 164 364,83,- Kč
záporných 0,- Kč

Přílohy: Př.1-oceněný soupis prací

Oprávněná osoba zhotovitele: David Mutl - stavbyvedoucí

PORR a.s. -132-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 Strašnice
IČO: 43005560

Změnový list			
Název stavby:		II/346 CHOTEBOR - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	10	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lipy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Popis změny:

Město Chotěboř požaduje provést změnu vjezdu k PČR dle změny PD.

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
-41 245,40	205 610,23	164 364,83

Ing. Bohuslav Shejbal Digitálně podepsal Ing. Bohuslav Shejbal Datum: 2025.04.01 14:11:23 +02'00'		
Projektant (autorský dozor)	datum:	podpis
Digitálně podepsal Ing. Jan Pešek Datum: 2025.04.02 19:10:26 +02'00'		
Technický dozor stavby	datum:	podpis
Digitálně podepsal Bc. Jiří Pešout Datum: 2025.04.04 08:00:46 +02'00'		
Správce stavby	datum:	podpis
David Mutl Digitálně podepsal David Mutl Datum: 2025.03.31 16:31:41 +02'00'		
Zhotovitel	datum:	podpis

Aspe

Firma: OPTIMA spol. s r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: II/346 - CHOTĚBŮR - FOMINOVA - MĚSTO - ZSPD

Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 164 384,83
OC+DPH: 198 881,44

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 102	Chodníky a odstavné plochy - uznatelné náklady	21 139,15	4 439,22	25 578,37
SO 102	Chodníky a odstavné plochy - neuznatelné náklady	143 225,68	30 077,39	173 303,07

Aspe
Firma: OPTIMA spol. s r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - MĚSTO - ZSPD
číslo a název SO SO 102 Chodníky a odstavě plochy, užitelné náklady
číslo a název rozpočtu SO 102 Chodníky a odstavě plochy, užitelné náklady
Zařídění CZ-CPA:

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SUTÉ	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	2022_OTSKP	562132		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TŘ. II TL DO 150MM 9C C8/10 Místo pro přecházení 0,204 50km V chodníkové části 10,0=10,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spoju - úpravu napojení, ukončení - úpravu dílačnických spojů včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	10,000	333,00	3 330,00	0,000	0,000	0,000	0,000
24	2022_OTSKP	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM Chodník -21,5-37,5=-59 000 [A] 43,0=43,000 [B] Celkem: A+B=-16,000 [C] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	- 16,000	137,88	- 2 206,08	0,000	0,000	0,000	0,000
25	2022_OTSKP	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM Místo pro přecházení 0,204 50km V chodníkové části 10,0=10,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	10,000	183,84	1 838,40	0,000	0,000	0,000	0,000
26	2022_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Místo pro přecházení 0,204 50km V chodníkové části 10,0=10,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdílení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	10,000	13,05	130,50	0,000	0,000	0,000	0,000
28	2022_OTSKP	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 115 TL 50MM Místo pro přecházení 0,204 50km V chodníkové části 10,0=10,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dílačnických zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje řešení podél obrubníku, dílačnických zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	M2	10,000	331,68	3 316,80	0,000	0,000	0,000	0,000

30/2022_OTS	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 16S TL 60MM	M2	10,000	323,90	3 239,00	0,000	0,000	0,000
Místo pro přecházení 0,204 50km V šrochlikové části 10,0=10,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rodišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posilky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.										
35/2022_OTS	582611		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	16,000	574,62	9 197,12	0,000	0,000	0,000
dlazba 200*200*60mm chodník 21,5*37,5=66 000 [A] 43 0=43,000 [B] Celkem: A+B=16,000 [C] - dodání dlezhbitného materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výšň spár - očištění podkladu - uložení dlezhbit dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výšňné spár - zřízení vrstvy bez rodišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posilky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.										
39/2022_OTS	58261A		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELÍEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,000	587,53	1 782,58	0,000	0,000	0,000
DLAŽBA 200*200*60MM ČERNÁ Místo pro přecházení 0,204 50km 1,5*1,5=3,000 [A] - dodání dlezhbitného materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výšň spár - očištění podkladu - uložení dlezhbit dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výšňné spár - zřízení vrstvy bez rodišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posilky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.										
42/2022_OTS	58272	a	DLAŽENÉ KRYTÝ Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC	M2	0,500	4 064,23	2 032,12	0,000	0,000	0,000
RELÍEFNÍ DLAŽENICE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU S POVRCHEM NEPRÁVDELNÝCH VYSTUPKŮ TVARU HŘEBENU S ROZTEČÍ 30 AŽ 60mm BÍLÁ BARVA Oprava stávajícího místa pro usn.přecházení 2,0*1,5=0,500 [A] - dodání dlezhbitného materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výšň spár - očištění podkladu - uložení dlezhbit dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výšňné spár - zřízení vrstvy bez rodišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posilky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.										
43/2022_OTS	58272	b	DLAŽENÉ KRYTÝ Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC	M2	0,500	4 214,23	2 107,12	0,000	0,000	0,000

pásek rovný hladký šířky 0,255m
Místo pro přecházení 0,204 50km
1,0+1,0=2,000 [A]
Oprava stávajícího místa pro uvn.přecházení
1,5+1,0=0,500 [B]
- dodání dšátelního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože
v dšátelce přeepsané dokumentaci a pro přeepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- ukložení dšátky dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní
vstřvy a přeepsané výplně spar
- zřizení vstřvy bez rošřeni šířky, pokládání vstřvy po etapách
- úpravu napjení, ukložení podél obrubníku, dšátelních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-š zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nálety
- nezahrnuje štanění podél obrubníku, dšátelních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Komunikace

6 383,33

9

Ostatní konstrukce a práce

60	2022_OTSKP	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 50MM obrubník 500*50*250mm 10,0+7,5-6,0=3,500 [A] Pološka zahrnuje: dodání a pokládání betonových obrubníků o rozměrech přeepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku	M	- 3,500	404,57	- 1 416,00	0,000	0,000	0,000	0,000
----	------------	--------	---	---	---------	--------	------------	-------	-------	-------	-------

63	2022_OTSKP	917427	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 300MM ležáky obrubník 300*200mm Místo pro přecházení 0,204 50km 3,5+3,5=7,000 [A] Pološka zahrnuje: dodání a pokládání kamenných obrubníků o rozměrech přeepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku	M	7,000	2 310,26	16 171,82	0,000	0,000	0,000	0,000
----	------------	--------	--	---	-------	----------	-----------	-------	-------	-------	-------

Ostatní konstrukce a práce

14 756,82

Celkem

21 139,15

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

0,00

Méněpráce

0,00

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

21 139,15

- | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|--|---|----------|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 24 | 2022_OTSKP | 56333 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPRTI TL. DO 150MM
M2 | 137,200 | 137,88 | 18 917,14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <p>nezhahnuje úpravu povrchu krytu</p> <p>Ulice Slávkova
230-43,0=187,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách
- nezhahnuje postřiky, nátěry</p> | | | | | | | | | | | |
| 25 | 2022_OTSKP | 56334 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPRTI TL. DO 200MM
M2 | - 55,000 | 183,84 | - 10 111,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <p>Místo pro přecházení 0,204 50km
15,0=15,000 [A]
Ulice Lazební
-185=- 185,000 [B]
115,0=115,000 [C]
Celkem: A+B+C=-55,000 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách
- nezhahnuje postřiky, nátěry</p> | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2022_OTSKP | 572213 | | SPLOUVAČI POKRÝV Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2 | 180,500 | 13,05 | 2 355,53 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <p>Místo pro přecházení 0,204 50km
15,0=15,000 [A]
Ulice Lazební
-185=- 185,000 [B]
Celkem: A+B=- 170,000 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</p> | | | | | | | | | | | |
| 29 | 2022_OTSKP | 574A44 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL, 50MM
M2 | 21,000 | 331,68 | 6 965,28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <p>Místo pro přecházení 0,204 50km
15,0=15,000 [A]
Ulice Lazební
-185=- 185,000 [B]
Celkem: A+B=- 170,000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dílažních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, lacheť a pod.
- nezhahnuje postřiky, nátěry
- nezhahnuje těsnění podél obrubníku, dílažních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, lacheť a pod.</p> | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2022_OTSKP | 574E56 | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18+ 16S TL, 60MM
M2 | 21,000 | 323,90 | 6 801,90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <p>Místo pro přecházení 0,204 50km
15,0=15,000 [A]
Ulice Lazební
-185=- 185,000 [B]
Celkem: A+B=- 170,000 [C]</p> | | | | | | | | | | | |

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozdílení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32/2022_OTSKP	58221	DLÁŽENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,000	1 399,19	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	-------	--	----	-------	----------	------	-------	-------	-------	-------

- Ulice Lazební
- 115,0÷115,000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozdílení šifry, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-č zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35/2022_OTSKP	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEN ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	137,200	574,82	78 865,30	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------	--	----	---------	--------	-----------	-------	-------	-------	-------

- Ulice Slavkova
- 230-43,0÷187,000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozdílení šifry, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-č zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6		Komunikace			86 478,85					
---	--	------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--

8 Ostatní konstrukce a práce

60/2022_OTSKP	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 50MM	M	33,215	404,57	13 437,76	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------	---	---	--------	--------	-----------	-------	-------	-------	-------

- obrubník 500*50*250mm
- 11,5÷11,5÷3,0÷12,0÷2,0÷9,5÷49 500 [A]
- Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku

62/2022_OTSKP	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	1 079,42	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------	---	---	-------	----------	------	-------	-------	-------	-------

- obrubník 130*200mm stojitý
- 11,2÷18,0÷30,200 [A]
- Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku

63/2022_OTSKP	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 300MM	M	0,000	2 310,26	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------	---	---	-------	----------	------	-------	-------	-------	-------

- ležatý obrubník 300*200mm
- Místo pro přecházení 0,204 50km
- 4,0÷4,0÷6,000 [A]
- Ulice Lazební
- 5,9÷0,7÷5,0÷8,0÷5,5÷6,0÷6,2÷-37,300 [B]
- 4,0÷11,5÷15,500 [C]
- CaKam: A÷9÷C÷-13,800 [D]
- Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku

64/2022_OTSKP	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 300MM	M	0,000	4 350,26	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------	---	---	-------	----------	------	-------	-------	-------	-------

- ležatý obrubník 300*200mm - oblokovový

R01	2022_OTS KP	91691	a	betonové lažce i boční betonovou opěrkou. ZVYRAZNĚNÍ SLOUPKY KOVOVÉ Zahravovací sroupek kovový s erbem - cena vř faktura v příloze + 5% 4=4.000 [A] položka zahrnuje dodání zařízení v přepraveném provedení včetně jeho osazení	KUS	0,000	7 837,20	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
R02	2022_OTS KP	91691	a	ZVYRAZNĚNÍ SLOUPKY KOVOVÉ Zahravovací sroupek kovový odnímatelný s erbem - cena vř faktura v příloze + 5% 2=2.000 [A] položka zahrnuje dodání zařízení v přepraveném provedení včetně jeho osazení	KUS	0,000	15 515,65	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
			9	Ostatní konstrukce a práce C e l k e m				13 437,76				
								143 226,68				
Ostatní ve výkazu naspoklikované práce												
				Vícepráce								
				Vícepráce celkem				0,00				
				Méněpráce								
				Méněpráce celkem				0,00				
				Celkem				0,00				
				Celkem				143 226,68				