Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen smlouva)

ČL.I . SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Uherskohradišťská nemocnice a. s.**
sídlo: J. E. Purkyně 365
686 06 Uherské Hradiště [redacted]

jejímž jménem jedná: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

Registrace: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420
IČO: 27660915
DIČ: CZ27660915
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

2. Zhotovitel: **RYBÁRIK, s.r.o.**
sídlo: Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice [redacted]

jejíž jménem jedná: Marek Rybárik, jednatel společnosti

Registrace: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37039
IČO: 25598643
DIČ: CZ25598643
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

ČL.II . PŘEDMĚT DÍLA

1.Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Parkoviště u heliportu**, část A související veřejné zakázky, č. 2025/001/ZZVZP (dále jen zakázka) jejímž zadavatelem je objednatel. Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje provést na své náklady a riziko dílo, kterým jsou stavební práce v rozsahu daném:

- dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností GG ARCHICO a.s. Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46994432,
- položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (s cenami),

které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení zakázky. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

1. Zhotovitel zadávací podklady zkontroloval a odsouhlasil, potvrzuje, že jim plně porozuměl a že jsou úplným podkladem pro kompletní zhotovení díla. V případě, že zhotovitel po podpisu této smlouvy a v průběhu provádění díla zjistí eventuální rozdíly mezi jednotlivými částmi zadávacích podkladů, nebudou tyto rozdíly důvodem pro změnu ceny díla. Zhotovitel se rovněž seznámil se staveništěm a všemi okolnostmi realizace díla. Objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit.

   Místem plnění je: areál Uherskohradišťské nemocnice a.s., pozemek p. č. 383/1.
   Adresa: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

   Součástí dodávky je dále:
   a) veškeré nutné pomocné a přidružené činnosti a práce (vodorovná a svislá doprava materiálu a výrobků, ...) zkoušky a revize spojené s komplexním a bezvadným provedením díla, jeho předáním a zprovozněním,
   b) předání prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky dle platných právních předpisů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů.

2. Zhotovitel se zavazuje akceptovat v průběhu provádění díla požadavky objednatele na změny díla (zvětšení nebo zmenšení rozsahu díla, změna standardu výrobků a materiálů).

3. Zhotovitel provede a dokončí dílo v souladu s veškerými platnými právními, technologickými a technickými předpisy a normami. Za jakékoliv porušení právních předpisů v souvislosti s provedením díla (včetně předpisů požární ochrany a BOZP) nese zhotovitel bezvýhradnou odpovědnost. Zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi zadávacími podklady nebo požadavky objednatele na straně jedné a právními nebo technickými předpisy a normami na straně druhé, je povinen na toto okamžitě písemně upozornit objednatele.

ČL.III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provádění díla bude zahájeno: **do 15 dnů od podpisu smlouvy**
2. Dílo bude dokončeno a předáno: **do 105 dnů od podpisu smlouvy**
3. **Harmonogram provádění díla**
   a) Zhotovitel předložil jako součást nabídky na zakázku harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
   b) Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
   c) Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel na vyžádání objednateli na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel se zavazuje upravit termínový postup provádění díla dle pokynů objednatele, uvedených v zápisech ve stavebním deníku a zápisech z jednání z kontrolních dnů.

ČL.IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednaly dohodou ve smyslu zákona **č. 526/1990 Sb.**, o cenách, v platném znění, pevnou a nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	**858.849,80 Kč**
DPH 21%	**180.358,46 Kč**
Celkem	**1.039.208,26 Kč**

2. Cena je rozepsána do položek prací uvedených v **příloze č. 1.** Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely:
   a) fakturace
   b) ocenění objednatelem požadovaných víceprací
   c) ocenění méněprací
   d) soupisu provedených prací
3. Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) bude zhotovitelem účtována dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
5. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným provedením díla, jeho předáním a zprovozněním. Do ceny díla zakalkuloval zhotovitel veškeré inflační a kursovní vlivy a rizika pro celou dobu provádění díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul všechny podmínky staveniště a realizace díla, které má zkušený zhotovitel odůvodněně předvídat.
7. Na cenu díla nemají vliv eventuální, později zjištěné rozdíly mezi zadávacími podklady.
8. Cena díla dle **odst. 1.** tohoto článku může být zvýšena pouze, pokud objednatel písemně požádá o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k písemné dohodě o jejich ceně. Objednatel není povinen uhradit vícepráce, které písemně neobjednal a nevyžádal.
9. Cena díla bude snížena, pokud dílo z jakéhokoliv důvodu nebude provedeno v celém rozsahu.
10. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v **příloze č. 1.** Pokud **příloha č. 1** neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:
    a) jednotková cena dle ceníku ÚRS,
    b) pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navržena objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla.

ČL.V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Skutečně provedené práce bude zhotovitel účtovat měsíčními fakturami (pod pojmem faktura se rozumí daňový doklad). Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den kalendářního měsíce, ve kterém došlo k realizaci části díla nebo den předání a převzetí díla. Postup pro uhrazení faktur je následující:
   a) nejdříve poslední pracovní den příslušného měsíce vystaví oprávněný zástupce zhotovitele soupis provedených prací a dodávek (dále jen SPPD) a předloží jej objednateli ke kontrole,
   b) objednatel si vyhrazuje na kontrolu SPPD lhůtu 2 dnů,
   c) na základě odsouhlaseného SPPD, podepsaného oprávněným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu, jejíž přílohou bude odsouhlasený SPPD.
   d) faktura včetně přílohy v elektronické formě bude odeslána na e-mail: financni@nemuh.cz
2. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele ve lhůtě do **30** kalendářních dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se rozumí datum odepsání úhrady z účtu objednatele. V případě prodlení s úhradou faktury nebo její části, může zhotovitel účtovat úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
3. Konečná faktura zhotovitele musí splňovat a obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona **č. 235/2004 Sb.**, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musí obsahovat jako přílohu SPPD, potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele. V opačném případě má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli. Splatnost opravené faktury počíná běžet dnem jejího opětovného doručení objednateli. Faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že

„daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

4. Eventuální vícepráce má zhotovitel právo fakturovat samostatnými fakturami až po podpisu dodatku smlouvy, po jejich provedení a předchozím odsouhlasení SPPD.
5. Splatnost oprávněně vystavené faktur, kterými budou smluvní strany eventuálně účtovat smluvní pokuty, úroky z prodlení, škody, služby a přeúčtování nákladů je 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

ČL.VI . MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel předá zhotoviteli místo pro provedení díla protokolárně nebo zápisem ve stavebním deníku.
2. V souladu s ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen ZP) informuje tímto objednatel zhotovitele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která vznikají v rámci Uherskohradišťské nemocnice a.s. Zpracované hodnocení rizik je uvedeno na webových stránkách objednatele: *www.nemuh.cz/zhotovitel* (soubor „Hodnocení rizik (katalog rizik“). Podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje, že se s výše uvedenými riziky seznámil.
3. Zhotovitel bude udržovat místo pro provedení díla (staveniště) čisté a v náležitém pořádku a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody včetně ekologických, které způsobí v souvislosti s prováděním díla.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární ochranu staveniště a stavby.
6. Objednatel nenese zodpovědnost za zhotovitelův dosud nezabudovaný materiál a dodávky, uskladněné na staveništi.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště do **3 dnů** od převzetí díla objednatelem.

ČL.VII . PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen 2 dny před předpokládaným dokončením díla písemně vyzvat objednatele k jeho převzetí. Součástí této výzvy bude předložení veškerých dokladů ke kontrole objednatelem, zejména:
   a) prohlášení o shodě dle zákona č. **22/1997 Sb.**, o technických požadavcích na výrobky, nebo “**Ujištění o existenci prohlášení o shodě**” na zabudované výrobky a materiály,
   b) veškeré atesty, zkoušky, revize, provozní řády, návody k obsluze a záruční listy, vše v českém jazyce,
   c) doklady o likvidaci odpadů.

   Bez předložení těchto dokladů se má za to, že objednatel nebyl k převzetí řádně vyzván, a řízení o předání a převzetí díla nebude zahájeno.
2. Podmínkou pro převzetí díla je, že dílo je řádně dokončeno a provedeno podle platných technických norem.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které má vady.
4. Dílo se považuje za dokončené a objednatelem převzaté podpisem protokolu o předání a převzetí díla pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

ČL.VIII . SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

1. Za nesplnění termínu dokončení díla dle **ČL.III . odst. 1. ,** zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla (bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Za nesplnění termínu odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. Úhrada smluvní pokuty nevylučuje případný nárok objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Pokud vznikne objednateli škoda v souvislosti s porušením jakýchkoliv právních, technologických a technických předpisů zhotovitelem, je zhotovitel povinen takovou škodu objednateli nahradit.
7. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla jako celku, nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
   a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a uskladňovaných částech,
   b) plochách a objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi v souvislosti s prováděním díla.

   Odpovědnost za škodu vzniklou na těchto věcech je odpovědností objektivní.
8. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po písemné dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.

ČL. IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Pokud zhotovitel poté, co obdržel písemnou výzvu objednatele ke sjednání nápravy v plnění smlouvy, tuto nápravu do **3 dnů** neprovede, může objednatel odstoupit od smlouvy, zejména pak v následujících případech:
   a) zhotovitel nezahájí provádění díla, nepokračuje s prováděním díla, nebo přeruší provádění díla před jeho dokončením a důvody tohoto stavu nejsou na straně objednatele,
   b) zhotovitel je v prodlení oproti termínům, stanoveným na kontrolních dnech stavby, a to natolik, že podle odůvodněného názoru objednatele nebude dílo dokončeno ve smluvním termínu.
   c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy,
   d) zhotovitel podstatným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některé ze svých závazků podle smlouvy.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy:
   a) je zhotovitel povinen do 2 dnů vyklidit staveniště,
   b) je zhotovitel povinen do 5 dnů předložit objednateli vyúčtování skutečně provedených prací a poskytnutých plateb,
   c) je zhotovitel povinen do 2 dnů předat objednateli doklady dle **ČL. VII. odst. 1 a), b), c)** za dosud provedenou část díla,
   d) je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním závazku zhotovitele,
   e) je zhotovitel povinen dokončit nezbytné práce, aby bylo zamezeno vzniku škody na budovaném díle.

ČL. X. ZÁRUKY

1. Zhotovitel poskytuje na předané dílo záruku v délce **60 měsíců.** Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla mezi objednatelem a investorem stavby. Zhotovitel ručí po celou dobu záruky za to, že dílo a jeho jednotlivé části budou mít funkčnost, vlastnosti, kvalitu a parametry dané touto smlouvou a technickými normami.
2. Pokud se v průběhu záruční doby vyskytnou na díle vady, na které se dle této smlouvy vztahuje záruka, zavazuje se zhotovitel na své náklady tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.

3. Objednatel uplatní vady v záruční lhůtě reklamačním dopisem, ve kterém specifikuje vadu a stanoví termín jejího odstranění.
4. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamace jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu určenými objednatelem.
5. Ode dne doručení oprávněné reklamace zhotoviteli se přerušuje běh záruční doby, týkající se reklamované části díla, a pokračuje až dnem řádného odstranění vady.

ČL. XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu objednatele koordinačních jednání a je povinen respektovat a plnit úkoly objednatelem zde uložené.
2. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a ve stanoveném termínu předložit bezplatně vzorky materiálů, výrobků nebo příslušné katalogy technické specifikace, a to v cenovém standardu, uvedeném v zadávacích podmínkách.
3. Zhotovitel je při provádění díla zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví **(BAOZ)** svých zaměstnanců, požární ochranu **(PO)** na montážním pracovišti, dodržování veškerých předpisů **BAOZ**, PO a je povinen proškolit své pracovníky v oblasti **BAOZ a PO** na konkrétní podmínky stavby.
4. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla v plném rozsahu odpovědný za:
   a) újmu na zdraví způsobenou osobám, ke které by mohlo dojít v souvislosti s prováděním díla,
   b) způsobení škody na nemovitém nebo movitém majetku odlišném od díla, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla,
   c) vznik škody na díle a materiálu na staveništi způsobené požárem, bleskem, výbuchem, bouřkou, vichřicí, záplavou nebo v souvislosti v prováděním díla.
5. Oprávněným zástupcem objednatele je [redacted], který je objednatelem pověřen následujícími činnostmi:
   a) kontrolou provádění díla a vydáváním pokynů k jeho provádění,
   b) jednáním se zhotovitelem stran plnění této smlouvy,
   c) potvrzováním soupisů provedených prací,
   d) projednáním cenových změn a změn předmětu díla,
   e) odsouhlasováním termínových změn,
   f) převzetím díla.
6. Oprávněným zástupcem zhotovitele je [redacted] hlavní stavbyvedoucí, který je zhotovitelem pověřen následujícími činnostmi:
   a) řízením provádění prací a jejich kontrolou,
   b) jednáním s objednatelem stran plnění této smlouvy,
   c) vystavováním podkladů pro fakturaci,
   d) odsouhlasením změn předmětu ceny a termínu díla,
   e) odsouhlasováním termínových změn a sjednáváním uzlových termínů,
   f) předáním díla.

7. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí své pohledávky za objednatelem vzniklé z tohoto smluvního vztahu třetím osobám.
8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude ohrožovat a poškozovat složky životního prostředí a zejména bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatní právní předpisy vydané na ochranu životního prostředí s respektováním podmínek uvedených ve vyhlášce MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat při své činnosti zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
9. Zhotovitel předá objednateli při předání staveniště jmenný seznam svých zaměstnanců, kteří se budou podílet na realizaci díla, a kteří jediní budou mít povolen vstup na staveniště (tento seznam lze v průběhu díla aktualizovat doručením změny potvrzené odpovědným zástupcem zhotovitele).

ČL.XII . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (**zákon č. 89/2012 Sb.**) a ostatních souvisejících právních předpisů České republiky. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2. Pokud při plnění této smlouvy vznikne mezi smluvními stranami spor, bude řešen následovně:
   a) smírčím jednáním smluvních stran,
   b) respektováním rozhodnutí společně stanoveného experta,
   c) rozhodnutím příslušného soudu.
3. Smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího souhlasu protistrany poskytovat jakékoliv informace stran tohoto smluvního vztahu třetím osobám. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele je považováno za podstatné porušení smluvních povinností.
4. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu v plném znění k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými číslovanými dodatky smlouvy, oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Tato smlouva je podepsaná v listinné podobě, nebo elektronicky. Je-li smlouva listinná, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
7. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti eventuální předchozí ujednání stran předmětu plnění a tato smlouva je jediným platným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s cenami)

Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany i platnost této přílohy.

V Buchlovicích, dne [redacted]

Marek Rybárik, jednatel RYBÁRIK, s.r.o.

V Uherském Hradišti, dne .....

.....

Uherskohradišťská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **02** **UHN a.s parkoviště u heliportu**

Zadavatel	**Uherskohradišťská nemocnice a.s.** **J. E. Purkyně 365** **68668 Uherské Hradiště**	IČO: **27660915** DIČ:
Zhotovitel:	**RYBÁRIK, s.r.o.** **Hradišťská 573** **687 08 Buchlovice**	IČO: **25598643** DIČ: **CZ25598643**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			770 642,68
PSV			0,00
MON			9 207,12
Vedlejší náklady			36 000,00
Ostatní náklady			43 000,00
Celkem			**858 849,80**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**858 849,80** CZK
Základní DPH	**21** %	**180 358,46** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 039 208,26 CZK**

v _____ dne _____

[redacted]

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**0,00**	**79 000,00**	**16 590,00**	**95 590,00**	**####**
00	VRN	0,00	79 000,00	16 590,00	95 590,00	####
	Stavební objekt			**0,00**		
SO 01	**Komunikace a zpevněné plochy**	**0,00**	**779 849,80**	**163 768,46**	**943 618,26**	**####**
01.1	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	779 849,80	163 768,46	943 618,26	####
Celkem za stavbu		0,00	858 849,80	180 358,46	1 039 208,26	####

Popis stavby: 02 - UHN a.s parkoviště u heliportu
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - VRN
Popis objektu: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy
Popis rozpočtu: 01.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			252 688,70	29,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 950,00	0,7
5	Komunikace	HSV			377 680,40	44,0
8	Trubní vedení	HSV			6 826,00	0,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			83 860,53	9,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			980,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39 922,10	4,6
M23	Montáže potrubí	MON			9 207,12	1,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 734,95	0,3
VN	Vedlejší náklady	VN			36 000,00	4,2
ON	Ostatní náklady	ON			43 000,00	5,0
Cena celkem					858 849,80	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	02	UHN a.s parkoviště u heliportu
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**36 000,00**
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.				
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
5	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.				
6	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.				
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**43 000,00**
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.				
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
Celkem						**79 000,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	UHN a.s parkoviště u heliportu
O:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01.1	Komunikace a zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**252 688,70**
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	15,00000	50,00	750,00
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
		rozebrání příjezd. komunikace v místě napojení : 15		15,00000		
2	113111115R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	15,00000	201,00	3 015,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,00000		15,00000		
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	15,00000	100,00	1 500,00
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	79,50000	190,00	15 105,00
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
		30 % výkopu v zemině tř. 3 : 0,3*24		7,20000		
		odkopání svrchní vrstvy zeminy v tl. 0,15 v místech zeleně : 69		69,00000		
		výkop pro ochranu sítí - 30 % výkopu v zemině tř. 3 : 0,3*11		3,30000		
5	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	39,75000	30,00	1 192,50
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 79,50000*0,5		39,75000		
6	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	24,50000	350,00	8 575,00
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
		70 % výkopu v zemině tř. 4 : 0,7*24		16,80000		
		výkop pro ochranu sítí - 70 % výkopu v zemině tř. 4 : 0,7*11		7,70000		
7	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	24,50000	30,00	735,00
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,50000		24,50000		
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	6,00000	45,00	270,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,00000		6,00000		
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	71,50000	130,00	9 295,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 79,50000		79,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,50000		24,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 32,50000*-1		-32,50000		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	109,00000	180,00	19 620,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		dosypání štěrku za obrubou : 4		4,00000		
		rezerva pro případnou výměnu podloží : 350*0,3		105,00000		
11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	32,50000	80,00	2 600,00
		opětovné rozprostření zeminy z odkopání svrchní vrstvy : 170*0,15		25,50000		
		uložení zeminy z výkopů do násypů v místech zeleně : 1		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,00000		6,00000		
12	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	109,00000	120,00	13 080,00
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 109,00000		109,00000		
13	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	1,00000	15,00	15,00
		schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů				
		uložení zeminy z výkopů do násypů v místech zeleně : 1		1,00000		
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,00000	145,00	870,00
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	UHN a.s parkoviště u heliportu
O:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01.1	Komunikace a zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zasypání výkopu pro ochranu sítí zeminou z výkopů : 6		6,00000		
15	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	170,00000	59,00	10 030,00
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,				
16	181006122R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu přes 1:5, tloušťka přes 100 do 150 mm	m2	170,00000	130,00	22 100,00
		v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5				
		opětovné rozprostření zeminy z odkopání svrchní vrstvy : 170		170,00000		
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	350,00000	15,00	5 250,00
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				
18	185804235R00	Vypletí záhonů a dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2 trávník po výsevu	m2	170,00000	80,00	13 600,00
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením				
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 170,00000		170,00000		
19	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	20,00000	414,00	8 280,00
20	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	128,70000	166,00	21 364,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 71,50000*1,8		128,70000		
21	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	5,00000	384,00	1 920,00
22	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	239,80000	390,00	93 522,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 109,00000*2,2		239,80000		
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**5 950,00**
23	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	5,00000	1 190,00	5 950,00
		v otevřeném výkopu,				
		lože pro ochranu sítí : 5		5,00000		
Díl: 5		**Komunikace**				**377 680,40**
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	20,00000	149,00	2 980,00
		vstupní chodník : 20		20,00000		
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	323,00000	190,00	61 370,00
		parkovací stání : 154		154,00000		
		parkovištní komunikace : 169		169,00000		
26	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	128,00000	329,00	42 112,00
		s rozprostřením a zhutněním				
		parkovací stání : 128		128,00000		
27	567123114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/6, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	128,00000	344,00	44 032,00
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou				
		parkovištní komunikace : 128		128,00000		
28	567411116R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 160 mm	m2	15,00000	383,00	5 745,00
		podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1				
		příjezd. komunikace k heliportu : 15		15,00000		
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	20,00000	300,00	6 000,00
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 20,00000		20,00000		
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	147,00000	310,00	45 570,00
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		parkovištní komunikace : 128		128,00000		
		dělící proužky park. stáních : 4		4,00000		
		příjezd. komunikace k heliportu : 15		15,00000		
31	596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě připlatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm	m2	4,00000	50,00	200,00
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		dělící proužky park. stání : 4		4,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	UHN a.s parkoviště u heliportu
O:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01.1	Komunikace a zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	10,00000	160,00	1 600,00
		vstupní chodník : (20*0,05)/0,1		10,00000		
33	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	97,00000	160,00	15 520,00
		parkovací stání : (124*0,05)/0,2		31,00000		
		dělící proužky park. stání : (4*0,05)/0,1		2,00000		
		parkovištní komunikace : (128*0,05)/0,1		64,00000		
34	596921113X1T00	Kladení betonových vegetařních tvárnice, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 40 mm, plocha do 500 m2	m2	124,00000	320,00	39 680,00
		parkovací stání : 124		124,00000		
35	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových	m3	2,75776	1 590,00	4 384,84
		bez dodávky výplňového materiálu				
		parkovací stání, výplň tvoří 27,8 % plochy : 124*0,08*0,278		2,75776		
36	583424402R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 2/4; amfibolit	t	6,06707	780,00	4 732,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,75776*2,2		6,06707		
37	59245110R	Dlažba betonová	m2	21,00000	266,00	5 586,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 20,00000		20,00000		
		Koeficient prořez: 0,05		1,00000		
38	592451170R	Dlažba betonová	m2	135,15000	327,00	44 194,05
		parkovištní komunikace : 128		128,00000		
		Koeficient prořez: 0,05		6,40000		
		příjezdová komunikace k heliportu - většina použita ze stáv. stavu, rezerva k doplnění : 0,05*15		0,75000		
39	592451171R	Dlažba betonová	m2	4,20000	327,00	1 373,40
		dělící proužky park. stáních : 4		4,00000		
		Koeficient prořez: 0,05		0,20000		
40	592452561R	Dlažba betonová	m2	130,20000	404,00	52 600,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 124,00000		124,00000		
		Koeficient prořez: 0,05		6,20000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**6 826,00**
41	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,				
42	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	1 290,00	1 290,00
43	55243344.AR	Poklop šachtový	kus	1,00000	3 186,00	3 186,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000		1,00000		
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**83 860,53**
44	9181011120T00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	3,49938	3 290,00	11 512,96
		obr. chodníkový : 50*0,1*0,25		1,25000		
		obr. nájezdový : 11*0,1*0,2		0,22000		
		obr. silniční : 54*0,1*0,3		1,62000		
		obr. silniční, oblouk R1 : 7*0,78*0,1*,03		0,01638		
		obr. silniční, přechod. levý : 1*0,1*,03		0,00300		
		obr. silniční - komunikace k heliportu : 13*0,1*0,3		0,39000		
45	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm, Hmota nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá	m	17,00000	360,00	6 120,00
		vodorov. dopr. značení V 12 a : 17		17,00000		
46	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky, Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý	m	17,00000	2,00	34,00
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 17,00000		17,00000		
47	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	134,46000	320,00	43 027,20
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	UHN a.s parkoviště u heliportu
O:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01.1	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obr. chodníkový : 50		50,00000		
		obr. nájezdový : 11		11,00000		
		obr. silniční : 54		54,00000		
		obr. silniční, oblouk. R 1 : 7*0,78		5,46000		
		obr. silniční, přechodový levý : 1		1,00000		
		obr. silniční - příjezd. komunikace k heliportu : 13		13,00000		
48	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	67,67000	154,00	10 421,18
		obr. silniční : 54		54,00000		
		obr. silniční - příjezd. komunikace k heliportu : 13		13,00000		
		Koeficient ztratné: 0,01		0,67000		
49	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	11,11000	133,00	1 477,63
		11		11,00000		
		Koeficient ztratné: 0,01		0,11000		
50	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	50,50000	135,00	6 817,50
		50		50,00000		
		Koeficient ztratné: 0,01		0,50000		
51	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	388,00	391,88
		1		1,00000		
		Koeficient ztratné: 0,01		0,01000		
52	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	7,07000	574,00	4 058,18
		7 ks, dl. 0,78 m : 7		7,00000		
		Koeficient ztratné: 0,01		0,07000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**980,00**
53	976085211R00	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2	kus	1,00000	80,00	80,00
54	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	15,00000	60,00	900,00
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
		příjezd. komunikace k heliportu : 15		15,00000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**39 922,10**
55	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	614,18609	65,00	39 922,10
		vodorovně do 200 m				
Díl: M23		**Montáže potrubí**				**9 207,12**
56	230191028R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm	m	26,00000	140,00	3 640,00
		ochrana stáv. vedení NN a sdělovacího vedení : 26		26,00000		
57	3457114710R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 200,0 mm; vnitřní pr.= 172,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	26,26000	212,00	5 567,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 26,00000		26,00000		
		Koeficient ztratné: 0,01		0,26000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**2 734,95**
58	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,74710	50,00	287,36
		5,7471		5,74710		
59	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,98840	10,00	229,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 5,74710*4		22,98840		
60	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	6,14400	90,00	552,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	UHN a.s parkoviště u heliportu
O:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01.1	Komunikace a zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6,144		6,14400		
61	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	5,74710	40,00	229,88
		pro vodorovnou dopravu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 5,74710		5,74710		
62	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	6,14400	40,00	245,76
		pro vodorovnou dopravu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 6,14400		6,14400		
63	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	11,89110	100,00	1 189,11

Celkem	**779 849,80**