

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen smlouva)

ČL.I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Uherskohradištská nemocnice a. s.**
sídlo: J. E. Purkyně 365
686 06 Uherské Hradiště

jejímž jménem jedná: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

Registrace: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420
IČO: 27660915
DIČ: CZ27660915
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.**
sídlo: Na Drahách 881
686 04 Kunovice

jejíž jménem jedná: Ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti

Registrace: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40619
IČO: 26263718
DIČ: CZ26263718
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

ČL.II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Uherskohradištská nemocnice a.s. – Heliport HEMS**, část C související veřejné zakázky

č. 2025/003/ZZVZP (dále jen zakázka) jejímž zadavatelem je objednatel. Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje provést na své náklady a riziko dílo, kterým jsou stavební práce v rozsahu daném:

- dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností GG ARCHICO a.s. Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46994432 společně s AGA-LETIŠTĚ projektová kancelář s.r.o., Hrabáková 2001/21, Chodov, 148 00 Praha 4,
- položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (s cenami),

které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení zakázky. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

2. Zhotovitel zadávací podklady zkontroloval a odsouhlasil, potvrzuje, že jim plně porozuměl a že jsou úplným podkladem pro kompletní zhotovení díla. V případě, že zhotovitel po podpisu této smlouvy a v průběhu provádění díla zjistí eventuální rozdíly mezi jednotlivými částmi zadávacích podkladů, nebudou tyto rozdíly důvodem pro změnu ceny díla. Zhotovitel se rovněž seznámil se stavenišťem a všemi okolnostmi realizace díla. Objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit.

Místem plnění je: areál Uherskohradištské nemocnice a.s., pozemek p. č. 383/1.

Adresa: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

Součástí dodávky je dále:

- a) veškeré nutné pomocné a přidružené činnosti a práce (vodorovná a svislá doprava materiálu a výrobků, ...) zkoušky a revize spojené s komplexním a bezvadným provedením díla, jeho předáním a zprovozněním,
 - b) předání prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky dle platných právních předpisů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů.
3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat v průběhu provádění díla požadavky objednatele na změny díla (zvětšení nebo zmenšení rozsahu díla, změna standardu výrobků a materiálů).
 4. Zhotovitel provede a dokončí dílo v souladu s veškerými platnými právními, technologickými a technickými předpisy a normami. Za jakékoliv porušení právních předpisů v souvislosti s provedením díla (včetně předpisů požární ochrany a BOZP) nese zhotovitel bezvýhradnou odpovědnost. Zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi zadávacími podklady nebo požadavky objednatele na straně jedné a právními nebo technickými předpisy a normami na straně druhé, je povinen na toto okamžitě písemně upozornit objednatele.

ČL.III . TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provádění díla bude zahájeno: **do 15 dnů od podpisu smlouvy**
2. Dílo bude dokončeno a předáno: **do 105 dnů od podpisu smlouvy**

3. Harmonogram provádění díla

- a) Zhotovitel předložil jako součást nabídky na zakázku harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
- b) Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- c) Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel na vyžádání objednatele na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel se zavazuje upravit termínový postup provádění díla dle pokynů objednatele, uvedených v zápisech ve stavebním deníku a zápisech z jednání z kontrolních dnů.

ČL.IV . CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednaly dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, pevnou a nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH
DPH 21%
Celkem

2 616 858,04 Kč
549 540,19 Kč
3 166 398,23 Kč

2. Cena je rozepsána do položek prací uvedených v **příloze č. 1**. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely:
 - a) fakturace
 - b) ocenění objednatelem požadovaných víceprací
 - c) ocenění méněprací
 - d) soupisu provedených prací
3. Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) bude zhotovitelem účtována dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
5. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným provedením díla, jeho předáním a zprovozněním. Do ceny díla zakalkuloval zhotovitel veškeré inflační a kursovní vlivy a rizika pro celou dobu provádění díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul všechny podmínky staveniště a realizace díla, které má zkušený zhotovitel odůvodněně předvídat.
7. Na cenu díla nemají vliv eventuální, později zjištěné rozdíly mezi zadávacími podklady.
8. Cena díla dle **odst. 1.** tohoto článku může být zvýšena pouze, pokud objednatel písemně požádá o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k písemné dohodě o jejich ceně. Objednatel není povinen uhradit vícepráce, které písemně neobjednal a nevyžádal.
9. Cena díla bude snížena, pokud dílo z jakéhokoli důvodu nebude provedeno v celém rozsahu.
10. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v **příloze č. 1**. Pokud **příloha č. 1** neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:
 - a) jednotková cena dle ceníku ÚRS,
 - b) pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navržena objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla.

ČL.V . PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Skutečně provedené práce bude zhotovitel účtovat měsíčními fakturami (pod pojmem faktura se rozumí daňový doklad). Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den kalendářního měsíce, ve kterém došlo k realizaci části díla nebo den předání a převzetí díla. Postup pro uhrazení faktur je následující:
 - a) nejdříve poslední pracovní den příslušného měsíce vystaví oprávněný zástupce zhotovitele soupis provedených prací a dodávek (dále jen SPPD) a předloží jej objednateli ke kontrole,
 - b) objednatel si vyhrazuje na kontrolu SPPD lhůtu 2 dnů,
 - c) na základě odsouhlaseného SPPD, podepsaného oprávněným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu, jejíž přílohou bude odsouhlasený SPPD.
 - d) faktura včetně přílohy v elektronické formě bude odeslána na e-mail: financni@nemuh.cz
2. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele ve lhůtě do **30** kalendářních dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se rozumí datum odepsání úhrady z účtu objednatele. V případě prodlení s úhradou faktury nebo její části, může zhotovitel účtovat úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
3. Konečná faktura zhotovitele musí splňovat a obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona **č. 235/2004 Sb.**, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musí obsahovat jako přílohu SPPD, potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele. V opačném případě má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli. Splatnost opravené faktury počíná běžet dnem jejího opětovného doručení objednateli. Faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že

„daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

4. Eventuální vícepráce má zhotovitel právo fakturovat samostatnými fakturami až po podpisu dodatku smlouvy, po jejich provedení a předchozím odsouhlasení SPPD.
5. Splatnost oprávněně vystavené faktur, kterými budou smluvní strany eventuálně účtovat smluvní pokuty, úroky z prodlení, škody, služby a přeúčtování nákladů je 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

ČL.VI. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel předá zhotoviteli místo pro provedení díla protokolárně nebo zápisem ve stavebním deníku.
2. V souladu s ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen ZP) informuje tímto objednatel zhotovitele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která vznikají v rámci Uherskohradištské nemocnice a.s. Zpracované hodnocení rizik je uvedeno na webových stránkách objednatele: www.nemuh.cz/zhotovitel (soubor „Hodnocení rizik (katalog rizik“). Podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje, že se s výše uvedenými riziky seznámil.
3. Zhotovitel bude udržovat místo pro provedení díla (staveniště) čisté a v náležitém pořádku a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody včetně ekologických, které způsobí v souvislosti s prováděním díla.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární ochranu staveniště a stavby.
6. Objednatel nenese zodpovědnost za zhotovitelův dosud nezabudovaný materiál a dodávky, uskladněné na staveništi.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště do **3 dnů** od převzetí díla objednatelem.

ČL.VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen 2 dny před předpokládaným dokončením díla písemně vyzvat objednatele k jeho převzetí. Součástí této výzvy bude předložení veškerých dokladů ke kontrole objednatelem, zejména:
 - a) prohlášení o shodě dle zákona č. **22/1997 Sb.**, o technických požadavcích na výrobky, nebo **“Ujištění o existenci prohlášení o shodě”** na zabudované výrobky a materiály,
 - b) veškeré atesty, zkoušky, revize, provozní řády, návody k obsluze a záruční listy, vše v českém jazyce,
 - c) doklady o likvidaci odpadů.Bez předložení těchto dokladů se má za to, že objednatel nebyl k převzetí řádně vyzván, a řízení o předání a převzetí díla nebude zahájeno.
2. Podmínkou pro převzetí díla je, že dílo je řádně dokončeno a provedeno podle platných technických norem.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které má vady.
4. Dílo se považuje za dokončené a objednatelem převzaté podpisem protokolu o předání a převzetí díla pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

ČL.VIII. SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

1. Za nesplnění termínu dokončení díla dle **ČL.III . odst. 1. ,** zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla (bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Za nesplnění termínu odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. Úhrada smluvní pokuty nevylučuje případný nárok objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Pokud vznikne objednateli škoda v souvislosti s porušením jakýchkoliv právních, technologických a technických předpisů zhotovitelem, je zhotovitel povinen takovou škodu objednateli nahradit.
7. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla jako celku, nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a uskladňovaných částech,
 - b) plochách a objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi v souvislosti s prováděním díla.Odpovědnost za škodu vzniklou na těchto věcech je odpovědností objektivní.
8. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po písemné dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.

ČL. IX. Odstoupení od smlouvy

1. Pokud zhotovitel poté, co obdržel písemnou výzvu objednatele ke sjednání nápravy v plnění smlouvy, tuto nápravu do **3 dnů** neprovede, může objednatel odstoupit od smlouvy, zejména pak v následujících případech:
 - a) zhotovitel nezačíná provádění díla, nepokračuje s prováděním díla, nebo přeruší provádění díla před jeho dokončením a důvody tohoto stavu nejsou na straně objednatele,
 - b) zhotovitel je v prodlení oproti termínům, stanoveným na kontrolních dnech stavby, a to natolik, že podle odůvodněného názoru objednatele nebude dílo dokončeno ve smluvním termínu.
 - c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy,
 - d) zhotovitel podstatným způsobem nebo opakovaně nedodrží některé ze svých závazků podle smlouvy.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy:
 - a) je zhotovitel povinen do 2 dnů vyklidit staveniště,
 - b) je zhotovitel povinen do 5 dnů předložit objednateli vyúčtování skutečně provedených prací a poskytnutých plateb,
 - c) je zhotovitel povinen do 2 dnů předat objednateli doklady dle **ČL. VII. odst. 1 a), b), c)** za dosud provedenou část díla,
 - d) je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním závazku zhotovitele,
 - e) je zhotovitel povinen dokončit nezbytné práce, aby bylo zamezeno vzniku škody na budovaném díle.

ČL. X. Záruky

1. Zhotovitel poskytuje na předané dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla mezi objednatelem a investorem stavby. Zhotovitel ručí po celou dobu záruky za to, že dílo a jeho jednotlivé části budou mít funkčnost, vlastnosti, kvalitu a parametry dané touto smlouvou a technickými normami.
2. Pokud se v průběhu záruční doby vyskytnou na díle vady, na které se dle této smlouvy vztahuje záruka, zavazuje se zhotovitel na své náklady tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.

3. Objednatel uplatní vady v záruční lhůtě reklamačním dopisem, ve kterém specifikuje vadu a stanoví termín jejího odstranění.
4. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamace jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu určenými objednatelem.
5. Ode dne doručení oprávněné reklamace zhotoviteli se přerušuje běh záruční doby, týkající se reklamované části díla, a pokračuje až dnem řádného odstranění vady.

ČL. XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu objednatele koordinačních jednání a je povinen respektovat a plnit úkoly objednatelem zde uložené.
2. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a ve stanoveném termínu předložit bezplatně vzorky materiálů, výrobků nebo příslušné katalogy technické specifikace, a to v cenovém standardu, uvedeném v zadávacích podmínkách.
3. Zhotovitel je při provádění díla zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví (**BAOZ**) svých zaměstnanců, požární ochranu (**PO**) na montážním pracovišti, dodržování veškerých předpisů **BAOZ**, **PO** a je povinen proškolit své pracovníky v oblasti **BAOZ a PO** na konkrétní podmínky stavby.
4. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla v plném rozsahu odpovědný za:
 - a) újmu na zdraví způsobenou osobám, ke které by mohlo dojít v souvislosti s prováděním díla,
 - b) způsobení škody na nemovitém nebo movitém majetku odlišném od díla, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla,
 - c) vznik škody na díle a materiálu na staveništi způsobené požárem, bleskem, výbuchem, bouřkou, vichřicí, záplavou nebo v souvislosti v prováděním díla.
5. Oprávněným zástupcem objednatele je [REDAKCE], který je objednatelem pověřen následujícími činnostmi:
 - a) kontrolou provádění díla a vydáváním pokynů k jeho provádění,
 - b) jednáním se zhotovitelem stran plnění této smlouvy,
 - c) potvrzováním soupisů provedených prací,
 - d) projednáním cenových změn a změn předmětu díla,
 - e) odsouhlasováním termínových změn,
 - f) převzetím díla.
6. Oprávněným zástupcem zhotovitele je [REDAKCE] který je zhotovitelem pověřen následujícími činnostmi:
 - a) řízením provádění prací a jejich kontrolou,
 - b) jednáním s objednatelem stran plnění této smlouvy,
 - c) vystavováním podkladů pro fakturaci,
 - d) odsouhlasením změn předmětu ceny a termínu díla,
 - e) odsouhlasováním termínových změn a sjednáváním uzlových termínů,
 - f) předáním díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí své pohledávky za objednatelem vzniklé z tohoto smluvního vztahu třetím osobám.
8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude ohrožovat a poškozovat složky životního prostředí a zejména bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatní právní předpisy vydané na ochranu životního prostředí s respektováním podmínek uvedených ve vyhlášce MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat při své činnosti zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
9. Zhotovitel předá objednateli při předání staveniště jmenný seznam svých zaměstnanců, kteří se budou podílet na realizaci díla, a kteří jediní budou mít povolen vstup na staveniště (tento seznam lze v průběhu díla aktualizovat doručením změny potvrzené odpovědným zástupcem zhotovitele).

ČL.XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (**zákon č. 89/2012 Sb.**) a ostatních souvisejících právních předpisů České republiky. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2. Pokud při plnění této smlouvy vznikne mezi smluvními stranami spor, bude řešen následovně:
 - a) smířcím jednáním smluvních stran,
 - b) respektováním rozhodnutí společně stanoveného experta,
 - c) rozhodnutím příslušného soudu.
3. Smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího souhlasu protistrany poskytovat jakékoliv informace stran tohoto smluvního vztahu třetím osobám. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele je považováno za podstatné porušení smluvních povinností.
4. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu v plném znění k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými číslovanými dodatky smlouvy, oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Tato smlouva je podepsaná v listinné podobě, nebo elektronicky. Je-li smlouva listinná, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
7. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti eventuelní předchozí ujednání stran předmětu plnění a tato smlouva je jediným platným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s cenami)

Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany i platnost této přílohy.

V Kunovicích dne.....

V Uherském Hradišti dne

TUFÍR, spol. s r.o.
Ing. Michal Kudělka
jednatel společnosti

.....

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **GG Archico Heliport HEMS**
2409

Zadavatel **Uherskohradišťská nemocnice a.s.** IČO: **27660915**
J. E. Purkyně 365 DIČ: **CZ27660915**
68606 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.** IČO: **26263718**
Na Drahách 881 DIČ: **cz26263718**
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 535 201,64
PSV			0,00
MON			24 656,40
Vedlejší náklady			28 000,00
Ostatní náklady			29 000,00
Celkem			2 616 858,04


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 616 858,04 CZK
Základní DPH	21 %	549 540,19 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **3 166 398,23 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	57 000,00	11 970,00	68 970,00	####
00	VRN	0,00	57 000,00	11 970,00	68 970,00	####
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Heliport HEMS	0,00	729 745,84	153 246,63	882 992,47	####
01.1	Architektonicko stavební řešení	0,00	729 745,84	153 246,63	882 992,47	####
SO 02	Příjezdová komunikace	0,00	922 699,37	193 766,87	1 116 466,24	####
02.1	Příjezdová komunikace	0,00	922 699,37	193 766,87	1 116 466,24	####
SO 03	Sadové úpravy	0,00	907 412,83	190 556,69	1 097 969,52	####
03.1	Sadové úpravy	0,00	907 412,83	190 556,69	1 097 969,52	####
Celkem za stavbu		0,00	2 616 858,04	549 540,19	3 166 398,23	####

Popis stavby: GG Archico 2409 - Heliport HEMS

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - VRN

Popis objektu: SO 01 - Heliport HEMS

Popis rozpočtu: 01.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis objektu: SO 02 - Příjezdová komunikace

Popis rozpočtu: 02.1 - Příjezdová komunikace

Popis objektu: SO 03 - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: 03.1 - Sadové úpravy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			505 520,50	19,3
10	Vytyčení stavby	HSV			5 000,00	0,2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			55 690,00	2,1
16	Přemístění výkopku	HSV			46 530,00	1,8
17	Konstrukce ze zemin	HSV			16 150,00	0,6
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			732 240,40	28,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 185,50	0,7
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	HSV			129 900,00	5,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			55 171,20	2,1
5	Komunikace	HSV			555 714,37	21,2
8	Trubní vedení	HSV			12 399,00	0,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			159 156,09	6,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 500,00	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			79,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			142 160,59	5,4
998	Přesun hmot	HSV			75 397,91	2,9
M23	Montáže potrubí	MON			24 656,40	0,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			9 407,08	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			28 000,00	1,1

ON	Ostatní náklady	ON			29 000,00	1,1
Cena celkem					2 616 858,04	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				28 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staviště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staviště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staviště a vlastní vybudování objektů zařízení staviště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staviště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staviště, ostraha staviště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staviště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staviště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staviště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staviště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
Odstranění objektů zařízení staviště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staviště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staviště provozováno.								
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
5	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.								
Díl: ON		Ostatní náklady				29 000,00		
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavišti	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
Náklady na ochranu staviště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staviště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staviště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staviště (provozní dopravní řád).								
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 24/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 24/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
9	R_3153229	Kompletační činnost pro sadové úpravy	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						57 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				211 822,65		
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Plocha TLOF a FATO : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure length nebo area)" : Sejmutí ornice tl. 150mm = (? x 9.752 + terenní úpravy = 298.7m2 + 109m2) 407.7m2 : 407,7 : Základ pro WDI : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure length nebo area)" : Sejmutí ornice tl. 150mm = 8m2 : 8 : 415,7*0,2	m3	83,14000	110,00	9 145,40	800-1	RTS 24/ I
				83,14000				
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Základ pro WDI : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure length nebo area)" : Výkop v zemině = (8m2 x 0.95m) 7.6m3 : 7,6 : 7,6	m3	7,60000	390,00	2 964,00	800-1	RTS 24/ I
				7,60000				
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7,60000	m3	7,60000	80,00	608,00	800-1	RTS 24/ I
				7,60000				
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	28,60000	350,00	10 010,00	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Plocha TLOF a FATO :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :

Výkop v zemině = (2.6m x 1m x 11m) 28.6m³ :

28,6 :

28,6

28,60000

5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny	m3	28,60000	80,00	2 288,00	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 28,60000

28,60000

6	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku, nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	68,19000	90,00	6 137,10		Vlastní
---	-------------	--	----	----------	-------	----------	--	---------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

"odvoz na meziskládku" :

Základ pro WDI :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :

Rozprostření ornice tl. 150mm = (8m² - (1.3m x 1.3m)) 6.3m² :

6,3*0,15 :

Plocha TLOF a FATO :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :

Rozprostření ornice tl. 150mm = 221m² :

221*0,15 :

"dovoz z meziskládky" :

Základ pro WDI :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Rozprostření ornice tl. 150mm = (8m2 - (1.3m x 1.3m)) 6.3m2 : 6,3*0,15 : Plocha TLOF a FATO : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Rozprostření ornice tl. 150mm = 221m2 : 221*0,15 : 68,19 68,19000						
7	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační, středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení Základ pro WDI : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Výkop v zemině = (8m2 x 0.95m) 7.6m3 : 7,6 : Plocha TLOF a FATO : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Výkop v zemině = (2.6m x 1m x 11m) 28.6m3 : 28,6 : 36,2 36,20000	m3	36,20000	450,00	16 290,00		Vlastní
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Zásyp z místní zeminy : Základ pro WDI :	m3	34,09500	250,00	8 523,75	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 :
 "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :
 Rozprostření ornice tl. 150mm = (8m2 - (1.3m x 1.3m)) 6.3m2 :
 6,3*0,15 :
 Plocha TLOF a FATO :
 Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :
 "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :
 Rozprostření ornice tl. 150mm = 221m2 :
 221*0,15 :
 34,095

34,09500

9	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	65,16000	350,00	22 806,00	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Základ pro WDI :
 Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 :
 "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :
 Výkop v zemině = (8m2 x 0.95m) 7.6m3 :
 7,6 :
 Plocha TLOF a FATO :
 Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :
 "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :
 Výkop v zemině = (2.6m x 1m x 11m) 28.6m3 :
 28,6 :
 36,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství :
 65,16

65,16000

10	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	74,70000	650,00	48 555,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Plocha TLOF a FATO :
 Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Zásyp vhodnou zemniou, včetně dodávky= (0.2m x (? x 9.752) - (11m x 11m)) + (109m2 x 0.3) 69m3 : 69 : Základ pro WDI : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Zásyp vhodnou zemniou. včetně dodávky = (7.6m3 - 1.9m3) 5.7m3 : 5,7 : 74,7						
				74,70000				
11	583426832R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm Plocha TLOF a FATO : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Zásyp vhodnou zemniou, včetně dodávky= (0.2m x (? x 9.752) - (11m x 11m)) + (109m2 x 0.3) 69m3 : 69 : Základ pro WDI : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Zásyp vhodnou zemniou. včetně dodávky = (7.6m3 - 1.9m3) 5.7m3 : 5,7 : 74,7*2 'Přepočtené koeficientem množství : 149,4	t	149,40000	290,00	43 326,00	SPCM	RTS 24/ I
				149,40000				
12	181305111R00	Převrstvení ornice na skládce převrstvení ornice na skládce "Zemina schopná zúrodnění vytěžená při sejmutí ornice - ošetření na meziskládce" : Základ pro WDI : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 :	m3	34,09500	190,00	6 478,05	823-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :

Rozprostření ornice tl. 150mm = (8m2 - (1.3m x 1.3m)) 6.3m2 :

6,3*0,15 :

Plocha TLOF a FATO :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :

Rozprostření ornice tl. 150mm = 221m2 :

221*0,15 :

34,095

34,09500

13	181006113R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	6,30000	75,00	472,50	823-2	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	-----------

v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5

Základ pro WDI :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :

Rozprostření ornice tl. 150mm = (8m2 - (1.3m x 1.3m)) 6.3m2 :

6,3 :

6,3

6,30000

14	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	221,00000	70,00	15 470,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Plocha TLOF a FATO :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :

Rozprostření ornice tl. 150mm = 221m2 :

221 :

221

221,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	227,30000	25,00	5 682,50	823-1	RTS 24/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Ohumusování v tl. 200 mm vč. zatravnění :

Základ pro WDI :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure length nebo area)" :

Rozprostření ornice tl. 150mm = (8m2 - (1.3m x 1.3m)) 6.3m2 :

6,3 :

Plocha TLOF a FATO :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure length nebo area)" :

Rozprostření ornice tl. 150mm = 221m2 :

221 :

227,3

227,30000

16	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	6,81900	150,00	1 022,85	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	----------	------	-----------

Ohumusování v tl. 200 mm vč. zatravnění :

Základ pro WDI :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure length nebo area)" :

Rozprostření ornice tl. 150mm = (8m2 - (1.3m x 1.3m)) 6.3m2 :

6,3 :

Plocha TLOF a FATO :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure length nebo area)" :

Rozprostření ornice tl. 150mm = 221m2 :

221 :

227,3*0,03 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,819		6,81900				
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Plocha TLOF a FATO : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Hutnění zemní pláně Edef.2 45Mpa = (11m x 11m) 121m ² : 121 : 121	m2	121,00000	15,00	1 815,00	800-1	RTS 24/ I
				121,00000				
18	183403211R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	227,30000	10,00	2 273,00	823-1	RTS 24/ I
19	183403213R00	Obdělávání půdy frézováním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	227,30000	5,00	1 136,50	823-1	RTS 24/ I
20	183403251R00	Obdělávání půdy smykováním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	227,30000	3,00	681,90	823-1	RTS 24/ I
21	183403252R00	Obdělávání půdy vláčením, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	227,30000	5,00	1 136,50	823-1	RTS 24/ I
22	183403253R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	227,30000	7,00	1 591,10	823-1	RTS 24/ I
23	184802211R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² , Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	227,30000	4,00	909,20	823-1	RTS 24/ I
24	184802621R00	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem, naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2 Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	227,30000	5,00	1 136,50	823-1	RTS 24/ I
25	185803412R00	Vyhrabání trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,	m2	227,30000	6,00	1 363,80	823-1	RTS 24/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				17 185,50		
26	275321611R00	Beton základových patek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže Základ pro WDI : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :	m3	1,85900	4 500,00	8 365,50	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS)	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Beton C30/37 XF3 = (1.3m x 1.3m x 1.1m) včetně osazení žebírkového drátu pro betonářské účely průměru 6mm = 1ks : 1*1,3*1,3*1,1 : 1,859						
				1,85900				
27	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Základ pro WDI : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Beton C30/37 XF3 = (1.3m x 1.3m x 1.1m) včetně osazení žebírkového drátu pro betonářské účely průměru 6mm = 1ks : 1*1,3*4*1,1 : 5,72	m2	5,72000	350,00	2 002,00	801-1	RTS 24/ I
				5,72000				
28	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu.	m2	5,72000	150,00	858,00	801-1	RTS 24/ I
29	275361821R00	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505, , , Základ pro WDI : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Beton C30/37 XF3 = (1.3m x 1.3m x 1.1m) včetně osazení žebírkového drátu pro betonářské účely průměru 6mm = 1ks : 1*1,3*1,3*1,1*0,08 : 0,149	t	0,14900	40 000,00	5 960,00	821-1	RTS 24/ I
				0,14900				
Díl: 5		Komunikace				208 557,90		
30	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	85,60000	166,00	14 209,60	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		Plocha TLOF a FATO : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Štěrkodrt' ŠDa 0-32mm tl. 100mm = 85.6m2 : 85,6 : 85,6		85,60000				
31	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Plocha TLOF a FATO : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Štěrkodrt' ŠDa 0-32mm celk. tl. 300mm = (10.8m x 10.8m) 116.6m2 : 116,6*2 : 233,2	m2	233,20000	223,00	52 003,60	822-1	RTS 24/ I
				233,20000				
32	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm Plocha TLOF a FATO : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Betonové panely tl. 150mm = 59m2 : 59 : 59	m2	59,00000	189,00	11 151,00	822-1	RTS 24/ I
				59,00000				
33	59381084R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 150,0 cm; h = 15,0 cm; beton C 25/30; XF1 Plocha TLOF a FATO : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Betonové panely tl. 150mm = 59m2 :	kus	17,00000	3 520,00	59 840,00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

17 :

17

17,00000

34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	121,00000	299,00	36 179,00	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

Plocha TLOF a FATO :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :

Kladeč vrstva drť frakce 4-8mm tl. 40mm = (11m x 11m) 121m2 :

Betonová dlažba CSB- KOST (rovné hrany)- barva šedá povrch standart tl. 80mm = (11m x 11m)

121m2 :

121 :

121

121,00000

35	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	123,42000	285,00	35 174,70	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	------	-----------

121*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :

123,42

123,42000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					86 881,88	
36	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	69,00000	345,00	23 805,00	822-1	RTS 24/ I

Denní značení :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2 a 4 (nové značení) :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :

Vodorovné značení, barva bílá = 69m2 :

69 :

69

69,00000

37	915729111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	111,10000	14,00	1 555,40	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 69,00000

69,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 11,00000		11,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 28,30000		28,30000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,80000		2,80000				
38	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	11,00000	460,00	5 060,00	822-1	RTS 24/ I
		Denní značení :						
		Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2 a 4 (nové značení) :						
		"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :						
		Vodorovné značení, barva žlutá = 11m2 :						
		11 :						
		11		11,00000				
39	91572111X	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., barva černá	m2	28,30000	460,00	13 018,00		Vlastní
		Denní značení :						
		Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2 a 4 (nové značení) :						
		"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :						
		Vodorovné značení, barva černá = 28.3m2 :						
		28,3 :						
		28,3		28,30000				
40	915721111RT3	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, červenou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	2,80000	575,00	1 610,00	822-1	RTS 24/ I
		Denní značení :						
		Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2 a 4 (nové značení) :						
		"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :						
		Vodorovné značení, barva červená = 2.8m2 :						
		2,8 :						
		2,8		2,80000				
41	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	111,10000	6,00	666,60	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Denní značení : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2 a 4 (nové značení) : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Vodorovné značení, barva bílá = 69m2 : 69 : Denní značení : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2 a 4 (nové značení) : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Vodorovné značení, barva žlutá = 11m2 : 11 : Denní značení : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2 a 4 (nové značení) : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Vodorovné značení, barva černá = 28.3m2 : 28,3 : Denní značení : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2 a 4 (nové značení) : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Vodorovné značení, barva červená = 2.8m2 : 2,8 : 111,1						

111,10000

42	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	68,00000	329,00	22 372,00	822-1	RTS 24/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		Plocha TLOF a FATO :						
		Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :						
		"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Osazení silničních betonových obrubníků, včetně betonového lože C16/20 n XF1 (4x 11m) 44m : 44 : Plocha TLOF a FATO : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Silniční betonový obrubník 300mm x 150mm x 1000mm 24ks : včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm : vypárování cementovou maltou : 24 : 68 68,00000						
43	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá	kus	24,48000	143,00	3 500,64	SPCM	RTS 24/ I
		Plocha TLOF a FATO : Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Silniční betonový obrubník 300mm x 150mm x 1000mm 24ks : včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm : vypárování cementovou maltou : 24 : 24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 24,48 24,48000						
44	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	44,88000	98,00	4 398,24	SPCM	RTS 24/ I

Plocha TLOF a FATO :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :

Osazení silničních betonových obrubníků, včetně betonového lože C16/20 n XF1 (4x 11m) 44m :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

44 :

44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :

44,88

44,88000

45	R_3153230	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	2,40000	2 690,00	6 456,00		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Plocha TLOF a FATO :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 3 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :

Silniční betonový obrubník 300mm x 150mm x 1000mm 24ks :

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm :

vyspárování cementovou maltou :

24*0,1 :

2,4

2,40000

46	953965135-1	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 540 mm	kus	4,00000	1 110,00	4 440,00		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Kotvy chemické svyvtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 540 mm

Základ pro WDI :

Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 :

"ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" :

Osazení kotevních šroubů M16 dl.540mm = 4ks :

4 :

4

4,00000

Díl: 998	Přesun hmot	75 397,91						
-----------------	--------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

47	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	237,57100	317,37	75 397,91	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

vodorovně do 200 m

Díl: 22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	129 900,00						
------------------	---	-------------------	--	--	--	--	--	--

48	220010000-1	Dodávka a montáž stožáru WDI včetně ukazatele směru větru	kus	1,00000	129 900,00	129 900,00		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	------------	------------	--	---------

Dodávka a montáž stožáru WDI včetně ukazatele směru větru

Základ pro WDI :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 01	Heliport HEMS
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přesná specifikace a popis položky viz. přílohu č.1, 2, 5 : "ZMĚŘENO V MICROSTATIONU (select + measure lenght nebo area)" : Osazení stožáru WDI, včetně ukazatele směru větru = 1ks : 1 : 1						
				1,00000				

Celkem	729 745,84
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS)	
O:	SO 02	Příjezdová komunikace
R:	02.1	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				293 697,85		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	5,00000	70,00	350,00	822-1	RTS 24/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		rozebrání dlažby v chodníku : 5		5,00000				
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	3,00000	80,00	240,00	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
3	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	111,90000	189,00	21 149,10	800-1	RTS 24/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		výkopy (30% v zemině tř. 3) : 0,3*46		13,80000				
		sejmutí svrchní části zeminy v tl. 0,15 : 550*0,15		82,50000				
		výkop pro ochranu sítí (30 % v zemině tř. 3) : 52*0,3		15,60000				
4	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	55,95000	49,00	2 741,55	800-1	RTS 24/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 111,90000*0,5		55,95000				
5	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	68,60000	658,00	45 138,80	800-1	RTS 24/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		výkopy (70 % v tř. zeminy 4) : 0,7*46		32,20000				
		výkop pro ochranu sítí (70 % v zemině tř. 4) : 0,7*52		36,40000				
6	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	68,60000	69,00	4 733,40	800-1	RTS 24/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 68,60000		68,60000				
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	89,00000	80,00	7 120,00	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 13,00000		13,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 320,00000*0,15		48,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 28,00000		28,00000				
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	91,50000	280,00	25 620,00	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS)	
O:	SO 02	Příjezdová komunikace
R:	02.1	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 111,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 68,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 320,00000*-0,15 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 13,00000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 28,00000*-1						
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	160,00000	135,00	21 600,00	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. materiál do násypů : 160		160,00000				
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	89,00000	75,00	6 675,00	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 89,00000		89,00000				
11	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	160,00000	95,00	15 200,00	800-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 160,00000		160,00000				
12	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	13,00000	20,00	260,00	823-2	RTS 24/ I
		schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů dosypy zeminy : 13		13,00000				
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,00000	150,00	4 200,00	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zasypání výkopů po zřízení ochrany stáv. sítí : 28		28,00000				
14	181006122R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu přes 1:5, tloušťka přes 100 do 150 mm	m2	320,00000	65,00	20 800,00	823-2	RTS 24/ I
		v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS)	
O:	SO 02	Příjezdová komunikace
R:	02.1	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozprostřední svrchní vrstvy zeminy z odkopání, tl. 0,15 m : 320		320,00000				
15	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	300,00000	17,00	5 100,00	800-1	RTS 24/ I
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,						
16	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	164,70000	300,00	49 410,00	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 91,50000*1,8		164,70000				
17	583423602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/63; amfibolit	t	352,00000	180,00	63 360,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 160,00000*2,2		352,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				55 171,20		
18	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	89,00000	198,00	17 622,00		RTS 24/ I
		osazení PZD desek pro ochranu stáv. horkovodu a plynovodu, délka úpravy 30,0 m, délka desky 0,34 m : 89		89,00000				
19	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	10,00000	1 190,00	11 900,00	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu,						
		lože pro ochranu sítí : 10		10,00000				
20	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	30,00000	16,00	480,00		RTS 24/ I
		osazení PZD desek pro ochranu stáv. horkovodu a plynovodu : 30		30,00000				
21	59341113R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 105,0 cm; š = 34,0 cm; h = 7,0 cm; užitné zatížení 6,50 kN/m2	kus	89,89000	280,00	25 169,20	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 89,00000		89,00000				
		Koeficient ztratiné: 0,01		0,89000				
Díl: 5		Komunikace				347 156,47		
22	564861111R00	Podklad ze štěrkodeřti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	387,00000	183,00	70 821,00	822-1	RTS 24/ I
		příjezdová komunikace - část s dlážděným krytem : 365		365,00000				
		příjezdová komunikace - část s živичným krytem : 22		22,00000				
23	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	16,00000	864,00	13 824,00	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS)	
O:	SO 02	Příjezdová komunikace
R:	02.1	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		příjezdová komunikace - část s živičným krytem : 16		16,00000				
24	567132112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 170 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 16,00000	m2	16,00000	490,00	7 840,00	822-1	RTS 24/ I
		příjezdová komunikace - část s dlážděným krytem : 238		238,00000				
25	567411116R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 160 mm podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1 příjezdová komunikace - část s dlážděným krytem : 238	m2	238,00000	352,00	83 776,00	822-1	RTS 24/ I
26	573111123R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 16,00000	m2	16,00000	40,00	640,00	822-1	RTS 24/ I
27	573231124R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 16,00000	m2	16,00000	19,00	304,00	822-1	RTS 24/ I
28	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 16,00000	m2	16,00000	576,00	9 216,00	822-1	RTS 24/ I
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. doplnění olemování varovného pásu v místě chodníku : 2 doplnění varovného pásu v místě chodníku : 3	m2	5,00000	299,00	1 495,00	822-1	RTS 24/ I
		příjezdová komunikace - část s dlážděným krytem : 238		238,00000				
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. příjezdová komunikace - část s dlážděným krytem : 238	m2	238,00000	309,00	73 542,00	822-1	RTS 24/ I
31	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	3,00000	30,00	90,00	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS)	
O:	SO 02	Příjezdová komunikace
R:	02.1	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		doplnění varovného pásu v místě chodníku : 3		3,00000				
32	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. doplnění olemování varovného pásu v místě chodníku : 2	m2	2,00000	40,00	80,00	822-1	RTS 24/ I
		doplnění varovného pásu v místě chodníku : (3*0,05)/0,2		0,75000				
		doplnění lemování varovného pásu v místě chodníku : (2*0,05)/0,3		0,33333				
33	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm doplnění varovného pásu v místě chodníku : (3*0,05)/0,2 doplnění lemování varovného pásu v místě chodníku : (2*0,05)/0,3	m	1,08333	179,00	193,92	822-1	RTS 24/ I
		doplnění varovného pásu v místě chodníku : (3*0,05)/0,2		0,75000				
		doplnění lemování varovného pásu v místě chodníku : (2*0,05)/0,3		0,33333				
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm příjezdová komunikace - část s dlážděným krytem : (238*0,05)/0,2	m	59,50000	189,00	11 245,50	822-1	RTS 24/ I
		příjezdová komunikace - část s dlážděným krytem : (238*0,05)/0,2		59,50000				
35	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,00000 Koeficient prořez: 0,05	m2	3,15000	423,00	1 332,45	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,00000		3,00000				
		Koeficient prořez: 0,05		0,15000				
36	592451178R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 238,00000 Koeficient prořez: 0,05	m2	249,90000	289,00	72 221,10	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 238,00000		238,00000				
		Koeficient prořez: 0,05		11,90000				
37	5924512101T	Dlažba tvar čtverec betonová 300x300x60 přírodní bez sražených hran Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000 Koeficient prořez: 0,05	m2	2,10000	255,00	535,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000		2,00000				
		Koeficient prořez: 0,05		0,10000				
Díl: 8		Trubní vedení				12 399,00		
38	894411151RT2	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN 600 mm výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	827-1	RTS 24/ I
39	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00000	690,00	690,00		RTS 24/ I
40	552433481R	poklop kanalizační; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	1,00000	3 690,00	3 690,00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 02	Příjezdová komunikace
R:	02.1	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	59224338.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	SPCM	RTS 24/ I
42	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	269,00	269,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				72 274,21		
43	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. obr. nájezdový : 13 obr. silniční : 114 obr. silniční obloukový R1, dl. 0,78 m, 2 ks : 2*0,78 obr. chodníkový : 14	m	142,56000	290,00	41 342,40	822-1	RTS 24/ I
44	917932131R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby 3	m	3,00000	250,00	750,00	822-1	RTS 24/ I
45	918101111T00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 obr. nájezdový : 13*0,1*0,2 obr. silniční : 114*0,1*0,3 obr. silniční obloukový R1, dl. 0,78 m, 2 ks : 2*0,78*0,1*0,3 obr. chodníkový : 14*0,1*0,25	m3	4,07680	2 689,00	10 962,52		Vlastní
46	592162117R	Dlažba betonová tl. = 100,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojezdové nad 3,5 t Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 3,00000*2 Koeficient ztratiné: 0,01	kus	6,06000	61,00	369,66	SPCM	RTS 24/ I
47	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní obr. silniční : 114 Koeficient ztratiné: 0,01	kus	115,14000	130,00	14 968,20	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 02	Příjezdová komunikace
R:	02.1	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	13,13000	115,00	1 509,95	SPCM	RTS 24/ I
				obr. nájezdový : 13	13,00000			
				Koeficient ztratiné: 0,01	0,13000			
49	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	14,14000	115,00	1 626,10	SPCM	RTS 24/ I
				obr. chodníkový : 14	14,00000			
				Koeficient ztratiné: 0,01	0,14000			
50	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,02000	369,00	745,38	SPCM	RTS 24/ I
				obr. obloukový R1 : 2	2,00000			
				Koeficient ztratiné: 0,01	0,02000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí					79,00	
51	976085211R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2	kus	1,00000	79,00	79,00	801-3	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					114 910,66	
52	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	771,21247	149,00	114 910,66	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: M23		Montáže potrubí					24 656,40	
53	230191028R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm	m	36,00000	89,00	3 204,00		RTS 24/ I
				ochrana stáv. vedení NN, sděl. vedení a vedení VO : 36	36,00000			
54	3457114751R	trubka kabelová dělená chránička; vodící lišty po celé metrové délce, konce s hrdlovými spoji; vnější pr.= 200,0 mm; vnitřní pr.= 160,0 mm; mat. HDPE; délka l = 1 m	kus	36,36000	590,00	21 452,40	SPCM	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 36,00000	36,00000			
				Koeficient ztratiné: 0,01	0,36000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					2 354,58	
55	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,69000	99,39	68,58	822-1	RTS 24/ I
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,69000	0,69000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 02	Příjezdová komunikace
R:	02.1	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,76000	5,52	15,24	822-1	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 0,69000*4 2,76000				
57	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,81000	658,52	533,40	822-1	RTS 24/ I
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,81000 0,81000				
58	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,69000	265,04	182,88	822-1	RTS 24/ I
				pro vodorovnou dopravu				
				Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 0,69000 0,69000				
59	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	0,81000	1 222,96	990,60	822-1	RTS 24/ I
				pro vodorovnou dopravu				
				Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 0,81000 0,81000				
60	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	0,69000	265,04	182,88	801-3	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 0,69000 0,69000				
61	979999982R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,81000	470,37	381,00	801-3	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 0,81000 0,81000				

Celkem						922 699,37
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	03.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 10		Vytyčení stavby				5 000,00		
1	005111020T00	Vytyčení sadových úprav viz TZ	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				55 690,00		
2	111200001T00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 100 m2	m2	50,00000	20,00	1 000,00		Vlastní
		odhad 50 m2						
3	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	50,00000	15,00	750,00		Vlastní
4	111202218R00	Odfrézování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 80 cm	kus	3,00000	290,00	870,00		Vlastní
		dle tabulky inventarizace						
		85-lípa : 2		2,00000				
		z-2 javor : 1		1,00000				
5	111203111R00	Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm	m2	14,00000	490,00	6 860,00		Vlastní
		dle tabulky inventarizace						
		Začátek provozního součtu						
		2-jasan : 1		1,00000				
		51-53 thuje : 3		3,00000				
		90-javor : 1		1,00000				
		91-jasan : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		Mezisoučet						
		Začátek provozního součtu						
		4+29+87+88+89 topol : 5		5,00000				
		97-108 topol : 2		2,00000				
		Konec provozního součtu						
		Mezisoučet						
		0,95 m2/ ks : 13*0,95		12,35000				
		3- vrba /pětikmen/ : 1*1,65		1,65000				
6	111251115R00	Drcení ořezaných větví průměru do 15 cm	m3	18,00000	590,00	10 620,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS)	
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	03.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	111251119R00	Drcení ořezaných větví průměru do 19 cm	m3	10,00000	690,00	6 900,00		Vlastní
		fakturuje se dle skutečnosti						
8	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
		3- vrba : 1			1,00000			
9	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm s odřezáním kmene a odvětvením , odvoz 50 m	kus	9,00000	350,00	3 150,00		Vlastní
		3- vrba : 4			4,00000			
		85-lípa : 2			2,00000			
		89+90 topol : 2			2,00000			
		z-2 javor : 1			1,00000			
10	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm s odřezáním kmene, odvětvení, odklizení a naložení	kus	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní
		2-jasan : 1			1,00000			
		4+108 topol : 2			2,00000			
11	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm s odřezáním kmene, odvětvení, odklizení, naložení	kus	3,00000	750,00	2 250,00		Vlastní
		5- torzo /viz TZ/ : 1			1,00000			
		88-topol : 1			1,00000			
		91-jasan : 1			1,00000			
12	112101119R00	Kácení stromů listnatých průměru do 100 cm s rozřezáním větví a kmene a naložením	kus	3,00000	6 390,00	19 170,00		Vlastní
		29+88+97 topol : 3			3,00000			
13	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm vč.odřezání kmene a odvětvení, odvoz 50 m	kus	2,00000	690,00	1 380,00		Vlastní
		viz tabulka inventarizace						
		52- thuje : 1			1,00000			
		53- thuje : 1			1,00000			
14	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm	kus	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
		51- thuje : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	03.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 16		Přemístění výkopku				46 530,00		
15	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00000	40,00	40,00		Vlastní
16	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	9,00000	250,00	2 250,00		Vlastní
17	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	3,00000	700,00	2 100,00		Vlastní
18	162301404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	3,00000	850,00	2 550,00		Vlastní
19	162301404Va	Vod.přemístění větví listnatých, D90cm do 5000 m D 100 cm do 5 km	kus	3,00000	850,00	2 550,00		Vlastní
20	162301406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	2,00000	260,00	520,00		Vlastní
21	162301407R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 70cm do 5000 m	kus	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
22	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
		3- vrba : 1		1,00000				
23	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	9,00000	1 090,00	9 810,00		Vlastní
		3- vrba : 4		4,00000				
		85-lípa : 2		2,00000				
		89+90 topol : 2		2,00000				
		z-2 javor : 1		1,00000				
24	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	3,00000	1 190,00	3 570,00		Vlastní
		2-jasan : 1		1,00000				
		4+108 topol : 2		2,00000				
25	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	3,00000	1 290,00	3 870,00		Vlastní
		5- torzo /viz TZ/ : 1		1,00000				
		88-topol : 1		1,00000				
		91-jasan : 1		1,00000				
26	162301414Va	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m D 100 cm do 5000 m	kus	3,00000	1 390,00	4 170,00		Vlastní
		29+88+97 topol : 3		3,00000				
27	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
		52- tuje : 1		1,00000				
		53- tuje : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	03.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	162301417R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70cm do 5000 m	kus	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
		51- thuje : 1		1,00000				
29	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	17,00000	750,00	12 750,00		Vlastní
		2-jasan : 1		1,00000				
		51-53 thuje : 3		3,00000				
		90-javor : 1		1,00000				
		91-jasan : 1		1,00000				
		3- vrba 5ti kmen : 1		1,00000				
		4+29+87+88+89 topol : 5		5,00000				
		97-108 topol : 2		2,00000				
		85-lípa : 2		2,00000				
		z-2 javor : 1		1,00000				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				16 150,00		
30	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	17,00000	950,00	16 150,00		Vlastní
		materiál k zásypu použit stávající z výkopů pro keře a pod.						
		2-jasan : 1		1,00000				
		51-53 thuje : 3		3,00000				
		90-javor : 1		1,00000				
		91-jasan : 1		1,00000				
		3- vrba 5ti kmen : 1		1,00000				
		4+29+87+88+89 topol : 5		5,00000				
		97+108 topol : 2		2,00000				
		85-lípa : 2		2,00000				
		z-2 javor : 1		1,00000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				732 240,40		
31	180400028T00	Následná péče o zeleň/ odplevelení, hnojení../ rok 1.až 3.	kompl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
		cena bude upravena samostatnou smlouvou, zatím odhad						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	03.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		keře 55 ks						
		travníky 1075+1198 m2 včetně záhonů trvalek, trav celkem 2116 ks a cibulovin/1800 ks						
32	180401211R00	Založení trávniku lučního výsevem v rovině	m2	958,00000	11,00	10 538,00		Vlastní
		čl.3.3 : 1198-240		958,00000				
33	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině osivo viz TZ čl.3.2	m2	1 075,00000	30,00	32 250,00		Vlastní
34	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm materiál investora	m2	1 075,00000	7,00	7 525,00		Vlastní
		vyrovnání na stávající ornici						
		travník čl.3.2 : 1075		1 075,00000				
35	181114711R00	Odstranění stavebního odpadu , nečistot z ploch	m3	12,00000	580,00	6 960,00		Vlastní
		odhad , fakturuje se dle skutečnosti						
		vyčištění od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků,kamenů a pod.						
		Začátek provozního součtu						
		parkový travník : 1075		1 075,00000				
		luční travník : 1198-240		958,00000				
		trvalky ... : 240		240,00000				
		Konec provozního součtu						
		2273*0,005		11,37000				
		dopočet : 0,635		0,64000				
36	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	958,00000	8,00	7 664,00		Vlastní
		luční travník : 1198-240		958,00000				
37	181301101R00	Rozprostření ornice+písek, tl. do 10 cm do 500m2	m2	240,00000	58,00	13 920,00		Vlastní
		smíšené záhony- stávající ornice-doplnění 10% písku						
		písek : 240		240,00000				
38	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 075,00000	35,00	37 625,00		Vlastní
		parkový travník : 1075		1 075,00000				
39	182001151T00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	2 273,00000	21,00	47 733,00		Vlastní
		1075+1198		2 273,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	03.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	183101211R00	Hloub. jámek s výměnou 50% půdy do 0,01 m3	kus	3 916,00000	17,00	66 572,00		Vlastní
		trvalky- solitérní : 3*22		66,00000				
		skupinové : 1359		1 359,00000				
		půdopokryvné : 562		562,00000				
		vtroušené : 129		129,00000				
		cibuloviny : 1800		1 800,00000				
41	183101214R00	Hloub. jámek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3	kus	55,00000	215,00	11 825,00		Vlastní
		čl.3.1						
		keře : 55		55,00000				
42	183204112R00	Výsadba trvalek	kus	2 116,00000	7,00	14 812,00		Vlastní
		trvalky- solitérní : 3*22		66,00000				
		skupinové : 1359		1 359,00000				
		půdopokryvné : 562		562,00000				
		vtroušené : 129		129,00000				
43	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	1 800,00000	6,50	11 700,00		Vlastní
		čl.3.3 : 1800		1 800,00000				
44	183205121R00	Založení záhonu v rovině	m2	240,00000	40,00	9 600,00		Vlastní
		240		240,00000				
45	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	2 033,00000	6,50	13 214,50		Vlastní
		parkový trávník : 1075		1 075,00000				
		luční trávník : 1198-240		958,00000				
46	184102122R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm	kus	55,00000	210,00	11 550,00		Vlastní
		čl. 3.1 keře						
47	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině vč.materiálu	m2	2 273,00000	5,00	11 365,00		Vlastní
		záhony : 240		240,00000				
		trávník : 1075+1198-240		2 033,00000				
48	184808314T00	Hnojení sazenic do 0,25 kg/ 1 sazenice bez hnojiva, s promísením	ks	55,00000	25,00	1 375,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	03.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	240,00000	125,00	30 000,00		Vlastní
		záhony : 240		240,00000				
50	185802115T00	Hnojení umělým hnojivem trávníku a záhonů v rovině	m2	1 315,00000	15,00	19 725,00		Vlastní
		1075+240		1 315,00000				
51	185803110T00	Míchací protokoly travního osiva	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
52	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	73,00000	180,00	13 140,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		čl.3.1 keře : 55		55,00000				
		záhony : 240		240,00000				
		trávník : 1075+1198-240		2 033,00000				
		Konec provozního součtu						
		m2 : 2328*25/1000*1,25		72,75000				
		dopočet : 0,25		0,25000				
53	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	73,00000	650,00	47 450,00		Vlastní
54	00572420	Směs travní parková čl. 3.2	kg	33,00000	160,00	5 280,00		Vlastní
		1075*0,030		32,25000				
		dopočet : 0,75		0,75000				
55	00572473	Směs travní luční - viz složení čl.3.2	kg	6,00000	3 900,00	23 400,00		Vlastní
		(1198-240)*0,006		5,75000				
		dopočet : 0,252		0,25000				
56	006000252	Cibuloviny - rozpis viz technická zpráva 3.3	ks	1 800,00000	17,00	30 600,00		Vlastní
57	006000475	Keře - viz TZ odd. 3.1	ks	55,00000	268,00	14 740,00		Vlastní
58	006100021	Trvalky a traviny rozpis viz technická zpráva	ks	2 116,00000	56,00	118 496,00		Vlastní
		čl.3.3 : 2116		2 116,00000				
59	08211320	Voda pitná	m3	73,00000	65,00	4 745,00		Vlastní
60	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	6,00000	200,00	1 200,00		Vlastní
		viz TZ čl.3.2- případné doplnění a vyrovnání dle potřeby						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	03.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20%-trávník : 1075*0,2*0,025		5,38000				
		dopočet : 0,625		0,63000				
61	10371526	Substrát intenzivní s hnojivem	m3	0,30000	3 400,00	1 020,00		Vlastní
		keře : 55*5/1000		0,28000				
		dopočet : 0,025		0,03000				
62	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	20,25000	1 350,00	27 337,50		Vlastní
		keře /ks 55/ : 55,00*1,00*0,15		8,25000				
		záhony : 240*0,05		12,00000				
63	251911582	Trávníkové hnojivo AGRO Močovina balení po 3 kg	Kg	8,05100	47,00	378,40		Vlastní
		(1075+240)*0,005*1,10		7,23250				
		dopočet : 0,8185		0,81850				
64	25191160	Hnojivo Agrisorb Micro	kg	9,00000	1 000,00	9 000,00		Vlastní
		keře : 55*0,20*0,8		8,80000				
		dopočet : 0,20		0,20000				
65	25234000.A	Herbucid totální bal. po 1 litru	l	5,00000	260,00	1 300,00		Vlastní
66	58152370	Písek praný 0 - 36 Ch	t	42,00000	550,00	23 100,00		Vlastní
		1,75t/m3						
		čl.3.3 : 24,00*1,75		42,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 500,00		
67	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	2 500,00000	7,00	17 500,00		Vlastní
		fakturuje se dle skutečnosti						
		1075+1198		2 273,00000				
		dopočet : 227		227,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				27 249,93		
68	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	151,38850	180,00	27 249,93		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 052,50		
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,75000	280,00	2 170,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 24(Heliport HEMS	
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	03.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>uvažuje se 15 km</i>	t	108,50000	20,00	2 170,00		Vlastní
71	979990107R00	Poplatek za skládku sutí	t	7,75000	350,00	2 712,50		Vlastní

Celkem						907 412,83		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Harmonogram stavby: N_25_032 Heliport HEMS

Zhotovitel : TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
68604 Kunovice

