



NMNMSML20250172

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: NMNMSML20250172  
dne: 19.03.2025

| OBJEDNATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DODAVATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Město Nové Město na Moravě</b><br>Vratislavovo nám. 103<br>592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ<br>Zastoupené : Stanislavem Markem,<br>místostarostou<br>IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900<br>Bankovní spojení: 1224751/0100<br>Kontaktní osoba: Zdenek Haller<br>Tel.: 566 598 364, 770 156 391<br>e-mail: zdenek.haller@meu.nmm.cz | <b>František Šandera</b><br><b>Specializované stavební práce</b><br>se sídlem : Nová Ves u Nového Města na Moravě<br>č.p.: 127, 592 31 Nové Město na Moravě<br>IČ: 70406260, DIČ: CZ6305010459<br>Bankovní spojení:<br>Fyzická osoba podnikající dle živnostenského<br>zákona<br>Kontaktní osoba: František Šandera<br>[REDACTED]<br>[REDACTED] |

## 1. Specifikace zboží/služeb:

Oprava povrchu místní komunikace, v MČ Petrovice u Nového Města na Moravě - na pozemku parc. č. 132/1 v kat. území Petrovice u Nového Města na Moravě, a to v rozsahu cenové nabídky dodavatele ze dne 13.03.2025.

## 2. Termín realizace:

Předmět objednávky bude realizován v termínu **od 24. 03. 2025 do 30.09.2025.**

## 3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 20.01.2025: **Celkem 58 427,92 Kč bez DPH**

K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti – nebude uplatněna přenesená daňová povinnost.

## 4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po předání celého plnění, splatnost faktury 21 dnů.

## 5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.), registr smluv:

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury. Záruční lhůta na provedené práce v délce **24 měsíců** ode dne převzetí prací objednatel.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je

povinnou tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.


Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 10 konané dne 15.5.2023 pod bodem č.: 31/10/RM/2023.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu se směrnicí Městského úřadu Nové Město na Moravě o způsobu podepisování dokumentů v rámci výkonu samostatné a přenesené působnosti ze dne 13.09.2019.

**Za objednatele:**

V Novém Městě na Moravě



**Potvrzuji přijetí objednávky:**

V Nové Vsi u Nového Města na Moravě

Dne 09.04. 2025



# Krycí list rozpočtu

|                   |                                       |                 |                                                 |          |                       |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Název stavby:     | <b>Petrovice - Hasičská zbrojnice</b> | Objednatel:     | obec Petrovice                                  | IČO/DIČ: |                       |
| Druh stavby:      | Vjezd z kostek k hasičské zbrojnici   | Projektant:     | 0                                               | IČO/DIČ: |                       |
| Lokalita:         | Petrovice                             | Zhotovitel:     | František Šandera Specializované stavební práce | IČO/DIČ: | 70406260/CZ6305010459 |
| Začátek výstavby: |                                       | Konec výstavby: |                                                 | Položek: | 13                    |
| JKSO:             |                                       | Zpracoval:      | František Šandera Specializované stavební práce | Datum:   | 0                     |

## Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>           | Základní rozpočtové náklady |           | <b>B</b>         | Doplňkové náklady |      | <b>C</b>            | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 12 186,04 | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 18 269,88 | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00      | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00      |                  |                   |      | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 4 200,00  |                  |                   |      | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00      |                  |                   |      | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 17 400,00 |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 6 372,00  |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 58 427,92 | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem          |                                  | 0,00 |
|                    |                             |           | DN celkem z obj. |                   | 0,00 | NUS celkem z obj.   |                                  | 0,00 |
|                    |                             |           |                  |                   |      | VORN celkem         |                                  | 0,00 |
|                    |                             |           |                  |                   |      | VORN celkem z obj.  |                                  | 0,00 |

|            |           |         |      |                   |           |
|------------|-----------|---------|------|-------------------|-----------|
| Základ 0%  | 58 427,92 |         |      |                   |           |
| Základ 12% | 0,00      | DPH 12% | 0,00 | Celkem bez DPH    | 58 427,92 |
| Základ 21% | 0,00      | DPH 21% | 0,00 | Celkem včetně DPH | 58 427,92 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Stavební rozpočet

|               |                                     |                   |             |                                                 |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Název stavby: | Petrovice - Hasičská zbrojnice      | Doba výstavby:    | Objednatel: | obec Petrovice                                  |
| Druh stavby:  | Vjezd z kostek k hasičské zbrojnici | Začátek výstavby: | Projektant: |                                                 |
| Lokalita:     | Petrovice                           | Konec výstavby:   | Zhotovitel: | František Šandera Specializované stavební práce |
| JKSO:         |                                     | Zpracováno dne:   | Zpracoval:  | František Šandera Specializované stavební práce |

| Č       | Objekt   | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                     | MJ | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) |          |           | Náklady (Kč)   | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|--------------|----------|-----------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         |          |              |                                                                               |    |          |                 |           | Dodávka      | Montáž   | Celkem    | Celkem vč. DPH | Jednot.      | Celkem |                    |
|         |          | 11           | Přípravné a přidružené práce                                                  |    |          |                 |           | 0,00         | 1 555,00 | 1 555,00  | 1 555,00       |              | 5,75   |                    |
| 1       |          | 113108410R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm                            | m2 | 20,00    | 52,00           | 0         | 0,00         | 1 040,00 | 1 040,00  | 1 040,00       | 0,22         | 4,40   | RTS II / 2023      |
| 2       |          | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních                                           | m  | 5,00     | 103,00          | 0         | 0,00         | 515,00   | 515,00    | 515,00         | 0,27         | 1,35   | RTS II / 2023      |
|         |          | 12           | Odkopávky a prokopávky                                                        |    |          |                 |           | 0,00         | 2 378,04 | 2 378,04  | 2 378,04       |              | 0,00   |                    |
| 3       |          | 122302202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3                                     | m3 | 7,00     | 335,01          | 0         | 0,00         | 2 345,07 | 2 345,07  | 2 345,07       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 4       |          | 122302309R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro dálnice v hor.4                            | m3 | 2,50     | 13,19           | 0         | 0,00         | 32,98    | 32,98     | 32,98          | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|         |          | 16           | Přemístění výkopku                                                            |    |          |                 |           | 0,00         | 1 533,00 | 1 533,00  | 1 533,00       |              | 0,00   |                    |
| 5       |          | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m                              | m3 | 7,00     | 138,99          | 0         | 0,00         | 972,93   | 972,93    | 972,93         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 6       |          | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3                          | m3 | 7,00     | 80,01           | 0         | 0,00         | 560,07   | 560,07    | 560,07         | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|         |          | 56           | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                   |    |          |                 |           | 4 072,00     | 698,00   | 4 770,00  | 4 770,00       |              | 8,82   |                    |
| 7       |          | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm                              | m2 | 20,00    | 238,50          | 0         | 4 072,00     | 698,00   | 4 770,00  | 4 770,00       | 0,44         | 8,82   | RTS II / 2023      |
|         |          | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)             |    |          |                 |           | 1 600,00     | 9 000,00 | 10 600,00 | 10 600,00      |              | 2,20   |                    |
| 8       |          | 591211111R00 | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm                            | m2 | 20,00    | 530,00          | 0         | 1 600,00     | 9 000,00 | 10 600,00 | 10 600,00      | 0,11         | 2,20   | RTS II / 2023      |
|         |          | 91           | Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |    |          |                 |           | 6 514,04     | 3 105,83 | 9 619,87  | 9 619,87       |              | 2,35   |                    |
| 9       |          | 919735114R00 | Řezání stávajícího živícího krytu tl. 15 - 20 cm                              | m  | 13,00    | 156,00          | 0         | 1 134,77     | 893,23   | 2 028,00  | 2 028,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
| 10      |          | 917931111RT2 | Osazení předlažby,kostka velká,1 řada, lože C12/15                            | m  | 13,00    | 583,99          | 0         | 5 379,27     | 2 212,60 | 7 591,87  | 7 591,87       | 0,18         | 2,35   | RTS II / 2023      |
|         |          | H22          | Komunikace pozemní a letiště                                                  |    |          |                 |           | 0,00         | 6 372,00 | 6 372,00  | 6 372,00       |              | 0,00   |                    |
| 11      |          | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                | t  | 24,00    | 265,50          | 0         | 0,00         | 6 372,00 | 6 372,00  | 6 372,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|         |          | M            | Montážní přírážky                                                             |    |          |                 |           | 4 200,00     | 0,00     | 4 200,00  | 4 200,00       |              | 0,00   |                    |
| 12      | 110 R00  |              | Mimostaveništní doprava individual.                                           | Km | 280,00   | 15,00           | 0         | 4 200,00     | 0,00     | 4 200,00  | 4 200,00       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2023      |
|         |          |              | Ostatní materiál                                                              |    |          |                 |           | 17 400,00    | 0,00     | 17 400,00 | 17 400,00      |              | 5,00   |                    |
| 13      | 58380130 |              | Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 100 až 120 mm, třída II                | t  | 5,00     | 3 480,00        | 0         | 17 400,00    | 0,00     | 17 400,00 | 17 400,00      | 1,00         | 5,00   | RTS II / 2023      |
| Celkem: |          |              |                                                                               |    |          |                 |           |              |          | 58 427,91 | 58 427,91      |              |        |                    |

Poznámka:

## Stavební rozpočet

|               |                                     |                   |             |                                                            |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | Petrovice - Hasičská zbrojnice      | Doba výstavby:    | Objednatel: | obec Petrovice                                             |
| Druh stavby:  | Vjezd z kostek k hasičské zbrojnici | Začátek výstavby: | Projektant: | 0                                                          |
| Lokalita:     | Petrovice                           | Konec výstavby:   | Zhotovitel: | František Šandera Specializované stavební práce            |
| JKSO:         |                                     | Zpracováno dne:   | 0           | Zpracoval: František Šandera Specializované stavební práce |

| Č  | Kód          | Zkrácený popis                                                                       | MJ | Množství | Náklady dodávka (Kč) | Náklady montáž (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
|    | <b>11</b>    | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                  |    |          | <b>0,00</b>          | <b>1 555,00</b>     | <b>1 555,00</b>     |
| 1  | 113108410R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm                                   | m2 | 20,00    | 0,00                 | 1 040,00            | 1 040,00            |
| 2  | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních                                                  | m  | 5,00     | 0,00                 | 515,00              | 515,00              |
|    | <b>12</b>    | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                                        |    |          | <b>0,00</b>          | <b>2 378,04</b>     | <b>2 378,04</b>     |
| 3  | 122302202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3                                            | m3 | 7,00     | 0,00                 | 2 345,07            | 2 345,07            |
| 4  | 122302309R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro dálnice v hor.4                                   | m3 | 2,50     | 0,00                 | 32,98               | 32,98               |
|    | <b>16</b>    | <b>Přemístění výkopku</b>                                                            |    |          | <b>0,00</b>          | <b>1 533,00</b>     | <b>1 533,00</b>     |
| 5  | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m                                     | m3 | 7,00     | 0,00                 | 972,93              | 972,93              |
| 6  | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3                                 | m3 | 7,00     | 0,00                 | 560,07              | 560,07              |
|    | <b>56</b>    | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>                                   |    |          | <b>4 072,00</b>      | <b>698,00</b>       | <b>4 770,00</b>     |
| 7  | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm                                     | m2 | 20,00    | 4 072,00             | 698,00              | 4 770,00            |
|    | <b>59</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>             |    |          | <b>1 600,00</b>      | <b>9 000,00</b>     | <b>10 600,00</b>    |
| 8  | 591211111R00 | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm                                   | m2 | 20,00    | 1 600,00             | 9 000,00            | 10 600,00           |
|    | <b>91</b>    | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |    |          | <b>6 514,04</b>      | <b>3 105,83</b>     | <b>9 619,87</b>     |
| 9  | 919735114R00 | Řezání stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm                                       | m  | 13,00    | 1 134,77             | 893,23              | 2 028,00            |
| 10 | 917931111RT2 | Osazení předlažby,kostka velká,1 řada, lože C12/15                                   | m  | 13,00    | 5 379,27             | 2 212,60            | 7 591,87            |
|    | <b>H22</b>   | <b>Komunikace pozemní a letiště</b>                                                  |    |          | <b>0,00</b>          | <b>6 372,00</b>     | <b>6 372,00</b>     |
| 11 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                       | t  | 24,00    | 0,00                 | 6 372,00            | 6 372,00            |
|    | <b>M</b>     | <b>Montážní přírážky</b>                                                             |    |          | <b>4 200,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>     |
| 12 | 110 R00      | Mimostaveništní doprava individual.                                                  | Km | 280,00   | 4 200,00             | 0,00                | 4 200,00            |
|    |              | <b>Ostatní materiál</b>                                                              |    |          | <b>17 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17 400,00</b>    |
| 13 | 58380130     | Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída II                       | t  | 5,00     | 17 400,00            | 0,00                | 17 400,00           |

Celkem:

58 427,92