

cenová nabídka

OBJEKT „KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ“ – ZTI A LINIOVÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB

nabídku poptává

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 601 95 Brno

O

M

F

E

DIC

IC

nabídku zpracoval

TRASKO, a. s.

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

O

M

F

E

DIC CZ 255 49 464

IC 255 49 464



technická zařízení
budov



dopravní a inženýrské
stavby



projekce, montáž,
servis, provoz



OBJEKT „KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ“ – ZTI A LINIOVÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB

Cenová nabídka je zpracována na základě požadavku objednatele, dle rozsahu požadovaných prací. Výkaz výměr a rozpočet bude dodán s prováděcí dokumentací, která bude součástí realizace stavby.

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY:

I. Osazení vnějšího liniového žlabu.....	175.000,00 Kč
II. Výměna a osazení kalového čerpadla sjezd 2.PP	70.000,00 Kč
III. Osazení zpětné klaky do kanalizačního potrubí m.č. 2S024.....	95.000,00 Kč
IV. Osazení zpětné klaky do kanalizačního potrubí m.č. 2S128	75.000,00 Kč
Projektová dokumentace vnitřních instalací ZTI vč. výkazu výměr.....	40.000,00 Kč
Projektová dokumentace liniového žlabu (vyjádření DOSS) vč. výkazu výměr	25.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	480.000,00 Kč
DPH 21 %	100 800,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	580 800,00 Kč

PŘIPOMÍNKY K CENOVÉ NABÍDCE:

- I. Jedná se o osazení liniového žlabu ve sjezdu do 2.PP na rozhraní ploch asphalt/betonová rampa. Počítá se s napojením do revizní šachty v zeleni u sjezdu s navrtáním na tuto šachtu v hloubce cca 1,2 m pod terénem. Liniový žlab bude navržen ve stejném standardu, jako jsou stávající žlaby ve vjezdové betonové rampě – s litinovou mříží s únosností min 12,5t (ideálně 40t).
- II. Jedná se o výměnu a osazení výkonnějšího čerpadla s větší průchodností nebo řezným kolem na stávající výtlač kanalizace, jímka nebude stavebně upravena, pouze připojení čerpadla, výtlač zůstane zachován.
- III. Jedná se o osazení zpětné klapky DN 150 na do kanalizačního potrubí vedeného v m.č. 2S024. Je zde uvažováno s rozebráním podhledů vč. zapravení a novým montážním otvorem s dvířky 600x600 mm pro přístup k osazení zpětné klapce.
- IV. Jedná se o osazení zpětné klapky DN 150 (elektronické) na kanalizační potrubí vedené v m.č. 2S128 vč. přepojení a úpravy na stoupačce a potrubí větve splaškové kanalizace (přečerpávací zařízení z 2.PP).

TERMÍN REALIZACE DÍLA:

- I. Zahájení projekčních prací do 1 měsíce od písemné objednávky, projektová dokumentace pak do 3 měsíců vč. vyjádření DOSS k realizaci stavby
- II. Termín realizace části ZTI cca 1-2 měsíce
- III. Termín realizace liniového žlabu cca 1–2 měsíce od vyjádření DOSS (předpoklad nejdříve 04/2025)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

- IV. Na montážní práce poskytujeme záruku v délce 36-ti měsíců.
- V. Na technologii a materiál poskytujeme záruku dle výrobce (záruční listy), min. však 24 měsíců.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY: minimálně do 31. 5. 2025 v případě uzavření smlouvy o dílo po celou dobu smluvního vztahu.

V případě zájmu o realizaci výše uvedené zakázky nebo upřesnění cenové nabídky, volejte prosím tel. [REDAKCE]

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou!

S pozdravem

[REDAKCE]
Rozpočtář