



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML1434/01/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Václavem Fridrichem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Jiří Brokl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: brokl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 323

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Sídlo: 435 21 Obrnice 10

Zastoupený: Ing. Petr Augusta, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Petr Augusta, jednatel společnosti

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Most

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č.17/SML14434/SoD/INV ze dne 4.5.2017 na akci „Vyšší odborná škola ekonomická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most – nová učebna diplomovaný nutriční terapeut“.

III.

Cena díla a platební podmínky

Článek III., bod 1. se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

1. Nová cena díla je stanovena ve výši **1 791 530,00 Kč** (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátjedenatisícpětsetřicet korun českých) bez DPH tj. **2 167 751,34 Kč** (slovy: dvěmilionystošedesátsedmtisícšestsetpadesátjedna korun českých a třicetčtyři haléře) s 21 % DPH.

Původní cena díla je upravena o přípočty rozpočtových položek dle ZL č.1, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku v hodnotě 295 954,00 Kč bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění dle veřejné zakázky ev.č. VZ-INV-7/INV/2017/SP Vyšší odborná škola ekonomická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most – nová učebna diplomovaný nutriční terapeut uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 7.4.2017 a vícepracím dle ZL č.1.

IX.

Závěrečná ustanovení

Čl. IX., bod 7. se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3zfvbug / na e-mail: [REDACTED]
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 9. 8. 2017

.....
Ústecký kraj
Ing. Václav Fridrich
Vedoucí investičního odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje

.....
Stavební a obchodní společnost Most
spol. s r.o.
Ing. Petr Augusta, jednatel společnosti

Přílohy

Příloha č. 1: změnový list č.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Vyšší odborná škola ekonomická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most – nová učebna diplomovaný nutriční terapeut

Číslo změny: 1

Datum: 30.6.2017

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:

Doplnění projektové dokumentace

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh je podložen položkovými rozpočty:

PŘÍPOČTY K SOD:

1. ÚPRAVY KAZETOVÉHO PODHLEDU NA CHODBĚ	15.600,-
2. DEMONTÁŽ SÁDROKARTONOVÝCH ZÁSTĚN	49.648,-
3. PROVEDENÍ RÝH PRO VODU A KANALIZACI	16.601,-
4. PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÝCH ZÁSTĚN	12.859,-
5. PŘELOŽKY VODY A KANALIZACE	104.294,-
6. DOPLNĚNÍ PODLAH PO BOURÁNÍ	64.243,-
7. DOPLNĚNÍ HORNÍCH SKŘÍNEK KUCHYŇSKÝCH LINEK	20.750,-
8. ÚPRAVA TOPENÍ	11.959,-

CELKEM 295.954,-

Počet listů příloh: 9 listů položkových rozpočtů

Navrhovaná změna ceny díla: 295.954,- Kč (bez DPH)

(slovy): osmsetpadesátdvatisícpětsetosmdesátkorunčeských

zvýšení ceny o

295.954,- Kč

snížení ceny o

0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

0 týdnů

zkrácení lhůty o

0 dní

Za zhotovitele :

Za objednatele:

TDI:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Vyšší odborná škola ekonomická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most – nová učebna diplomovaný nutriční terapeut				Číslo změny: 1																			
				Datum: 30.6.2017																			
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>																			
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>																			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:																							
Návrh je podložen položkovými rozpočty:																							
<p style="text-align: center;">PŘÍPOČTY K SOD:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; padding: 5px;">9. ÚPRAVY KAZETOVÉHO PODHLEDU NA CHODBĚ</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">15.600,-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">10. DEMONTÁŽ SÁDROKARTONOVÝCH ZÁSTĚN</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">49.648,-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">11. PROVEDENÍ RÝH PRO VODU A KANALIZACI</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">16.601,-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">12. PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÝCH ZÁSTĚN</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">12.859,-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">13. PŘELOŽKY VODY A KANALIZACE</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">104.294,-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">14. DOPLNĚNÍ PODLAH PO BOURÁNÍ</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">64.243,-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">15. DOPLNĚNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK KUCHYŇSKÝCH LINEK</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">20.750,-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">16. ÚPRAVA TOPENÍ</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">11.959,-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 20px 5px 5px 5px;"> <p style="text-align: center;">CELKEM</p> </td> <td style="text-align: right; padding: 20px 5px 5px 5px;"> <p style="text-align: right;">295.954,-</p> </td> </tr> </table>						9. ÚPRAVY KAZETOVÉHO PODHLEDU NA CHODBĚ	15.600,-	10. DEMONTÁŽ SÁDROKARTONOVÝCH ZÁSTĚN	49.648,-	11. PROVEDENÍ RÝH PRO VODU A KANALIZACI	16.601,-	12. PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÝCH ZÁSTĚN	12.859,-	13. PŘELOŽKY VODY A KANALIZACE	104.294,-	14. DOPLNĚNÍ PODLAH PO BOURÁNÍ	64.243,-	15. DOPLNĚNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK KUCHYŇSKÝCH LINEK	20.750,-	16. ÚPRAVA TOPENÍ	11.959,-	<p style="text-align: center;">CELKEM</p>	<p style="text-align: right;">295.954,-</p>
9. ÚPRAVY KAZETOVÉHO PODHLEDU NA CHODBĚ	15.600,-																						
10. DEMONTÁŽ SÁDROKARTONOVÝCH ZÁSTĚN	49.648,-																						
11. PROVEDENÍ RÝH PRO VODU A KANALIZACI	16.601,-																						
12. PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÝCH ZÁSTĚN	12.859,-																						
13. PŘELOŽKY VODY A KANALIZACE	104.294,-																						
14. DOPLNĚNÍ PODLAH PO BOURÁNÍ	64.243,-																						
15. DOPLNĚNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK KUCHYŇSKÝCH LINEK	20.750,-																						
16. ÚPRAVA TOPENÍ	11.959,-																						
<p style="text-align: center;">CELKEM</p>	<p style="text-align: right;">295.954,-</p>																						
Počet připojených listů: 1			Počet připojených výkresů: 0																				
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 1.495.576 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:																				
Zvýšení ceny o	295.954 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0																				
Snížení ceny o	0 (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0																				
Celková cena po změně	1.791.530 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 12 týdnů od předání staveniště																				
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>																				
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>																				
	Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/																						
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.																							
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 30.6.2017																							
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:																				
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko:			Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:																				

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Vyšší odborná škola ekonomická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most – nová učebna diplomovaný nutriční terapeut

Popis změn :

1. Úpravy kazetového podhledu na chodbě

Mezi chodbou a nově zřízovanou kuchyňkou je prosklená stěna, která se musí vybourat a vyzdít z tvárnic, touto příčkou povedou odpady voda a elektroinstalace k zařizovacím předmětům v kuchyňce. Na chodbě je kazetový podhled, nosný profil je zavěšen na horní profil prosklené stěny. Projekt nepočítal z demontáží podhledu v části přiléhající k demontované prosklené příčce, podhled po provedení stavebních úprav bude doplněn a namontován z nových prvků.

2. Demontáž sádrokartonových zástěn

V projektové dokumentaci byly špatně zakresleny rozměry sádrokartonových zástěn, které jsou zbytečně velké. Pro napojení odpadů a vody, vyzdění nových dispozic je nutné zdemontovat opláštění stoupaček, aby bylo možné realizovat nové dispozice ve shodě s projektovou dokumentací

3. Provedení rýh pro vodu a kanalizaci

Projektová dokumentace řešila pouze povrchně napojení vody, kanalizace a elektroinstalací. Pro správné provedení vybavení kuchyně a splnění všech hygienických nároků je potřeba kanalizaci vodu zasekat do zdí a podlah.

4. Provedení sádrokartonových zástěn

Zdemontované zástěny /viz. bod 2./ po provedení vody a kanalizace, vyzdění nových dispozic je nutné provést nově v jiných rozměrech a tvarech tak, aby odpovídaly projektové dokumentaci a nezasahovaly do nově vzniklých prostorů kuchyňky.

5. Přeložky vody a kanalizace

Projektová dokumentace neřešila, že v bourané příčce, kde vznikne učebna vede voda a kanalizace. Je nutné kanalizaci přeložit pod stropem a v podlaze dát zpět na místo původního napojení.

6. Doplnění podlah po bourání

Vysekané rýhy /viz. bod 3./ po provedení nových rozvodů vody a kanalizace je potřeba rýhy v podlahách zabetonovat. Část podlahy u oken má po odstranění podlahových krytí má praskliny a spád k oknům 50mm. Projektová dokumentace neřešila statické vyspravení trhlin a vyrovnání 50mm spádu.

7. Doplnění horních skříňek kuchyňských linek

Dle požadavku investora a z provozního hlediska je nutnou osadit horní skříňky linek pro uskladnění nádobí

8. Úprava topení

Projektová dokumentace neřešila kolizi topení a umístění elektrospotřebičů. Lednice a mrazák byly umístěny zády k topení. Z těchto důvodů je potřeba přemístit topení, aby nebylo za chladiči spotřebičů

Nezbytnost vyvolaných změn:

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohli mít vliv na kvalitu provedených prací, funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností.

Podpis zmocnění objednatele TDI, datum, razítko:	Podpis zmocnění zhotovitele, datum, razítko
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocnění GP, datum, razítko:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VOŠE,OA,SPŠ,SZŠ MOst - nová učebna.	JKSO	
		EČO	
		Místo	Most
		IČ	DIČ
Objednatel	Ústecký kraj	70892156	
Projektant			
Zhotovitel	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.	25014111	CZ25014111
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.05.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	30 385,86	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	39 535,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	76 681,86	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	141 665,41	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		288 268,27	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		7 683,60	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 295 954,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>295 954,00</td> <td>62 150,34</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>358 104,34</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	295 954,00	62 150,34	Cena s DPH			358 104,34
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	295 954,00	62 150,34														
Cena s DPH			358 104,34														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: VOŠE,OA,SPŠ,SZŠ MOst - nová učebna.

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Most

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 25.05.2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS
1.	Z.L. č.1 - Úprava kazetového podhledu na chodbě	15 600,00	0,00	3 276,00	18 876,00	0,00	15 600,00	0,00
2.	Z.L. č.1 - Demontáž sádkartonových zástěn okolo stoupaček a zpětná montáž	49 648,00	0,00	10 426,08	60 074,08	0,00	49 648,01	0,00
3.	Z.L. č.1 - Provedení rýh pro vodu a kanalizaci včetně zpětné úpravy	16 601,00	0,00	3 486,21	20 087,21	0,00	16 600,71	0,00
4.	Z.L. č.1 - Provedení sádkartonových zástěn kolem vody a kanalizace na stropě	12 859,00	0,00	2 700,39	15 559,39	0,00	12 858,62	0,00
5.	Z.L. č.1 - Přeložky vody a kanalizace a dopočet vedení dle nového místa napojení	104 294,00	0,00	21 901,74	126 195,74	0,00	104 293,60	0,00
6.	Z.L. č.1 - Doplnění podlah po bourání	64 243,00	0,00	13 491,03	77 734,03	0,00	64 242,93	0,00
7.	Z.L.č.1 - Doplnění horních skříněk u kuchyňských linek	20 750,00	0,00	4 357,50	25 107,50	0,00	20 749,50	0,00
8.	Z.L.č.1 - Úprava topení	11 959,00	0,00	2 511,39	14 470,39	0,00	4 274,90	7683,60
Celkem		295954,00	0,00	62150,34	358104,34	0,00	288268,27	7683,60

ROZPOČET

Stavba: VOŠE,OA,SPŠ,SZŠ MOst - nová učebna.

Objekt: Z.L. č.1 - Úprava kazetového podhledu na chodbě

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.05.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 15 600,00

767 Konstrukce zámečnické 15 600,00

1	767581801	Demontáž podhledu kazet / 8m x 1,2m = 9,6m2/	m2	9,600	212,00	2 035,20
2	767584151	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy do 10 m2	m2	9,600	552,10	5 300,16
4	590305770	podhled kazetový tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	9,600	860,90	8 264,64

Celkem 15 600,00

ROZPOČET

Stavba: VOŠE,OA,SPŠ,SZŠ MOst - nová učebna.

Objekt: Z.L. č.1 - Demontáž sádkartonových zástěn okolo stoupaček a zpětná montáž

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.05.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce a dodávky HSV 1 696,61

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 361,02

13	979011111	Svis doprava suti prvé podlaží	t	0,649	234,70	152,32
14	979081111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	0,649	199,20	129,28
15	979081121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	9,086	8,60	78,14
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	0,649	198,60	128,89
17	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti ZKD 5m	t	1,298	22,10	28,69
18	979SPC001	Poplatek za uložení suti na skládku	t	0,649	1 300,00	843,70

99 Přesun hmot HSV 335,59

19	999281111	Přesun hmot do výšky do 25m	t	0,370	907,00	335,59
----	-----------	-----------------------------	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 47 951,40

21	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	10,000	365,70	3 657,00
22	10.833.721	Dvířka D 200x200 revizní plastová	KS	3,000	99,30	297,90
23	10.902.362	D 150x200 Plastová revizní dvířka	KS	5,000	81,70	408,50
24	10.833.723	Dvířka D 300x300 revizní plastová	KS	1,000	163,50	163,50
25	10.903.377	Dvířka D 300x500 revizní plastová	KS	1,000	278,10	278,10

763 Konstrukce suché výstavby 43 146,40

11	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	19,300	61,20	1 181,16
12	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	23,200	62,50	1 450,00
1	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché /1. (0,5m + 0,65m + 0,5m) x 2,9m = 4,79m2; 2. (1,25m + 0,7m) x 2,9m = 5,66m2; 3. (0,6m + 0,7m) x 2,9m = 3,34m2; 4. (0,6m + 0,7m + 0,6m) x 2,9m = 5,51m2, celkem 19,3m2/	m2	19,300	82,40	1 590,32
9	763111911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	6,000	772,70	4 636,20
5	763113611	Montáž nosné konstrukce ze zdvojených profilů CW+UW SDK instalační příčka dvojitě opláštěná	m2	19,300	584,90	11 288,57
6	590306200	profil vodící stěnový UW 50 40/50/40 mm / 4ks x 2,9m = 11,6m/	m	11,600	40,40	468,64

Vodící profil pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95.

7	590306170	profil výztužný UA 50, 40/50/40 mm	m	28,600	158,00	4 518,80
---	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------

Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný plech tl. 2,0 mm.

8	590306190	profil výztužný UA 100, 40/100/40 mm /8ks rohů x 2,9m = 23,2m/	m	23,200	214,90	4 985,68
3	763113621	Montáž desek tl 1x12,5 mm dvojitě opláštěná SDK instalační příčka nosná kce z profilů CW, UW	m2	19,300	303,10	5 849,83
4	590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	21,230	96,10	2 040,20
10	763121911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	10,000	513,70	5 137,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

49 648,01

ROZPOČET

Stavba: VOŠE,OA,SPŠ,SZŠ MOst - nová učebna.

Objekt: Z.L. č.1 - Provedení rýh pro vodu a kanalizaci včetně zpětné úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.05.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 600,71

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 085,59

5	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,862	468,20	5 085,59
---	-----------	---	----	--------	--------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 515,12

4	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	62,600	104,60	6 547,96
1	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	6,600	210,60	1 389,96
2	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	7,600	287,40	2 184,24
3	974032147	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 300 mm	m	9,600	145,10	1 392,96

Celkem 16 600,71

ROZPOČET

Stavba: VOŠE,OA,SPŠ,SZŠ MOst - nová učebna.

Objekt: Z.L. č.1 - Provedení sádrokartonových zástěn kolem vody a kanalizace na stropě

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.05.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2 Práce a dodávky PSV 12 858,62

763 Konstrukce - dřevostavby 12 858,62

1	763SPC001	Zakrytí rozvodů VZT pod stropem sádrokarton zavěš ocel konstr profil CD GKBI12,5mm 300x300mm /v rozpočtu 17,6m, skutečnost 21,9m pro VZT, skutečnost 7,2m pro kanalizaci, tedy navíc 18,7m/	m	18,700	671,20	12 551,44
2	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby výška objektu do 12 m	t	0,287	1 070,30	307,18

Celkem 12 858,62

ROZPOČET

Stavba: VOŠE,OA,SPŠ,SZŠ MOst - nová učebna.

Objekt: Z.L. č.1 - Přeložky vody a kanalizace a dopočet vedení dle nového místa napojení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.05.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

104 293,60

721 Zdravotech. vnitřní kanalizace

26 589,80

2	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	4,000	14,70	58,80
7	721171109	Potrubí PVC hrdlové odpadní průměr 110x2,3	m	6,000	697,10	4 182,60
1	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	7,000	34,60	242,20
20	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	4,000	482,40	1 929,60
3	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	6,000	701,50	4 209,00
21	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	4,000	324,40	1 297,60
4	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	6,000	452,50	2 715,00
22	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	2,000	266,10	532,20
24	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	16,000	352,90	5 646,40
23	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	4,000	475,30	1 901,20
25	721194104	Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 40	kus	2,000	54,80	109,60
26	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	28,000	17,30	484,40
5	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	6,000	411,20	2 467,20
6	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100	m	4,000	203,50	814,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

77 462,80

8	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	8,000	99,30	794,40
10	722130916	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 50	kus	4,000	46,00	184,00
11	722131902	Potrubí pozinkované závitové mezikus s dlouhým závitem G 3/4	soubor	4,000	160,80	643,20
12	722131926	Potrubí pozinkované závitové zpětná montáž DN 50	m	6,000	122,80	736,80
13	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	6,000	927,80	5 566,80
9	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	9,000	49,90	449,10
30	722171914	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm	kus	4,000	9,80	39,20
14	722171916	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 50 mm	kus	6,000	12,70	76,20
31	722171916	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 50 mm	kus	4,000	12,70	50,80
32	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 40 mm	kus	4,000	185,00	740,00
15	722171936	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 50 mm	kus	8,000	263,30	2 106,40
16	286151430	trubka tlaková PPR řada PN 16 50 x 6,9 x 4000 mm	m	6,000	204,90	1 229,40
33	722171938	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 75 mm	kus	4,000	364,30	1 457,20
34	722173915	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 40 mm	kus	4,000	73,10	292,40
35	722173918	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 75 mm	kus	4,000	145,10	580,40
27	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	62,000	345,80	21 439,60
28	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	24,000	345,80	8 299,20
18	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	15,000	833,90	12 508,50
40	722182112	Ochrana plastového potrubí izolační trubka PE DN 20	m	62,000	39,00	2 418,00
41	722182113	Ochrana plastového potrubí izolační trubka PE DN 25	m	24,000	45,00	1 080,00
29	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	18,000	222,00	3 996,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	456,80	913,60
37	722240126	Kohout kulový plastový PPR DN 50	kus	2,000	1 341,90	2 683,80
19	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	15,000	149,40	2 241,00
42	722290226	Zkouška tlaková potrubí závitové DN 50	m	104,000	35,10	3 650,40
43	722290234	Proplach+dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	104,000	31,60	3 286,40

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

241,00

39	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	150,80	150,80
38	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	90,20	90,20

Celkem

104 293,60

ROZPOČET

Stavba: VOŠE,OA,SPŠ,SZŠ MOst - nová učebna.

Objekt: Z.L. č.1 - Doplnění podlah po bourání

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.05.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 51 623,68

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 548,68

5	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí / po odstraněných příčkách, po přeložkách vody a kanalizace/	m3	1,800	8 082,60	14 548,68
---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 075,00

1	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm / 30% z 72,11m2 = 21,63m2/	m2	21,630	337,30	7 295,80
2	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	32,000	930,60	29 779,20

PSV Práce a dodávky PSV 12 619,25

776 Podlahy povlakové 12 619,25

4	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	72,110	175,00	12 619,25
---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------

Celkem 64 242,93

ROZPOČET

Stavba: VOŠE,OA,SPŠ,SZŠ MOst - nová učebna.

Objekt: Z.L.č.1 - Doplnění horních skříněk u kuchyňských linek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 20 749,50

766 Konstrukce truhlářské 20 749,50

2	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	3,000	251,90	755,70
3	1.	<i>atypická skříňka /korpus šedá, hrany červená/ 1400 x 700 x 350mm</i>	ks	3,000	2 550,00	7 650,00
4	766811256	Montáž policek do kuchyňských skříněk horních s vyvrtáním dírek	kus	3,000	50,50	151,50
6	2.	<i>police atypická /šedá/ 1400 x 350mm</i>	ks	3,000	330,00	990,00
5	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	3,000	85,50	256,50
7	3.	<i>dveře posuvné atypické /červené/ včetně kování</i>	ks	6,000	850,00	5 100,00
8	766821111	Montáž police dvoupatrové závěsné šířky do 1100mm	kus	2,000	434,00	868,00
10	4.	<i>atypická police závěsná dvoupatrová /korpus šedý, hrany červené/ 1100 x 700 x 350mm/</i>	ks	1,000	1 580,00	1 580,00
11	5	<i>atypická police závěsná dvoupatrová /korpus šedý, hrany červené/ 700 x 700 x 350mm/</i>		1,000	990,00	990,00
9	766821112	Montáž police závěsné šířky do 2000mm	kus	1,000	557,80	557,80
12	6.	<i>atypická police závěsná /korpus šedý, hrany červené/ 2000 x 350mm</i>	ks	1,000	1 850,00	1 850,00

Celkem 20 749,50

ROZPOČET

Stavba: VOŠE,OA,SPŠ,SZŠ MOst - nová učebna.

Objekt: Z.L.č.1 - Úprava topení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 4 274,90

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 673,60

3	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15	m	4,000	418,40	1 673,60
---	-----------	---	---	-------	--------	----------

734 Ústřední vytápění - armatury 2 601,30

5	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	1 750,30	1 750,30
6	286543080	přechodka s vnitřním závitem SteelPres 15 x 1/2	kus	1,000	190,70	190,70

WAVIN, WAVIN, kód výrobku: : SZI03232OK

7	319442020	přechodka s vnějším závitem SteelPress 15 x 1/2	kus	1,000	197,80	197,80
4	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000	462,50	462,50

HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 683,60

2	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník /začištění za radiátory a po konzolích/	hod	4,000	354,30	1 417,20
1	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný /vypuštění systému, demontáž stávajících rozvodů a těles	hod	12,000	522,20	6 266,40

Celkem 11 958,50