

Vyčištění zaneseného propustku dn1500 - km 395,690					1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)			
ÚRS 2025/I	ver. 010425	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026				Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					54 369,43	
		DPH 21,00%					9 436,02	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					44 933,41	
P.Č.	Kód položky	Popis			M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV						39 538,00
1		Zemní práce						5 738,00
33	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m			m3	19,000	137,00	2 603,00
35	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3			m3	19,000	165,00	3 135,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						33 800,00
187	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m			m3	15,000	1 760,00	26 400,00
192	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně			m3	4,000	1 850,00	7 400,00
URS		URS položky						2 067,01
	162451105	Vodorovné přemístění přes 1000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3			m3	19,000	108,79	2 067,01
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						3 328,40
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč						3 328,40
374	090001000	Ostatní náklady			%	0,080	41 605,01	3 328,40
		Celkem						44 933,41

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací