

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 - oblast č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
	Litoměrice dolní nádraží - zřízení odvodnění				
	Materiál				
58942406	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70	t	5,250		
58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	1,730		
58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	1,530		
58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	17,820		
58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	2,160		
59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	17,000		
59217008	obrubník parkový betonový 1000x80x200mm	ks	4,000		
28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	15,000		
ACO.130073	ACO Drain RD150V - 0,0, žlab 1,0m, natur	kus	5,000		
ACO.130076	ACO Drain RD150V - 0,1, revizní díl 0,66m, natur	kus	1,000		
	Výkony				
113107144	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	19,500		
113107038	Odstanění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	12,000		
032104001	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech	%	1 190,000		
	Stísněné prostory pod střechou, částečné bourání a manipulace manipulátorem				
564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	12,000		
132212601	Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapážených, hloubky do 1,5 m objemu do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	7,500		
871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	15,000		
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A-pl do 50 m2	m2	17,000		
916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000		
935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m2	6,000		
5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Z těžké - podkladní, ložní a ohrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	14,000		
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	30,000		
919735114	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	12,000		
174101101	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	7,500		
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	21,510		
	doprava kameniva				
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	9,575		
	doprava betonu a asfaltu				
9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	2,000		
	potrubí, žlabů				
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	4,000		
	přeprava dlažby, obrubníků				
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	18,800		
997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	15,800		
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	34,600		
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,800		
469973125	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,800		
9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	6,000		
	likvidace odpadů				
	VRN				
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
	bagr				
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
	hutnicí deska				
031101001	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,000		
CELKEM					0,00

Zdůvodnění: odvodnění parkovací plochy v areálu dílen v Litoměřicích na dolním nádraží - stížnost Správy SSZT

výluka: práce budou probíhat bez výluk provozu

faktura bude provedena po skončení provedených prací