

„Oprava střechy Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj“

Materiálové položky					
Pol. č.	Popis	Měrné jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.	PVC hydroizolační střešní fólie (Broof t3), DEKPLAN 76 šedá tl. 2 mm	kpl	1,000	183 700,00 Kč	183 700,00 Kč
2.	Textilie (plocha + 10 %)	kpl	1,000	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3.	EPS 200 tl. 100mm (plocha +5 %)	kpl	1,000	138 600,00 Kč	138 600,00 Kč
4.	Koutové lišty rš. 70 mm (obvody + 3 %) vnitřní	kpl	1,00	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč
5.	Ukončovací lišty rš. 70 mm (obvod + 3 %)	kpl	1,00	8 640,00 Kč	8 640,00 Kč
6.	Kotvy včetně teleskopu dle tl. Vrstev	kpl	1,00	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
7.	Systémová vpust' včetně lapače nečistot DN 110	kpl	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
8.	Hromosvod	kpl	1,00	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Součet bez DPH					451 740,00 Kč

Montážní práce					
Pol. č.	Popis	Měrné jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.	Montáž EPS (viz pol. 3)	kpl	1,000	86 625,00 Kč	86 625,00 Kč
2.	Montáž systémových prvků (lišty) (viz pol. 4+5)	kpl	1,00	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč
3.	Pokládka textilie (viz pol. 2)	kpl	1,000	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
4.	Pokládka fólie (viz pol. 1+6) - DEKPLAN 76 šedá tl. 2 mm	kpl	1,000	605 000,00 Kč	605 000,00 Kč
5.	Hromosvod montáž nového hromosvodu (viz pol. 8)	kpl	1,00	47 635,00 Kč	47 635,00 Kč
6.	Revize hromosvodu + jiskrová zkouška	kpl	1,00	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
7.	Vybourání stávajících vpustí a montáž nových	kpl	1,00	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
Součet bez DPH					858 260,00 Kč

Cena celkem materiál + montáž bez DPH					1 310 000,00 Kč
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------------

PVD STAVBY s.r.o.

Vratislav Florián - jednatel společnosti