

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/24612
na zhotovení stavby
„Areál železničního depa v Dolní Lipce - havarijní stav krovu
na výtopně“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 107-1752200237/0100

a

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
zastoupen: Ing. Martin Dvořák, prokurista
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
zápis v OR: B 1441 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
č.ú. 8010-0308211883/0300

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2025 smlouvu o dílo č. OMSŘI/24/24612 na zhotovení stavby „**Areál železničního depa v Dolní Lipce - havarijní stav krovu na výtopně**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 4 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text odst. 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit 3 162 895,84 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 664 208,13 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 3 827 103,97 Kč.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 5. smlouvy mění takto:

Stávající text celého článku se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Jan Dvořáček
 - za zhotovitele: [REDACTED]
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Jan Dvořáček nebo technický dozor objednatele
 - za zhotovitele: [REDACTED]
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Jan Dvořáček
 - za zhotovitele: [REDACTED]
4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Jan Dvořáček
 - za zhotovitele: [REDACTED]

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

4. Oceněný soupis prací změnových listů č. 001 a 002

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změnových listů č. 001 a 002

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Martin Dvořák
prokurista

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/335/25 ze dne 7. 4. 2025*

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 001	
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 28.03.2025	
Název akce:	„Areál železničního depa v Dolní Lipce – havarijní stav krovu na výtopně“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět a popis zdůvodnění změny:			
ZL 001 Změny způsobené nepředvídatelnými okolnostmi zjištěnými během realizace stavby - Přípočty a odpočty klempířských konstrukcí - Doplnění ztužujících tesařských prvků ke stávajícím vratům na západní straně - Doplnění zámečnických konstrukcí pro obsluhu vjezdových vrat - uzavírání - Doplnění finálních nátěrů na dřevěných štítech výtopny			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
Příloha :			
Rozpočet ZL 001			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 001
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
Změnový list vystavil:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
Datum:	28.03. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: ZL 001 Změny způsobené nepředvídatelnými okolnostmi zjištěnými během realizace stavby - Přípočty a odpočty klempířských konstrukcí - Doplnění ztužujících tesařských prvků ke stávajícím vratům na západní straně - Doplnění zámečnických konstrukcí pro obsluhu vjezdových vrat - uzavírání - Doplnění finálních nátěrů na dřevěných štítech výtopny		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-120 000,- Kč	196 808,36 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
76 808,36 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

SoD č. OMSŘI/24/24612

Areál železničního depa v Dolní Lipce - havarijní stav krovu na výtopně"

CHT č. 1015/25/002

ZL č.	Změnový list	hodnota méněprací bez DPH	hodnota vícepráce bez DPH	Dopad do ceny	Absolutní hodnota změny	Poměr na hodnota změny (%)
ZL 01	Změny způsobené nepředvídatelnými okolnostmi zjištěnými během realizace stavby	-120 000,00	196 808,36	76 808,36	316 808,36	10,67
	Cena celkem bez DPH	-120 000,00	196 808,36	76 808,36	316 808,36	10,67

ZL 01 - doplňkové stavební práceStavba: **Areál železničního depa v Dolní Lípce - 0. etapa - nová konstrukce krovu včetně zastřešení**Objekt: **SO 06.01 - Objekt Výtopyn**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 602,32	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/598762112					
D 764			Konstrukce klempířské					
							-120 206,04	
1	K	764011612	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou R _S 200 mm	m	-76,680	310,00	-23 770,80	SOD SO06.01., p.č. 29
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011612					
VV			"prvek KV03.02" 38,34*2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011614					
VV			"prvek KV03.01" 38,34*2					
2	K	764212405	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závěrnou listou R _S 400 mm	m	-28,516	550,00	-15 683,80	SOD SO06.01., p.č. 31
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212405					
VV			"prvek KV03.03" 7,129*4					
3	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový R _S 330 mm	m	-76,680	958,00	-73 459,44	SOD SO06.01., p.č. 32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602					
VV			"prvek KV02.01" 38,34*2					
4	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), R _S žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	-4,000	958,00	-3 832,00	SOD SO06.01., p.č. 33
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511643					
VV			"prvek KV02.01 - kotlík" 2+2					
5	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměr 100 mm	m	-4,000	865,00	-3 460,00	SOD SO06.01., p.č. 34
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622					
VV			"prvek KV02.05 - shodné s demontovanou částí" 1*4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/598764112					
							196 808,36	
D 764			Konstrukce klempířské					
							46 155,36	
6	K	764 01 61 0R	Oplechování okapnice nad vratama	m	7,400	362,00	2 678,80	CN podzhotovitele
7	K	764 01 61 0R	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu L profil R _S 150	m	32,660	316,00	10 320,56	CN podzhotovitele
8	K	764 01 61 0R	Oplechování štítové prkno západní strana R _S 330	m	13,000	450,00	5 850,00	CN podzhotovitele
9	K	764 01 61 0R	Oplechování prkna pod žlabem	m	20,400	450,00	9 180,00	CN podzhotovitele
10	K	764 01 61 0R	Demontáž a zpětná montáž žlabu	m	20,400	315,00	6 426,00	CN podzhotovitele
11	K	764 01 61 0R	Pronájem plošiny vč. návozu	hod	18,000	650,00	11 700,00	CN podzhotovitele
D 762			Konstrukce tesařské					
							63 469,50	
12	K	762332134	Montáž vázaných konstrukcí krovu střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 288 do 450 cm ²	m	26,000	405,00	10 530,00	SOD SO06.01., p.č.23
ztužení pro upevnění štítu a vrat								
13	M	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	0,670	11 850,00	7 939,50	SOD SO06.01., p.č.24
			Dřevěné trámy 0,16*0,16*13*2					
			0,6656					
14	K	762082540_RPOL	Profilování ozdobných konců trámů do původních vzhledu na novém krovu	kus	30,000	1 500,00	45 000,00	SOD SO06.01., p.č.18
D 767			Konstrukce zámečnické					
							39 150,00	
15	K	767_R1	Ocelová konzola na vynesení krovu	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	CN podzhotovitele
16	K	767_L profil	Doplnění uzavírání k vjezdovým vratům	kpl	1,000	30 650,00	30 650,00	CN podzhotovitele
			cena zahrnuje: - Vyroba a montáž kovarských dvemich tahel k zajisteni dveřních vrat v zavřené poloze - Povrchová úprava táhel kovářská černá 4ks - Přemístění původních posuvných středových táhel vč. výspravy vrat					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
							48 033,50	
17	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smrkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	45,300	65,00	2 944,50	SOD SO06.01., p.č.45
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101203					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"východní strana - plochy štítu odměřeny ze stávajících pohledů - oboustranně" 16,5 "východní strana - plochy štítu odměřeny ze stávajících pohledů - oboustranně" 28,8		16,500 28,800			
18	K	783123111_RPOL	Základní nátěr dřevěných prvků na akrylové bázi	m2	45,300	190,00	8 607,00	SOD SO06.01., p.č.46
	vv		"východní strana - plochy štítu odměřeny ze stávajících pohledů - oboustranně" 16,5 "východní strana - plochy štítu odměřeny ze stávajících pohledů - oboustranně" 28,8					
19	K	783167101_RPOL	Krycí dvojnásobný nátěr truhlářských konstrukcí na akrylové bázi	m2	90,600	220,00	19 932,00	SOD SO06.01., p.č.47
	vv		"východní strana - plochy štítu odměřeny ze stávajících pohledů - oboustranně" 16,5*2 "východní strana - plochy štítu odměřeny ze stávajících pohledů - oboustranně" 28,8*2		33,000 57,600			
20	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	5,000	3 310,00	16 550,00	SOD SO06.01., p.č.08

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 002	
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 28.03.2025	
Název akce:	„Areál železničního depa v Dolní Lipce – havarijní stav krovu na výtopně“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět a popis zdůvodnění změny:			
ZL 002 – Doplnění nezbytné provizorní elektroinstalace pro provoz výtopny Doplnění nezbytné provizorní elektroinstalace pro provoz výtopny dle požadavků provozovatele			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
Příloha : Rozpočet ZL 002			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 002
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
Změnový list vystavil:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
Datum:	28.03. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: ZL 002 – Doplnění nezbytné provizorní elektroinstalace pro provoz výtopny Doplnění nezbytné provizorní elektroinstalace pro provoz výtopny dle požadavků provozovatele		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	117.647,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
117.647,40 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Stavba:
„Areál železničního depa v Dolní Lipce – havarijní stav krovu na výtopně

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
ĐIC:

IC:
DIC:

Materiál a Montáž			117 647,40
Cena bez DPH			117 647,40
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	117 647,40	21,00%	24 705,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			142 353,35
v CZK			

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

ZL 002 - Doplnění nezbytné provizorní elektroinstalace pro provoz výtopny

Stavba: **Areál železničního depa v Dolní Lipce - 0. etapa - nová konstrukce krovu včetně zastřešení**

Místo: Dolní Lipka

Datum: 28.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	117 647,40	117 647,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 390,00	117 647,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 390,00	1 390,00
PSV - Práce a dodávky PSV	103 788,40	103 788,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	103 788,40	103 788,40
M - Práce a dodávky M	4 405,00	12 469,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 405,00	4 405,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 064,00	8 064,00

ZL 002 - Doplnění nezbytné provizorní elektroinstalace pro provoz vytápny

Stavba:

„Areál železničního depa v Dolní Lipce – havarijní stav krovu na výtopně

Místo: Dolní Lipka

Datum: 28.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 647,40

D HSV Práce a dodávky HSV

117 647,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 390,00

1	K	971011311	Vybourání výplní otvoru z lehkých betonů z prefabrickovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,25 m2	kus	10,000	139,00	1 390,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Vybourání výplní otvoru z lehkých betonů z prefabrickovaných stěnových dílců tl do 150 mm, plochy do 0,25 m2

Online PSC https://podzimny.urs.cz/itm/CS_URS_2025_01/971011311

D PSV Práce a dodávky PSV

103 788,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

103 788,40

2	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	50,000	51,50	2 575,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž trupek elektroinstalací s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

Online PSC https://podzimny.urs.cz/itm/CS_URS_2025_01/741110003

3	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	52,500	20,40	1 071,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm

4	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	110,000	53,50	5 985,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podzimny.urs.cz/itm/CS_URS_2025_01/741122611

5	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	110,000	16,70	1 837,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP kabel instalační, jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

P Poznámka k očištění CYKY: průměr kabelu 8 60mm

6	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	95,000	57,10	5 424,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

Online PSC https://podzimny.urs.cz/itm/CS_URS_2025_01/741122642

7	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	95,000	103,00	9 785,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP kabel instalační, jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2

P Poznámka k očištění CYKY: průměr kabelu 15 1mm

8	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	4,000	315,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných hmotností do 20 kg

Online PSC https://podzimny.urs.cz/itm/CS_URS_2025_01/741210001

9	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	153,00	153,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí normální spínačů řazení 1-jednopolových

Online PSC https://podzimny.urs.cz/itm/CS_URS_2025_01/741310001

10	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	94,90	94,90	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

PP spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky

11	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000	469,00	469,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž svídek s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

Online PSC https://podzimny.urs.cz/itm/CS_URS_2025_01/741372022

12	M	34835000	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm	kus	10,000	1 240,00	12 400,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm

13	K	R01	Rozvaděč R1	kpl	1,000	11 350,00	11 350,00	Cenová nabídka
----	---	-----	-------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Rozvaděč R1

14	M	R02	Zásuvková skříň kombinovaná, 4x230V 1x 400V/16A a 1x400V/32A	ks	3,000	5 828,00	17 484,00	Cenová nabídka
----	---	-----	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Zásuvková skříň kombinovaná, 4x230V 1x 400V/16A a 1x400V/32A

15	M	R03	PODRMAT	PODRMAT	5,000	6 800,00	34 000,00	Cenová nabídka
----	---	-----	---------	---------	-------	----------	-----------	----------------

PP PODRMAT

D M Práce a dodávky M

12 469,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

4 405,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	460131112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tří skupiny 2	m3	5,000	881,00	4 405,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení jam ručně včetně urovňování dna s příměsí štěrku výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131112					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					8 064,00
17	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,000	566,00	2 830,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2231					
18	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	3,000	623,00	1 869,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
19	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	5,000	673,00	3 365,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4211					