



S00JX01NFRMG

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

STAVBY SR group s.r.o.

se sídlem

Pančava 128, 760 01 Zlín

zastoupená

Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka

zástupce ve věcech smluvních:

Bc. Eliška Nádvorníková

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

092 24 289

DIČ:

CZ 092 24 289

Zapsán v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 117918

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400250770

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: N006/25/V00001661

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Mladcová - Zlín“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem smlouvy o dílo jsou stavební práce spočívající ve statickém a stavebním zabezpečení opěrné zdi v ulici Návesní a ul. Stráně na Mladcové. Součástí je i oprava místní komunikace vč. nového odvodnění. Touto smlouvou o dílo je řešena část veřejné zakázky zadavatele statutárního města Zlína – Zadavatel 1, konkrétně stavební objekty:

SO 101 – Oprava místní komunikace - město

SO 201b – Opěrná zeď, část město

SO 301 - Přeložka vodovodu

SO 302 - Přeložky přípojek vodovodu

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Mladcová - Zlín“, a to pro část předmětu této veřejné zakázky, druhá část bude realizována zhotovitelem na základě smlouvy o dílo, uzavřené se zadavatelem Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace. Jednotlivá ustanovení této smlouvy budou vykládána v souladu s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitel je povinen postupovat při plnění obou smluv na základě pokynů objednatele za účelem řádného splnění celého předmětu veřejné zakázky ve výše uvedeném zadávacím řízení.

1.4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky a ceny je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku

- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy.
- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
- ii) umístit na stavbu minimálně jednu informační tabuli o velikosti minimálně 118 x 175 cm dle čl. 5 odst. 5.3. smlouvy.
- jj) Informovat vlastníky nemovitostí v okolí prováděné stavby o termínech provádění stavebních prací pomocí informačních letáků dle čl. 5 odst. 5. 4. smlouvy.

1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Zdeněk Vladyka, Na Honech I, 55 40 760 05 Zlín, IČO 76532232, v březnu 2022 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.

1.6. Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel zaměří a předá geodetickou dokumentaci stavby (dokumentaci skutečného provedení stavby) pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2000 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů. Do DTM Zlínského kraje předá ZPS (základní prostorové situace) jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změn o zápisu do DTM údajů základní prostorové situace podle §4b) odst.4 písm.b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích protokolů k dokončené stavbě. V případě údajů, týkajících se změny údajů o dopravní a technické infrastrukturu (DTI) podle §4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá objednateli ověřený Geodetický podklad v elektronické podobě, zpracovaný podle přílohy č. 4 k Vyhlášce o DTM. Data DTI budou předána editorovi DTM objednatele, kontakt dtm@zlin.eu, oproti předávacímu protokolu, pokud nebude určen jiný pověřený editor údajů.

1.7. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

1.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.

- 1.10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.
- 1.11. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:
 - a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - b) nabídka zhotovitele
 - c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zahájení provádění díla: **do 5 dnů od předání staveniště.** K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).
- 3.3. Ukončení provedení díla:
- a) stavební část: nejpozději do 4 měsíců od zahájení provádění díla**
- b) kompletní předání celého díla: nejpozději do 6 měsíců od zahájení provádění díla**
- 3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak že:
- 3.4.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,
- 3.4.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení
- 3.4.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami bez nutnosti uzavření dodatku.
- 3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
- 3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1., pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
- 3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušování provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
- 3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.10. **Místo plnění:** ul. Návesní a ul. Stráně, Zlín – Mladcová, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:
- 5 801 296,01 Kč bez DPH
1 218 272,16 Kč DPH (21 %)
7 019 568,17 Kč vč. DPH
- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál <http://mapa-uzavirek.zlin.eu> (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací** (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu jednu informační tabuli o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce, situaci stavby, případně 3D vizualizaci, pokud je k dispozici a zjednodušený harmonogram prací. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tyto informační tabule budou na určená místa umístěny nejpozději do pěti dnů od předání staveniště.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje informovat vlastníky nemovitostí v oblasti provádění stavebních prací o termínu zahájení a provádění stavebních prací, dle pokynů zástupce objednatele ve věcech technických.
- 5.5. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.
- 5.6. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.7. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.

- 5.8. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram.
- 5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.10. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.11. Zhotovitel je povinen po dokončení trvalého dopravního značení jej nafotit a zaslat na email: martinptacek@zlin.eu, jinak nebude provedena kolaudace.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
- a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,
- V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
- 6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
- 6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
- 6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů

- 7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
- 7.1.1.1. identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - 7.1.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - 7.1.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
- 7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
- 7.4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatelům po dobu nejméně 45 dnů.
- 7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:
- a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
- 7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
- 7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
- 7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve

stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

- 7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatel zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatel přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

- 8.1. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 ZZVZ v následujících případech:

a) Pokud se v průběhu realizace stavby prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek prací obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek takových stavebních prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky bude sjednaná cena změněna.

b) Pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto jiné stavební práce, dodávky či služby budou zhotovitelem oceněny maximálně do výše aktuálních jednotkových cen cenové soustavy ve které je smluvní rozpočet zpracován (např. ÚRS, RTS).

c) Pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele či je nelze ocenit ani dle cen cenové soustavy viz výše uvedené body a) a b), musí být tyto položky oceněny cenou obvyklou s jejich rozbořením na dodávku, montáž a režie.

- 8.2. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatel, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. Stavební deník a bezpečnost

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.2. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

- 9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.

- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

- a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
 - d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

- 10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

- 11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
- 11.6.1. předávací protokol
 - 11.6.2. stavební deník
 - 11.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geometrického zaměření pro případné majetkoprávní vyrovnání
 - 11.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 11.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.
- 12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
- 12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 12.5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno stavebně-montážní pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku **minimálně ve výši ceny tohoto díla**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

- 14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupci zhotovitele ve věcech technických.
- 14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty

- 15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12.4. a 12.5., tzn., nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení.
- 15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.
- 15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.5. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu minimálně jednu informační tabuli (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději do pěti dnů ode dne předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč.
- 15.6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.4, tzn. neinformuje vlastníky nemovitostí v oblasti provádění stavebních prací o termínu zahájení a provádění stavebních prací, a to formou letáků vylepených v okolí stavby a vhozených do poštovních schránek jednotlivých vlastníků, a to nejpozději 5 dnů před zahájením stavebních prací, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč.
- 15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.6., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.

- 15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 5.8., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 5. odst. 5.9. nebo 5.10., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.10. Bude-li zhotovitel v prodlení s nafocením a předáním trvalého dopravního značení na email: martinptacek@zlin.eu dle čl. 5. odst. 11, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč.
- 15.11. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3. 1. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.12. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 18. odst. 18.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.13. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.14. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.15. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 15.16. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn., nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 15.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 15.18. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 15.19. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v odst. 1.9. a 1.10. této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

- 15.20. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 15.21. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 19.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).
- 15.22. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 15.23. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení

- 16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení

- 17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
- 17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

18. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:

- a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případě [Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myši.]

18.2. padech vymezených § 223 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:

- a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 tohoto zákona,
- b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
- c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.

18.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
- 19.6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží její elektronický originál.

- 19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo usnesení: 20.1.2025, č.j. 27/2R/2025, RO 2/2025 tab.č. 34

Schválení veřejné zakázky:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 2.12.2024, č.j. 40/23R/2024

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 10.3.2025, č.j. 72/5R/2025


Ve Zlíně dle el. podpisu



Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín


objednatel

V Brně dle el. podpisu



Bc. Eliška Nádvorníková,
jednatel
STAVBY SR group s.r.o.

zhotovitel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	141_1 Město Zlín	Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová																					
Zadavatel	Statutární město Zlín náměstí Míru 12 76001 Zlín	IČO: 00283924 DIČ: CZ00283924																					
Zhotovitel:	STAVBY SR group s.r.o. Pančava 128 76001 Zlín-Přiluky	IČO: 09224289 DIČ: CZ09224289																					
Vypracoval:																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Rozpis ceny</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Celkem</td> </tr> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 261 204,80</td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117 419,36</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Vedlejší náklady</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 378 624,16</td> </tr> </table>			Rozpis ceny		Celkem	HSV		5 261 204,80	PSV		117 419,36	MON		0,00	Vedlejší náklady		0,00	Ostatní náklady		0,00	Celkem		5 378 624,16
Rozpis ceny		Celkem																					
HSV		5 261 204,80																					
PSV		117 419,36																					
MON		0,00																					
Vedlejší náklady		0,00																					
Ostatní náklady		0,00																					
Celkem		5 378 624,16																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Rekapitulace daní</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Základ pro sníženou DPH</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">12 %</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">0,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Základ pro základní DPH</td> <td style="text-align: center;">21 %</td> <td style="text-align: right;">5 378 624,16 CZK</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 CZK</td> </tr> </table>			Rekapitulace daní			Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	Základ pro základní DPH	21 %	5 378 624,16 CZK	Zaokrouhlení		0,00 CZK									
Rekapitulace daní																							
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK																					
Základ pro základní DPH	21 %	5 378 624,16 CZK																					
Zaokrouhlení		0,00 CZK																					
Cena celkem bez DPH		5 378 624,16 CZK																					
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele																							

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO	0,00	1 511 121,90		1 511 121,90	28
SO 101	Oprava místní komunikace - Zlín	0,00	1 511 121,90		1 511 121,90	28
SO 201b	OPĚRNÁ ZEĎ, ČÁST MĚSTO	0,00	3 656 097,26		3 656 097,26	68
SO 201 b	Opěrná zeď, část město	0,00	3 656 097,26		3 656 097,26	68
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	211 405,00		211 405,00	4
VNON	Vedlejší a ostatní náklady - Zlín	0,00	211 405,00		211 405,00	4
Celkem za stavbu					5 378 624,16	100

Popis stavby: 141_1 Město Zlín - Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová

Popis objektu: SO 101 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO

Popis rozpočtu: SO 101 - Oprava místní komunikace - Zlín

Popis objektu: SO 201b - OPĚRNÁ ZEĎ, ČÁST MĚSTO

Popis rozpočtu: SO 201 b - Opěrná zeď, část město

Popis objektu: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VNON - Vedlejší a ostatní náklady - Zlín

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00 ON	Ostatní náklady	HSV			109 132,00	2,0
00 VN	Vedlejší náklady	HSV			102 273,00	1,9
1	Zemní práce	HSV			1 362 976,68	25,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			94 629,52	1,8
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			267 131,82	5,0
22	Piloty	HSV			488 070,00	9,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 211 079,82	22,5
43	Schodiště	HSV			72 088,56	1,3
5	Komunikace	HSV			699 400,21	13,0
8	Trubní vedení	HSV			121 258,00	2,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			98 002,40	1,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			17 784,30	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 940,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			94 996,57	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 274,32	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			8 748,76	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			47 897,00	0,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			60 773,60	1,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			455 167,60	8,5

Cena celkem					5 378 624,16	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	141_1 Město Z Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101 Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				231 659,50			
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ROZEBRÁNÍ DLAŽBY 300x300mm : 20 viz situace, fezy, zpráva :	m2	20,00000	108,00	2 160,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
2	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo struskv s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ROZEBRÁNÍ DLAŽBY ZE ŽULOVÉ KOSTKY : 131 viz situace, fezy, zpráva :	m2	131,00000	108,00	14 148,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
3	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm podklad vybouraných zpev.ploch : VYBOURÁNÍ ASFALTU : 62 ROZEBRÁNÍ DLAŽBY : 20 VYBOURÁNÍ BETONU : 62 ROZEBRÁNÍ DLAŽBY ZE ŽULOVÉ KOSTKY : 131 viz situace, fezy, zpráva :	m2	275,00000	108,00	29 700,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
4	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm : 62 viz situace, fezy, zpráva :	m2	62,00000	1 169,00	72 478,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
5	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm VYBOURÁNÍ BETONU TL. 150mm : 62 viz situace, fezy, zpráva :	m2	62,00000	180,00	11 160,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
6	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živichých, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichého krytu kolem překážek, s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichého krytu kolem překážek, FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 50mm : 30 viz situace, fezy, zpráva :	m2	30,00000	390,00	11 700,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
7	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek VYTRHÁNÍ SILNICOVÉHO OBRUBNÍKU : 62 viz situace, zpráva :	m	62,00000	108,00	6 696,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
8	122201401R00	Výkopávky v zemních na suchu v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do násypů : 15,6 viz násyp a výkop :	m3	15,60000	84,00	1 310,40	800-1	RTS 25/ I	Indiv
9	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝKOP : 27 viz situace, fezy, zpráva :	m3	27,00000	360,00	9 720,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
10	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝKOP : 27 viz situace, fezy, zpráva :	m3	27,00000	12,00	324,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
11	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek. DRENÁŽ : 57*0,4*0,5 VPUSTI : 2*2 viz situace, fezy, zpráva :	m3	15,40000	390,00	6 006,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
12	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	15,40000	12,00	184,80	800-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	141_1 Město Z Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101 Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. VÝKOP RYH : 15,4				15,40000			
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. odkopek na mezideponii a zpět do násypů : 50 viz násyp :	m3	50,00000	46,00	2 300,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
						50,00000			
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. nehodný odkopek na skládku : 8 dovoz z deponie do násypů : 50-(27+15,4-8) viz výkop a násyp :	m3	23,60000	137,00	3 233,20	800-1	RTS 25/ I	Indiv
						8,00000			
						15,60000			
15	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, HUTNĚNÝ NÁSYP : 50 viz situace, fezy, zpráva :	m3	50,00000	420,00	21 000,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
						50,00000			
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice výkop : 27+15,4	m3	42,40000	60,00	2 544,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
						42,40000			
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : (204+91)*1,05 ZPEVNĚNÁ PLOCHA NEPOJÍŽDĚNÁ - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60 mm : 20*1,05 viz situace, fezy, zpráva :	m2	330,75000	18,00	5 953,50	800-1	RTS 25/ I	Indiv
						309,75000			
						21,00000			
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů nehodný odkopek na skládku : 8 přebytek drnu : (202-140)*0,15 viz výkop a násyp :	m3	17,30000	408,00	7 058,40	800-1	RTS 25/ I	Indiv
						8,00000			
						9,30000			
19	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. ODTĚŽENÍ DRNU TL. 150mm : 202*0,15 viz situace, fezy, zpráva :	m3	30,30000	360,00	10 908,00	AP-HSV	RTS 25/ I	Indiv
						30,30000			
20	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. ÚPRAVA TERÉNU A PŘÍPRAVA PŮDY (rozpojení, odplevelení, váčení...) PRO OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ : 140 viz situace, fezy, zpráva :	m2	140,00000	36,00	5 040,00	AP-HSV	RTS 25/ I	Indiv
						140,00000			
21	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. Včetně přesunu hmot. OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 140 viz situace, fezy, zpráva :	m2	140,00000	36,00	5 040,00	AP-HSV	RTS 25/ I	Indiv
						140,00000			
22	5832111R	zemina recyklovaná; tříděná; hutnitelná; frakce 0,0 až 32,0 mm zemina do násypů : 15,6*1,6 viz násyp a výkop :	t	24,96000	120,00	2 995,20	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
						24,96000			
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				267 131,82			
23	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	127,05000	360,00	45 738,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	141_1 Město Z Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101 Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : - KOMUNIKACE : (204+91)*1,05*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : - BETONOVÁ DLAŽBA : 20*1,05*0,15 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, fezy, zpráva :		123,90000					
24	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (204+91)*1,05*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 20*1,02*0,15 viz odkop :	m3	126,96000	12,00	1 523,52	800-1	RTS 25/ I	Indiv
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (204+91)*1,05*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 20*1,02*0,15 viz odkop :	m3	126,96000	137,00	17 393,52	800-1	RTS 25/ I	Indiv
26	162702199R00	Poplatek za skládku dmu VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (204+91)*1,05*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 20*1,02*0,15 viz odkop :	m3	126,96000	408,00	51 799,68	823-1	RTS 25/ I	Indiv
27	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (204+91)*1,05*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 20*1,02*0,15 viz odkop :	m3	126,96000	60,00	7 617,60	800-1	RTS 25/ I	Indiv
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. PARAPLÁŇ : VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (204+91)*1,05 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 20*1,02 viz odkop :	m2	330,15000	18,00	5 942,70	800-1	RTS 25/ I	Indiv
29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 20*1,02 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, fezy, zpráva :	m2	20,40000	162,00	3 304,80	822-1	RTS 25/ I	Indiv
30	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (204+91)*1,05*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, fezy, zpráva :	m2	619,50000	216,00	133 812,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 5		Komunikace				692 352,40			
31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace : 204*1,03 ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91*1,03 ZPEVNĚNÁ PLOCHA NEPOJÍŽDĚNÁ - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60 mm : 20*1,25 viz situace, fezy, zpráva :	m2	328,85000	216,00	71 031,60	822-1	RTS 25/ I	Indiv
32	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním s rozprostřením a zhutněním OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace : 204 ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91 viz situace, fezy, zpráva :	m2	295,00000	971,00	286 445,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
33	567122112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace : 204 ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91 viz situace, fezy, zpráva :	m2	295,00000	374,00	110 330,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
34	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	295,00000	30,00	8 850,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	141_1	Město Z Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101	Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		z asfaltu silničního							
		OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace : 204		204,00000					
		ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91		91,00000					
		viz situace, fezy, zpráva :							
35	573231127R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 bez posypu kamenivem OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace : 204 ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91 ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON TL. 50mm (NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA - PO FRÉZOVÁNÍ) : 31 viz situace, fezy, zpráva :	m2	326,00000	25,00	8 150,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
36	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace : 204 ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91 viz situace, fezy, zpráva :	m2	295,00000	584,00	172 280,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
37	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON TL. 50mm (NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA - PO FRÉZOVÁNÍ) : 31 viz situace, fezy, zpráva :	m2	31,00000	727,00	22 537,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. ZPEVNĚNÁ PLOCHA NEPOJÍŽDĚNÁ - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60 mm : 20 viz situace, fezy, zpráva :	m2	20,00000	410,00	8 200,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
39	59245110R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá ZPEVNĚNÁ PLOCHA NEPOJÍŽDĚNÁ - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60 mm : 20*1,02 viz situace, fezy, zpráva :	m2	20,40000	222,00	4 528,80	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				81 683,00			
40	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU KANALIZACE, VÝMĚNA POKLOPU : 2 viz situace, zpráva :	kus	2,00000	2 638,00	5 276,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
41	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní, drcené: 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. DRENÁŽ DN 100 : 57 viz situace, fezy, zpráva :	m	57,00000	420,00	23 940,00	AP-HSV	RTS 25/ I	Indiv
42	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =... ULIČNÍ VPUST - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 5 viz situace, fezy, zpráva :	m	5,00000	899,00	4 495,00	AP-HSV	RTS 25/ I	Indiv
43	894411010RBG	Šachty z betonových dílců vpustí uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,74 m, napojení DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpustí; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. ULIČNÍ VPUST : 2 viz situace, fezy, zpráva :	kus	2,00000	20 388,00	40 776,00	AP-HSV	RTS 25/ I	Indiv
44	55243347R	Poklop šachtový materiál: litina; zatížení: D 400 nový poklop na kanalizační šachtu : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	3 598,00	3 598,00	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
45	55340323R	Poklop šachtový materiál: litina; zatížení: D 400	kus	1,00000	3 598,00	3 598,00	SPCM	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	141_1 Město Z Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101 Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.poklop s mříží nahradit betonovým : 1 viz situace, zpráva :		1,00000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				98 002,40			
46	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 ZE ZEMĚ NA KORUNU OPĚRNÉ ZDI : viz situace, zpráva :	kus	1,00000	2 159,00	2 159,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
47	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 ZE ZEMĚ NA KORUNU OPĚRNÉ ZDI : viz situace, zpráva :	kus	1,00000	360,00	360,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
48	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÍ 100mm, 120mm : 85 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150x150x1000mm) - PŘEVÝŠENÍ 20mm : 66 PŘECHODOVÉ KUSY : 2 viz situace, fezy, zpráva :	m	153,00000	465,00	71 145,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
49	919722212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před záhlvkou a impregnace spár před záhlvkou, vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před záhlvkou a impregnace spár před záhlvkou, ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 13 + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁHLVKOU : viz situace, zpráva :	m	13,00000	96,00	1 248,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
50	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody včetně spotřeby vody ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 13 viz situace, zpráva :	m	13,00000	96,00	1 248,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
51	11163611R	asfaltová záhlvka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁHLVKOU : 13*0,00025 viz situace, zpráva :	t	0,00330	59 965,00	197,88	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
52	40450230R	příslušenství k dopr.značení hliníková patka pro upevnění sloupku dopr.značky o pr.60 mm PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 ZE ZEMĚ NA KORUNU OPĚRNÉ ZDI : viz situace, zpráva :	kus	1,00000	600,00	600,00	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
53	40450215R	příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 ZE ZEMĚ NA KORUNU OPĚRNÉ ZDI : viz situace, zpráva :	kus	1,00000	720,00	720,00	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
54	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÍ 100mm, 120mm : 85*1,02 viz situace, fezy, zpráva :	kus	86,70000	138,00	11 964,60	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
55	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150x150x1000mm) - PŘEVÝŠENÍ 20mm : 66*1,02 viz situace, fezy, zpráva :	kus	67,32000	114,00	7 674,48	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
56	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá PŘECHODOVÉ KUSY : 1*1,02 viz situace, fezy, zpráva :	kus	1,02000	336,00	342,72	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
57	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá PŘECHODOVÉ KUSY : 1*1,02 viz situace, fezy, zpráva :	kus	1,02000	336,00	342,72	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 920,00			
58	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím	kus	1,00000	180,00	180,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	141_1 Město Z Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová	
O:	SO 101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101	Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním							
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1		1,00000					
		ZE ZEMĚ NA KORUNU OPĚRNÉ ZDI :							
		viz situace, zpráva :							
59	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	43,00000	180,00	7 740,00	801-5	RTS 25/ I	Indiv
		ODSTRANĚNÍ DRĚVĚNÉHO OPLOCENÍ A ŽELEZNÉHO ZÁBRADLÍ : 43		43,00000					
		viz situace, zpráva :							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 697,74			
60	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	683,27944	42,00	28 697,74	822-1	RTS 25/ I	Indiv
		vodorovně do 200 m							
		vodorovně do 200 m							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				103 675,04			
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	270,69200	89,00	24 091,59	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
62	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 436,22800	6,00	14 617,37	801-3	RTS 25/ I	Indiv
63	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	270,69200	240,00	64 966,08	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Celkem						1 511 121,90			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	141_1 Město Z Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 201b OPĚRNÁ ZEĎ, ČÁST MĚSTO
R:	SO 201 b Opěrná zeď, část město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 131 317,18			
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 8,40*2,40*2,45 5,00*2,60*2,45 5,00*2,30*2,45 5,00*2,50*2,45 1,50*2,50*2,45 1,85*1,00*1,90*2 1,50*1,00*1,20*2 odpočet zákl. stáv. zdi : -19,20	m3	140,65950	390,00	54 857,21		RTS 25/ I	Indiv
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	140,65950	12,00	1 687,91		RTS 25/ I	Indiv
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	140,65950	24,00	3 375,83		RTS 25/ I	Indiv
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. pro obsyp : 39,746	m3	39,74600	46,00	1 828,32		RTS 25/ I	Indiv
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop : 140,6595 obsyp : -39,746	m3	100,91350	137,00	13 825,15		RTS 25/ I	Indiv
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	100,91350	24,00	2 421,92		RTS 25/ I	Indiv
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	100,91350	60,00	6 054,81		RTS 25/ I	Indiv
8	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, výkop za zdi : (5,00*4+3,40+5,00*2)*(1,45+2,27+2,30)/3 odpočet jíl : -27,2767	m3	39,74600	420,00	16 693,32		RTS 25/ I	Indiv
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	100,91350	408,00	41 172,71		RTS 25/ I	Indiv
10	151823161RA0	Pažení záporové trvalé v hornině 3, ocelové zápor HEB 160 mm, hloubky do 5 m, kotvení pramencovými kotvami - osazení a napnutí kotev - dodávka a montáž ocelové převázky - dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen - dodávku zápor včetně dopravy - osazení zápor do betonového lože se zásysem - vyvrtání otvoru pro zápor	m2	100,00000	9 894,00	989 400,00		RTS 25/ I	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				94 629,52			
11	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, za op. zdi : 3,14*0,10*(15,00*2*2+12,00)	m2	22,60800	24,00	542,59		RTS 25/ I	Indiv
12	235681111R00	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou dodání jílu ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami, (0,85+0,70+0,90)/3*(3,40+5,00*4+5,00*2)	m3	27,27670	480,00	13 092,82		RTS 25/ I	Indiv
13	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopisek třídných, Začátek provozního součtu 8,40*2,15*0,30 5,00*2,40*0,30*3 1,50*1,25*0,30 Konec provozního součtu 50% : 16,7805*0,50 schodiště : 1,00*3,90*0,10 1,00*0,30*0,10*3	m3	8,87030	1 079,00	9 571,05		RTS 25/ I	Indiv
14	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 8,40*2,15*0,15 5,00*2,40*0,15*3 1,50*1,25*0,15 schodiště : 3,35*1,00*0,15*2	m3	9,39520	4 317,00	40 559,08		RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	141_1 Město Z Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 201b OPĚRNÁ ZEĎ, ČÁST MĚSTO
R:	SO 201 b Opěrná zeď, část město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. za op. zdi : 15,00*2*2+12,00	m	72,00000	420,00	30 240,00		RTS 25/ I	Indiv
16	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně 22,6080*1,15	m2	25,99920	24,00	623,98	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 22 Piloty 488 070,00									
17	229940030RAO	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 115 mm z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojtým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva. Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové závlivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. 5,00*22	m	110,00000	4 437,00	488 070,00		RTS 25/ I	Indiv
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 211 079,82									
18	327321116R00	Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního opěrná zeď, beton třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3 - odolnost proti korozi způsobené chloridy pata : 8,40*2,00*0,60 5,00*2,30*0,60 5,00*2,30*0,75*2 1,50*1,10*0,50 schodiště : 3,35*0,90*0,50*2 Mezisoučet dílek : 8,40*0,50*(2,05+2,20)/2 5,00*0,50*(1,81+2,50)/2 5,00*0,50*(2,20+2,90)/2 5,00*0,50*(2,70+2,80)/2 1,50*0,50*2,20 schodiště : 1,85*0,30*2,20*2 1,50*0,30*1,40*2 Mezisoučet	m3	70,98450	7 795,00	553 324,18		RTS 25/ I	Indiv
19	327351010R00	Obednění a odebudnění konstrukcí opěrných zdí obednění opěrných zdí, plocha rovinná dílek : (3,40+0,50)*2*2,05 (5,00+0,50)*2*(2,05+2,20)/2 (5,00+0,50)*2*(1,80+2,50)/2 (5,00+0,50)*2*(2,20+2,90)/2 (5,00+0,50)*2*(2,70+2,80)/2 (1,50+0,50)*2*2,20 schodiště : (1,85+0,30)*2*2,20*2 (1,50+0,30)*2*1,40*2	m2	159,11500	959,00	152 591,29		RTS 25/ I	Indiv
20	327352010R00	Obednění a odebudnění konstrukcí opěrných zdí odebudnění opěrných zdí, plocha rovinná	m2	159,11500	959,00	152 591,29		RTS 25/ I	Indiv
21	327357110R00	Obednění a odebudnění konstrukcí opěrných zdí bednění ztracené, všechny plochy pata : (8,40+2,00)*2*0,60 (5,00+2,30)*2*0,60 (5,00+2,30)*2*0,75*2 (1,50+1,10)*2*0,50 schodiště : (3,35+0,90)*2*0,50*2	m2	54,24000	959,00	52 016,16		RTS 25/ I	Indiv
22	327366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí ocel 10 505, průměr do 12 mm 120kg/m3 : 70,9845*120,00/1000*1,10	t	9,37000	31 000,00	290 470,00		RTS 25/ I	Indiv
23	PC 3 - 001	Příplatek za pohledový beton nadzemní části zdi dílek : (3,40+0,50)*2*2,05 (5,00+0,50)*2*(2,05+2,20)/2 (5,00+0,50)*2*(1,80+2,50)/2 (5,00+0,50)*2*(2,20+2,90)/2 (5,00+0,50)*2*(2,70+2,80)/2 (1,50+0,50)*2*2,20 schodiště : (1,85+0,30)*2*2,20*2 (1,50+0,30)*2*1,40*2	m2	159,11500	60,00	9 546,90		Vlastní	Indiv
24	PC 3 - 002	Bednění otvoru v opěrné zdi pro inž. sítě slaboproud DN150 : 1 vodovod DN300 : 2	ks	3,00000	180,00	540,00		Vlastní	Indiv
Díl: 43 Schodiště 72 088,56									
25	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30 základy : 1,00*0,30*0,90*3 deska : 1,00*3,90*0,15	m3	1,39500	35 978,00	50 189,31		RTS 25/ I	Indiv
26	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,02500	37 178,00	929,45		RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	141_1 Město Z Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 201b OPĚRNÁ ZEĎ, ČÁST MĚSTO
R:	SO 201 b Opěrná zeď, část město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně distančních prvků. 3,03kg/m2 : 1,00*3,90*3,03/1000*1,25 1,00*0,90*3,03/1000*1,25*3			0,01000 0,01000				
27	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu, 1,00*11	m	11,00000	1 619,00	17 809,00		RTS 25/ I	Indiv
28	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení 1,00*0,16*11	m2	1,76000	720,00	1 267,20		RTS 25/ I	Indiv
29	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	1,76000	360,00	633,60		RTS 25/ I	Indiv
30	PC 43 - 001	Bednění kotevních otvorů pro sloupky zábradlí	ks	3,00000	420,00	1 260,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5		Komunikace				7 047,81			
31	564112230R00	Podklad nebo podsyp z betonového recykátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 30 cm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Začátek provozního součtu 8,40*2,15 5,00*2,40*3 1,50*1,25 Konec provozního součtu 50% : 55,935*0,50	m2	27,96750	252,00	7 047,81		RTS 25/ I	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				39 575,00			
32	831350113RAD	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm	m	2,00000	899,00	1 798,00		RTS 25/ I	Indiv
33	894431122REK	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno sběrné, D 315 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop plastový do roury 1,5 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.	kus	2,00000	16 190,00	32 380,00		RTS 25/ I	Indiv
34	PC 8 - 001	Napojení kanal. přípojky do kanalizace	ks	1,00000	5 397,00	5 397,00		Vlastní	Indiv
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				17 784,30			
35	931971111R00	Vložky do dilatačních spár z lepenky jednoduché včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí). 2,05*0,50*2+2,00*0,60 1,85*0,50+2,30*0,40+2,00*0,60 2,30*0,50+2,30*0,30+2,30*0,60 2,70*0,50+2,30*0,15+2,30*0,75 2,50*0,50+2,30*0,35+2,30*0,75	m2	16,71500	420,00	7 020,30		RTS 25/ I	Indiv
36	PC 93 - 002	Spárování trvale pružným tmelem do tl. 10 mm dílek : (2,05*2+0,50)*2 1,85*2+0,50 2,30*2+0,50 2,70*2+0,50 2,50*2+0,50	m	29,90000	360,00	10 764,00		Vlastní	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 940,00			
37	PC 95 - 001	D+M Kotvy HILTI HIT RE-500 + výztuž R20 Vzájemné propojení dříků Začátek provozního součtu a=300 mm : (2,65+2,05+2,50+2,95+3,50+3,20)/0,30 Konec provozního součtu 57	ks	57,00000	420,00	23 940,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				87 076,57			
38	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, terénní schodiště - základ : 0,30*0,80*1,00*3 3,90*1,00*0,15 stáv. zeď - základ : 40,00*0,60*0,80	m3	20,50500	1 439,00	29 506,70		RTS 25/ I	Indiv
39	960111221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnice, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. řmsa na stáv. zídce : 40,00*0,50*0,10	m3	2,00000	1 799,00	3 598,00		RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	141_1 Město Z Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 201b OPĚRNÁ ZEĎ, ČÁST MĚSTO
R:	SO 201 b Opěrná zeď, část město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. stáv. zeď - dílk : 40,00*(0,35+0,45)/2*1,50 zídka terénního schodiště : 3,90*0,45*0,75*2	m3	26,63250	1 799,00	47 911,87		RTS 25/ I	Indiv
41	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě obýlých, rovných nebo kosých zhotovených na místě, 1,00*11	m	11,00000	240,00	2 640,00		RTS 25/ I	Indiv
42	971042122R00	Vývrtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	kus	57,00000	60,00	3 420,00		RTS 25/ I	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 576,58			
43	998153131R00	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovné do 50 m výšky do 20 m se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 1, 2, 3, - JKSO šesté místo)	t	347,06143	42,00	14 576,58		RTS 25/ I	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 748,76			
44	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků stěna : 8,40*(2,05+2,20)/2 5,00*(1,81+2,50)/2 5,00*(2,20+2,90)/2 5,00*(2,70+2,80)/2 1,50*2,20 schodiště : 1,85*2,20*2 1,50*1,40*2	m2	70,76500	42,00	2 972,13		RTS 25/ I	Indiv
45	28324253R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 8,00 mm; tloušťka materiálu 0,6 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 740 g/m2; HDPE; kašírování polyesterová textilie 70,765*1,25	m2	88,45620	54,00	4 776,63	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	10,00000	100,00	1 000,00		RTS 25/ I	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				47 897,00			
47	PC766001	D+M Dřevěná stěna z impreg. dř. fošen v.1100 mm vč. povrchové úpravy, kotvení a všech prací s odolností proti chemickému prostředí (zimní posyp soli) 2,20+2,50*7+1,05+2,25	m	23,00000	2 039,00	46 897,00		Vlastní	Indiv
48	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	10,00000	100,00	1 000,00		RTS 25/ I	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				60 773,60			
49	PC767001	D+M Ocelové zábradlí v=1000 mm antikorozní nátěr kotveno do bet. otvor vč.zalití a všech	m	4,00000	1 750,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
50	PC767002	D+M Plotna pro ocel. sloupky U100 250/250/10 mm, kotvení chem. kotvy 4x M12 antikorozní nátěr	ks	11,00000	600,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
51	PC767003	D+M Sloupek "U" 100x100, antikorozní nátěr kotvení a všech prací U100 - 10,60kg/m : 1,10*2*10,60*11	kg	256,52000	180,00	46 173,60		Vlastní	Indiv
52	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	10,00000	100,00	1 000,00		RTS 25/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				351 492,56			
53	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	76,72835	89,00	6 828,82		RTS 25/ I	Indiv
54	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	690,55511	6,00	4 143,33		RTS 25/ I	Indiv
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	76,72835	1 799,00	138 034,30		RTS 25/ I	Indiv
56	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	76,72835	600,00	46 037,01		RTS 25/ I	Indiv
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	76,72835	1 799,00	138 034,30		RTS 25/ I	Indiv
58	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	76,72835	240,00	18 414,80		RTS 25/ I	Indiv
Celkem						3 656 097,26			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	141_1 Město Z Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová	
O:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 00 ON		Ostatní náklady				109 132,00			
1	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 996,00	5 996,00		RTS 25/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
2	005211080R	Staveniště bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 996,00	5 996,00		RTS 25/ I	Indiv
		komplet zahrnuje: - náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném rozsahu, náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení - náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru staveniště případně na odstavných plochách v lázeňské zóně							
3	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	35 978,00	35 978,00		RTS 25/ I	Indiv
		Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli							
4	005241010R	Předání a převzetí díla dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 969,00	50 969,00		RTS 25/ I	Indiv
		Komplet zahrnuje : - zaměření skutečného provedení stavby - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu cad a pdf							
5	005401010R	Publicita projektu	soubor	1,00000	2 998,00	2 998,00		Vlastní	Indiv
		Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.							
6	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00000	1 199,00	1 199,00		Vlastní	Indiv
		Náklady spojené s dodržím podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.							
7	005601010R	Zkoušky hutnění	kpl	1,00000	5 996,00	5 996,00		Vlastní	Indiv
Díl: 00 VN		Vedlejší náklady				102 273,00			
8	005111010	Geodetické práce zaměření	kpl	1,00000	86 533,00	86 533,00		Vlastní	Indiv
		Komplet zahrnuje : -zaměření a vytýčení stáv.inž.sítí - geodetické práce zaměření a vytýčení v průběhu stavby							
9	005121010R	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	14 541,00	14 541,00		RTS 25/ I	Indiv
		Komplet zahrnuje : -zřízení objektů ZS vč.bezpečnost.opatření, oplocení atp. -zřízení přípojek médií k objektům ZS -zřízení odběrných míst NN a vody s měřením - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch ZS a společných ploch, příjezdu apod. - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu							
10	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 199,00	1 199,00		Vlastní	Indiv
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.							
Celkem						211 405,00			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová**

Zadavatel **Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín** IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **STAVBY SR group, s.r.o.** IČO: **092 24 289**
Pančava 128, 760 01 Zlín – Příluky DIČ: **CZ092 24 289**

Vypracoval: **Ing. Jaroslav
Maiček**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			416 665,85
PSV			0,00
MON			6 006,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			422 671,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	422 671,85 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **422671,85** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele _____
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Inženýrský objekt						
SO301	Přeložka vodovodu	0,00	258 146,99		258 146,99	61
SO301	Přeložka vodovodu	0,00	258 146,99		258 146,99	61
SO302	Přeložky přípojek vodovodu	0,00	164 524,86		164 524,86	39
SO302	Přeložky přípojek vodovodu	0,00	164 524,86		164 524,86	39
Celkem za stavbu					422 671,85	100

Popis stavby: 2023/014 - Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová

Popis objektu: SO301 - Přeložka vodovodu

Popis rozpočtu: SO301 - Přeložka vodovodu

Popis objektu: SO302 - Přeložky přípojek vodovodu

Popis rozpočtu: SO302 - Přeložky přípojek vodovodu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			171 312,27	40,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			27 135,00	6,4
5	Komunikace	HSV			21 807,30	5,2
8	Trubní vedení	HSV			84 627,00	20,0
85	Potrubí z trub litinových	HSV			48 400,00	11,5
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			36 250,00	8,6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			24 000,00	5,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 134,28	0,7
M21	Elektromontáže	MON			6 006,00	1,4
Cena celkem					422 671,85	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO301	Přeložka vodovodu
R:	SO301	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				112 033,22		
1	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, viz situace a podélný profil : 1	m	1,00000	600,00	600,00	800-1	RTS 24/ I
					1,00000			
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, viz situace a podélný profil : 3	m	3,00000	3 000,00	9 000,00	800-1	RTS 24/ I
					3,00000			
3	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkop rýhy - viz podélný profil : "V1" : $53,40 \cdot ((1,40 + 1,23) / 2) \cdot 1,00$ $(63,20 - 53,40) \cdot ((1,70 + 2,64) / 2) \cdot 1,00$	m3	91,48700	325,00	29 733,28	800-1	RTS 24/ I
					70,22100			
					21,26600			
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,48700	m3	91,48700	5,00	457,44	800-1	RTS 24/ I
					91,48700			
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz podélný profil a uložení potrubí : "V1" : $53,40 \cdot ((1,40 + 1,23) / 2) \cdot 2$ $(63,20 - 53,40) \cdot ((1,70 + 2,64) / 2) \cdot 2$	m2	182,97400	60,00	10 978,44	800-1	RTS 24/ I
					140,44200			
					42,53200			
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 182,97400	m2	182,97400	20,00	3 659,48	800-1	RTS 24/ I
					182,97400			
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	91,48700	20,00	1 829,74	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO301	Přeložka vodovodu
R:	SO301	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle kategorie započítáno 100 % objemu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,48700		91,48700				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	25,91200	115,00	2 979,88	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,48700		91,48700				
		-zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 65,57500*-1		-65,57500				
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	25,91200	50,00	1 295,60	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,91200		25,91200				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	25,91200	50,00	1 295,60	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,91200		25,91200				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	65,57500	325,00	21 311,88	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,48700		91,48700				
		- lože pod potrubí :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,32000*-1		-6,32000				
		- obsyp potrubí :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 19,59200*-1		-19,59200				
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, viz podélný profil a uložení potrubí :	m3	19,59200	325,00	6 367,40	800-1	RTS 24/ I
		"V1" : 63,20*0,31*1,00		19,59200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO301	Přeložka vodovodu
R:	SO301	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,91200	m3	25,91200	340,00	8 810,08	800-1	RTS 24/ I
14	583320881R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 8,0 mm; typ: tříděný Viz podélný profil a uložení potrubí : obsyp potrubí : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 19,59200*2	t	39,18400	350,00	13 714,40	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 4				Vodorovné konstrukce 16 833,60				
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, viz podélný profil a uložení potrubí : "V1" : 63,20*0,10*1,00	m3	6,32000	900,00	5 688,00	827-1	RTS 24/ I
16	452313121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 8/10 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, viz situace a kladečské schema : 0,60*0,60*0,40*9	m3	1,29600	3 600,00	4 665,60	827-1	RTS 24/ I
17	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí v otevřeném výkopu, viz položka bloky pod potrubí : 0,6*0,6*4*9	m2	12,96000	500,00	6 480,00	827-1	RTS 24/ I
Díl: 5				Komunikace 5 414,74				
18	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz situace a podélný profil : silnice - dlažba z kostek : 2,00*1,00	m2	2,00000	90,00	180,00	822-1	RTS 24/ I
19	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm viz situace a podélný profil :	m2	2,00000	90,00	180,00	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO301	Přeložka vodovodu
R:	SO301	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		silnice - dlažba z kostek : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000		2,00000				
20	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz situace : 2	m	2,00000	90,00	180,00	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000		2,00000				
21	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním viz situace a podélný profil : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,00000*0,54	t	1,08000	350,00	378,00	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,00000*0,54		1,08000				
22	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000	m2	2,00000	342,00	684,00	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000		2,00000				
23	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000	m	2,00000	388,00	776,00	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000				
24	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000*0,03	m3	0,06000	3 000,00	180,00	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000*0,03		0,06000				
25	58380129R	kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štipaná Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000*0,25	t	0,50000	3 400,00	1 700,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000*0,25		0,50000				
26	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000	kus	2,00000	115,00	230,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000				
27	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	2,69400	20,00	53,88	822-1	RTS 24/ I
28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,47000	10,00	134,70	801-3	RTS 24/ I
29	979083116R00	Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	2,69400	74,00	199,36	800-6	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO301	Přeložka vodovodu
R:	SO301	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,69400	200,00	538,80	801-3	RTS 23/ II
Díl: 8		Trubní vedení				45 480,00		
31	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu, viz situace, podélný profil, kladečské schema, technická zpráva : "V1" : 63,20	m	63,20000	100,00	6 320,00	827-1	RTS 24/ I
32	871371121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 315 mm v otevřeném výkopu, viz osazení chráničky, situace a podélný profil : D200 : 3,00	m	3,00000	300,00	900,00	827-1	RTS 24/ I
33	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm viz kladečské schema : 1	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	827-1	RTS 24/ I
34	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm viz kladečské schema : hydrant DN 80 : 1	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	827-1	RTS 24/ I
35	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm viz kladečské schema : 1	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	827-1	RTS 24/ I
36	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 63,20000	m	63,20000	70,00	4 424,00	827-1	RTS 24/ I
37	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, viz situace a podélný profil : 1	úsek	1,00000	750,00	750,00	827-1	RTS 24/ I
38	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	63,20000	50,00	3 160,00	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO301	Přeložka vodovodu
R:	SO301	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 63,20000		63,20000				
39	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků. viz situace : 3	kus	3,00000	300,00	900,00	827-1	RTS 24/ I
				3,00000				
40	273443888R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 110 mm; D chráničky = 220 mm; DN 100; DN chráničky 200 viz osazení chráničky, situace a podélný profil : 2	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00	SPCM	RTS 24/ I
				2,00000				
41	286134607R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 110,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; PN 16; SDR 11,0 viz situace, podélný profil, tech. z. : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 63,20000	m	63,20000	180,00	11 376,00	SPCM	RTS 24/ I
				63,20000				
42	286134611R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 200,0 mm; tl. stěny = 18,2 mm; PN 16; SDR 11,0 viz situace, podélný profil, tech. z. : Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000	m	3,00000	400,00	1 200,00	SPCM	RTS 24/ I
				3,00000				
43	286538112R	koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 138,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný viz kladečské schema : 3	kus	3,00000	300,00	900,00	SPCM	RTS 24/ I
				3,00000				
44	286538130R	koleno PE100; 11,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 141,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný viz kladečské schema : 2	kus	2,00000	400,00	800,00	SPCM	RTS 24/ I
				2,00000				
45	404459501R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,00000	kus	3,00000	750,00	2 250,00	SPCM	RTS 24/ I
				3,00000				
46	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,00000	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	SPCM	RTS 24/ I
				3,00000				
47	nc01	Kluzná objímka, viz osazení chráničky, situace a podélný profil viz osazení chráničky, situace a podélný profil : 4	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
				4,00000				
Díl: 85		Potrubí z trub litinových				48 400,00		
48	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO301	Přeložka vodovodu
R:	SO301	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz kladečské schema : 1		1,00000				
49	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	8,00000	1 200,00	9 600,00	827-1	RTS 24/ I
		viz kladečské schema : 8		8,00000				
50	857264121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	827-1	RTS 24/ I
		viz kladečské schema : 1		1,00000				
51	422935344R	příruba jištěná proti posunu; provedení pro spojení litinového potrubí, délka příruby 78 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 100, průměr potrubí 118 mm; těleso tvárná litina	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	SPCM	RTS 24/ I
		viz kladečské schema : 2		2,00000				
52	422935368R	příruba s nástrčným hrdlem jištěná proti posunu; provedení pro spojení potrubí z PE a PVC, délka 95 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 100, průměr potrubí 110 mm; těleso tvárná	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00	SPCM	RTS 24/ I
		viz kladečské schema : 4		4,00000				
53	55259912R	koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	SPCM	RTS 24/ I
		viz kladečské schema : 1		1,00000				
54	55259932R	koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	SPCM	RTS 24/ I
		viz kladečské schema : 1		1,00000				
55	552599943R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	SPCM	RTS 24/ I
		viz kladečské schema : 1		1,00000				
56	552701211R	koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	SPCM	RTS 24/ I
		viz kladečské schema : 1		1,00000				
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						15 850,00		
57	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	827-1	RTS 24/ I
		včetně podezdění						
		viz kladečské schema : 2		2,00000				
58	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO301	Přeložka vodovodu
R:	SO301	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně podezdění viz kladečské schema : 1		1,00000				
59	42228310R	šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS 24/ I
60	42228312R	šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	SPCM	RTS 24/ I
61	422736051R	hydrant podzemní PN 16; provedení s dvojitým uzávěrem a samouzavír.víčkem výtoku; DN 80; krycí hloubka 0,75 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C viz kladečské schema : hydrant DN 80 : 1	kus	1,00000	850,00	850,00	SPCM	RTS 24/ I
62	422911612R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; DN 65 - 80 šoupátka; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozi vzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 0.75 až 1.0 m Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	RTS 24/ I
63	422911613R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; DN 100 - 150 šoupátka; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozi vzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 0.75 až 1.0 m Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	SPCM	RTS 24/ I
64	42291353R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,00000	kus	2,00000	800,00	1 600,00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO301	Přeložka vodovodu
R:	SO301	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	42291452R	poklop hydrantový DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	SPCM	RTS 24/ I

[Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000](#)

1,00000

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	8 000,00
---------------	------------------------------------	-----------------

66	nc90	Napojení potrubí na vodovodní řad	kpl	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
----	------	-----------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

Položka obsahuje práci a materiál na odstavení stávajícího řadu a připojení nového potrubí.

viz situace, podélný profil a technická zpráva :

DN 100 : 2

2,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	2 043,43
----------------	--------------------------------	-----------------

67	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	58,38358	35,00	2 043,43	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: M21	Elektromontáže	4 092,00
-----------------	-----------------------	-----------------

68	210800527RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm ² , uloženého volně, včetně dodávky vodiče	m	63,20000	50,00	3 160,00	M21	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 63,20000](#)

63,20000

69	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	63,20000	10,00	632,00		RTS 24/ I
----	--------------	------------------------------------	---	----------	-------	--------	--	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 63,20000](#)

63,20000

70	nc99	Dvoupolová zásuvka na malé napětí, viz situace a podélný profil	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

Celkem	258 146,99
---------------	-------------------

JKSO:

827.13 sítě vodovodní rozvodné
63 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu
R:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				59 279,05		
1	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, viz situace a podélný profil : 5	m	5,00000	600,00	3 000,00	800-1	RTS 24/ I
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, viz situace a podélný profil : 7	m	7,00000	3 000,00	21 000,00	800-1	RTS 24/ I
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkop rýhy - viz podélný profil : "V1-1" : $2,20 * ((1,14 + 0,95) / 2) * 1,00$ (2,80-2,20) * ((1,39+1,30)/2) * 1,00 "V1-2" : $2,90 * ((1,08 + 1,01) / 2) * 1,00$ (3,90-2,90) * ((1,45+1,30)/2) * 1,00 "V1-3" : $1,70 * ((1,18 + 0,97) / 2) * 1,00$ (2,50-1,70) * ((1,11+1,00)/2) * 1,00 "V1-4" : $14,50 * 0,67 * 1,00$ (22,70-14,50) * ((1,11+1,20)/2) * 1,00	m3	29,36900	350,00	10 279,15	800-1	RTS 24/ I
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,36900	m3	29,36900	5,00	146,85	800-1	RTS 24/ I
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz podélný profil a uložení potrubí : "V1-1" : $2,20 * ((1,14 + 0,95) / 2) * 2$	m2	58,73800	60,00	3 524,28	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu
R:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(2,80-2,20)*((1,39+1,30)/2)*2$		1,61400				
		"V1-2" : $2,90*((1,08+1,01)/2)*2$		6,06100				
		$(3,90-2,90)*((1,45+1,30)/2)*2$		2,75000				
		"V1-3" : $1,70*((1,18+0,97)/2)*2$		3,65500				
		$(2,50-1,70)*((1,11+1,00)/2)*2$		1,68800				
		"V1-4" : $14,50*0,67*2$		19,43000				
		$(22,70-14,50)*((1,11+1,20)/2)*2$		18,94200				
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 58,73800	m2	58,73800	20,00	1 174,76	800-1	RTS 24/ I
				58,73800				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, dle kategorie započítáno 100 % objemu : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,36900	m3	29,36900	20,00	587,38	800-1	RTS 24/ I
				29,36900				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,36900 -zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 18,77820*-1	m3	10,59080	115,00	1 217,94	800-1	RTS 24/ I
				29,36900				
				-18,77820				
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,59080	m3	10,59080	50,00	529,54	800-1	RTS 24/ I
				10,59080				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,59080	m3	10,59080	50,00	529,54	800-1	RTS 24/ I
				10,59080				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	18,77820	325,00	6 102,92	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu
R:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,36900		29,36900				
		- lože pod potrubí :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,19000*-1		-3,19000				
		- obsyp potrubí :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,40080*-1		-7,40080				
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	7,40080	325,00	2 405,26	800-1	RTS 24/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		viz podélný profil a uložení potrubí :						
		"V1-1" : 2,80*0,232*1,00		0,64960				
		"V1-2" : 3,90*0,232*1,00		0,90480				
		"V1-3" : 2,50*0,232*1,00		0,58000				
		"V1-4" : 22,70*0,232*1,00		5,26640				
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,59080	340,00	3 600,87	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,59080		10,59080				
14	583320881R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 8,0 mm; typ: tříděný	t	14,80160	350,00	5 180,56	SPCM	RTS 24/ I
		Viz podélný profil a uložení potrubí :						
		obsyp potrubí :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,40080*2		14,80160				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 301,40		
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	3,19000	900,00	2 871,00	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu,						
		viz podélný profil a uložení potrubí :						
		"V1-1" : 2,80*0,10*1,00		0,28000				
		"V1-2" : 3,90*0,10*1,00		0,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu
R:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"V1-3" : 2,50*0,10*1,00		0,25000				
		"V1-4" : 22,70*0,10*1,00		2,27000				
16	452313121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 8/10 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, viz situace a kladečské schema : 0,60*0,60*0,40*6	m3	0,86400	3 600,00	3 110,40	827-1	RTS 24/ I
				0,86400				
17	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí v otevřeném výkopu, viz položka bloky pod potrubí : 0,6*0,6*4*6	m2	8,64000	500,00	4 320,00	827-1	RTS 24/ I
				8,64000				
Díl: 5		Komunikace				16 392,56		
18	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz situace a podélný profil : 1,80*1,00 1,00*1,00	m2	2,80000	90,00	252,00	822-1	RTS 24/ I
				1,80000				
				1,00000				
19	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz situace a podélný profil : 6,40*1,00	m2	6,40000	90,00	576,00	822-1	RTS 24/ I
				6,40000				
20	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm viz situace a podélný profil : chodník : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,80000 silnice - panely : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 6,40000	m2	9,20000	60,00	552,00	822-1	RTS 24/ I
				2,80000				
				6,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu
R:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz situace : 2+2+2	m	6,00000	90,00	540,00	822-1	RTS 24/ I
				6,00000				
22	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 9,20000	m2	9,20000	180,00	1 656,00	822-1	RTS 24/ I
				9,20000				
23	584921121R00	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm Včetně: - kameniva frakce 0 - 32 mm, - rozprostření podkladu, - osazení silničních panelů. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 6,40000	m2	6,40000	700,00	4 480,00	800-2	RTS 24/ I
				6,40000				
24	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,80000	m2	2,80000	342,00	957,60	822-1	RTS 24/ I
				2,80000				
25	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 6,00000	m	6,00000	388,00	2 328,00	822-1	RTS 24/ I
				6,00000				
26	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 6,00000*0,03	m3	0,18000	3 000,00	540,00	822-1	RTS 24/ I
				0,18000				
27	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 6,00000	kus	6,00000	115,00	690,00	SPCM	RTS 24/ I
				6,00000				
28	592453320R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 40,00 mm; délka = 300,0 mm; šířka = 300,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,80000	m2	2,80000	300,00	840,00	SPCM	RTS 24/ I
				2,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu
R:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	8,66560	20,00	173,31	822-1	RTS 24/ I
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	43,32800	10,00	433,28	801-3	RTS 24/ I
31	979083116R00	Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	8,66560	74,00	641,25	800-6	RTS 24/ I
32	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	8,66560	200,00	1 733,12	801-3	RTS 23/ II
Díl: 8		Trubní vedení	39 147,00					
33	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu, viz situace, podélný profil, kladečské schema, technická zpráva : "V1-1" : 2,80 "V1-2" : 3,90 "V1-3" : 2,50 "V1-4" : 22,70	m	31,90000	80,00	2 552,00	827-1	RTS 24/ I
34	891163111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25 mm viz kladečské schema : 4	kus	4,00000	350,00	1 400,00	827-1	RTS 24/ I
35	891249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm viz kladečské schema : 4	kus	4,00000	800,00	3 200,00	827-1	RTS 24/ I
36	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 31,90000	m	31,90000	50,00	1 595,00	827-1	RTS 24/ I
37	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, viz situace a podélný profil : 4	úsek	4,00000	750,00	3 000,00	827-1	RTS 24/ I
38	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	31,90000	50,00	1 595,00	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu
R:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 31,90000		31,90000				
39	28653070.AR	přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 32 mm; PN 16; závit vnější R	kus	4,00000	700,00	2 800,00	SPCM	RTS 24/ I
		viz kladečské schema : 4		4,00000				
40	286538002R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 45,0 mm; di = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	4,00000	700,00	2 800,00	SPCM	RTS 24/ I
		viz kladečské schema : 4		4,00000				
41	286538092R	koleno PE100; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 43,0 mm; di = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,00000	120,00	240,00	SPCM	RTS 24/ I
		viz kladečské schema :						
		PE oblouk D32-22° : 1		1,00000				
		PE oblouk D32-90° : 1		1,00000				
42	42273553R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitěm; PN 16; DN potrubí 100 mm; závit na odbočce G 1", 5/4", 6/4"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	4,00000	2 200,00	8 800,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 4,00000		4,00000				
43	nc01	Trubka tlaková RC PE100 32x4,4 mm, tyč 6 m	m	31,90000	350,00	11 165,00		Vlastní
		viz situace, podélný profil, tech. z. :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 31,90000		31,90000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				20 400,00		
44	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	827-1	RTS 24/ I
		včetně podezdění						
		viz kladečské schema : 4		4,00000				
45	42228200R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení - 1 vnitřní a 1 vnější závit; PN 16; L = 148 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,00000		4,00000				
46	422911616R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; DN 40 - 50 šoupátko; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 0.9 až 1.3 m	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,00000		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/014	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Zlín - Mladcová
O:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu
R:	SO302	Přeložky přípojek vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	42291353R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm	kus	4,00000	800,00	3 200,00	SPCM	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,00000

4,00000

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					16 000,00	
48	nc90	Napojení potrubí na stávající vodovodní přípojku	kpl	4,00000	4 000,00	16 000,00		Vlastní

Položka obsahuje práci a materiál na odstavení stávající přípojky a připojení nového potrubí.

viz situace, podélný profil a technická zpráva :

DN 25 : 4

4,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot							1 090,85
49	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	31,16727	35,00	1 090,85	827-1	RTS 24/ I	

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: M21		Elektromontáže					1 914,00	
50	210800527RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče	m	31,90000	50,00	1 595,00	M21	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 31,90000

31,90000

51	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	31,90000	10,00	319,00		RTS 24/ I
----	--------------	------------------------------------	---	----------	-------	--------	--	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 31,90000

31,90000

Celkem	164 524,86
---------------	-------------------

JKSO:

827.19.A1 Profil potrubí do 100 mm
32 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou