

Lanškroun - oprava omítky zámku - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				244 132
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				244 132
Oddíl			006: Úpravy povrchu				84 248
12	SP	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	98,157	60,83	5 971
13	SP	622321139	Vápenocementový štuk památkářský bez příměsí cementu vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	98,157	550,00	53 986
10	SP	622325201	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2	98,157	197,57	19 393
8	SP	629991019	Zakrytí a odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	55,023	89,00	4 897
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				44 130
1	SP	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	128,800	84,86	10 930
2	SP	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	3 864,000	0,89	3 439
3	SP	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	2 491,10	2 491
4	SP	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	128,800	51,36	6 616
5	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	128,800	25,69	3 309
6	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	3 864,000	0,37	1 430
7	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	128,800	17,30	2 228
11	SP	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	98,157	18,51	1 817
43	SP	985621111	Spínání objektů - drážka pro lano včetně vysekání a vyplnění s výztuží včetně kotviček	m	5,000	2 374,01	11 870
Oddíl			099: Přesun hmot HSV				18 676
28	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,464	998,40	1 461
41	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,464	107,27	157
30	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,464	301,14	441
29	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,640	13,15	192
31	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,464	2 270,00	3 323
39	SP	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,464	550,96	806
38	SP	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	6,266	1 962,22	12 295
Oddíl			741: Silnoproud				639
35	MP	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	1,000	554,04	554
36	SP	741374900	Demontáž svítidla exteriérového s int. zdrojem LED přisazeného nástěnného se zachováním funkčnosti	kus	1,000	85,00	85
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				2 955
32	SP	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	8,000	169,94	1 360
33	SP	764508131	Montáž kruhového svodu	m	8,000	183,08	1 465
34	SP	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	1,000	131,13	131
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				815
14	SP	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	36,000	22,63	815

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			783: Nátěry	84 844			
42	SP	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	19,603	78,27	1 534
15	SP	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	19,603	71,61	1 404
16	SP	783102120	Provedení lokálního tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení plochy přes 30 do 50%	m2	19,603	111,71	2 190
18	SP	783103120	Provedení dvojnásobného napouštěcího nátěru truhlářských konstrukcí	m2	19,603	183,16	3 590
17	SP	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	19,603	205,06	4 020
19	SP	783108210	Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	1,603	222,31	356
9	SP	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	98,157	121,21	11 898
40	SP	783806815	Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou	m2	98,157	297,39	29 191
24	SP	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	98,157	59,98	5 888
25	SP	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	98,157	249,30	24 470
26	SP	783896403	Příplatek k cenám ochranného protikarbonatačního nátěru omítek za barevný nátěr v odstínu světlém	m2	98,157	3,09	303
Oddíl			V03: Zařízení staveniště	7 825			
37	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 825,12	7 825