

## SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený [redacted] na základě  
pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

telefon: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: Správa toků – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Jiří Poslušný**

se sídlem Vítězslava Nováka 83, 539 73 Skuteč

IČO: 727 76 293

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Chrudim

kontakt: tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „**PŠ Hlučál, ř.km 2,58 – 2,52**“, evidenční číslo zakázky: **S952/2025/050**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, Technickou zprávou, vypracovanou [REDACTED] a touto smlouvou (dále jen „*dílo*“).
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět,
  - zařízení, zabezpečení a likvidace staveniště, včetně přípojek, deponií,Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „*Položkový rozpočet*“).
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **1. 7. 2025**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 31. 8. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

### **III.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **83 901,30 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc devět set jedna korun českých a třicet haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
- b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
- 4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### **IV. Platební podmínky**

- 1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
- 2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
- 3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
  - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

#### **V. Provádění prací, práva a povinnosti**

- 1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
- 2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele.

Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na

uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

10. Dojde-li při provádění díla (práci) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

## **VI.**

### **Další práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatel na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla (stavby) ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatel, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

## **VII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatel i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatel (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od technické zprávy,
  - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

- d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
- e) soupis příloh,
- f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- fotodokumentace průběhu realizace stavby,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,
- originál stavebního deníku a montážních deníků,
- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této smlouvě, zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, technických podmínek, projektové dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

## **VIII.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelům. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
  - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
  - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
  - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
  - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
  - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
  - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

- c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
  - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

## **XI.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

## **XII.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 – Technická zpráva

V Náměšti nad Oslavou , dne:...../

Ve Skutči , dne:...../

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....

Jiří Poslušný

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2/2025  
Stavba: Hlučál, ř.km 2,580 - 2,620 povodňové škody 2024



KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
Jiří Poslušný Vítězslava Nováka 83 539 73 Skuteč IČ: 72776293

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 07.03.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 72776293  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 83 901,30  |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 83 901,30   | 17 619,30  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 101 520,60 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2/2025



**Stavba:** Hlučál, ř.km 2,580 - 2,620 povodňové škody 2024

Místo: Datum: 07.03.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Poslušný Vítězslava Nováka 83 539 73 Skuteč

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                           |                                                        |                  |                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                        | <b>83 901,30</b> | <b>101 520,60</b> |
| <b>2/2025</b>             | <b>Hlučál, ř.km 2,580 - 2,620 povodňové škody 2024</b> | 83 901,30        | 101 520,60        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Hlučál, ř.km 2,580 - 2,620 povodňové škody 2024**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Jiří Poslušný Vítězslava Nováka 83 539 73 Skuteč IČ: 72776293

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

72776293

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**83 901,30**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 83 901,30   | 21,00%     | 17 619,28 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**101 520,58**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Hlučál, ř.km 2,580 - 2,620 povodňové škody 2024**

Místo:

Datum:

07.03.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Poslušný Vítězslava Nováka 83 539 73 Skuteč

IČ: 72776 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**83 901,30**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 73 901,30 |
| 1 - Zemní práce                                | 25 940,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 10 015,20 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 17 431,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 8 092,50  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 10 800,00 |
| 998 - Přesun hmot                              | 1 622,60  |
| N00 - Nepojmenované práce                      | 10 000,00 |
| N01 - Vedlejší rozpočtové náklady              | 10 000,00 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba:  
**Hlučál, ř.km 2,580 - 2,620 povodňové škody 2024**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Jiří Poslušný Vítězslava Nováka 83 539 73 Skuteč

Datum: 07.03.2025  
Projektant:  
IČ: 72776 Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ     | Množství                          | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              | 83 901,30         |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              | 73 901,30         |                 |
| D 1 Zemní práce                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              | 25 940,00         |                 |
| 1                                                                                                                                                                                            | K   | 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb od malty                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,800                             | 1 800,00     | 3 240,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 2                                                                                                                                                                                            | K   | R001      | Převedení vody dle zvolené technologie včetně čerpání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,000                             | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
| Poznámka k položce:<br>Předpoklad je zřízení pytlovaných hrázek                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              |                   |                 |
| Zajištění převedení vody pro část stavby. Není povoleno zbudování obtokového koryta či rýhy ve stávajícím korytě.                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              |                   |                 |
| Položka zahrnuje čerpání vody, záložní zdroj čerpání, zbudování jílových hrázek pro zahrazení toku při použití převáděcího potrubí, podpůrné konstrukce potrubí, použití hrázek z pytlů atd. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                            | K   | R002      | Kompletní očištění povrchu a spár stávajících zděných konstrukcí ( zdivo, dlažby ) ručně nástroji a tlakovou vodou ( tlak 300 - 500 barr)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 6,000                             | 450,00       | 2 700,00          |                 |
| Poznámka k položce:<br>celková plocha pro očištění je 4 m2                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              |                   |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              | 10 015,20         |                 |
| 4                                                                                                                                                                                            | K   | 321212345 | Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního | m3     | 1,284                             | 7 800,00     | 10 015,20         | CS ÚRS 2025 01  |
| Poznámka k položce:<br>oprava břehových nátrží a konstrukce jezu o celkové kubatuře 2 m3                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "stupen"0,9*1*0,3                 | 0,270        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "pod stupnem"1*0,4*0,3            | 0,120        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "schody č 1"1,2*0,6*0,3           | 0,216        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "patka"8,3*0,3*0,2                | 0,498        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "schody hasiči"0,7*0,5*0,3        | 0,105        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "kaverna vedle schodů"0,5*0,5*0,3 | 0,075        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Součet                            | 1,284        |                   |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              | 17 431,00         |                 |
| 5                                                                                                                                                                                            | K   | 451316112 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 1,170                             | 1 600,00     | 1 872,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Poznámka k položce:<br>podklad pro dlažbu ve dně toku                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "dno toku"0,9*1,3                 | 1,170        |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                            | K   | 451316114 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 5,110                             | 1 900,00     | 9 709,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Poznámka k položce:<br>podklad pro zdění opevnění toku, stupně, kaveren, schodů (mimo dno)                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "stupen"0,9*1                     | 0,900        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "pod stupnem"1*0,4                | 0,400        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "schody č.1" 1,2*0,6              | 0,720        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "patka"8,3*0,3                    | 2,490        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "schody hasiči"0,7*0,5            | 0,350        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "kaverna vedle schodů"0,5*0,5     | 0,250        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Součet                            | 5,110        |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                            | K   | 465513427 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 1,170                             | 5 000,00     | 5 850,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "dno toku"0,9*1,3                 | 1,170        |                   |                 |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |              | 8 092,50          |                 |
| 8                                                                                                                                                                                            | K   | 628635412 | Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 70 do 120 mm                                                                                                                                                                                           | m2     | 4,150                             | 450,00       | 1 867,50          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | "dlažba běhu"8,3*0,5              | 4,150        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Součet                            | 4,150        |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                            | M   | KR31      | příplatek za použití spárovací hmoty pro kamenné zdivo nebo dlažbu o min. pevnosti v tlaku 25 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 4,150                             | 1 500,00     | 6 225,00          |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P     |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>použitá spárovací hmota bude voděodolná a mrazuvzdorná (např. Mapegroup MS)</i>                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| D 9   |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   | 10 800,00       |
| 10    | K   | 966021112 | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou                                                                                                  | m3     | 1,800    | 6 000,00     | 10 800,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | "stupen" 1,2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,600  |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "pod stupnem"1,5*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,200  |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,800  |          |              |                   |                 |
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   | 1 622,60        |
| 11    | K   | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m                                                                                                                                                                                                       | t      | 5,795    | 280,00       | 1 622,60          | CS ÚRS 2025 01  |
| D N00 |     |           | Nepojmenované práce                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   | 10 000,00       |
| D N01 |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   | 10 000,00       |
| 12    | K   | R003      | Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, deponií apod. pro všechny objekty                                                                                                                                                                                                        | soubor | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| P     |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Položka obsahuje:<br/>zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úprav povrchu po likvidaci staveniště.</i> |        |          |              |                   |                 |
| 13    | K   | R004      | Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu do koryta, průběžná údržba dotčených komunikací po celou dobu stavby, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání                                                                                                                    | soubor | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| P     |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu do koryta, průběžná údržba dotčených komunikací po celou dobu stavby, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání</i>                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 14    | K   | R005      | Ruční manipulace s kamenem na větší vzdálenost z důvodu horšího přístupu do koryta toku                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |

# **Hlučál, ř. km. 2,58 – 2,62 Pustá Rybná, povodňové škody 2024**

## **Technická zpráva**

**Investor:** Lesy České republiky s.p.

**Vodní tok:** Hlučál

**IDVT:** 10197383

**ČHP.:** 4-15-01-0060-0-00

**Datum:** 20.2.2025

**Zpracovatel TZ:** 

## A. Identifikační údaje

### 1. Údaje o údržbě

#### a) Název stavby

„Hlučál, v ř. km. 2,58 – 2,62 Pustá Rybná, povodňové škody 2024“

#### b) Místo stavby

Kraj: Pardubický  
ORP: Polička  
Obec: Pustá Rybná  
Katastrální území: Pustá Rybná  
Číslo pozemku: 1709

#### c) Předmět technické zprávy

Po povodňová oprava poničeného opevnění koryta vodního toku – oprava patky, spárování zdí, oprava kaveren a tělesa jezu.

### 2. Údaje o stavebníkovi

Investor: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,  
50008 Hradec Králové  
Správa toků – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

### 3. Údaje o zpracovateli technické zprávy

[REDACTED]  
detašované pracoviště Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě.

### 4. Členění stavby na objekty

Není

### 5. Seznam vstupních podkladů

- Vodohospodářská mapa 1 : 25 000,
- Digitální katastrální mapa,
- Podklady CEVT a CEVD,
- Rekognoskace terénu a měření plochy spárování, množství zdiva pro zdění patky, zjišťování povodňových škod.

## B. Popis území údržby

### 1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Vodní tok se nachází v k. ú. Pustá Rybná. Jedná se o částečně upravený vodní tok přes intravilán obce. Dále je neupravený přirozeně revitalizující délky cca 7,75 km. Pramení v lesním komplexu nad obcí Pustá Rybná. Vodní tok má pomístný břehový porost. Dále protéká údolnicí pod obcí, luční tratí, kde přirozeně revitalizuje až k soutoku s řekou Svratkou. Díky většímu spádu nedochází k výraznému zanášení koryta toku. Koryto vodního toku je v řešeném úseku upravené. Levý břeh tvoří kolmá opěrná zeď postavená z lomového kamene. Pravý břeh ve sklonu 1:1 je opevněn kamennou dlažbou s vyspárováním. Součástí opevnění pravého břehu je kamenná patka. Část pravobřežního opevnění má poškozené spárování. Dále došlo k poškození a rozplavení kamenné patky. V řešeném úseku toku se nachází stupeň, ve kterém

povodeň vyhloubila kaverny v bočních zdech vývařišť. Parcela p.p.č. 1709 pod vodním tokem je v majetku České republiky s právem hospodaření pro LČR s.p. V daném úseku se nenachází žádný břehový porost.

Pozemky sousedící s parcelou vodního toku jsou v majetku obce Pustá Rybná a soukromých osob. Pro přístup na staveniště a do koryta vodního toku a pro zařízení staveniště a skladování materiálu budou využity pozemky p. č. 63, 82/1 a 1406/1 vše v k.ú. Pustá Rybná ve vlastnictví obce Pustá Rybná.

## 2. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Součástí údržby nebude kácení stromů.

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa je nutné řešit formou záboru veřejného prostranství s obcí Pustá Rybná. Stavba si vyžádá dočasné zřízení staveniště a prostoru pro ukládání stavebního materiálu. Pro tyto účely a také pro přístup ke korytu vodního toku budou využity pozemky p. č. 63, 82/1 a 1406/1 vše v k. ú. Pustá Rybná ve vlastnictví obce Pustá Rybná.

Územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Přístup ke staveništi bude zajištěn po místních komunikacích.

## 3. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, seznam sousedních pozemku a pozemků potřebných pro přístup

### a) Seznam pozemků dotčených stavbou

| P.č. | Vlastník/<br>právo<br>hospodařit | adresa                                                               | Druh<br>pozemku | LV  | Plocha<br>(m2) | Dotčení<br>dočasné<br>(m2) | Dotčení<br>trvalé<br>(m2) |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------|----------------------------|---------------------------|
| 1709 | Lesy ČR,<br>s.p.                 | Přemyslova 1106/19,<br>Nový Hradec Králové,<br>500 08 Hradec Králové | vodní<br>plocha | 394 | 4464           | 220                        | 0                         |

### b) Seznam pozemků pro zařízení staveniště a uložení stavebního materiálu

| P.č. | Vlastník/<br>právo<br>hospodařit | adresa                                    | Druh<br>pozemku | LV    | Plocha<br>(m2) | Dotčení<br>dočasné<br>(m2) | Dotčení<br>trvalé<br>(m2) |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| 63   | Obec Pustá<br>Rybná              | Pustá Rybná č.p.48, 572<br>01 Pustá Rybná | zahrada         | 10001 | 465            | 100                        | 0                         |

### c) Seznam pozemků pro přístup ke stavbě

| P.č.   | Vlastník/<br>právo<br>hospodařit | adresa                                    | Druh<br>pozemku            | LV    | Plocha<br>(m2) | Dotčení<br>dočasné<br>(m2) | Dotčení<br>trvalé<br>(m2) |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| 82/1   | Obec Pustá<br>Rybná              | Pustá Rybná č.p.48, 572<br>01 Pustá Rybná | trvalý<br>travní<br>porost | 10001 | 635            | 0                          | 0                         |
| 1406/1 | Obec Pustá<br>Rybná              | Pustá Rybná č.p.48, 572<br>01 Pustá Rybná | Ostatní<br>plocha          | 10001 | 2278           | 0                          | 0                         |

### C. Popis stavby

Jedná se o povodňovou opravu opevnění koryta vodního toku spočívající v dozdění a opravě kamenné patky, opravě spárování kamenné dlažby pravého břehu, pomístné opravě drobných kaveren v opevnění břehů a opravě stupně. Stávající koryto slouží k zajištění bezpečného provedení vody a zejména k bezškodnému provedení zvýšených a povodňových průtoků. Podélná úprava (opěrné zdi z lomového kamene) slouží k ochraně břehů a přilehlých nemovitostí. Opravou stávajícího koryta dojde k obnově jeho funkce.

**Oprava spárování:** V ř.km 2,580 až 2,620 dojde k opravě poškozeného spárování u zdiva podélného opevnění. Zdivo se očistí mechanicky a tlakovou vodou (min. 300 bar) od nečistot, aby bylo možné určit poškozené a vymleté spáry. Spárování poškozených spár se otluče a vyškrábe do hloubky 70 - 120 mm. Takto upravené spáry se vyčistí vodou, aby v nich nezůstaly zbytky původního spárování. Po vyschnutí bude možno do očištěných spár začít nanášet spárovací maltu. Spárování bude provedeno pytlovanou sanační cementovou maltou míchanou přímo na stavbě, která bude voděodolná, mrazuvzdorná, s pevností v tlaku po 28 dnech 25,0 MPa. Spárování bude provedeno minimálně ve třech vrstvách, přičemž každá vrstva musí být dostatečně vtlačena do spár (první vrstvu dotlačit až ke kameni), aby nevznikly „bubliny“, které by zapříčinily zkrácení životnosti spár. Během spárování nutno dodržet technologický postup pro aplikaci malty, maximální tloušťka jedné nanášené vrstvy je 3 cm (jednotlivé vrstvy se během nanášení nesmí nechat zcela zaschnout). Spáry budou začištěny, vyhlazeny a zakončeny 10 mm před lícem kamenného zdiva.

Spárovací hmota bude míchána na místě stavby, z pytlované směsi (např. Mapegrout MS). Použitá spárovací hmota bude voděodolná a mrazuvzdorná o minimální pevnosti v tlaku 25 MPa. Hloubka spár bude 3 cm. Ošetřování hotové konstrukce po zatvrdnutí malty – pravidelné kropení vodou včetně víkendů + následné zakrytí mokrou geotextilií a plachtou, zdivo bude takto chráněno ještě po dobu výstavby a min. 2 dny po dokončení konstrukce. Vstupní materiály budou skladovány v suchu, tzn. na podložce a zakryté plachtou případně jiným způsobem. V úsecích opravy patní spáry je nutné po dobu výstavby a tvrdnutí spárovací hmoty převádět vodu. Konkrétní způsob odvodnění staveniště, bude záležet na zvolené technologii zhotovitele.

Celková plocha určená pro spárování je 4,150 m<sup>2</sup>.

**Oprava patky opevnění břehů:** V patě pravobřežní zdi v úseku v ř.km 2,58 se nachází rozplavená kamenná patka. Chybějící úsek má délku 8,3 m. Patka bude dozděna kamenem pro zdění vodních staveb na MC. Spáry budou vyspárovány. Spárování patky bude provedeno stejnou technologií jako spárování kamenné dlažby (viz. oprava spárování). Spárovací hmota bude míchána na místě stavby, z pytlované směsi (např. Mapegrout MS). Použitá spárovací hmota bude voděodolná a mrazuvzdorná o minimální pevnosti v tlaku 25MPa. Ošetřování hotové konstrukce po zatvrdnutí zdící malty – pravidelné kropení vodou včetně víkendů + následné zakrytí mokrou geotextilií a plachtou, zdivo bude takto chráněno ještě po dobu výstavby a min. 2 dny po dokončení konstrukce. Vstupní materiály budou skladovány v suchu, tzn. na podložce a zakryté plachtou případně jiným způsobem. V úsecích opravy patky je nutné po dobu výstavby a tvrdnutí spárovací hmoty převádět vodu. Konkrétní způsob odvodnění staveniště, bude záležet na zvolené technologii zhotovitele.

**Oprava tělesa stupně a oprava opevnění břehů:** V ř.km 2,62 se na vodním toku nachází vodní stupeň. Tento stupeň má betonovou přelivnou hranu. Vývařiště je tvořeno kamennými zdmi. Během zvýšených průtoků došlo k poškození bočních zdí vývařiště a vzniku kaveren.

V úseku toku ř.km 2,58 – 2,62 došlo vlivem zvýšených průtoků k pomístnému vzniku drobných kaveren v břehovém opevnění. Opevnění břehů je zde tvořeno kamennou dlažbou. Oprava stupně a opevnění břehů bude provedeno kamenem pro zdění vodních staveb na MC. Spáry budou vyspárovány. Spárování bude provedeno stejnou technologií jako spárování kamenné dlažby (viz. oprava spárování). Spárovací hmota bude míchána na místě stavby, z pytlované směsi (např. Mapegrout MS). Použitá spárovací hmota bude voděodolná a mrazuvzdorná o minimální pevnosti v tlaku 25MPa. Ošetřování hotové konstrukce po zatvrdnutí zdící malty – pravidelné kropení vodou včetně víkendů + následné zakrytí mokrou geotextilií a plachtou, zdivo bude takto chráněno ještě po dobu výstavby a min. 2 dny po dokončení konstrukce. Vstupní materiály budou skladovány v suchu, tzn. na podložce a zakryté plachtou případně jiným způsobem. Při opravě tělesa stupně je nutné po dobu výstavby a tvrdnutí spárovací hmoty převádět vodu. Konkrétní způsob odvodnění staveniště, bude záležet na zvolené technologii zhotovitele.

**Požadavky na materiál u všech stavebních objektů:** Bude použit kámen pro zdění vodních staveb, s minimální délkou hrany 200 mm. Zdící malta bude vykazovat min. pevnost v tlaku 25 MPa, max. frakce 4 mm (drcený kámen), po odsouhlasení receptury (investor a AD) lze míchat na stavbě. V případě používání pytlovaných směsí je nutná příměs složek zajišťujících vodonepropustnost. Spárovací malta bude vykazovat pevnost min. 25 Mpa, max. frakce 2 mm, po odsouhlasení receptury (investor a AD) lze míchat na stavbě. V případě používání pytlovaných směsí je nutná příměs složek zajišťujících vodonepropustnost. Záměsová voda bude výhradně pitná – nelze využívat vodu z koryta toku!

#### **D. Zásady organizace výstavby**

##### **1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zařízení**

Při výstavbě se nepředpokládá použití stavebních strojů (zemní mechanizmy, nákladní automobily a jiné obslužné stroje, např. bagr). Vzhledem k charakteru činností se předpokládá, že veškeré činnosti se budou provádět ručně.

##### **2. Zařízení staveniště**

Zařízení staveniště, stejně jako dočasné uložení stavebního materiálu bude na pozemku p. č. 63 v k. ú. Pustá Rybná ve vlastnictví obce. Přístup na tento pozemek je z obecní komunikace.

##### **3. Ochrana okolí staveniště**

Okolí staveniště bude ohraničeno a označeno dle zásad uvedených v nařízení vlády 591/2006 Sb. Po ukončení prací budou dotčené pozemky vráceny do původního stavu.

##### **4. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

Během celé stavby je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci a ochranu zdraví při práci, v souladu s ustanovením Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.

Vzhledem k rozsahu stavby a navrženým technologiím se nepředpokládá činnost více než jednoho zhotovitele, tudíž není nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vzhledem k rozsahu díla a za skutečného splnění podmínek dle §15 zákona 309/2006 Sb. se nepředpokládá povinnost zaslat oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce. V průběhu stavby nebudou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a proto nemusí být vypracován Plán BOZP.

#### 5. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Během stavby se nepředpokládá souběžná výstavba v prostoru stavby.

Vzhledem k umístění stavby v ochranném pásmu toku, kde hrozí dotčení stavby zvýšenými nebo povodňovými průtoky, je nutné přijmout vhodná opatření pro odvrácení nebezpečí vzniku škod na stavbě nebo okolních pozemcích či nemovitostech. Jedná se zejména o zákaz skladování materiálu v průtočném profilu toku, včasné odstranění mechanizace z koryta v případě předpovědi nepříznivých meteorologických podmínek nebo při přerušení práce.

Vzhledem k charakteru opravy, kdy se nepředpokládají žádné zemní ani výkopové práce, tak nebyly osloveny organizace, které mohou v zájmovém území provozovat inženýrské sítě a další zařízení. Místo stavby se nachází v CHKO Žďárské vrchy. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o povodňové škody, které byly zmapovány a odsouhlaseny povodňovou komisí, tak není nutné mít zajištěno stanovisko SCHKO ani vodoprávního úřadu. Tyto dotčené organizace vyjádřily souhlas se stavbou podepsáním „Protokolu z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 13.9.-15.9.2024“.

V Novém Městě na Moravě dne 20.2.2025

Vypracoval: [REDACTED]

## Fotodokumentace

Foto č. 1,2 – drobné kaverny v opevnění



Foto č.3 – úsek rozplavené patky



Foto č.4 – drobná kaverna v opevnění



### **C. Mapové podklady**

- 1.     Přehledná mapa**
- 2.     Přehledná situace**
- 3.     Situace ZOV**