

SMLOUVA O DÍLO č. 17/2/2024

kterou dne 9.4.2024 s účinností zveřejněním od 10.4.2024 uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

Statutární město Most

se sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most

IČO: 002 66 094, DIČ: CZ00266094

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem

(dále jen „**Investor**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“),

se mění dle čl. 26.1. Smlouvy písemnou dohodou formulovanou jako

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 17/2/2024

takto:

- I. Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění oprávněných osob uvedených v Příloze č. 4 Oprávněné osoby dle čl. 19.6, 19.7 a 19.8 Smlouvy.
- II. Rozsah oprávnění doplněných oprávněných osob je v definován dle čl. 19.2, 19.3, 19.4. a 19.5 Smlouvy.
- III. Smluvní strany se dohodly na úpravě Milníku B2 uvedeného v Příloze č. 7 této Smlouvy. Nově budou práce prováděny dle Přílohy č. 7 SoD Milníky – termíny plnění_aktualizace_Dodatek č. 8.
- IV. Práce zahrnuté ve změnovém listu ZL012 a související činnosti v rámci milníku stavby B2 budou dokončeny nejpozději do 30. 6. 2025. Tento termín nebude mít vliv na navazující milníky, které zůstávají beze změny.
- V. Smluvní strany se dohodly na úpravě členů realizačního týmu uvedených v Příloze č. 10 Realizační tým dle čl. 7.5 Smlouvy.
- VI. V článku: **13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy o dílo č. 17/2/2024** se vypouští text:

*13. 5 V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **820 903 066,57 Kč bez DPH** (slovy: osmsetdvacetmilionůdevěttřítisícšedesátšest korun českých padesát sedm haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“),*

a nahrazuje se textem tohoto znění:

*13. 5 V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **823 874 254,38 Kč bez DPH** (slovy: osmsetdvacetřímilionůosmsetšedesátčtyřítisíc dvěstěšedesátčtyři korun českých třicet osm haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“),
kdy důvod změny ceny vyplývá ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.*

- VII. Ve zbytku zůstává smlouva nezměněna.
- VIII. Smluvní strany současně výslovně konstatují, že uzavření tohoto dodatku nemá žádný vliv na rozsah Díla, jeho cenu a dobu plnění, ani obsah žádných dalších vzájemných práv a povinností, které nebyly tímto dodatkem výslovně upraveny.
- IX. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve



znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Investor, a to nejpozději do 20 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel.

- X. Smluvní strany se od okamžiku platnosti tohoto dodatku do doby jeho účinnosti zavazují postupovat tak, aby nedošlo ke zmaření účelu tohoto dodatku a případně odložit vystavení daňových dokladů tak, aby mohlo být postupováno v intencích tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy.


Tento dodatek je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle znění § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel



.....

..



..

Přílohy:

1. REPRE Most_oznámení změny_P 10.01_009b (002): ZL 012.1, ZL012.2, ZL012.2, ZL012.3, ZL012.4, ZL012.5, ZL012.6, ZL012.7, ZL012.8, ZL012.9, ZL012.10, ZL012.11, ZL012.12, ZL012.13, ZL012.14, ZL012.15, ZL012.16
2. Příloha č. 4 Oprávněné osoby
3. Přílohy č. 7 SoD Milníky – termíny plnění_aktualizace_Dodatek č. 8
4. Příloha č. 10 Realizační tým

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01_009b

Investor:

Statutární město Most,
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,
IČO: 002 66 094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla)

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, a) - bourací práce 1.PP
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, b) - bourací práce 1.NP
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, c) - bourací práce 2.NP
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, d) - bourací práce 3.NP
SO 01.2 - Nosné konstrukce, E) - Dětské oddělení - vestavba
SO 01.2 - Nosné konstrukce, G) - Dvůr knižovny - úprava zastřešení
SO 01.2 - Nosné konstrukce, J) - Společenský sál - úprava zastřešení
SO 01.2 - Nosné konstrukce, L) - Čítárna - zastřešení
SO 01.2 - Nosné konstrukce, R) - Sanace patek 1.PP
SO 01.3 - Ostatní stavební práce, b) - 8.3 Nosné konstrukce

Předmět změny

Úpravy OK, náhrady zdí, prostupy

Popis změny

Předmětem změny jsou úpravy výměr a další vícepráce, které zhotovitel postupně identifikoval během bouracích prací a při prohlídkách odstojené stavby. Konkrétně se jedná o bourací práce, sanaci nosné konstrukce, úpravy ocelové konstrukce a náhradu vybouraných nestabilních zdí. Všechny změny jsou podrobně popsány v příloze č. 2.

Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny

Příloha č.2 - Popis a zdůvodnění změn ZL012

Vliv na cenu díla bez DPH

2 971 187,81 Kč

Vliv na dobu trvání díla

Prodloužení milníku B2 o 60 dní.
Nemá vliv na konečný termín díla.

Návrh ocenění změny vydal
(Zhotovitel)



Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel
(Správce stavby)

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PD) resp. její část dle stuktury rozpočtu a PD podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			2 971 187,81
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 971 187,81	623 949,44
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 595 137,25
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2054

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Místo: Most

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 971 187,81	3 595 137,25	
SO 01	Kulturní dům REPRES – pozemní objekt	2 971 187,81	3 595 137,25	STA
SO 01.1	Přípravné a bourací práce	307 974,82	372 649,53	Soupis
SO 01.1.3	8.1.3 Bourací práce	307 974,82	372 649,53	Soupis
a)	bourací práce 1.PP	166 169,46	201 065,05	Soupis
ZL012.10	Prostupy ve stropech - 1.PP	14 461,52	17 498,44	Soupis
ZL012.14	Bourání kabelového žlabu	151 707,94	183 566,61	Soupis
b)	bourací práce 1.NP	65 645,95	79 431,60	Soupis
ZL012.11	Prostupy ve stropech - 1.NP	65 645,95	79 431,60	Soupis
c)	bourací práce 2.NP	41 068,83	49 693,28	Soupis
ZL012.12	Prostupy ve stropech - 2.NP	41 068,83	49 693,28	Soupis
d)	bourací práce 3.NP	35 090,58	42 459,60	Soupis
ZL012.13	Prostupy ve stropech - 3.NP	26 456,47	32 012,33	Soupis
ZL012.15	Bourání betonového soklu a dobetonávek jeviště	8 634,11	10 447,27	Soupis
SO 01.2	Nosné konstrukce	1 166 821,60	1 411 854,14	Soupis
E)	Dětské oddělení - vestavba	76 457,94	92 514,11	Soupis
ZL012.07	Úprava nosných sloupů	76 457,94	92 514,11	Soupis
G)	Dvorana knihovny - úprava zastřešení	148 068,63	179 163,04	Soupis
ZL012.04	Úprava ocelových konstrukcí střechy Dvorany G	148 068,63	179 163,04	Soupis
J)	Společenský sál - úprava zastřešení	866 190,38	1 048 090,36	Soupis
ZL012.01	Ocelové podpěry v m.č. 349	33 446,52	40 470,29	Soupis
ZL012.02	Úpravy ocelové konstrukce prosklené stěny	650 185,04	786 723,90	Soupis
ZL012.03	Úprava ocelových konstrukcí hrázdného zdiva	151 461,29	183 268,16	Soupis
ZL012.06	Doplnění a výměna ztužení původní střešní konstrukce	31 097,53	37 628,01	Soupis
L)	Čítárna - zastřešení	40 398,51	48 882,20	Soupis
ZL012.05	Doplnění trapézového plechu	40 398,51	48 882,20	Soupis
R)	Sanace suterénních konstrukcí	35 706,14	43 204,43	Soupis
ZL012.16	Sanace patek 1.PP	35 706,14	43 204,43	Soupis
SO 01.3	Ostatní stavební práce	1 496 391,39	1 810 633,58	Soupis
b)	8.3 Nosné konstrukce	1 496 391,39	1 810 633,58	Soupis
ZL012.08	Náhrada vybouraných nestabilních zdí	1 463 329,90	1 770 629,18	Soupis
ZL012.09	Aktivace průvlaku P55 u DMF	33 061,49	40 004,40	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL012.10 - Prostupy ve stropěch - 1.PP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

14 461,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 461,52	21,00%	3 036,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 498,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL012.10 - Prostupy ve stropěch - 1.PP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	14 461,52
HSV - Práce a dodávky HSV	14 461,52
4 - Vodorovné konstrukce	1 752,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 410,08
998 - Přesun hmot	298,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL012.10 - Prostupy ve stropích - 1.PP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 461,52

D		HSV		Práce a dodávky HSV			14 461,52	
D		4		Vodorovné konstrukce			1 752,90	
1	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných	m3	0,321	1 752,90	SoD	
VV		0,3212			0,321			
VV		Součet			0,321			
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			12 410,08	
2	K	946112213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	5,000	2 135,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112213						
3	K	975111341	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení	m2	1,606	322,81	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111341						
VV		1,606			1,606			
VV		Součet			1,606			
4	K	975111342	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití	m2	16,060	86,24	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111342						
VV		1,606*10 'Přepočtené koeficientem množství			16,060			
5	K	975111343	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění	m2	1,606	195,93	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111343						
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1,606	318,90	SoD	
7	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	6,500	9 230,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331212						
VV		6,5			6,500			
VV		Součet			6,500			
8	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,004	121,20	CS ÚRS 2025 01	
P		Poznámka k položce:						
VV		Hmotnost: 0,62 kg/m						
VV		6,5*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství			0,004			
D		998		Přesun hmot			298,54	
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,780	298,54	SoD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL012.14 - Bourání kabelového žlabu

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

151 707,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 707,94	21,00%	31 858,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

183 566,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5: **ZL012.14 - Bourání kabelového žlabu**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	151 707,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	130 995,18
997 - Přesun sutě	20 712,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL012.14 - Bourání kabelového žlabu

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 151 707,94

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			130 995,18	
1	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	15,522	130 995,18	SoD
VV		44,99*0,15*0,7*2 "Boky žlabu			9,448		
VV		44,99*0,9*0,15 "Dno žlabu			6,074		
VV		Součet			15,522		
D		997	Přesun sutě			20 712,76	
2	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	37,253	7 767,45	SoD
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	111,759	5 547,99	SoD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV		37,253*3 'Přepočtené koeficientem množství			111,759		
4	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	37,253	7 397,32	SoD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt:
SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis:
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:
ZL012.11 - Prostupy ve stropích - 1.NP

KSO: 8014326
Místo: Most

Zadavatel:
Statutární město Most

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH			65 645,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	65 645,95	21,00%	13 785,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	79 431,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5: **ZL012.11 - Prostupy ve stropěch - 1.NP**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	65 645,95
HSV - Práce a dodávky HSV	65 645,95
4 - Vodorovné konstrukce	12 046,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 553,80
998 - Přesun hmot	2 045,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL012.11 - Prostupy ve stropích - 1.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							65 645,95	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				65 645,95	
D		4	Vodorovné konstrukce				12 046,39	
1	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných	m3	2,206		12 046,39	SoD
VV			2,2059		2,206			
VV			Součet		2,206			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 553,80	
2	K	946112213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	10,000		4 270,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112213					
3	K	975111341	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení	m2	7,388		1 484,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111341					
VV			7,388		7,388			
VV			Součet		7,388			
4	K	975111342	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití	m2	73,880		396,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111342					
VV			7,388*10 'Přepočtené koeficientem množství		73,880			
5	K	975111343	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění	m2	7,388		901,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111343					
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	7,388		1 467,03	SoD
7	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	29,900		42 458,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331212					
VV			29,9		29,900			
VV			Součet		29,900			
8	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,019		575,70	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Hmotnost: 0,62 kg/m					
VV			29,9*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství				0,019	
D		998	Přesun hmot				2 045,76	
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,345		2 045,76	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt:
SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis:
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:
ZL012.12 - Prostupy ve stropích - 2.NP

KSO: 8014326
Místo: Most

Zadavatel:
Statutární město Most

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH			41 068,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 068,83 0,00	21,00% 15,00%	8 624,45 0,00
Cena s DPH		v CZK	49 693,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL012.12 - Prostupy ve stropěch - 2.NP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	41 068,83
HSV - Práce a dodávky HSV	41 068,83
4 - Vodorovné konstrukce	6 165,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 855,32
998 - Přesun hmot	1 048,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL012.12 - Prostupy ve stropích - 2.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 068,83

D HSV Práce a dodávky HSV 41 068,83

D 4 Vodorovné konstrukce 6 165,18

1	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných	m3	1,129		6 165,18	SoD
---	---	-----------	--	----	-------	--	----------	-----

VV			1,1289		1,129			
VV			Součet		1,129			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 855,32

2	K	946112213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	8,000		3 416,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112213

3	K	975111341	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení	m2	4,868		978,47	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111341

VV			4,868		4,868			
VV			Součet		4,868			

4	K	975111342	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití	m2	24,340		130,71	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111342

VV			4,868*5 'Přepočtené koeficientem množství		24,340			
----	--	--	---	--	--------	--	--	--

5	K	975111343	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění	m2	4,868		593,90	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111343

6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenb a podlah tlakovou vodou	m2	4,868		966,64	SoD
---	---	-----------	---	----	-------	--	--------	-----

7	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vycištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	19,300		27 406,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331212

VV			19,3		19,300			
VV			Součet		19,300			

8	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,012		363,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	-------	--	--------	----------------

P Poznámka k položce:

VV			Hmotnost: 0,62 kg/m					
VV			19,3*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		0,012			

D 998 Přesun hmot 1 048,33

9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,739		1 048,33	SoD
---	---	-----------	---	---	-------	--	----------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL012.13 - Prostupy ve stropěch - 3.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

26 456,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 456,47	21,00%	5 555,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 012,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL012.13 - Prostupy ve střepech - 3.NP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	26 456,47
HSV - Práce a dodávky HSV	26 456,47
4 - Vodorovné konstrukce	4 445,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 256,28
998 - Přesun hmot	755,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL012.13 - Prostupy ve stropích - 3.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 456,47

D HSV Práce a dodávky HSV 26 456,47

D 4 Vodorovné konstrukce 4 445,04

1	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných	m3	0,814		4 445,04	SoD
---	---	-----------	--	----	-------	--	----------	-----

VV			0,8139		0,814			
VV			Součet		0,814			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 256,28

2	K	946112213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	5,000		2 135,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112213					
3	K	975111341	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení	m2	3,612		726,01	CS ÚRS 2025 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111341					
VV			3,612		3,612			
VV			Součet		3,612			

4	K	975111342	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití	m2	18,060		96,98	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	-------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111342					
VV			3,612*5 *Přepočtené koeficientem množství		18,060			

5	K	975111343	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění	m2	3,612		440,66	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111343					
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	3,612		717,23	SoD

VV			3,612		3,612			
VV			Součet		3,612			

7	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	11,900		16 898,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331212					
VV			11,9		11,900			
VV			Součet		11,900			

8	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,008		242,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	-------	--	--------	----------------

P			Poznámka k položce:					
VV			Hmotnost: 0,62 kg/m					
			11,9*0,00064 *Přepočtené koeficientem množství				0,008	

D 998 Přesun hmot 755,15

9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,973		755,15	SoD
---	---	-----------	--	---	-------	--	--------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt:
SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis:
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL012.15 - Bourání betonového soklu a dobetonávek jeviště

KSO:	8014326	CC-CZ:	
Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:		IČ:	00266094
Statutární město Most		DIČ:	CZ00266094
Zhotovitel:		IČ:	46342796
OHLA ŽS, a.s.		DIČ:	CZ46342796
Projektant:		IČ:	25024671
ARTECH spol. s r.o.		DIČ:	CZ25024671
Zpracovatel:		IČ:	25024671
ARTECH spol. s r.o.		DIČ:	CZ25024671
Poznámka:			

Cena bez DPH		8 634,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 634,11	21,00%	1 813,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 447,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:
ZL012.15 - Bourání betonového soklu a dobetonávek jeviště

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	8 634,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 758,96
997 - Přesun sutě	875,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5: ZLO12.15 - Bourání betonového soklu a dobetonávek jeviště

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 634,11

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 758,96	
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,383		7 758,96	SoD
	VV		0,4*0,12*16,4 "Sokl		0,787			
	VV		5*0,25*0,14*11,12 "Pás		1,946			
	VV		13*0,5*0,5*0,2 "Patky		0,650			
	VV		Součet		3,383			
D 997		Přesun sutě					875,15	
2	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,574		328,19	SoD
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,722		234,41	SoD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot						
	VV		1,574*3 'Přepočtené koeficientem množství		4,722			
4	K	997090001.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	1,574		312,55	SoD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL012.07 - Úprava nosných sloupů

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

76 457,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 457,94	21,00%	16 056,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 514,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4: **ZL012.07 - Úprava nosných sloupů**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		76 457,94
M - Práce a dodávky M		71 990,06
43-M - Montáž ocelových konstrukcí		71 990,06
OST - Ostatní		4 467,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL012.07 - Úprava nosných sloupů

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 76 457,94

D		M	Práce a dodávky M				71 990,06	
D		43-M	Montáž ocelových konstrukcí				71 990,06	
1	K	430000003.1	Montáž ocelové konstrukce	kg	409,860	10 173,23	SoD	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací a dodávek						
VV		25,3*12*1,35 "U200				409,860		
VV		Součet				409,860		
2	M	13011007.1	Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků	t	0,410	26 459,77	SoD	
3	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	366,330	324,97	SoD	
4	K	PD	Přesun dodávek	%	366,330	324,97	SoD	
5	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	36 633,000	34 122,17	SoD	
VV		366,33*100 "Úprava již vyrobených ocelových sloupů				36 633,000		
VV		Součet				36 633,000		
6	K	ZV	Zednické výpomoci	%	366,330	584,95	SoD	
D		OST	Ostatní				4 467,88	
7	K	1	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	0,030	4 467,88	SoD	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů						
VV		0,03 "Doplnění dodavatelské dokumentace – zvýšená pracnost změny				0,030		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt:
SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis:
SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4:

ZL012.04 - Úprava ocelových konstrukcí střechy Dvorany G

KSO: 8014326
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH		148 068,63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	148 068,63 0,00	21,00% 15,00%	31 094,41 0,00
Cena s DPH		v CZK	179 163,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4:

ZL012.04 - Úprava ocelových konstrukcí střechy Dvorany G

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	148 068,63
HSV - Práce a dodávky HSV	45 780,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 780,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 731,41
767 - Konstrukce zámečnické	12 731,41
M - Práce a dodávky M	83 600,05
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	83 600,05
OST - Ostatní	5 957,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL012.04 - Úprava ocelových konstrukcí střechy Dvorany G

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							148 068,63	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					45 780,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					45 780,00	
1	K	943221212	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	21 000,000		45 780,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943221212					
		VV	2100*10		21 000,000			
		VV	Součet		21 000,000			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					12 731,41	
D	767	Konstrukce zámečnické					12 731,41	
2	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených přístřelením	m2	10,680		3 181,09	SoD
		P	Poznámka k položce: - trapézový plech bude přibodován k ocelovému profilům v každé druhé vlně					
3	M	15484353.1	plech trapézový 150/280 tl 0,88mm	m2	10,680		9 331,33	SoD
4	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,133	1	218,99	SoD
D	M	Práce a dodávky M					83 600,05	
D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí					83 600,05	
5	K	430000003.1	Montáž ocelové konstrukce	kg	910,728		22 605,39	SoD
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací a dodávek					
		VV	15,04*18,43 "L100		277,187			
		VV	10,6*(2,931+1,385+3,155)*8 "U100		633,541			
		VV	Součet		910,728			
6	M	13011007.1	Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků	t	0,911	64	58 792,31	SoD
7	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	813,977		722,08	SoD
8	K	PD	Přesun dodávek	%	813,977		722,08	SoD
9	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	813,977		758,19	SoD
D	OST	Ostatní					5 957,17	
10	K	1	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	0,200	29	5 957,17	SoD
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů					
		VV	0,2 "Doplnění dodavatelské dokumentace – zvýšená pracnost změny		0,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt:
SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis:
SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4:
ZL012.01 - Ocelové podpěry v m.č. 349

KSO: 8014326
Místo: Most

Zadavatel:
Statutární město Most

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:
ARTECH spol. s r.o.

Zpracovatel:
ARTECH spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH		33 446,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 446,52	21,00%	7 023,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	40 470,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4: ZL012.01 - Ocelové podpěry v m.č. 349

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	33 446,52
HSV - Práce a dodávky HSV	2 942,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 942,05
M - Práce a dodávky M	21 072,28
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	21 072,28
OST - Ostatní	9 432,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL012.01 - Ocelové podpěry v m.č. 349

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 446,52

D		HSV	Práce a dodávky HSV						2 942,05
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 942,05
1	K	953965141	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm	kus	4,000		814,29	SoD	
2	K	975121221	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m zřízení	m	6,000		1 254,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975121221						
		VV	6 "Podepření vodorovného nosníku pro možnost manipulace s patkami sloupů			6,000			
3	K	975121222	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m příplatek za první a každý další den použití	m	30,000		105,90	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975121222						
		VV	6*5			30,000			
		VV	Součet			30,000			
4	K	975121223	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m odstranění	m	6,000		678,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975121223						
5	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	0,500		89,86	SoD	
		VV	2*0,5*0,5			0,500			
		VV	Součet			0,500			
D		M	Práce a dodávky M						21 072,28
D		43-M	Montáž ocelových konstrukcí						21 072,28
6	K	430000003.1	Montáž ocelové konstrukce	kg	120,000		2 978,55	SoD	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací a dodávek						
		VV	0,2*0,3*80*6 "Podložka 10 mm			28,800			
		VV	0,2*0,3*160*6 "Podložka 20 mm			57,600			
		VV	0,3*0,35*160*2 "Podložka 20 mm			33,600			
		VV	Součet			120,000			
7	M	13011007.1	Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků	t	0,120		7 744,32	SoD	
8	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	107,229		95,12	SoD	
9	K	PD	Přesun dodávek	%	107,229		95,12	SoD	
10	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	10 722,900		9 987,95	SoD	
		VV	107,229*100 "Zvýšená pracnost			10 722,900			
		VV	Součet			10 722,900			
11	K	ZV	Zednické výpomoci	%	107,229		171,22	SoD	
D		OST	Ostatní						9 432,19
12	K	1	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	0,050		9 432,19	SoD	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů						
		VV	0,05 "Doplnění dodavatelské dokumentace – zvýšená pracnost změny			0,050			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt:
SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis:
SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4:
ZL012.02 - Úpravy ocelové konstrukce prosklené stěny

KSO: 8014326
Místo: Most

Zadavatel:
Statutární město Most

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:
ARTECH spol. s r.o.

Zpracovatel:
ARTECH spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH		650 185,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	650 185,04 0,00	21,00% 15,00%	136 538,86 0,00
Cena s DPH		v CZK	786 723,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4:

ZL012.02 - Úpravy ocelové konstrukce prosklené stěny

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	650 185,04
HSV - Práce a dodávky HSV	302 664,95
2 - Zakládání	110 124,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	191 688,15
998 - Přesun hmot	852,80
PSV - Práce a dodávky PSV	148 426,18
767 - Konstrukce zámečnické	16 351,25
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	132 074,93
M - Práce a dodávky M	180 229,54
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	180 229,54
OST - Ostatní	18 864,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL012.02 - Úpravy ocelové konstrukce prosklené stěny

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 650 185,04

D		HSV	Práce a dodávky HSV				302 664,95	
D		2	Zakládání				110 124,00	
1	K	278383116	Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka vrstvy přes 120 do 150 mm	m2	7,245		110 124,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278383116						
VV		0,35*0,45*46 "Zálivka pod patky sloupů				7,245		
VV		Součet				7,245		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				191 688,15	
2	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	20,000		78 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412112						
3	K	946112116	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž	kus	2,000		9 340,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112116						
4	K	946112216	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	60,000		38 460,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112216						
VV		2*30				60,000		
5	K	946112816	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž	kus	2,000		6 160,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112816						
6	K	953965141	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm	kus	184,000		37 457,54	SoD
VV		4*46				184,000		
VV		Součet				184,000		
7	K	975121121	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m zřízení	m	64,200		12 454,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975121121						
VV		28,7+8,7+19,6+7,2 "Obvod prosklené části				64,200		
VV		Součet				64,200		
8	K	975121122	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m příplatek za první a každý další den použití	m	321,000		686,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975121122						
VV		64,2*5				321,000		
9	K	975121123	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m odstranění	m	64,200		7 062,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975121123						
10	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	11,500		2 066,87	SoD
VV		0,5*0,5*46				11,500		
D		998	Přesun hmot				852,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,410		852,80	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							148 426,18	
D 767 Konstrukce zámečnické							16 351,25	
12	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	823,500		12 265,63	SoD
	VV		0,5*46*10,8 "Demontáž U profilů pod patkami sloupů		248,400			
	VV		(7,25+7,15+29,3+9,55)*10,8 "Demontáž vodorovného U profilu po obvodu společenského sálu		575,100			
	VV		Součet		823,500			
13	K	997090010.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07	t	0,823		4 085,62	SoD
P <i>Poznámka k položce:</i> Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).								
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							132 074,93	
14	K	78932000R	Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce uceleným vícevrstevným nátěrovým systémem dle projektem definovaného stupně korozivní agresivity a požadované životnosti nátěru včetně přípravy podkladu (očistění podkladu, odstranění původních nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových hmot dle technologického postupu dodavatele v souladu s projektem.	m2	190,035		132 074,93	SoD
	VV		(0,08+0,2)*2*7,27*46 "Stávající sloupy bez hrázděného zdiva		187,275			
	VV		(0,2*0,3)*46 "Patky		2,760			
	VV		Součet		190,035			
D M Práce a dodávky M							180 229,54	
D 43-M Montáž ocelových konstrukcí							180 229,54	
15	K	430000003.1	Montáž ocelové konstrukce	kg	1 345,500		33 396,96	SoD
P <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací a dodávek								
	VV		19,65*0,5*46*2 "L 150x100x10		903,900			
	VV		0,2*0,3*80*46*2 "Podložka 10 mm		441,600			
	VV		Součet		1 345,500			
16	M	13011007.1	Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků	t	1,345		86 800,94	SoD
17	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	1 201,979		1 066,28	SoD
18	K	PD	Přesun dodávek	%	1 201,979		1 066,28	SoD
19	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	60 098,950		55 979,77	SoD
	VV		1201,979*50 "Zvýšená pracnost		60 098,950			
	VV		Součet		60 098,950			
20	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1 201,979		1 919,31	SoD
D OST Ostatní							18 864,37	
21	K	1	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	0,100		18 864,37	SoD
P <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů								
	VV		0,1 "Doplnění dodavatelské dokumentace – zvýšená pracnost změny		0,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL012.03 - Úprava ocelových konstrukcí hrázdného zdiva

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

151 461,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 461,29	21,00%	31 806,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

183 268,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4: **ZL012.03 - Úprava ocelových konstrukcí hrázdného zdiva**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	151 461,29
HSV - Práce a dodávky HSV	34 592,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 812,87
997 - Přesun sutě	9 779,37
PSV - Práce a dodávky PSV	5 204,20
767 - Konstrukce zámečnické	5 204,20
M - Práce a dodávky M	102 232,66
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	102 232,66
OST - Ostatní	9 432,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL012.03 - Úprava ocelových konstrukcí hrázděného zdiva

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 151 461,29

D	HSV	Práce a dodávky HSV					34 592,24	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					24 812,87	
1	K	953965141	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm	kus	50,000		10 178,68	SoD
VV		2*25			50,000			
2	K	962032431	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	7,200		13 510,89	SoD
VV		0,8*0,6*0,3*2*25 "Bourání kolem patek sloupů			7,200			
3	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	6,250		1 123,30	SoD
VV		0,5*0,5*25			6,250			
D	997	Přesun sutě					9 779,37	
4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	12,960		2 702,23	SoD
5	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	38,880		1 930,10	SoD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot						
VV		12,96*3 'Přepočtené koeficientem množství			38,880			
6	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	12,960		5 147,04	SoD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					5 204,20	
D	767	Konstrukce zámečnické					5 204,20	
7	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	262,080		3 903,55	SoD
VV		31,5*(0,32)*26			262,080			
8	K	997090010.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07	t	0,262		1 300,65	SoD
P		Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).						
D	M	Práce a dodávky M					102 232,66	
D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí					102 232,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	430000003.1	Montáž ocelové konstrukce	kg	582,660		14 462,34	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací a dodávek</i>					
	VV		26*0,3*30,7 "IPE 240		239,460			
	VV		0,3*0,35*80*26 "Podložka spodní 10 mm		218,400			
	VV		0,2*0,3*80*26 "Podložka horní 10 mm		124,800			
	VV		Součet		582,660			
10	M	13011007.1	Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků	t	0,582		37 559,96	SoD
11	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	520,223		461,49	SoD
12	K	PD	Přesun dodávek	%	520,223		461,49	SoD
13	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	52 022,300		48 456,69	SoD
	VV		520,223*100 "Zvýšená pracnost		52 022,300			
	VV		Součet		52 022,300			
14	K	ZV	Zednické výpomoci	%	520,223		830,69	SoD
	D	OST	Ostatní				9 432,19	
15	K	1	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	0,050	1	9 432,19	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů</i>					
	VV		0,05 "Doplnění dodavatelské dokumentace – zvýšená pracnost změny		0,050			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4:

ZL012.06 - Doplnění a výměna ztužení původní střešní konstrukce

KSO:	8014326	CC-CZ:	
Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:		IČ:	00266094
Statutární město Most		DIČ:	CZ00266094
Zhotovitel:		IČ:	46342796
OHLA ŽS, a.s.		DIČ:	CZ46342796
Projektant:		IČ:	25024671
ARTECH spol. s r.o.		DIČ:	CZ25024671
Zpracovatel:		IČ:	25024671
ARTECH spol. s r.o.		DIČ:	CZ25024671
Poznámka:			

Cena bez DPH			31 097,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 097,53	21,00%	6 530,48
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		37 628,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4:

ZL012.06 - Doplnění a výměna ztužení původní střešní konstrukce

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	31 097,53
HSV - Práce a dodávky HSV	7 175,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 175,00
M - Práce a dodávky M	18 263,22
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	18 263,22
OST - Ostatní	5 659,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL012.06 - Doplnění a výměna ztužení původní střešní konstrukce

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 097,53

D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 175,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 175,00	
1	K	946112216	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	5,000		3 205,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112216								
2	K	946112218	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	5,000		3 970,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112218								
D		M	Práce a dodávky M				18 263,22	
D		43-M	Montáž ocelových konstrukcí				18 263,22	
3	K	430000003.1	Montáž ocelové konstrukce	kg	199,000		4 939,42	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací a dodávek 38,5+38,4+38,4+12,8+61,6+4,9+2,8+1,6 "Viz. seznam dílců v podkladech k VCP strana 9 Součet								
	P				199,000			
	VV				199,000			
	VV				199,000			
4	M	13011007.1	Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků	t	0,199		12 842,67	SoD
5	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	177,821		157,75	SoD
6	K	PD	Přesun dodávek	%	177,821		157,75	SoD
7	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	177,821		165,63	SoD
D		OST	Ostatní				5 659,31	
8	K	1	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	0,030		5 659,31	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů								
	P							
	VV		0,03 "Doplnění dodavatelské dokumentace – zvýšená pracnost změny		0,030			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt:
SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis:
SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4:
ZL012.05 - Doplnění trapézového plechu

KSO: 8014326
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH			40 398,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 398,51	21,00%	8 483,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		48 882,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4: **ZL012.05 - Doplnění trapézového plechu**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	40 398,51
HSV - Práce a dodávky HSV	40 398,51
4 - Vodorovné konstrukce	23 335,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 160,00
998 - Přesun hmot	2 903,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL012.05 - Doplnění trapézového plechu

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 40 398,51

D	HSV	Práce a dodávky HSV					40 398,51	
D	4	Vodorovné konstrukce					23 335,41	
1	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlíp, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	0,364		1 645,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413321515					
VV			16,55*2*0,22*0,05			0,364		
VV			Součet			0,364		
2	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	13,240		17 089,15	SoD
VV			16,55*2*0,4			13,240		
VV			Součet			13,240		
3	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	13,240		4 600,98	SoD
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 160,00	
4	K	946112116	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž	kus	1,000		4 670,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112116					
5	K	946112216	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	10,000		6 410,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112216					
VV			1*10			10,000		
6	K	946112816	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž	kus	1,000		3 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112816					
D	998	Přesun hmot					2 903,10	
7	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	7,585		2 903,10	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL012.16 - Sanace patek 1.PP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

35 706,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 706,14	21,00%	7 498,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 204,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4: **ZL012.16 - Sanace patek 1.PP**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	35 706,14
HSV - Práce a dodávky HSV	35 706,14
1 - Zemní práce	3 542,40
2 - Zakládání	9 296,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 952,12
998 - Přesun hmot	915,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL012.16 - Sanace patek 1.PP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							35 706,14	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					35 706,14	
D	1	Zemní práce					3 542,40	
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	2,160		3 542,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212132					
		VV	0,6*0,6*2*3 "Obnažení patek		2,160			
		VV	Součet		2,160			
D	2	Zakládání					9 296,54	
2	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,995		4 692,51	SoD
		VV	0,5*0,5*0,5		0,125			
		VV	1,2*1,1/2*0,5		0,330			
		VV	0,9*1,2*0,5		0,540			
		VV	Součet		0,995			
3	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	3,960		1 873,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
		VV	(0,7+0,7)*0,6		0,840			
		VV	(1,4+1,3)*0,6		1,620			
		VV	(1,1+1,4)*0,6		1,500			
		VV	Součet		3,960			
4	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	3,960		348,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
5	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,060	3	2 382,87	SoD
		VV	(4*0,75*2+12*1,35*2+5*1,45*2+6*1,2*2)*0,89/1000		0,060			
		VV	Součet		0,060			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					21 952,12	
6	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,600		647,02	SoD
		VV	0,6*2*3		3,600			
		VV	Součet		3,600			
7	K	985331213	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	13,500		20 790,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213					
		VV	54*0,25		13,500			
8	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,017	3	515,10	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Hmotnost: 1,21 kg/m					
		VV	13,5*0,00124 *Přepočtené koeficientem množství		0,017			
D	998	Přesun hmot					915,08	
9	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,586		915,08	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL012.08 - Náhrada vybouraných nestabilních zdí

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

1 463 329,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 463 329,90	21,00%	307 299,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 770 629,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce
Úroveň 4: ZL012.08 - Náhrada vybouraných nestabilních zdí

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 463 329,90
HSV - Práce a dodávky HSV	1 463 329,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 235 687,58
4 - Vodorovné konstrukce	62 402,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 973,45
997 - Přesun sutě	5 124,96
998 - Přesun hmot	78 141,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL012.08 - Náhrada vybouraných nestabilních zdí

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 463 329,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 463 329,90	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 235 687,58	
1	K	311274123	Zdivo z tvárníc z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárníc zvukově izolačních, tloušťky zdiva 300 mm	m3	143,556		1 123 974,25	SoD
	VV		(2,19*0,8*0,3)+(0,3*0,3*3,68) " výměna překladu		0,857			
	VV		(4,2*2,1*0,3)-(1,1*0,75*0,3*2) " zdivo E,D		2,151			
	VV		9,4-(0,9*2*0,3)-(2,7*1,38*0,3) " výtah		7,742			
	VV		Mezisoučet 1.PP		10,750			
	VV		3,25*3,42*0,3 " schody 20		3,335			
	VV		3,25*2,19*0,3 " zdivo 21		2,135			
	VV		3,25*2,1*0,3 " zdivo 22		2,048			
	VV		3,25*1,26*0,3 "zdivo 23		1,229			
	VV		(3,25*2,39*0,3)-(1,26*1,43*0,3) "zdivo 26		1,790			
	VV		3,25*1,82*0,3 " zdivo 27		1,775			
	VV		6,14 " výtah tl.0,3		6,140			
	VV		3,92 " výtah tl.0,3		3,920			
	VV		Mezisoučet 1.NP		22,372			
	VV		3,25*3,1*0,3 " schody		3,023			
	VV		6,14 " výtah tl.0,3		6,140			
	VV		3,92 " výtah tl.0,3		3,920			
	VV		Mezisoučet 2.NP		13,083			
	VV		3,25*3,2*0,3 " schody		3,120			
	VV		2,75*1,83*0,3 " stěny		1,510			
	VV		6,8 " výtah tl.0,3		6,800			
	VV		(2+2,679+2,5+2,35)*3,3*0,3-2,5*2,15*0,3-0,8*2,1*0,3 "stěna u DMF		7,317			
	VV		Mezisoučet 3.NP		18,747			
	VV		7,15*6,36*0,3 " stěna jeviště		13,642			
	VV		(9,55*6,3*0,3)-(5*0,3) " stěna jeviště		16,550			
	VV		8,36 " výtah tl.0,3		8,360			
	VV		24,875*4,25*0,3+6,175*4,5*0,3 "Foyer		40,052			
	VV		Mezisoučet 4.NP		78,604			
	VV		Součet		143,556			
2	K	330321513	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	2,835		13 370,13	SoD
	VV		2,1*4,5*0,3		2,835			
3	K	331351325	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	19,110		16 127,51	SoD
	VV		4,55*0,3*2*7		19,110			
	VV		Součet		19,110			
4	K	331351326	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	19,110		5 692,00	SoD
5	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,174		6 910,32	SoD
	VV		42*4,65*0,89/1000		0,174			
	VV		Součet		0,174			
6	K	342273112	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 175 mm	m2	52,935		69 613,37	SoD
	VV		3,78 " výtah		3,780			
	VV		Mezisoučet 3.NP		3,780			
	VV		1,95*3,87 " stěna 11		7,547			
	VV		(3,87*1,56)-(2,0*1,0) " stěna 10ab		4,037			
	VV		1*3,87 " stěna 13		3,870			
	VV		8,86*3,28 " stěna 19		29,061			
	VV		4,64 " výtah		4,640			
	VV		Mezisoučet 4.NP		49,155			
	VV		Součet		52,935			
D	4	Vodorovné konstrukce					62 402,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	417351712	Ztracené bednění věnců z U-profilů z lehkého keramického betonu tloušťka zdiva 300 mm	m	24,875		14 502,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351712					
8	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	3,979		16 999,63	SoD
VV			24,875*0,2*0,2+33,15*0,3*0,3		3,979			
VV			Součet		3,979			
9	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	19,890		10 050,51	SoD
VV			33,15*0,3*2		19,890			
VV			Součet		19,890			
10	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	19,890		2 104,46	SoD
11	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,298		18 745,45	SoD
VV			(33,15+24,875*0,8)/0,25*0,395/1000		0,084			
VV			(24,875+33,15+2,1)*4*0,89/1000		0,214			
VV			Součet		0,298			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 973,45	
12	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	3 529,216		3 141,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211					
VV			((8,24*9,76)+(9,84*9,76))*20		3 529,216			
VV			Součet		3 529,216			
13	K	946112213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	66,000		28 182,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112213					
VV			28+14+24		66,000			
VV			Součet		66,000			
14	K	946113214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	54,000		26 028,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946113214					
VV			18+18+18		54,000			
VV			Součet		54,000			
15	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	7,317		13 730,45	SoD
VV			7,317 "Stěna u DMF		7,317			
16	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm	m	5,880		10 584,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331215					
VV			42*0,14		5,880			
17	M	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,010		308,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 1,58 kg/m					
VV			5,88*0,00163 'Přepočtené koeficientem množství		0,010			
D 997			Přesun sutě				5 124,96	
18	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	8,603		427,07	SoD
19	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	25,809		1 281,22	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			8,603*3 'Přepočtené koeficientem množství		25,809			
20	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	8,603		3 416,67	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).					
D 998			Přesun hmot				78 141,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	204,163		78 141,73	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt:
SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis:
SO 01.3 - Ostatní stavební práce
Úroveň 4:
ZL012.09 - Aktivace průvlastu P55 u DMF

KSO: 8014326
Místo: Most

Zadavatel:
Statutární město Most

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH			33 061,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 061,49	21,00%	6 942,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			40 004,40

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce
Úroveň 4: ZL012.09 - Aktivace průvlastu P55 u DMF

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	33 061,49
HSV - Práce a dodávky HSV	13 766,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 837,31
4 - Vodorovné konstrukce	1 219,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 144,00
998 - Přesun hmot	565,69
PSV - Práce a dodávky PSV	19 295,33
767 - Konstrukce zámečnické	19 295,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL012.09 - Aktivace průvlastu P55 u DMF

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							33 061,49	
D HSV Práce a dodávky HSV							13 766,16	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 837,31	
1	K	311271126	Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10	m3	0,499		3 837,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311271126								
VV 13,3*0,25*0,15					0,499			
VV Součet					0,499			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 219,16	
2	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,995		1 008,08	SoD
VV 13,3*0,15					1,995			
VV Součet					1,995			
3	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,995		211,08	SoD
VV 13,3*0,15					1,995			
VV Součet					1,995			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 144,00	
4	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin aktivovanou maltou	m3	0,200		7 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985411111								
VV 500/2500 " 500kg zálivky					0,200			
VV Součet					0,200			
5	K	985411912	Beztlakové zalití trhlín a dutin Příplatek k ceně za objem do 1 m3 jednotlivě	m3	0,200		344,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985411912								
D 998 Přesun hmot							565,69	
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,478		565,69	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							19 295,33	
D 767 Konstrukce zámečnické							19 295,33	
7	K	767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	58,875		17 191,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995101								
VV (0,1*0,1*75)*78,5 "Plechové destičky řezané z tabulí					58,875			
VV Součet					58,875			
8	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,059		2 000,10	CS ÚRS 2025 01
VV (0,1*0,1*75)*78,5/1000 "78,5kg/m2					0,059			
VV Součet					0,059			
9	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,063		103,73	SoD

Příloha č. 2

protokolu P10.01_009b

„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě II.“

Popis změn ZL 012

ZL12.01 - Ocelové podpěry v m.č. 349

- Z důvodu špatného podložení ocelové konstrukce je nutné provést nové podložení s fixací k betonové konstrukci

ZL12.02 - Úpravy ocelové konstrukce prosklené stěny

- Z důvodu špatného podložení ocelové konstrukce je nutné provést nové podložení s fixací k betonové konstrukci

ZL12.03 - Úprava ocelových konstrukcí hrázděného zdiva

- Z důvodu špatného podložení ocelové konstrukce je nutné provést nové podložení s fixací k betonové konstrukci

ZL12.04 - Úprava ocelových konstrukcí střechy Dvorany G

- Z důvodu z degradovaných betonových výplní, které tvořily nosnou konstrukci světlíků, byla navržena statikem stavby nová ocelová konstrukce

ZL12.05 - Doplnění trapézového plechu L

- Změna kotvení trapézového plechu střechy, který je nově kotven do betonového průvlaku místo ocelového nosníku

ZL12.06 - Doplnění a výměna ztužení původní střešní konstrukce

- Na společenském sále byla zjištěna chybějící konstrukce ztužení a proto je nutné jí doplnit a jeden kříž byl při stavbě poškozen a je nutná jeho náhrada

ZL12.07 - Úprava nosných sloupů

- Při realizaci byla zjištěna kolize ocelové konstrukce s nově navrhnutým zesílením nosné desky objektu D2. Statik navrhl přidání ocelových prvků.

ZL12.08 - Náhrada vybouraných nestabilních zdí

- Nové vyzdívky již zbouraných nestabilních zdí a příček ze změnového listu 11

ZL12.09 – Aktivace průvlaku P55 u DMF

- Z důvodu vyosení stávající stěny pod průvlakem P55 u DMF bude provedena nová vyzdívka v ose průvlaku P45 na styku s P55. Po celé délce bude průvlak „aktivován“ vyklínováním ocelovými destičkami s následným vyplněním spáry aktivovanou maltou.

ZL12.10 – ZL12.13 – Prostupy ve stropěch

- V rámci úprav stávající stropní desky bylo nalezeno více stávajících prostupů, než uvádí dokumentace. Tyto prostupy budou sanovány stejným způsobem (viz. vyjádření statika 44_bod_53_zápis_AD).

ZL12.14 – Bourání kabelového žlabu

- Kabelový žlab bude vybourán, protože jeho rozměry nejsou dostatečné pro vedení nových kabelových rozvodů

ZL12.15 – Bourání betonového soklu a dobetonávek jeviště

- Betonový sokl byl použit pro stabilizaci nosné konstrukce, která se bude upravovat viz. Bod ZL12.03

ZL12.16 – Sanace patek 1.PP

- Při demontáži podkladních betonů bylo zjištěno, že při pokládce kanalizace byly odbourány základové patky sloupů. AD statik navrhl jejich sanaci a dobetonování.






Oprávněné osoby

Zástupce Investora:

Statutární město Most, se sídlem Radniční 1/2, PSČ 434 01 Most,
za kterého ve vztahu k Projektu v rozsahu své funkce jedná:

Jméno, Příjmení	Tel.	E-mail
-----------------	------	--------


Zástupci statutárního města Most – odboru investic:

	774 710	 k@mesto-most.cz
	734 417	 a@mesto-most.cz
	734 417	 mesto-most.cz
	737 425	 gmail.com



Zástupci statutárního města Most – odbor rozvoje a do

	732 431	 @gmail.com
---	---------	--

Zástupci Správce stavby:

	602 105	 @artech.cz
	723 339	 artech.cz
	728 041	 artech.cz
	730 844	 @artech.cz
	736 207	 artech.cz











Koordinátor BOZP:

	602 312	 ria-ul.cz
	777 267	 @varia-ul.cz

Zástupce Zhotovitele:

OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 62 rno,
za kterého ve vztahu k Projektu jedná:

Jméno, Příjmení	Tel.	E-mail
-----------------	------	--------

	725 102	 phla-zs.cz
	705 715	 ohla-zs.cz
	737 207	 phla-zs.cz
	778 739	 km@ohla-zs.cz
	778 739	 la-zs.cz
	774 666	 hla-zs.cz
	734 606	 hla-zs.cz
	605 517	 ohla-zs.cz
	724 155	 hla-zs.cz

Strany prohlašují, že v případě, že Zhotovitel určí více než jednoho Zástupce Zhotovitele a/nebo Investor určí více než jednoho Zástupce Investora, pak za Zhotovitele, resp. Investora jedná každý ze Zástupců Zhotovitele, resp. Zástupců Investora samostatně.

Příloha č. 7 - Milníky

Ozn.	Činnost / Milník	Termín
A0	Datum účinnosti Smlouvy	
A1	Obdržení výzvy k zahájení provedení Stavby od Správce stavby ve smyslu odst. 10.1 této Smlouvy	
T	Den převzetí staveniště	06.05.2024
	Realizace Stavby	
B1	Dokončení bouracích a přípravných prací včetně nezbytného statického zajištění	21.02.2025
B2	Provedení a dokončení všech úprav a nových nosných konstrukcí dle části SO-01, D.2	30.06.2025
B3	Provedení všech vyzdívek vnitřních dělících konstrukcí a stavebních úprav k instalaci obvodového pláště	30.07.2025
B4	Hrubé rozvody TZB	28.10.2025
B5	Uzavření SO01 proti povětrnostním vlivům finálním způsobem	27.12.2025
B6	Dokončení obvodového pláště	27.03.2026
C1	Připravenost stavby k instalaci technologií a provozních souborů – Dokončení povrchů stěn i podlah všech technických místností do kterých budou instalovány části provozních souborů v případě, že Investor dal pokyn k realizaci 2. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	26.05.2026
C2	Připravenost k zahájení provozních zkoušek - dokončení instalace veškeré technologie a provozních souborů s výjimkou Etapy 3 a 4, v případě, že Investor nedá pokyn k realizaci 3. a 4. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	24.08.2026
C3	Provedení všech provozních a komplexních zkoušek technologie a provozních souborů	24.08.2026
D1	Připravenost SO-01 k dodávkám interiérového vybavení – Dokončení povrchů stěn i podlah všech místností a prostorů	24.08.2026
D2	Dokončení dodávek interiérů s výjimkou Etapy 3 a 4, v případě, že Investor nedá pokyn k realizaci 3. a 4. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	22.11.2026
E1	Dokončení finálních povrchů exteriérových objektů	08.09.2026
E2	Dokončení sadových úprav	08.10.2026
	Dokončení a předání stavby	
F1	Praktické dokončení Stavby	07.11.2026
F2	Uvedení Stavby do provozu	22.11.2026

Realizační tým

Pozice: **Hlavní stavbyvedoucí**

Jméno a příjmení:

[REDACTED]

Adresa: Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice

E-mail: [REDACTED]@ohla-zs.cz

Telefon: 725 102 [REDACTED]

Pozice: **Stavbyvedoucí**

Jméno a příjmení:

[REDACTED]

Adresa: Moskevská14/1, 431 01 Most

E-mail: [REDACTED]@ohla-zs.cz

Telefon: 737 207 [REDACTED]