

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. **Město Frenštát pod Radhoštěm**, IČO: 002 97 852, DIČ: CZ 00297852, Nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, zast. Ing. Janem Rejmanem, DiS. starostou, bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm, číslo účtu: [REDACTED] (dále jen „Objednatel“)

a

2. **KAIVINKONE s.r.o.**, IČO: 043 09 944, DIČ: CZ04309944, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 84767, se sídlem Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov, zast. Janem Urbancem, jednatelem (dále jen „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel společně – dále jen „Účastníci“),

tuto

## **smlouvu o dílo:**

### **I. Úvodní ustanovení**

1.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavírána v souladu s čl. VI. Směrnice S-2025-01 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání VZMR III. kategorie na stavební práce v rámci akce „**Oprava chodníků na ul. Školská čtvrť a ul. Dr. Parmy**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

1.2. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že má příslušné kvalifikační, technické i kapacitní předpoklady k tomu, aby mohl Smlouvou určené dílo řádně a včas provést.

### **II. Předmět Smlouvy**

2.1. Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v opravě pěších komunikací v části Školská čtvrť a na ul. Dr. Parmy dle specifikace uvedené v odst. 2.2 tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.

2.2. Předmětem Díla je oprava pěších komunikací spočívající v odstranění stávajících konstrukčních vrstev, obnově konstrukčních vrstev, výměna obrub a pokládce nové zámkové dlažby. Předmět Díla je dále obsažen ve výkazu výměr (dále jen „**VV**“), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2.3. Dílo bude realizováno na pozemcích ve vlastnictví Objednatele.

2.4. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel; Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle do jeho předání Objednateli.

2.5. Dílem se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, včetně všech výkonů souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, které jsou pro řádné dokončení Díla nezbytné.

2.6. Veškeré součásti Díla budou Zhotovitelem dodány najednou, tedy k jednomu času plnění.

2.7. V rámci realizace díla Zhotovitel provede i zabezpečení zejména:

- a) shromáždění a ověření údaj nezbytných pro realizaci díla,
- b) zařízení staveniště,
- c) řízení stavebních a technologických prací,
- d) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
- e) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- f) vedení stavebního deníku,
- g) stavební a montážní práce,
- h) provádění průběžných test a komplexních zkoušek,
- ch) zabezpečení požadovaných znak jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- i) získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
- j) zajištění práv k používání patent, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné,
- k) činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení stavebních prací, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
- l) geodetické zaměření a vytyčení inženýrských sítí, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
- m) geodetické zaměření provedeného díla, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
- n) geometrický plán po dokončení stavby odsouhlasený Katastrálním úřadem v Novém Jičíně a opatřený elektronickým podpisem tohoto katastrálního úřadu, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
- o) činnost odpovědného statika v průběhu stavby, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
- p) zpracování a dodání předpis pro provoz a údržbu díla,
- q) odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
- r) zajištění nakládky, odvozu a vykládky vytěženého materiálu na pozemky určené objednatelem
- s) příprava a předání všech potřebných doklad nutných k vydání kolaudačního souhlasu a technická pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
- t) poskytnutí záruk na celé dílo,

- u) servis a odstraňování vad v záruční době,
- v) obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

2.8. Pokud se Objednatel rozhodne vyjmout z rozsahu díla část díla (stavební práce, dodávky nebo služby), je oprávněn tak u činit bez udání důvodu, ale v dostatečném předstihu před plánovaným prováděním stavebních prací, jichž se vyjmutí z rozsahu díla týká (viz Příloha 1. Smlouvy).

2.9. Součástí plnění Zhotovitele je i provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, a to včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem případně se vztahujících na příslušné části Díla.

2.10. Součástí smluvního plnění Zhotovitele jsou i případné návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých technologických částí a zařízení Díla spolu se záručními listy.

2.11. O předání a převzetí dokončeného Díla sepiší Účastníci zápis (dále jen „Protokol o předání a převzetí Díla“).

### **III. Doba plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek nejpozději do 153 kalendářních dnů od předání staveniště, které bude předáno na základě písemného protokolu.

3.2. V případě prodloužení Zhotovitele s provedením Díla je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3.3. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla na základě písemného protokolu.

3.4. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení a předání díla dle odst. III. č. 3.2. tohoto článku Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postup, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

### **IV. Cena Díla a platební podmínky**

4.1. Právo na zaplacení ceny za Dílo vzniká Zhotoviteli jeho provedením.

4.2. Účastníci se dohodli, že cena za Dílo činí:

cena bez DPH celkem:	<b>5.930.010,17 Kč</b>
DPH celkem (21 %):	<b>1.245.302,13 Kč</b>
Cena včetně DPH celkem:	<b>7.175.312,30 Kč</b>

(dále jen „Cena díla“). Cenu díla je Zhotovitel oprávněn navýšit o příslušnou částku daně z přidané hodnoty dle platných předpisů.

4.3. Cena díla je stanovena jako maximální, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím

vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základ zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesun hmot, za řízení staveniště a jeho zabezpečení, likvidace odpad, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla, předepsaných i sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shod, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení stavebních prací, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 odst. 2 obč. zákoníku, resp. zaručuje úplnost rozpočtu.

4.4. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla v české měně (CZK), a to bezhotovostním převodem na základě měsíčních faktur za provedené práce jejichž nedílnou přílohou bude Soupis skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci a Zjišťovací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran u každé vystavené faktury bude odečteno zádržné ve výši 10 %. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Soupisu prací skutečně provedených v příslušném kalendářním měsíci a Zjišťovacího protokolu Účastníky.

4.5. Faktura vystavená Zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu a odpovídat zákonu o účetnictví, o dani z přidané hodnoty a podmínkám Smlouvy. V případě, že faktura nebude mít náležitosti uvedené v tomto bodě Smlouvy, je Objednatel oprávněn tuto fakturu Zhotoviteli vrátit. Do doby vystavení nové, opravené faktury Zhotovitelem není Objednatel v prodlení s jejím zaplacením. U Zhotovitelem opravené faktury běží nová doba splatnosti.

4.6. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky z účtu Objednatel ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.

4.7. Zvýšení dohodnuté Ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody Objednatel a Zhotovitele o změně rozsahu Díla.

4.8. Pro provedené, vzájemně odsouhlasené vícepráce, popř. méněpráce, jejichž položky jsou obsaženy v VV, budou použity jednotkové ceny z rozpočtu Zhotovitele a pouze pro případné vícepráce a popř. méněpráce neobsažené v položkovém rozpočtu Zhotovitele uvede Zhotovitel způsob stanovení ceny s tím, že se tyto práce budou oceňovat maximálně do výše dle ceníků ÚRS Praha a.s., z období I/2024 (seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací). K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné VRN. Materiály ve specifikaci neobsažené v dodavatelském položkovém rozpočtu budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení. Při ocenění výroby nestandardních výrobků a dodávek doloží Zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců.

4.9. Cena díla podle odst. 4.2 tohoto článku Smlouvy bude Objednatelem zaplacená pouze do výše 90 % příslušné platby; zbývajících 10 % bude tvořit tzv. zádržné (dále jen „Zádržné“), které bude Objednatelem uvolněno do 14 dnů ode dne odstranění všech vad uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla.

4.10. Pro výplatu Zádržného se přiměřeně použijí odst. 4.6 až 4.7 tohoto článku Smlouvy.

## **V. Práva a povinnosti Účastníků při provádění Díla**

5.1. O zahájení provádění Díla je Zhotovitel povinen Objednatele informovat nejméně 5 kalendářních dnů předem. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo, na němž bude Zhotovitel provádět Dílo (dále jen „Staveniště“), nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením prací na Díle. O předání staveniště bude proveden sepsán zápis ve stavebním deníku nebo bude vyhotoven samostatný protokol. O případné prodloužení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli se prodlužuje doba plnění stanovená Smlouvou pro provedení Díla Zhotovitelem. O převzetí Staveniště sepsají Účastníci protokol.

5.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele pohybující se v prostoru Staveniště byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.

5.5. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla v souladu s právními předpisy.

5.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění Díla ochranu prostoru Staveniště. Do prostoru Staveniště nesmí být umožněn bez souhlasu Objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla.

5.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí zejména na ty stavební práce, konstrukce nebo technologické části Díla, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření zakrytých konstrukcí nejméně 3 pracovní dny předem, a to formou zápisu do stavebního deníku.

5.8. Kladné či záporné stanovisko se zakrytím Díla je Objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 hodin po prověření zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí Díla, a to formou zápisu do stavebního deníku.

5.9. Při kontrole zakrývaných prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli výsledky všech provedených zkoušek, doklady o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí Díla, a tedy ke znemožnění jejich budoucí kontroly, je Zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí Díla.

5.10. V případě, kdy se Objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí Díla, resp. nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření, je Zhotovitel oprávněn předmětnou část Díla zakrýt. V případě, že Objednatel bude následně trvat na odkrytí takto zakryté části Díla, ponese náklady na toto odkrytí Objednatel.

5.11. V průběhu provádění Díla budou konány úsekové kontrolní dny, a to minimálně jednou týdně. Kontrolní dny svolá Objednatel. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu a

jsou pro obě strany závazné. Zápisy z kontrolních dnů nemění Smlouvu, pokud nebude výslovně písemně dohodnuto, že se jedná o doplnění nebo změnu Smlouvy.

## **VI. Vedení stavebního deníku**

6.1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla. Stavební deník Zhotovitel povede ode dne protokolárního převzetí Staveniště od Objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací.

6.2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

6.3. Úvodní listy obsahují:

- základní list, ve kterém jsou uvedeny firmy a sídla Objednatele a Zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů;
- identifikační údaje stavby podle Smlouvy a stavebního povolení;
- přehled veškerých smluv týkajících se Díla včetně všech jejich změn a doplňků;
- seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby;
- seznam dokumentace díla, jejích změn a doplňků;
- přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení.

6.4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6.5. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:

- za Objednatele [REDACTED]
- za Zhotovitele [REDACTED]
- orgány státního stavebního dohledu.

6.6. Každá změna osoby oprávněné k provádění zápisů do stavebního deníku musí být v něm zaznamenána.

6.7. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření.

6.8. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností.

## **VII. Provedení Díla**

7.1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo je řádně dokončené, pokud bude mít při předání a převzetí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebudou bránit jeho řádnému užívání funkčně nebo

esteticky, ani jeho užívání nebudou podstatným způsobem ztěžovat. Dílo je předáno, pouze je-li Objednatelem protokolárně převzato.

7.2. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

7.3. Objednatel je povinen dokončené Dílo převzít. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o Díle,
- zhodnocení jakosti Díla,
- prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá,
- soupis vad Díla,
- soupis příloh.

7.4. K odstranění všech vad Díla uvedených v Protokole o předání a převzetí Díla se Zhotovitel zavazuje nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jeho podpisu oběma Účastníky, nebude-li dohodnuto jinak. O odstranění vad Díla vytčených v Protokole o předání a převzetí Díla sepiší Účastníci zápis.

7.5. Nebude-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Za vyklizené se pokládá Staveniště upravené na náklady Zhotovitele do původního, resp. náležitého stavu.

## **VIII. Odpovědnost Zhotovitele za vady, záruka**

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění a že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, VV a ve všech právních předpisech a technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy, a to nejméně po dobu 60 **měsíců** od předání a převzetí bezvadného Díla Objednatelem (dál jen „**Záruční doba**“). Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování či konstrukci technologických zařízení.

8.2. Záruka se vztahuje na všechny vady, které se na Díle objeví v průběhu Záruční doby, bez ohledu na to, zda se na Díle vyskytovaly již v okamžiku přechodu nebezpečí škody. Objednatel je oprávněn vadu reklamovat kdykoliv v průběhu Záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované Objednatelem v Záruční době do 14 kalendářních dnů od písemného oznámení vady, nebude-li s Objednatelem písemně dohodnuto jinak.

8.3. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu včas, je Objednatel oprávněn nechat ji odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, popř. uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na přiměřenou slevu.

## **IX. Smluvní pokuty**

9.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. odst. č. 3.2. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní

pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla dle čl. IV., odst. č. 4.2 Smlouvy (cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.

9.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K za každou vadu (nedodělek) a každý, byť i započatý den prodlení.

9.3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle článku III. odst. 3.3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla dle l. IV. odst. 4.2 Smlouvy (cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

9.4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zákonný úrok z prodlení.

9.5. V případě nesplnění ostatních povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy a výše nesankcionovaných, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé nesplnění povinnosti.

9.6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní stran , není-li ve výzvě uvedena splatnost delší.

9.7. Uplatněním nároku na smluvní pokutu podle odst. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 a 9.5 tohoto článku Smlouvy nezaniká právo Objednatele na náhradu újm v plné výši.

## **X. Závěrečná ustanovení**

10.1. Změny nebo doplnění Smlouvy je možné činit pouze při dodržení písemné formy.

10.2. Vztahy Smlouvou výslovně neupravené podléhají režimu občanského zákoníku.

10.3. Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 obč. zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí, že Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Objednatele a v Registru smluv.

10.4. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv.

10.5. Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž dva stejnopisy obdržel Objednatel a jeden Zhotovitel.

10.6. Smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm číslo 1453/68/RM/2025, schváleným na její 68. schůzi dne 06.03.2025.

10.7. Přílohy Smlouvy:

- **Příloha č. 1** – Plná moc
- **Příloha č. 2** – Výkaz výměr.

Ve Frenštátu p. R. dne .....

Digitálně podepsal Ing. Jan  
Rejman

Datum: 16.04.2025 07:30:45

+02:00.....

Ing. Bc. Jan Rejman, Dis.  
Starosta

Ve Vratimově dne .....

**Karel**  
**Skotnica**

Podepsal Karel Skotnica  
DN: cn=Karel Skotnica,  
email=karelskotnica@gmail.com  
Datum: 2025.04.15 08:44:38  
+02'00'

.....

**Karel Skotnica**  
obchodní manažer, na základě plné moci  
ze dne 01.01.2025

## **Příloha č. 1 – Plná moc**

**Zmocnitel:** KAIVINKONE s.r.o.

se sídlem 793 32 Vratimov, Frýdecká 819/44

IČ 04309944, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 84767,

zastoupen Ing. Janem Urbanecm, jednatelem společnosti

**Zmocněnec:** Karel Skotnica, [REDACTED], 79312 Staré

Heřminovy, datová schránka pro komunikaci [REDACTED]

vykonávající funkci: Obchodní manažer

Zmocnitel tímto uděluje plnou moc Zmocněnci pro účely:

1. zastupování při jednání s třetími osobami;
2. podávání nabídek jménem Zmocnitele v rámci výběrových řízení;
3. podepisování smluv i rámcových smluv s třetími osobami;
4. přijímání a vystavování objednávek od a pro třetí osoby;

S omezením na takové právní úkony, kdy předmětem bude dodávka zboží nebo služeb třetím osobám v rozsahu do 50.000.000,- CZK bez DPH.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2025.

Zmocnitel si vyhrazuje právo tuto plnou moc kdykoli písemně odvolat.

V Ostravě dne 1.1.2025

[REDACTED]  
Ing. Jan Urbanec  
jednatel společnosti


---

**Plnou moc přijímám v plném rozsahu.**

Dne 1.1.2025 v Staré Heřminovy

[REDACTED]  
Karel Skotnica

## Příloha č. 2 – Výkaz výměr.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY			
Stavba:	Oprava peších komunikací v části Školská čtvrť		
Místo:	Frenštát pod Radhoštěm		
Objednatel:	Město Frenštát pod Radhoštěm		
Zhotovitel:	KAIVINKONE s.r.o. IČ 04309944		
Náklady z rozpočtů			
Cena bez DPH			5 617 816,89 Kč
DPH	základní	21,00%	1 179 741,55 Kč
	snížená	15,00%	
Cena s DPH			6 797 558,44 Kč
Objednatel:		Zhotovitel:	
V	dne	V	Ostrava dne 22.02.2025
			
			Ing. Jan Urbanec, jedatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód	Popis	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
Objekt	Školská čtvrť	5617816,89	6797558,44

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Frenštát p. R. havarijní rekonstrukce chodníku  
 Objekt: Školská čtvrť

Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm  
 Zhotovitel: KAIVINKONE s.r.o. IČ 04309944

### Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH		5 617 816,89 Kč
DPH základní	21,00%	1 179 741,55 Kč
DPH snížená	15,00%	
Cena s DPH		6 797 558,44 Kč

### REKAPITULACE ROZPOČTU

SO	Popis	Cena bez DPH
SO 01	Školská čtvrť	3 315 528,48 Kč
SO 02	Chodník mezi BD Školská čtvrť č.p. 1379 a č.p. 1380	152 351,16 Kč
SO 03	Chodník u SPŠEI č.p. 1259	346 138,56 Kč
SO 04	Chodník před gymnáziem ul. Křížíkova	689 899,68 Kč
SO 05	Chodník k žel. stanici	694 028,37 Kč
SO 06	Úprava před budovou Školská čtvrť č.p. 1394	190 813,42 Kč
SO 06	Chodník mezi BD č.p. 1360 a 1277	169 057,22 Kč
SO 08	VRN	60 000,00 Kč

### Soupis prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>SO</b>	<b>01</b>	<b>Školská čtvrť</b>					<b>3315528,48</b>	
<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>1009227,52</b>	
1	K	113202111	Výhrání obrub s vycouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 294,000	71,80	92 909,20	SOD SO 001
			větev A		578			
			větev B		716			
2	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek žvičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	1 150,600	144,00	165 686,40	SOD SO 001
			větev A		635,8			
			větev B		514,8			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žvice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m <sup>2</sup>	220,000	95,00	20 900,00	SOD SO 001
			větev B		220			
4	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m <sup>2</sup>	1 370,600	80,00	109 648,00	SOD SO 001
			ul. 1 větev		635,8			
			ul. 2 větev		734,8			
5	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 727,365	193,00	333 381,45	URS 2024/1
			Asf		431,475			
			beton		199,41			
			kamenivo		1096,48			
6	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 527,955	30,00	45 838,65	SOD SO 001
			Asf		431,475			
			kamenivo		1096,48			
7	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 167,730	5,00	45 838,65	SOD SO 001
			Doprava na místo skládky s cestou zpět 6 km					
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	199,410	30,00	5 982,30	SOD SO 001
			beton		199,41			
9	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 196,460	5,00	5 982,30	SOD SO 001
			Doprava na místo skládky s cestou zpět 6 km					
10	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prošetřeno betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	143,00	0,00	SOD
11	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	520,00	0,00	SOD
12	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD
13	K	919735114	Řezání stávajícího žvičného krytů nebo podkladů hloubky přes 150 do 200 mm	m	647,000	120,00	77 640,00	SOD SO 001
			ul. 1 větev		289			
			ul. 2 větev		358			
14	K	113154114	Frézování žvičného krytů tl 100 mm pruh 6 do 0,5 m	m <sup>2</sup>	355,850	233,00	82 913,05	URS 2024/1
			ul. 1 větev		158,95			
			ul. 2 větev		196,9			

15	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	88,963	193,00	17 169,76	URS 2024II	
					88,9625				
					Vyfréska				
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	88,963	30,00	2 668,88	SOD SO 001	
17	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	533,775	5,00	2 668,88	SOD SO 001	
					Doprava na skládku a zpět 6 km				
<b>D 2 Komunikace pozemní</b>							<b>2184925,66</b>		
18	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 370,600	28,40	38 925,04	URS 2024II	
					635,8				
					ul. 1 větev				
					734,8				
19	K	564861111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 370,600	230,00	315 238,00	SOD SO 101.1	
20	K	564851111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 350,600	205,00	276 873,00	SOD SO 101.1	
	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,000	300,00	6 000,00	SOD SO 102.1	
					Přístup k SO 06 dl. 10m š 2m		20		
21	K	564811111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	1 370,600	70,80	97 038,48	URS 2024II	
22	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 350,600	260,00	351 156,00	SOD SO 101.1	
					635,8				
					ul. 1 větev				
					714,80				
23	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	20,000	260,00	5 200,00	SOD SO 101.1	
					20				
24	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 280,420	250,00	320 105,00	SOD SO 101.1	
					565,620				
					ul. 1 větev				
					714,8				
					Cena v SOD Siberie 250 Kč/m2, nákupní cena 269 Kč/m2				
25	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná	m2	70,180	510,00	35 791,80	SOD SO 101.1	
					38,28				
					ul. 1 větev				
					31,9				
26	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	4,840	510,00	2 468,40	SOD SO 101.1	
					4,84				
27	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	15,160	752,00	11 400,32	URS 2024II	
					15,16				
					ul. 2 větev				
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	559,000	280,00	156 520,00	SOD SO 101.1	
	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,000	435,00	38 280,00	URS 2024II	
					88				
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	647,000	250,00	161 750,00	SOD SO 101.1	
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	614,900	130,00	79 937,00	SOD SO 101.1	
31	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	35,200	500,00	17 600,00	SOD SO 101.1	
32	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	58,080	130,00	7 550,40	SOD SO 101.1	
33	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	711,700	120,00	85 404,00	SOD SO 101.1	
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	88,963	193,00	17 169,76	URS 2024II	
					88,9625				
					Vyfréska doprava z mezidopie				
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	88,963	30,00	2 668,88	SOD SO 001	
36	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	533,775	5,00	2 668,88	SOD SO 001	
37	K	564831111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	355,850	142,00	50 530,70	URS 2024II	
					úprava prostoru vyfréskou obrubou a stav asf				
38	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	7 310,00	7 310,00	URS 2024II	
39	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	10,000	6 510,00	65 100,00	URS 2024II	
40	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	8,000	4 030,00	32 240,00	URS 2024II	
<b>D 3 Přesun hmot</b>							<b>121375,30</b>		
41	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždicovým	t	1 213,753	100,00	121 375,30	SOD SO 101.1	
<b>SO 02 Chodník mezi BD Školská čtvrť č.p. 1379 a č.p. 1380</b>							<b>152351,16</b>		
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>31371,34</b>		
42	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o š. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	61,600	144,00	8 870,40	SOD SO 001	
43	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině ř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	24,640	170,00	4 188,80	SOD SO 101.2	
44	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,380	193,00	13 969,34	URS 2024II	
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	72,380	30,00	2 171,40	SOD SO 001	
46	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	434,280	5,00	2 171,40	SOD SO 001	
					Doprava na místo uložení tam i zpět 6 km				

47	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	520,00	0,00	SOD
48	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD
<b>D 2 Komunikace pozemní</b>							<b>118641,72</b>	
49	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídí těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	61,600	28,40	1 749,44	URS 2024/I
50	K	564861111	Podklad ze štrkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	61,600	230,00	14 168,00	SOD SO 101.1
51	K	564851111	Podklad ze štrkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	61,600	205,00	12 628,00	SOD SO 101.1
52	K	564811111	Podklad ze štrkorditi ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	61,600	70,80	4 361,28	URS 2024/I
53	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	61,600	260,00	16 016,00	SOD SO 101.1
54	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	60,000	250,00	15 000,00	SOD SO 101.1
55	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná	m2	1,600	510,00	816,00	SOD SO 101.1
56	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	280,00	280,00	SOD SO 101.1
57	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	140,000	250,00	35 000,00	SOD SO 101.1
58	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	1,100	130,00	143,00	SOD SO 101.1
59	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	154,000	120,00	18 480,00	SOD SO 101.1
<b>D 3 Přesun hmot</b>							<b>2338,10</b>	
60	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytém dlaždičným	t	23,381	100,00	2 338,10	SOD SO 101.1
<b>SO 03 Chodník u SPŠEI č.p. 1259</b>							<b>346138,56</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>98325,13</b>	
61	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku stojatých	m	150,000	71,80	10 770,00	SOD SO 001
						150		
62	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	165,000	95,00	15 675,00	SOD SO 001
63	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vsuvy přes 300 do 400 mm	m2	165,000	80,00	13 200,00	SOD SO 001
64	K	997221611	Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	149,250	193,00	28 805,25	URS 2024/I
					17,25			
					132			
65	K	997221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	132,000	30,00	3 960,00	SOD SO 001
						132		
66	K	997221559	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	792,000	5,00	3 960,00	SOD SO 001
						6 km		
67	K	997221561	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17,250	30,00	517,50	SOD SO 001
					17,25			
68	K	997221569	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	103,500	5,00	517,50	SOD SO 001
						6 km		
69	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	143,00	0,00	SOD
70	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD
71	K	919735114	Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	75,000	120,00	9 000,00	SOD SO 001
72	K	113154114	Frezování živíčního krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m	m2	41,250	233,00	9 611,25	URS 2024/I
73	K	997221611	Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,125	193,00	1 761,13	URS 2024/I
					9,125			
74	K	997221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,125	30,00	273,75	SOD SO 001
75	K	997221559	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,750	5,00	273,75	SOD SO 001
						6 km		
<b>D 2 Komunikace pozemní</b>							<b>244959,13</b>	
76	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídí těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	165,000	28,40	4 686,00	URS 2024/I
77	K	564861111	Podklad ze štrkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	165,000	230,00	37 950,00	SOD SO 101.1
78	K	564851111	Podklad ze štrkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	165,000	205,00	33 825,00	SOD SO 101.1
79	K	564811111	Podklad ze štrkorditi ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	165,000	70,80	11 682,00	URS 2024/I
80	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	165,000	260,00	42 900,00	SOD SO 101.1
81	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	181,500	250,00	45 375,00	SOD SO 101.1
82	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	75,000	280,00	21 000,00	SOD SO 101.1

83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	75,000	250,00	18 750,00	SOD SO 101.1	
84	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	82,500	130,00	10 725,00	SOD SO 101.1	
85	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	82,500	120,00	9 900,00	SOD SO 101.1	
86	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,125	193,00	1 761,13	URS 2024/I	
<i>Výřezka doprava z meziděponie</i>									
87	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,125	30,00	273,75	SOD SO 001	
88	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,750	5,00	273,75	SOD SO 001	
89	K	564831111	Podklad ze šterkodrné ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 100 mm	m <sup>2</sup>	41,250	142,00	5 857,50	URS 2024/I	
<i>úprava prostoru výřezkou mezi kostkou a stov asf</i>									
<b>D</b>	<b>3</b>	<b>Přesun hmot</b>						<b>2854,30</b>	
90	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlažďovým	t	28,543	100,00	2 854,30	SOD SO 101.1	
<b>SO</b>	<b>04</b>	<b>Chodník před gymnáziem ul. Křížkova</b>						<b>689899,68</b>	
<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>206167,32</b>	
91	K	113202111	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajního nebo obrubníků stojatých	m	234,000	71,80	16 801,20	SOD SO 001	
					234				
92	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žlvice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m <sup>2</sup>	305,580	95,00	29 030,10	SOD SO 001	
93	K	113107224	Odstředění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m <sup>2</sup>	305,580	80,00	24 446,40	SOD SO 001	
94	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	393,606	193,00	75 965,96	URS 2024/I	
					149,142				
					244,464				
95	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	244,464	30,00	7 333,92	SOD SO 001	
					244,464				
96	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 466,784	5,00	7 333,92	SOD SO 001	
<i>Doprava na místo uložení tam i zpět 6 km</i>									
97	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	149,142	30,00	4 474,26	SOD SO 001	
					149,142				
98	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	894,852	5,00	4 474,26	SOD SO 001	
<i>Doprava na místo uložení tam i zpět 6 km</i>									
99	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	143,00	0,00	SOD	
100	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD	
101	K	919735114	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	117,000	120,00	14 040,00	SOD SO 001	
102	K	113154114	Frézování živčného krytu tl 100 mm pruž š do 0,5 m	m <sup>2</sup>	64,350	233,00	14 993,55	URS 2024/I	
103	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,750	193,00	5 548,75	URS 2024/I	
					28,75				
104	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	28,750	30,00	862,50	SOD SO 001	
105	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	172,500	5,00	862,50	SOD SO 001	
<i>Doprava na meziděponii 6 km</i>									
<b>D</b>	<b>2</b>	<b>Komunikace pozemní</b>						<b>468556,26</b>	
106	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m <sup>2</sup>	305,580	28,40	8 678,47	URS 2024/I	
107	K	564861111	Podklad ze šterkodrné ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	305,580	230,00	70 283,40	SOD SO 101.1	
108	K	564851111	Podklad ze šterkodrné ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	247,780	205,00	50 794,90	SOD SO 101.1	
	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	57,800	300,00	17 340,00	SOD SO 102.1	
109	K	564811111	Podklad ze šterkodrné ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 50 mm	m <sup>2</sup>	305,580	70,80	21 635,06	URS 2024/I	
110	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva ležného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	247,780	260,00	64 422,80	SOD SO 101.1	
111	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva ležného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	57,800	260,00	15 028,00	SOD SO 101.1	
112	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m <sup>2</sup>	268,686	250,00	67 171,50	SOD SO 101.1	
113	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná	m <sup>2</sup>	3,520	510,00	1 795,20	SOD SO 101.1	
	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m <sup>2</sup>	55,352	510,00	28 229,52	SOD SO 101.1	
	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m <sup>2</sup>	7,480	752,00	5 624,96	URS 2024/I	
114	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	80,000	280,00	22 400,00	SOD SO 101.1	
		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	435,00	16 095,00	URS 2024/I	

Snižené části obrub větev A+B

115	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zalžením spár cementovou maltou stojálého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	117,000	250,00	29 250,00	SOD SO 101.1
116	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	88,000	130,00	11 440,00	SOD SO 101.1
117	M	59217030	obrubník betonový silniční přečhodový 1000x150x150-250mm	m	3,300	500,00	1 650,00	SOD SO 101.1
118	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	37,400	130,00	4 862,00	SOD SO 101.1
119	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	128,700	120,00	15 444,00	SOD SO 101.1
120	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,750	193,00	5 548,75	URS 2024II
<i>Vyfrézka doprava z mezideponie</i>								
121	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	28,750	30,00	862,50	SOD SO 001
122	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	172,500	5,00	862,50	SOD SO 001
123	K	564831111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm <i>oprava prostoru vyfrézkou mezi kostkou a stav asf</i>	m2	64,350	142,00	9 137,70	URS 2024II
<b>D</b>	<b>3</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>15176,10</b>	
124	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytlem dlaždičným	t	151,761	100,00	15 176,10	SOD SO 101.1
<b>SO</b>	<b>05</b>	<b>Chodník k žel. stanici</b>					<b>694028,37</b>	
<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>185228,52</b>	
125	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajinků nebo obrubníků stojatých <i>dl 229</i>	m	258,000	71,80	18 524,40	SOD SO 001
					258			
126	K	113107343	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	283,800	144,00	40 867,20	SOD SO 001
127	K	113107224	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	283,800	80,00	22 704,00	SOD SO 001
128	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	407,640	193,00	78 674,52	URS 2024II
					106,425			
					74,175			
					227,04			
129	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	333,465	30,00	10 003,95	SOD SO 001
					106,425			
					227,04			
130	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Doprava na místo uložení tam i zpět 6 km</i>	t	2 000,790	5,00	10 003,95	SOD SO 001
131	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km <i>beton</i>	t	74,175	30,00	2 225,25	SOD SO 001
					74,175			
132	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Doprava na místo uložení tam i zpět 6 km</i>	t	445,050	5,00	2 225,25	SOD SO 001
133	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	143,00	0,00	SOD
134	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	520,00	0,00	SOD
135	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD
<b>D</b>	<b>2</b>	<b>Komunikace pozemní</b>					<b>396646,96</b>	
136	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojné	m2	283,800	28,40	8 059,92	URS 2024II
137	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	283,800	230,00	65 274,00	SOD SO 101.1
138	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	283,800	205,00	58 179,00	SOD SO 101.1
139	K	564811111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	283,800	70,80	20 093,04	URS 2024II
140	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	283,800	260,00	73 788,00	SOD SO 101.1
141	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	312,180	250,00	78 045,00	SOD SO 101.1
142	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zalžením spár cementovou maltou stojálého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	244,000	250,00	61 000,00	SOD SO 101.1
143	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	268,400	120,00	32 208,00	SOD SO 101.1
<b>D</b>	<b>3</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>112152,89</b>	
144	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytlem dlaždičným	t	44,652	100,00	4 465,20	SOD SO 101.1
145	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>Přeprava pomocí dumptru s obsluhou</i>	m3	1 263,94	85,20	107 687,69	URS 2024II
<b>SO</b>	<b>06</b>	<b>Úprava před budovou Školská čtvrt č.p. 1394</b>					<b>190813,42</b>	
<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>47616,92</b>	
146	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajinků nebo obrubníků stojatých <i>Vstup do budovy dl 13m</i> <i>Prostor před vjezdem dl 5 a 8 m</i>	m	39,000	71,80	2 800,20	SOD SO 001
					26			
					13			
147	K	113107172	Odstavení podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojné pl přes 50 do 200 m2 <i>Vstup do budovy dl 13m s 1 m</i>	m2	13,000	355,00	4 615,00	URS 2024II
					13			

148	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm <i>Prostor před vjezdem 6,5*10</i>	m <sup>2</sup>	65,000	144,00	9 360,00	SOD SO 001
149	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m <sup>2</sup>	78,000	80,00	6 240,00	SOD SO 001
150	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Asf</i> <i>beton</i> <i>kameniva</i>	t	97,240	193,00	18 767,32	URS 2024II
151	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km <i>Asf</i> <i>kameniva</i>	t	86,775	30,00	2 603,25	SOD SO 001
152	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Pliplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Doprava na místo uložení tam i zpět 6 km</i>	t	520,650	5,00	2 603,25	SOD SO 001
153	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km <i>beton</i>	t	10,465	30,00	313,95	SOD SO 001
154	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Pliplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Doprava na místo uložení tam i zpět 6 km</i>	t	62,790	5,00	313,95	SOD SO 001
155	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	143,00	0,00	SOD
156	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	520,00	0,00	SOD
157	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD
<b>D 2 Komunikace pozemní</b>								<b>141710,60</b>
158	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojné	m <sup>2</sup>	78,000	28,40	2 215,20	URS 2024II
159	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	13,000	230,00	2 990,00	SOD SO 101.1
160	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	13,000	205,00	2 665,00	SOD SO 101.1
161	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	13,000	70,80	920,40	URS 2024II
162	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,000	260,00	3 380,00	SOD SO 101.1
163	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m <sup>2</sup>	14,300	250,00	3 575,00	SOD SO 101.1
164	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	7 310,00	7 310,00	URS 2024II
165	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	65,000	230,00	14 950,00	SOD SO 101.1
166	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	65,000	300,00	19 500,00	SOD SO 102.1
167	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	65,000	70,80	4 602,00	URS 2024II
168	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65,000	260,00	16 900,00	SOD SO 101.1
169	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m <sup>2</sup>	71,500	510,00	36 465,00	SOD SO 101.1
170	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	39,000	250,00	9 750,00	SOD SO 101.1
171	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	42,900	120,00	5 148,00	SOD SO 101.1
172	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	7 310,00	7 310,00	URS 2024II
173	K	899132123	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	1,000	4 030,00	4 030,00	URS 2024II
<b>D 3 Přesun hmot</b>								<b>1485,90</b>
174	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytím dlažbovým	t	14,859	100,00	1 485,90	SOD SO 101.1
<b>SO 06 Chodník mezi BD č.p. 1360 a 1277</b>								<b>169057,22</b>
<b>D 1 Zemní práce</b>								<b>54619,74</b>
175	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	107,250	144,00	15 444,00	SOD SO 001
176	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	42,900	170,00	7 293,00	SOD SO 101.2
177	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	126,019	193,00	24 321,62	URS 2024II
178	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	126,019	30,00	3 780,56	SOD SO 001
179	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Pliplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Doprava na místo uložení tam i zpět 6 km</i>	t	756,113	5,00	3 780,56	SOD SO 001
180	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	520,00	0,00	SOD
181	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD
<b>D 2 Komunikace pozemní</b>								<b>112450,08</b>
182	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojné	m <sup>2</sup>	57,200	28,40	1 624,48	URS 2024II

183	K	564861111	Podklad ze štrkcodrtí ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	57,200	230,00	13 156,00	SOD SO 101.1
184	K	564851111	Podklad ze štrkcodrtí ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	57,200	205,00	11 726,00	SOD SO 101.1
185	K	564811111	Podklad ze štrkcodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	57,200	70,80	4 049,76	URS 2024/I
186	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	57,200	260,00	14 872,00	SOD SO 101.1
187	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	59,242	250,00	14 810,40	SOD SO 101.1
188	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná	m2	3,344	510,00	1 705,44	SOD SO 101.1
189	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	280,00	560,00	SOD SO 101.1
190	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	130,000	250,00	32 500,00	SOD SO 101.1
191	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,200	130,00	286,00	SOD SO 101.1
192	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	143,000	120,00	17 160,00	SOD SO 101.1
<b>D 3 Přesun hmot</b>							<b>1987,40</b>	
193	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždeným	t	19,874	100,00	1 987,40	SOD SO 101.1
<b>SO</b>	<b>08</b>	<b>VRN</b>					<b>60000,00</b>	
194	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	suma	1,000	20 000,00	20 000,00	SOD SO VRN
195	K	034303000	Dopravní značení na staveništi vč. projektu a povolení	suma	0,000	50 000,00	0,00	SOD SO VRN
196	K	034103000	Oplocení staveniště	suma	0,000	50 000,00	0,00	SOD SO VRN
197	K	030001000	Zařízení staveniště	suma	1,000	10 000,00	10 000,00	SOD SO VRN
198	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	počet	3,000	10 000,00	30 000,00	SOD SO VRN
199	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	suma	0,000	20 000,00	0,00	SOD SO VRN
200	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	0,000	628,00	0,00	URS 2024/I

### SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Oprava pěší komunikace na ul. Dr. Parmy

Místo: ulice Dr. Parmy, Frenštát pod Radhoštěm

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

Zhotovitel: KAIVINKONE s.r.o. IČ 04309944

#### Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH		312 193,28 Kč
DPH základní 21,00%		65 560,59 Kč
DPH snížená 15,00%		
<b>Cena s DPH</b>		<b>377 753,87 Kč</b>

Objednatel:

Zhotovitel:

V \_\_\_\_\_ dne

V \_\_\_\_\_ Ostrava dne 25.02.2025

Ing. Jan Urbanec, jedatel

#### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	Popis	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
Objekt	Dr. Parmy	312193,28	377753,87

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Frenštát p. R. havarijní rekonstrukce chodníku  
Objekt: Dr. Parmy

Místo: ulice Dr. Parmy, Frenštát pod Radhoštěm

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm  
Zhotovitel: KAIVINKONE s.r.o. IČ 04309944

### Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH			312 193,28 Kč
DPH	základní	21,00%	65 560,59 Kč
	snížená	15,00%	
Cena s DPH			377 753,87 Kč

### REKAPITULACE ROZPOČTU

SO	Popis	Cena bez DPH
SO 01	Podél silnice	285 193,28 Kč
SO 06	VRN	27 000,00 Kč

### Soupis prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>SO</b>	<b>01</b>	<b>Podél silnice</b>					<b>285193,28</b>	
<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>89851,33</b>	
1	K	113202111	Vyhránění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých <i>at. 62</i>	m	124,000	71,80	8 903,20	SOD SO 001
					124			
2	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	124,000	144,00	17 856,00	SOD SO 001
3	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m <sup>2</sup>	124,000	80,00	9 920,00	SOD SO 001
4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu <i>Asf</i> <i>beton</i> <i>kamenivo</i>	t	144,460	193,00	27 880,78	URS 2024/I
					31			
					14,26			
					99,2			
5	K	997221551	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km <i>Asf</i> <i>kamenivo</i>	t	130,200	30,00	3 906,00	SOD SO 001
					31			
					99,2			
6	K	997221559	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Doprava na místo skládky s cestou zpět 6 km</i>	t	781,200	5,00	3 906,00	SOD SO 001
7	K	997221561	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km <i>beton</i>	t	14,260	30,00	427,80	SOD SO 001
					14,26			
8	K	997221569	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Doprava na místo skládky s cestou zpět 6 km</i>	t	85,560	5,00	427,80	SOD SO 001
9	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	143,00	0,00	SOD
10	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	520,00	0,00	SOD
11	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD
12	K	919735114	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	62,000	120,00	7 440,00	SOD SO 001
13	K	113154114	Frézování živčného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m	m <sup>2</sup>	31,000	233,00	7 223,00	URS 2024/I
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu <i>Vyfrézka</i>	t	7,750	193,00	1 495,75	URS 2024/I
					7,75			
15	K	997221551	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,750	30,00	232,50	SOD SO 001
16	K	997221559	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Doprava na mezideponii 6 km</i>	t	46,500	5,00	232,50	SOD SO 001
<b>D</b>	<b>2</b>	<b>Komunikace pozemní</b>					<b>189832,75</b>	
17	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuťnutím strojné	m <sup>2</sup>	124,000	28,40	3 521,60	URS 2024/I
18	K	564861111	Podklad ze štrkordří ŠD s rozprostřením a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	124,000	230,00	28 520,00	SOD SO 101.1
19	K	564851111	Podklad ze štrkordří ŠD s rozprostřením a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	124,000	205,00	25 420,00	SOD SO 101.1
20	K	564811111	Podklad ze štrkordří ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 50 mm	m <sup>2</sup>	124,000	70,80	8 779,20	URS 2024/I

21	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	124,000	260,00	32 240,00	SOD SO 101.1
22	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m <sup>2</sup>	133,320	250,00	33 330,00	SOD SO 101.1
23	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná	m <sup>2</sup>	2,900	510,00	1 428,00	SOD SO 101.1
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	62,000	280,00	17 360,00	SOD SO 101.1
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	62,000	250,00	15 500,00	SOD SO 101.1
26	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	60,940	130,00	7 922,20	SOD SO 101.1
27	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,100	500,00	550,00	SOD SO 101.1
28	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	5,500	130,00	715,00	SOD SO 101.1
29	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	68,200	120,00	8 184,00	SOD SO 101.1
30	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,750	193,00	1 495,75	URS 2024I
Vyfrézka doprava z meziděponie					7,75			
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,750	30,00	232,50	SOD SO 001
32	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,500	5,00	232,50	SOD SO 001
33	K	564831111	Podklad ze štěrku tl. 5D plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 100 mm úprava prostoru vyfrézkou mezi kostkou a stav osf	m <sup>2</sup>	31,000	142,00	4 402,00	URS 2024I
<b>D 3 Přesun hmot</b>							<b>5509,20</b>	
34	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždičným	t	55,092	100,00	5 509,20	SOD SO 101.1
<b>SO 06 VRN</b>							<b>27000,00</b>	
35	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	suma	1,000	7 000,00	7 000,00	SOD SO VRN
36	K	034303000	Dopravní značení na staveništi vč. projektu a povolení	suma	0,000	20 000,00	0,00	SOD SO VRN
37	K	034103000	Oplocení staveniště	suma	0,000	7 500,00	0,00	SOD SO VRN
38	K	030001000	Zařízení staveniště	suma	1,000	10 000,00	10 000,00	SOD SO VRN
39	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	počet	1,000	10 000,00	10 000,00	SOD SO VRN
40	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	suma	0,000	10 000,00	0,00	SOD SO VRN
41	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	0,000	628,00	0,00	URS 2024I