

Rekonstrukce ČSOV Kvíc 2, rekonstrukce strojně-technologické části	746 996,00 Kč	bez DPH
Rekonstrukce ČSOV Dolín 2, rekonstrukce strojně-technologické části	671 518,00 Kč	bez DPH
ČSOV Kvíc 1: dodávka a osazení 3ks nových kompozitních poklopů, demontáž a likvidace 3ks starých železobetonových poklopů a rámu.	27 200,00 Kč	bez DPH
Nabídková cena celkem:	1 445 714 Kč	bez DPH

Rekonstrukce ČSOV Kvíc 2, strojně-technologická část

Pol. Č.	Popis	Jednotka	Monžství	Cena dodávka	Cena montáž	Celkem
1	Kompletní demontáž stávající technologie a zavačování nátoky do ČSOV	KPL	1	-	25 000,00	25 000,00
2	Ponorné kalové čerpadlo 1,7kW, průchodnost pevných částic do velikosti 65mm Zadané parametry: Q=2l/s , H=6m (navrhované parametry: Q=8l/s , H=6m) Rozsah dodávky: ponorné kalové čerpadlo vč. čidla průsaku a monitorovací jednotky průsaku a teploty, patkové koleno DN80, 7m nerezového převěšovacího řetězu , nerezových vodících tyčí, 16m ovládacího a silového kabelu. Jmenovité parametry motoru: 1,7kW, 3,8A , 2 695 ot./min., start: přímý	KPL	2	118 500,00	19 250,00	275 500,00
3	Nerezové výtlačné potrubí tl. 3mm: výtlač od patního kolena: DN80, vypouštění a proplach: také DN80. Příruby, tvarovky, spojovací materiál, těsnění , konzoly a kotevní materiál	KPL	1	96 740,00	39 152,00	135 892,00
4	Zhotovení a osazení nové obslužné lávky. Nosná konstrukce: nerez. Pochozí část: kompozitní pororošt nerezový poklop pro vyndávání čerpadel (stávající železný poklop má "uhnilé" panty)	Nový KPL	1	65 180,00	22 630,00	87 810,00
5	Automatický odvzdušňovací ventil v PE provedení DN 50 + uzavírací armatura DN 50	KPL	1	48 520,00	3 592,00	52 112,00
6	Zpětná kulová klapka DN80	ks	2	8 655,00	812,00	18 934,00
7	Uzavírací armatura DN80	ks	4	16 992,00	945,00	71 748,00
8	Příplatek za práci v nepřetržitém provozu	KPL	1	-	20 000,00	20 000,00
9	Zařízení staveniště	KPL	1	-	15 000,00	15 000,00
10	Uzemní vlivy	KPL	1	-	5 000,00	5 000,00
11	Provozní vlivy	KPL	1	-	5 000,00	5 000,00
12	Technická příprava a koordinace	KPL	1	-	15 000,00	15 000,00
13	Doprava	KPL	1	-	12 500,00	12 500,00
14	Likvidace odpadu	KPL	1	-	7 500,00	7 500,00
Celková cena						746 996,00

Poznámka: Cena neobsahuje: elektro-část dodávky, čištění jímky a celodenní odvoz odpadních vod (odhad: minimálně 24hodin)
Uvedné ceny jsou bez DPH

Rekonstrukce ČSOV Dolín 2, strojně-technologická část

Pol. Č.	Popis	Jednotka	Monžství	Cena dodávka	Cena montáž	Celkem
1	Kompletní demontáž stávající technologie a zavačování nátoky do ČSOV	KPL	1	-	27550,00	27 550,00
2	Ponorné kalové čerpadlo 1,7kW, průchodnost pevných částic do velikosti 65mm Zadané parametry: Q=2l/s , H=6m (navrhované parametry: Q=8l/s , H=6m) Rozsah dodávky: ponorné kalové čerpadlo vč. čidla průsaku a monitorovací jednotky průsaku a teploty, patkové koleno DN80, 7m nerezového převěšovacího řetězu , nerezových vodících tyčí, 16m ovládacího a silového kabelu. Jmenovité parametry motoru: 1,7kW, 3,8A, 2 695 ot./min., start: přímý	KPL	2	118500,00	19250,00	275500,00
3	Nerezové výtlačné potrubí tl. 3mm: výtlač od patního kolena: DN80, vypouštění a proplach: také DN80. Příruby, tvarovky, spojovací materiál, těsnění , konzoly a kotevní materiál	KPL	1	108950,00	42224,00	151174,00
4	Automatický odvzdušňovací ventil v PE provedení DN 50 + uzavírací armatura DN 50	KPL	1	48520,00	3592,00	52112,00
5	Zpětná kulová klapka DN 80	ks	2	8655,00	812,00	18934,00
6	Uzavírací armatura DN 80	ks	4	16992,00	945,00	71748,00
7	Příplatek za práci v nepřetržitém provozu	KPL	1	-	20000,00	20000,00
8	Zařízení staveniště	KPL	1	-	15000,00	15000,00
9	Uzemní vlivy	KPL	1	-	5000,00	5000,00
10	Provozní vlivy	KPL	1	-	5000,00	5000,00
11	Technická příprava a koordinace	KPL	1	-	12000,00	12000,00
12	Doprava	KPL	1	-	12500,00	12500,00
13	Likvidace odpadu	KPL	1	-	5000,00	5000,00
Celková cena						671 518,00

Poznámka: Cena neobsahuje: elektro-část dodávky, čištění jímky a celodenní odvoz odpadních vod (odhad: minimálně 24hodin)
Uvedné ceny jsou bez DPH