

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.1.2025

Objednatel:

Společnost:: CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo: Jana Palacha 1294, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: [redacted] předseda představenstva
[redacted] místopředseda představenstva
IČO: 46356533 **DIČ:** CZ46356533
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Telefon: [redacted]
Datová schránka: jx9n6g/

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat [redacted] předseda představenstva.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat [redacted] předseda představenstva.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: SARK engineering, s.r.o.
Sídlo: Za jablovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4
Zastoupený: [redacted]
IČO: 27880214 **DIČ:** CZ27880214
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123761
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Telefon: [redacted]
Datová schránka: ee3y762

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: [redacted] /jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: [redacted] /jednatel
[redacted] /stavbyvedoucí

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17.1.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejíž předmětem je realizace akce „Stavební úpravy části výměníkové stanice tepla VS18 – HN2 na tělocvičnu“ za sjednanou cenu díla.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

2.1 Mění se čl. 3 smlouvy – Předmět díla, odst. 3.1. a to takto :

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a redukuje o méněpráce uvedené ve změnovém listu č.1 (příloha dodatku)

2.2 Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

<i>Cena díla dle smlouvy o dílo:</i>	5.395.000,00	Kč bez DPH
<i>Méněpráce</i>	- 540.374,76	Kč bez DPH
<i>Vícepráce</i>	1.038.015,12	Kč bez DPH
<i>Cena díla dle dodatku č. 1 :</i>	5.892.640,36	Kč bez DPH

Ocenění víceprací a méněprací ve změnovém listu č.1 (příloha dodatku)

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 5.892.640,36 Kč bez DPH (slovy: pět miliónů osm set devadesát dva tisíce šest set čtyřicet korun českých a třicet šest haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.1.2025 nedotčených tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.


Přílohy: Změnový list č.1



Objednatel:
CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

předseda představenstva

místopředseda představenstva



CE
Jana Palacha 1294 Mladá Boleslav 293 01
IČO: 46356533 DIČ: CZ46356533



Zhotovitel:
SARK engineering, s.r.o.

jednatel

OBJEDNATEL:

Název: CENTRO THERM Mladá Boleslav, a.s.

Sídlo: Jana Palacha 1294, 293 01 Mladá
Boleslav

IČ: 46356533

DIČ: CZ46356533

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Číslo: 1**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

**Stavební úpravy části výměňkové stanice tepla VS18 – HN2 na
tělocvičnu**

Datum vyhotovení:

20.03.2025

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **SARK engineering, s.r.o.**

IČ: 27880214

DIČ: CZ27880214

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 1**

Číslo nabídky:

dodatečné práce: Výměňíková stanice

Na zakázku:

Stavební úpravy části výměňíkové stanice tepla VS18 – HN2 na tělocvičnu**OBJEDNATEL Č1:**Název: **CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.**

Sídlo: Jana Palacha 1294, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 46356533

Kontaktní osoba:

Telefon:

DODAVATEL:Název: **SARK engineering, s.r.o.**

Sídlo: Za jalovým dvorem 1949/7a, Praha 4, 142 00

IČ: 27880214

DIČ: CZ27880214

Statutární zástupce:

Telefon:

Registrace:

web:

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

497 640,36 Kč**104 504,48 Kč****602 144,84 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení:

20.03.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

jednatel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 1

Číslo nabídky:

dodatečné práce: Výměňíková stanice

Na zakázku:

Stavební úpravy části výměňíkové stanice tepla VS18 – HN2 na tělocvičnu

ZADAVATEL:

Název: CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Sídlo: Jana Palacha 1294, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 46356533

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: SARK engineering, s.r.o.

Sídlo: Za jalovým dvorem 1949/7a, Praha 4, 142 00

IČ: 27880214

DIČ: CZ27880214

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena včetně DPH
Odpočty	-540 374,76	-113 478,70	-653 853,46
Přípočty VCP 1	90 145,97	18 930,65	109 076,62
Přípočty VCP 2	947 869,15	199 052,52	1 146 921,67
celkem přípočty a odpočty	497 640,36	104 504,47	602 144,83
VRN 3 %			
CELKEM	497 640,36	104 504,47	602 144,83
CENA CELKEM:	497 640,36	104 504,47	602 144,83

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky: 20.03.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

jedenatel

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka:

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce: Výměňíková stanice

Na zakázku:

**Stavební úpravy části výměňíkové stanice tepla VS18 – HN2
na tělocvičnu**

Zadavatel (objednatel):

CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Uchazeč (zhotovitel):

SARK engineering, s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

20.03.2025

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
------	-------------	------------------------	------	----------	--------------------	--------------

PŘÍPOČTY - VCP 1

01	Výměník boulder - Jana Palacha					90 145,97	odsouhlaseno
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					68 434,00	
968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní do 2m2	ks	3,000	511,00	1 533,00	nad rámec SOD	
962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,525	11 000,00	5 775,00	nad rámec SOD	
965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	6,250	5 900,00	36 875,00	nad rámec SOD	
977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	73,250	352,00	25 784,00	nad rámec SOD	
997	Doprava suti a vybouraných hmot					21 711,97	
997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	15,010	806,00	12 098,06	nad rámec SOD	
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,010	301,00	4 518,01	nad rámec SOD	
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	225,150	13,10	2 949,47	nad rámec SOD	
997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce	t	15,010	143,00	2 146,43	nad rámec SOD	

PŘÍPOČTY CELKEM BEZ DPH

90 145,97

1 z 3
SOUPIŠ VÝKONŮ

dodatečné práce: Výměňíková stanice

Na zakázku: Stavební úpravy části výměňíkové stanice tepla VS18 – HN2 na tělocvičnu

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

SARK engineering, s.r.o.

20.03.2025

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
------	-------------	------------------------	------	----------	-----------------	--------------

PŘÍPOČTY - VCP 2

01	Výměník boulder - Jana Palacha					372 639,82
3	Svislé a kompletní konstrukce					2 728,05
18 311271175RT1	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m ² .K					
34	Stěny a přičky	m ²	1,950	1 399,00	2 728,05	Z SOD
346275112R00	Přizdívký z desek Ytong tl. 75 mm	m ²	6,960	927,01	6 451,99	nad rámec SOD.
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					84 205,31
417320034RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 20 x 20 cm	m	44,600	1 041,04	46 430,38	nad rámec SOD
417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m ³	2,006	4 595,00	9 217,57	nad rámec SOD
416022123R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RBI 12,5	m ²	27,120	1 053,00	28 557,36	nad rámec SOD
60	Omítky ze suchých směsí					7 232,23
602015183RT7	Omítka tenkovrstvá na stěnách weberpas silikát	m ²	16,800	430,49	7 232,23	nad rámec SOD
61	Úprava povrchů vnitřní					46 595,21
611421231RT2	Oprava váp. omítek stropů do 10% plochy - štukových	m ²	249,000	164,00	40 836,00	nad rámec SOD
612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m ²	0,800	809,01	647,21	nad rámec SOD
612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny	m ²	16,000	319,50	5 112,00	nad rámec SOD
63	Podlahy a podlahové konstrukce					3 835,20
632411901R00	Nátěr nesavých podkladů, adhézní můstek Cemix	m ²	16,800	148,00	2 486,40	nad rámec SOD
631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m ³	0,240	5 620,00	1 348,80	nad rámec SOD
713	Izolace tepelné					54 777,25
713120040RA0	Izolace podlah tepelná EPS	m ²	226,100	242,27	54 777,25	nad rámec SOD
762	Konstrukce tesařské					7 072,00
762822110RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm ²	m	34,000	208,00	7 072,00	nad rámec SOD
763	Dřevostavby					10 379,46
763613231RW6	Montáž záklopu stropů z desek nad tl. 18 mm, sraz, šroub.	m ²	19,010	546,00	10 379,46	nad rámec SOD
781	Obklady (keramické)					966,00
108 781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m ²	16,800	57,50	966,00	Z SOD
784	Malby					36 421,53
784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m ²	249,460	13,39	3 340,27	nad rámec SOD
118 784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m ²	249,460	47,00	11 724,62	Z SOD
784497942R00	Rozmývání podkladu, místnost H do 5 m	m ²	249,460	16,41	4 093,64	nad rámec SOD
784471112R00	Bandážování spojů šířky 10 cm, místnost do 5 m	m	122,000	141,50	17 263,00	nad rámec SOD
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					7 512,00
919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	48,000	156,50	7 512,00	nad rámec SOD
94	Lešení a stavební výtahy					14 312,00
946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	4,000	840,00	3 360,00	nad rámec SOD
946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	den	22,000	388,00	8 536,00	nad rámec SOD
946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	4,000	604,00	2 416,00	nad rámec SOD
96	Bourání konstrukcí					12 355,20
965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m ²	m ³	3,120	3 960,00	12 355,20	nad rámec SOD
99	Staveništní přesun hmot					6 862,56
60 nn	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	13,920	493,00	6 862,56	Z SOD
123 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,979	432,00	3 014,93	Z SOD
121 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,979	301,00	2 100,68	Z SOD
122 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	139,580	26,40	3 684,91	Z SOD
124 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,979	85,00	593,22	Z SOD

7999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 2 ze 3 ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	6,979	143,00	998,00	nad rámec SOD
642	Výplně otvorů				10 785,00	
642944121RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5m2 včetně dodávky zárubně 70/197 x15	ks	3,000	3 595,00	10 785,00	nad rámec SOD
766	Konstrukce truhlářské				49 757,10	
74 766R01	D01 - DVEŘE JENOKŘÍDLÉ - VNITŘNÍ, KŘÍDLO TVRZ. MDF, 900X1970 mm, HLADKÉ, PLNÉ, ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ PLNÁ, KLIKA S BEZP. ZÁMKEM	kus	1,000	12 990,00	12 990,00	záměna za atyp 2Kř do skladu (dle položky z SOD)
	Okno jednokřídle, výklopné 870 x 560, dvojsklo	kus	2,000	6 562,00	13 124,00	nad rámec SOD
	Okno dvoukřídle, otevíravé, sklopné 1150 x 1450, dvojsklo	kus	1,000	15 794,30	15 794,30	nad rámec SOD
	Okno jednokřídle, výklopné 1260 x 600, dvojsklo	kus	1,000	7 848,80	7 848,80	nad rámec SOD
04	Vzduchotechnické zařízení				312 448,00	
	Klimatizace TOSHIBA - 2x kazetová				312 448,00	včetně montáží
1.1	Klimatizace TOSHIBA inverter single-split - Qch=9,5kW; Qt=10,0kW-Np=3,1kW/13,48A/1f RAV-GV1101ATP-E - 60dBA max	ks	2,00	65 494,00	130 988,00	nad rámec SOD
	Vnitřní kazetová jednotka TOSHIBA RAV-HM1101UTP-E + panel + kabelový ovladač s týdenním časovačem	kpl	2,00	53 300,00	106 600,00	nad rámec SOD
	Konzole pod venkovní jednotku - pryžová - betonový fundament (zpevnění) zajišťuje stavba	kpl	2,00	3 130,00	6 260,00	nad rámec SOD
	Cu potrubí, izolace, komunikační kabeláž,	kpl	2,00	20 150,00	40 300,00	nad rámec SOD
	Odvod kondenz. od vnitřní klim. jedn. - gravitačně + SIFON	kpl	2,00	4 500,00	9 000,00	nad rámec SOD
	Bílé plastové lišty pro vedení Cu potrubí	kpl	2,00	4 600,00	9 200,00	nad rámec SOD
	WI-FI ovládání - možno dokoupit za příplatek cca 9.490,- k jedné vnitřní jednotce (volitelné příslušenství)	kpl		9 490,00		volitelné příslušenství
	Spojovací, montážní a těsnící materiál, závěsy, ...	kpl	2,00	1 550,00	3 100,00	nad rámec SOD
	Doprava a přesun hmot	kpl	2,00	3 000,00	6 000,00	nad rámec SOD
	Práce ve výškách	kpl	2,00	500,00	1 000,00	nad rámec SOD
	Vytápění				124 838,33	
722	Vnitřní vodovod				6 808,00	
722181243RV9	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 15 mm, pr. 22 mm	m	20,00	164,00	3 280,00	nad rámec SOD
722181243RU2	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 15 mm, pr. 18 mm	m	24,00	147,00	3 528,00	nad rámec SOD
731	Kotelny				1 680,00	
731200813R00	Vypouštění, nap., odzdušnění- 2x 2 hod.	hod.	4,00	420,00	1 680,00	nad rámec SOD
733	Rozvod potrubí				48 156,40	
733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	8,00	80,30	642,40	nad rámec SOD
733111307R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 40	m	3,00	658,00	1 974,00	nad rámec SOD
733123916R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladké D 44,5 mm	kus	10,00	346,00	3 460,00	nad rámec SOD
733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	18,00	481,00	8 658,00	nad rámec SOD
733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	34,00	560,00	19 040,00	nad rámec SOD
733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	18,00	627,00	11 286,00	nad rámec SOD
733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	12,00	174,00	2 088,00	nad rámec SOD
733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	72,00	14,00	1 008,00	nad rámec SOD
734	Armatury				17 848,00	
HZ5	Demontáž stávajícího ÚT	hod.	12,00	566,00	6 792,00	
734200823R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 6/4	kus	2,00	247,00	494,00	nad rámec SOD
734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 6/4	kus	2,00	238,00	476,00	nad rámec SOD
734226112R00	Ventil term.přímý, vnitř. z. Heimeier STANDARD DN 15	kus	6,00	680,00	4 080,00	nad rámec SOD
734233121R00	Hlavice termostatická Heimeier standard	kus	6,00	430,00	2 580,00	nad rámec SOD
734266122R00	Šroubení reg.přímé, vnitř. z. Heimeier Regutec DN 15	kus	6,00	402,00	2 412,00	nad rámec SOD
734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	6,00	169,00	1 014,00	nad rámec SOD
735	Otopná tělesa				5 772,00	
735138003R00	Tlaková zkouška deskových otopných těles 2 řadých	kus	6,00	363,00	2 178,00	nad rámec SOD
735139002R00	Montáž deskových otopných těles 20-22 do 1600 mm	kus	6,00	599,00	3 594,00	nad rámec SOD
783	Nátěry				159,93	
783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	3,00	53,31	159,93	nad rámec SOD
	Ostatní materiál				44 414,00	
556VD	Radik Klasik 22-6040	ks	1,00	2 567,00	2 567,00	nad rámec SOD
556VD	Radik Klasik 22-6070	ks	1,00	3 427,00	3 427,00	nad rámec SOD
556VD	Radik Klasik 22-9070	ks	2,00	4 864,00	9 728,00	nad rámec SOD
556VD	Radik Klasik Z 33-9040 - pozink do vlhkého prostředí	ks	2,00	14 346,00	28 692,00	nad rámec SOD

Cena obsahuje osvětlení v hlavní části tj. 14ks svítidel a nouzové osvětlení celého prostoru tj. 12ks nouzového svítidla s piktogramem a 2ks nouzového svítidla s prostorovou optikou pro nasvícení hlavní části ze stropu.
Výpočet proveden na hygienou stanovených 300 luxů.
Kamerový systém se čtyřmi kamerami, monitorem, záznamem na 2TB disk, vzdáleným přístupem, aplikací do mobilních telefonů.

05	Elektroinstalace				129 750,00	
3	LED SVÍTIDLA PRISAZENA/ZAVĚSNA				75 414,00	
	SVÍTIDLO - ENI-STAR IP65 100/750 MT 1H SA	ks	12,00	1 945,00	23 340,00	Náhrada za E
	SVÍTIDLO - SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 5S DIP 4v1	ks	14,00	3 237,00	45 318,00	Náhrada za H
	Prostorové nouzové osvětlení - EMELI-P65 500/750 AT 3H SE - Open Area	ks	2,00	3 378,00	6 756,00	nad rámec SOD
	Kamerový systém, datová část				49 956,00	
	Kamera DS-2CD2143G2-IU - (2.8mm) (2111-009) 4 Mpix, IP dome, IR 30m, WDR, AcuSense	ks	4,00	4 806,00	19 224,00	nad rámec SOD
	DS-1272ZJ-1208 (0105-134) konzole na stěnu pro dome kamery s mont. boxem, bílá	ks	4,00	1 083,00	4 332,00	nad rámec SOD
	LED monitor 24", 1920 x 1080, HDMI/VGA	ks	1,00	2 520,00	2 520,00	nad rámec SOD
	Rekordér DS-7604NXI-K1(D) (2409-061) 4CH, 12 Mpx, 1xHDD, 40Mb/80Mb, H.265+, VCA, 4K, AcuSe	ks	1,00	4 275,00	4 275,00	nad rámec SOD
	HDD-2TB Seagate (1405-022) Skyhawk 2 TB, 64 MB cache, 6 Gb SATA., 5900 ot.	ks	1,00	1 847,00	1 847,00	nad rámec SOD
	RACK nástěnný, svařený, 9U, 600 x 450, sklo	ks	1,00	4 080,00	4 080,00	nad rámec SOD
	Napájecí panel 19", 1U, 8 x 230 V, vyp., zástrčka C14	ks	1,00	1 068,00	1 068,00	nad rámec SOD
	19" patch panel 1U, pro 16 KJ	ks	1,00	402,00	402,00	nad rámec SOD
	Solarix keystone CAT5E samořezný	ks	8,00	62,00	496,00	nad rámec SOD
	záslepka MINI-JACK	ks	10,00	18,00	180,00	nad rámec SOD
	Datová zásuvka 2port	ks	1,00	612,00	612,00	nad rámec SOD
	Datový kabel	m	80,00	39,00	3 120,00	nad rámec SOD
	Montáž a oživení kamerového systému	kpl	1,00	7 800,00	7 800,00	nad rámec SOD
	Repro příprava				2 340,00	
	Reproduktorový kabel SCY 2 X 2,50 TT+TT/RD	m	30,00	78,00	2 340,00	nad rámec SOD
	Ostatní				2 040,00	
	Podružný a spojovací materiál	kpl	1,00	840,00	840,00	nad rámec SOD
	PPV	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00	nad rámec SOD
02	Vnitřní kanalizace				8 193,00	
725	Zařizovací předměty				8 193,00	
725291123R00	Madlo rovné nerez Novaresvis DL500-600	ks	1,00	1 548,00	1 548,00	nad rámec SOD
725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerez Novaresvis DL852 včetně výztuhy	ks	1,00	3 575,00	3 575,00	nad rámec SOD
725291142R00	Madlo dvojité pevné nerez Novaresvis DL844 včetně výztuhy	ks	1,00	3 070,00	3 070,00	nad rámec SOD
PŘÍPOČTY CELKEM BEZ DPH					947 869,15	

SOUPIS VÝKONŮ

odpočty: Výměňíková stanice

Na zakázku:

Stavební úpravy části výměňíkové stanice tepla VS18 – HN2 na tělocvičnu

Zadavatel (objednatel):

CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Uchazeč (zhotovitel):

SARK engineering, s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

20.03.2025

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
------	-------------	------------------------	------	----------	--------------------	--------------

ODPOČTY

01

Výměňík boulder - Jana Palacha

-484 664,76

1

Zemní práce

-11 171,34

1 139601103R00

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4

m3

-3,256

2 230,00

-7 260,88

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3

-3,256

309,00

-1 006,10

2 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4

m3

-39,072

24,00

-937,73

3 162701109R00

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

m3

-3,256

604,00

-1 966,62

4 199000002R00

2

Základy a zvláštní zakládání

-17 959,71

Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2

-3,140

140,00

-439,60

5 215901101RT5

Beton základových desek prostý třídy C 16/20

m3

-0,210

3 594,00

-754,74

6 273313611R00

Beton základových desek železový třídy C 25/30

m3

-0,733

4 150,00

-3 041,95

7 273321411R00

Bednění stěn základových desek zřízení

m2

-0,640

749,00

-479,36

8 273351215RT1

Bednění stěn základových desek odstranění

m2

-0,640

167,00

-106,88

9 273351216R00

Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm

t

-0,016

44 200,00

-703,22

10 273361921RT5

Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 20/25

m2

-2,700

1 682,00

-4 541,40

11 274272120RT4

Beton základových pasů prostý třídy C 25/30

m3

-0,745

4 149,00

-3 092,17

12 274313711R00

Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr prutů 12 mm

m2

-2,700

658,00

-1 776,60

13 274361022R00

Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25

m3

-0,363

8 330,00

-3 023,79

16 279311115R00

342	Stěny a příčky montované lehké					-46 930,16
26 342013122RK2	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 2x oplášť., RF 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm, EI 30	m2	-24,354	1 927,00		-46 930,16
96	Bourání konstrukcí					-3 285,15
48 961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	-0,363	9 050,00		-3 285,15
766	Konstrukce truhlářské					-405 318,41
75 766R02	D02 - DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - VNITŘNÍ, KŘÍDLO TVRZ. MDF, 1600 X 2550 mm, HLADKÉ, PLNÉ, ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ SKRYTÁ, PANIKOVÁ KLIKA, SAMOZAVÍRAČ	kus	-1,000	96 250,00		-96 250,00
77 766R04	D04 - DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - VSTUPNÍ, KŘÍDLO 24000 X 2450 mm, HLADKÉ, S PEVNÝM ZASKLENÍM DVOUSKLEM, ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ - ELOX. HLINÍK, TYČOVÉ MADLO - ELOX. HLINÍK	kus	-1,000	215 168,41		-215 168,41
78 766R05	D05 - DVEŘE JENOKŘÍDLÉ EXTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ, KŘÍDLO 1150X2000 mm, HLADKÉ, PLNÉ, ZÁRUBEŇ KOVOVÁ, KLIKA S BEZP. ZÁMKEM	kus	-1,000	93 900,00		-93 900,00
05	Elektroinstalace					-51 310,00
Díl: 3	LED SVÍTIDLA PŘISAZENÁ/ZÁVĚSNÁ					-51 310,00
26 Pol_0026	E - LED svítidlo nouzové, 1W, 3hod., test. tlačítko, IP65	ks	-13,000	1 670,00		-21 710,00
27 Pol_0027	H - LED reflektor, 50W, 7500lm, 5000K, IP65	ks	-16,000	1 850,00		-29 600,00
03	Vnitřní vodovod					-4 400,00
22 722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1, (kulový kohout, kulový kohout s integrovaným zpětným ventilem)	ks	-2,000	1 250,00		-2 500,00
23 722263212	Podružný vodoměr, (jmenovitý průtok Qn 2,5 m3/h, rozteč 190 mm)	ks	-2,000	950,00		-1 900,00
Odpočty celkem Kč bez DPH						-540 374,76