

Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	14 21 2 9	sjednocující nátěr dveří na půdu a zábradlí na schodišti + očištění ocelových schodnic + antikorozní nátěr + 2 x s
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl: 783		Nátěry					21 253,71
36	783103611R00	Očištění ocelových konstrukcí	m2	50,72000	44,50	39,04	1 980,11
		1 200 schodnice : 0,8*4*4,8		15,36000			
		zábradlí na schodišti 4 x (0,95 x 3,6) x 2		28,88000			
		zábradlí na schodišti (1,1 x 1,2) x 2		2,84000			
		dvře : 0,8*2*2*1,2		3,84000			
111	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x emal	m2	50,72000	275,00		13 694,40
		1 200 schodnice : 0,8*4*4,8		15,36000			
		zábradlí na schodišti 4 x (0,95 x 3,6) x 2		28,88000			
		zábradlí na schodišti (1,1 x 1,2) x 2		2,84000			
		dvře : 0,8*2*2*1,2		3,84000			
112	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	50,72000	112,00		5 579,20
		1 200 schodnice : 0,8*4*4,8		15,36000			
		zábradlí na schodišti 4 x (0,95 x 3,6) x 2		28,88000			
		zábradlí na schodišti (1,1 x 1,2) x 2		2,84000			
		dvře : 0,8*2*2*1,2		3,84000			
Celkem							21 253,71



Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	99 ZL 4 10	oprava stříšky nad vstupem
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					5 069,48
14	622311753RT3	Zateplovací systém, minerální desky tl. 20 mm s omítkou silikonovou probarvenou	m2	1,66000	3 440,00	3 017,55	5 069,48
		vč. D+M systémových listů					
		stříška : 0,6*2		1,20000			
		(0,6*2+0,6)*0,15		0,46000			
		Společnost					1,66000
Díl: 96		Bourání konstrukcí					540,00
77	96-001.RXX	Odstranění nesoudržného stávajícího podhledu stříšky	soub	1,20000	543,00	450,00	540,00
		stříška : 0,6*2		1,20000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					86,27
29	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,17253	500,00		86,27
		Celkem					5 695,75

nové položka

nové položka

položka dle SOD

Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3. Ostrava - Hrabůvka
O:	18.ZL.L.11	betonové skládané oplacení (ploty HÝL) - oboustranný reliéf
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					4 651,20
18	3-005.RXX	Dodávka betonové plotové desky obdélníková s jednostranným dekorativním reliéfem 300x60 mm tl. 1955 mm	kus	102,00000	45,60	40,00	4 651,20
		96+6		102,00000			
Celkem							4 651,20

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	37221777	změna nerezových dvířek za plastové (zdravotechnika)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty					2 560,00
1	26349012R	D + M Dvířka revizní plně plastové rozměr 150 x 200 mm	kus	8,00000	364,00	320,00	2 560,00
		4 + 3 + 1		8,00000			
Celkem							2 560,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	84 21 4 13	prostorové lešení na schodiště
R:	01	Architektonicko-stavební lešení

ponížení o 14%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					12 500,00
1	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	skupina	1,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	943943292R00	Příplatek za každý DEN použití k pol. 3221, 3222	skupina	5,00000	500,00	500,00	2 500,00
3	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	skupina	1,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Celkem							12 500,00

nová položka
nová položka
nová položka

Poznámky uchazeče k zadání

Komentář TDS:



Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	64 21.2.14	sutě
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							19 114,39
38	979011211R00	Svislé doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,50280	350,00		1 575,96
39	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	4,50280	110,00		495,31
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,50280	320,00		1 440,90
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku							
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,56319	35,00		2 994,36
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,50280	200,00		900,56
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	45,02800	60,00		3 602,24
44	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs	t	4,50280	1 800,00		8 105,04
Celkem							19 114,39

Poznámky uchazeče k zadání

Komentář TDS:



Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	14 21.2.15	UT - propojení s kotelnou v Hasičské 1
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné					3 916,00
7	283771155	Izolace potrubí PUR 45x25 mm šedočerná	m	22,00000	178,00		3 916,00
Díl:	733	Rozvod potrubí					34 210,00
16	733163107R00	Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm	m	22,00000	1 453,00		31 966,00
22	733164107RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm spojovaného lisováním	m	22,00000	102,00		2 244,00
Díl:	734	Armatury					1 282,00
1	734291113R00	Automat odvětrávací ventil 1/2	kus	2,00000	750,74	641,00	1 282,00
Celkem							39 408,00

Poznámky uchazeče k zadání

Komentář TDS:

Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka					
O:	58.23.010	oprava chodníku					
R:	01	Architektonicko-stavební řešení					
ponížení o 14%							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl: 1							
Zemní práce							
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 11,2*1,6	m2	17,92000	100,00		1 792,00
2	122202201R00	Odkopávký pro sítě v hor. 3 do 100 m3 (2,2*11,2 + 1,4*2,7 + 3,44*0,75) = 31*0,25 7,7*0,20*0,25	m3	8,13500	275,00	241,23	1 962,41
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,13500	300,00		2 440,50
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 8,135*10	m3	81,35000	30,00		2 440,50
6	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	8,13500	280,00		2 277,60
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	8,13500	800,00		6 508,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. die katal. odpadů 17 05 04	m3	8,13500	600,00		4 067,50
Díl: 5							
Komunikace							
7	564851111R00	Podklad ze štrkodrti po zhutnění loutřky 15 cm	m2	31,00000	150,00	170,00	5 270,00
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	31,00000	300,00	321,00	9 951,00
9	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	7,70000	315,76	277,00	2 132,90
10	59245110R	Dlažba betonová skladebná 200 x 100 x 60 mm, přírodní 31*1,07	m2	33,17000	410,40	360,00	11 941,20
Díl: 91							
Doplňující práce na komunikaci							
11	916561111R17	Osezení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	7,70000	286,43	260,00	2 002,00
Díl: 99							
Stavební přesun hmot							
12	996223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	17,02080	500,00		8 510,40
Celkem						61 296,21	

Poznámky uchazeče k zadání

Komentář TDS:



Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	14 21.21 MF kuchyňské linky	
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					-286 230,00
94	766-001.RXX	D+M kuchyňské linky - standardní sestava vč. vrchních dvířek dl. 2000 mm	kus	-7,00000	39 000,00		-231 000,00

Kuchyňské linky dle dispozice horní s policemi, spodní s policemi, zásuvkami vč. zákrtytové desky místo obkladu, pracovní desky

Materiál dřeva, lamino s ABS hranou, pracovní deska z HPL 38 mm.

Vč. dvoudvrtňového vaňáka, dřezu a baterie.

V/1 : 7

7,00000

95	766-002.RXX	D+M kuchyňské linky - standardní sestava vč. vrchních dvířek dl. 3300 mm	kus	-1,00000	51 000,00		-51 000,00
----	-------------	--	-----	----------	-----------	--	------------

Kuchyňské linky dle dispozice horní s policemi, spodní s policemi, zásuvkami vč. zákrtytové desky místo obkladu, pracovní desky.

Materiál dřeva, lamino s ABS hranou, pracovní deska z HPL 38 mm.

Vč. dvoudvrtňového vaňáka, dřezu a baterie.

V/1 : 1

1,00000

103	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-2 420 000,00	1,00		-4 230,00
-----	--------------	---	---	---------------	------	--	-----------

Díl:	784	Malby					-1 453,60
------	-----	--------------	--	--	--	--	------------------

118	784450010RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná vč. penetrace	m2	-18,40000	76,24		-1 453,60
-----	--------------	---	----	-----------	-------	--	-----------

m.č. 108 (2,0+0,6)*0,8 2,08000

m.č. 119 (4,1+0,8+0,6)*0,8 4,24000

m.č. 220 2* (4,1+0,8+0,6)*0,8 8,48000

m.č. 311 (3,3+0,6+0,6)*0,8 3,60000

Celkem							-287 683,60
---------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Komentář TDS:



Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	změna nerezových dvířek za plastové (zdravotníka)	
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
DÚ:	725	Zafizovací předměty					-7 602,00
64	7259011R	Dvířka 15/30 cm nerez	kus	-7,00	1 089,00		-7 602,00
Celkem							-7 602,00

Poznámky uchazeče k zadání

