

Datum/jméno/podpis:	Datum/jméno/podpis:
Podpis zmocněnce zhotovitele:	Podpis zmocněnce objednatele:
	
Datum/jméno/podpis:	Datum/jméno/podpis:
Seznam příložených dokladů	
<ol style="list-style-type: none"> 1. rozpočty změn 2. rozpočty změn 3. rozpočty změn 4. rozpočty změn 5. rozpočty změn 6. rozpočty změn 7. rozpočty změn 8. rozpočty změn 9. rozpočty změn 10. rozpočty změn 11. rozpočty změn 12. rozpočty změn 13. rozpočty změn 14. rozpočty změn 15. rozpočty změn 16. rozpočty změn 	

Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	31 ZL 01 VP	kuchyňské linky
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							4 600,00
33	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	18,40000	250,00		4 600,00
		m.č. 108 (2,0+0,8)*0,8		2,08000			
		m.č. 119 (4,1+0,8+0,8)*0,8		4,24000			
		m.č. 220 2* (4,1+0,8+0,8)*0,8		8,48000			
		m.č. 311 (3,3+0,8+0,8)*0,8		3,60000			
Díl: 99 Stavební přesun hmot							83,50
79	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,16700	500,00		83,50
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							396 634,60
1	766-001.RXX	D+M kuchyňské linky - standardní sestava dl. 2000 mm	kus	7,00000	40 810,00	36 430,00	268 010,00
Nerez stůl 2000 x 600 x 850, jeden dřez, sada 4 šuplíků v řadě pod sebou, zbytek dřívka a prostřední police.							
2	766-002.RXX	Nerezová nástěnná police 1800 x 300 mm	kus	7,00000	6 270,22	4 623,00	32 361,00
Pod polici LED pásek							
3	766-003.RXX	Vestavní varná deska ZENO KM9111EN nerezová 4 x 29 x 51 cm, včetně zabudování	kus	7,00000	3 762,00	3 300,00	23 100,00
4	766-004.RXX	D+M kuchyňské linky - standardní sestava dl. 3300 mm	kus	1,00000	60 472,44	53 046,00	53 046,00
Nerez stůl 3000 x 600 x 850, jeden dřez, sada 4 šuplíků v řadě pod sebou, zbytek dřívka a prostřední police.							
5	766-005.RXX	Nerezová nástěnná police 1400 x 300 mm	kus	2,00000	3 703,92	3 328,00	6 656,00
Pod polici LED pásek							
6	766-006.RXX	Vestavní varná deska ZENO KM9111EN nerezová 4 x 29 x 51 cm, včetně zabudování	kus	2,00000	3 762,00	3 300,00	6 600,00
103	998765202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3 907,73000	1,30		5 861,60
Díl: 783 Nátěry							7 268,00
7	783-001.RXX	Betonová stěrka místo obkladů za KL vč. zalakování	m2	18,40000	400,30	395,00	7 268,00
		m.č. 108 (2,0+0,8)*0,8		2,08000			
		m.č. 119 (4,1+0,8+0,8)*0,8		4,24000			
		m.č. 220 2* (4,1+0,8+0,8)*0,8		8,48000			
		m.č. 311 (3,3+0,8+0,8)*0,8		3,60000			
Celkem							408 596,10

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	4 2. 1.2	PVC vybrané investorem - vyšší třída zátěže
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 778		Podlahy povlakové				35 335,44
108	776520010RAG	Podlahy povlakové z PVC pásů, soklík podlahovina tl. 2,0 mm	m2	442,80000	79,80	376 380,00

Kompletní provedení a dodávka vč. lepení a soklové lišty

Podlahová krytina z tvrdého PVC tl. 2 mm (tl. 33 nášlapná vrstva 0,8 mm) určená pro komerční prostory, soklová lišta

"B" : 13,3+13,3+15,2+11,7+16,6+16,4+26,5+13,4+13,1 139,50000

13,3+13,3+15,2+11,7+16,6+16,4+10,9+15,2+13,4+13,1 139,10000

14,6+11,4+8,3+12,7+12,9 59,90000

~~Množství~~ ~~138,50000~~

"C" : 7,6+22+8,3 37,90000

11,1+22,1 33,20000

13,8+19,4 33,20000

~~Množství~~ ~~104,30000~~

108	776520010RAG	Podlahy povlakové z PVC pásů, soklík podlahovina tl. 2,0 mm	m2	442,80000	79,80	35 335,44
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

vybraná podlahová krytina Supreme Plus pro místnosti (tl. zátěže 43) 2m 5626 100, 4m 5624 100, vč.

vč. PVC soklové lišty

vybraná podlahová krytina Supreme Plus pro chodby (tl. zátěže 43) 2m 5626 100, 4m 5624 100, vč.

vč. PVC soklové lišty

Celkem						35 335,44
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	4.2.2.3	D + M dřevěných prahů k vnitřním dveřím
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské okna a dveře					12 683,37	
1	76695212R00	Montáž prahů dveří 1křídlových do 10 cm	kus	39,00000	172,50	151,32	5 901,48	nová položka
		dveře 800 mm, 3NP+2NP+1NP : 6+10+11		27,00000				
		dveře 700 mm, 3NP+2NP+1NP : 0+2+1		3,00000				
		dveře 600 mm, 3NP+2NP+1NP : 3+3+3		9,00000				
2	611871025R	Práh dubový š. 100 mm	m	29,10000	258,00	226,32	6 585,91	nová položka
		27*0,8		21,60000				
		3*0,7		2,10000				
		9*0,6		5,40000				
3	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	130,65300	1,50		195,98	položka dle SOD
Celkem							12 683,37	



Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	18 21 24	zpevnění stěn - stěrka s perlínkou
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					14 018,04
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	56,07214	250,00		14 018,04
		m.č. 309 : 2*(2,25+3,3)*1,8-1,8		18,38000			
		m.č. 308 : 2*(1,2+0,9)*1,8-1,2		6,36000			
		m.č. 305 : 2*(1,2+0,9)*1,8-1,2		6,36000			
		m.č. 304 : 2*(1+1,9)*1,8-1,2		9,24000			
		m.č. 204 : 2*(1+0,9)*1,8-1,2		5,64000			
		m.č. 205 : 2*(1,2+0,9)*1,8-1,2		6,36000			
		špacovatel		57,34000			
		stupačky na wc : (0,173214+0,2)*10		3,73214			
		Montážové		3 73214			
Celkem							14 018,04

položka dle SOD

Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Úbytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	14.21.4.3	drážky pro zdravotechniku a prostupy (jádrové vrtání)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponižení o 14%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponižení	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí							
1	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm	m	1,10000	2 790,00	2 435,60	2 682,46
		1,1		1,10000			
2	970041100R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	2,20000	3 704,99	3 250,00	7 150,00
		2*1,1		2,20000			
3	9711012R	Sekání drážek ve stáv.zdivu (vč zpětné úpravy povrchu;odvozu suší a popelisku za skládku)	m	138,00000	206,30		28 428,00
		celkem -40 m v rozpočtu ZTI : 178-40		138,00000			
Celkem							38 260,46

nové položka j.c. dle RTS 2025/ ... 2 790,-

nové položka j.c. dle RTS 2025/ ... 3 704,99,-

položka dle SOD

Poznámky uchazeče k zadání

Komentář TDS:

Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	64 ZL 66	otěruvzdorný nátěr barevný na stěny společných prostor
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl: 784		Malby					15 124,68
35	784114122R00	Otěrudojný nátěr, barva šedá, bez penetrace, 2 x	m2	111,23542	155,00	135,97	15 124,68
		3NP chodba : 2*(16,2+1,2)*1,2-7*0,8*1,2+10*(0,25*1,2)		38,04000			
		3NP mezipodesta :					
		2*0,21603*1,2		0,51847			
		Mezspoučet		38,55847			
		2NP chodba : 2*(16,2+1,2)*1,2-10*0,8*1,2-		34,08000			
		2*0,7*1,2+12*(0,25*1,2)					
		2NP mezipodesta :					
		2*0,21603*1,2		0,51847			
		Mezspoučet		34,59847			
		1NP chodba : 2*(16,2+1,2)*1,2-10*0,8*1,2-		37,56000			
		2*0,7*1,2+12*0,25*1,2+10*(0,29*1,2)					
		1NP mezipodesta :					
		2*0,21603*1,2		0,51847			
		Mezspoučet		38,07847			
Celkem							15 124,68

nová položka



Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	4 21 2.7	dozdívky okolo el. rozváděčů
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.c	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					3 644,90
	2 317100011RAA	Dodatečná montáž překladu, dl. 900 mm vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	2,00000	2 077,95	1 822,45	3 644,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					73,12
	29 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,14623	500,00		73,12
Celkem							3 718,02

nová položka

položka dle SOD

Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	1 2 2.1	oprava fasády + římsy vč. sjednocujícího nátěru
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

řmsa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem		
	Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					96 756,93		
9	602011102R00	Posádky na stěnách cementový, ručně sokl u nového schodiště : 2,7*1,8*0,65 Množství: 2,80800 fasáda u vstupu 10% : 56,9825*0,1 Množství: 5,69825	m2	8,50625	53,32	81,78	695,47	nová položka	
10	602011112R00	Omrítka na stěnách jádrová vápenocementová, ručně sokl u nového schodiště : 2,7*1,8*0,65 Množství: 2,80800 fasáda u vstupu 10% : 56,9825*0,1 Množství: 5,69825	m2	8,50625	262,20	317,85	2 701,18	nová položka	
11	602022188RT1	Omrítka tenkovrstvá na stěnách silikonová, probarvená zrnitost 1,5 mm fasáda u vstupu : (8,9+2,7+1,6+1,05+5,66+2,2+4,5)*3,5 -2*(1,2*1,8) -1,05*2,05 -1,05*2,6 ostění : 2*(1,2+1,8+1,8)*0,2 dveře : (1,05+2,05+2,05)*0,2 (1,05+2,6+2,6)*0,2 Množství: 93,14000 oprava římsy : (2,7+1,4+1,05+5,66+4,5+5,46)*0,6 20,77*0,2 Množství: 12,46200	m2	104,75350	308,35	315,36	33 035,06	nová položka	5 240,02
12	602022191R00	Penetrační nátěr stěn pod tenkovrstvou omítkou fasáda u vstupu : (8,9+2,7+1,6+1,05+5,66+2,2+4,5)*3,5 -2*(1,2*1,8) -1,05*2,05 -1,05*2,6 ostění : 2*(1,2+1,8+1,8)*0,2 dveře : (1,05+2,05+2,05)*0,2 (1,05+2,6+2,6)*0,2 Množství: 93,14000 oprava římsy : (2,7+1,4+1,05+5,66+4,5+5,46)*0,6 20,77*0,2 Množství: 12,46200	m2	104,75350	68,90	75,45	7 903,65	nová položka	1 253,68
13	602031101R00	Přilepovací a penetrační nátěr stěn fasáda u vstupu : (8,9+2,7+1,6+1,05+5,66+2,2+4,5)*3,5 -2*(1,2*1,8) -1,05*2,05 -1,05*2,6 ostění : 2*(1,2+1,8+1,8)*0,2 dveře : (1,05+2,05+2,05)*0,2 (1,05+2,6+2,6)*0,2 Množství: 93,14000 oprava římsy : (2,7+1,4+1,05+5,66+4,5+5,46)*0,6 20,77*0,2 Množství: 12,46200	m2	104,75350	111,30	97,81	10 245,94	nová položka	1 625,21
14	622474120R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, Ø20 mm oprava římsy 50% : 16,616*0,5 Množství: 8,30800	m2	8,30800	1 338,00	1 191,25	9 896,91	nová položka	9 896,91
15	622473001R00	Kontaktní nátěr pod reprofilací oprava římsy 50% : 16,616*0,5 Množství: 8,30800	m2	8,30800	86,10	86,58	719,31	nová položka	719,31
16	622472321R00	Betonový štuk, vč. penetrace sokl u nového schodiště : 2,7*1,8*0,65 Množství: 2,80800	m2	2,80800	1 432,00	1 257,05	3 529,80	nová položka	
17	622473186R00	D + M okapníčka pro římsu oprava římsy : 20,77 Množství: 20,77000	m	20,77000	88,10	88,65	1 841,26	nová položka	1 841,26
33	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového lemu fasáda u vstupu : (8,9+2,7+1,6+1,05+5,66+2,2+4,5)*3,5 -2*(1,2*1,8) -1,05*2,05 -1,05*2,6 ostění : 2*(1,2+1,8+1,8)*0,2 dveře : (1,05+2,05+2,05)*0,2 (1,05+2,6+2,6)*0,2 Množství: 93,14000 oprava římsy : (2,7+1,4+1,05+5,66+4,5+5,46)*0,6 20,77*0,2 Množství: 12,46200	m2	104,75350	250,00		26 188,38	položka dle SOD	4 154,00

Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	5.4.ZL.2.8	oprava fasády + římsy vč. sjednocujícího nátěru
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

ponížení o 14%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena po ponížení	Celkem
		<i>Mezpoučet</i>		18,81800			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					20 000,00
19	180456000900R	Montážní plošina 10 dní - 10"8	Sh	80,00000	250,00		20 000,00
		<i>Mezpoučet</i>		80,00000			
Díl: 86		Bourání konstrukcí					3 420,95
25	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 10 % fasáda u vstupu : (8,9+2,7+1,6+1,05+5,66+2,2+4,6)*3,5 -2*(1,2*1,8) -1,05*2,05 -1,05*2,8 ostění : 2*(1,2+1,8+1,8)*0,2 dvěře : (1,05+2,05+2,05)*0,2 (1,05+2,8+2,8)*0,2 <i>Mezpoučet</i>	m2	88,13750	25,90	21,93	1 932,86
		<i>Mezpoučet</i>		88,13750			
26	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 50 % oprava římsy : (2,7+1,4+1,05+5,66+4,5+5,46)*0,8 20,77*0,2 <i>Mezpoučet</i>	m2	16,61600	66,30	66,95	1 112,44
		<i>Mezpoučet</i>		16,61600			
27	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 % sokl u nového schodiště : 2,7*1,6*0,65	m2	2,80800	132,90	133,78	375,65
		<i>Mezpoučet</i>		2,80800			
Díl: 99		Stavební přesun hmot					1 248,15
29	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,49630	500,00		1 248,15
		<i>Mezpoučet</i>		2,49630			
		Celkem					121 426,03

řmsa

20 000,00

1 112,44

40 390,80

Poznámky uchazeče k zadání

Komentář TDS:

1 bez výhrad

2 opravu fasády doporučuji realizovat až po odsouhlasení ceny změny objednatelem, dle mého názoru není bezprostředně nutná