



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polní cesta HPC 3 v k.ú.Radič
Objekt: **HPC 3 Radič**
Místo: Radič
Zadavatel: Státní pozemkový Úřad
Uchazeč: M-SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství rozpočet	Množství ZBV	množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									413 374,78	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						413 374,78	
D	1		Zemní práce						413 374,78	
7	K	128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek III skupiny 6	m3	0,000	135,375	135,375			cena URS* (6 330 798,19/9 812 855)
PP 676,875*0,2										
8	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	515,846	499,467	1 015,313			CS ÚRS 2024 02
PP šterkodrt' frakce 0/63										
VV materiál pro sanaci 0/63, 20% pláně										
VV 257,923*2 515,846										
9	K	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	257,923	249,733	507,656			CS ÚRS 2024 02
PP Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých										
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152121										
VV sanace ŠD 0/63										
VV 257,923 257,923										

Stavba: Polní cesta HPC 3 v k.ú.Radič

Objekt: **HPC 3 Radič**

Místo: Radič

Zadavatel: Státní pozemkový Úřad

Uchazeč: M-SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství rozpočet	Množství ZBV	množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									-1 291 194,66	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						-1 291 194,66	
D		1	Zemní práce							
6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 895,152	-1 581,692	313,460			CS ÚRS 2024 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251105								
VV		výkop vozovka								
VV		-1766,192								
VV		sanace								
VV		-128,96+615*1,5*0,2								
VV		Součet								
		1 895,152								
7	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	570,490	-28,990	541,500			CS ÚRS 2024 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351104								
VV		výkop vozovka								
VV		-441,53								
VV		sanace								
VV		-128,96+676,875*0,8								
VV		Součet								
		570,490								
18	K	R.2	Přebytečný výkopek	m3	2 141,882	-1 151,547	990,335			
PP		Přebytečný výkopek zůstává k dispozici zhotoviteli, zahrnuje náklady na likvidaci přebytečného výkopku v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy								
VV		odkopavky-zásyp								
VV		-2141,882+313,46+541,5+135,375								
		2 141,882								
D		5	Komunikace							
19	K	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 350 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	4 126,770	-4 126,770	0,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vtlačněním, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561051121								
VV		80% pláně								
VV		5158,463*0,8								
		4 126,770								
20	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	71,269	-71,269	0,000			CS ÚRS 2024 02
PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna								
VV		plocha*množství na m2/1000								
VV		4126,77*17,27/1000								
		71,269								
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4 802,687	-3 027,187	1 775,500			CS ÚRS 2024 02
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111								
P		Poznamka k položce:								
		podkladní vrstva 0-32								
VV		plocha ACP + krajnice + rozšíření vrstvy								
VV		odečet plochy 0-0,615 mimo sanace								
D		99	Přesun hmot							
37	K	998225111	Přesun hmot po pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 720,505	-408,689	4 311,816			CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot po komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
		odečet ŠD tl. 150mm								
		přičteno nakupovaný materiál								