

Stavba:	"DDM Modřany - sportovní areál Urbánkova"	
Zhotovitel:	Decorum spol. s r.o., V tůních 1357/11, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 26421259	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu	
GP (AD):	BLACKBACK s.r.o., IČO: 24763071	
TDS:	DK Invest Praha, s.r.o., IČO: 24744484	
SoD:	DIL/61/02/016262/2024	ORG 0046644
Změna rozsahu prováděných prací ke ZL: Změnový list k Dodatku č. 2 při realizaci akce "DDM Modřany - sportovní areál Urbánkova"		
Odůvodnění (podrobný popis změn a zdůvodnění):		
ZBV č. 8 - SO 06 Interiérové úpravy 1. NP a 2. NP - Levá a pravá strana		
U slaboproudých rozvodů byl na žádost DDM proveden přesun datového rozvaděče (RACK) na vhodnější místo a dále bylo nutné doplnit kabeláž včetně příslušenství a zajištění kompatibility s již provedenou částí z 1. etapy, a to včetně ovládacích prvků. Na žádost DDM byly doplněny svítidla a ventilátory včetně přívodních kabelů, z důvodu nedostatku místa ve stávajícím rozvaděči byla pro ovládání venkovního osvětlení dodána ovládací skříňka. Na základě provozního požadavku DDM byla provedena výměna části nevyhovujícího stavu stávajících PVC podlahovin a nahrazena novou vinylovou podlahou, instalace dálkového ovládání vstupních dveří a komunikačního tabla pro propojení recepce a klubovny. Byla doplněna keramická dlažba a obklady v rozsahu dle skutečně provedeného množství. Po doplnění dozdívek kolem okenních ráků bylo nutné tuto spáru mezi zdířem a okenním rámem překrýt zakrývací lištou. Pro vzájemnou funkčnost a kompatibilitu systému elektrického vrátného (Dauhua) z 1. etapy rekonstrukce bylo nutné detekovat stávající rozvody, doplnit příslušenství a celý systém zprovoznit. Nesoulad mezi PD a výkazem výměr schválen AD a TDS. Všechny změny byly schváleny a odsouhlaseny AD a TDS.		
ZBV č. 9 - Přesun sutě		
Přesun sutě související se všemi pracemi dle změnového listu č. 2.		
ZBV č. 10 - Přesun hmot		
Přesun hmot související se všemi pracemi dle změnového listu č. 2.		
ZBV č. 11 - SO 05 Zpevněné plochy		
Pro bezbariérový přístup do haly byly vybudovány přístupové chodníky ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev a obrubníků. Před vstupy do hal bylo nutné provést zpevnění z betonového podkladu včetně nouzových vstupů. Stožáry pro venkovní osvětlení a některá svítidla venkovní i vnitřní jsou řešeny v projektu, ale nebyly zahrnuty v základním rozpočtu. Proto byly doplněny v rozsahu dle PD a realizované skutečnosti. V průběhu realizace prací při výkopech pro areálové chodníky došlo k odpadnutí nedostatečně zakotveného zateplení soklu a bylo nutné to provést nově včetně opravy oplechování parapetů oken. Dle provozního požadavku DDM byl navýšen počet venkovních kamer včetně záznamového zařízení a nezbytného příslušenství pro zprovoznění celého systému. Nesoulad mezi PD a výkazem výměr schválen AD a TDS. Změny odsouhlaseny AD a TDS.		
ZBV č. 12 - SO 03 Přetlaková hala		
Na základě provozního požadavku DDM byly dodány navíc atypické manipulační dveře do haly pro snadnější manipulaci se sportovním vybavením a osazena kamera pro snímání vnitřního prostoru haly z bezpečnostních důvodů. Byl doplněn elektrorozvaděč v kontejneru VZT, který nebyl zahrnut v základním rozpočtu. Pro zásobování haly teplem bylo nutné doprojektovat návrh kompaktní předávací stanice včetně všech technologických prvků a regulačního uzlu VZT, které nebyly obsaženy v PD a základním rozpočtu a v tomto rozsahu provést realizaci. Systém je navržen projektantem v souladu s provozními požadavky DDM a zhotovitel zajistí pro uživatele servis pro provozování celého systému na základě provozní smlouvy. Změna odsouhlasena AD a TDS.		
ZBV č. 13 - SO 04 Letní amfiteátr		
Po dohodě s DDM bylo původní zadání rozšířeno o úpravu vjezdu do areálu, který původní projekt neřešil. Bylo doplněno vybourání původního dožilého betonového povrchu a nahrazení asfaltovým povrchem včetně podkladních vrstev v požadovaném rozsahu. Změna odsouhlasena AD a TDS.		
ZBV č. 14 - Přístřešek 2 a 3		
Na základě požadavku projektanta byla schválena záměna dřevěných stropních trámů za lepené kónické BSH krokve. Cena je tvořena cenovým rozdílem mezi původním a novým řešením. Dále byl doplněn lapač střešních splavenin včetně souvisejících prací, který byl řešen v PD, ale nebyl zahrnut v základním rozpočtu. Na základě provozního požadavku DDM byly z bezpečnostních důvodů provedeny polepy vstupních dveří. Nesoulad mezi PD a výkazem výměr schválen AD a TDS. Změna odsouhlasena AD a TDS.		
ZBV č. 15 - Nerealizované stavební práce		
Nerealizované stavební práce dle základního rozpočtu SoD.		
Všechny dílčí změny během výstavby byly schváleny a odsouhlaseny AD a TDS.		
Všechny odsouhlasené změny budou zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou zajišťuje zhotovitel.		
Tento změnový list nemá termínový dopad do plnění díla.		

Popis změny (rekapitulace):	
ZBV č. 8 - SO 06 Interiérové úpravy 1. NP a 2. NP - Levá strana a pravá strana	611 246,26 Kč
ZBV č. 9 - Přesun sutě	55 753,80 Kč
ZBV č. 10 - Přesun hmot	8 263,28 Kč
ZBV č. 11 - SO 05 Zpevněné plochy	581 585,66 Kč
ZBV č. 12 - SO 03 Přetlaková hala	758 788,92 Kč
ZBV č. 13 - SO 04 Letní amfiteátr	6 840,00 Kč
ZBV č. 14 - Přístřešek 2 a 3	61 595,40 Kč
ZBV č. 15 - Nerealizované stavební práce	-724 909,35 Kč

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	2 084 073,32 Kč
MÉNĚPRÁCE	-724 909,35 Kč
CELKEM Kč (bez DPH) :	1 359 163,97 Kč
DPH 21%	285 424,43 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) :	1 644 588,40 Kč

Za zhotovitele: Decorum spol. s r.o.

Dne:	18.03.2025	Vypracoval:		Podpis:	
------	------------	-------------	--	---------	--

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

Projektant odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti.

Dne:	18.03.2025	za projektanta:		Podpis:	
------	------------	-----------------	--	---------	--

Vyjádření TDS:

TDS odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů dle skutečnosti včetně jeho ocenění zhotovitelem.

Dne:	18.03.2025	za TDS:		Podpis:	
------	------------	---------	--	---------	--

Vyjádření zástupce DDM:

Zástupce DDM souhlasí s požadavky školy v rámci ZL

Dne:	18.03.2025	za DDM:		Podpis:	
------	------------	---------	--	---------	--

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta (AD) a TDS

Dne:	18.03.2025	za objednatele:		Podpis:	
------	------------	-----------------	--	---------	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Změnový list č. 2 - DDM Modřany Urbánkova

KSO:
Místo: Urbánkova, Praha 4

CC-CZ:
Datum: 05.03.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			1 359 163,97
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 359 163,97	Výše daně 285 424,43
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 644 588,40

Projektant *GD:*  *18.3.25* Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel *1*  Zhotovitel

Datum a podpis:  ko Datum a podpis: *18.3.2025*  Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Změnový list č. 2 - DDM Modřany Urbánkova

Místo: Urbánkova, Praha 4

Datum: 05.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 359 163,97	1 644 588,40
	ZBV č. 8 - SO 06 Interiérové úpravy 1. NP a 2. NP - Levá strana a pravá strana	611 246,26	739 607,97
	ZBV č. 9 - Přesun sutě	55 753,80	67 462,10
	ZBV č. 10 - Přesun hmot	8 263,28	9 998,57
	ZBV č. 11 - SO 05 Zpevněné plochy	581 585,66	703 718,65
	ZBV č. 12 - SO 03 Přetlaková hala	758 788,92	918 134,59
	ZBV č. 13 - SO 04 Letní amfiteátr	6 840,00	8 276,40
	ZBV č. 14 - Přístřešek 2 a 3	61 595,40	74 530,43
	ZBV č. 15 - Nerealizované stavební práce	-724 909,35	-877 140,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 2 - DDM Modřany Urbánkova

Urbánkova, Praha 4

CC-CZ:

Datum:

05.03.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

			0,00
			0,00
Cena bez DPH			1 359 163,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 359 163,97	21,00%	285 424,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 644 588,40

Projektant

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 2 - DDM Modřany Urbánkova

Místo Urbánkova, Praha 4

Datum:

05.03.2025

Zada

Projektant:

Zhotc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			1 359 163,97
HSV - SO06 Interiérové úpravy 1.NP a 2.NP - Levá strana			611 246,26
997 - Přesun sutě			55 753,80
998 - Přesun hmot			8 263,28
SO05 - S05 Zpevněné plochy			581 585,66
M - SO03 Přetlaková hala			758 788,92
SO04 Letní amfiteátr			6 840,00
Přístřešek 2 a 3			61 595,40
MÉNĚPRÁCE			-724 909,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 2 - DDM Modřany Urbánkova

Místo Urbánkova, Praha 4

Datum: 05.03.2025

Zada

Projektant:

Zhotv

Zpracovatel:

PČ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						VCP 2 084 073,32	
	SO06 Interiérové úpravy 1.NP a 2.NP - Levá a pravá strana					611 246,26	
6	Montáž zařízení do rozvaděče Acespoint wifi - místnost 1.05	kus	4,000	0,00	948,00	3 792,00	SOD
	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení						
7	switch 24 portů 10/100Mbps (24x PoE, 2x bez PoE) 8,8Gbps 230W	kus	3,000	5 770,00		17 310,00	
	switch 24 portů 10/100Mbps (24x PoE, 2x bez PoE) 8,8Gbps 230W						
8	switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W	kus	3,000	14 900,00		44 700,00	
	switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W						
9	Montáž patch panelu 24 portů - 2NP	kus	1,000	0,00	3 790,00	3 790,00	
	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů https://podminiky.urv.cz/item/CS_URS_2024_02/742330024						
10	patch panel Cat5E PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	1,000	816,00		816,00	
	patch panel Cat5E PCB 1U 24 portů 19" UTP						
11	MARINE VDS audio panel tlačítko, barevná kamera, bez inst. krabice pod omítkuS1	kus	1,000	11 001,53		11 001,53	
	MARINE VDS audio panel tlačítko, barevná kamera, bez inst. krabice pod omítkuS1						
12	Kabel U/UTP PIMF Cat 6 LSOH - 2 NP přívody do kancelářů, tanec hudba	m	80,000	45,00		3 600,00	
	Kabel UTP drát CAT6 SOLARIX, PVC, cívka 500m, šedý						
13	CYKY-O 5x1,5	m	30,000	0,00	89,00	2 670,00	SOD
	CYKY-O 5x1,5						
14	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů - WC	kus	1,000	0,00	116,00	116,00	
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE						
15	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů - 1PP WC	kus	3,000	0,00	143,00	429,00	
	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových						
16	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000	139,00		139,00	
	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky						

PČ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	Rámeček jednonásobný	kus	1,000	35,77		35,77	
	Rámeček jednonásobný						
18	kryt zásuvky ISDN koncové, jednonásobné	kus	1,000	55,00		55,00	
	kryt zásuvky ISDN koncové, jednonásobné						
19	rámeček jednonásobný	kus	4,000	24,60		98,40	
	rámeček jednonásobný						
20	ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	3,000	72,50		217,50	
	ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky						
21	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu - 1 PP klubovna	kus	1,000	0,00	1 350,00	1 350,00	
	Montáž domácího telefonu komunikačního tabla						
22	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm	kus	2,000	0,00	1 180,00	2 360,00	
	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm						
23	Montáž LED svítidla stropního vestavného, včetně příslušenství - WC 1PP	kus	3,000	0,00	344,00	1 032,00	SOD
	Montáž LED svítidla stropního vestavného, včetně příslušenství - WC 1PP						
24	Montáž ventilátoru axiálního - místnost 1.11 a 1.12	kus	2,000	0,00	193,00	386,00	
	Montáž ventilátoru axiálního - místnost WC 1PP						
25	kabel sdělovací jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKY) 1x2x0,5mm ²	m	36,000	3,29		118,44	
	kabel sdělovací jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKY) 1x2x0,5mm ²						
31	Podlaha vinylová tl. 3 mm	m ²	162,870	0,00	700,00	114 009,00	SOD
	Podlaha vinylová tl. 3 mm						
32	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	46,000	0,00	195,00	8 970,00	SOD
	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků						
33	Odstranění povlakových podlah z nátlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m ²	m ²	162,870	0,00	45,00	7 329,15	SOD
	Odstranění povlakových podlah z nátlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m ²						
34	Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž		162,870	0,00	250,00	40 717,50	SOD
	Lepení podl. podlah						
35	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 4 mm	m ²	162,870	0,00	342,00	55 701,54	SOD
	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 4 mm						
36	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m ²	162,870	0,00	45,00	7 329,15	SOD
	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí						
37	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhezí vrstvou	m ²	162,870	0,00	55,00	8 957,85	SOD
	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhezí vrstvou						
38	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m ²	162,870	0,00	109,00	17 752,83	SOD
	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota						
39	Zámek vícebod. Paníkový U24/35/92/9 B001- funkce E - ko/kl - "U" čelo - místnost 1.07	kus	1,000	0,00	1 100,00	1 100,00	
	Zámek vícebod. Paníkový U24/35/92/9 B001- funkce E - ko/kl - "U" čelo						
40	Elektromotor pro GU Secura včetně kabelu	kus	1,000	0,00	6 120,00	6 120,00	
	Elektromotor pro GU Secura včetně kabelu						
41	Pancéřová hadice nerez	kus	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	
	Pancéřová hadice nerez						
42	Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno - místnost 1.07	kus	1,000	0,00	1 040,00	1 040,00	
	Montáž elektrický ovládacích zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně						
	https://podminky.wrs.cz/temy/CS_URS_2024_02/742320001						
43	Zámek vícebod. Paníkový U24/35/92/9 B001- funkce E - ko/kl - "U" čelo	kus	1,000	13 172,00		13 172,00	
	zámek elektrický s mechanickým přepínačem 12V						
44	Doplnění zdíva okenních obrub spára mezi oknem a zdívem tl.230 mm	m	27,500	123,37	292,63	11 440,00	
	Doplnění zdíva (s dodáním hmot) okenních obrub						

PČ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/349734831						
45	D+M elektro zámek do vstupních dveří místnost 1.07 GU Secura automat - funkce E - "U" vícebodový, GU Secura automat - funkce E - "U" vícebodový, protiplech, průchodka D+M elektro zámek do vstupních dveří místnost 1.07		1,000	0,00	23 753,00	23 753,00	
47	Montáž LED svítidla stropního vestavného, včetně příslušenství - WC 1PP Montáž LED svítidla stropního vestavného, včetně příslušenství - WC 1PP	kus	2,000	0,00	344,00	688,00	SOD
48	Dodávka LED svítidla - místnost 1.08 Dodávka LED svítidla - místnost 1.08	kus	2,000	0,00	3 000,00	6 000,00	SOD
49	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů - WC 1PP 1.08 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000	0,00	116,00	232,00	
50	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů - 1PP 1.08 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	2,000	0,00	143,00	286,00	
51	https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/741310001 přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	2,000	139,00		278,00	
52	Rámeček jednonásobný Rámeček jednonásobný	kus	4,000	35,77		143,08	
53	kryt zásuvky ISDN koncové, jednonásobné kryt zásuvky ISDN koncové, jednonásobné	kus	2,000	55,00		110,00	
54	rámeček jednonásobný rámeček jednonásobný	kus	4,000	24,60		98,40	
55	ovládač zapínací kompletní, zápusný, řazení 1/0, šroubové svorky ovládač zapínací kompletní, zápusný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	4,000	72,50		290,00	
56	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevné Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevné	m	30,000	0,00	29,00	870,00	
57	Montáž zařízení do rozvaděče (Acespoint) wifi - místnost 1.05 Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switchu, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	0,00	948,00	948,00	
58	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic - místnost 1.05 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	2,000	0,00	118,00	236,00	
59	https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/742330044 modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat5E modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat5E	kus	2,000	47,10		94,20	
60	Acespoint WIFI Acespoint WIFI	kus	1,000	0,00	9 000,00	9 000,00	
61	Kabel U/UTP PiMF Cat.6 LSOH - místnost 1.05 Kabel U/UTP PiMF Cat.6 LSOH - místnost 1.05	m	165,000	0,00	45,00	7 425,00	SOD
62	Montáž termostatu bez zapojení vodičů - místnost č.1.07 Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů termostatu	kus	1,000	0,00	267,00	267,00	
63	https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/741331075 Termostat univerzální vnitřní TOPWET TWT 3528, 90x50 mm Termostat univerzální vnitřní TOPWET TWT 3528, 90x50 mm	kus	1,000	4 490,00		4 490,00	
64	Přesun RACKU v m.č. 2.02 - chodba - materiál Přesun RACKU v m.č. 2.02 - chodba - materiál	kpl.	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	SOD
65	Přesun RACKU v m.č. 2.02 - chodba 1 PP Přesun RACKU v m.č. 2.02 - chodba 1 PP	hod.	48,000	0,00	360,00	17 280,00	SOD
66	Stavební přípomoc pro SLP - práce Stavební přípomoc pro SLP - práce	hod	12,000	0,00	360,00	4 320,00	SOD
67	Dlažba keramická 300x600x9 mm Dlažba keramická 300x600x9 mm	m2	29,190	0,00	880,00	25 687,20	SOD

PČ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil - domovní telefon místnost klubovna 1 PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001	m	30,000	0,00	23,20	696,00	
72	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu Montáž domovního telefonu komunikačního tabla https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002	kus	1,000	0,00	1 350,00	1 350,00	
73	Vyplnění a omtnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm Vyplnění rýh vyplnění a omtnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941211	m	30,000	0,91	50,89	1 554,00	
74	Kabel U/UTP PIMF Cat.6 LSOH - 1PP naproti rozvodně Kabel UTP drát CAT6 SOLARIX, PVC, cívka 500m, šedý	m	30,000	45,00		1 350,00	SOD
75	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	29,190	0,00	45,00	1 313,55	SOD
76	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	29,190	0,00	1 100,00	32 109,00	SOD
77	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	29,190	0,00	45,00	1 313,55	SOD
78	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	SOD
79	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	30,000	0,00	467,00	14 010,00	SOD
86	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady - u dveří D 104 a D 202 v úklidových komorách	m2	11,600	40,00		464,00	
87	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele - u dveří D 104 a D 202 v úklidových komorách	m2	11,600	900,00		10 440,00	SOD
88	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně v úklidových komorách	m2	11,600	50,00		580,00	SOD
89	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá v úklidových komorách Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	m2	11,600	660,00		7 656,00	SOD
90	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby - u dveří D 104 a D 202 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele - u dveří D 104 a D 202	m2	3,800	45,00		171,00	SOD
91	Montáž soklíků z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele - u dveří D 104 a D 202	m	2,800	144,00		403,20	SOD
92	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele - u dveří D 104 a D 202	m2	3,800	1 100,00		4 180,00	SOD
93	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	3,800	15,90		60,42	SOD
94	Dlažba keramická 300x600x9 mm	m2	3,800	880,00		3 344,00	
95	D+M Elektro ovládací skříňka (ovládání osvětlení, stmívací senzor, hodiny relé) 1PP	kpl	1,000	12 400,00		12 400,00	
96	Elektro přívod pro přístřešky č.2 a 3	kpl.	1,000	4 400,00		4 400,00	
97	Napojení a zprovoznění systém el.vrátů Dauh	hod.	30,000	360,00		10 800,00	

Přesun sutě

55 753,80

98	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	20,762	0,00	55,00	1 141,91	SOD
99	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km - pol.č.116 a 117 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,010	0,00	1 420,00	14 214,20	SOD
100	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	200,200	0,00	9,00	1 801,80	SOD
101	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	20,762	0,00	610,00	12 664,82	SOD

PČ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní - pol.125 prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 místnost - pol.č.125-129 Vnitrosklavištní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	20,762	0,00	658,00	13 661,40	SOD
103	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.	t	20,762	0,00	10,00	207,62	SOD
104	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním, Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	10,010	0,00	225,00	2 252,25	SOD
105	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů - pol.č.116,117 Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	10,010	0,00	980,00	9 809,80	SOD
Přesun hmot						8 263,28	
106	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/S98011001	t	20,762	0,00	398,00	8 263,28	SOD
S05 Zpevněné plochy						581 585,66	
107	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 140 mm Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 150 mm - vstup	m2	12,500	0,00	467,00	5 837,50	SOD
108	Obrubník parkový 80x250x1000 mm Obrubník parkový 80x250x1000 mm	kus	60,200	0,00	900,00	54 180,00	SOD
109	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	kus	60,200	0,00	291,00	17 518,20	SOD
110	Hloubení rýh šířky do 60 cm Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 - na stožáry Hloubení rýh šířky do 60 cm Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 - na stožáry	m3	7,680	0,00	2 010,00	15 436,80	SOD
111	Hloubení rýh šířky do 60 cm Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 - stožáry Hloubení rýh šířky do 60 cm Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7,680	0,00	183,50	1 409,28	SOD
112	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,680	0,00	300,00	2 304,00	SOD
113	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	153,600	0,00	300,00	46 080,00	SOD
114	Poplatek za skládku Poplatek za skládku zeminy Poplatek za skládku Poplatek za skládku zeminy	m3	7,680	0,00	297,00	2 280,96	SOD
115	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,680	0,00	283,00	2 173,44	SOD
116	Montáž stožárů typ jednoduchých s patkou Montáž stožárů patkovaného jednoduchého včetně sestavení, přitěsnění sloupů, provedení impregnačního nátěru přitěsněných míst a vyvrtaných otvorů, nátěru svorníkových sloupů,postavení a označení typu J v rovině, délky od 8,5 do 9,5 m s patkou [E2P 11-290]	kus	8,000	0,00	3 180,00	25 440,00	
117	Stožár na osvětlení s výložníkem dvojrámenným Stožár na osvětlení s výložníkem dvojrámenným	kus	2,000	0,00	6 140,00	12 280,00	

PČ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	Nástavec na stožár 2000cm	kus	1,000	0,00	3 624,00	3 624,00	
119	Stožár na osvětlení pozink s výložníkem jednoramenný	kus	6,000	0,00	6 778,00	40 668,00	
	Stožár na osvětlení pozink						
120	Úprava pláňe v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vstup	m2	70,000	0,00	50,10	3 507,00	SOD
	Úprava pláňe v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vstup						
121	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	70,000	0,00	176,50	12 355,00	SOD
	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm						
122	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 140 mm	m2	70,000	0,00	467,00	32 690,00	SOD
	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 150 mm - vstup						
123	Dlažba skladebná HOLLAND tl. 60 mm COMBI MIX - vstup	m2	70,000	0,00	400,00	28 000,00	SOD
	Dlažba skladebná HOLLAND tl. 60 mm COMBI MIX - vstup						
124	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm - vstup	m2	70,000	0,00	750,00	52 500,00	SOD
	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm - vstup						
125	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu - zpevněné plochy sokl	m2	3,500	114,16	152,84	934,50	
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001.1						
126	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn - sokl venkovní fasády zpevněné plochy	m2	3,500	26,18	35,42	215,60	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151001.1						
127	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn - zpevněné plochy	m2	3,500	658,07	188,73	2 963,80	
	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn						
131	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	5,600	0,00	101,00	565,60	
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861						
132	Demontáž svodu do suti	m	2,750	0,00	78,60	216,15	
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861						
133	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	5,600	0,00	194,00	1 086,40	
	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764501101						
134	Žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm	m	6,720	90,90		610,85	
	Žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm						
135	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000	0,00	119,00	238,00	
	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764501104						
136	Čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm	kus	2,000	12,30		24,60	
	Čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm						
137	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000	0,00	317,00	317,00	
	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764501108						
138	Kotlík závěsný půlkulatý Pz 250x80mm	kus	1,000	103,00		103,00	
	Kotlík závěsný půlkulatý Pz 250x80mm						
139	Montáž kruhového svodu	m	2,750	0,00	170,00	467,50	
	Montáž svodu kruhového, průměru svodu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764508131						
140	Svod kruhový Pz 80mm	m	2,750	97,90		269,23	
	Svod kruhový Pz 80mm						
141	Montáž objímky kruhového svodu	kus	2,000	0,00	63,30	126,60	
	Montáž svodu kruhového, průměru objímek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764508132						
142	Objímka svodu Pz 80mm tm 150mm	kus	2,000	51,10		102,20	
	Objímka svodu Pz 80mm tm 150mm						
143	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	5,600	173,55	180,45	1 982,40	
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm						

PČ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511403 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm Žlab podokapní z pozinkovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511443	kus	1,000	108,14	276,86	385,00	
145	Hrnatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 80 mm Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hrnatý, o straně 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518401	m	2,750	553,98	251,02	2 213,75	
146	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	2,750	244,57	250,43	1 361,25	
147	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů litinových DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721299102	kus	1,000	242,06	386,94	629,00	
148	lapač litinový střešních splavenin DN 125 lapač litinový střešních splavenin DN 125	kus	1,000	4 130,00		4 130,00	
149	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211011	m2	3,500	308,02	701,98	3 535,00	
150	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 50mm deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	3,675	126,00		463,05	
151	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelů-sokl zpevněné plochy	m2	3,500	113,82	157,18	948,50	
152	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelů-vstup levá část Pletivo vnějších stěn v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknité vtažené do tmelů stěn	m2	31,900	113,82	157,18	8 644,90	
153	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibílením soklových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143001	m	11,600	1,80	151,20	1 774,80	
154	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm	m	12,180	138,00		1 680,84	
155	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001	m2	3,500	25,52	36,68	217,70	
156	Penetrační nátěr Baumit UniPrimer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn Penetrační nátěr Baumit UniPrimer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	31,900	35,91	36,64	2 314,35	
157	Tenkovrstvá akrylátová omítky weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn Tenkovrstvá akrylátová omítky weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn	m2	3,500	658,13	191,16	2 972,52	
158	Tenkovrstvá silikátová omítky zatíraná Cemix 3,0 mm vnějších stěn Tenkovrstvá silikátová omítky zatíraná Cemix 3,0 mm vnějších stěn	m2	31,900	489,03	145,59	20 244,38	
159	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - vstup levá strana Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101	m2	31,900	1,39	76,51	2 485,01	
160	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m - vstup levá strana a hala před karuselem Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/333921111	kus	50,000	51,30	87,70	6 950,00	
161	palisáda štípaná 150x95 v 500mm šedá https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518421	kus	50,000	107,00		5 350,00	
162	A2 - Zemní LED svítidlo venkovní 9W IP67, 45°, vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	1,000	8 000,00		8 000,00	
163	A3 - LED svítidlo venkovní-závěsné 50W 4000K, IP66 vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	2,000	4 000,00		8 000,00	

PČ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	A4 - LED svítidlo-závěsné 51W, 4000K IP66,vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	1,000	4 250,00		4 250,00	
165	A8 -DOWNLIGHT LED kulaté svítidlo 16W IP65, IK10 vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	2,000	2 780,00		5 560,00	
166	Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP MZVF, f=2.8-12mm, WDR , IR, IP66	kus	3,000	23 000,00		69 000,00	SOD
167	držák kamery na stožár areálového osvětlení	kus	3,000	4 200,00		12 600,00	SOD
168	Kamerové zkoušky	kus	3,000	3 000,00		9 000,00	SOD
169	Rekordér 4K UHD NVR pro 16 IP kamer,NDAA 160 Mbp	kus	1,000	6 255,00		6 255,00	vlastní
170	Ethernet MS- S0216_GL POE switch pro CCTV 16 x PoE LAN /2x WAN	kus	1,000	5 430,00		5 430,00	vlastní
171	disk HDD- 8T-DVR 3,5" do DVR/NVR kapacita 8TB	kus	1,000	6 708,00		6 708,00	vlastní
172	LED monitor 32" 1920x1080.300 cd/m2	kus	1,000	5 639,00		5 639,00	vlastní
173	Práce zapojení nového zařízení pro funkčnost kamer	hod	12,000	528,00		6 336,00	KROS

SO03 Přetlaková hala

758 788,92

174	Manipulační dveře atypické - nafukovací hala	kus	1,000	0,00	77 000,00	77 000,00	
Únikové dveře atypické - nafukovací hala							
175	Vypínění a začištění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 5 cm	m	30,000	9,48	16,52	780,00	
Vypínění rýh vypínění a omlutnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941311							
176	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody pevně	m	240,000	0,00	58,10	13 944,00	
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody pevně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124010							
177	Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP MZVF, f=2.8-12mm, WDR , IR, IP66	kus	1,000	23 000,00		23 000,00	SOD
kamera venkovní bullet analogové maximální rozlišení záznamu 2MP ofisvit IR 80m WDR 130dB 12V PoC IP67							
178	držák kamery na stožár areálového osvětlení	kus	1,000	4 200,00		4 200,00	SOD
179	Kamerové zkoušky	kus	1,000	3 000,00		3 000,00	SOD
180	FTP-PE cat. 6, pro venkovní použití UV stabilní -(kabel pro kameru,komunikaci s výměníkem,2x LAN internet natažený z haly do výměníku)	m	240,000	0,00	60,00	14 400,00	SOD
FTP-PE cat. 6, pro venkovní použití UV stabilní							
182	Rozvaděč R přístřešek VZT 48 modulů vč.9 jističů	kus	1,000	21 300,00		21 300,00	
183	Výměník a úprava KPS pro vytápění haly včetně regulačního uzlu (technologie Cetetherm) - viz samostatná nabídka	kus	1,000	591 664,92		591 664,92	
184	Příprava pro měření PT - osazení mezikusu (D+M)	kus	1,000	9 500,00		9 500,00	

SO04 Letní amfiteátr

6 840,00

192	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně - před vjezdem k hale	m2	4,500	663,00		2 983,50	
193	Beton základových desek železový Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,270	3 450,00		931,50	SOD
194	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ)	m2	4,500	650,00		2 925,00	

Přístřešek 2 a 3

61 595,40

199	na základě požadavku projektanta byly schváleny před výrobou BSH kroky	ks	22,000	2 272,70		49 999,40	vlastní
200	Polep vstupních dveří	kus	5,000	1 703,00		8 515,00	vlastní
201	M+D lapače střešních splavenin vč. výkopu a opravy zámkové dlažby	kus	1,000	3 081,00		3 081,00	

PČ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
MĚNĚPRÁCE CELKEM						-724 909,35	
SO03 Přetlaková hala						-68 889,00	
1	Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky vrata, vrátka, ostnatý drát, výška 2 m	100m	-0,510	110 000,00		-56 089,00	SOD
2	Ventilátor pro šíření tepla v hale	KS	-4,0000	3200,00		-12 800,00	
S05 Zpevněné plochy						-192 273,43	
4	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 %, svah 1:2 objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	-3,000	1 400,00		-4 200,00	SOD
5	Výsadba dřevin s bařem průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	-3,000	392,00		-1 176,00	SOD
6	JUTA	M2	-133	69,8		-9283,4	SOD
7	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	-11,100	600,00		-6 660,00	SOD
8	Mulčovací textilie tkaná	m2	-280,000	71,30		-19 964,00	SOD
9	Pokácení stromu postupně se spouštěním o průměru do 300 mm	kus	-15,000	6 000,00		-90 000,00	SOD
10	Pokácení stromu postupně se spouštěním o průměru do 600 mm	kus	-2,000	7 000,00		-14 000,00	SOD
11	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m	kus	-10,000	1 300,00		-13 000,00	SOD
12	Pokosení porostu křovinořezem, svah do 1:2	m2	-544,250	11,30		-6 150,03	SOD
13	Založení šterkového záhonu pro výsadbu trvalek v zemině tř. 1 až 4 v rovině	m2	-116,000	240,00		-27 840,00	SOD
SO07 Interiérové úpravy 1.NP a 2.NP - Pravá strana						-275 924,75	
14	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-64,000	40,00		-2 560,00	
15	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	-64,000	900,00		-57 600,00	
16	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	-64,000	50,00		-3 200,00	
17	Obklad keramický 10x10 matný	m2	-64,000	600,00		-38 400,00	
18	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-16,960	270,00		-4 579,20	
19	Penetrace hloubková stropů 1x	m2	-16,960	19,00		-322,24	
20	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , štukových	m2	-58,741	280,00		-16 447,48	
21	Penetrace hloubková stěn 1x	m2	-58,741	19,00		-1 116,08	
22	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	-16,960	220,00		-3 731,20	
23	Broušení podlah beton	m2	-16,960	200,00		-3 392,00	
24	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	-16,960	57,00		-966,72	
25	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	-16,960	127,50		-2 162,40	
26	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	-16,960	49,00		-831,04	
27	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	-58,741	62,00		-3 641,94	
28	Dveře plně 1-křídle 800 x 1970 mm HPL	ks	-17,000	5 000,00		-85 000,00	
29	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků	m	-51,855	195,00		-10 111,73	
30	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinyly, montáž	m2	-16,960	250,00		-4 240,00	
31	Podlaha vinylová tl. 3 mm	m2	-16,960	700,00		-11 872,00	
32	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 4 mm	m2	-16,960	342,00		-5 800,32	
33	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnění práce pro podlahy ze stěrky silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	-16,960	45,00		-763,20	
34	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnění práce pro podlahy ze stěrky silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhezívní vrstvou	m2	-16,960	55,00		-932,80	
35	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	-16,960	15,00		-254,40	
36	Dodávka LED svítidla	ks	-6,000	3 000,00		-18 000,00	
SO06 Interiérové úpravy 1.NP a 2.NP - Levá strana						-187 822,18	
37	O101 Dodávka a montáž okna hliníkového 2140/2450 mm, včetně vnějšího a vnitřního parapetu, včetně pásek	kus	-1,000	110 000,00		-110 000,00	

PČ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	-18,360	110,00		-2 019,60	
39	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduch. nad 4 m2	m2	-5,243	120,00		-629,16	
40	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-12,780	45,00		-575,10	

Nabídka



GTBC CZ s.r.o.

Přeučilova 2696/7
155 00 Praha

Tel.: +420 731 410 000
Email: gtbc@gtbc.cz
www.gtbc.cz

Číslo nabídky:

21-121 - DDM Monet, Urbánkova 3348, Praha

Datum: 18.2.2025



Cenová a technická nabídka

Vážený pane, vážená paní,

na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou a technickou nabídku na úpravu KPS 21-121 DDM Monet, Urbánkova 3348, Praha

1) Komponenty + topenářské připojení

Regulační uzel VZT - dle Cetetherm	1	161 145,60
Komponenty pro úpravu KPS - dle Cetetherm	1	14 649,60
Doprava zboží - dle Cetetherm	1	10 680,00
Montáž na místě + drobný materiál	1	106 500,00
Glykol + napuštění 400 lit	1	90 000,00
Mar - dle soupisu komponent	1	175 089,72
Online dohled	1	33 600,00
Cena celkem bez DPH		591 664,92



GD: 18.3.25



Regulační uzel VZT

Typ zapojení: MAXI S - sek3V-HE

Číslo projektu: 21-121_1

Název projektu: DDM Monet, Urbánkova 3348, Praha-Reg. uzel VZT

		Primár		Sekundár ÚT1	
		Výkon P:		165 kW	
		Teplotní program TC:		91/60 °C	
		Výpočtová teplota TS:		80/60 °C, 30% propylenglykol	
		Výpočtový tlak PS:		91 °C	
		Jmenovitý tlak PN:		500 kPa	
		Dynamický tlak:		PN6	
				0 kPa	
Pozice	ks	Název komponentu	Typ komponentu	DN	Osazeno
Sekundární okruh: Sekundární okruh 1			165 kW		
4.1-1	1	Směšovací ventil s pohonem	RV102		Osazeno
4.1c-1	1	Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm	QAZ36.526/109		Osazeno
4.1c-2	1	Jímka pro teplotní židlo	QAZ21-80mm		Osazeno
4.4	1	Čerpadlo 1x230V	MAGNA1		Osazeno
4.5-1	1	Filtr přírubový PN16	FIP PN16 DN65		Osazeno
4.6-1	2	Manometr 100 mm	MAN 6bar G1/2"		Osazeno
4.6-2	2	Kulový kohout závitový s vypouštěním	KKZ I/I-P 1/2" - draining		Osazeno
4.6-3	2	Ohyb DN15	Ohyb DN15-120 x90 G1_2		Osazeno
4.7	2	Teploměr bimetalový	0-120°C - 100/100		Osazeno
4.8	2	Kulový kohout vyp/nap	KKZ 1/2" - draining		Osazeno
4.10a	1	Uzavírací klapka mezipřírubová	UKM N DN65		Osazeno
4.10b	1	Vyvažovací ventil	STAF DN65		Osazeno
4.10c	4	Uzavírací klapka mezipřírubová	UKM N DN65		Osazeno
4.12	2	Zpětná klapka mezipřírubová	ZVM PN16 DN65		Osazeno

Úprava KPS

Typ zapojení: MAXI S - sek3V-HE

Číslo projektu: 21-121_1

Název projektu: DDM Monet, Urbánkova 3348, Praha Úprava KPS

		Primér	Sekundár ÚT1	
	Výkon P:	165 kW	165 kW	
	Teplotní program TC:	130/67 °C	91/60 °C, 30% propylenglykol	
	Výpočtová teplota TS:	130 °C	91 °C	
	Výpočtový tlak PS:	2400 kPa	500 kPa	
	Jmenovitý tlak PN:	PN25	PN6	
	Dynamický tlak:	100 kPa		

Pozice	ks	Název komponentu	Typ komponentu	DN	Osazeno
Samostatné komponenty			165 kW		
4.10a	1	Uzavírací klapka mezipřirubová	UKM N DN65		Dodáno samostatně
5.2a	1	Kulový kohout závitový	K92 U-P 1/2"		Dodáno samostatně
5.2e	1	Redukční ventil	Typ 681 1/2"		Dodáno samostatně
5.4	1	Expanzní nádoba	S 80/10		Dodáno samostatně

MaR - soupis komponent

20	m	TES05021	CYKY-J 3x2,5 sp
10	m	KBA04069	H07V-U 6,0 ZZ(CY)
1	m	KBA04352	H07V-K 6,00 ZZ (CYA)
20	m	KAB07473	H05VV-F 3G1C
40	m	VRC06203	JYTY-O 4x1
100	m	LAP07032	J-Y(St)Y 1x2x0,8
10	m	VRC06311	J-Y(St)Y 2x2x0,8
4	ks	BM017102--	Jistič C2/1
2	ks	BM017104--	Jistič C4/1
2	ks	BM017106--	Jistič C6/1
2	ks	BM017113--	Jistič C13/1
0,16	m	BS900140--	Propojovací lišta, 1P, 16mm ² , 1m
3	ks	RXT21LC4--	Relé RXT 5 A, 2P (2CO), 24 V DC, 5 mm, s ochr. diodou
3	ks	YRXT2110--	Patice pro RXT relé 2P (2CO), bezšroubové svorky
2	ks	EEP01020	Relé VS 116K rudá AC 230, AC/DC 24 V
6	m	CAB01008	Rošt CF 54/ 50 EZ
8	ks	CAB01520	Konzola CAT 30 pro CF 30-54/50 GS
15	ks	CAB01022	Spojka Kitasstr EZ558081 Cablofil
6	m	HLECO201	Trubka pevná pr.20 320N sv.šedá 2m
6	m	INS01050	Trubka FML 16 pr.16 šedá
4	m	IB501163	ŽLAB 25*40 T1E 01163 PERFOR.IBOCO
8	ks	SNB01254 -USA 20-25/55	automaticky uzavíratelná príchytka flexibilních trubek 1254 S 2/100
6	ks	ELS06000	Krabice MINI 25
6	ks	BEE05051	Svorka ZSA 16 zemnicí
1	m	BEE05059	Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16 10m
2	ks	BZ325001-A	Zásuvka ČSN, DIN
1,5	ks	IL900251--	Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá
1	ks	TE510255	Žlutá skříňka, červené hříbové tlač., uvolnění otočením XALK178E 1V
2	ks	KSL-35-PP	čidlo hladiny kapalin pro svislou montáž, -30...85°C, 500mA, 200V DC, 10W, kabel 0,3m
4	ks	209-120	Držák; TS35
6	ks	WE104117	Svorka WPE 2.5 zž
2	ks	WE641112	Svorka Weidmuller EK 6/35 PE
12	ks	3213953	PTI 2,5-L/L
22	ks	3213949	PTI 2,5-PE/L/L
2	ks	3213975	D-PTI/3, zakončovací kryt
8	ks	3213990	ATP-PTI/3, Oddělovací deska oddílů
4	ks	3030213	FBS 10-5, Zástrčný můstek
8	ks	0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT, Označovací štítek, plochý, nepotíštěný
2	ks	3273068	PTFIX 6/6x2,5-NS35 BU
2	ks	3273070	PTFIX 6/6x2,5-NS35 RD
2	ks	LRS-50-24	Zdroj: spínaný; modulový; 50W; 24VDC; Uvýt:21,6÷28,8VDC; 2,2A; 99x97x30mm
1	ks	AMINI 5D	8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 320x240 b., kláv., webserver
1	ks	AMINI-S/U	6DI, 8DO, 4AI, 2AO (U), RS485, Ethernet, webserver
3	ks	QAZ21.5220	Kabelové čidlo teploty Ni1000, 0...95°C, 30s, kabel 2m, 6*40mm, PVC
1	ks	421314160	Držák kabelu čidla teploty QAZ21...
1	ks	RAK-TW.1200B-H	Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem
1	ks	QBE9200-P6	Čidlo tlaku 0-6bar signál 0-10V
2	ks	MG141490	Skříň 13436 (13986) 3x18mod.IP65 KAEDRA
1	sb	instalační materiál	
40	hod	Montáž / hod	
21	db	SW - Zpracování uživatelských programů - 1 datový bod	