

Typ	Pořadí	Číslo	Název	Množství	MJ	Cena / MJ	%	Cena celkem
	1	1	Zemní práce					
	1	1 122 20-1101.R00	Odkop nezap v hor.3 do 100 m3-sníž.terenu kol.kapli, o 20 cm	13,72	m3			
	1	2 139 60-0012.RAA	Ru.výk v horn. 3hl.do 1 m.odv.kol.do 20 m-, odvlhčení zdvia	7,01	m3			
	1	3 180 40-1211.R00	Zabízení trámku lužního výsevem v rovině	56,94	m2			
	1	4 181 20-2301.R00	Úprava pláně dálnice na násypech bez zhuštění	56,94	m2			
	1	5 181 30-...RAA	Rozprostření omice v rovině tloušťka 5 cm, dovoz omice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	56,94	m2			
	1	6 132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, kanalizace	5,88	m3			
	1	7 174 10-1102.R00	Zásyp suší se zhuštěním-kanalizace	3,36	m3			
	1	8 175 20-...RAB	Obsyp objektu kanen.32-63-odvlhčení zdvia	7,01	m3			
	1	9 162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, skládka Omice vzdál.16 km	24,09	m3			
	1	10 162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	144,53	m3			
	1	11 199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	24,09	t			
	2	2	Základy,zvláštní zakládání					
	1	12 216 90-4212.R00	Očštění sťačeným vzduchem zdvia-odvlhčení zdvia	16,35	m2			
	1	13 212 75-32...R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 60, bez lože, odvlhčení zdvia	25,69	m			
	3	14 286-11221.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 60 mm, odvlhčení zdvia	25,69	m			
	1	15 odhad	Napoj.drenáže do nové budov.kanal.vč.dod.tvarov.	1,00	kpl			
	3	3	Svislé a kompletní konstrukce					
	1	16 316 23-1211.R00	Ukončující vrstva z cihel prýchk Klínker d 290 mm, pevnost P 60,naplocho na MCV vč.spárování	2,55	m2			
	4	4	Komunikace					
	1	17 568 11-1111.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1.5. š. do 3 m, odvlhčení zdvia	70,05	m2			
	3	18 693-65...R	Geotextilie netkaná-odvlhčení zdvia	84,06	m2			
	5	5	Úpravy povrchů vnější					
	1	19 620 41-1135.R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3. z lešení	116,00	m2			
	1	20 622 42-2721.R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 80 %, oprava prasklín v omítkách	3,00	m2			
	1	21 622 42-1121.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zat.s použ.such., maltové směsi-spodní část (1 m)	25,34	m2			
	1	22 622 42-1143.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2, nově postavená atika	8,99	m2			
	1	23 622 47-1116.R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	116,00	m2			
	1	24 622 90-4121.R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem-stáv.stará omítka, odstr.nátěrů	90,65	m2			
	1	25 622 90-3111.1	Dod.a mont.helikální výstuže 8 mm do drážek ve zdi, vu.vč.drážek a vč.vypl.dráž.tmelem	45,80	bm			
	6	6	Podlahy a podlahové konstrukce					
	1	26 632 92-19...R00	Okap.chod. z dlaždice beton.do šterku, šl. 100 mm	11,68	m2			
	7	7	Trubní vedení					
	1	27 451 57-2111.RK1	Lože pod potř. kam.láž.0-4 mm-kanalizace	0,84	m3			
	1	28 871 31-3121.RT1	Montáž trub z plastu, gumový krouček, DN 100, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	14,00	m			
	1	29 175 10-0020.RA0	Obsyp potrubí šterkopískem-kanalizace	2,52	m3			
	1	30 721 24-2111.R00	Lapač sřtešních splavenin PP HL660 D 110 mm	2,00	kus			
	1	31 odhad	Napojení kanál.PVC do stáv.RŠ-výb.a zaprav.otvoru, kanalizace	1,00	kus			
	1	32 894 41-...R00	Snižení stáv.kanal.šachty o 30 cm	1,00	ks			
	8	8	Lešení a stavební výšlahy					
	1	33 941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.do 1 m, H 10 m	136,00	m2			
	1	34 94121211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9, m v do 25 m za první ZKD den použití	4 080,00	m2			
	1	35 941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1 m, H 10 m	136,00	m2			
	9	9	Bourání konstrukcí					
	1	36 982 03-2631.R00	Rozebrání zdvia atiky z cihel na MVC	2,70	m3			
	10	10	Prorážení otvorů					
	1	37 978 05-9641	Osekání a odebrání obkladu stěn z vnějších obklá, dáček pl.přes 1 m2	14,80	m2			
	1	38 978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	23,35	m2			
	1	39 979 08-1111.R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	5,75	t			
	1	40 979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	80,56	t			
	1	41 979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m	5,75	t			
	1	42 979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suší za dalších 5 m	5,75	t			
	1	43 979 09-3111.R00	Uložení suší na skládku bez zhuštění	5,75	t			
	1	44 979 09-8231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na, skládce(skládkovně)	5,75	t			
	11	11	Staveništní přesun hmot					
	1	45 999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	29,79	t			
	1	46 999 28-1296.R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů, příplatek do 5km	29,79	t			
	1	47 999 28-1299.R00	Přesun hmot, opr. vněj. plášťů, přípl. dalších 5km	59,58	t			
	12	12	Izolace proti vodě					
	1	48 711 48-2020.RZ1	Izol.syst.Technodren vč.lišty svislé.vč.dod., folie a lišty.dopr.ků-odvlhčení zdvia	16,35	m2			
	13	13	Konstrukce tesákové					
	1	49 762 34-...R00	Oprava krovu a laťování střešchy	1,00	kpl			
	14	14	Konstrukce klempířské					
	1	50 764 45-4801.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	6,00	m			
	1	51 764 45-5201	Montáž trub Pz odpadních kruhových D 100 mm	6,00	m			
	1	52 764 35-2800.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	10,30	m			
	1	53 764 35-2291.R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	10,30	m			
	1	54 764 32-1291.R00	Montáž oplechování říms z Pz-6.50 cm atika	7,00	m			
	1	55 764 32-1820.R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°, stika	7,00	m			
	1	56 998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	5,01	%			
	15	15	Krytiny tvrdé					
	1	57 765 31-1914.R00	Vyspáření krytiny z bobrověk, na suchu, do 20%	15,00	m2			
	1	58 765 31-1918.R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°	15,00	m2			
	16	16	Konstrukce truhlářské					
	1	59 766 66-...R00	Demontrámu a dveří křídél do 4 m2 - kاليčka	1,00	kus			
	1	60 766 66-...R00	Montáž rámu a dveří dvoukřídél do kapličky	1,00	kus			
	1	61 odhad	Dodáv.rámu a dvoukřídél dveří do kapličky vč.nátěrů	1,00	ks			
	1	62 odhad	Oprava repase vč.nátěrů rámu a dveří do věže	1,00	ks			
	17	17	Konstrukce zámečnické					
	1	63 767 99-6805.1	Demontáž a zpětná montáž kříže atky severní ší, tové zdi	1,00	ks			
	1	64 odhad	Oprava repase vč.nátěrů kříže	1,00	ks			
	1	65 odhad	Oprava vč.nátěrů oken do kapličky vč.ochr.pleřiva, v rámu	2,00	ks			
	18	18	Nátěry					
	1	66 783 21-4900.R00	Opravy nátěrů olejových zámeč.konstr.jednósobně, a 1 x email	9,00	m2			
	1	67 783 52-1900.R00	Oprava nátěrů syntetických klempířských konstrukcí, jednósobně	34,50	m2			
	1	68 783 61-5930.R00	Oprava nátěrů olejových truhlářských konstrukcí, dvojsobně a 2x email+2x tm	9,00	m2			
	1	69 783 89-...R00	Barevný nátěr omítek stěn dvojsobně	116,00	m2			
	19	19	Malby					
	1	70 784 49-6500.R00	Napuštění disperzí Solerat 2802 celá kaplička	116,00	m2			
	20	20	Ostatní náklady					
	1	71 odhad	Stratigrafický sondážní průzkum omítek v č.zprávy	1,00	kpl			
	1	72 odhad	Průzkum barevn.vrstev povrchu nátěrých kokonstr., prvky klemp.zámeč.truhlářské vč.zprávy	1,00	kpl			
	1	73 odhad	Vynesení vzorku barev.nátěru na fasádě roz.0,5 m2	1,00	kpl			
	1	74 odhad	Měření vlhkosti a zasolení omítek a zdvia vč.zprávy	1,00	kpl			
	1	75 odhad	Dopravní značení-projekt,osaz.nájem	1,00	kpl			
	1	76 odhad	Rezerva na nepředviditelné práce-bude doloženo , soupisem	1,00	kpl			
Cena celkem bez DPH								