

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cén. soustava / platnost
		144 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : <i>(19.37*2+8.4*2)+(19.3+0.25*2)*4+(19.15+0.25)*4+(19.15*2+0.31*2)+(19.3*4)*2</i>		43,94000				
		145 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : <i>(19.37*2+8.4*2)+(19.3+0.25*2)*4+(19.15+0.25)*4+(19.15*2+0.31*2)+(19.3*4)*2</i>		43,94000				
48	634601119R01	Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm příplatky za každých 50 mm tloušťky mazaniny pro šířku spár do 10 mm 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 377,95000	m	377,95000		7 260,42	801-1	RTS 24/ II
				377,95000				
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						58 059,08		
49	941955001R01	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m	m2	1 195,86150	48,55	58 059,08	800-3	RTS 24/ II

Začátek provozního součtu			
001 Schodiště, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 5,24		5,24000	
002 Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 29,39		29,39000	
003 Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 23,7		23,70000	
004 Schodiště, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 4,63		4,63000	
005 Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 7,42		7,42000	
Mezisoučet		70,38000	
Konec provozního součtu			
Lešení suterénu : 70,38		70,38000	
Začátek provozního součtu			
151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (8,25*1,7)		10,62500	
151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2,85 : (1,7*1,5+1,7*0,9)		4,08000	
104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (3,335*2,9)		9,67150	
104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (1,735*0,9+1,5*0,9)		2,91150	
106 Vrátnice, podlaha : PVC, strop: AŠ, stěny: AŠ, sv2,85 : (1,8*4,1)		7,38000	
114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 12,4		12,40000	
115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 32,4+1,35*0,7		33,34500	
116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1,07*0,9+1,07*1,25)		2,30050	
128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 12,4		12,40000	
131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3,225*2,05)		6,61125	
131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1,5*1+1,625*1)		3,12500	
140 Sklad, podlaha : kd, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2,15*2,25)		4,83750	
140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1*1,2+1*1,2)		2,40000	
141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (6,3*1,7)		10,71000	
Mezisoučet		122,79725	
Konec provozního součtu			
lešení nových omítek : 122,79725		122,79725	
Začátek provozního součtu			
106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2,85 : (1,85*0,95+1,85*1,8)		5,08750	
111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 2,56		2,56000	
112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 15,69		15,69000	
117 Přiručení sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1,9		1,90000	
126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 13,14		13,14000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10		10,00000				
		Mezisosoučet		48,37750				
		Konec provozního součtu						
		lešení nových SDK podhledů : 48,3775		48,37750				
		Začátek provozního součtu						
		144 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 78.5		78,50000				
		145 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 78.5		78,50000				
		146 Šatna potápěčů, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 49.2		49,20000				
		147 Kabinky, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : 11.4		11,40000				
		148 Chodba, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : 10.1		10,10000				
		149 Schoditě+chodba, podlaha : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 14.9		14,90000				
		150 Malá zahradní technika, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (49.5-1*2.6)		46,90000				
		102 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : (3.16*6.125)		19,35500				
		105 Chodba, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (1.06*1)		1,06000				
		105A Chodba, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (1.06*6.8+1.74*1.4)		9,64400				
		105B Sklad, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (1,7*3,4)		5,78000				
		105C Výtah, podlaha : bet, strop: mvcš, stěny: mvcš : (1,7*2,9)		4,93000				
		108 Šatna, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (2.87*2)		5,74000				
		109 Chodba s schodištěm, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (3.2*3.73)		11,93600				
		113 Schodiště : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 15.3		15,30000				
		118 Schodiště : dřevo, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 4.3		4,30000				
		120 Schodiště+chodba : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 21.9		21,90000				
		121 Rozvaděče, podlaha : PVC, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 11,8		11,80000				
		122 Pokladna, podlaha : PVC+ DŘEVĚNÉ PODIUM, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : 15.4		15,40000				
		123 Boilery+kotel, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 9.4		9,40000				
		124 Výdej klíčů, podlaha : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN. sv2.85 : 5.5		5,50000				
		125 Chodba : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 (tuniketv) : 32.1		32,10000				
		127 Schodiště : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 15,3		15,30000				
		131 Buřet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2.05)		6,61125				
		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1.5*1+1.625*1)		3,12500				
		132 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 91.9		91,90000				
		143 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 61.7+(3.075*9.5)		90,91250				
		133 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 78.5		78,50000				
		134 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 78.5		78,50000				
		135 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. SANAČNÍ OMÍTKA. sv2.85 : 49.2		49,20000				
		136 Kabinky, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : 11.4		11,40000				
		137 Chodba, podlaha : teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 10,1		10,10000				
		138 Schodiště+chodba : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 14.9		14,90000				
		139 Údržbářská dílna, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 40.7-2.1*2.87		34,67300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	001	Schodiště, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 5,24		5,24000				
	002	Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 29,39		29,39000				
	003	Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 23,7		23,70000				
	004	Schodiště, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 4,63		4,63000				
	005	Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 7,42		7,42000				
		Mezisoučet		70,38000				
	144	Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 78.5		78,50000				
	145	Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 78.5		78,50000				
	146	Šatna potápěčů, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 49.2		49,20000				
	147	Kabinky, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 11.4		11,40000				
	148	Chodba, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 10.1		10,10000				
	149	Schodiště+chodba, podlaha : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 14.9		14,90000				
	150	Malá zahradní technika, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (49.5-1*2.6)		46,90000				
	151	Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (6.25*1.7)		10,62500				
	151A	Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.7*1.5+1.7*0.9)		4,08000				
		Mezisoučet		304,20500				
	102	Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : (3.16*6.125)		19,35500				
	104	Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (3.335*2.9)		9,67150				
	104A	Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.735*0.9+1.5*0.9)		2,91150				
	105	Chodba, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (1.06*1)		1,06000				
	105A	Chodba, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (1.06*6.8+1.74*1.4)		9,64400				
	105B	Sklad, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (1,7*3,4)		5,78000				
	105C	Výtah, podlaha : bet, strop: mvcš, stěny: mvcš : (1,7*2,9)		4,93000				
	106	Vrátnice, podlaha : PVC, strop: AŠ, stěny: AŠ, sv2,85 : (1,8*4,1)		7,38000				
	106A	Šatna, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, sv2,85 : (1,85*3,75)		6,93750				
	106B	Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : (1.85*0.95+1.85*1.8)		5,08750				
	108	Šatna, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (2.87*2)		5,74000				
	109	Chodba s schodištěm, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (3.2*3.73)		11,93600				
	111	Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 2.56		2,56000				
	112	WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 15.69		15,69000				
	113	Schodiště : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 15.3		15,30000				
	114	Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				
	115	Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 32.4+1.35*0.7		33,34500				
	116	WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.07*0.9+1.07*1.25)		2,30050				
	117	Přírnutí sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1.9		1,90000				
	118	Schodiště : dřevo, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 4,3		4,30000				
	119	Atrium : bet.mazanina, strop: krov , stěny: mvcš, sv2.85 : 28,7		28,70000				
	120	Schodiště+chodba : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 21.9		21,90000				
	121	Rozvaděče, podlaha : PVC, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 11,8		11,80000				
	122	Pokladna, podlaha : PVC+ DŘEVĚNÉ PODIUM, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 15.4		15,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		123 Boiler+kotel, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 9,4		9,40000				
		124 Výdej klíčů, podlaha : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN. sv2.85 : 5.5		5,50000				
		125 Chodba : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANACNÍ OMÍTKA sv2.85 (tuniketv) : 32.1		32,10000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 13.14		13,14000				
		126a Výlevka, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko2100, sv2,85 : 2,8		2,80000				
		127 Schodiště : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 15,3		15,30000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				
		129 První pomoc, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko1500 za umvadlem. SANACNÍ OMÍTKA sv2.85 : 10.2		10,20000				
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10		10,00000				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2.05)		6,61125				
		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1.5*1+1.625*1)		3,12500				
		132 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr. strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 91.9		91,90000				
		143 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr. strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 61.7+(3.075*9.5)		90,91250				
		153 Krytá komunikační plocha : lité teraco, strop: fasáda, stěny: fasáda, sv2.85 rozsah celé 1.NP : 434.51		434,51000				
		Mezisoučet		993,92725				
		133 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr. strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 78.5		78,50000				
		134 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr. strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 78.5		78,50000				
		135 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. SANACNÍ OMÍTKA. sv2.85 : 49.2		49,20000				
		136 Kabinky, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : 11.4		11,40000				
		137 Chodba, podlaha : teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 10,1		10,10000				
		138 Schodiště+chodba : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. SANACNÍ OMÍTKA sv2.85 : 14.9		14,90000				
		139 Údržbářská dílna, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 40.7-2.1*2.87		34,67300				
		139A Kuchyňka, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, ko1500 za linkou. sv2.85 : (2*2.77)		5,54000				
		140 Sklad, podlaha : kd, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.15*2.25)		4,83750				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1*1.2+1*1.2)		2,40000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (6,3*1,7)		10,71000				
		Mezisoučet		300,76050				

54	952901221R0	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů	m2	1 206,06275	85,13	102 672,12	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-------------	-------	------------	-------	------------

001 Schodiště, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 5,24	5,24000
002 Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 29,39	29,39000
003 Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 23,7	23,70000
004 Schodiště, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 4,63	4,63000
005 Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 7,42	7,42000
Mezisoučet	70,38000
144 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr. strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 78.5	78,50000
145 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr. strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 78.5	78,50000
146 Šatna potápěčů, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. SANACNÍ OMÍTKA sv2.85 : 49.2	49,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ PŮVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		147 Kabinky, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : 11.4		11,40000				
		148 Chodba, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : 10.1		10,10000				
		149 Schodiště+chodba, podlaha : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 14.9		14,90000				
		150 Malá zahradní technika, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (49.5-1*2.6)		46,90000				
		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (6.25*1.7)		10,62500				
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.7*1.5+1.7*0.9)		4,08000				
		Mezisoučet		304,20500				
		102 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : (3.16*6.125)		19,35500				
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (3.335*2.9)		9,67150				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.735*0.9+1.5*0.9)		2,91150				
		105 Chodba, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (1.06*1)		1,06000				
		105A Chodba, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (1.06*6.8+1.74*1.4)		9,64400				
		105B Sklad, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (1,7*3,4)		5,78000				
		105C Výtah, podlaha : bet, strop: mvcš, stěny: mvcš : (1,7*2,9)		4,93000				
		106 Vrátnice, podlaha : PVC, strop: AŠ, stěny: AŠ, sv2,85 : (1,8*4,1)		7,38000				
		106A Šatna, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, sv2,85 : (1,85*3,75)		6,93750				
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : (1.85*0.95+1.85*1.8)		5,08750				
		108 Šatna, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (2.87*2)		5,74000				
		109 Chodba s schodištěm, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (3.2*3.73)		11,93600				
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2.85 : 2.56		2,56000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 15.69		15,69000				
		113 Schodiště : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 15.3		15,30000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 32.4+1.35*0.7		33,34500				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.07*0.9+1.07*1.25)		2,30050				
		117 Příruční sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1.9		1,90000				
		118 Schodiště : dřevo, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 4,3		4,30000				
		120 Schodiště+chodba : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 21.9		21,90000				
		121 Rozvaděče, podlaha : PVC, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 11,8		11,80000				
		122 Pokladna, podlaha : PVC+ DŘEVĚNÉ PODIUM, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : 15.4		15,40000				
		123 Boilery+kotel, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 9,4		9,40000				
		124 Výdej klíčů, podlaha : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN. sv2.85 : 5.5		5,50000				
		125 Chodba : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 (tumiketv) : 32.1		32,10000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 13.14		13,14000				
		126a Výlevka, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko2100, sv2,85 : 2,8		2,80000				
		127 Schodiště : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 15,3		15,30000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				
		129 První pomoc, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko1500 za umvadlem. SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 10.2		10,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10		10,00000				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2.05)		6,61125				
		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1.5*1+1.625*1)		3,12500				
		132 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěnv: mvcš. sv2.85 : 91.9		91,90000				
		143 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěnv: mvcš. sv2.85 : 61.7+(3.075*9.5) Mezisosčet		90,91250				
		133 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěnv: mvcš. sv2.85 : 78.5		530,71725				
		134 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěnv: mvcš. sv2.85 : 78.5		78,50000				
		135 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. SANACNÍ OMÍTKA. sv2.85 : 49.2		49,20000				
		136 Kabinky, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : 11.4		11,40000				
		137 Chodba, podlaha : teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 10,1		10,10000				
		138 Schodiště+chodba : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěnv: mvcš. SANACNÍ OMÍTKA sv2.85 : 14.9		14,90000				
		139 Údržbářská dílna, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěnv: mvcš. sv2.85 : 40.7-2.1*2.87		34,67300				
		139A Kuchyňka, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, ko1500 za linkou. sv2.85 : (2*2.77)		5,54000				
		140 Sklad, podlaha : kd, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.15*2.25)		4,83750				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1*1.2+1*1.2)		2,40000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (6,3*1,7) Mezisosčet		10,71000				
				300,76050				
55	784496925R0	Ostatní práce odstranění plísní protiplísňovým roztokem, Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 356,77800	m2	356,77800	26,75	9 187,03	800-784	RTS 24/ II
56	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	50,00000	290,57	14 528,50	Prav.M	RTS 24/ II
57	99936001000	Souprava stříkací	Sh	40,00000	689,48	27 579,60	STROJ	RTS 24/ II
58	R-9501	Odvlhčovač 31-60 l/den STANDARD	den	60,00000	211,07	12 664,20		Vlastní
59	R-9502	Topidlo elektrické do 4 kW 60*3	den	180,00000	89,20	17 856,00		Vlastní
				180,00000				
Díl 96		Bourání konstrukcí				331 614,10		
80	962031113R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (0.7*4+0.8*3)*2.1	m2	21,84000	92,87	2 028,28	801-3	RTS 24/ II
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : (0.7*4+0.8*3)*2.1		10,92000				
61	963016151R0	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12.5 mm	m2	48,37750	170,26	8 236,75	801-3	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : (1.85*0.95+1.85*1.8)		5,08750				
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2.85 : 2.56		2,56000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 15.69		15,69000				
		117 Příruční sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1.9		1,90000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 13.14		13,14000				
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10		10,00000				
		Mezisosčet		48,37750				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SDK podhledy : 48,3775			48,37750			
62	965042141R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Začátek provozního součtu	m3	15,70000	2 793,14	43 852,30	801-3	RTS 24/ II
		144 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 78.5		78,50000				
		145 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš. stěny: mvcš. sv2.85 : 78.5		78,50000				
		Mezisoučet		157,00000				
		Konec provozního součtu						
		betonová podlaha šaten : 157*0,1		15,70000				
63	965043341R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Začátek provozního součtu	m3	16,37948	2 853,49	46 902,48	801-3	RTS 24/ II
		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (6.25*1.7)		10,62500				
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.7*1.5+1.7*0.9)		4,08000				
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (3.335*2.9)		9,67150				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.735*0.9+1.5*0.9)		2,91150				
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : (1.85*0.95+1.85*1.8)		5,08750				
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2.85 : 2.56		2,56000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 15.69		15,69000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 32.4+1.35*0.7		33,34500				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.07*0.9+1.07*1.25)		2,30050				
		117 Přiruní sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1.9		1,90000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 13.14		13,14000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10		10,00000				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2.05)		6,81125				
		131A Sociální zařízmí, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1.5*1+1.625*1)		3,12500				
		140 Sklad, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.15*2.25)		4,83750				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1*1.2+1*1.2)		2,40000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (6.3*1.7)		10,71000				
		Mezisoučet		163,79475				
		Konec provozního součtu						
		betonová mazanina : 163,79475*0,1		16,37948				
64	965048150R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočistění povrchu po vzbourání dlažeb do tmele, plochy do 50% Začátek provozního součtu	m2	163,79475		25 814,05	801-3	RTS 24/ II
		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (6.25*1.7)		10,62500				
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.7*1.5+1.7*0.9)		4,08000				
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (3.335*2.9)		9,67150				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.735*0.9+1.5*0.9)		2,91150				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : (1.85*0.95+1.85*1.8)		5,08750				
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2.85 : 2.56		2,56000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 15.69		15,69000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 32.4+1.35*0.7		33,34500				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.07*0.9+1.07*1.25)		2,30050				
		117 Přiručení sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1.9		1,90000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 13.14		13,14000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10		10,00000				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2.05)		6,61125				
		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1.5*1+1.625*1)		3,12500				
		140 Sklad, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.15*2.25)		4,83750				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1*1.2+1*1.2)		2,40000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (6.3*1.7)		10,71000				
		Mezisoučet		163,79475				
		Konec provozního součtu						
		keramická dlažba : 163,79475		163,79475				
65	965048515R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	34,58000		4 841,55	801-3	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		106 Vrátnice, podlaha : PVC, strop: AŠ, stěny: AŠ, sv2,85 : (1,8*4,1)		7,38000				
		121 Rozvaděče, podlaha : PVC, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 11,8		11,80000				
		122 Pokladna, podlaha : PVC+ DŘEVĚNÉ PODIUM, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : 15.4		15,40000				
		Mezisoučet		34,58000				
		Konec provozního součtu						
		PVC : 34,58		34,58000				
66	965049111RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou síť, tloušťky do 100 mm	m3	16,37948	1 568,94	25 698,42	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 16,37948		16,37948				
67	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	163,79475	43,34	7 098,86	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		Začátek provozního součtu						
		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (6.25*1.7)		10,62500				
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.7*1.5+1.7*0.9)		4,08000				
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (3.335*2.9)		9,67150				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.735*0.9+1.5*0.9)		2,91150				
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : (1.85*0.95+1.85*1.8)		5,08750				
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2.85 : 2.56		2,56000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 15.69		15,69000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 32.4+1.35*0.7				33,34500		
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.07*0.9+1.07*1.25)				2,30050		
		117 Přírání sklad, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : : 1.9				1,90000		
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 13.14				13,14000		
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 12.4				12,40000		
		130 WC invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : : 10				10,00000		
		131 Bufet, podlaha : KD; strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2.05)				6,61125		
		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1.5*1+1.625*1)				3,12500		
		140 Sklad, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.15*2.25)				4,83750		
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1*1.2+1*1.2)				2,40000		
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (6.3*1.7)				10,71000		
		Mezisoučet				163,79475		
		Konec provozního součtu						
		keramická dlažba : 163,79475				163,79475		
68	968081125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	767,00000	11,96	9 173,32	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Začátek provozního součtu						
		T/2 Dveře vnitřní dvoukřídlové plně 1370/1920 do dřevěné zárubně				6,00000		
		1500/2000 nátěr bílý - 1+2ks : 2*3						
		T/3 Dveře vnitřní dvoukřídlové plně 1370/1920 do dřevěné zárubně				2,00000		
		1500/2000 nátěr bílý - 1ks : 2*1						
		T/6 Dveře vnitřní jednokřídlové plně 900/1950 do dřevěné zárubně				1,00000		
		1000/2000 nátěr bílý - 1ks : 1						
		T/11 Dveře vchodové jednokřídlové 800/1950 včetně zárubně 900/2000				4,00000		
		nátěr bílý - 4ks : 4						
		T/11a Dveře vchodové jednokřídlové 800/1950 včetně zárubně 900/2000				1,00000		
		nátěr bílý - 1ks : 1						
		T/12 Dveře vchodové jednokřídlové 800/1950 včetně zárubně 900/2000				1,00000		
		nátěr bílý - 2ks : 1						
		T/12a Dveře vchodové jednokřídlové 800/1950 včetně zárubně 900/2000				5,00000		
		nátěr bílý - 5ks : 5						
		T/16 Dveře vnitřní jednokřídlové plně 900/1950 do dřevěné zárubně				1,00000		
		1000/2000 nátěr bílý - 1ks : 1						
		T/17 Dveře vchodové jednokřídlové 900/1950 s členěním bezpečnostní				1,00000		
		zasklení včetně zárubně 1000/2000 nátěr bílý - 1ks : 1						
		T/18 Dveře vnitřní jednokřídlové plně 600/1950 do dřevěné zárubně				1,00000		
		700/2000 nátěr bílý -1 ks : 1						
		T/19 Dveře vnitřní jednokřídlové plně 600/1950 do dřevěné zárubně				2,00000		
		700/2000 nátěr bílý -2 ks : 2						
		T/19a Dveře vnitřní jednokřídlové plně 600/1950 do dřevěné zárubně				2,00000		
		700/2000 nátěr bílý -2 ks : 2						
		T/20 Dveře vnitřní jednokřídlové plně 600/1950 do dřevěné zárubně				10,00000		
		700/2000 nátěr bílý - 9+1ks : 10						
		T/21 Dveře vnitřní jednokřídlové plně 750/1950 do dřevěné zárubně				1,00000		
		850/2000 nátěr bílý -1 ks : 1						
		T/22 Dveře vnitřní jednokřídlové plně 750/1950 do dřevěné zárubně				1,00000		
		850/2000 nátěr bílý -1 ks : 1						
		T/23 Dveře vnitřní jednokřídlové plně 600/1950 do dřevěné zárubně				1,00000		
		700/2000 nátěr bílý -1 ks : 1						
		T/27 Dveře vnitřní jednokřídlové prosklené 800/1950 do dřevěné zárubně				1,00000		
		900/2000 nátěr bílý -1 ks : 1						
		T/31 Dveře vnitřní jednokřídlové prosklené 800/1950 do dřevěné zárubně				1,00000		
		900/2000 nátěr bílý -1 ks : 1						
		T/32 Dřevěná stěna s pultem výdej klíčů dveře 600/1950 prosklená				1,00000		
		bezpečnostním zsklením 2900/2600 nátěr bílý - 1ks : 1						
		Dveře vnitřní jednokřídlové plně 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000				10,00000		
		nátěr bílý - 2+2+2+2ks : 10						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dveře vnitřní jednokřídlé plné 800/1950 do dřevěné zárubně 900/2000 nátěr bílý - 7+2ks : 9 Mezisoučet		9,00000		62,00000		
		Konec provozního součtu						
		vnitřní dřevěné dveře do obložkové zárubně : 62 Začátek provozního součtu				62,00000		
		T8 Dveře vnitřní jednokřídlé 600/1950 do kabin - 13+12+10+7ks : 42 T8a Dveře vnitřní jednokřídlé 600/1950 do kabin - 4+5+5ks : 14 T9 Dveře vnitřní jednokřídlé 600/1950 do kabin - 12+12+8ks : 32 T9a Dveře vnitřní jednokřídlé 600/1950 do kabin - 5+5+5ks : 15 Mezisoučet		42,00000 14,00000 32,00000 15,00000		103,00000		
		Konec provozního součtu						
		vnitřní dveře kabin : 103 T61 dřevěné šatní skříňky 375/1000/400 - 602 ks : 602		103,00000 602,00000				
69	968062455R0	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	85,40000	127,34	10 874,84	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), T/6 Dveře vnitřní jednokřídlé plné 900/1950 do dřevěné zárubně 1000/2000 nátěr bílý - 1ks : (1*2)*1 T/11 Dveře vchodové jednokřídlé 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 4ks : (0.9*2)*4 T/11a Dveře vchodové jednokřídlé 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 1ks : (0.9*2)*1 T/12 Dveře vchodové jednokřídlé 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 2ks : (0.9*2)*1 T/12a Dveře vchodové jednokřídlé 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 5ks : (0.9*2)*5 T/16 Dveře vnitřní jednokřídlé plné 900/1950 do dřevěné zárubně 1000/2000 nátěr bílý - 1ks : (1*2)*1 T/17 Dveře vchodové jednokřídlé 900/1950 s členěním bezpečnostní zasklení včetně zárubně 1000/2000 nátěr bílý - 1ks : (1*2)*1 T/18 Dveře vnitřní jednokřídlé plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -1 ks : (0.7*2)*1 T/19 Dveře vnitřní jednokřídlé plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -2 ks : (0.7*2)*2 T/19a Dveře vnitřní jednokřídlé plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -2 ks : (0.7*2)*2 T/20 Dveře vnitřní jednokřídlé plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý - 9+1ks : (0.7*2)*10 T/21 Dveře vnitřní jednokřídlé plné 750/1950 do dřevěné zárubně 850/2000 nátěr bílý -1 ks : (0.85*2)*1 T/22 Dveře vnitřní jednokřídlé plné 750/1950 do dřevěné zárubně 850/2000 nátěr bílý -1 ks : (0.85*2)*1 T/23 Dveře vnitřní jednokřídlé plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -1 ks : (0.7*2)*1 T/27 Dveře vnitřní jednokřídlé prosklené 800/1950 do dřevěné zárubně 900/2000 nátěr bílý -1 ks : (0.9*2)*1 T/31 Dveře vnitřní jednokřídlé prosklené 800/1950 do dřevěné zárubně 900/2000 nátěr bílý -1 ks : (0.9*2)*1 Dveře vnitřní jednokřídlé plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý - 2+2+2+2+2ks : (0.7*2)*10 Dveře vnitřní jednokřídlé plné 800/1950 do dřevěné zárubně 900/2000 nátěr bílý - 7+2ks : (0.9*2)*9		2,00000 7,20000 1,80000 1,80000 9,00000 2,00000 2,00000 1,40000 2,80000 2,80000 14,00000 1,70000 1,70000 1,40000 1,80000 1,80000 14,00000 16,20000				
70	968062456R0	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	19,54000	104,83	2 048,38	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), T/2 Dveře vnitřní dvoukřídlé plné 1370/1920 do dřevěné zárubně 1500/2000 nátěr bílý - 1+2ks : (1.5*2)*3 T/3 Dveře vnitřní dvoukřídlé plné 1370/1920 do dřevěné zárubně 1500/2000 nátěr bílý - 1ks : (1.5*2)*1 T/32 Dřevěná stěna s pultem výdej klíčů dveře 600/1950 prosklená bezpečnostním zsklením 2900/2600 nátěr bílý - 1ks : (2.9*2.6)*1		9,00000 3,00000 7,54000				
71	970241100R0	Rezánie prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	124,00000		20 327,32	801-3	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu T/2 Dveře vnitřní dvoukřídlé plné 1370/1920 do dřevěné zárubně 1500/2000 nátěr bílý - 1+2ks : 2*3		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/3 Dveře vnitřní dvoukřídlové plné 1370/1920 do dřevěné zárubně 1500/2000 nátěr bílý - 1ks : 2*1		2,00000				
		T/6 Dveře vnitřní jednokřídlové plné 900/1950 do dřevěné zárubně 1000/2000 nátěr bílý - 1ks : 1		1,00000				
		T/11 Dveře vchodové jednokřídlové 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 4ks : 4		4,00000				
		T/11a Dveře vchodové jednokřídlové 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 1ks : 1		1,00000				
		T/12 Dveře vchodové jednokřídlové 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 2ks : 1		1,00000				
		T/12a Dveře vchodové jednokřídlové 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 5ks : 5		5,00000				
		T/16 Dveře vnitřní jednokřídlové plné 900/1950 do dřevěné zárubně 1000/2000 nátěr bílý - 1ks : 1		1,00000				
		T/17 Dveře vchodové jednokřídlové 900/1950 s členěním bezpečnostní zasklení včetně zárubně 1000/2000 nátěr bílý - 1ks : 1		1,00000				
		T/18 Dveře vnitřní jednokřídlové plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -1 ks : 1		1,00000				
		T/19 Dveře vnitřní jednokřídlové plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -2 ks : 2		2,00000				
		T/19a Dveře vnitřní jednokřídlové plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -2 ks : 2		2,00000				
		T/20 Dveře vnitřní jednokřídlové plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý - 9+1ks : 10		10,00000				
		T/21 Dveře vnitřní jednokřídlové plné 750/1950 do dřevěné zárubně 850/2000 nátěr bílý -1 ks : 1		1,00000				
		T/22 Dveře vnitřní jednokřídlové plné 750/1950 do dřevěné zárubně 850/2000 nátěr bílý -1 ks : 1		1,00000				
		T/23 Dveře vnitřní jednokřídlové plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -1 ks : 1		1,00000				
		T/27 Dveře vnitřní jednokřídlové prosklené 800/1950 do dřevěné zárubně 900/2000 nátěr bílý -1 ks : 1		1,00000				
		T/31 Dveře vnitřní jednokřídlové prosklené 800/1950 do dřevěné zárubně 900/2000 nátěr bílý -1 ks : 1		1,00000				
		T/32 Dřevěná stěna s pultem výdej klíčů dveře 600/1950 prosklená bezpečnostním zasklením 2900/2600 nátěr bílý - 1ks : 1		1,00000				
		Dveře vnitřní jednokřídlové plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý - 2+2+2+2+2ks : 10		10,00000				
		Dveře vnitřní jednokřídlové plné 800/1950 do dřevěné zárubně 900/2000 nátěr bílý - 7+2ks : 9		9,00000				
		Mezisoučet		62,00000				
		Konec provozního součtu						
		vnitřní dřevěné dveře do obložkové zárubně : 62*1*2		124,00000				
72	974042557R0	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm s betonovým podkladem,	m	62,00000	116,09	7 197,58	801-3	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		T/2 Dveře vnitřní dvoukřídlové plné 1370/1920 do dřevěné zárubně 1500/2000 nátěr bílý - 1+2ks : 2*3		6,00000				
		T/3 Dveře vnitřní dvoukřídlové plné 1370/1920 do dřevěné zárubně 1500/2000 nátěr bílý - 1ks : 2*1		2,00000				
		T/6 Dveře vnitřní jednokřídlové plné 900/1950 do dřevěné zárubně 1000/2000 nátěr bílý - 1ks : 1		1,00000				
		T/11 Dveře vchodové jednokřídlové 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 4ks : 4		4,00000				
		T/11a Dveře vchodové jednokřídlové 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 1ks : 1		1,00000				
		T/12 Dveře vchodové jednokřídlové 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 2ks : 1		1,00000				
		T/12a Dveře vchodové jednokřídlové 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 5ks : 5		5,00000				
		T/16 Dveře vnitřní jednokřídlové plné 900/1950 do dřevěné zárubně 1000/2000 nátěr bílý - 1ks : 1		1,00000				
		T/17 Dveře vchodové jednokřídlové 900/1950 s členěním bezpečnostní zasklení včetně zárubně 1000/2000 nátěr bílý - 1ks : 1		1,00000				
		T/18 Dveře vnitřní jednokřídlové plné 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -1 ks : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/19 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -2 ks : 2		2,00000				
		T/19a Dveře vnitřní jednokřídlé plně 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -2 ks : 2		2,00000				
		T/20 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý - 9+1ks : 10		10,00000				
		T/21 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 750/1950 do dřevěné zárubně 850/2000 nátěr bílý -1 ks : 1		1,00000				
		T/22 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 750/1950 do dřevěné zárubně 850/2000 nátěr bílý -1 ks : 1		1,00000				
		T/23 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -1 ks : 1		1,00000				
		T/27 Dveře vnitřní jednokřídlé prosklené 800/1950 do dřevěné zárubně 900/2000 nátěr bílý -1 ks : 1		1,00000				
		T/31 Dveře vnitřní jednokřídlé prosklené 800/1950 do dřevěné zárubně 900/2000 nátěr bílý -1 ks : 1		1,00000				
		T/32 Dřevěná stěna s puitem výdej klíčů dveře 600/1950 prosklená bezočekostním zsklením 2900/2600 nátěr bílý - 1ks : 1		1,00000				
		Dveře vnitřní jednokřídlé plně 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý - 2+2+2+2+2ks : 10		10,00000				
		Dveře vnitřní jednokřídlé plně 800/1950 do dřevěné zárubně 900/2000 nátěr bílý - 7+2ks : 9		9,00000				
		Mezisoučet		62,00000				
		Konec provozního součtu						
		vnitřní dřevěné dveře do obložkové zárubně : 62*1		62,00000				
73	978011111R01	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár s počítáním zdíva stropů, v rozsahu do 5 %	m2	1 077,10400		7 011,95	801-3	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		144 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 78.5		78,50000				
		145 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 78.5		78,50000				
		146 Šatna potápěčů, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 49.2		49,20000				
		147 Kabinky, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 11.4		11,40000				
		148 Chodba, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 10.1		10,10000				
		149 Schodiště+chodba, podlaha : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 14.9		14,90000				
		150 Malá zahradní technika, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (49.5-1*2.8)		46,90000				
		102 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : (3.16*6.125)		19,35500				
		105 Chodba, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (1.06*1)		1,06000				
		105A Chodba, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (1.06*6.8+1.74*1.4)		9,64400				
		105B Sklad, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : (1,7*3,4)		5,78000				
		105C Výtah, podlaha : bet, strop: mvcš, stěny: mvcš : (1,7*2,9)		4,93000				
		108 Šatna, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (2.87*2)		5,74000				
		109 Chodba s schodištěm, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (3.2*3.73)		11,93600				
		113 Schodiště : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 15.3		15,30000				
		118 Schodiště : dřevo, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 4,3		4,30000				
		120 Schodiště+chodba : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 21.9		21,90000				
		121 Rozvaděče, podlaha : PVC, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 11,8		11,80000				
		122 Pokladna, podlaha : PVC+ DŘEVĚNÉ PODIUM, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 15.4		15,40000				
		123 Boilery+kotel, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 9,4		9,40000				
		124 Výdej klíčů, podlaha : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš,		5,50000				
		DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN sv2.85 : 5.5						
		125 Chodba : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 (turniketv) : 32.1		32,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		127 Schodiště : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 15,3		15,30000				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2.05)		6,61125				
		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1.5*1+1.625*1)		3,12500				
		132 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 91.9		91,90000				
		143 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 61.7+(3.075*9.5)		90,91250				
		133 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 78.5		78,50000				
		134 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 78.5		78,50000				
		135 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA, sv2.85 : 49.2		49,20000				
		136 Kabinky, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 11.4		11,40000				
		137 Chodba, podlaha : teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : 10,1		10,10000				
		138 Schodiště+chodba : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 14.9		14,90000				
		139 Údržbářská dílna, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 40.7-2.1*2.87		34,67300				
		139A Kuchyňka, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, ko1500 za linkou, sv2.85 : (2*2.77)		5,54000				
		Mezisoučet		954,30675				
		Konec provozního součtu						
		oprava štukových omítek stropů : 954,30675		954,30675				
		Začátek provozního součtu						
		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (6.25*1.7)		10,62500				
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.7*1.5+1.7*0.9)		4,08000				
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (3.335*2.9)		9,67150				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.735*0.9+1.5*0.9)		2,91150				
		106 Vrátnice, podlaha : PVC, strop: AŠ, stěny: AŠ, sv2,85 : (1,8*4,1)		7,38000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 32.4+1.35*0.7		33,34500				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.07*0.9+1.07*1.25)		2,30050				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2.05)		6,61125				
		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1.5*1+1.625*1)		3,12500				
		140 Sklad, podlaha : kd, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.15*2.25)		4,83750				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1*1.2+1*1.2)		2,40000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (6.3*1.7)		10,71000				
		Mezisoučet		122,79725				
		Konec provozního součtu						
		aktivovaný štuk stropů : 122,79725		122,79725				
74	978011141R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrabáním spár, s očištěním zdiva stropů v rozsahu do 30 %	m2	70,38000		2 292,28	801-3	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		001 Schodiště, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 5,24		5,24000				
		002 Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 29,39		29,39000				
		003 Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 23,7		23,70000				
		004 Schodiště, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 4,63		4,63000				
		005 Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : 7,42		7,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		70,38000				
		Konec provozního součtu						
		oprava štukových omítek stropů suterénu : 70,38		70,38000				
75	978013111R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdíva stěn v rozsahu do 5 % Začátek provozního součtu	m2	1 722,65210	3,26	5 615,85	801-3	RTS 24/ II
		144 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : ((9,37*2+8,4*2)+(0,3+0,25*2)*4+(0,15+0,25)*4+(0,15*2+0,3)*2+(0,3*4)*2) 2,85 2,0*0,6*2 2,75*0,6 2,0*2 2*2 2,75*0,6		103,36900				
		145 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : ((9,37*2+8,4*2)+(0,3+0,25*2)*4+(0,15+0,25)*4+(0,15*2+0,3)*2+(0,3*4)*2) 2,85 2,0*0,6*2 2,75*0,6 2,0*2 2*2 2,75*0,6		103,36900				
		146 Šatna potápěčů, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : ((6,26*2+9,45*2)+(0,3+0,25*2)*2+(0,15+0,25)*4+(0,15*2+0,3)*2+(0,3*4)*1) 1,55 2,0*0,6*2 2,4*0 2,1 2,7*0 2		43,62100				
		148 Chodba, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (3.34*2+3.94*2-1.39)*2.85-2.9*2.6-1.37*2*2-1.8		22,71450				
		149 Schodiště+chodba, podlaha : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : (2.9+1.39+5.36*2+0.3+4.06*2)*1.55-0.9*0.7		35,68650				
		150 Malá zahradní technika, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : ((6,15*2+7,8*2)+(0,3+0,25*2)*1+(0,25+0,25)*1+(0,25+0,15)*1+(0,3*4)*1) 1,55 2,0*0,6*2 2,4*0 2,1 2,7*0 2		41,62100				
		102 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (3.16*2+6.125*2)*2.85-2.9*0.6-2		49,18450				
		105 Chodba, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : (1.06*2+1*2)*1.55-0.9*0.7*3		4,49600				
		105A Chodba, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : (1,06*2+6,8*2+1,74*2+1,4*2)*1,55-2,9*1,3-0,9*0,7*2-0,9*0,7*2-1,4*0,7		26,83000				
		105B Sklad, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (1.7*2+3.4*2)*2.85-1.8		27,27000				
		105C Výtah, podlaha : bet, strop: mvcš, stěny: mvcš : (1,7*2+2,9*2)*8		73,60000				
		106A Šatna, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, sv2,85 : (1.85*2+3.75*2)*2.85-1.8-1.2		28,92000				
		108 Šatna, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : (2.87*2+2*2)*1.55-0.8*0.7		14,53700				
		109 Chodba s schodištěm, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : (3.2*2+3.73*2)*1.55-0.9*0.7*3		19,59300				
		113 Schodiště : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : (8.16*2+3.1*2)*1.55-2.9*1.3-0.8*0.7*4		28,89600				
		118 Schodiště : dřevo, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (1+1.94*2)*2.85-1.2		12,70800				
		120 Schodiště+chodba : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : (5.171*2+5.53*2+3*2)*1.55-0.8*0.7*4		40,23310				
		121 Rozvaděče, podlaha : PVC, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (5.64*2+2.1*2)*2.85-2.9*1.1-1.8		39,12800				
		122 Pokladna, podlaha : PVC+ DŘEVĚNÉ PODIUM, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (3.65*2+4.3*2)*2.85-2.9*1-1.6		40,81500				
		123 Boilery+kotel, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (3.075*2+3.08*2)*2.85-1.6		33,48350				
		124 Výdej klíčů, podlaha : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN, sv2,85 : (1.8*2+3.08*2)*2.85-2.9*2		22,01600				
		125 Chodba : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 (turniketv) : (2.86*2+8.08*2-2.9)*1.55-0.9*0.7*5-2.86*1.3		22,55100				
		126a Výlevka, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko2100, sv2,85 : (1.95*2+1.45*2)*0.75		5,10000				
		127 Schodiště : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (8.21*2+2.9)*2.85-1.8*2		51,46200				
		129 První pomoc, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko1500 za umyvadlem, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : (3,225*2+3,16*2)*1,55-2,9*0,6-0,9*0,7		17,49350				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		132 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : ((9,52*2+9,8*2)+(0,3+0,25*2)*4+(0,15+0,25)*4+(0,15*2+0,3)*2+(0,3*4)*2)* 2,85 : 112,20400		112,20400				
		143 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : ((6,385*2+9,8*2+3,16*2+9,8*2)+(0,25+0,25)*6+(0,15*2+0,3)*4+(0,3+0,25* 2,85 : 47,93000		47,93000				
		133 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : ((9,37*2+8,4*2)+(0,3+0,25*2)*4+(0,15+0,25)*4+(0,15*2+0,3)*2+(0,3*4)*2)* 2,85 : 103,36900		103,36900				
		134 Šatna s skříňkami a kabinkami, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : ((9,37*2+8,4*2)+(0,3+0,25*2)*4+(0,15+0,25)*4+(0,15*2+0,3)*2+(0,3*4)*2)* 2,85 : 103,36900		103,36900				
		135 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA, sv2,85 : ((6,26*2+9,4*2)+(0,3+0,25*2)*2+(0,25+0,15)*4+(0,15*2+0,3)*2+(0,3*4)*1)* 1,55 : 45,24700		45,24700				
		137 Chodba, podlaha : teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (3,34*2+3,9*2-1,39)*2,85-1,37*2-2,9*2,6 : 24,28650		24,28650				
		138 Schodiště+chodba : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : (2,9+1,39+1,3*2+3,98*4)*1,55- 0,9*0,7*0,8*0,7 : 34,30550		34,30550				
		139 Údržbářská dílna, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2,85 : (6,3*2+7,8*2)*2,85-2,9*0,6*2-2,48*0,6-1,37*2 139A Kuchyňka, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, ko1500 za linkou. sv2,85 : (2*2+2,77*2)*2,85-2*0,6-1,8 : 24,18900		24,18900				
		Mezisoučet : 1						
		Konec provozního součtu : 1						
		oprava štukových omítek stěn : 1476,2596 : 1						
		Začátek provozního součtu						
		151 Výběpní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (6,25*2+1,7*2)*0,75 : 11,92500		11,92500				
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2,85 : (1,7*2+1,5*2+1,7*2+0,9*2)*0,75 : 8,70000		8,70000				
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (3,335*2+2,9*2)*0,75 : 9,35250		9,35250				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (1,735*2+0,9*2+1,5*2+0,9*2)*0,75 : 7,55250		7,55250				
		106 Vrátnice, podlaha : PVC, strop: AŠ, stěny: AŠ, sv2,85 : (1,8*2+4,1*2)*2,85-2,9*1,1-1,6 : 28,84000		28,84000				
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2,85 : (1,85*2+0,95*2+1,85*2+1,8*2)*0,75 : 9,67500		9,67500				
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2,85 : (2,05*2+1,35*2)*0,75 : 5,10000		5,10000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1*2+0,9*4+1,55*2*3+4,18*2+2,1*2+1,55*2+0,9*2+0,9*2+1,7*2+2,05*2+1,35*2)*0,75 : 33,27000		33,27000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3,26*2+3,97*2+0,7*4+0,8*3)*0,75 : 14,74500		14,74500				
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (8,66*2+3,97*2+1,14*2)*0,75 : 20,65500		20,65500				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1,07*2+0,9*2+1,07*2+1,25*2)*0,75 : 6,43500		6,43500				
		117 Příruční sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1,07*2+1,59*2)*0,75 : 3,99000		3,99000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1,03*2+0,95*4+1,45*2*3+5,2*2+1,58*2)*0,75 : 21,09000		21,09000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : (3,26*2+3,97*2+0,7*4+0,8*3)*0,75 : 14,74500		14,74500				
		130 WC invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3,225*2+3,12*2)*0,75 : 9,51750		9,51750				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3,225*2+2,05*2)*0,75 : 7,91250		7,91250				
		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1,5*2+1*2+1,625*2+1*2)*0,75 : 7,68750		7,68750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		140 Sklad, podlaha : kd, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.15*2+2.25*2)*0.75		6,60000				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1*2+1.2*2+1*2+1.2*2)*0.75		6,60000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (6.3*2+1.7*2)*0.75		12,00000				
		Mezisoučet		246,39250				
		Konec provozního součtu						
		aktivovaný štuk stěn : 246,3925		246,39250				
76	978013141R0	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdíva stěn v rozsahu do 30 %	m2	216,01800	26,03	5 622,95	801-3	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		001 Schodiště, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : (3.975*2+1.44*2+0.5*2)*2.2		26,02600				
		002 Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : (5.06*2+5.71*2+0.92*2+1.69*2+0.23*2+3.5*2)*2.2		75,28400				
		003 Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : (2.345*2+0.3*2+4.24*2+2.345*2+0.3*2+3.61*2+1.55*2)*2.2		64,83600				
		004 Schodiště, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : (3.88*2+1.36*2)*2.2		23,05600				
		005 Sklep, podlaha : kd, strop : mvcš, stěny : mvcš, sv2,20 : (3.88*2+1.5*2+0.76*2)*2.2		27,01600				
		Mezisoučet		216,01800				
		Konec provozního součtu						
		oprava štukových omítek stěn suterénu : 216,018		216,01800				
77	978013191R0	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdíva stěn v rozsahu do 100 %	m2	300,91360		25 406,14	801-3	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		146 Šatna potápěčů, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny : mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : ((6,26*2+9,45*2)+(0,3+0,25*2)*2+(0,15+0,25)*4+(0,15*2+0,3)*2+(0,3*4)*1		38,80500				
		149 Schodiště+chodba, podlaha : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (2.9+1.39+5.36*2+0.3+4.06*2)*1.3-0.9*1.3		29,28900				
		150 Malá zahradní technika, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : ((6,15*2+7,8*2)+(0,3+0,25*2)*1+(0,25+0,25)*1+(0,25+0,15)*1+(0,3*4)*1)*		35,13900				
		105 Chodba, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (1.06*2+1*2)*1.3-0.9*1.3*3		1,84600				
		105A Chodba, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : (1,06*2+6,8*2+1,74*2+1,4*2)*1,3-2,9*1,3-0,9*0,7*1,3-		19,85100				
		108 Šatna, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (2.87*2+2*2)*1.3-0.8*1.3		11,82200				
		109 Chodba s schodištěm, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (3.2*2+3.73*2)*1.3-0.9*1.3*3		14,50800				
		113 Schodiště : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (8.16*2+3.1*2)*1.3-2.9*1.3-0.8*1.3*4		21,34600				
		120 Schodiště+chodba : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (5.171*2+5.53*2+3*2)*1.3-0.8*1.3*4		31,46260				
		125 Chodba : lité teraco, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 (řumikelv) : (2.86*2+8.08*2-2.9)*1.3-0.9*1.3*5-2.86*1.3		15,10600				
		129 První pomoc, podlaha : kd, strop: sđk, stěny: mvcš, ko1500 za umyvadle. SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : (3.225*2+3.16*2)*1.3-0.8*1.3		15,56100				
		135 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA, sv2,85 : (6,26*2+9,4*2)+(0,3+0,25*2)*2+(0,25+0,15)*4+(0,15*2+0,3)*2+(0,3*4)*1)*		38,87500				
		138 Schodiště+chodba : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, SANAČNÍ OMÍTKA sv2,85 : (2,9+1,39+1,3*2+3,98*4)*1,3-		27,70300				
		Mezisoučet		300,91360				
		Konec provozního součtu						
		sanační omítka : 300,9136		300,91360				
78	978023411R0	Vyskávání, vyškrabání a vyčištění spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	300,91360	71,76	21 593,56	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 300,91360		300,91360				
79	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy ořez 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Začátek provozního součtu	m ²	511,06700	97,79	49 977,24	801-3	RTS 24/ II
		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (6.25*2+1.7*2)*2.1-2.9*1*2-1.2		26,39000				
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2,85 : (1.7*2+1.5*2+1.7*2+0.9*2)*2.1-1.2*3		20,76000				
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (3.335*2+2.9*2)*2.1-2.9*1-1.6-1.2		20,48700				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (1.735*2+0.9*2+1.5*2+0.9*2)*2.1-1.2*3		17,54700				
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2,85 : (1.85*2+0.95*2+1.85*2+1.8*2)*2.1-1.2*3		23,49000				
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.05*2+1.35*2)*2.1-2		12,28000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1*2+0.9*4+1.55*2*3+4.18*2+2.1*2+1.55*2+0.9*2+0.9*2+1.7*2+2.05*2+1.35*2)*2.1-1.2		79,15600				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.26*2+3.97*2+0.7*4+0.8*3)*2.1-2*2		37,28600				
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (8.66*2+3.97*2+1.14*2)*2.1-2.49*1*2-2.6*1-2*2-1.2*2		43,85400				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.07*2+0.9*2+1.07*2+1.25*2)*2.1-1.2*3		14,41800				
		117 Příruční sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.07*2+1.59*2)*2.1-1.2		9,97200				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.03*2+0.95*4+1.45*2*3+5.2*2+1.58*2)*2.1-2-1.2*6		49,85200				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : (3.26*2+3.97*2+0.7*4+0.8*3)*2.1-2*2		37,28600				
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2+3.12*2)*2.1-2		24,64900				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2+2.05*2)*2.1-2.9*1-1.2-2		16,05500				
		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.5*2+1*2+1.625*2+1*2)*2.1-1.2*3		17,92500				
		140 Sklad, podlaha : kd, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.15*2+2.25*2)*2.1-1.2		17,28000				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1*2+1.2*2+1*2+1.2*2)*2.1-1.2*3		14,88000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (6.3*2+1.7*2)*2.1-2.9*1-2-1.2		27,50000				
		Mezisoučet		511,06700				
		Konec provozního součtu						
		keramický obklad : 511,067		511,06700				

Díl 99		Staveništní přesun hmot				144 711,50		
80	999281145R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	171,40429		144 711,50	801-4	RTS 24/ II

Díl 711		Izolace proti vodě				134 709,75		
81	711212000RU	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m ²	334,01175	45,94	15 344,50	800-711	RTS 24/ II

		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 334,01175		334,01175				
82	711212002RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m ²	334,01175	242,02	80 837,52	800-711	RTS 24/ II

		Jednovrstvá						
		Začátek provozního součtu						
		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (6.25*1.7)		10,62500				
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2,85 : (1.7*1.5+1.7*0.9)		4,08000				
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (3.335*2.9)		9,67150				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (1.735*0.9+1.5*0.9)		2,91150				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : (1.85*0.95+1.85*1.8)		5,08750				
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2.85 : 2.56		2,56000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 15.69		15,69000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 32.4+1.35*0.7		33,34500				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.07*0.9+1.07*1.25)		2,30050				
		117 Přírůní sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1.9		1,90000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 13.14		13,14000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 12.4		12,40000				
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10		10,00000				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2.05)		6,61125				
		131A Sociální zařízní, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1.5*1+1.625*1)		3,12500				
		140 Sklad, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.15*2.25)		4,83750				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1*1.2+1*1.2)		2,40000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (6.3*1.7)		10,71000				
		Mezisoučet		163,79475				
		Konec provozního součtu						
		vodorovná hydroizolace : 163,79475		163,79475				
		Začátek provozního součtu						
		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (6.25*2+1.7*2)*0.3		4,77000				
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.7*2+1.5*2+1.7*2+0.9*2)*0.3		3,48000				
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (3.335*2+2.9*2)*0.3		3,74100				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2.85 : (1.735*2+0.9*2+1.5*2+0.9*2)*0.3		3,02100				
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : (1.85*2+0.95*2+1.85*2+1.8*2)*2.1-1.2*3		23,49000				
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2.85 : (2.05*2+1.35*2)*0.3		2,04000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1*2+0.9*4+1,55*2*3+4,18*2+2,1*2+1,55*2+0,9*2+0,9*2+1,7*2+2,05*2+1,35*2)*0.3		13,30800				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.26*2+3.97*2+0.7*4+0.8*3)*2.1-1.8*2		37,68600				
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (8.66*2+3.97*2+1.14*2)*0.3		8,26200				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.07*2+0.9*2+1.07*2+1.25*2)*0.3		2,57400				
		117 Přírůní sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.07*2+1.59*2)*0.3		1,59600				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1.03*2+0.95*4+1.45*2*3+5.2*2+1.58*2)*0.3		8,43600				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : (3.26*2+3.97*2+0.7*4+0.8*3)*2.1-1.8*2		37,68600				
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2+3.12*2)*0.3		3,80700				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3.225*2+2.05*2)*0.3		3,16500				
		131A Sociální zařízní, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : (1.5*2+1*2+1.625*2+1*2)*0.3		3,07500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		140 Sklad, podlaha : kd, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.15*2+2.25*2)*0.3		2,64000				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1*2+1.2*2+1*2+1.2*2)*0.3		2,64000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (6.3*2+1.7*2)*0.3		4,80000				
		Mezisoučet		170,21700				
		Konec provozního součtu						
		svislá hydroizolace : 170,217		170,21700				
83	711212601RT	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	290,07000	45,17	13 102,46	800-711	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (6.25*2+1.7*2)		15,90000				
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2,85 : (1.7*2+1.5*2+1.7*2+0.9*2)		11,60000				
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (3.335*2+2.9*2)		12,47000				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : (1.735*2+0.9*2+1.5*2+0.9*2)		10,07000				
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2,85 : (1.85*2+0.95*2+1.85*2+1.8*2)		12,90000				
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.05*2+1.35*2)		6,80000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1*2+0,9*4+1,55*2*3+4,18*2+2,1*2+1,55*2+0,9*2+0,9*2+1,7*2+2,05*2+1,35*2)		44,36000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3,26*2+3,97*2+0,7*4+0,8*3)		19,66000				
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (8,66*2+3,97*2+1,14*2)		27,54000				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1,07*2+0,9*2+1,07*2+1,25*2)		8,58000				
		117 Příruční sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1,07*2+1,59*2)		5,32000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1,03*2+0,95*4+1,45*2*3+5,2*2+1,58*2)		28,12000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : (3,26*2+3,97*2+0,7*4+0,8*3)		19,66000				
		130 WC invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3,225*2+3,12*2)		12,69000				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (3,225*2+2,05*2)		10,55000				
		131A Sociální zařízání, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1,5*2+1*2+1,625*2+1*2)		10,25000				
		140 Sklad, podlaha : kd, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (2.15*2+2.25*2)		8,80000				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (1*2+1.2*2+1*2+1.2*2)		8,80000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : (6.3*2+1.7*2)		16,00000				
		Mezisoučet		290,07000				
		Konec provozního součtu						
		kout podlaha stěna : 290,07		290,07000				
84	711212602RT	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	278,00000	47,84	13 299,52	800-711	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 10		10,00000				
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2,85 : 9		9,00000				
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 10		10,00000				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 9		9,00000				
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2,85 : 8		8,00000				
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 7		7,00000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 :		36,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 29		29,00000				
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 25		25,00000				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 8		8,00000				
		117 Příruční sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 6		6,00000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 24		24,00000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 40		40,00000				
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 12		12,00000				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 8		8,00000				
		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10		10,00000				
		140 Sklad, podlaha : kd, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 6		6,00000				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10		10,00000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 11		11,00000				
		Mezisoučet		278,00000				
		Konec provozního součtu						
		svíslá hydroizolace : 278		278,00000				
85	711212611RT	Izolace proti vodě dopíňky těsnící pás šířky 100 mm do svíslých koutů	m	222,00000	28,85	6 404,70	800-711	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 10*0,3		3,00000				
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2,85 : 9*0,3		2,70000				
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 10*0,3		3,00000				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 9*0,3		2,70000				
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2,85 : 8*2,1		16,80000				
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 7*0,3		2,10000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 36*0,3		10,80000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 29*2,1		60,90000				
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 25*0,3		7,50000				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 8*0,3		2,40000				
		117 Příruční sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 6*0,3		1,80000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 24*0,3		7,20000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 40*2,1		84,00000				
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 12*0,3		3,60000				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 8*0,3		2,40000				
		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10*0,3		3,00000				
		140 Sklad, podlaha : kd, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 6*0,3		1,80000				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10*0,3		3,00000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 11*0,3		3,30000				
		Mezisoučet		222,00000				
		Konec provozního součtu						
		svíslá hydroizolace : 222		222,00000				
86	711212621RO	Izolace proti vodě dopíňky těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	6,00000	582,56	3 495,30	800-711	RTS 24/ II
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 2		2,00000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 2		2,00000				
87	998711201RO	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m	%			2 225,75	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl 721		Vnitřní kanalizace				80 654,67		
88	721170963R0	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm	kus	4,00000	250,47	1 001,88	800-721	RTS 24/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1				1,00000				
114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1				1,00000				
126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1				1,00000				
128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 1				1,00000				
89	721170973R0	Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 75 mm	kus	4,00000	9,22	36,88	800-721	RTS 24/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1				1,00000				
114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1				1,00000				
126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1				1,00000				
128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 1				1,00000				
90	721171219R0	Trubka pro připojení WC potrubí polypropylenové, vnější průměr D 110	kus	6,00000	186,44	1 118,64	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
Začátek provozního součtu								
151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : 1				1,00000				
104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2.85 : 1				1,00000				
106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1				1,00000				
116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1				1,00000				
131A Sociální zařízní, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1				1,00000				
140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1				1,00000				
Mezisoučet				6,00000				
Konec provozního součtu								
klozet kombinovaný : 6				6,00000				
91	721171239R0	Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm	kus	12,00000	1 103,89	13 246,68	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
Začátek provozního součtu								
111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 1				1,00000				
112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 5				5,00000				
126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 3				3,00000				
130 WC invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1				1,00000				
Mezisoučet				10,00000				
Konec provozního součtu								
klozet závěsný nerez : 10				10,00000				
Začátek provozního součtu								
111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 1				1,00000				
Mezisoučet				1,00000				
Konec provozního součtu								
bidet : 1				1,00000				
Začátek provozního součtu								
126a Výlevka, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko2100, sv2,85 NEREZ : 1				1,00000				
Mezisoučet				1,00000				
Konec provozního součtu								
výlevka nerez : 1				1,00000				
92	721171803R0	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, Začátek provozního součtu	m	12,00000	10,91	130,92	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLÁVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 :		1,00000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 :		1,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
		Konec provozního součtu						
		3*4		12,00000				
93	721176104R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	12,00000	450,28	5 403,36	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Začátek provozního součtu						
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 :		1,00000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 :		1,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
		Konec provozního součtu						
		3*4		12,00000				
94	721184107R0	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,00000	82,17	553,02	800-721	RTS 24/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 2		2,00000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 2		2,00000				
95	721210813R0	Demontáž vpustí z kameniny, DN 100	kus	4,00000	178,70	714,80	800-721	RTS 24/ II
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
96	721213011R0	Montáž sprchového odtokového žlabu bez zálivky betonem	kus	6,00000	1 146,80	6 880,80	800-721	RTS 24/ II
		Bez dodávky betonu. Bez hydroizolace.						
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 2		2,00000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 2		2,00000				
97	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	12,00000	21,67	260,04	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 12,00000		12,00000				
98	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	80,00000	398,22	31 857,60	Prav.M	RTS 24/ II
99	908 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000	408,07	8 161,40	Prav.M	RTS 24/ II
##	55231805R	Žlab sprchový do prostoru; materiál: nerez; bez krytu; tvar: rovný; dl = 1 050 mm; š = 60 mm; stav. výška 100 až 158 mm	kus	6,00000	1 758,90	10 553,40	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 6,00000		6,00000				
##	998721201R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%			735,25	800-721	RTS 24/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
DII	722	Vnitřní vodovod				46 565,52		
##	722130801R0	Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu,	kus	77,00000	28,07	2 161,39	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 1		1,00000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 5		5,00000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 3		3,00000				
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
		klozet závěsný nerez : 10		10,00000				
		Začátek provozního součtu						
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		131A Sociální zaříznmí, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
		Konec provozního součtu						
		klozet kombinovaný : 6		6,00000				
		Začátek provozního součtu						
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		žlab nerez : 4		4,00000				
		Začátek provozního součtu						
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		102 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 1		1,00000				
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 2		2,00000				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 2		2,00000				
		129 První pomoc, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko1500 za umyvadlem. SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 1		1,00000				
		130 WC invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 1		1,00000				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		131A Sociální zaříznmí, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		13,00000				
		Konec provozního součtu						
		umyvadlo : 13*2		26,00000				
		Začátek provozního součtu						
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		bidet : 1		1,00000				
		Začátek provozního součtu						
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		sprchová vanička akrylátová : 1*2		2,00000				
		Začátek provozního součtu						
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 2		2,00000				
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2.85 NEREZ : 2		2,00000				
		Mezisoučet		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		sprchová vanička nerez : 4*2		8,00000				
		Začátek provozního součtu						
		139A Kuchyňka, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, ko1500 za linkou. sv2.85 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		dřez v kuchyňské sestavě : 1*2		2,00000				
		Začátek provozního součtu						
		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000				
		126a Výlevka, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		Konec provozního součtu						
		výlevka nerez : 1*3		3,00000				
		Začátek provozního součtu						
		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000				
		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2		2,00000				
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000				
		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
		Konec provozního součtu						
		dřez dvojitý velkokuchyňský nerez : 6*2		12,00000				
		Začátek provozního součtu						
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		zásobník TUV elektrický : 1*3		3,00000				
##	722190901R0	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 49,00000	kus	49,00000	72,47	3 551,03	800-721	RTS 24/ II
##	722191133R0	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm	soubor	49,00000	392,59	19 236,91	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		klozet kombinovaný : 6		6,00000				
		umyvadlo : 13*2		26,00000				
		dřez v kuchyňské sestavě : 1*2		2,00000				
		dřez dvojitý velkokuchyňský nerez : 6*2		12,00000				
		zásobník TUV elektrický : 1*3		3,00000				
		Mezisoučet		49,00000				
		Konec provozního součtu						
		hadice : 49		49,00000				
##	R-72201	Místnost č.123, 2x ohřivač TUV, vystrojení a zprovoznění	kpl	1,00000	13 207,24	13 207,24		Vlastní
##	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000	408,07	8 161,40	Prav.M	RTS 24/ II
##	998722201R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	628,32000	0,39	247,55	800-721	RTS 24/ II
Díl 725 Zařizovací předměty						528 965,06		
##	725110811R0	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	10,00000	192,78	1 927,80	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2.85 NEREZ : 1		1,00000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 5		5,00000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		130 WC invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1 Mezisoučet Konec provozního součtu klozet závěsný nerez : 10		1,00000 10,00000 10,00000				
##	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	6,00000	163,93	983,58	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : 1 104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2.85 : 1 106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1 116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1 131A Sociální zařízní, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1 140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1 Mezisoučet Konec provozního součtu klozet kombinovaný : 6		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 6,00000 6,00000				
##	725111622R0	Splachovač automatický splachovač WC na tlakovou vodu; povrch nerez; ovládání automatické; doba splachování 0,5 až 15,5 s; dosah 0,30 až 0,70 m	soubor	11,00000	6 953,99	76 493,89	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 1 112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 5 126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 3 130 WC invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1 Mezisoučet Konec provozního součtu klozet závěsný nerez : 10 Začátek provozního součtu 111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 1 Mezisoučet Konec provozního součtu bidet : 1		1,00000 5,00000 3,00000 1,00000 10,00000 10,00000 1,00000 1,00000 1,00000				
##	725119305R0	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	6,00000	752,81	4 516,86	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : 1 104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2.85 : 1 106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1 116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1 131A Sociální zařízní, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1 140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1 Mezisoučet Konec provozního součtu klozet kombinovaný : 6		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 6,00000 6,00000				
##	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	10,00000	1 116,66	11 186,60	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 1 112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 5		1,00000 5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 3		3,00000				
		130 WC invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000				
		Mezisosoučet		10,00000				
		Konec provozního součtu						
		klozet závěsný nerez : 10		10,00000				
##	725119401R0	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	12,00000	4 369,11	52 429,32	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2.85 NEREZ : 1		1,00000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 5		5,00000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 3		3,00000				
		130 WC invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000				
		Mezisosoučet		10,00000				
		Konec provozního součtu						
		klozet závěsný nerez : 10		10,00000				
		Začátek provozního součtu						
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2.85 NEREZ : 1		1,00000				
		Mezisosoučet		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		bidet : 1		1,00000				
		Začátek provozního součtu						
		126a Výlevka, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000				
		Mezisosoučet		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		výlevka nerez : 1		1,00000				
##	725121612R0	Spíchovač pisoáru automatický s montážní krabicí a integrovaným zdrojem včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000		29 895,88	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000				
		Mezisosoučet		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		senzor pisoár : 4		4,00000				
##	725139101R0	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	1,00000	450,98	450,98	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000				
		Mezisosoučet		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		žlab nerez : 1		1,00000				
##	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	13,00000	127,34	1 655,42	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		102 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš. sv2.85 : 1		1,00000				
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1		1,00000				
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2		2,00000				
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000				
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2		2,00000				
		129 První pomoc, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko1500 za umyvadlem. SANACNÍ OMÍTKA sv2.85 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník /
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000			
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000			
		131A Sociální zařízní, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1		1,00000			
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1		1,00000			
		Mezisoučet		13,00000			
		Konec provozního součtu					
		umyvadlo : 13		13,00000			
##	725219401R0	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	13,00000	1 181,98	15 365,74	800-721 F
		Včetně dodání zápachové uzávěrky. Začátek provozního součtu					
		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop : AŠ, stěny : AŠ, KO 2100, sv2.85 : 1		1,00000			
		102 Sklad, podlaha : protiskluzný cementový potěr, strop: mvcš, stěny: mvcš, sv2.85 : 1		1,00000			
		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1		1,00000			
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2		2,00000			
		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000			
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2		2,00000			
		129 První pomoc, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko1500 za umyvadlem. SANAČNÍ OMÍTKA sv2.85 : 1		1,00000			
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000			
		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 1		1,00000			
		131A Sociální zařízní, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1		1,00000			
		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 : 1		1,00000			
		Mezisoučet		13,00000			
		Konec provozního součtu					
		umyvadlo : 13		13,00000			
##	725220851R0	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	16,00000	845,88	13 530,88	800-721 F
		Začátek provozního součtu					
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 1		1,00000			
		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 5		5,00000			
		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 3		3,00000			
		130 WC Invalidé, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000			
		Mezisoučet		10,00000			
		Konec provozního součtu					
		klozet závěsný nerez : 10		10,00000			
		Začátek provozního součtu					
		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2.85 NEREZ : 1		1,00000			
		Mezisoučet		1,00000			
		Konec provozního součtu					
		bidet : 1		1,00000			
		Začátek provozního součtu					
		126a Výlevka, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko2100, sv2,85 NEREZ : 1		1,00000			
		Mezisoučet		1,00000			
		Konec provozního součtu					
		výlevka nerez : 1		1,00000			
		Začátek provozního součtu					
		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2		2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2 Mezisosčet		2,00000				
		Konec provozního součtu sprchová vanička nerez : 4		4,00000				
##	725230811R0	Demontáž bidetů z dřívítu	soubor	1,00000	200,51	200,51	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2.85 NEREZ : 1 Mezisosčet		1,00000				
		Konec provozního součtu bidet : 1		1,00000				
##	725239103R0	Montáž bidetu závěsného	soubor	1,00000	200,51	200,51	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100. sv2.85 NEREZ : 1 Mezisosčet		1,00000				
		Konec provozního součtu bidet : 1		1,00000				
##	725249102R0	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	5,00000	5 009,35	25 046,75	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1 Mezisosčet		1,00000				
		Konec provozního součtu sprchová vanička akrylátová : 1		1,00000				
		Začátek provozního součtu 114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2 128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2 Mezisosčet		2,00000				
		Konec provozního součtu sprchová vanička nerez : 4		4,00000				
##	725249103R0	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	4 995,28	4 995,28	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1 Mezisosčet		1,00000				
		Konec provozního součtu sprchová kabina : 1		1,00000				
##	725240811R0	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových amatur	soubor	1,00000	244,14	244,14	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1 Mezisosčet		1,00000				
		Konec provozního součtu sprchová kabina : 1		1,00000				
##	725240812R0	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových amatur	soubor	5,00000	244,14	1 220,70	800-721	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2 128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2 Mezisosčet		2,00000				
		Konec provozního součtu sprchová vanička nerez : 4		4,00000				
		Začátek provozního součtu 106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2.85 : 1 Mezisosčet		1,00000				
		Konec provozního součtu		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ
R:	01	ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		sprchová vanička akrylátová : 1		1,00000				
##	725291123R0	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	soubor	1,00000	1 969,97	1 969,97	800-721	RTS 24/ II
##	725291141R0	Invalidní program madlo dvojitě pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor	1,00000	1 969,97	1 969,97	800-721	RTS 24/ II
##	725291142R0	Invalidní program madlo dvojitě pevné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000	2 490,60	2 490,60	800-721	RTS 24/ II
##	725291146R0	Invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000	3 447,45	3 447,45	800-721	RTS 24/ II
##	725310823R0	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur, Začátek provozního součtu 139A Kuchyňka, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, ko1500 za linkou. sv2.85 : 1 Mezisoučet Konec provozního součtu dřez v kuchyňské sestavě : 1	soubor	1,00000	163,93	163,93	800-721	RTS 24/ II
##	725314290R0	Přisloušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 1,00000	soubor	1,00000	178,70	178,70	800-721	RTS 24/ II
##	725319101R0	Montáž dřezu jednoduchého Začátek provozního součtu 139A Kuchyňka, podlaha : kd, strop: mvcš, stěny: mvcš, ko1500 za linkou. sv2.85 : 1 Mezisoučet Konec provozního součtu dřez v kuchyňské sestavě : 1	soubor	1,00000	766,88	766,88	800-721	RTS 24/ II
##	725320828R0	Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských bez výtokových armatur, Začátek provozního součtu 151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 NEREZ : 1 104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 NEREZ : 1 115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2 131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1 141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1 Mezisoučet Konec provozního součtu dřez dvojitý velkokuchyňský nerez : 6	soubor	6,00000	135,08	810,48	800-721	RTS 24/ II
##	725329102R0	Montáž dřezu velkokuchyňského, dvojitého Začátek provozního součtu 151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 NEREZ : 1 104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 NEREZ : 1 115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 2 131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1 141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 NEREZ : 1 Mezisoučet Konec provozního součtu dřez dvojitý velkokuchyňský nerez : 6	soubor	6,00000	1 245,30	7 471,80	800-721	RTS 24/ II
##	725330820R0	Demontáž výlevek diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, Začátek provozního součtu 126a Výlevka, podlaha : kd, strop: sdk, stěny: mvcš, ko2100, sv2,85 NEREZ : 1 Mezisoučet Konec provozního součtu výlevka nerez : 1	soubor	1,00000	200,51	200,51	800-721	RTS 24/ II