

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: xxx

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
xZT I	Náhrada baterií záložního napájení PZS v km 25,804 trati Praha - Beroun	866 625,65	0,00	181 991,39	1 048 617,04	0,00	859 956,00	6669,65	0,00	0,00
1	technologická část	859 956,00	0,00	180 590,76	1 040 546,76	0,00	859 956,00	0,00	0,00	0,00
2	doprava, VRN	6 669,65	0,00	1 400,63	8 070,28	0,00	0,00	6669,65	0,00	0,00
Celkem		866625,65	0,00	181991,39	1048617,04	0,00	859956,00	6669,65	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Náhrada baterií záložního napájení PZS v km 25,804 trati Praha - Beroun

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: PZS v km 25,804 trati Praha - Beroun

Zpracoval: xxx

Datum: 4. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592910180	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/200 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	54,000	13 687,50	739 125,00	0,00	739 125,00	0,000	0,000
2	759	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	54,000	828,92	44 761,68	0,00	44 761,68	0,000	0,000

		OST	Ostatní			0,00	76 069,32	76 069,32			0,000
7	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	9,000	1 116,90	0,00	10 052,10	10 052,10	0,000	0,000
10	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	3,000	1 116,90	0,00	3 350,70	3 350,70	0,000	0,000
8	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	5,000	1 423,50	0,00	7 117,50	7 117,50	0,000	0,000
9	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	2,000	1 423,50	0,00	2 847,00	2 847,00	0,000	0,000
3	SZT	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	54,000	501,51	0,00	27 081,54	27 081,54	0,000	0,000
5	SZT	7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah	kus	54,000	37,67	0,00	2 034,18	2 034,18	0,000	0,000
4	SZT	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	54,000	411,72	0,00	22 232,88	22 232,88	0,000	0,000
6	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	2,000	676,71	0,00	1 353,42	1 353,42	0,000	0,000

Celkem

783 886,68

76 069,32

859 956,00

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Náhrada baterií záložního napájení PZS v km 25,804 trati Praha - Beroun

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: PZS v km 25,804 trati Praha - Beroun

Zpracoval: xxx

Datum: 4. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	6 669,65	6 669,65		0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	14,000	442,38	0,00	6 193,32	6 193,32	0,000	0,000
Celkem								0,00	6 669,65	6 669,65	0,000