



SMLOUVA O DÍLO

(smlouva o zhotovení stavby)

„Mohelnice – lávka na cyklostezce přes vodní tok Rohelnice“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** město Mohelnice
se sídlem: U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon: +420 583 452 132
E-mail: kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michěk, vedoucí odboru rozvoje OR
Telefon: +420 724 384 980
E-mail: michekp@mohelnice.cz
TDS: 
(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523
zastoupený: Vladimír Dvořák, předseda představenstva
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen společně „smluvní strany“)

II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Mohelnice – lávka na cyklostezce přes vodní tok Rohelnice**“ - a to při respektování:
 - a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - b) projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Lávka na cyklostezce přes vodní tok Rohelnice“, kterou vypracovala společnost Rušar mosty s.r.o., se sídlem Majdalenky 19, Brno 638 00, IČ: 29362393,
 - c) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do společného rozhodnutí,
 - d) podmínek uvedených v zadávací dokumentaci,
(dále jen „*dílo*“).
2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích uvedených v dokumentaci pro provádění stavby v kat. úz. Mohelnice a Stavenice.
3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem protokolárně převzato po úplném provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů a konstrukcí, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím protokolem i s případnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad (tzn. bez jakýchkoli vad a nedodělků). Převezme-li objednatel zhotovené dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené teprve odstraněním poslední vady a/nebo nedodělky uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla s vadami a nedodělky nebránícími převzetí díla. Předání a převzetí provedeného díla se provede v takovém případě novým předávacím protokolem. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla (resp. konečnou fakturu) k úhradě podle další úpravy této smlouvy až po provedení díla.
5. Objednatel prohlašuje, že dílo může být spolufinancováno v rámci budoucí vyhlášené výzvy ze SFDI a žádost do programu o poskytnutí dotace bude podána.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **01. 06. 2025**

Termín provedení díla nejpozději do: **01. 12. 2025**

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavřené smlouvy je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně):	4 585 997,94 Kč
DPH 21 %	963 059,57 Kč
Celková cena včetně DPH	5 549 057,51 Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
 - Zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž základem pro oceňování jsou prováděcí dokumentace s výkazem výměr.
 - Výkaz výměr je zhotovitelem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné náklady – cenu za práce, dopravu, materiál a podle podmínek zadávacího řízení i další náklady (viz ust. odst. 4 tohoto článku této smlouvy) a též přiměřený zisk zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, bude stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % platných směrných jednotkových cen ke dni uzavření této smlouvy.
4. Celková cena díla obsahuje také:
 - náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
 - veškeré poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou, vyřízení zvláštního užívání komunikací po dobu provádění díla),
 - výkresovou dokumentaci skutečného provedení (pokud dojde ke změnám),
 - náklady na geodetické práce (včetně skutečného zaměření dokončeného díla),
 - náklady na zpracování havarijního a povodňového plánu (§39 a §71 zákona č. 254/201 Sb.),
 - náklady na vypracování plánu BOZP.
5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu díla na základě faktury. Faktura může být vystavena až po písemném souhlasu některé z osob objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po provedení díla a po vyklizení staveniště; k tomu se sjednává lhůta tří pracovních dnů po provedení díla. Faktura bude mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.

6. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
7. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce (tj. objednatele) při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce (objednatel) plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel (tj. zhotovitel) neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektové dokumentace a na písemnou výzvu staveniště a ten je povinen ho převzít.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru a osobám objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně – nejméně při pravidelných kontrolních dnech stavby, nejméně jednou za 7 dní – informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.
3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svoje náklady, svou zodpovědnost a s využitím zejména vlastních kapacit. Třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli prostřednictvím TDS, který připojí své stanovisko k takto předávanému návrhu zhotovitele, navrhovaný soupis případných více a méně prací, jejichž nezbytná potřeba vyvstala v průběhu realizace díla zhotovitelem jako technická řešení nepostižená zadávacími podmínkami a provedeným výkazem výměr předaným zhotoviteli, jako výchozí podklad pro uzavření dodatku k této smlouvě, jak to předpokládá ust. čl. X odst. 7 této smlouvy; zhotovitel je povinen takovýto návrh předat objednateli prostřednictvím TDS bezodkladně po zjištění potřeby odpovídající změny této smlouvy v položkovém členění, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne zjištění potřeby takových více či méně prací.
5. Nepředání prvopisu stavebního deníku zhotovitelem objednateli v souvislosti s předáním díla se považuje za vadu bránící převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání provedeného díla veškeré protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů.
7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu.
8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Pracemi, k jejichž prověření musí být objednatel takto vyzván, se rozumějí všechny práce před jejich zalitím betonem. Pokud se objednatel nedostaví k prověření

prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt a objednateli je prokázat fotodokumentací. Pokud objednatel z fotodokumentace zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s odstraněním provedených prací zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

9. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla (rozumí se reálných stavebních prací na díle) nejpozději k **01.07. 2025**.
10. Zhotovitel je povinen na prvním kontrolním dni po zahájení provádění díla předložit harmonogram prací v týdenním kalendářním členění, a to od zahájení provádění díla až do provedení díla. Na každém kontrolním dni stavby je zhotovitel povinen harmonogram prací aktualizovat. Tato povinnost aktualizace harmonogramu prací zhotoviteli nevzniká, pokud odchylka harmonogramu prací není větší jak čtrnáct kalendářních dnů oproti předloženému harmonogramu prací z prvního kontrolního dne.
11. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho dokončení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých buď zaviněním zhotovitele na majetku objednatele nebo v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce nejméně **2 mil. Kč**. Nepředloží-li zhotovitel na výzvu objednatele kopie pojistné smlouvy s dokladem o zaplacení pojistného do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
12. V případě, že objednateli z jakýchkoliv důvodů nebude vydán právní akt poskytovatele dotace na předpokládané dotační finanční prostředky uvedené v čl. II. bod 5. nebo nebude-li Radou města Mohelnice rozhodnuto o zahájení provádění díla do 01.07.2025, ruší se tato smlouva o dílo od počátku. Pro takový případ se zhotovitel vzdává jakéhokoli sankčního nároku.
13. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit naplnění rozvazovací podmínky v předchozím odstavci této smlouvy bezodkladně po jejím vzniku, nejpozději do 01.07.2025. Pokud objednatel do uvedeného termínu neoznámí zhotoviteli naplnění rozvazovací podmínky, má se za to, že podepsaná smlouva o dílo platí v plném rozsahu.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedeného díla po dobu **60** měsíců.
2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. VII odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou nese zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých).
5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případě, kdy vadu neuzná, či tvrdí, že za ni neodpovídá. Náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel až do právní moci rozhodnutí příslušným soudem ve věci samé.

VIII. Smluvní pokuty a jiné sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z **celkové ceny díla bez DPH**, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle čl. VII odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odst. 4 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis více a méně prací zaslán zhotovitelem později.
6. Pokud zhotovitel nezačne práce na díle do termínu uvedeného v čl. VI odst. 9 této smlouvy, má objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, v takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 %** (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH.
7. Nepředložení harmonogramu prací v týdenním členění od zahájení do provedení díla do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
8. Platební podmínky veškerých smluvních pokut se přiměřeně řídí platebními podmínkami ceny díla.

IX. Dohoda o zápočtu

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle §1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod).

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou zvláště výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, § 2093, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2628 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření této smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní nebo je zhotovitel v prodlení s termínem provádění díla o 30 (třicet) dní oproti předloženému harmonogramu prací z prvního kontrolního dne, jenž je zhotovitel povinen předložit na základě čl. VI. odst. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli předat v důsledku odstoupení objednatele nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to protokolárním předáním a převzetím obdobně dle čl. II odst. 3 této smlouvy.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí takové dohody musí být zejména změna rozsahu plnění zhotovitele v důsledku konkrétních více či méně prací, změna termínu pro provedení díla, odpovídající změna celkové ceny díla a změna dalších ujednání logicky a věcně provázaných s výše zmíněnými měněnými dílčími ujednáními. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle ust. odst. 5 tohoto článku této smlouvy.
9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne **19. 03. 2025** usnesením č. **2028/78/RM/2025**.

V Mohelnici dne

objednatel: město Mohelnice

V Olomouci dne

zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Kuba
starosta

.....
Vladimír Dvořák
předseda představenstva

Přílohy: cenová nabídka – oceněný výkaz výměr (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R2402
Stavba: Lávka na cyklostezce přes vodní tok Rohelnice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mohelnice	Datum:	5. 2. 2024
Zadavatel:		IČ:	00303038
Město Mohelnice		DIČ:	CZ00303038
Uchazeč:		IČ:	25869523
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		DIČ:	CZ25869523
Projektant:		IČ:	29362393
Ruřar mosty s.r.o.		DIČ:	CZ29362393
Zpracovatel:		IČ:	62084551
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 585 997,94
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 585 997,94	963 059,57
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 549 057,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

R2402

Stavba:

Lávka na cyklostezce přes vodní tok Rohelnice

Místo:

Mohelnice

Datum:

5. 2. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Rušar mosty s.r.o.

Uchazeč:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 585 997,94	5 549 057,51	
203	Lávka přes Rohelnici			STA
NAV	Náhradní výsadba			STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka na cyklostezce přes vodní tok Rohelnice
Objekt: 203 - Lávka přes Rohelnici

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice
Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 5. 2. 2024
Projektant: Rušar mosty s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251201					
		VV	příloha F.4b					
		VV	10,0					
					10,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101					
		VV	příloha F.4b					
		VV	7					
					7,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102					
		VV	příloha F.4b					
		VV	1					
					1,000			
4	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155215					
		VV	příloha F.4b					
		VV	7					
					7,000			
5	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155221					
		VV	příloha F.4b					
		VV	1					
					1,000			
6	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155311					
		VV	příloha F.4b					
		VV	10,0					
					10,000			
7	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101					
		VV	příloha F.4b					
		VV	7					
					7,000			
8	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					
		VV	příloha F.4b					
		VV	1					
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	40,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113151111					
		VV	výkresy D.1.2.2c, e, h					
		VV	zpevnění pod mostní skruž					
		VV	5,0*4,0*2		40,000			
10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	200,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
		VV	20 dnů po 10 hodinách					
		VV	20*10		200,000			
11	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
		VV	20 "dnů"		20,000			
12	K	121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	300,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151114					
		VV	v místě opěr, uložení na stavbě k opětovnému upotřebení - příloha C.3					
		VV	2*10,0*15,0		300,000			
13	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	53,340			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151103					
		VV	výkresy D.1.201.2b					
		VV	pro úpravy běhů pod lávkou v tl. 400mm					
		VV	(7,1+5,6)*0,4*10,5		53,340			
14	K	131151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	288,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151204					
		VV	výkresy D.1.201.2c, e					
		VV	opěra 1					
		VV	9,0*3,3*(3,1+7,3)/2		154,440			
		VV	opěra 2					
		VV	9,0*2,8*(3,1+7,5)/2		133,560			
		VV	Součet		288,000			
15	K	133151101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	3,938			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133151101					
		VV	čerpací jímky 0,75 x 0,75m hl. 1,5m					
		VV	2*0,75*0,75*1,5		1,688			
		VV	zaústění skluzů 1,5 x 1,5m, hl. 0,5m					
		VV	1,5*1,5*0,5*2		2,250			
		VV	Součet		3,938			
16	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	4,500			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
		VV	čerpací jímky 0,75 x 0,75m hl. 1,5m					
		VV	4*0,75*1,5		4,500			
17	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	4,500			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211					
18	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411					
		VV	na skládku majitele dřevin do 5km					
		VV	7		7,000			
19	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412					
		VV	na skládku majitele dřevin do 5km					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421					
		VV	na skládku do 5km					
		VV	7				7,000	
21	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422					
		VV	na skládku do 5km					
		VV	1				1,000	
22	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301951					
		VV	na skládku majitele dřevin do 5km					
		VV	7*(5-1)				28,000	
23	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952					
		VV	na skládku majitele dřevin do 5km					
		VV	1*(5-1)				4,000	
24	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971					
		VV	na skládku do 5km					
		VV	7*(5-1)				28,000	
25	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971					
		VV	na skládku do 5km					
		VV	7*(5-1)				28,000	
26	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	797,900			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104					
		VV	na meziskládku stavby					
		VV	sejmutá vegetační vrstva půdy					
		VV	300,0*0,25				75,000	
		VV	výkopek ze stavebních jam					
		VV	288,0				288,000	
		VV	výkopek z úprav břehů pod mostem					
		VV	53,34+18,56				71,900	
		VV	Mezisoučet				434,900	
		VV	ze meziskládky stavby ke zpětnému upotřebení					
		VV	363,0				363,000	
		VV	Součet				797,900	
27	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	363,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	z meziskládky stavby ke zpětnému upotřebení					
		VV	sejmutá vegetační vrstva půdy					
		VV	75,0				75,000	
		VV	výkopek ze stavebních jam					
		VV	288,0				288,000	
		VV	Součet				363,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	176,738			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		výkresy D.1.201.2c, e - plochy zásypů v příčném řezu sejmuty v digitálním podkladu					
	VV		zásyp základů z líce opěr					
	VV		3,1*9,0*2		55,800			
	VV		zásyp základů z rubu opěr					
	VV		6,5*9,0*2		117,000			
	VV		zásyp čerpacích jímek					
	VV		1,688		1,688			
	VV		zásyp zaústění skluzů s rozprostřením přebytku zeminy kolem zaústění					
	VV		2,25		2,250			
	VV		Součet		176,738			
29	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	233,139			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
	VV		výkresy D.1.201.2c, e - plochy obsypů v příčném řezu sejmuty v digitálním podkladu					
	VV		zemní těleso za opěrou 1					
	VV		(15,3+19,0)*2,45/2+(12,0+6,0)*2,45/3+3,5*10,0*2,45		142,468			
	VV		(18,2+15,3)*1,75/2+(6,3+12,4)*1,75/3+3,5*10,0*1,75		101,471			
	VV		odpočet objemu přechodových klínů					
	VV		-10,8		-10,800			
	VV		Součet		233,139			
30	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	227,291			CS ÚRS 2024 01
	VV		bilance zemních prací					
	VV		na stavbě vytěženo - 288,0m3					
	VV		potřeba zeminy na zásypy a obsypy - 174,488+233,139=407,627m3					
	VV		nedostatek zeminy					
	VV		(407,627-288,0)*1,9 "t/m3		227,291			
31	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	56,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111131					
	VV		výkresy D.1.2.2b					
	VV		pod zádlažbu za křídly					
	VV		2,0*(1,0+0,5)/2*4		6,000			
	VV		nápojení opevnění břehů toku na stávající stav v dl. 2,0m					
	VV		(7,1+5,6)*2,0*2		50,800			
	VV		Součet		56,800			
32	K	181111133	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111133					
	VV		výkresy D.1.201.2b					
	VV		pro přídlažbu podél křidel					
	VV		0,5*(4,5+5,5)*2		10,000			
33	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	120,854			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411132					
	P		Poznámka k položce: Při osévání ploch nebudou použity geograficky nepůvodní druhy nebo jejich kultivary. Druhové složení travní směsi pro osetí pozemků narušených stavbou bude odsouhlaseno odd. Správy CHKO LP.					
	VV		konečné terénní úpravy - výkres C.3					
	VV		"plochy sejmuty v digitálním podkladu" (27,15+25,70+24,58+27,66)*1,15"sklon svahu"		120,854			
34	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,417			CS ÚRS 2024 01
	VV		120,854*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,417			
35	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	49,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 výkresy D.1.201.2c, e na předmostích 3,5*7,0*2		49,000			
124	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101215 náhradní výsadba - 2 stromy 2		2,000			
125	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,400			CS ÚRS 2024 01
			VV 2*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,400			
	D	2	Zakládání					
36	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	0,558			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212341111 výkres D.1.2.2g drenáže za rubem opěr 0,3*0,3*3,1*2		0,558			
37	K	212792312	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150	m	8,200			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212792312 výkres D.1.2.2g drenáže za rubem opěr 3,1*2 převedení drenáže přes dříky opěr 1,0*2 Součet		6,200 2,000 8,200			
38	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	6,200			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212972113					
39	K	274311124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	3,100			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311124 výkres D.1.2.2g prahy pod drenážemi za rubem opěr 0,25*2,0*3,1*2		3,100			
40	K	274321118	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	20,800			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321118 výkres D.1.2.2g základy mostu 2,5*0,8*5,2*2		20,800			
41	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	37,040			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274354111 výkres D.1.2.2g základy mostu 2*(2,5+5,2)*0,8*2 prahy pod drenážemi za rubem opěr 3,1*2,0*2 Součet		24,640 12,400 37,040			
42	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	37,040			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274354211					
43	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,048			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361116 výkres D.1.2.2g základy mostu 150 kg oceli na 1m3 betonu 150/1000*20,8		3,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkresy D.1.2.2b, c, e					
	VV		lemování rovinaniny zpevnění břehů toku pod mostem					
	VV		50 kg oceli na 1m3 betonu					
	VV		50/1000*18,56		0,928			
	VV		Součet		4,048			
44	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	40,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291211111					
	VV		výkresy D.1.2.2c, e, h					
	VV		zpevnění pod mostní skruž					
	VV		5,0*4,0*2		40,000			
45	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		pronájem panelů					
	VV		40,0/(2,0*1,0)		20,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
46	K	317353311	Bednění mostní římsy vložení matrice do bednění	m2	0,116			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353311					
	VV		datum výstavby podle Vzorových listů MD staveb pozemních komunikací, list VL4 209.01					
	VV		0,255*0,455		0,116			
47	M	RMAT0001.2	matrice s letopočtem výstavby	kus	1,000			INDIVIDUÁLNÍ CENA
48	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37	m3	21,248			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334323118					
	VV		výkres D.1.2.2g					
	VV		dřívky rámových stojek					
	VV		0,8*3,2*4,15*2		21,248			
49	K	334323191	Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	21,248			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334323191					
50	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3	20,700			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334323218					
	VV		výkres D.1.2.2g - boční plochy křídel sejmuty v digitálním podkladu					
	VV		mostní křídla					
	VV		0,5*(8,9+11,8)*2		20,700			
51	K	334323291	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu Příplatek k cenám za práce malého rozsahu do 25 m3	m3	20,700			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334323291					
52	K	334351112	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	47,040			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334351112					
	VV		výkres D.1.2.2g					
	VV		dřívky rámových stojek					
	VV		4,15*3,2*2+3,2*3,2*2		47,040			
53	K	334351211	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	47,040			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334351211					
54	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek	m2	106,400			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334352111					
	VV		výkres D.1.2.2g - boční plochy křídel sejmuty v digitálním podkladu					
	VV		mostní křídla					
	VV		(12,3+15,1+8,9+11,8)*2+(4,70+5,50)*0,50*2		106,400			
55	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	106,400			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334352211					
56	K	334361216	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřívků opěr	t	2,125			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334361216					
	VV		100 kg oceli na 1m3 betonu					
	VV		100/1000*21,248		2,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	2,070			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334361226					
		VV	100 kg oceli na 1m3 betonu					
		VV	100/1000*20,7		2,070			
58	K	334791114	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 200	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334791114					
		VV	výkres D.1.2.2g					
		VV	převedení drenáže přes dířky opěr					
		VV	1,0*2		2,000			
59	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí snímatelného kotveného do betonu říms	m	65,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171111					
60	M	RMAT0001.1	mostní ocelové zábradlí	m	94,000			VLASTNÍ
		VV	snímatelné mostní zábradlí výšky 1,3m z ocelových válcovaných profilů vč předepsané PKO					
		VV	47,0*2		94,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
61	K	421321128	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37	m3	40,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421321128					
		VV	výkres D.1.2.2g					
		VV	rámová příčel - plocha příčle v podélném řezu sejmuta v digitálním podkladu					
		VV	10,0*4,0		40,000			
62	K	421321192	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 50 m3	m3	40,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421321192					
63	K	421351112	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boků přechodové desky	m2	1,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421351112					
		VV	výkres D.1.2.2g					
		VV	přechodové klíny					
		VV	0,3*3,0*2		1,800			
64	K	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	4,400			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421361226					
		VV	110 kg oceli na 1m3 betonu					
		VV	110/1000*40,0		4,400			
65	K	421955112	Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek	m2	96,240			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421955112					
		VV	výkres D.1.2.2g					
		VV	rámová příčel - plocha příčle v podélném řezu sejmuta v digitálním podkladu					
		VV	podhled					
		VV	16,0*4,0		64,000			
		VV	boční plochy					
		VV	16,0*0,8*2+4,15*0,8*2		32,240			
		VV	Součet		96,240			
66	K	421955212	Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek	m2	96,240			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421955212					
67	K	451315124	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15	m2	34,200			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315124					
		VV	výkres D.1.2.2g					
		VV	pod základy mostu					
		VV	3,0*5,7*2		34,200			
68	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva	m2	1,162			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451475121					
		VV	výkres D.1.2.2k					
		VV	pod patní desky zábradlí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12*0,22*0,22*2			1,162		
69	K	458311131	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního	m3	10,800			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/458311131					
	VV		výkres D.1.2.2g					
	VV		přechodové klíny					
	VV		(0,3+0,9)/2*3,0*3,0*2			10,800		
70	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného	m3	2,604			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/458501112					
	VV		výkres D.1.2.2g					
	VV		ochranný obsyp rubu opěr tl. 600mm s drenážní funkcí					
	VV		0,6*0,7*3,1*2			2,604		
71	K	461311620	Patka pro dlažbu z betonu se zvýšenými nároky na prostředí průměrného průřezu přes 0,20 m2	m3	18,560			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/461311620					
	VV		výkresy D.1.2.2b, c, e					
	VV		lemování rovinaniny zpevnění břehů toku pod mostem					
	VV		podélné prahy 500 x 800mm					
	VV		0,5*0,8*10,5*2			8,400		
	VV		příčné prahy 500 x 800mm					
	VV		0,5*0,8*(7,1+5,6)*2			10,160		
	VV		Součet			18,560		
72	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	0,785			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511111					
	VV		výkres D.1.2.2g					
	VV		zaústění skluzů					
	VV		3,14*1,0*2/4*0,5*2			0,785		
73	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovinaniny, bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin úlomky z kamene	m3	53,340			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211111					
	VV		výkresy D.1.2.2b, c, e					
	VV		zpevnění břehů toku pod mostem					
	VV		(7,1+5,6)*0,4*10,5			53,340		
74	K	465513256	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2	m2	16,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513256					
	VV		výkresy D.1.201.2b					
	VV		pro zádlazbu za křídly					
	VV		2,0*(1,0+0,5)/2*4			6,000		
	VV		pro přídlažbu podél křídél					
	VV		0,5*(4,5+5,5)*2			10,000		
	VV		Součet			16,000		
D 5 Komunikace pozemní								
75	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	109,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
	VV		výkresy D.1.201.2c, e					
	VV		ochranná vrstva vozovky na předmostích					
	VV		3,5*7,6*2			53,200		
	VV		podkladní vrstva vozovky na předmostích					
	VV		3,0*9,3*2			55,800		
	VV		Součet			109,000		
76	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	5,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311					
	VV		výkresy D.1.201.2b, c, e					
	VV		0,5*0,25*10,0*4			5,000		
77	M	58981156	recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál	t	11,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		5,0*2,2 "t/m3			11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	55,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		výkresy D.1.201.2c, e					
	VV		na předmostích					
	VV		3,0*9,3*2		55,800			
79	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	55,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106					
	VV		výkresy D.1.201.2c, e					
	VV		na předmostích					
	VV		3,0*9,3*2		55,800			
80	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 50 mm	m2	55,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
	VV		výkresy D.1.201.2c, e					
	VV		na předmostích					
	VV		3,0*9,3*2		55,800			
81	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	55,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577145112					
	VV		výkresy D.1.201.2c, e					
	VV		na předmostích					
	VV		3,0*9,3*2		55,800			
82	K	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm	m	20,300			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597961111					
	VV		výkresy D.1.201.2b					
	VV		skluzu					
	VV		(4,0+5,5)+(3,3+5,0+2,5)		20,300			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
83	K	628611102	Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B)	m2	26,400			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628611102					
	VV		výkres D.1.2.2g - plocha přičle v podélném řezu sejmuta v digitálním podkladu					
	VV		ochranný nátěr bočních ploch nosné konstrukce					
	VV		10,0*2		20,000			
	VV		ochranný nátěr podhledu nk po okapničku					
	VV		16,0*0,2*2		6,400			
	VV		Součet		26,400			
84	K	632664131	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x podkladní + 2x elastický S9 (OS-E (OS 9))	m2	71,100			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632664131					
	VV		výkresy D.1.201.2c, d, e					
	VV		mostovka					
	VV		4,0*16,0		64,000			
	VV		křídla					
	VV		0,5*(3,0+4,1)*2		7,100			
	VV		Součet		71,100			
D 8		Trubní vedení						
85	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212					
	VV		výkres D.1.2.2g					
	VV		zaústění skluzů					
	VV		2		2,000			
86	M	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm bez stupadel	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914112111					
88	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	38,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		výkresy D.1.201.2b					
	VV		lemování zádlahy za křídly					
	VV		(2,0+0,5+2,2)*4		18,800			
	VV		pro přídlažbu podél křidel					
	VV		(4,5+5,5)*2		20,000			
	VV		Součet		38,800			
89	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	39,576			CS ÚRS 2024 01
	VV		38,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		39,576			
90	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112233					
	VV		výkresy D.1.201.2c, e					
	VV		nad konci nosné konstrukce					
	VV		2,5*2		5,000			
91	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122132					
	VV		výkresy D.1.201.2c, e					
	VV		nad konci nosné konstrukce					
	VV		2,5*2		5,000			
92	K	948411111	Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m	m3	159,840			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/948411111					
	VV		výkresy D.1.2.2c, e, h					
	VV		14,8*2,7*4,0		159,840			
93	K	948411211	Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m	m3	159,840			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/948411211					
94	K	948411911	Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m	m3	319,680			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/948411911					
	VV		159,840*2 "měsíce"		319,680			
95	K	948521111	Podpěrný rošt dočasný ze dřeva z příhradových nosníků zřízení	m2	59,200			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/948521111					
	VV		výkresy D.1.2.2c, e, h					
	VV		14,8*4,0		59,200			
96	K	948521121	Podpěrný rošt dočasný ze dřeva z příhradových nosníků odstranění	m2	59,200			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/948521121					
97	K	948521129	Podpěrný rošt dočasný ze dřeva z příhradových nosníků měsíční nájemné	m2	118,400			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/948521129					
	VV		59,200*2 "měsíce"		118,400			
98	K	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	96,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961213					
	VV		výkres D.1.2.2k					
	VV		kotvení zábradlí					
	VV		12*4*2		96,000			
	D	998	Přesun hmot					
99	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	212,700			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998212111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
100	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	19,360			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
		VV	výkres D.1.2.2g					
		VV	horní plochy základů mostu					
		VV	(2,5*5,2-0,8*4,15)*2		19,360			
101	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006			CS ÚRS 2024 01
		VV	19,36*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,006			
102	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	38,720			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111002					
		VV	výkres D.1.2.2g					
		VV	horní plochy základů mostu					
		VV	(2,5*5,2-0,8*4,15)*2*2"vrstvy		38,720			
103	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,015			CS ÚRS 2024 01
		VV	38,72*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			
104	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	140,355			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
		VV	výkres D.1.2.2g					
		VV	svislé plochy základů mostu					
		VV	2*(2,5+5,2)*0,8*2		24,640			
		VV	líc opěr					
		VV	4,15*1,45*2		12,035			
		VV	líc křídel - plochy sejmuty v digitálním podkladu					
		VV	(7,3+8,5)*2		31,600			
		VV	konce křídel - délky sejmuty v digitální podkladu					
		VV	0,5*(4,7+5,5)*2		10,200			
		VV	rub opěr					
		VV	3,2*3,2*2		20,480			
		VV	rub křídel - plochy sejmuty v digitálním podkladu					
		VV	(8,9+11,8)*2		41,400			
		VV	Součet		140,355			
105	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,048			CS ÚRS 2024 01
		VV	140,355*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,048			
106	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	156,950			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112002					
		VV	výkres D.1.2.2g					
		VV	svislé plochy základů mostu					
		VV	2*(2,5+5,2)*0,8*2*2"vrstvy		49,280			
		VV	líc opěr					
		VV	4,15*1,45*2*2"vrstvy		24,070			
		VV	líc křídel - plochy sejmuty v digitálním podkladu					
		VV	(7,3+8,5)*2*2"vrstvy		63,200			
		VV	konce křídel - délky sejmuty v digitální podkladu					
		VV	0,5*(4,7+5,5)*2*2"vrstvy		20,400			
		VV	Součet		156,950			
107	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,064			CS ÚRS 2024 01
		VV	156,95*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,064			
108	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	19,360			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131101					
		VV	výkres D.1.2.2g					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		horní plochy základů mostu					
	VV		(2,5*5,2-0,8*4,15)*2		19,360			
109	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	22,564			CS ÚRS 2024 01
	VV		19,36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		22,564			
110	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	140,355			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711132101					
	VV		výkres D.1.2.2g					
	VV		svislé plochy základů mostu					
	VV		2*(2,5+5,2)*0,8*2		24,640			
	VV		líc opěr					
	VV		4,15*1,45*2		12,035			
	VV		líc křídél - plochy sejmuty v digitálním podkladu					
	VV		(7,3+8,5)*2		31,600			
	VV		konce křídél - délky sejmuty v digitální podkladu					
	VV		0,5*(4,7+5,5)*2		10,200			
	VV		rub opěr					
	VV		3,2*3,2*2		20,480			
	VV		rub křídél - plochy sejmuty v digitálním podkladu					
	VV		(8,9+11,8)*2		41,400			
	VV		Součet		140,355			
111	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	171,373			CS ÚRS 2024 01
	VV		140,355*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		171,373			
112	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	61,880			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
	VV		výkres D.1.2.2g					
	VV		rub opěr					
	VV		3,2*3,2*2		20,480			
	VV		rub křídél - plochy sejmuty v digitálním podkladu					
	VV		(8,9+11,8)*2		41,400			
	VV		Součet		61,880			
113	M	62855040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu pro inženýrské stavby tl 5,0mm	m2	75,555			CS ÚRS 2024 01
	VV		61,88*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		75,555			
114	K	711431101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	72,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711431101					
	VV		těsnicí vrstva za ruby opěr z PE fólie tl. 1,5mm chráněné 2 vrstvami geotextílie 600g/m2					
	VV		3,0*4,0*2 "opěry" *3 "vrstvy"		72,000			
115	M	69311089.1	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	55,944			CS ÚRS 2024 01
	VV		těsnicí vrstva za ruby opěr z PE fólie tl. 1,5mm chráněné 2 vrstvami geotextílie 600g/m2					
	VV		3,0*4,0*2 "opěry" *2 "vrstvy"		48,000			
	VV		48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		55,944			
116	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	18,648			CS ÚRS 2024 01
	VV		těsnicí vrstva za ruby opěr z PE fólie tl. 1,5mm chráněné 2 vrstvami geotextílie 600g/m2					
	VV		2,0*4,0*2		16,000			
	VV		16*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		18,648			
117	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,800			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
118	K	012203000.1	Geodetické práce při provádění stavby	komple t	1,000			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zahnuje: 1. Vytyčování jednotlivých konstrukčních částí objektů. 2. Zaměření jednotlivých dokončených konstrukčních částí podle KZP.					
119	K	013244000.1	Dokumentace pro provádění stavby - realizační dokumentace zhotovitele	komple t	1,000			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013244000.1 <i>Poznámka k položce:</i> Zahnuje: 1. Výrobně technickou dokumentaci pro zhotovovací práce - konstrukční dokumentace - technologická dokumentace - montážní dokumentace - technologický předpis (TePr) - kontrolní a zkušební plán (KZP) 2. Výrobně technickou dokumentaci pro pomocné práce 3. Dokumentace výrobků dodaných na stavbu					
	P							
120	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	komple t	1,000			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000.1 <i>Poznámka k položce:</i> Zahnuje: 1. Dokumentaci skutečného provedení. 2. Technickou mapu podle požadavků obce. 3. Zprávy zhotovitele o jakosti stavebních prací na pozemních komunikacích.					
	P							
121	K	013294000.1	Ostatní dokumentace - mostní list	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000.1 <i>Poznámka k položce:</i> Zahnuje: Mostní list podle ČSN 73 6220 Evidence mostních objektů pozemních komunikací se stanovením zatížitelnost mostu podle ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací podrobným výpočtem a zápisem do elektronické evidence mostů.					
	P							
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
122	K	042903000.1	Ostatní posudky - hlavní prohlídka mostu	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042903000.1 <i>Poznámka k položce:</i> Zahnuje: Hlavní prohlídku mostu podle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací se zápisem do elektronické evidence mostů.					
	P							
123	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení - kontrolní zkoušky	komple t	1,000			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000 <i>Poznámka k položce:</i> Zahnuje: Kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí prováděné zkušební zhotovitele podle schváleného kontrolního a zkušebního plánu stavby.					
	P							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka na cyklostezce přes vodní tok Rohelnice
Objekt: NAV - Náhradní výsadba

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice
Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 5. 2. 2024
Projektant: Rušar mosty s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101215					
VV			náhradní výsadba - 2 stromy					
VV			2					
					2,000			
2	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,400			CS ÚRS 2024 01
VV			2*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
					0,400			
3	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115					
VV			náhradní výsadba - 2 stromy					
VV			2					
					2,000			
4	M	02650461	dub letní /Quercus robur/ 150-200cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
5	K	184215113	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 2 do 3 m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215113					
VV			náhradní výsadba - 2 stromy					
VV			2					
					2,000			
6	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
7	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121					
VV			náhradní výsadba - 2 stromy					
VV			následná péče po dobu 5let - ošetření 2x ročně					
VV			2*5*2					
					20,000			
8	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111					
VV			náhradní výsadba - 2 stromy					
VV			následná péče po dobu 5let - ošetření 1x					
VV			2					
					2,000			
9	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvířeti ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813121					
VV			náhradní výsadba - 2 stromy					
VV			2					
					2,000			
10	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184816111					
VV			náhradní výsadba - 2 stromy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2			2,000		
11	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		2*0,25 'Přepočtené koeficientem množství			0,500		
12	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
	VV		náhradní výsadba - 2 stromy			2,000		
	VV		2*1,0"m2/ks"			2,000		
13	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,206			CS ÚRS 2024 01
	VV		2*0,103 'Přepočtené koeficientem množství			0,206		
14	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	3,180			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311					
	VV		náhradní výsadba - 2 stromy - zalití 90 l/ks			0,180		
	VV		2*0,09			0,180		
	VV		následná péče po dobu 5let - zalití 6x ročně 50l/ks			3,000		
	VV		2*5*6*0,05			3,000		
	VV		Součet			3,180		
15	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,180			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
	VV		dovoz 5km			0,180		
	VV		náhradní výsadba - 2 stromy - zalití 90 l/ks			0,180		
	VV		2*0,09			0,180		
	VV		následná péče po dobu 5let - zalití 6x ročně 50l/ks			3,000		
	VV		2*5*6*0,05			3,000		
	VV		Součet			3,180		
16	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	12,720			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
	VV		dovoz 5km			0,720		
	VV		náhradní výsadba - 2 stromy - zalití 90 l/ks			12,000		
	VV		2*0,09*(5-1)			12,000		
	VV		následná péče po dobu 5let - zalití 6x ročně 50l/ks			12,720		
	VV		2*5*6*0,05*(5-1)			12,720		
	VV		Součet			12,720		