

SMLOUVA O DÍLO

S4/2025/006

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Lesního závodu Židlochovice, na základě pověření
ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice

číslo účtu: 18403641/0100

datová schránka:

e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně; B 911

zastoupená: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Brno - venkov

číslo účtu: 36302641/0100

datová schránka:

tdscd9v

kontakt:

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Lesní cesty polesí Bílý Vlk**, evidenční číslo zakázky: **S4/2025/006**, a to dle projektové dokumentace LC Strmisková, LC Naftová, OM U Koženého mostu a Ztracená louka, OM Jitřenka, OM Točna Zámčisko, vypracované společností Regioprojekt Brno, s.r.o., se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078, zodpovědný projektant [REDAKCE] (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je rekonstrukce povrchů Lesní cest na polesí Bílý Vlk (LC Strmisková, LC Naftová, OM Ztracená louka, OM U Koženého mostku, OM Jitřenka, OM Točna Zámčisko) jsou stěžejní obslužní cesty. V dané lokalitě se na lesních cestách nachází velké množství drobných výtluk a prohlubní, které se vlivem pojezdu lesní techniky zvětšují a prohlubují. Lesní cesty jsou z toho důvodu v poškozeném stavu, který se zhoršuje. Z toho důvodu je navržena jejich rekonstrukce spočívající v profilování a hutnění koruny lesních cest, sanace lokálních prohlubní pomocí ŠD fr. 0-63 mm a položení vrstvy ŠD fr. 0-32 mm, kalení pomocí lomových výsyvek. Obnova podélného a příčného spádu LC.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě (1 paré tištěné dokumentace) dle ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, objednateli,

- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- fotodokumentace.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
- Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

- Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
- Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
- Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
- Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **11. 7. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15. 4. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno

v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 054 083,81 Kč (slovy: šest milionů padesát čtyři tisíc osmdesát tři korun českých osmdesát jeden haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Celková cena za dílo bez DPH:	6 054 083,81 Kč bez DPH
Cena za „LC Strmisková“ bez DPH:	2 631 583,15 Kč bez DPH
Cena za „LC Naftová“ bez DPH:	2 259 736,33 Kč bez DPH
Cena za „OM U Koženého mostu a Ztracená louka“ bez DPH:	646 394,14 Kč bez DPH
Cena za „OM Jitřenka“ bez DPH:	167 018,08 Kč bez DPH
Cena za „OM Točna Zámčisko“ bez DPH:	349 352,11 Kč bez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
 - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě.
5. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace,

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

7. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
8. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
9. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
10. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
12. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
13. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

14. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDACTED] telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
15. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
16. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
17. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednalo-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
18. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně

limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
28. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo

v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvu před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určením pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele.

- Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
 3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
 4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
 5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - originál stavebního deníku,
 - fotodokumentaci,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě porušení čl. V. odst. 14, odst. 15, nebo odst. 16 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 17 nebo čl. V. odst. 18 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 17 či odst. 18 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **15. 4. 2025**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **11. 10. 2025**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem

písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a

to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Židlochovicích dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] LZ Židlochovice
Lesy České republiky, s.p.

.....
[redacted]
[redacted]
Ekostavby Brno, a.s.

.....
[redacted]
[redacted]
Ekostavby Brno, a.s.

.....

[REDACTED]

[REDACTED]

Ekostavby Brno, a.s.

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Kód:
Stavba: Lesní cesty polesí Bílý Vlč

KSO:
Místo: k.ú. Kloboučky, Mouřínov, Velké Hostěrádky, Žarošice, Ždánice, Kobeřice U Brna

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			6 054 083,81
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 054 083,81	Výše daně 1 271 357,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 325 441,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Lesní cesty polesí Bílý Vlč

Místo:

k.ú. Kloboučky, Mouřínov, Velké Hostěrádky, Žarošice, Ži

Datum:

8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		6 054 083,81	7 325 441,41
	LC Strmisková	2 631 583,15	3 184 215,61
	LC Naftová	2 259 736,33	2 734 280,96
	OM U Koženého mostu a Ztracená louka	646 394,14	782 136,91
	OM Jitřenka	167 018,08	202 091,88
	OM Točna Zámčisko	349 352,11	422 716,05

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24071-24XC-CP
Stavba: LC Strmisková

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, Žarošice

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 631 583,15
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 631 583,15	Výše daně 552 632,46
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 184 215,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24071-24XC-CP		
Stavba:	LC Strmisková		
Místo:	k.ú.Mouřínov, Žarošice	Datum:	16. 12. 2024
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		2 631 583,15	3 184 215,61
24071-24XC-CP-01	Cesta	1 558 705,49	1 886 033,64
24071-24XC-CP-02	Sjezdy	43 291,76	52 383,03
24071-24XC-CP-03	Trubní propustky	375 691,28	454 586,45
24071-24XC-CP-04	Svodnice	310 924,10	376 218,16
24071-24XC-CP-05	Průlehy	284 970,52	344 814,33
24071-24XC-CP-06	VRN	58 000,00	70 180,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Strmisková

Objekt:

24071-24XC-CP-01 - Cesta

KSO:

Místo: k.ú.Mouřínov, Žarošice

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 558 705,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 558 705,49	21,00%	327 328,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 886 033,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	LC Strmisková	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-24XC-CP-01 - Cesta	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú.Mouřínov, Žarošice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 558 705,49
HSV - Práce a dodávky HSV	1 558 705,49
1 - Zemní práce	266 090,55
5 - Komunikace pozemní	1 177 543,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	90 476,00
998 - Přesun hmot	24 595,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	LC Strmisková					Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-24XC-CP-01 - Cesta					Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú.Mouřínov, Žarošice					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice						
Zhotovitel:							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 558 705,49
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 558 705,49
D	1	Zemní práce					266 090,55
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	714,000	10,00	7 140,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251103				
VV			" KŘ1 km 0,015 - 0,372 - vpravo" 2*357				
VV			Součet				
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	300,00	3 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101				
VV			12				
VV			Pa_30				
VV			Součet				
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	310,350	100,00	31 035,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104				
VV			" P1 km 0,015 - 0,372 - vpravo" 357*0,8				
VV			" OD1 km 0,419 - 0,452 - vlevo" 33*0,75				
VV			Součet				
4	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	1 305,450	50,00	65 272,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451105				
VV			Odkopy				
VV			Krajnice*0,1				
VV			Zemní_krajnice				
VV			P_50*0,5				
VV			Součet				
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	219,100	38,00	8 325,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				
VV			Zemní_krajnice				
VV			Součet				
6	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 086,350	45,00	48 885,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101				
VV			Odkopy				
VV			Krajnice*0,1				
VV			P_50*0,5				
VV			Součet				
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez huťnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	219,100	15,00	3 286,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				
VV			Zemní_krajnice				
VV			Součet				
8	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	12,000	80,00	960,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201				
VV			Pa_30				
9	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním	m2	6 039,000	15,00	90 585,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302				
VV			" C1 km 0,015 - 1,480 " 3,7*1465				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		5 420,500		
	VV		"Rozšíření v obloucích"				
	VV		" VB 1, km 0,128" 14,5		14,500		
	VV		" VB 2, km 0,197" 164		164,000		
	VV		" VB 3, km 0,272" 43,5		43,500		
	VV		" VB 4, km 0,356" 284,5		284,500		
	VV		" VB 5, km 0,418" 5		5,000		
	VV		" VB 6, km 0,519" 66,5		66,500		
	VV		" VB 11, km 1,072" 40,5		40,500		
	VV	Rozšíření	Mezisoučet		618,500		
	VV		Součet		6 039,000		
10	K	R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		Poznámka k položce: - trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy (např. odvoz pařezů na skládku včetně poplatku za skládku, štěpkování včetně likvidace štěpků,...)				
	VV		Pa_30"kus"		12,000		
	VV		Součet		12,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	R51	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně manipulace a vodorovného přemístění.				
	VV		Křoviny		714,000		
	VV		Součet		714,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	5	Komunikace pozemní				1 177 543,50
12	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5 892,500	90,00	530 325,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111				
	VV		" C1 km 0,015 - 1,480 " 3,6*1465		5 274,000		
	VV		Rozšíření		618,500		
	VV		Součet		5 892,500		
13	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	6 039,000	90,00	543 510,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111				
	VV		" CK1 km 0,015 - 1,480 " 3,7*1465		5 420,500		
	VV		Rozšíření		618,500		
	VV		Součet		6 039,000		
14	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	219,100	270,00	59 157,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311				
	VV		"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"				
	VV		" Zemní krajnice - km 0,000 - 1,507 - obě strany" "Rýhy od svodnic" 18,6+"Zemina od TP"132,8+"Zemina od průlehů"67,7				219,100
	VV	Zemní_krajnice	Součet		219,100		
15	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	3 182,250	14,00	44 551,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571902111				
	VV		" C1 km 0,015 - 1,480 " 3,5*1465*0,5		2 563,750		
	VV		Rozšíření		618,500		
	VV		Součet		3 182,250		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 476,00
16	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1 256,000	50,00	62 800,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902113				
	VV		" P2 km 0,390 - 1,050 - vlevo" 660		660,000		
	VV		" P3 km 0,834 - 0,986 - vpravo" 152		152,000		
	VV		" P4 km 1,102 - 1,431 - vlevo" 329		329,000		
	VV		" P5 km 1,200 - 1,315 - vpravo" 115		115,000		
	VV	P_50	Součet		1 256,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	10 952,000	0,50	5 476,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909111				
VV			" C1 km 0,000 - 1,480 " 3,7*1480*2		10 952,000		
VV			Součet		10 952,000		
18	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 480,000	15,00	22 200,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
VV			" K1 km 0,000 - 1,480 - obě strany" 0,5*1480*2		1 480,000		
VV Krajnice			Součet		1 480,000		
D		998	Přesun hmot				24 595,44
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 459,544	5,00	12 297,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				
20	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2 459,544	5,00	12 297,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Strmisková

Objekt:

24071-24XC-CP-02 - Sjezdy

KSO:

Místo: k.ú.Mouřínov, Žarošice

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 291,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 291,76	21,00%	9 091,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 383,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	LC Strmisková	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-24XC-CP-02 - Sjezdy	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú.Mouřínov, Žarošice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	43 291,76
HSV - Práce a dodávky HSV	43 291,76
1 - Zemní práce	4 650,00
5 - Komunikace pozemní	37 660,00
998 - Přesun hmot	981,76

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	LC Strmisková	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-24XC-CP-02 - Sjezdy	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú.Mouřínov, Žarošice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 291,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 291,76
D	1		Zemní práce				4 650,00
1	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	310,000	15,00	4 650,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302				
		VV	"Plocha ze situace"				
		VV	" N1 km 0,000 - 0,015 " 80		80,000		
		VV	" N4 km 0,347 - vpravo" 40		40,000		
		VV	" N6 km 0,764 - vlevo" 20		20,000		
		VV	" N7 km 0,986 - vpravo" 40		40,000		
		VV	" N8 km 1,449 - vlevo" 70		70,000		
		VV	" N9 km 1,479 - vlevo" 60		60,000		
		VV	Sjezdy		310,000		
		VV	Součet				
D	5		Komunikace pozemní				37 660,00
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	80,000	90,00	7 200,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111				
		VV	" N1 km 0,000 - 0,015 " 80		80,000		
		VV	Součet		80,000		
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	230,000	130,00	29 900,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111				
		VV	Sjezdy-" N1 km 0,000 - 0,015 " 80		230,000		
		VV	Součet		230,000		
4	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	40,000	14,00	560,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571902111				
		VV	" N1 km 0,000 - 0,015 " 80*0,5		40,000		
		VV	Součet		40,000		
D	998		Přesun hmot				981,76
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	98,175	5,00	490,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				
6	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	98,175	5,00	490,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Strmisková
Objekt:
24071-24XC-CP-03 - Trubní propustky

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, Žarošice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel:

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			375 691,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	375 691,28	21,00%	78 895,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	454 586,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	LC Strmisková	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-24XC-CP-03 - Trubní propustky	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú.Mouřínov, Žarošice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	375 691,28
HSV - Práce a dodávky HSV	375 691,28
1 - Zemní práce	88 508,40
2 - Zakládání	39 768,00
4 - Vodorovné konstrukce	16 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	229 999,00
998 - Přesun hmot	1 315,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Strmisková

Objekt:

24071-24XC-CP-03 - Trubní propustky

Místo:

k.ú.Mouřínov, Žarošice

Datum:

16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant:

Regioprosjekt Brno,
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

375 691,28

D	HSV	Práce a dodávky HSV	375 691,28
D	1	Zemní práce	88 508,40

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	7,000	150,00	1 050,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102
VV	Rov
VV	Rov_2
VV Odkopy	Součet

2	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	103,500	220,00	22 770,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103	
VV	"Čelo + L-čelo"	
VV	" TP1 km 0,986 " 72	72,000
VV	" TP2 km 1,431 " 72	72,000
VV	Mezísoučet	144,000
VV	"Potrubí"	
VV	" TP1 km 0,986 " 7*4,5	31,500
VV	" TP2 km 1,431 " 7*4,5	31,500
VV	Mezísoučet	63,000
VV Jamy_100	Součet	207,000
VV	Jamy_100*0,5	103,500
VV Jamy	Součet	103,500

3	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	103,500	280,00	28 980,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351103	
VV	Jamy 100*0,5	103,500

4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	162,400	34,00	5 521,60
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102	
VV	Zásyp*2	162,400

5	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	162,400	48,00	7 795,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251122	
VV	Zásyp*2	162,400

6	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	69,900	50,00	3 495,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451105	
VV	"Odvoz na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"	
VV	(Jamy_100-Zásyp)*0,5	62,900
VV	Odkopy	7,000
VV	Součet	69,900

7	K	162451125	Vodorovne přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	62,900	90,00	5 661,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Odvoz na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"				
	VV		(Jamy_100-Zásyp)*0,5		62,900		
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81,200	38,00	3 085,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				
	VV		Zásyp		81,200		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	81,200	15,00	1 218,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				
	VV		Zásyp		81,200		
	VV		Součet		81,200		
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	81,200	110,00	8 932,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				
	VV		"Čelo + L-čelo"				
	VV		" TP1 km 0,986 " 28		28,000		
	VV		" TP2 km 1,431 " 28		28,000		
	VV		"Potrubí"				
	VV		" TP1 km 0,986 " 7*1,8		12,600		
	VV		" TP2 km 1,431 " 7*1,8		12,600		
	VV	Zásyp	Součet		81,200		
	D	2	Zakládání				39 768,00
11	K	274315223	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	5,800	4 000,00	23 200,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274315223				
	VV		"Čelo + L-čelo"				
	VV		" TP1 km 0,986 " 1,43		1,430		
	VV		" TP2 km 1,431 " 1,43		1,430		
	VV		Mezisoučet		2,860		
	VV		"TP - potrubí"				
	VV		" TP1 km 0,986 " 7*2,1*0,1		1,470		
	VV		" TP2 km 1,431 " 7*2,1*0,1		1,470		
	VV		Mezisoučet		2,940		
	VV		Součet		5,800		
12	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,436	38 000,00	16 568,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274362021				
	VV		"TP - potrubí"				
	VV		" TP1 km 0,986 " 7*2*15,6/1000		0,218		
	VV		" TP2 km 1,431 " 7*2*15,6/1000		0,218		
	VV		Součet		0,436		
	D	4	Vodorovné konstrukce				16 100,00
13	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	6,000	2 300,00	13 800,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211142				
	VV		"Opevnění TP"				
	VV		" TP1 km 0,986 " 1+2		3,000		
	VV		" TP2 km 1,431 " 1+2		3,000		
	VV	Rov	Součet		6,000		
14	K	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	1,000	2 300,00	2 300,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211143				
	VV		" TP1 km 0,986 " 0,5		0,500		
	VV		" TP2 km 1,431 " 0,5		0,500		
	VV	Rov_2	Součet		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				229 999,00
15	K	919411141	Čelo propustky včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	35 000,00	70 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919411141				
	VV		" TP1 km 0,986 " 1		1,000		
	VV		" TP2 km 1,431 " 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
16	K	919535556RP	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	7,700	5 400,00	41 580,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919535556RP				
	VV		" TP1 km 0,986 " 7*0,55		3,850		
	VV		" TP2 km 1,431 " 7*0,55		3,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		7,700		
17	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	14,000	210,00	2 940,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919551114				
VV			" TP1 km 0,986 " 7		7,000		
VV			" TP2 km 1,431 " 7		7,000		
VV			Součet		14,000		
18	M	28614350	trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x6000mm SN8	m	14,210	1 900,00	26 999,00
VV			14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		14,210		
19	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	16,800	1 100,00	18 480,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936561111				
VV			" TP1 km 0,986 " 7*1,2		8,400		
VV			" TP2 km 1,431 " 7*1,2		8,400		
VV			Součet		16,800		
20	K	RP57	Čelo propustku včetně římsy z betonu vodostavebního C30/37 - XF3, pro propustek z trub DN 600 mm, lomené	kus	2,000	35 000,00	70 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka vychází z pol. 919411121, je zde změna materiálu - beton C30/37 XF3 pro základy i vyzdění čela vč. ocelové výztuže (ocel. trny, kari sítě), zřízení i odstranění bednění, lomené L-čelo dle výkresu.</i>				
VV			" TP1 km 0,986 " 1		1,000		
VV			" TP2 km 1,431 " 1		1,000		
VV			Součet		2,000		
D 998			Přesun hmot				1 315,88
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	131,587	5,00	657,94
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				
22	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	131,587	5,00	657,94
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Strmisková

Objekt:

24071-24XC-CP-04 - Svodnice

KSO:

Místo: k.ú.Mouřínov, Žarošice

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

310 924,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	310 924,10	21,00%	65 294,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

376 218,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	LC Strmisková	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-24XC-CP-04 - Svodnice	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú.Mouřínov, Žarošice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	310 924,10
HSV - Práce a dodávky HSV	310 924,10
1 - Zemní práce	13 041,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 935,00
5 - Komunikace pozemní	289 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	148,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	LC Strmisková	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-24XC-CP-04 - Svodnice	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú.Mouřínov, Žarošice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

310 924,10

DHSVPráce a dodávky HSV

310 924,10

D1Zemní práce

13 041,00

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,630	650,00	12 109,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101				
		VV	" SVÚ1 km 0,000 - 0,560 " 6*14*0,11		9,240		
		VV	" SVÚ2 km 0,560 - 0,990 " 6*9*0,11		5,940		
		VV	Rov		3,450		
		VV	Rýhy		18,630		
			Součet		18,630		

2	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	18,630	50,00	931,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451105				
		VV	"Odvoz na mezideponii pro využití do zemních krajnic, další související položky zemních prací v objektu cesta"				
		VV	Rýhy		18,630		
		VV	Součet		18,630		

D4Vodorovné konstrukce

7 935,00

3	K	463211141	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	3,450	2 300,00	7 935,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211141				
		VV	"23 svodnic" 23*0,15		3,450		
		VV	Rov		3,450		
			Součet		3,450		

D5Komunikace pozemní

289 800,00

4	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	138,000	2 100,00	289 800,00
---	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121				
		VV	" SVÚ1 km 0,000 - 0,560 " 6*14		84,000		
		VV	" SVÚ2 km 0,560 - 0,990 " 6*9		54,000		
		VV	Součet		138,000		

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

D998Přesun hmot

148,10

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,810	5,00	74,05
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				
--	--	------------	---	--	--	--	--

6	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	14,810	5,00	74,05
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191				
--	--	------------	---	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Strmisková
Objekt:
24071-24XC-CP-05 - Průlehy

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, Žarošice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel:

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			284 970,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	284 970,52	21,00%	59 843,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	344 814,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		LC Strmisková		
Objekt:		24071-24XC-CP-05 - Průlehy		
Místo:	k.ú.Mouřínov, Žarošice	Datum:		16. 12. 2024
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice	Projektant:		Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		284 970,52
HSV - Práce a dodávky HSV		284 970,52
1 - Zemní práce		14 684,50
2 - Zakládání		235 800,00
4 - Vodorovné konstrukce		17 710,00
5 - Komunikace pozemní		15 600,00
998 - Přesun hmot		1 176,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	LC Strmisková	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-24XC-CP-05 - Průlehy	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú.Mouřínov, Žarošice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

284 970,52

DHSVPráce a dodávky HSV

284 970,52

D1Zemní práce

14 684,50

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	67,700	135,00	9 139,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103				
		VV	" PR1 km 0,347 - vpravo" 6*1		6,000		
		VV	" PR2 km 0,764 - vlevo" 6*1		6,000		
		VV	" PR3 km 1,050 " 4*12		48,000		
		VV	Rov		7,200		
		VV	Rov_2		0,500		
		VV	Odkopy		67,700		
			Součet				

2	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	67,700	50,00	3 385,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451105				
		VV	"Přesun na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"				
		VV	Odkopy		67,700		
		VV	Násypy		67,700		
			Součet				

3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	120,000	18,00	2 160,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112				
		VV	" PR1 km 0,347 - vpravo" 6*6		36,000		
		VV	" PR2 km 0,764 - vlevo" 6*6		36,000		
		VV	" PR3 km 1,050 " 4*12		48,000		
		VV	Pruleh		120,000		
			Součet				

D2Zakládání

235 800,00

4	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	120,000	165,00	19 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/291211111				
		VV	" PR1 km 0,347 - vpravo" 6*6		36,000		
		VV	" PR2 km 0,764 - vlevo" 6*6		36,000		
		VV	" PR3 km 1,050 " 4*12		48,000		
		VV	Panely		120,000		
			Součet				

5	M	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	20,000	10 800,00	216 000,00
---	---	----------	---------------------------------	-----	--------	-----------	------------

D4Vodorovné konstrukce

17 710,00

6	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	7,200	2 300,00	16 560,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211152				
		VV	" PR3 km 1,050 " 18*0,4		7,200		
		VV	Rov		7,200		
			Součet				

7	K	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	0,500	2 300,00	1 150,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211143				
		VV	" PR3 km 1,050 " 0,5		0,500		
		VV	Rov_2		0,500		
			Součet				

D5Komunikace pozemní

15 600,00

8	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	120,000	130,00	15 600,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111				
--	--	------------	---	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Pruleh		120,000		
	VV		Součet		120,000		
D	998		Přesun hmot				1 176,02
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	117,602	5,00	588,01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				
10	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	117,602	5,00	588,01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Strmisková
Objekt:
24071-24XC-CP-06 - VRN

KSO:
Místo: k.ú.Mouřínov, Žarošice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel:

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		58 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 000,00	21,00%	12 180,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		70 180,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Strmisková

Objekt:

24071-24XC-CP-06 - VRN

Místo:

k.ú.Mouřínov, Žarošice

Datum:

16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	58 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00
998 - Vedlejší náklady	40 000,00
9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6133	9 000,00
9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 72 1006	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	LC Strmisková	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-24XC-CP-06 - VRN	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú.Mouřínov, Žarošice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

58 000,00

D 998 Vedlejší náklady

40 000,00

1	K	R78	008 - Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 elektronické) dle příslušných právních předpisů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	R95	005 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

P			Poznámka k položce: Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání					
3	K	R101	005 - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K	R63	005 - Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

P			Poznámka k položce: Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním. V ceně kompletní dodávka a montáž. Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obednění exponovaných částí kmene a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavěšení a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.					
5	K	R64	008 - Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

P			Poznámka k položce:					
6	K	R98	005 - Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

D 9999 Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky

9 000,00

7	K	R04	Zkouška míry zhutnění 1x na 1000 m2	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
---	---	-----	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P			Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006					
VV			"ŠD 0/32"					

D 9996 Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN

9 000,00

8	K	R44	Míra zhutnění 1x na 1000 m2	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
---	---	-----	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P			Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

SEZNAM FIGUR

Kód: 24071-24XC-CP
Stavba: LC Strmisková

Datum: 16. 12. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
24071-24XC-CP-01 Cesta			
Krajnice			1 480,000
	" K1 km 0,000 - 1,480 - obě strany" 0,5*1480*2		1 480,000
Krajnice	Součet		1 480,000
Použití figury:			
938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 480,000
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 305,450
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	1 086,350
Křoviny			714,000
	" KŘ1 km 0,015 - 0,372 - vpravo" 2*357		714,000
Křoviny	Součet		714,000
Použití figury:			
111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	714,000
R51	Ekologická likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm v souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění	kpl	1,000
Odkopávky			148,000
Odkopy			310,350
	" P1 km 0,015 - 0,372 - vpravo" 357*0,8		285,600
	" OD1 km 0,419 - 0,452 - vlevo" 33*0,75		24,750
Odkopy	Součet		310,350
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	310,350
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 305,450
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	1 086,350
Odstraněná_kce			66,600
P_30			519,000
P_50			1 256,000
	" P2 km 0,390 - 1,050 - vlevo" 660		660,000
	" P3 km 0,834 - 0,986 - vpravo" 152		152,000
	" P4 km 1,102 - 1,431 - vlevo" 329		329,000
	" P5 km 1,200 - 1,315 - vpravo" 115		115,000
P_50	Součet		1 256,000
Použití figury:			
938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	1 256,000
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 305,450
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	1 086,350
P50			207,000
Pa_30			12,000
	12		12,000
Pa_30	Součet		12,000
Použití figury:			
112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000
174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	12,000
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
Pa_30_1			10,000
Pa_50			6,000
Pa_50_1			6,000
Pa_70			10,000
Pa_90			4,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Rozšíření			618,500
	"Rozšíření v obloucích"		0,000
	" VB 1, km 0,128" 14,5		14,500
	" VB 2, km 0,197" 164		164,000
	" VB 3, km 0,272" 43,5		43,500
	" VB 4, km 0,356" 284,5		284,500
	" VB 5, km 0,418" 5		5,000
	" VB 6, km 0,519" 66,5		66,500
	" VB 11, km 1,072" 40,5		40,500
Rozšíření	Mezisoučet		618,500
Použití figury:			
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním	m2	6 039,000
564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	5 892,500
566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	6 039,000
571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 5 do 10 kg/m2	m2	3 182,250
Traviny			1 124,000
Zemní_krajnice			219,100
	"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"		0,000
	" Zemní krajnice - km 0,000 - 1,507 - obě strany" "Rýhy od svodnic" 18,6+"Zemina od TP"132,8+"Zemina od průlehů"67,7		219,100
Zemní_krajnice	Součet		219,100
Použití figury:			
569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	219,100
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 305,450
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	219,100
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	219,100
24071-24XC-CP-02 Sjezdy			
Sjezdy			310,000
	"Plocha ze situace"		0,000
	" N1 km 0,000 - 0,015 " 80		80,000
	" N4 km 0,347 - vpravo" 40		40,000
	" N6 km 0,764 - vlevo" 20		20,000
	" N7 km 0,986 - vpravo" 40		40,000
	" N8 km 1,449 - vlevo" 70		70,000
	" N9 km 1,479 - vlevo" 60		60,000
Sjezdy	Součet		310,000
Použití figury:			
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním	m2	310,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	230,000
24071-24XC-CP-03 Trubní propustky			
Jamy			103,500
			0,000
	Jamy_100*0,5		103,500
Jamy	Součet		103,500
Jamy_100			207,000
	"Čelo + L-čelo"		0,000
	" TP1 km 0,986 " 72		72,000
	" TP2 km 1,431 " 72		72,000
	"Potrubí"		0,000
	" TP1 km 0,986 " 7*4,5		31,500
	" TP2 km 1,431 " 7*4,5		31,500
Jamy_100	Součet		207,000
Použití figury:			
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	103,500
131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	103,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,900
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	62,900
Odkopy			7,000
	Rov		6,000
	Rov_2		1,000
Odkopy	Součet		7,000
Použití figury:			
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	7,000
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,900
Rov	Rovnanina	m3	6,000
	"Opevnění TP"		0,000
	" TP1 km 0,986 " 1+2		3,000
	" TP2 km 1,431 " 1+2		3,000
Rov	Součet		6,000
Použití figury:			
463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	6,000
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	7,000
Rov_2			1,000
	" TP1 km 0,986 " 0,5		0,500
	" TP2 km 1,431 " 0,5		0,500
Rov_2	Součet		1,000
Použití figury:			
463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	1,000
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	7,000
Skládky			824,000
Traviny			412,000
Zásyp			81,200
	"Čelo + L-čelo"		0,000
	" TP1 km 0,986 " 28		28,000
	" TP2 km 1,431 " 28		28,000
	"Potrubí"		0,000
	" TP1 km 0,986 " 7*1,8		12,600
	" TP2 km 1,431 " 7*1,8		12,600
Zásyp	Součet		81,200
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	81,200
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	162,400
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	162,400
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,900
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	62,900
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	81,200
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	81,200

24071-24XC-CP-04 Svodnice

Rov			3,450
	"23 svodnic" 23*0,15		3,450
Rov	Součet		3,450
Použití figury:			
463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	3,450
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,630
Rýhy			18,630
	" SVÚ1 km 0,000 - 0,560 " 6*14*0,11		9,240
	" SVÚ2 km 0,560 - 0,990 " 6*9*0,11		5,940

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Rov		3,450
Rýhy	Součet		18,630
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,630
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,630
24071-24XC-CP-05 Průlehy			
Násypy			67,700
	"Přesun na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"		0,000
	Odkopy		67,700
Násypy	Součet		67,700
Odkopy			67,700
	" PR1 km 0,347 - vpravo" 6*1		6,000
	" PR2 km 0,764 - vlevo" 6*1		6,000
	" PR3 km 1,050 " 4*12		48,000
	Rov		7,200
	Rov_2		0,500
Odkopy	Součet		67,700
Použití figury:			
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	67,700
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,700
Panely			120,000
	" PR1 km 0,347 - vpravo" 6*6		36,000
	" PR2 km 0,764 - vlevo" 6*6		36,000
	" PR3 km 1,050 " 4*12		48,000
Panely	Součet		120,000
Použití figury:			
291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	120,000
59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	20,000
Pruleh			120,000
	" PR1 km 0,347 - vpravo" 6*6		36,000
	" PR2 km 0,764 - vlevo" 6*6		36,000
	" PR3 km 1,050 " 4*12		48,000
Pruleh	Součet		120,000
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	120,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	120,000
Rov	Rovnanina	m3	7,200
	" PR3 km 1,050 " 18*0,4		7,200
Rov	Součet		7,200
Použití figury:			
463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	7,200
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	67,700
Rov_2			0,500
	" PR3 km 1,050 " 0,5		0,500
Rov_2	Součet		0,500
Použití figury:			
463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	0,500
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	67,700
Rýhy			3,600
	" PR1 km 0,710 " 3,6		3,600
Rýhy	Součet		3,600

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24071-14XC-CP
Stavba: LC Naftová

KSO:
Místo: k.ú. Kloboučky, Mouřínov

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel:
Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 259 736,33
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 259 736,33	Výše daně 474 544,63
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 734 280,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24071-14XC-CP	Datum:	16. 12. 2024
Stavba:	LC Naftová	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		2 259 736,33	2 734 280,96
24071-14XC-CP-01	Cesta	1 604 685,59	1 941 669,56
24071-14XC-CP-02	Sjezdy	60 267,26	72 923,38
24071-14XC-CP-03	Trubní propustky	178 498,52	215 983,21
24071-14XC-CP-04	Svodnice	135 184,40	163 573,12
24071-14XC-CP-05	Průlehy	148 402,50	179 567,03
24071-14XC-CP-06	Příčný dren	74 698,06	90 384,65
24071-14XC-CP-07	VRN	58 000,00	70 180,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Naftová

Objekt:

24071-14XC-CP-01 - Cesta

KSO:

Místo: k.ú. Kloboučky, Mouřínov

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 604 685,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 604 685,59	21,00%	336 983,97
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 941 669,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	LC Naftová	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-14XC-CP-01 - Cesta	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 604 685,59
HSV - Práce a dodávky HSV	1 604 685,59
1 - Zemní práce	206 722,70
5 - Komunikace pozemní	1 289 477,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 380,90
998 - Přesun hmot	29 104,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	LC Naftová					Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-14XC-CP-01 - Cesta					Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice						
Zhotovitel:							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 604 685,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 604 685,59
D	1		Zemní práce				206 722,70
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	3 616,800	10,00	36 168,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251103				
		VV	" KŘ1 km 0,000 - 1,507 - obě strany" 2*1507*2*0,6		3 616,800		
		VV	Křoviny		3 616,800		
			Součet				
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	300,00	3 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101				
		VV	10		10,000		
		VV	Pa_30		10,000		
			Součet				
3	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	758,100	50,00	37 905,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451105				
		VV	Krajnice*0,1		150,700		
		VV	Zemní_krajnice		147,400		
		VV	P_50*0,5		460,000		
		VV	Součet		758,100		
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	147,400	38,00	5 601,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				
		VV	Zemní_krajnice		147,400		
		VV	Součet		147,400		
5	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	610,700	45,00	27 481,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101				
		VV	Krajnice*0,1		150,700		
		VV	P_50*0,5		460,000		
		VV	Součet		610,700		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	147,400	15,00	2 211,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				
		VV	Zemní_krajnice		147,400		
		VV	Součet		147,400		
7	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	10,000	80,00	800,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201				
		VV	Pa_30		10,000		
8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	5 770,400	15,00	86 556,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302				
		VV	" C1 km 0,015 - 0,400 " 4,2*385		1 617,000		
		VV	" C2 km 0,400 - 1,507 " 3,7*1107		4 095,900		
		VV	Mezisoučet		5 712,900		
		VV	" VB 1, km 0,013" 57,5		57,500		
		VV	Součet		5 770,400		
9	K	R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> - trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy (např. odvoz pařezů na skládku včetně poplatku za skládku, štěpkování včetně likvidace štěrky,...)							
	P						
	VV		Pa_30"kus"		10,000		
	VV		Součet		10,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	R51	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně manipulace a vodorovného přemístění.							
	P						
	VV		Křoviny		3 616,800		
	VV		Součet		3 616,800		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	5		Komunikace pozemní				1 289 477,25
11	K	564831111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5 428,700	90,00	488 583,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111							
	VV		" C1 km 0,015 - 0,400 " 3,6*385		1 386,000		
	VV		" C2 km 0,400 - 1,507 " 3,6*1107		3 985,200		
	VV		" VB 1, km 0,013" 57,5		57,500		
	VV		Součet		5 428,700		
12	K	564871111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 578,250	225,00	355 106,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111							
	VV		" C1 km 0,015 - 0,400 " 3,95*385		1 520,750		
	VV		" VB 1, km 0,013" 57,5		57,500		
	VV		Součet		1 578,250		
13	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	4 095,900	90,00	368 631,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111							
	VV		" CK1 km 0,400 - 1,507 " 3,7*1107		4 095,900		
	VV		Součet		4 095,900		
14	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	147,400	270,00	39 798,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311							
	VV		"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"				
	VV		" Zemní krajnice - km 0,000 - 1,507 - obě strany" "Rýhy od svodnic" 8,1+"Zemina od TP"63,7+"Zemina od průlehů"47,1+"Zemina od drénu" 28,5		147,400		
	VV	Zemní_krajnice	Součet		147,400		
15	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	2 668,500	14,00	37 359,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571902111							
	VV		" C1 km 0,015 - 0,400 " 3,5*385*0,5		673,750		
	VV		" C2 km 0,400 - 1,507 " 3,5*1107*0,5		1 937,250		
	VV		" VB 1, km 0,013" 57,5		57,500		
	VV		Součet		2 668,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 380,90
16	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	920,000	50,00	46 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902113							
	VV		" P1 km 0,000 - 0,330 - vpravo" 330		330,000		
	VV		" P2 km 0,441 - 0,701 - vlevo" 260		260,000		
	VV		" P3 km 0,770 - 1,100 - vlevo" 330		330,000		
	VV	P_50	Součet		920,000		
17	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	11 551,800	0,50	5 775,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909111							
	VV		" C1 km 0,000 - 0,400 " 4,2*400*2		3 360,000		
	VV		" C2 km 0,400 - 1,507 " 3,7*1107*2		8 191,800		
	VV		Součet		11 551,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 507,000	15,00	22 605,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
VV			" K1 km 0,000 - 1,507 - obě strany" 0,5*1507*2		1 507,000		
VV Krajnice			Součet		1 507,000		
19	K	RP15	Závora, obnova nátěru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			<i>Součástí položky je např.: nátěry, spojovací materiál, atd...</i>				
VV			" ZA1 km 1,421 " 1		1,000		
VV			Součet		1,000		
D		998	Přesun hmot				29 104,74
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 910,474	5,00	14 552,37
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				
21	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2 910,474	5,00	14 552,37
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Naftová

Objekt:

24071-14XC-CP-02 - Sjezdy

KSO:

Místo: k.ú. Kloboučky, Mouřínov

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 267,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 267,26	21,00%	12 656,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 923,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	LC Naftová	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-14XC-CP-02 - Sjezdy	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	60 267,26
HSV - Práce a dodávky HSV	60 267,26
1 - Zemní práce	4 500,00
5 - Komunikace pozemní	54 360,00
998 - Přesun hmot	1 407,26

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	LC Naftová					Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-14XC-CP-02 - Sjezdy					Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice						
Zhotovitel:							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 267,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV				60 267,26	
D	1	Zemní práce				4 500,00	
1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	300,000	15,00	4 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302							
VV "Plocha ze situace"							
VV " N1 km 0,000 - 0,015 " 80							
VV " N3 km 0,302 - vlevo" 40							
VV " N5 km 0,710 - vlevo" 55							
VV " N6 km 0,733 - vlevo" 40							
VV " N9 km 1,178 - vlevo" 40							
VV " N14 km 1,388 - vpravo" 45							
VV Sjezdy Součet							
D	5	Komunikace pozemní				54 360,00	
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	80,000	90,00	7 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111							
VV " N1 km 0,000 - 0,015 " 80							
VV Součet							
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	220,000	130,00	28 600,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111							
VV Sjezdy-" N1 km 0,000 - 0,015 " 80							
VV Součet							
4	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	80,000	225,00	18 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111							
VV " N1 km 0,000 - 0,015 " 80							
VV Součet							
5	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	40,000	14,00	560,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571902111							
VV " N1 km 0,000 - 0,015 " 80*0,5							
VV Součet							
D	998	Přesun hmot				1 407,26	
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	140,725	5,00	703,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111							
7	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	140,725	5,00	703,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Naftová

Objekt:

24071-14XC-CP-03 - Trubní propustky

KSO:

Místo: k.ú. Kloboučky, Mouřínov

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

178 498,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 498,52	21,00%	37 484,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

215 983,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	LC Naftová	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-14XC-CP-03 - Trubní propustky	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	178 498,52
HSV - Práce a dodávky HSV	178 498,52
1 - Zemní práce	42 351,60
2 - Zakládání	17 866,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	109 611,00
998 - Přesun hmot	619,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Naftová

Objekt:

24071-14XC-CP-03 - Trubní propustky

Místo:

k.ú. Kloboučky, Mouřínov

Datum:

16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							178 498,52
D	HSV	Práce a dodávky HSV					178 498,52
D	1	Zemní práce					42 351,60
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	3,500	150,00	525,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102				
VV			Rov		3,000		
VV			Rov_2		0,500		
VV			Součet		3,500		
Odkopy							
2	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	49,500	220,00	10 890,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103				
VV			"Čelo + L-čelo"				
VV			" TP5 km 0,858 " 72		72,000		
VV			Mezisoučet		72,000		
VV			"Potrubí"				
VV			" TP5 km 0,858 " 6*4,5		27,000		
VV			Mezisoučet		27,000		
VV			Jamy_100		99,000		
VV			Součet		99,000		
VV			Jamy_100*0,5		49,500		
VV			Jamy		49,500		
3	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	49,500	280,00	13 860,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351103				
VV			Jamy_100*0,5		49,500		
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	77,600	34,00	2 638,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102				
VV			Zásyp*2		77,600		
5	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	77,600	48,00	3 724,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251122				
VV			Zásyp*2		77,600		
6	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	33,600	50,00	1 680,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451105				
VV			"Odvoz na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"				
VV			(Jamy_100-Zásyp)*0,5		30,100		
VV			Odkopy		3,500		
VV			Součet		33,600		
7	K	162451125	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	30,100	90,00	2 709,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451125				
VV			"Odvoz na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"				
VV			(Jamy_100-Zásyp)*0,5		30,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,800	38,00	1 474,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				
	VV		Zásyp		38,800		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	38,800	15,00	582,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				
	VV		Zásyp		38,800		
	VV		Součet		38,800		
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,800	110,00	4 268,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				
	VV		"Čelo + L-čelo"				
	VV		" TP5 km 0,858 " 28		28,000		
	VV		"Potrubí"				
	VV		" TP5 km 0,858 " 6*1,8		10,800		
	VV	Zásyp	Součet		38,800		
	D	2	Zakládání				17 866,00
11	K	274315223	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,690	4 000,00	10 760,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274315223				
	VV		"Čelo + L-čelo"				
	VV		" TP5 km 0,858 " 1,43		1,430		
	VV		Mezisoučet		1,430		
	VV		"TP - potrubí"				
	VV		" TP5 km 0,858 " 6*2,1*0,1		1,260		
	VV		Mezisoučet		1,260		
	VV		Součet		2,690		
12	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,187	38 000,00	7 106,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274362021				
	VV		"TP - potrubí"				
	VV		" TP5 km 0,858 " 6*2*15,6/1000		0,187		
	VV		Součet		0,187		
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 050,00
13	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	3,000	2 300,00	6 900,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211142				
	VV		"Opevnění TP"				
	VV		" TP5 km 0,858 " 1+2		3,000		
	VV	Rov	Součet		3,000		
14	K	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	0,500	2 300,00	1 150,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211143				
	VV		" TP5 km 0,858 " 0,5		0,500		
	VV	Rov_2	Součet		0,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				109 611,00
15	K	919411141	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919411141				
	VV		" TP5 km 0,858 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	919535556RP	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,300	5 400,00	17 820,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919535556RP				
	VV		" TP5 km 0,858 " 6*0,55		3,300		
	VV		Součet		3,300		
17	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	6,000	210,00	1 260,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919551114				
	VV		" TP5 km 0,858 " 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
18	M	28614350	trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x6000mm SN8	m	6,090	1 900,00	11 571,00
	VV		6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	7,200	1 100,00	7 920,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936561111				
	VV		" TP5 km 0,858 " 6*1,2		7,200		
	VV		Součet		7,200		
20	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	20,000	52,00	1 040,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902422				
	VV		" TP1 km 0,464 " 5		5,000		
	VV		" TP2 km 0,513 " 5		5,000		
	VV		" TP3 km 0,628 " 5		5,000		
	VV		" TP4 km 0,701 " 5		5,000		
	VV		Součet		20,000		
21	K	RP57	Čelo propustku včetně římsy z betonu vodostavebního C30/37 - XF3, pro propustek z trub DN 600 mm, lomené	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka vychází z pol. 919411121, je zde změna materiálu - beton C30/37 XF3 pro základy i vyzdění čela vč. ocelové výztuže (ocel. trny, kari sítě), zřízení i odstranění bednění, lomené L-čelo dle výkresu.</i>				
	VV		" TP5 km 0,858 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	998	Přesun hmot				619,92
22	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	61,991	5,00	309,96
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				
23	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	61,991	5,00	309,96
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Naftová

Objekt:

24071-14XC-CP-04 - Svodnice

KSO:

Místo: k.ú. Kloboučky, Mouřínov

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 184,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 184,40	21,00%	28 388,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 573,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	LC Naftová	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-14XC-CP-04 - Svodnice	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	135 184,40
HSV - Práce a dodávky HSV	135 184,40
1 - Zemní práce	5 670,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 450,00
5 - Komunikace pozemní	126 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	64,40

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	LC Naftová	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-14XC-CP-04 - Svodnice	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

135 184,40

DHSVPráce a dodávky HSV

135 184,40

D1Zemní práce

5 670,00

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,100	650,00	5 265,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
VV		" SVÚ1 km 0,000 - 0,300 " 6*5*0,11			3,300		
VV		" SV1 km 0,009 " 6*0,11			0,660		
VV		" SVÚ2 km 0,400 - 0,600 " 6*4*0,11			2,640		
VV		Rov			1,500		
VV		Rýhy			8,100		
VV		Součet					

2	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	8,100	50,00	405,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451105					
VV		"Odvoz na mezideponii pro využití do zemních krajnic, další související položky zemních prací v objektu cesta"					
VV		Rýhy			8,100		
VV		Součet			8,100		

D4Vodorovné konstrukce

3 450,00

3	K	463211141	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	1,500	2 300,00	3 450,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211141					
VV		"10 svodnic" 10*0,15			1,500		
VV		Rov			1,500		
		Součet					

D5Komunikace pozemní

126 000,00

4	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	60,000	2 100,00	126 000,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121					
VV		" SVÚ1 km 0,000 - 0,300 " 6*5			30,000		
VV		" SV1 km 0,009 " 6			6,000		
VV		" SVÚ2 km 0,400 - 0,600 " 6*4			24,000		
VV		Součet			60,000		

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

D998Přesun hmot

64,40

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,439	5,00	32,20
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
------------	--	---	--	--	--	--	--

6	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	6,439	5,00	32,20
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191					
------------	--	---	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Naftová

Objekt:

24071-14XC-CP-05 - Průlehy

KSO:

Místo: k.ú. Kloboučky, Mouřínov

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 402,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 402,50	21,00%	31 164,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 567,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Naftová

Objekt:

24071-14XC-CP-05 - Průlehy

Místo:

k.ú. Kloboučky, Mouřínov

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel:

Datum:

16. 12. 2024

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		148 402,50
HSV - Práce a dodávky HSV		148 402,50
1 - Zemní práce		12 571,50
2 - Zakládání		94 320,00
4 - Vodorovné konstrukce		32 710,00
5 - Komunikace pozemní		8 190,00
998 - Přesun hmot		611,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	LC Naftová	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-14XC-CP-05 - Průlehy	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

148 402,50

D HSV Práce a dodávky HSV

148 402,50

D 1 Zemní práce

12 571,50

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	43,500	135,00	5 872,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103				
		VV	" PR1 km 0,710 " 5*1,4		7,000		
		VV	" PR2 km 0,946 " 4*12*0,6		28,800		
		VV	Rov		7,200		
		VV	Rov_2		0,500		
		VV	Odkopy		43,500		
			Součet				

2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,600	650,00	2 340,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101				
		VV	" PR1 km 0,710 " 3,6		3,600		
		VV	Rýhy		3,600		
			Součet				

3	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	47,100	50,00	2 355,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451105				
		VV	"Přesun na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"				
		VV	Odkopy		43,500		
		VV	Rýhy		3,600		
		VV	Násypy		47,100		
			Součet				

5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	63,000	18,00	1 134,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112				
		VV	" PR1 km 0,710 " 3*5		15,000		
		VV	" PR2 km 0,946 " 4*12		48,000		
		VV	Pruleh		63,000		
			Součet				

6	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	15,000	58,00	870,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111				
		VV	" PR1 km 0,710 " 3*5		15,000		

D 2 Zakládání

94 320,00

7	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	48,000	165,00	7 920,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/291211111				
		VV	" PR2 km 0,946 " 4*12		48,000		
		VV	Panely		48,000		
			Součet				

8	M	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	8,000	10 800,00	86 400,00
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

D 4 Vodorovné konstrukce

32 710,00

9	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	7,200	2 300,00	16 560,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211152				
		VV	" PR2 km 0,946 " 18*0,4		7,200		
		VV	Rov		7,200		
			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	0,500	2 300,00	1 150,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211143				
VV			" PR2 km 0,946 " 0,5			0,500	
VV			Součet			0,500	
11	K	467951120	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osově vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny Ø od 200 do 290 mm	m	5,000	3 000,00	15 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/467951120				
VV			" PR1 km 0,710 " 5			5,000	
VV			Součet			5,000	
D 5			Komunikace pozemní				8 190,00
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	63,000	130,00	8 190,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111				
VV			Pruleh			63,000	
VV			Součet			63,000	
D 998			Přesun hmot				611,00
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	61,099	5,00	305,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				
14	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	61,099	5,00	305,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Naftová

Objekt:

24071-14XC-CP-06 - Příčný drén

KSO:

Místo: k.ú. Kloboučky, Mouřínov

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 698,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 698,06	21,00%	15 686,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 384,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	LC Naftová	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-14XC-CP-06 - Příčný drén	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	74 698,06
HSV - Práce a dodávky HSV	74 698,06
1 - Zemní práce	18 667,50
2 - Zakládání	19 922,50
4 - Vodorovné konstrukce	27 250,00
5 - Komunikace pozemní	6 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 000,00
998 - Přesun hmot	608,06

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	LC Naftová			Datum:	16. 12. 2024	
Objekt:	24071-14XC-CP-06 - Příčný drén			Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.	
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov			Zpracovatel:		
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice					
Zhotovitel:						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 698,06

D HSV Práce a dodávky HSV

74 698,06

D 1 Zemní práce

18 667,50

1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	28,500	570,00	16 245,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251					
VV		"Drén"					
VV		" DP1 km 0,687 " 1*5*1				5,000	
VV		"Drén Jímka"					
VV		" DP1 km 0,687 " 20				20,000	
VV		"Drén - výtok"					
VV		" DP1 km 0,687 " 5*0,7				3,500	
VV		Rýhy_2000	Součet		28,500		

2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	28,500	70,00	1 995,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
VV		Rýhy_2000				28,500	
VV		Součet				28,500	

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	28,500	15,00	427,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV		Rýhy_2000				28,500	
VV		Zemina	Součet		28,500		

D 2 Zakládání

19 922,50

4	K	214500111	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm	m	25,000	58,00	1 450,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/214500111					
VV		"Drén + jímka"					
VV		" DP1 km 0,687 " 5+20				25,000	
VV		Součet				25,000	

5	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	13,500	535,00	7 222,50
VV		"Drén + jímka"					
VV		" DP1 km 0,687 " (5+20)*1*0,3*1,8				13,500	
VV		Součet				13,500	

6	K	RP12	Trativody z drenážních trubek se zřízením lože pod trubky, obalení potrubí geotextilií 150g/m a s jejich obsypem HDK fr. 32-63 v průměrném celkovém množství do 0,3 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	25,000	450,00	11 250,00
---	---	------	---	---	--------	--------	-----------

P		Poznámka k položce: Položka vychází z pol. č. 212752212 V rámci položky je i zaslepení volných konců geotextilií.					
VV		"Drén + jímka"					
VV		" DP1 km 0,687 " 5+20				25,000	
VV		Součet				25,000	

D 4 Vodorovné konstrukce

27 250,00

7	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	12,500	1 800,00	22 500,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511161					
VV		"Drén + jímka"					
VV		" DP1 km 0,687 " 5*0,5+20*0,5				12,500	
VV		Součet				12,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	462511169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu	m2	25,000	190,00	4 750,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511169 VV "Drén + jámka" VV " DP1 km 0,687 " 5*1+20*1 25,000 VV Součet 25,000							
D	5	Komunikace pozemní					6 250,00
9	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,000	250,00	6 250,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564761111 VV "Drén + jámka" VV " DP1 km 0,687 " 5*1+20*1 25,000 VV Součet 25,000							
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 000,00
10	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	100,000	20,00	2 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123 VV "Drén + jámka" VV " DP1 km 0,687 " 5*4+20*4 100,000 VV Součet 100,000							
D	998	Přesun hmot					608,06
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	60,806	5,00	304,03
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111							
12	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	60,806	5,00	304,03
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Naftová

Objekt:

24071-14XC-CP-07 - VRN

KSO:

Místo: k.ú. Kloboučky, Mouřínov

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 000,00	21,00%	12 180,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 180,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	LC Naftová	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-14XC-CP-07 - VRN	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	58 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00
998 - Vedlejší náklady	40 000,00
9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6133	9 000,00
9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006	9 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	LC Naftová	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-14XC-CP-07 - VRN	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kloboučky, Mouřínov	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							58 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				58 000,00
D	998		Vedlejší náklady				40 000,00
1	K	R95	005 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
P			Poznámka k položce: Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání				
2	K	R101	005 - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	R63	005 - Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
P			Poznámka k položce: Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním. V ceně kompletní dodávka a montáž. Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obednění exponovaných částí kmene a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavěvení a podmínek). Uchytení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.				
4	K	R64	008 - Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
P			Poznámka k položce:				
5	K	R98	005 - Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	R69	008 - Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 elektronické) dle příslušných právních předpisů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	9999		Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky				9 000,00
7	K	R04	Zkouška míry ztuhnění 1x na 1000 m2	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
P			Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006				
VV			"ŠD 0/32"				
D	9996		Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN				9 000,00
8	K	R44	Míra ztuhnění 1x na 1000 m2	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
P			Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006				

SEZNAM FIGUR

Kód: 24071-14XC-CP
Stavba: LC Naftová

Datum: 16. 12. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
24071-14XC-CP-01 Cesta			
Krajnice			1 507,000
	" K1 km 0,000 - 1,507 - obě strany" 0,5*1507*2		1 507,000
Krajnice	Součet		1 507,000
Použití figury:			
938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 507,000
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	758,100
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	610,700
Křoviny			3 616,800
	" KŘ1 km 0,000 - 1,507 - obě strany" 2*1507*2*0,6		3 616,800
Křoviny	Součet		3 616,800
Použití figury:			
111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	3 616,800
R51	Ekologická likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm v souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění	kpl	1,000
Odkopávky			148,000
Odstraněná_kce			66,600
	" C2 km 1,154 - 1,172 " 3,7*18		66,600
Odstraněná_kce	Součet		66,600
P_30			519,000
	" P1 km 0,049 - 0,120 - vpravo" 71		71,000
	" P2 km 0,452 - 0,650 - vlevo" 198		198,000
	" P5 km 0,730 - 0,980 - vlevo" 250		250,000
P_30	Součet		519,000
P_50			920,000
	" P1 km 0,000 - 0,330 - vpravo" 330		330,000
	" P2 km 0,441 - 0,701 - vlevo" 260		260,000
	" P3 km 0,770 - 1,100 - vlevo" 330		330,000
P_50	Součet		920,000
Použití figury:			
938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	920,000
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	758,100
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	610,700
P50			207,000
Pa_30			10,000
	10		10,000
Pa_30	Součet		10,000
Použití figury:			
112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000
174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	10,000
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
Pa_30_1			10,000
Pa_50			6,000
	6		6,000
Pa_50	Součet		6,000
Pa_50_1			6,000
Pa_70			10,000
Pa_90			4,000
Rozšíření		m2	3 460,000
Traviny			1 124,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" TR1 km 0,000 - 1,405 " 4*1405*0,2		1 124,000
Traviny	Součet		1 124,000
Zemní_krajnice			147,400
	"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"		0,000
	" Zemní krajnice - km 0,000 - 1,507 - obě strany" "Rýhy od svodnic" 8,1+"Zemina od TP"63,7+"Zemina od průlehů"47,1+"Zemina od drénu" 28,5		147,400
Zemní_krajnice	Součet		147,400
Použití figury:			
569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	147,400
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	758,100
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	147,400
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	147,400

24071-14XC-CP-02 Sjezdy

Sjezdy			300,000
	"Plocha ze situace"		0,000
	" N1 km 0,000 - 0,015 " 80		80,000
	" N3 km 0,302 - vlevo" 40		40,000
	" N5 km 0,710 - vlevo" 55		55,000
	" N6 km 0,733 - vlevo" 40		40,000
	" N9 km 1,178 - vlevo" 40		40,000
	" N14 km 1,388 - vpravo" 45		45,000
Sjezdy	Součet		300,000
Použití figury:			
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	300,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	220,000

24071-14XC-CP-03 Trubní propustky

Jamy			49,500
			0,000
	Jamy_100*0,5		49,500
Jamy	Součet		49,500
Jamy_100			99,000
	"Čelo + L-čelo"		0,000
	" TP5 km 0,858 " 72		72,000
	"Potrubi"		0,000
	" TP5 km 0,858 " 6*4,5		27,000
Jamy_100	Součet		99,000
Použití figury:			
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	49,500
131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	49,500
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,600
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	30,100
Odkopy			3,500
	Rov		3,000
	Rov_2		0,500
Odkopy	Součet		3,500
Použití figury:			
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	3,500
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,600
Rov	Rovnanina	m3	3,000
	"Opevnění TP"		0,000
	" TP5 km 0,858 " 1+2		3,000
Rov	Součet		3,000
Použití figury:			
463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	3,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	3,500
Rov_2			0,500
	" TP5 km 0,858 " 0,5		0,500
Rov_2	Součet		0,500
Použití figury:			
463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	0,500
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	3,500
Skládky			824,000
Traviny			412,000
Zásyp			38,800
	"Čelo + L-čelo"		0,000
	" TP5 km 0,858 " 28		28,000
	"Potrubí"		0,000
	" TP5 km 0,858 " 6*1,8		10,800
Zásyp	Součet		38,800
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	38,800
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,600
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	77,600
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,600
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	30,100
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	38,800
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,800

24071-14XC-CP-04 Svodnice

Rov			1,500
	"10 svodnic" 10*0,15		1,500
Rov	Součet		1,500
Použití figury:			
463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	1,500
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,100
Rýhy			8,100
	" SVÚ1 km 0,000 - 0,300 " 6*5*0,11		3,300
	" SV1 km 0,009 " 6*0,11		0,660
	" SVÚ2 km 0,400 - 0,600 " 6*4*0,11		2,640
	Rov		1,500
Rýhy	Součet		8,100
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,100
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,100

24071-14XC-CP-05 Průlehy

Násypy			47,100
	"Přesun na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"		0,000
	Odkopy		43,500
	Rýhy		3,600
Násypy	Součet		47,100
Odkopy			43,500
	" PR1 km 0,710 " 5*1,4		7,000
	" PR2 km 0,946 " 4*12*0,6		28,800
	Rov		7,200
	Rov_2		0,500
Odkopy	Součet		43,500

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	43,500
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	47,100
Panely			48,000
	" PR2 km 0,946 " 4*12		48,000
Panely	Součet		48,000
Použití figury:			
291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	48,000
59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	8,000
Pruleh			63,000
	" PR1 km 0,710 " 3*5		15,000
	" PR2 km 0,946 " 4*12		48,000
Pruleh	Součet		63,000
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	63,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	63,000
Rov	Rovnanina	m3	7,200
	" PR2 km 0,946 " 18*0,4		7,200
Rov	Součet		7,200
Použití figury:			
463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	7,200
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	43,500
Rov_2			0,500
	" PR2 km 0,946 " 0,5		0,500
Rov_2	Součet		0,500
Použití figury:			
463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	0,500
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	43,500
Rýhy			3,600
	" PR1 km 0,710 " 3,6		3,600
Rýhy	Součet		3,600
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	47,100

24071-14XC-CP-06 Příčný drén

Rýhy_2000			28,500
	"Drén"		0,000
	" DP1 km 0,687 " 1*5*1		5,000
	"Drén Jímka"		0,000
	" DP1 km 0,687 " 20		20,000
	"Drén - výtok"		0,000
	" DP1 km 0,687 " 5*0,7		3,500
Rýhy_2000	Součet		28,500
Použití figury:			
132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	28,500
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,500
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,500
Zemina			28,500
	Rýhy_2000		28,500
Zemina	Součet		28,500

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24071-34XC-CP
Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Velké Hostěrádky Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice DIČ:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s. IČ: 46974687
U Svitavy 2, 618 00 Brno DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
Regioprojekt Brno, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
[REDACTED] DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			646 394,14
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 646 394,14	Výše daně 135 742,77
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	782 136,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24071-34XC-CP		
Stavba:	OM U Koženého mostu a Ztracená louka		
Místo:	k.ú. Velké Hostěrádky	Datum:	16. 12. 2024
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		646 394,14	782 136,91
24071-34XC-CP-01	SO 01 - OM U Koženého mostu	471 931,45	571 037,05
24071-31XC-CP-01-01	Cesta	187 568,52	226 957,91
24071-34XC-CP-01-02	Trubní propustek	262 666,00	317 825,86
24071-34XC-CP-01-03	Průleh	21 696,93	26 253,29
24071-34XC-CP-02	SO 02 - Ztracená louka	161 462,69	195 369,85
24071-34XC-CP-02-01	Cesta	92 890,25	112 397,20
24071-34XC-CP-02-02	Sjezdy	68 572,44	82 972,65
24071-34XC-CP-03	VRN	13 000,00	15 730,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt:
24071-34XC-CP-01 - SO 01 - OM U Koženého mostu
Soupis:
24071-31XC-CP-01-01 - Cesta

KSO:
Místo: k.ú. Velké Hostěrádky

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel:

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		187 568,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	187 568,52	21,00%	39 389,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	226 957,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt: 24071-34XC-CP-01 - SO 01 - OM U Koženého mostu
Soupis: **24071-31XC-CP-01-01 - Cesta**

Místo: k.ú. Velké Hostěrádky
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice
Zhotovitel:

Datum: 16. 12. 2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		187 568,52
HSV - Práce a dodávky HSV		187 568,52
1 - Zemní práce		14 228,00
5 - Komunikace pozemní		168 996,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 470,00
998 - Přesun hmot		1 874,52

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt: 24071-34XC-CP-01 - SO 01 - OM U Koženého mostu
Soupis: 24071-31XC-CP-01-01 - Cesta

Místo: k.ú. Velké Hostěrádky Datum: 16. 12. 2024
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 187 568,52

D		HSV		Práce a dodávky HSV				187 568,52	
D		1		Zemní práce				14 228,00	
1	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	56,800	62,00	3 521,60		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103						
VV			Krajnice*0,1		13,000				
VV			Zemní_krajnice		43,800				
VV			Součet		56,800				
2	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	43,800	38,00	1 664,40		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111						
VV			Zemní_krajnice		43,800				
VV			Součet		43,800				
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	13,000	45,00	585,00		
VV			Krajnice*0,1		13,000				
VV			Součet		13,000				
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	43,800	15,00	657,00		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201						
VV			Zemní_krajnice		43,800				
VV			Součet		43,800				
5	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	520,000	15,00	7 800,00		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302						
VV			" C1 km 0,000 - 0,130 " 4*130		520,000				
VV			Součet		520,000				
D		5		Komunikace pozemní				168 996,00	
6	K	564831111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	468,000	90,00	42 120,00		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111						
VV			" C1 km 0,000 - 0,130 " 3,6*130		468,000				
VV			Součet		468,000				
7	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	500,500	130,00	65 065,00		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111						
VV			" C1 km 0,000 - 0,130 " 3,85*130		500,500				
VV			Součet		500,500				
8	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	520,000	90,00	46 800,00		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111						
VV			" CK1 km 0,000 - 0,130 " 4*130		520,000				
VV			Součet		520,000				
9	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	43,800	270,00	11 826,00		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"				
	VV		" Zemní Krajnice - km 0,000 - 0,130 - obě strany" "Zemina od TP"35,9+"Zemina od průlehu"7,9		43,800		
	VV	Zemní_krajnice	Součet		43,800		
10	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	227,500	14,00	3 185,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571902111				
	VV		" C1 km 0,000 - 0,130 " 3,5*130*0,5		227,500		
	VV		Součet		227,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 470,00
11	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	1 040,000	0,50	520,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909111				
	VV		" C1 km 0,000 - 0,130 " 4*130*2		1 040,000		
	VV		Součet		1 040,000		
12	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	130,000	15,00	1 950,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
	VV		" K1 km 0,000 - 0,130 - obě strany" 0,5*130*2		130,000		
	VV	Krajnice	Součet		130,000		
	D	998	Přesun hmot				1 874,52
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	374,904	5,00	1 874,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt:
24071-34XC-CP-01 - SO 01 - OM U Koženého mostu
Soupis:
24071-34XC-CP-01-02 - Trubní propustek

KSO:
Místo: k.ú. Velké Hostěrádky

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		262 666,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	262 666,00	21,00%	55 159,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	317 825,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt: 24071-34XC-CP-01 - SO 01 - OM U Koženého mostu
Soupis: **24071-34XC-CP-01-02 - Trubní propustek**

Místo: k.ú. Velké Hostěrádky
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice
Zhotovitel:

Datum: 16. 12. 2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		262 666,00
HSV - Práce a dodávky HSV		262 666,00
1 - Zemní práce		42 986,40
2 - Zakládání		23 466,00
4 - Vodorovné konstrukce		17 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		178 540,00
998 - Přesun hmot		423,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt: 24071-34XC-CP-01 - SO 01 - OM U Koženého mostu
Soupis: 24071-34XC-CP-01-02 - Trubní propustek

Místo: k.ú. Velké Hostěrádky Datum: 16. 12. 2024
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 262 666,00

D HSV Práce a dodávky HSV 262 666,00

D 1 Zemní práce 42 986,40

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	7,500	150,00	1 125,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102					
VV		Rov			7,000		
VV		Rov_2			0,500		
VV		Odkopy			7,500		
		Součet					

2	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	43,200	220,00	9 504,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103					
VV		"Čelo + čelo"					
VV		" TP1 km 0,065 " 2*5*4			40,000		
VV		Mezisoučet			40,000		
VV		"Potrubí"					
VV		" TP1 km 0,065 " 8*5,8			46,400		
VV		Mezisoučet			46,400		
VV		Jamy_100			86,400		
VV		Součet			43,200		
VV		Jamy_100*0,5			43,200		
VV		Jamy			43,200		
		Součet					

3	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	43,200	280,00	12 096,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351103					
VV		Jamy_100*0,5			43,200		

4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	108,000	34,00	3 672,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV		Zásyp*2			108,000		

5	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	108,000	48,00	5 184,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251122					
VV		Zásyp*2			108,000		

6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	23,700	62,00	1 469,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
VV		"Odvoz na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"					
VV		(Jamy_100-Zásyp)*0,5			16,200		
VV		Odkopy			7,500		
VV		Součet			23,700		

7	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	16,200	70,00	1 134,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351123					
------------	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Odvoz na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"				
	VV		(Jamy_100-Zásyp)*0,5		16,200		
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	54,000	38,00	2 052,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				
	VV		Zásyp		54,000		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	54,000	15,00	810,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				
	VV		Zásyp		54,000		
	VV		Součet		54,000		
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	54,000	110,00	5 940,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				
	VV		"Čelo + čelo"				
	VV		"TP1 km 0,065 " 2*5*3		30,000		
	VV		"Potrubí"				
	VV		" TP1 km 0,065 " 8*3		24,000		
	VV	Zásyp	Součet		54,000		
	D	2	Zakládání				23 466,00
11	K	274315223	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	3,140	4 000,00	12 560,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274315223				
	VV		"Čelo + čelo"				
	VV		"TP1 km 0,065 " 5*1,3*2*0,1		1,300		
	VV		Mezisoučet		1,300		
	VV		"TP - potrubí"				
	VV		"TP1 km 0,065 " 8*2,3*0,1		1,840		
	VV		Mezisoučet		1,840		
	VV		Součet		3,140		
12	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,287	38 000,00	10 906,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274362021				
	VV		"TP - potrubí"				
	VV		"TP1 km 0,065 " 8*2,3*15,6/1000		0,287		
	VV		Součet		0,287		
	D	4	Vodorovné konstrukce				17 250,00
13	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	7,000	2 300,00	16 100,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211142				
	VV		"Opevnění TP"				
	VV		" TP1 km 0,065 " 2*2*2,5		7,000		
	VV	Rov	Součet		7,000		
14	K	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	0,500	2 300,00	1 150,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211143				
	VV		" TP1 km 0,065 " 0,5		0,500		
	VV	Rov_2	Součet		0,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				178 540,00
15	K	919411141	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	35 000,00	70 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919411141				
	VV		" TP1 km 0,065 " 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
16	K	919535556RP	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	7,680	5 400,00	41 472,00
	VV		" TP1 km 0,065 " 8*0,96		7,680		
	VV		Součet		7,680		
17	K	919551116	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm	m	8,000	255,00	2 040,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919551116				
	VV		" TP1 km 0,065 " 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
18	M	28614352	trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 800x6000mm SN8	m	8,120	3 900,00	31 668,00
	VV		8*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		8,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	9,600	1 100,00	10 560,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936561111				
		VV	" TP1 km 0,065 " 8*1,2		9,600		
		VV	Součet		9,600		
20	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm	m	6,000	3 300,00	19 800,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008113				
		VV	" TP1 km 0,065 " 6		6,000		
		VV	Součet		6,000		
21	K	RP60	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
		P	Poznámka k položce: - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 15 km				
		VV	"1 ks TZP-Q 600 - 6 m" 1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
	D	998	Přesun hmot				423,60
22	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	84,719	5,00	423,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt:
24071-34XC-CP-01 - SO 01 - OM U Koženého mostu
Soupis:
24071-34XC-CP-01-03 - Průleh

KSO:
Místo: k.ú. Velké Hostěrádky

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		21 696,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 696,93	21,00%	4 556,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 253,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt: 24071-34XC-CP-01 - SO 01 - OM U Koženého mostu
Soupis: **24071-34XC-CP-01-03 - Průleh**

Místo: k.ú. Velké Hostěrádky
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice
Zhotovitel:

Datum: 16. 12. 2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		21 696,93
HSV - Práce a dodávky HSV		21 696,93
1 - Zemní práce		4 719,60
4 - Vodorovné konstrukce		15 000,00
5 - Komunikace pozemní		1 950,00
998 - Přesun hmot		27,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt: 24071-34XC-CP-01 - SO 01 - OM U Koženého mostu
Soupis: 24071-34XC-CP-01-03 - Průleh

Místo: k.ú. Velké Hostěrádky Datum: 16. 12. 2024
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 696,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 696,93
D	1		Zemní práce				4 719,60
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,200	180,00	756,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101				
		VV	" PR1 km 0,130" 3*1,4		4,200		
		VV	Součet		4,200		
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,600	650,00	2 340,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101				
		VV	" PR1 km 0,130" 3,6		3,600		
		VV	Rýhy		3,600		
		VV	Součet		3,600		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,800	62,00	483,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103				
		VV	"Přesun na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"				
		VV	Odkopy		4,200		
		VV	Rýhy		3,600		
		VV	Násypy		7,800		
		VV	Součet		7,800		
4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	15,000	18,00	270,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112				
		VV	" PR1 km 0,130" 3*5		15,000		
		VV	Pruleh		15,000		
		VV	Součet		15,000		
5	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	15,000	58,00	870,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111				
		VV	" PR1 km 0,130" 3*5		15,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				15 000,00
6	K	467951120	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny Ø od 200 do 290 mm	m	5,000	3 000,00	15 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/467951120				
		VV	" PR1 km 0,130" 5		5,000		
		VV	Součet		5,000		
D	5		Komunikace pozemní				1 950,00
7	K	564851111	Podklad ze štěrkokrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	15,000	130,00	1 950,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111				
		VV	Pruleh		15,000		
		VV	Součet		15,000		
D	998		Přesun hmot				27,33
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,465	5,00	27,33
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt:
24071-34XC-CP-02 - SO 02 - Ztracená louka
Soupis:
24071-34XC-CP-02-01 - Cesta

KSO:
Místo: k.ú. Velké Hostěrádky

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		92 890,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	92 890,25	21,00%	19 506,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	112 397,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt: 24071-34XC-CP-02 - SO 02 - Ztracená louka
Soupis: **24071-34XC-CP-02-01 - Cesta**

Místo: k.ú. Velké Hostěrádky
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice
Zhotovitel:

Datum: 16. 12. 2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		92 890,25
HSV - Práce a dodávky HSV		92 890,25
1 - Zemní práce		4 872,00
5 - Komunikace pozemní		85 854,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 140,00
998 - Přesun hmot		1 024,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt: 24071-34XC-CP-02 - SO 02 - Ztracená louka
Soupis: 24071-34XC-CP-02-01 - Cesta

Místo: k.ú. Velké Hostěrádky Datum: 16. 12. 2024
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							92 890,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 890,25
D	1		Zemní práce				4 872,00
1	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	6,000	62,00	372,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103				
		VV	Krajnice*0,1		6,000		
		VV	Součet		6,000		
2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	6,000	45,00	270,00
		VV	Krajnice*0,1		6,000		
		VV	Součet		6,000		
3	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	282,000	15,00	4 230,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302				
		VV	" C2 km 0,012 - 0,072 " 4*60		240,000		
		VV	" VB 1, km 0,032" 42		42,000		
		VV	Součet		282,000		
D	5		Komunikace pozemní				85 854,00
4	K	564831111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	258,000	90,00	23 220,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111				
		VV	" C2 km 0,012 - 0,072 " 3,6*60		216,000		
		VV	" VB 1, km 0,032" 42		42,000		
		VV	Součet		258,000		
5	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	273,000	130,00	35 490,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111				
		VV	" C2 km 0,012 - 0,072 " 3,85*60		231,000		
		VV	" VB 1, km 0,032" 42		42,000		
		VV	Součet		273,000		
6	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	282,000	90,00	25 380,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111				
		VV	" CK2 km 0,012 - 0,072 " 4*60		240,000		
		VV	" VB 1, km 0,032" 42		42,000		
		VV	Součet		282,000		
7	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuťněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	126,000	14,00	1 764,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571902111				
		VV	" C2 km 0,012 - 0,072 " 3,5*60*0,5		105,000		
		VV	" VB 1, km 0,032" 42*0,5		21,000		
		VV	Součet		126,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 140,00
8	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	480,000	0,50	240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909111				
VV			" C2 km 0,012 - 0,072 " 4*60*2		480,000		
VV			Součet		480,000		
9	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	60,000	15,00	900,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
VV			" K2 km 0,012 - 0,072 - obě strany " 0,5*60*2		60,000		
VV Krajnice			Součet		60,000		
D		998	Přesun hmot				1 024,25
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	204,850	5,00	1 024,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt:
24071-34XC-CP-02 - SO 02 - Ztracená louka
Soupis:
24071-34XC-CP-02-02 - Sjezdy

KSO:
Místo: k.ú. Velké Hostěrádky

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel:

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		68 572,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 572,44	21,00%	14 400,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	82 972,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt: 24071-34XC-CP-02 - SO 02 - Ztracená louka
Soupis: 24071-34XC-CP-02-02 - Sjezdy
Místo: k.ú. Velké Hostěrádky
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice
Zhotovitel:

Datum: 16. 12. 2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		68 572,44
HSV - Práce a dodávky HSV		68 572,44
1 - Zemní práce		4 200,00
5 - Komunikace pozemní		63 560,00
998 - Přesun hmot		812,44

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt: 24071-34XC-CP-02 - SO 02 - Ztracená louka
Soupis: 24071-34XC-CP-02-02 - Sjezdy

Místo: k.ú. Velké Hostěrádky Datum: 16. 12. 2024
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 68 572,44

D HSV Práce a dodávky HSV 68 572,44

D 1 Zemní práce 4 200,00

1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	280,000	15,00	4 200,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302						
VV	"Plocha ze situace"						
VV	" N1 km 0,033 - vpravo" 280						
VV	Sjezdy	Součet				280,000	280,000

D 5 Komunikace pozemní 63 560,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	280,000	90,00	25 200,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111						
VV	Sjezdy						
VV	Součet						

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	280,000	130,00	36 400,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111						
VV	Sjezdy						
VV	Součet						

4	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	140,000	14,00	1 960,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571902111						
VV	Sjezdy*0,5						
VV	Součet						

D 998 Přesun hmot 812,44

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	162,487	5,00	812,44
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111						
------------	---	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OM U Koženého mostu a Ztracená louka

Objekt:

24071-34XC-CP-03 - VRN

KSO:

Místo: k.ú. Velké Hostěrádky

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 000,00	21,00%	2 730,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 730,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	OM U Koženého mostu a Ztracená louka	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-34XC-CP-03 - VRN	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Velké Hostěrádky	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	13 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00
998 - Vedlejší náklady	10 000,00
9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka
Objekt: 24071-34XC-CP-03 - VRN

Místo: k.ú. Velké Hostěrádky Datum: 16. 12. 2024
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 000,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					13 000,00
D	998	Vedlejší náklady					10 000,00
1	K	R95	005 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
P			Poznámka k položce: Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání				
1	K	R98	005 - Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D		9999	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky				3 000,00
3	K	R04	Zkouška míry zhutnění 1x na 1000 m2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
P			Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006				
VV			"ŠD 0/32"				

SEZNAM FIGUR

Kód: 24071-34XC-CP
Stavba: OM U Koženého mostu a Ztracená louka

Datum: 16. 12. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
24071-34XC-CP-01/ 24071-31XC-CP-01-01 Cesta			
Krajnice			130,000
	" K1 km 0,000 - 0,130 - obě strany" 0,5*130*2		130,000
Krajnice	Součet		130,000
Použití figury:			
938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	130,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,800
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	13,000
P_50			920,000
Zemní_krajnice			43,800
	"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"		0,000
	" Zemní Krajnice - km 0,000 - 0,130 - obě strany" "Zemina od TP"35,9+"Zemina od průlehu"7,9		43,800
Zemní_krajnice	Součet		43,800
Použití figury:			
569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	43,800
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,800
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	43,800
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	43,800
Zemní_krajnice_1			141,400
24071-34XC-CP-01/ 24071-34XC-CP-01-02 Trubní propustek			
Jamy			43,200
			0,000
	Jamy_100*0,5		43,200
Jamy	Součet		43,200
Jamy_100			86,400
	"Čelo + čelo"		0,000
	" TP1 km 0,065 " 2*5*4		40,000
	"Potrubi"		0,000
	" TP1 km 0,065 " 8*5,8		46,400
Jamy_100	Součet		86,400
Použití figury:			
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	43,200
131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	43,200
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,700
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	16,200
Odkopy			7,500
	Rov		7,000
	Rov_2		0,500
Odkopy	Součet		7,500
Použití figury:			
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	7,500
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,700
Rov	Rovnanina	m3	7,000
	"Opevnění TP"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" TP1 km 0,065 " 2*2*2,5		7,000
Rov	Součet		7,000
Použití figury:			
463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	7,000
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	7,500
Rov_2			0,500
	" TP1 km 0,065 " 0,5		0,500
Rov_2	Součet		0,500
Použití figury:			
463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	0,500
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	7,500
Zásyp			54,000
	"Čelo + čelo"		0,000
	"TP1 km 0,065 " 2*5*3		30,000
	"Potrubí"		0,000
	" TP1 km 0,065 " 8*3		24,000
Zásyp	Součet		54,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	54,000
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	108,000
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	108,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,700
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	16,200
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	54,000
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,000
24071-34XC-CP-01/ 24071-34XC-CP-01-03 Průleh			
Násypy			7,800
	"Přesun na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"		0,000
	Odkopy		4,200
	Rýhy		3,600
Násypy	Součet		7,800
Odkopy			4,200
	" PR1 km 0,130" 3*1,4		4,200
Odkopy	Součet		4,200
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,200
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,800
Průleh			15,000
	" PR1 km 0,130" 3*5		15,000
Průleh	Součet		15,000
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	15,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	15,000
Rýhy			3,600
	" PR1 km 0,130" 3,6		3,600
Rýhy	Součet		3,600
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
24071-34XC-CP-02/ 24071-34XC-CP-02-01 Cesta			
Krajnice			60,000
	" K2 km 0,012 - 0,072 - obě strany" 0,5*60*2		60,000
Krajnice	Součet		60,000
Použití figury:			
938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	60,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	6,000
24071-34XC-CP-02/ 24071-34XC-CP-02-02 Sjezdy			
Sjezdy			280,000
	"Plocha ze situace"		0,000
	" N1 km 0,033 - vpravo" 280		280,000
Sjezdy	Součet		280,000
Použití figury:			
181152302	Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	280,000
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	280,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	280,000
571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 5 do 10 kg/m2	m2	140,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24071-44XC-CP
Stavba: Odvozní místo Jitřenka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Ždánice	Datum:	16. 12. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice	DIČ:	
Zhotovitel:	Ekostavby Brno, a.s.	IČ:	46974687
	U Svitavy 2, 618 00 Brno	DIČ:	CZ46974687
Projektant:		IČ:	
	Regioprojekt Brno, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			167 018,08
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 167 018,08	Výše daně 35 073,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	202 091,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24071-44XC-CP		
Stavba:	Odvozní místo Jitřenka		
Místo:	k.ú. Ždánice	Datum:	16. 12. 2024
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		167 018,08	202 091,88
24071-44XC-CP-01	Cesta	154 018,08	186 361,88
24071-44XC-CP-02	VRN	13 000,00	15 730,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvozní místo Jitřenka

Objekt:

24071-44XC-CP-01 - Cesta

KSO:

Místo: k.ú. Ždánice

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

154 018,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 018,08	21,00%	32 343,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

186 361,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Odvozní místo Jitřenka	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-44XC-CP-01 - Cesta	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Ždánice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	154 018,08
HSV - Práce a dodávky HSV	154 018,08
1 - Zemní práce	40 051,00
5 - Komunikace pozemní	111 055,00
998 - Přesun hmot	2 912,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Odvozní místo Jitřenka					Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-44XC-CP-01 - Cesta					Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Ždánice					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice						
Zhotovitel:							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

154 018,08

D	HSV	Práce a dodávky HSV				154 018,08	
D	1	Zemní práce				40 051,00	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	200,000	22,00	4 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251102				
VV			" Obratiště O1" 200		200,000		
VV			Křoviny		200,000		
			Součet		200,000		
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	300,00	4 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101				
VV			15		15,000		
VV			Pa_30		15,000		
			Součet		15,000		
3	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	295,000	22,00	6 490,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121111201				
VV			" Obratiště O1" 200		200,000		
VV			"Zpevněná krajnice KZ" 95		95,000		
VV			Hrabanka		295,000		
			Součet		295,000		
4	K	121151213	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	295,000	22,00	6 490,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151213				
VV			" Obratiště O1" 200		200,000		
VV			"Zpevněná krajnice KZ" 95		95,000		
VV			Lesni_puda		295,000		
			Součet		295,000		
5	K	162301301	Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m2	295,000	3,00	885,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301301				
VV			Hrabanka		295,000		
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	59,000	34,00	2 006,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102				
VV			Lesni_puda*0,2		59,000		
VV			Součet		59,000		
7	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	59,000	45,00	2 655,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101				
VV			Lesni_puda*0,2		59,000		
VV			Součet		59,000		
8	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	15,000	80,00	1 200,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201				
VV			Pa_30		15,000		
9	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	295,000	15,00	4 425,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302				
VV			" Obratiště O1" 200		200,000		
VV			"Zpevněná krajnice KZ" 95		95,000		
VV			Součet		295,000		
10	K	R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> - trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy (např. odvoz pařezů na skládku včetně poplatku za skládku, štěpkování včetně likvidace štěrky,...)							
	P						
	VV		Pa_30"kus"		15,000		
	VV		Součet		15,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	R51	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně manipulace a vodorovného přemístění.							
	P						
	VV		Křoviny		200,000		
	VV		Součet		200,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	5		Komunikace pozemní				111 055,00
12	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	840,000	130,00	109 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111							
	VV		"ŠD 0/32 + ŠD 0/63 + ŠD 0/63"				
	VV		"Obratiště O1" 180+190+200		570,000		
	VV		"Zpevněná krajnice KZ" 85+90+95		270,000		
	VV		Součet		840,000		
13	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	132,500	14,00	1 855,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571902111							
	VV		"Obratiště O1" 180*0,5		90,000		
	VV		"Zpevněná krajnice KZ" 85*0,5		42,500		
	VV		Součet		132,500		
D	998		Přesun hmot				2 912,08
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	291,207	5,00	1 456,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111							
15	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	291,207	5,00	1 456,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odvozní místo Jitřenka
Objekt:
24071-44XC-CP-02 - VRN

KSO:
Místo: k.ú. Ždánice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel:

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 000,00	21,00%	2 730,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 730,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Odvozní místo Jitřenka	
Objekt:		24071-44XC-CP-02 - VRN	
Místo:	k.ú. Ždánice	Datum:	16. 12. 2024
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	13 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00
998 - Vedlejší náklady	10 000,00
9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 7:	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Odvozní místo Jitřenka		Datum:		16. 12. 2024	
Objekt:		24071-44XC-CP-02 - VRN		Projektant:		Regioprosjekt Brno, s.r.o.	
Místo:		k.ú. Ždánice		Zpracovatel:		[REDACTED]	
Zadavatel:		Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice					
Zhotovitel:							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

D 998 Vedlejší náklady

10 000,00

1	K	R95	005 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Projednáni a zřízení příjezdů a sjezdů, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání

2	K	R98	005 - Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

D 9999 Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky

3 000,00

3	K	R04	Zkouška míry zhutnění 1x na 1000 m2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006

VV

"ŠD 0/32"

SEZNAM FIGUR

Kód: 24071-44XC-CP
Stavba: Odvozní místo Jitřenka

Datum: 16. 12. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
24071-44XC-CP-01 Cesta			
Hrabanka			295,000
	" Obratiště O1" 200		200,000
	"Zpevněná krajnice KZ" 95		95,000
Hrabanka	Součet		295,000
Použití figury:			
121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	295,000
162301301	Vodorovné přemístění lesní hrabanky přes 50 do 500 m	m2	295,000
Krajnice			1 507,000
	" K1 km 0,000 - 1,507 - obě strany" 0,5*1507*2		1 507,000
Krajnice	Součet		1 507,000
Křoviny			200,000
	" Obratiště O1" 200		200,000
Křoviny	Součet		200,000
Použití figury:			
111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	200,000
R51	Ekologická likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm v souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění	kpl	1,000
Lesní_puda			295,000
	" Obratiště O1" 200		200,000
	"Zpevněná krajnice KZ" 95		95,000
Lesní_puda	Součet		295,000
Použití figury:			
121151213	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	295,000
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	59,000
Odkopávky			148,000
Odstraněná_kce			66,600
P_30			519,000
P_50			920,000
	" P1 km 0,000 - 0,330 - vpravo" 330		330,000
	" P2 km 0,441 - 0,701 - vlevo" 260		260,000
	" P3 km 0,770 - 1,100 - vlevo" 330		330,000
P_50	Součet		920,000
P50			207,000
Pa_30			15,000
	15		15,000
Pa_30	Součet		15,000
Použití figury:			
112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000
174251201	Zásyp jam po pařezích D pařezů do 300 mm strojně	kus	15,000
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
Pa_30_1			10,000
Pa_50			6,000
Pa_50_1			6,000
Pa_70			10,000
Pa_90			4,000
Rozšíření		m2	3 460,000
Traviny			1 124,000
Zemní_krajnice			141,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"		0,000
	" Zemní krajnice - km 0,000 - 1,507 - obě strany" "Rýhy od svodnic" 8,1+"Zemina od TP"57,7+"Zemina od průlehů"47,1+"Zemina od drénu" 28,5		141,400
Zemní_krajnice	Součet		141,400

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24071-54XC-CP
Stavba: Točna Zámčisko

KSO:
Místo: k.ú. Kobeřice u Brna

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			349 352,11
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 349 352,11	Výše daně 73 363,94
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	422 716,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24071-54XC-CP		
Stavba:	Točna Zámčisko		
Místo:	k.ú. Kobeřice u Brna	Datum:	16. 12. 2024
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		349 352,11	422 716,05
24071-54XC-CP-01	Cesta	292 438,26	353 850,29
24071-54XC-CP-02	Trubní propustky	520,00	629,20
24071-54XC-CP-03	Průlehy	43 393,85	52 506,56
24071-54XC-CP-04	VRN	13 000,00	15 730,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Točna Zámčisko

Objekt:

24071-54XC-CP-01 - Cesta

KSO:

Místo: k.ú. Kobeřice u Brna

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

292 438,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 438,26	21,00%	61 412,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

353 850,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Točna Zámčisko	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-54XC-CP-01 - Cesta	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kobeřice u Brna	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	292 438,26
HSV - Práce a dodávky HSV	292 438,26
1 - Zemní práce	17 757,70
5 - Komunikace pozemní	266 023,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 263,50
998 - Přesun hmot	6 393,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Točna Zámčisko					Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-54XC-CP-01 - Cesta					Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kobeřice u Brna					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice						
Zhotovitel:							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

292 438,26

D HSV Práce a dodávky HSV

292 438,26

D 1 Zemní práce

17 757,70

1	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	27,200	62,00	1 686,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
VV		Krajnice*0,1				11,600	
VV		Zemní_krajnice				15,600	
VV		Součet				27,200	

2	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,600	38,00	592,80
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV		Zemní_krajnice				15,600	
VV		Součet				15,600	

3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	11,600	45,00	522,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
VV		Krajnice*0,1				11,600	
VV		Součet				11,600	

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,600	15,00	234,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV		Zemní_krajnice				15,600	
VV		Součet				15,600	

5	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	981,500	15,00	14 722,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
VV		" C1 km 0,000 - 0,116 " 4*116				464,000	
VV		" O1 km 0,080 - vlevo" 400				400,000	
VV		" VB 2, km 0,073" 117,5				117,500	
VV		Součet				981,500	

D 5 Komunikace pozemní

266 023,50

6	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	895,100	90,00	80 559,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111					
VV		" C1 km 0,000 - 0,116 " 3,6*116				417,600	
VV		" O1 km 0,080 - vlevo" 360				360,000	
VV		" VB 2, km 0,073" 117,5				117,500	
VV		Součet				895,100	

7	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	944,100	130,00	122 733,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
VV		" C1 km 0,000 - 0,116 " 3,85*116				446,600	
VV		" O1 km 0,080 - vlevo" 380				380,000	
VV		" VB 2, km 0,073" 117,5				117,500	
VV		Součet				944,100	

8	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	581,500	90,00	52 335,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111					
VV		" C1 km 0,000 - 0,116 " 4*116				464,000	
VV		" VB 2, km 0,073" 117,5				117,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		581,500		
9	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	15,600	270,00	4 212,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311				
VV			"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"				
VV			"Zemní krajnice - km 0,000 - 1,507 - obě strany" "Zemina od průlehů"15,6		15,600		
VV Zemní_krajnice			Součet		15,600		
10	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	441,750	14,00	6 184,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571902111				
VV			" C1 km 0,000 - 0,116 " 3,5*116*0,5		203,000		
VV			" O1 km 0,080 - vlevo" 360*0,5		180,000		
VV			" VB 2, km 0,073" 117,5*0,5		58,750		
VV			Součet		441,750		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 263,50
11	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	1 047,000	0,50	523,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909111				
VV			" C1 km 0,000 - 0,116 " 3,5*116*2		812,000		
VV			" VB 2, km 0,073" 117,5*2		235,000		
VV			Součet		1 047,000		
12	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	116,000	15,00	1 740,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
VV			" K1 km 0,000 - 0,116 - obě strany" 0,5*116*2		116,000		
VV Krajnice			Součet		116,000		
D 998			Přesun hmot				6 393,56
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	639,356	5,00	3 196,78
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				
14	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	639,356	5,00	3 196,78
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Točna Zámčisko

Objekt:

24071-54XC-CP-02 - Trubní propustky

KSO:

Místo: k.ú. Kobeřice u Brna

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

520,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	520,00	21,00%	109,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

629,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Točna Zámčisko	
Objekt:		24071-54XC-CP-02 - Trubní propustky	
Místo:	k.ú. Kobeřice u Brna	Datum:	16. 12. 2024
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	520,00
HSV - Práce a dodávky HSV	520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Točna Zámčisko

Objekt: 24071-54XC-CP-02 - Trubní propustky

Místo: k.ú. Kobeřice u Brna

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							520,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				520,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				520,00
1	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustky přes 500 do 1000 mm	m	10,000	52,00	520,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902422				
VV			" TP1 km 0,100 " 10		10,000		
VV			Součet		10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Točna Zámčisko

Objekt:

24071-54XC-CP-03 - Průlehy

KSO:

Místo: k.ú. Kobeřice u Brna

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 393,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 393,85	21,00%	9 112,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 506,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Točna Zámčisko	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-54XC-CP-03 - Průlehy	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kobeřice u Brna	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	43 393,85
HSV - Práce a dodávky HSV	43 393,85
1 - Zemní práce	9 439,20
4 - Vodorovné konstrukce	30 000,00
5 - Komunikace pozemní	3 900,00
998 - Přesun hmot	54,65

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	Točna Zámčisko					Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-54XC-CP-03 - Průlehy					Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kobeřice u Brna					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice						
Zhotovitel:							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 393,85

D HSV Práce a dodávky HSV

43 393,85

D 1 Zemní práce

9 439,20

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,400	180,00	1 512,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101				
VV			" PR1 km 0,116 - 2 ks" 3*1,4*2		8,400		
VV Odkopy			Součet		8,400		

2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,200	650,00	4 680,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101				
VV			" PR1 km 0,116 - 2 ks" 3,6*2		7,200		
VV Rýhy			Součet		7,200		

3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	15,600	62,00	967,20
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103				
VV			"Přesun na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"				
VV			Odkopy		8,400		
VV			Rýhy		7,200		
VV Násypy			Součet		15,600		

4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	30,000	18,00	540,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112				
VV			" PR1 km 0,116 - 2 ks" 3*5*2		30,000		
VV Pruleh			Součet		30,000		

5	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	30,000	58,00	1 740,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111				
VV			" PR1 km 0,116 - 2 ks" 3*5*2		30,000		

D 4 Vodorovné konstrukce

30 000,00

6	K	467951120	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osově vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny Ø od 200 do 290 mm	m	10,000	3 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/467951120				
VV			" PR1 km 0,116 - 2 ks" 5*2		10,000		
VV			Součet		10,000		

D 5 Komunikace pozemní

3 900,00

7	K	564851111	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	30,000	130,00	3 900,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111				
VV			Pruleh		30,000		
VV			Součet		30,000		

D 998 Přesun hmot

54,65

8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,929	5,00	54,65
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				
------------	--	--	---	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Točna Zámčisko

Objekt:

24071-54XC-CP-04 - VRN

KSO:

Místo: k.ú. Kobeřice u Brna

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 000,00	21,00%	2 730,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 730,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Točna Zámčisko	Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-54XC-CP-04 - VRN	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kobeřice u Brna	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice		
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	13 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00
998 - Vedlejší náklady	10 000,00
9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73	3 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	Točna Zámčisko					Datum:	16. 12. 2024
Objekt:	24071-54XC-CP-04 - VRN					Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Místo:	k.ú. Kobeřice u Brna					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice						
Zhotovitel:							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				13 000,00
D		998	Vedlejší náklady				10 000,00
1	K	R95	005 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
P			Poznámka k položce: Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání				
2	K	R98	005 - Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D		9999	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky				3 000,00
3	K	R04	Zkouška míry zhutnění 1x na 1000 m2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
P			Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006				

SEZNAM FIGUR

Kód: 24071-54XC-CP
Stavba: Točna Zámčisko

Datum: 16. 12. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
24071-54XC-CP-01 Cesta			
Krajnice			116,000
	" K1 km 0,000 - 0,116 - obě strany" 0,5*116*2		116,000
Krajnice	Součet		116,000
Použití figury:			
938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	116,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,200
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	11,600
Křoviny			3 616,800
	" KŘ1 km 0,000 - 1,507 - obě strany" 2*1507*2*0,6		3 616,800
Křoviny	Součet		3 616,800
Odkopávky			148,000
Odstraněná_kce			66,600
P_30			519,000
P_50			920,000
	" P1 km 0,000 - 0,330 - vpravo" 330		330,000
	" P2 km 0,441 - 0,701 - vlevo" 260		260,000
	" P3 km 0,770 - 1,100 - vlevo" 330		330,000
P_50	Součet		920,000
P50			207,000
Pa_30			10,000
	10		10,000
Pa_30	Součet		10,000
Pa_30_1			10,000
Pa_50			6,000
Pa_50_1			6,000
Pa_70			10,000
Pa_90			4,000
Rozšíření		m2	3 460,000
Traviny			1 124,000
Zemní_krajnice			15,600
	"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"		0,000
	" Zemní krajnice - km 0,000 - 1,507 - obě strany" "Zemina od průlehů"15,6		15,600
Zemní_krajnice	Součet		15,600
Použití figury:			
569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	15,600
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,200
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,600
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,600
24071-54XC-CP-02 Trubní propustky			
Jamy			46,500
			0,000
	Jamy_100*0,5		46,500
Jamy	Součet		46,500
Jamy_100			93,000
	"Čelo + L-čelo"		0,000
	" TP5 km 0,858 " 72		72,000
	"Potrubí"		0,000
	" TP5 km 0,858 " 6*3,5		21,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Jamy_100	Součet		93,000
Odkopy			3,500
	Rov		3,000
	Rov_2		0,500
Odkopy	Součet		3,500
Rov	Rovnanina	m3	3,000
	"Opevnění TP"		0,000
	" TP5 km 0,858 " 1+2		3,000
Rov	Součet		3,000
Rov_2			0,500
	" TP5 km 0,858 " 0,5		0,500
Rov_2	Součet		0,500
Skládky			824,000
Traviny			412,000
Zásyp			38,800
	"Čelo + L-čelo"		0,000
	" TP5 km 0,858 " 28		28,000
	"Potrubí"		0,000
	" TP5 km 0,858 " 6*1,8		10,800
Zásyp	Součet		38,800

24071-54XC-CP-03 Průlehy

Násypy			15,600
	"Přesun na mezideponii pro následné uložení do krajnic, ostatní položky v objektu cesta"		0,000
	Odkopy		8,400
	Rýhy		7,200
Násypy	Součet		15,600
Odkopy			8,400
	" PR1 km 0,116 - 2 ks" 3*1,4*2		8,400
Odkopy	Součet		8,400
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,400
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,600
Panely			48,000
	" PR2 km 0,946 " 4*12		48,000
Panely	Součet		48,000
Pruleh			30,000
	" PR1 km 0,116 - 2 ks" 3*5*2		30,000
Pruleh	Součet		30,000
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	30,000
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	30,000
Rov	Rovnanina	m3	7,200
	" PR2 km 0,946 " 18*0,4		7,200
Rov	Součet		7,200
Rov_2			0,500
	" PR2 km 0,946 " 0,5		0,500
Rov_2	Součet		0,500
Rýhy			7,200
	" PR1 km 0,116 - 2 ks" 3,6*2		7,200
Rýhy	Součet		7,200
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,600

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST