

ULACE STAVBY

2025-247076-247

Oprava a TZ LC Pod Gigant

LS Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 19.3.2025

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 10711015

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Josef Bláha, Habartice 114, 463 73

Projektant:

Pracovatel:

Oznámka:

Cena bez DPH			433 750,07
PH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	433 750,07	91 087,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			524 837,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2025-247076-247

Oprava a TZ LC Pod Gigant

LS Jablonec nad Nisou

Datum:

19.3.2025

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Josef Bláha, Habartice 114, 463 73


Zpracovatel:



avatel:
chazeč:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

áklady z rozpočtů		433 750,07	524 837,67
Oprava- 247076- 247	Oprava LC Pod Gigant	78 569,00	95 068,50
TZ-247076- 247	Technické zhodnocení LC Pod Gigant	355 181,07	429 769,17



CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Oprava a TZ LC Pod Gigant
Oprava-247076-247 - Oprava LC Pod Gigant

KSO:
 Místo: LS Jablonec nad Nisou

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
 Josef Bláha, Habartice 114, 463 73

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 19.3.2025

IČ:
 DIČ: CZ42196451

IČ:
 DIČ: [REDACTED]

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu	78 569,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	78 569,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 569,00	21,00%	16 499,49
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	95 068,49
-------------------	--------------	------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PRACÍ

Oprava a TZ LC Pod Gigant

Oprava-247076-247 - Oprava LC Pod Gigant

LS Jablonec nad Nisou

Datum: 19.3.2025

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Josef Bláha, Habartice 114, 463 73

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Válklady soupisu celkem							78 569,00
D HSV Práce a dodávky HSV							78 569,00
D 1 Zemní práce							28 693,00
17	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	7,500	165,00	1 237,50
PP				Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203			
VV				5*3*0,5 7,500			
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,750	680,00	4 590,00
PP				Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100			
VV				3,375+3,375 6,750			
2	M	RMAT0001	Štěrkodrt' makadam frakce 63/125 mm	t	26,000	560,00	14 560,00
PP				Dodání a rozprostření HDK frakce 63/125mm - žula.			
VV				26 26,000			
15	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,500	29,00	217,50
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102			
VV				7,5 7,500			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,500	20,00	150,00
PP				Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201			
VV				7,5 7,500			
3	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	441,000	18,00	7 938,00
PP				Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112			
VV				(147*3) 441,000			
D 5 Komunikace pozemní							37 960,00
4	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 500 mm - žula	m2	15,000	540,00	8 100,00
PP				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 500 mm - žula.			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564681011			
VV				(5*3) 15,000			
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/63mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm - žula	m2	160,000	129,00	20 640,00
PP				Podklad ze štěrkodrtě ŠD - (žula) s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm.			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111			
VV				40*4 160,000			
8	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 - žula	m2	160,000	22,00	3 520,00
PP				Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým (žula - perk - žulové eluvium), v množství přes 30 do 35 kg/m2			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/571907111			
VV				160 160,000			
9	K	R - 597311...	Odvodnění vody - zřízení zemní svodnice	m	30,000	190,00	5 700,00
PP				Svodnice vody zemní šířky 4m ze sypaniny s vytvořením valu pod svodnicí - plynulý náběh - odtok řešen příkopem v samostatné položce - hloubka přizpůsobena pro přejezd osobním automobilem.			
VV				4+4+4+4+4+4+6 30.000			

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 916,00	
K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	36,000	69,00	2 484,00	
PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902112 8+10+8+10		36,000			
18	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	30,000	89,00	2 670,00
PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902113 10+10+10		30,000			
13	K	938909612 a1	Odstranění nánosů na středě komunikace tl. do 200 mm	m2	147,000	46,00	6 762,00
PP		Odstraněním nánosů na středě komunikace (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním mimo komunikaci a rozprostření v porostu - průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm.					
	VV	147*1		147,000			



PRACÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Účel: Oprava a TZ LC Pod Gigant
 Objekt: TZ-247076-247 - Technické zhodnocení LC Pod Gigant

KSO:
 Místo: LS Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
 Datum: 19.3.2025

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
 Josef Bláha, Habartice 114, 463 73

IČ: 10711015
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			355 181,07
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			355 181,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	355 181,07	21,00%	74 588,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	429 769,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Oprava a TZ LC Pod Gigant

TZ-247076-247 - Technické zhodnocení LC Pod Gigant


Místo: LS Jablonec nad Nisou
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Jchazeč: Josef Bláha, Habartice 114, 463 73

Datum: 19.3.2025

Projektant:
 Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Válklady soupisu celkem							355 181,07
D HSV Práce a dodávky HSV							324 181,07
D 1 Zemní práce							14 411,07
1	K	112201111	Odstanění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	380,00	380,00
PP			Odstanění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201111				
VV			1				
					1,000		
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	7,695	480,00	3 693,60
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351101				
VV			(1,5*1,5*1,5)+(2,4*1,5*1,2)				
					7,695		
32	K	132251801	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 pro LTM	m3	9,504	680,00	6 462,72
PP			Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251801				
VV			(6*1,2*0,6)+2*(2,4*1,8*0,6)				
					9,504		
33	M	RMAT0001.1	Štěrkodrt' frakce 0/32mm	t	4,400	590,00	2 596,00
PP			Obsyp potrubí z žulové ŠD frakce 0/32mm - dorovnání rýhy pro trubku po obetonování do výšky stávající plně komunikace.				
VV			2*2,2				
					4,400		
19	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,199	29,00	498,77
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102				
VV			7,695+9,504				
					17,199		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky s rozprostřením v terénu	m3	17,199	20,00	343,98
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201				
VV			7,695+9,504				
					17,199		
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně z ŠD frakce 0/32mm vč.zhutnění	m3	2,000	218,00	436,00
PP			Obsypání potrubí strojně z ŠD frakce 0/32mm ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění.				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101				
VV			2				
					2,000		
D 5 Komunikace pozemní							251 965,00
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/63mm tl. 150 mm - žula	m2	441,000	155,00	68 355,00
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111				
VV			147*3				
					441,000		
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 32/63mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm - žula	m2	441,000	268,00	118 188,00
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111				
VV			147*3				
					441,000		
24	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 - žula	m2	441,000	22,00	9 702,00

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo lžéným (žula - perk - žulové eluvium), v množství přes 30 do 35 kg/m2		441,000		
		147*3				
	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	28,000	1 990,00
		PP	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu s zemním valem na spodní hraně svodnice.			
		VV	4+4+4+4+4+4+4	28,000		
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			57 805,00
11	K	919441211	Čelo propustku z žulových hranolů pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	16 600,00
		PP	Čelo propustku včetně základového pasu z betonu c16/20 a zdiva z žulových hranolů 400*400*200mm na CM o rozměru (2,4*1*0,4m), pro propustek z trub DN 300 až 500 mm.			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919441211			
		VV	2	2,000		
12	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	6,000	1 200,00
		PP	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10			
		VV	6	6,000		
35	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	2,500	4 620,00
		PP	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919535555			
		VV	2,5	2,500		
14	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PP rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	6,000	160,00
		PP	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919551112			
		VV	6	6,000		
27	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	55,000	89,00
		PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902113			
		VV	5+6+8+13+5+5+8+5	55,000		
		D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			31 000,00
		D VRN3	Zařízení staveniště			0,00
		D VRN6	Územní vlivy			31 000,00
36	K	062103000	Překládání nákladu	SOU	1,000	18 000,00
		PP	Překládání nákladu - nemožnost dovozu materiálu přímo do cesty - nutné použití speciálního dopravního prostředku (dempr).			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/062103000			
		VV	1	1,000		
37	K	062503000	Složité terén staveniště	SOU	0,500	26 000,00
		PP	Složité terén staveniště			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/062503000			
		VV	0,5	0,500		



Název lesní cesty: Oprava a TZ LC Pod Gigant (247076)				
Staničení:	prováděné práce:	výměra:	použitý materiál:	poznámka:
0,000 Z.Ú.	Začátek úseku		Konec mostovky	
0,000 KM - 0,147 KM	Stržení středu a dosypání KCE	147m2 441m2 441m2 441m2	Stržení středu v délce 147m a šířce 1m o tl.0,2m. Úprava pláně v rozsahu 147*3 = 441m2, dovoz a rozprostření 1.KCE z žulové ŠD frakce 32/63mm v tl. 0,2m v rozsahu 147m*3m=441m2 s následným přesypáním 2.KCE z žulové ŠD frakce 0/63mm v rozsahu 147m*3m = 441m2 a zakalení perkem (žulovým eluviem) v množství 30-35Kg/m2.	Stržení středu tl.0,2m: 147m2 Úprava pláně: 441m2 ŠD frakce 32/63mm tl. 0,2.= 441m2 ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 441m2 , Posyp perk - do 35g/m2: 441m2
0,007 KM	Svodnice ocelová	4m 5m	Zřízení průlehu s osazením nové ocelové svodnice délky 4m do betonového lože a odvodem vody do přilehlého terénu či napojením na zemní příkop v délce 5m.	Ocelová svodnice: 4m Příkop v rozsahu 0,5m3/m': 5m
0,025 KM	Svodnice ocelová	4m 6m 3,375m3	Zřízení průlehu a osazení nové ocelové svodnice délky 4m do betonového lože a odvodem vody zemním příkopem délky 6m skrz zemní val - odkop 1,5 x1,5x1,5m = 3,375m3.	Ocelová svodnice: 4m Příkop v rozsahu 0,5m3/m': 6m , Odkopek: 3,375m3
0,035 KM	Svodnice ocelová	4m 8m	Zřízení průlehu s osazením nové ocelové svodnice délky 4m do betonového lože a odvodem vody zemním příkopem do porostu v délce 8m o rozsahu do 0,5m3/m'.	Ocelová svodnice: 4m Příkop v rozsahu 0,5m3/m': 8m .
0,0475 KM	Svodnice ocelová	4m 13m	Zřízení průlehu s osazením nové ocelové svodnice délky 4m do betonového lože a odvodem vody zemním příkopem příkop do porostu v délce 13m.	Ocelová svodnice: 4m Příkop v rozsahu 0,5m3/m': 13m .
0,072 KM	TP č. 1	6m 2,5m3 2m3 4,32m3 5m	Nový trupní propustek DN 400mm z PP o délce 6m osazený do betonového lože včetně obetonováním 2,5m3 (C12/15) a obsypem ze žulové ŠD frakce 0/32mm - 2m3 (4,4t). Součástí TP je zřízení 2 kamenných čel z žulových hranolů o rozměru 400*200*200mm na CM vč. betonového základu o rozměru 2*2,4*1*0,4, odstranění pařezu do 0,2m. Zřízení nátoky odkopem zeminy v rozsahu 2,4x1,5x1,2m = 4,32m3. Zřízení odtokového zemního příkopu na výtok s odvodem vody do porostu v délce minimálně 5m o rozsahu do 0,5m3/m'.	TP DN 400mm: 6m , Obetonování C15/15: 2,5m3 , Obsyp z ŠD frakce 0/32mm: 2m3 Nátok 2,4x1,5x1,2m = 4,32m3 , Příkop v rozsahu 0,5m3/m': 5m , Čelo z kamene na CM: 2 ks
0,075 KM	Svodnice ocelová	4m 5m	Zřízení průlehu s osazením nové ocelové svodnice délky 4m do betonového lože a odvodem vody zemním příkopem příkop do porostu v délce 5m.	Ocelová svodnice: 4m Příkop v rozsahu 0,5m3/m': 5m .
0,0965 KM	Svodnice ocelová	4m 8m	Zřízení průlehu s osazením nové ocelové svodnice délky 4m do betonového lože a odvodem vody zemním příkopem příkop do porostu v délce 8m.	Ocelová svodnice: 4m Příkop v rozsahu 0,5m3/m': 8m .
0,1115 KM	Svodnice ocelová	4m 5m	Zřízení průlehu s osazením nové ocelové svodnice délky 4m do betonového lože a odvodem vody zemním příkopem příkop do porostu v délce 5m.	Ocelová svodnice: 4m Příkop v rozsahu 0,5m3/m': 5m
0,123 KM	Svodnice zemní	4m 8m	Zřízení zemní svodnice délky 4m s odvodem vody zemním příkopem do porostu v délce 8m o rozsahu do 0,3m3/m'.	Svodnice: 4m Příkop v rozsahu 0,3m3/m': 8m .
0,132 KM	Svodnice zemní	4m 10m	Zřízení zemní svodnice délky 4m s odvodem vody zemním příkopem do porostu v délce 10m o rozsahu do 0,5m3/m'.	Svodnice: 4m Příkop v rozsahu 0,3m3/m': 10m .
0,147 KM	Svodnice zemní	4m 10m	Zřízení zemní svodnice délky 4m s odvodem vody zemním příkopem do porostu v délce 10m o rozsahu do 0,5m3/m'.	Svodnice: 4m Příkop v rozsahu 0,5m3/m': 10m .
0,162 KM	Svodnice zemní	4m 8m	Zřízení zemní svodnice délky 4m s odvodem vody zemním příkopem do porostu v délce 8m o rozsahu do 0,3m3/m'.	Svodnice: 4m Příkop v rozsahu 0,3m3/m': 8m .
0,180 KM	Svodnice zemní	4m 10m 3,375m3	Zřízení zemní svodnice délky 4m s odvodem vody zemním příkopem do porostu v délce 10m o rozsahu do 0,5m3/m' s vybudováním vsaku 1,5x1,5x1,5m = 3,375m3.	Svodnice: 4m Příkop v rozsahu 0,5m3/m': 10m . Vsak: 3,375 m3

0,227 KM	Sanace	4,5m3 15m2 10m 3,375m3	Provedení sanace odstraněním nánosů bahna na ploše 5x3m = 15m2 o tl. 0,5m odhozem a urovnáním v prostoru mimo komunikaci. Sanace po odstranění bláta provedena z žulového HDK - frakce 63/125mm o tl. 0,5m s následným zhutněním. Z provedené sanace bude provedeno odvodnění zemním příkopem v minimální délce 10m o rozsahu do 0,5m3/m's následným zřízením vsaku o rozměru 1,5x1,5x1,5m = 3,375m3.	Odtěžení bahna: 5x3x0,3m = 7,5m3 HDK frakce 63/125mm tl. 0,5 : 15m2 Příkop v rozsahu 0,3m3/m': 10m Vsak: 3,375 m3
0,242 KM - 0,282 KM	Sanace výmolů	26t 160m2 160m2	Stávající KCE s pomístními výmoly vyrovnána dovozem a rozprostřením z žulového HDK frakce 63/125mm v rozsahu 26 tun (bude doloženo vážními lístky) s následným přesypem z žulové ŠD frakce 0/63mm tl.0,1m a zakalení perkem (žulovým eluviem) v množství 30-35Kg/m2.	HDK frakce 63/125mm = 26t , ŠD frakce 0/63mm tl.0,1m = 160m2 , Posyp perk - do 35kg/m2: 160m2
0,282 KM	Zemní svodnice	10m 10m	Provedení zemní svodnice nad provedenými úpravami na K.Ú pro zabránění vtoku vody v délce 4m a 6m přes odbočku v levo s odvodem vody do porostu v délce 10m o rozsahu do 0,5m3/m'.	Svodnice: 10m Příkop v rozsahu 0,5m3/m': 10m .
0,282 KM			Konec opravovaného úseku	