

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 58
Stavba: Obnova východní fasády provazíště

KSO:
Místo: **Moravské divadlo Olomouc**
Tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc
Objednatel:
Moravské divadlo a Moravská filharmonie, p.o.
Zhotovitel: **HSH Stav s.r.o., Krokova 766/2c, Olomouc**
Projektant: xxx
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 100544
DIČ: CZ00100544
IČ: 25387880
DIČ: CZ25387880
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 896 059,75

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	896 059,75	188 172,55
	12,00%	0,00	

Cena s DPH v **CZK** **1 084 232,30**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 58
Stavba: Obnova východní fasády provazíště

Místo: **Moravské divadlo Olomouc** Datum:
Objednatel: **Moravské divadlo a Moravská filharmonie, p.o.** Projektant:
Zhotovitel: **HSH Stav s.r.o., Krokova 766/2c, Olomouc** Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		896 059,75	1 084 232,30
01	Architektonicko stavební řešení	836 619,75	1 012 309,90
02	Vedlejší a ostatní náklady	59 440,00	71 922,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova východní fasády provozíště

Objekt: Moravské divadlo Olomouc
Tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc

KSO:

CC-CZ:

Objednatel: Moravské divadlo a Moravská filharmonie, p.o.

IČ: 100544

DIČ: CZ00100544

Zhotovitel: HSH Stav s.r.o., Krokova 766/2c, Olomouc

IČ: 25387880

DIČ: CZ25387880

Projektant: xxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

836 619,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	0,00	21,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a poč

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a poč

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova východní fasády provozíště

Objekt: Moravské divadlo Olomouc

Objednatel: Moravské divadlo a Moravská filharmonie, p.o.

Projektant: xxx

Zhotovitel: HSH Stav s.r.o., Krokova 766/2c, Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Práce a dodávky

836 619,75

Úprava povrchů vnějších	267 958,00
Lešení a stavební výtahy	221 436,75
Dokončovací práce - nátěry	0,00
Bourání konstrukcí	6 555,00
Přesun sutě	15 465,60
Přesun hmot	11 470,00
Klempířské konstrukce	313 734,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Obnova východní fasády provaziště**

Objekt: **Moravské divadlo Olomouc**

Objednatel: **Moravské divadlo a Moravská filharmonie, p.o.**

Projektant: Ing. xxx

Zhotovitel: **HSH Stav s.r.o., Krokova 766/2c, Olomouc**

Zpracovatel:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D		Práce a dodávky				
		Úprava povrchů vnějších				267 958,00
1		očištění ploch tlakovou vodou	m2	190,000	68,00	12 920,00
		plocha hlavní fasády				
		190		190,000		
2		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním fólií	m2	108,000	41,00	4 428,00
3		Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 50 do 65 %	m2	190,000	946,00	179 740,00
4		Penetrační nátěr silikonový	m2	190,000	53,00	10 070,00
5		Fasádní krycí nátěr mikroarmovací silikonový	m2	190,000	320,00	60 800,00
		Lešení a stavební výtahy				221 436,75
6		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m	m2	153,000	79,00	12 087,00
		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami - pro hlavní uliční fasádu -				
		153		153,000		
7		Příplatek k lešení řadového modulového lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	6 885,000	1,60	11 016,00
		předpoklad 45 dnů				
		153*45		6 885,000		
8		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	153,000	48,00	7 344,00
9		Věže výstupové z dílcového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výška 20-30m - montáž	m	56,000	1 192,00	66 752,00
10		Věže výstupové z dílcového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výška 20-30m - příplatek za každý den použití (45 dnů)	m	2 520,000	11,00	27 720,00
11		Věže výstupové z dílcového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výška 20-30m - demontáž	m	56,000	796,00	44 576,00
12		Dovoz a odvoz lešení	m2	433,000	15,00	6 495,00
13		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	520,000	25,00	13 000,00
14		Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	23 400,000	1,00	23 400,00
15		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	520,000	16,00	8 320,00
16		Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4,500	4,50	20,25
		ochranná stříška nad chodníkem				
		4,5		4,500		
17		Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití	m	202,500	1,96	396,90
		předpoklad 45 dnů				0,00
		4,5*45		202,500		0,00
18		Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m	4,500	68,80	309,60

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Bourání konstrukcí						6 555,00
19		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 až 2 v rozsahu přes 30 do 40 % plocha hlavní fasády - nutné otlučení omítky	m2	190,000	34,50	6 555,00
Přesun sutě						15 465,60
20		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 27 do 30 m s omezením mechanizace	t	3,600	2 980,00	10 728,00
21		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,600	436,00	1 569,60
22		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,000	13,00	468,00
23		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,600	750,00	2 700,00
Přesun hmot						11 470,00
24		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m s omezenou mechanizací	t	7,400	1 550,00	11 470,00
D Práce a dodávky PSV						313 734,40
25		Demontáž oplechování	m	119,200	68,00	8 105,60
26		Oplechování z Cu výroba a montáž	m	119,200	2 564,00	305 628,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova východní fasády provazistiště

Objekt: Moravské divadlo Olomouc
Tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel: Moravské divadlo a Moravská filharmonie, p.o.

IC: 100544
DIČ: CZ00100544

Zhotovitel: HSH Stav s.r.o., Krokova 766/2c, Olomouc

IC: 25387880
DIČ: CZ25387880

Projektant: xxx

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 440,00
DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: **Razítko** **Datum a podpis:** **Razítko**

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: **Razítko** **Datum a podpis:** **Razítko**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova východní fasády provazistiště

Objekt: Moravské divadlo Olomouc

Místo:

Datum:

Objednatel: Moravské divadlo a Moravská filharmonie, p.o.

Projektant: xxx

Zhotovitel: HSH Stav s.r.o., Krokova 766/2c, Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **59 440,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Obnova východní fasády provaziště**

Objekt: **Moravské divadlo Olomouc**

Místo:

Datum:

Objednatel: **Moravské divadlo a Moravská filharmonie, p.o.**

Projektant: **xxx**

Zhotovitel: **HSH Stav s.r.o., Krokova 766/2c, Olomouc**

Zpracovatel:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D		Vedlejší rozpočtové náklady				59 440,00
1	K	Náklady na zřízení zařízení staveniště	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
	W	náklady na přípravu území pro ZS v prostoru staveniště				
	W	na vybudování odběrných míst médií, na vlastní vybudování				
	W	objektů ZS, provizorních komunikací				
	W	oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.				
	W	1		1,000		
2	K	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
	W	náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS,				
	W	zabezpečení staveniště apod				
	W	1		1,000		
3	K	Náklady na zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
	W	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a				
	W	náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně				
	W	nákladů s tím spojených				
	W	1		1,000		
4	K	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	Ochrana stávajících zpevněných komunikací -	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	W	zřízení/odstranění				
	W	ochrana stávajícího chodníku - dle požadavku				
	W	1		1,000		
6	K	Ostatní provozní vlivy	m2	1 620,000	12,00	19 440,00
	W	záběr městských pozemků 45 dní				
	W	(4*3m)+(4*6m)*45dní		1 620,000		
7	K	Průzkum barevnosti fasád	soub	1,000	0,00	0,00