



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2025/002

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie MmP;
tel. e-mail: :

Vítem Vojtou – technikem odd. strategického plánu a projektového
managementu ORS MmP;

tel.: email: :

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Se sídlem: 8. května 428, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupen: Mgr. Martinem Petružálkem, jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Martinem Petružálkem, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: :

Odpovědný stavbyvedoucí: i č. autorizace:

Tel: +420

e-mail :

IČO: 08600813

DIČ: CZ08600813

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44671

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 2127136/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Centrum sociálních služeb Bělehradská - SMYSL

Předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby zahrnující stavební úpravy, nástavbu a udržovací práce stávající budovy v ulici Bělehradská č.p. 389 v Pardubicích. (dále jen „DÍLO“).

Specifikace prací:

Stavební úpravy se týkají úpravy části dispozic, zejména v 1.NP ve východní části objektu, rekonstrukcí a úpravou dispozic části sociálních zařízení v budově vestavbou vloženého podlaží v jižní části objektu v bývalém tepelném výměníku a v odtěžení dvorní části, čímž bude zajištěn bezbariérový přístup do budovy. Udržovací práce se týkají zejména zateplení obvodového pláště, výměn a oprav nezatepovaných vnějších povrchů (nevytápěných trafostanic) a části vnitřních povrchů. Částečně dojde k výměně vnějších a vnitřních výplní otvorů. Technické rozvody v budově, zdravotně technické instalace (ZTI), vytápění, částečně silnoproudé a slaboproudé rozvody budou v budově většinou vyměněny za nové. Nově bude zřízena vzduchotechnika (VZT), chlazení a elektronická požární signalizace (EPS). V rámci stavby bude provedena reorganizace zpevněných ploch v nejbližším okolí stavby a sadové úpravy.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá max. využít k realizaci akce podpory Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) z 30. výzvy IROP – Sociální služby – SC 4.2 (ITI) - dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce vč. příloh <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/30vyzvairop>.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice - SMYSL - PD“ (dále jen „PD“) zpracovanou v 02/2024 společností IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem Čestice č.p. 115, 517 41 Čestice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.

Specifikace materiálové základny

Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací a jeho použitím odsouhlasen s objednatelem.

Veškeré výrobky, konstrukční prvky, materiály, sestavy a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku a jako příklad možného použití a lze je nahradit výrobky, konstrukčními prvky, materiály, sestavami a zařízeními stejných nebo lepších parametrů a standardů.

Součástí DÍLA „Centrum sociálních služeb Bělehradská - SMYSL“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

- a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací;
- b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice II);
- c) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného připojení a samostatného měření odběru energií nutných pro zhotovení DÍLA a úhrady u dodavatele předmětných energií;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA; zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

- f) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
- g) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
- h) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních a 3x v digitálním vyhotovení;
- i) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- j) úklid a čištění stavbou dotčených ploch; likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
- k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- l) provedení přejímky DÍLA;
- m) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- n) dodání zkušebních protokolů, atestů, certifikátů použitých materiálů a výrobků, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;
- o) zajištění potřebných zaškolení pro obsluhu vyhrazených technických a technologických zařízení;
- p) zhotovitel je povinen zpracovat řešení pro eliminaci případných kolizí ptáků s transparentními a zrcadlícími se (reflexními) plochami či výpíněmi (ze skla, polykarbonátových nebo plexisklových desek apod.), kdy ke kolizím dochází hlavně v důsledku průhlednosti a odrazivosti těchto ploch, a to v případě, že takové plochy budou v projektové dokumentaci navrženy. Informace a vhodné návrhy řešení jsou k dispozici na webu České společnosti ornitologické – viz www.cso.cz;
- q) dále zhotovitel předá objednateli 1x závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavební deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu stavby, atd.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace „CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice - SMYSL - PD“ (dále jen „PD“) zpracovanou v 02/2024 společností IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem Čestice č.p. 115, 517 41 Čestice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele podané dne 16.01.2025.

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy v platném znění vztahujícími se k provádění DÍLA, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA), v souladu s předpisy o ochraně zdraví v platném znění, zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) v platném znění, a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto

- smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
 6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dopravu a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, zřízení a odstranění zařízení staveniště, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu stavbou dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., odvozem a skládkováním demontovaného a vybouraného materiálu, vypracováním výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení DÍLA apod.
 7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upravit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
 8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
 9. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: předáním staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín provedení kompletního DÍLA (celková doba realizace DÍLA) včetně jeho řádného předání objednateli: do 20 měsíců ode dne předání staveniště

2. Místem plnění předmětu smlouvy je **Centrum sociálních služeb - SMYSL, ul. Bělehradská č.p. 389 v Pardubicích.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle časového harmonogramu provádění prací, a to včetně harmonogramu finančního plnění, který bude vypracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací a odsouhlasen objednatelem. Objednatel požaduje, aby zhotovitel co nejvíce zefektivnil časový harmonogram výstavby tak, aby lhůta výstavby byla co nejkratší.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 20 této smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž

bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těmito okolnostmi dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH	78.413.254,28 Kč
DPH 21%	16.466.783,40 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	94.880.037,68 Kč

(slovy: devadesát čtyři miliónů osm set osmdesát tisíc třicet sedm korun českých a šedesát osm haléřů korun českých včetně DPH)

Podrobný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
 - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
 - b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti

se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplnky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započítáním realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky, dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, přičemž poslední (zbývajících) část z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v KONEČNÉ FAKTURE do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění (staveniště).
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur, pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2. do 30-ti kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,

- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
 - údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
 - V případě získání dotace na projekt, veškeré faktury musí být označeny větou: „Tento projekt je spolufinancován v rámci dotačního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026 Národní sportovní agentury“.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 10. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti, objednatel jedná jako osoba povinná k dani, pro výše uvedenou dodávku **bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele (ID datové schránky: **ukzbx4z**), nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: **posta@mmp.cz**. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
 12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště (místo plnění) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště zhotoviteli. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy, pokud taková byla v souvislosti s předmětem plnění vydána, a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku,

ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení kužívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice II (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
3. Zhotovitel si pro potřeby realizace DÍLA na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie a vody a jejich úhradu u poskytovatele energií.
4. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně odpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
5. Zhotovitel je povinen zajištění stavby tak, aby uživatelé sousedních objektů nebyli obtěžováni nadměrnou prašností a hlukem atd., prašnost bude omezena kropením - odsáváním a zhotovitel zajistí průběžný úklid ploch dotčených stavbou (kropením, zametáním).
6. Hlučné práce mohou být prováděny v době po dohodě s vedením mateřské školy, která se nachází v přilehlé lokalitě.
7. Provádění prací ve dnech pracovního volna po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté IS budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.
9. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
10. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (Společné povolení: SÚ 72002/2023/DUB, č.j.: MmP 123682/2023 ze dne 18.10.2023. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
11. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady a odpovědnost zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle projektové dokumentace a které bude řádně povoleno a zabezpečeno. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
12. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození sousedních objektů vlivem stavební činnosti zhotovitele prací.
13. Harmonogram plnění vč. harmonogramu finančního plnění, který bude smluvními stranami vzájemně odsouhlasen před zahájením stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu plnění, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení.

14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
15. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč.
16. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
17. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
18. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč a každé jednotlivé porušení této povinnosti.
19. Všechny odpady vznikající na staveništi činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídít, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu včetně odpadu obsahujícího azbest. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, povinnost vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
22. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny

- nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen „PD“) - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. Osoba na pozici tzv. Hlavní stavbyvedoucí může být zastoupena členem realizačního týmu na pozici Zástupce hlavního stavbyvedoucího, ale pouze ve výjimečných zákonných důvodech (např. nemoc, dovolená apod.).
23. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 24. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.
 25. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zmocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 26. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
 27. Zhotovitel poskytne (v případě získání dotace) součinnost v poskytování pravidelných měsíčních reportů týkajícího se průběžného monitoringu realizace akce pro poskytovatele dotace.
 28. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
 29. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
 30. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelům jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze nástroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
 31. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 32. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
 33. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a

opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

34. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
35. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
36. Zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen ve výjimečných případech a na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění smlouvy, uvedení části plnění smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.
37. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 3x na CD ve formátu .pdf, součinnost zhotovitele stavby při zpracování nových provozních předpisů.
38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 50 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
39. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
40. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými

zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

41. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle tohoto článku odpovídá zhotovitel.
42. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
43. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při zpracování nových provozních předpisů.
44. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
45. Zhotovitel se zavazuje v rámci „Publicity projektu“ (v případě získání dotace) umístit v místě stavby, po dobu realizace DÍLA, billboard (doporučený rozměr 2,1 x 2,2m) na dobře viditelném místě pro veřejnost. Zhotovitel se dále zavazuje před dokončením realizace DÍLA umístit na viditelném místě stálou pamětní desku (doporučený rozměr 0,3 x 0,4m, odolný a trvalý materiál) – viz Generátor nástrojů povinné publicity – viz www.dotaceeu.cz.
46. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci předmětu plnění ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dnů po prokazatelném

doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Vít Vojta – technik odd. strategického plánu a projektového managementu ORS MmP

za zhotovitele : Mgr. Martin Petružálek – jednatel společnosti Stavby-Eda s.r.o.

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, případně zástupce stavbou dotčené školy.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve třech výtiscích a 3 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf);
 - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů;
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
 - prohlášení o shodě;
 - záruční listy;

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů včetně odpadu obsahujícího azbest v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
 - originál stavebního deníku v elektronické podobě;
 - geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním vyhotovení;
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem;
 - 1x závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavební deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu stavby, atd.
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA;
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLU, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastností obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatelů u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 5 této smlouvy.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinností zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či

jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). **Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 1“) za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **4.992.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dnů ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). **Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.** V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2“) za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“) dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **4.992.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývajících z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,02% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek

majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

- b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
- 2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
- 3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
- 4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutností dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
- 5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

- 1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
- 2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
- 3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
- 4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
- 5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
- 6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
- 8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
- 9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 11.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.
- 12.Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
- 13.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 14.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 15.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- 17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 19.02.2025 č. usnesení R/5048/2025.

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3: Seznam členů realizačního týmu

V Pardubicích

V Pardubicích

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....
Mgr. Martin Petružálek
jednatel Stavby -Eda s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/030-02_2024
Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 Stavby-Eda s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 08600813
DIČ: CZ08600813

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			78 413 254,28
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	78 413 254,28	16 466 783,40
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			94 880 037,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/030-02_2024

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Místo: Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		78 413 254,28	94 880 037,68
01	Způsobilé výdaje	76 926 655,39	93 081 253,02
01.1	Přímé náklady	76 090 863,39	92 069 944,70
D.1.1	Stavební část	58 331 231,88	68 160 790,57
D.1.4.a	Zdravotechnika	1 628 245,00	1 970 176,45
D.1.4.b	Vytápění	1 687 570,83	2 041 960,70
D.1.4.c	Vzduchotechnika	2 150 776,00	2 602 438,96
D.1.4.d	Síťoproudé elektroinstalace	3 970 103,78	4 803 825,57
D.1.4.e	Slaboproudé elektroinstalace	1 551 616,41	1 877 455,86
D.1.4.f	Elektrická požární signalizace	514 221,05	622 207,47
D.1.4.g	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	270 723,37	327 575,28
D.1.4.h	Měření a regulace	1 854 784,00	2 244 288,64
D.2.1	IO01 - Komunikace a zpevněné plochy	3 751 064,44	4 538 787,97
D.2.2	IO02 - Venkovní kanalizace	1 045 678,92	1 265 271,49
D.2.3	IO03 - Přeložka síťoproudého vedení	159 983,81	193 580,41
D.2.4	IO04 - Veřejné osvětlení	502 131,19	607 578,74
D.2.5	IO05 - Sadové úpravy	486 537,22	588 710,04
D.2.6	IO06 - Přípojka vodovodu	186 195,49	225 296,54
01.2	Nepřímé náklady	835 792,00	1 011 308,32
01.2.1	Publicita projektu	19 200,00	23 232,00
01.2.2	VRN	693 300,00	838 883,00
01.2.3	Dobíjecí stanice elektromobilů	123 292,00	149 183,32
02	Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP	1 486 598,89	1 798 784,66
D.1.1	Stavební část	802 736,67	971 311,37
D.1.4.a	Zdravotechnika	125 589,00	151 962,69
D.1.4.a.01	ZTI Samostatná část rozpočtu pro SONS	59 586,00	72 099,06
D.1.4.a.02	ZTI Samostatná část rozpočtu pro HELP CENTRUM	66 003,00	79 863,63
D.1.4.b	Vytápění	133 040,22	160 978,67
D.1.4.c	Vzduchotechnika	34 209,00	41 392,89
D.2.7.1	IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - po dobu výstavby	133 559,50	161 607,00
D.2.7.1.01	ZTI	4 480,50	5 421,41
D.2.7.1.02	ÚT	72 047,00	87 176,87
D.2.7.1.03	MaR	57 032,00	69 008,72
D.2.7.2	IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - úpravy pro definitivní provoz	257 464,50	311 532,05
D.2.7.2.01	ZTI	57 112,00	69 105,52
D.2.7.2.02	ÚT	129 875,00	157 148,75
D.2.7.2.03	MaR	70 477,50	85 277,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.1.1 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		56 331 231,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 331 231,88	21,00%	11 829 558,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	68 160 790,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.1.1 - Stavební část

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 331 231,88
HSV - Práce a dodávky HSV	26 164 900,12
1 - Zemní práce	821 459,15
2 - Zakládání	901 989,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 741 636,91
4 - Vodorovné konstrukce	2 997 333,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 153 731,66
8 - Trubní vedení	180,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 069 038,76
997 - Přesun sutě	3 572 230,51
998 - Přesun hmot	907 300,48
PSV - Práce a dodávky PSV	29 330 131,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	577 289,82
712 - Povlakové krytiny	2 473 897,86
713 - Izolace tepelné	2 253 578,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 600,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	93 169,00
751 - Vzduchotechnika	8 337,00
762 - Konstrukce tesařské	36 256,94
763 - Konstrukce suché výstavby	1 995 747,35
764 - Konstrukce klempířské	356 560,19
766 - Konstrukce truhlářské	2 810 952,72
767 - Konstrukce zámečnické	12 820 928,33
771 - Podlahy z dlaždic	1 118 225,89
775 - Podlahy skládané	466 437,36
776 - Podlahy poviakové	331 526,95
781 - Dokončovací práce - obklady	871 225,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	78 204,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	539 159,20
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 723 385,32
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	773 650,00
M - Práce a dodávky M	836 200,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	836 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.1.1 - Stavební část

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 331 231,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 164 900,12

D 1

Zemní práce

821 459,15

1	K	113107222	Odsíranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	225,467	44,00	9 920,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsíranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		*betonová plocha - dvůr* 20,475*12,38-12,18*2,3		225,467			
2	K	113107237	Odsíranění podkladu z betonu vyzluženého sítlémí tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	225,467	200,00	45 093,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsíranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyzluženého sítlémí, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		*betonová plocha - dvůr* 20,475*12,38-12,18*2,3		225,467			
3	K	131212532	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržitelných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	m3	2,759	820,00	2 262,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 nesoudržitelných					
	VV		*PM1* (1,262*1,093*0,5)*0,4*10		2,759			
4	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	275,875	180,00	49 657,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		*odtěžení dvora* 12,0*12,36*1,85		275,875			
5	K	132112122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržitelných horninách třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	42,408	880,00	37 319,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 nesoudržitelných					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		Sklady podlah - stávající					
	VV		*PB drážky* 44,64*0,95		42,408			
	VV		Součet		42,408			
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržitelných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	m3	133,911	1 100,00	147 302,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudržitelných					
	VV		Zateplení soklu					
	VV		(38,5+11,4)*0,6*1,65+(36,0+39,15+12,2+20,5*2+12,5)*0,6*1,0		133,911			
7	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	48,667	730,00	35 526,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		*OPĚRKA - ZÁKLADY SCHODY* (0,4*0,54+0,4*0,74)*2,0		1,024			
	VV		*RAMPA - ZÁKLADY* 19,5*0,3*0,4*2		14,040			
	VV		*RAMPA - ZÁKLADY SCHODY* 0,4*(1,115+1,01)*8,0		6,800			
	VV		*OPĚRKA - ZÁKLADY*					
	VV		4,05*1,0*1,0+4,94*1,0*1,0+17,813*1,0*1,0		26,803			
	VV		Součet		48,667			
8	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	46,580	110,00	5 123,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo spárky stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		2,759+42,408		45,167			
	VV		*mikropiloty - rozsah upřesněn při realizaci*		1,413			
	VV		180,0*3,14*0,05*0,05					
	VV		Součet		46,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	139,740	90,00	12 576,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	VV		46,590		46,590			
	VV		46,59*3 Přepočtené koeficientem množství		139,740			
10	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	223,186	35,00	7 811,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		*výkop + zpětný zásyp soku* 111,593*2		223,186			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	393,440	230,00	90 491,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		2,759		2,759			
	VV		275,875		275,875			
	VV		42,408		42,408			
	VV		133,911-111,593		22,318			
	VV		48,667		48,667			
	VV		*mikropiloty - rozsah upřesněn při realizaci*		1,413			
	VV		180,0*3,14*0,05*0,05					
	VV		Součet		393,440			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 934,400	18,00	70 819,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		393,440		393,440			
	VV		393,44*10 Přepočtené koeficientem množství		3 934,400			
13	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	46,580	383,00	17 840,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
14	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	393,440	120,00	47 212,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		393,44		393,440			
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	I	747,536	300,00	224 260,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		393,440		393,440			
	VV		393,44*1,9 Přepočtené koeficientem množství		747,536			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	393,440	18,00	7 081,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	111,593	100,00	11 159,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrtávkách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		*zpětný zásyp soku*					
	VV		(38,5+11,4)*0,5*1,65+(36,0-39,15+12,2+20,5*2+12,6)*0,5*1,0		111,593			
D	2		Zakládání				901 989,36	
18	K	224221114	Vrty maloprofilové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor	m	180,000	1 550,00	279 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	VV		D.1.2.04 Základy vestavby J částí					
	VV		*mikropiloty - rozsah upřesněn při realizaci* 10*3*6,0		180,000			
19	K	227111112	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 56 do 93 mm	m	180,000	250,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 56 do 93 mm					
20	K	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrku	m3	59,836	1 080,00	64 622,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrku netříděného					
	VV		*PB DRAŽKY* 43,81*0,9		39,429			
	VV		*PB+ZÁSYP1-7*					
	VV		17,54*0,89+3,06*1,24+0,56*0,04+1,08*0,44+0,68*0,34+2,33*0,04+4,49*0,04		20,407			
	VV		Součet		59,836			
21	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,830	3 820,00	6 990,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					
	VV		*PB+ZÁSYP2-7* (3,06+0,56+1,08+0,68+2,33+4,49)*0,15		1,830			
22	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,012	3 550,00	24 892,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		*PB DŘÁŽKY 43,81*0,1		4,381			
	VV		*PB+ŽÁSY 1* 17,54*0,15		2,831			
	VV		Součet		7,012			
23	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	23,295	3 930,00	91 549,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		*PB0* 155,30*0,15		23,295			
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,611	33 000,00	53 163,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z ořátů typu KARI					
	VV		KARI síť 6/150					
	VV		155,3*2*3,033*1,10*0,001		1,036			
	VV		KARI síť 6/100					
	VV		73,65*2*3,06*1,10*0,001		0,498			
	VV		Součet		1,534			
	VV		1,534*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,611			
25	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	25,904	3 300,00	85 483,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prosáhlého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		*OPÉRKA - ZÁKLADY SCHODY* (0,4*0,54+0,4*0,74)*2,0		1,024			
	VV		*RAMPA - ZÁKLADY* 19,5*0,9*0,4*2		14,040			
	VV		*RAMPA - ZÁKLADY SCHODY* 0,4*(1,115-1,01)*8,0		6,800			
	VV		*ZÁKLAD POD SCHODY TANTAM* 0,72		0,720			
	VV		*ZÁKLADY PO DBETONÁVKA* 3,32		3,320			
	VV		Součet		25,904			
26	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	109,930	330,00	36 276,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		*OPÉRKA - ZÁKLADY SCHODY* 4,19*2		8,380			
	VV		*RAMPA - ZÁKLADY* 73,78		73,780			
	VV		*RAMPA - ZÁKLADY SCHODY* 16,54		16,540			
	VV		*ZÁKLAD POD SCHODY TANTAM* 1,43		1,430			
	VV		*ZÁKLADY PO DBETONÁVKA* 9,82		9,820			
	VV		Součet		109,930			
27	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	109,930	61,00	6 705,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
28	K	275321611	Základové pačky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,759	4 200,00	11 587,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pačky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	VV		D.1.2.04 Základy vestavby J části					
	VV		*PM1* (1,262*1,093*0,5)*0,4*10		2,759			
29	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	14,400	420,00	6 048,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	VV		3,6*0,4*10		14,400			
30	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	14,400	60,00	864,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
31	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,072	46 000,00	49 312,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	VV		D.1.2.04 Základy vestavby J části					
	VV		*výpis výztuže patek, R8, 12, 16* 94,8+532,6+347,2		974,800			
	VV		974,8*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		1,072			
32	K	281801111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obtuřovačem tlakem do 0,6 MPa	hod	30,000	980,00	29 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Injektování s jednoduchým obtuřovačem nebo bez obtuřovače vzestupné, tlakem do 0,60 MPa					
	VV		D.1.2.04 Základy vestavby J části					
	VV		*mikropiloty - rozsah upřesněn při realizaci* 10*3*1,0		30,000			
33	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	1,413	4 100,00	5 793,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		3,14*0,05*0,05*180,0		1,413			
34	K	281811113	Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s ponecháním trubek I do 1,5 m D trubek přes 50,8 do 76,2 mm	m	45,000	780,00	35 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ocelové injektční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injektčního vrtu s ponecháním trubek ve vrtu z trubek délky jednotlivé do 1,5 m, vnitřního průměru trubek přes 50,80 do 76,20 mm, (3,0")					
	VV		30*1,5		45,000			
35	K	281811123	Příplatek ZKD 1 m ponechané nízkotlaké trubky přes 1,5 m D trubek přes 50,8 do 76,2 mm	m	135,000	520,00	70 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ocelové injektční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injektčního vrtu s ponecháním trubek ve vrtu Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m délky přes 1,5 m, vnitřního průměru trubek přes 50,80 do 76,20 mm, (3,0")					
	VV		30*4,5		135,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				2 741 636,91	
36	K	310231051	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	4,196	1 640,00	6 881,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami plochými přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl zdiva 300 mm					
	VV		D.1.1.16 Půdorys 1. NP - nový stav					
	VV		1,0*0,4+0,45*0,45*2+0,6*0,6+0,2*0,2+0,12*2,1+0,2*2,1		1,877			
	VV		D.1.1.16 Půdorys 2. NP - nový stav					
	VV		0,75*0,75*2+0,285*1,5+0,365*2,1		2,319			
	VV		Součet		4,196			
37	K	310231055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	33,165	1 550,00	51 405,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami plochými přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl zdiva 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.15 Půdorys 1. NP - nový stav					
	VV		0,765*2,1+1,0*2,67+0,5*2,67+1,2*2,3+0,99*2,670+2,37*2,68+2,365*2,68+1,595*2,45+0,9*2,67		30,015			
	VV		D.1.1.16 Půdorys 2. NP - nový stav					
	VV		1,5*2,1		3,150			
	VV		Součet		33,165			
38	K	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	17,240	1 000,00	17 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm					
	VV		zdivo alika ZB150					
	VV		*ZAN3* 10,82		10,820			
	VV		*ZAN5* 6,42		6,420			
	VV		Součet		17,240			
39	K	311113131.1	Nosná zeď tl 100 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	30,630	920,00	28 179,60	
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 100 mm					
	VV		*ZB100 - výťahová šachta* 30,63		30,630			
40	K	311113132	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	28,800	1 130,00	32 544,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	VV		zdivo alika ZB200					
	VV		*ZAN1* 19,73		19,730			
	VV		*ZAN2* 6,00		6,000			
	VV		*ZAN4* 3,07		3,070			
	VV		Součet		28,800			
41	K	311113141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	59,550	1 359,00	80 928,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm					
	VV		*1.NP, 2.NP* 59,55		59,550			
42	K	311113143	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	4,890	1 552,00	7 589,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	VV		zdivo alika ZB250					
	VV		*ZN12* 1,34		1,340			
	VV		*ZN13* 3,55		3,550			
	VV		Součet		4,890			
43	K	311113144	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,742	1 620,00	6 062,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		D.1.2.01 Konstrukce 1.NP					
	VV		0,5*3,1		1,550			
	VV		D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
	VV		0,685*3,2		2,192			
	VV		Součet		3,742			
44	K	311270731	Zdivo z přesných vápenopiskových plných tvárnic 10DF do P15 tl 300 mm	m2	6,270	2 350,00	14 734,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo z přesných vápenopiskových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 300 mm, termát a rozměr cihel 10DF 248x300x248 mm plných, pevnosti do P15					
	VV		*ZN10* 6,27		6,270			
45	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	28,420	1 220,00	34 672,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
	VV		28,42		28,420			
46	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	303,820	1 200,00	364 584,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
	VV		*vnitřní výplňové zdivo* 6,0		6,000			
	VV		*vnitřní nosné zdivo* 200,0		200,000			
	VV		obvodové zdivo 3.NP					
	VV		*ZN04b* 10,57		10,570			
	VV		*ZN05a* 40,10		40,100			
	VV		*ZN06* 25,63		25,630			
	VV		*ZN08* 21,52		21,520			
	VV		Součet		303,820			
47	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	72,870	1 350,00	98 374,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
	VV		*průčka 300mm* 9,28		9,280			
	VV		zdivo 3.NP					
	VV		*ZN03* 24,88		24,880			
	VV		*ZN07* 5,75		5,750			
	VV		nadezdívky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			32,98		32,960			
VV			Součet		72,870			
48	K	311272341	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	2,490	2 100,00	5 229,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké malované lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku					
VV			zdivo 3.NP		1,230			
VV			"ZN02" 1,23		1,260			
VV			"ZN09" 1,26		2,490			
VV			Součet					
49	K	311273131	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,14 do 0,18, tl zdiva 500 mm	m2	24,680	2 540,00	62 687,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 400 kg/m3, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm					
VV			zdivo 3.NP		24,680			
VV			"ZN01" 24,68					
50	K	311273951	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 200 mm	m	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 200 mm					
51	K	311273953	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 250 mm	m	150,000	120,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 250 mm					
52	K	311273955	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 300 mm	m	250,000	134,00	33 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 300 mm					
53	K	311273957	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 375 mm	m	6,500	180,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 375 mm					
54	K	311273961	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 500 mm	m	62,000	250,00	15 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 500 mm					
55	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového lř. C 30/37 bez výztuže	m3	17,665	4 820,00	85 145,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě dří a přísad) lř. C 30/37					
VV			D.1.2.10 Opěrná stěna					
VV			"dřik opěrné stěny"		11,102			
VV			(4,05+0,5)*0,25*2,09+4,3*0,25*2,09+18,313*0,25*1,09+18,313*0,25*0,65*0,5					
VV			D.1.2.11 Rampa a terénní schodiště					
VV			19,5*0,15*1,33+9,0*0,15*1,18+9,0*0,15*0,61*0,5+0,326*0,15*2,455+1,841*0,15*1,515+1,841*0,15*0,94*0,5		6,563			
VV			Součet		17,665			
56	K	311321817	Nosná zeď ze ŽB pohledového lř. C 20/25 bez výztuže	m3	9,381	4 200,00	39 400,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě dří a přísad) lř. C 20/25					
VV			D.1.2.10 Opěrná stěna					
VV			"pata opěrné stěny"		9,381			
VV			4,05*1,0*0,35+4,94*1,0*0,35+17,813*1,0*0,35					
57	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	201,130	1 020,00	205 152,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení					
VV			D.1.2.10 Opěrná stěna					
VV			"dřik opěrné stěny"		91,616			
VV			(4,05*2+0,75*2)*2,09+(4,3*2+0,25*2)*2,09+(18,313*2+0,25*2)*1,09+(18,313*2+0,25*2)*0,65*0,5					
VV			"pata opěrné stěny"		20,862			
VV			(4,05*2+1,0*2)*0,35+(4,94*2+1,0*2)*0,35+(17,813*2+1,0*2)*0,35					
VV			D.1.2.11 Rampa a terénní schodiště					
VV			(19,5*2+0,15*2)*1,33+(9,0*2+0,15*2)*1,18+(9,0*2+0,15*2)*0,61*0,5+(0,326*2)*2,455+(1,841*2+0,15)*1,515+(1,841*2+0,15)*0,94*0,5		88,662			
VV			Součet		201,130			
58	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	201,130	140,00	28 156,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění					
59	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	201,130	180,00	36 203,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
60	K	311381821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	l	3,979	48 200,00	191 787,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			D.1.2.01 Konstrukce 1.NP					
VV			ZB30					
VV			"R10" 8*3,1*0,62*1,10*0,001		0,017			
VV			D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
VV			ZB30					
VV			"R10" 8*3,2*0,62*1,10*0,001		0,017			
VV			D.1.2.10 Opěrná stěna					
VV			"výpis výztuže - opěrná zeď, R12" 1246,0*1,10*0,001		1,371			
VV			D.1.2.11 Rampa a terénní schodiště					
VV			"výpis výztuže - rampa, R10" 1629,0*1,10*0,001		1,792			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			Výlahová šachta					
VV			*ZB100 - R10° 120,0°0,62°1,10°0,001		0,082			
VV			1. NP a 2.NP					
VV			*ZB150 - R10° 0,250		0,250			
VV			Zdivo alika					
VV			*R12° 0,450		0,450			
VV			Součet		3,979			
61	K	317142412	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	10,000	644,00	6 440,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
62	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	35,000	736,00	25 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
63	K	317142428	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	15,000	1 350,00	20 250,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm					
64	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	10,000	799,00	7 990,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
65	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	950,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
66	K	317143431	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech II 200 mm dl do 1300 mm	kus	1,000	1 990,00	1 990,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi II 200 mm, délky překladu do 1300 mm					
67	K	317143441	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech II 250 mm dl do 1300 mm	kus	3,000	2 480,00	7 440,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi II 250 mm, délky překladu do 1300 mm					
68	K	317143442	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech II 250 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi II 250 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm					
69	K	317143443	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech II 250 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	3 270,00	3 270,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi II 250 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm					
70	K	317143444	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech II 250 mm dl přes 1800 do 2100 mm	kus	3,000	3 690,00	11 070,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi II 250 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm					
71	K	317143445	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech II 250 mm dl přes 2100 do 2400 mm	kus	3,000	4 150,00	12 450,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi II 250 mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm					
72	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm					
73	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,485	55 500,00	26 917,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
VV			D.1.2.01 Konstrukce 1.NP					
VV			*I120 - 08° 83,25°0,001		0,083			
VV			*I100° (80,06+53,38+85,74+45,04)*0,001		0,265			
VV			D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
VV			*I100° (88,74+50,04)*0,001		0,137			
VV			Součet		0,485			
74	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,115	54 700,00	60 990,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
VV			D.1.2.01 Konstrukce 1.NP					
VV			*I220° 354,25°0,001		0,384			
VV			*I160° (101,76+100,96+128,81)*0,001		0,331			
VV			*I180° 348,21°0,001		0,348			
VV			*I140° 35,75°0,001		0,036			
VV			D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
VV			*I140° 35,75°0,001		0,036			
VV			Součet		1,115			
75	K	331271127	Zdivo pilířů z cihel vápenopiskových dl 290 mm na SMS 10 MPa	m3	3,128	9 930,00	31 061,04	CS ÚRS 2023 02
PP			Pilíře voňé stojící z cihel nepálených žytněhranné až osmihřenné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravotočité pod omítku z cihel vápenopiskových dl 290 mm, na maltu ze suché směsi 10 MPa					
VV			*mezioakaní pilíře 2.NP*					
VV			*ZN10° 5°3,2°0,3°0,3		1,440			
VV			*mezioakaní pilíře 3.NP*					
VV			*ZN04a° 12°2,25°0,25°0,25		1,688			
VV			Součet		3,128			
76	K	340271001	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi párobetonovými II 50 mm	m2	8,477	654,00	5 543,96	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zazdíčka otvorů v příčkách nebo stěnách porobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm					
VV			D.1.1.16 Půdorys 1. NP - nový stav		6,659			
VV			0,71*2,35+0,195*2,02+0,93*1,25+(0,58+0,535)*2,02					
VV			D.1.1.16 Půdorys 2. NP - nový stav		1,818			
VV			0,9*2,02		8,477			
VV			Součet					
77	K	342272205	Příčka z porobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	27,150	547,00	14 851,05	CS ÚRS 2023 02
PP			Příčky z porobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm					
VV			D.1.1.38 Skladby konstrukcí		3,500			
VV			3,5					
VV			nadezdívky		23,65			
VV			23,65		27,150			
VV			Součet					
78	K	342272215	Příčka z porobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	184,700	650,00	120 055,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Příčky z porobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm					
VV			*příčky 182,71		182,710			
VV			*nadezdívky 1,99		1,990			
VV			Součet		184,700			
79	K	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	294,960	747,00	220 335,12	CS ÚRS 2023 02
PP			Příčky z porobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
VV			0,5+275,94+0,52+18,00		294,960			
80	K	342272235	Příčka z porobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	191,960	914,00	175 451,44	CS ÚRS 2023 02
PP			Příčky z porobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
VV			191,96		191,960			
81	K	342272245	Příčka z porobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	35,420	1 020,00	36 128,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Příčky z porobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
VV			*příčky 31,0		31,000			
VV			*nadezdívky 4,42		4,420			
VV			Součet		35,420			
82	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	300,000	80,90	24 270,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
83	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	150,000	121,00	18 150,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
84	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	150,000	137,00	20 550,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
85	K	346272226	Přizdívka z porobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	49,720	752,00	37 389,44	CS ÚRS 2023 02
PP			Přizdívky z porobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm					
VV			D.1.1.38 Skladby konstrukcí		49,72			
VV			49,72		49,720			
86	K	346272236	Přizdívka z porobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	122,200	850,00	103 870,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přizdívky z porobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
VV			119,6+2,6		122,200			
87	K	346272246	Přizdívka z porobetonových tvárnic tl 125 mm	m2	36,780	1 020,00	37 515,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Přizdívky z porobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm					
VV			36,78		36,780			
88	K	346272256	Přizdívka z porobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	197,640	1 130,00	223 333,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Přizdívky z porobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
VV			197,5+0,14		197,640			
89	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rábcových pleťem	m2	25,000	497,00	12 425,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoli tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rábcových pleťem					
D 4 Vodorovné konstrukce							2 997 333,29	
90	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	88,218	4 580,00	402 274,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých stěch, desek balkonových, desek hřbových stropů včetně hlavy hřbových stropů tř. C 20/25					
VV			*MONOLITICKÝ DOBETONÁVKA M1* 3,39		3,390			
VV			*MONOLITICKÁ DOBETONÁVKA M2* 6,4*0,3*0,15		0,288			
VV			*OKRAJ PODESTY 3.NP* 0,01		0,010			
VV			*STROP VÝTAH* 1,09		1,090			
VV			*ŽB na TR PLECHU 1.NP* 6,14		6,140			
VV			*ŽB na TR PLECHU 1.NP (PŮVODNÍ VÝTAH)* 0,3		0,300			
VV			*ŽB na TR PLECHU 2.NP* 42,94		42,940			
VV			*ŽB na TR PLECHU 3.NP* 34,06		34,060			
VV			Součet		88,218			
91	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	16,750	599,00	10 033,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
VV			*MONOLITICKÝ DOBETONÁVKA M1* 13,55		13,550			
VV			*MONOLITICKÁ DOBETONÁVKA M2* 6,4*0,5		3,200			
VV			Součet		16,750			
92	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	16,750	146,00	2 445,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
93	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	1 577,000	430,00	678 110,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění stropů ztracené ocelově žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otepleného podlažicí, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm					
VV			D.1.2.01 Konstrukce 1.NP					
VV			"výpis trapézových plechů" 6,0	6,000				
VV			D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
VV			"výpis trapézových plechů" 744,0	744,000				
VV			D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
VV			"výpis trapézových plechů" 684,0	684,000				
VV			D.1.2.05 Ocelová kce vestavby J části					
VV			"výpis trapézových plechů" 143,0	143,000				
VV			Součet	1 577,000				
94	K	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	1 577,000	23,00	36 271,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění stropů ztracené ocelově žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)					
95	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	16,750	189,00	3 165,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
96	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	16,750	52,00	871,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
97	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	5,345	43 000,00	229 835,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž stropů prostě uložených, velkouných, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých sítěch a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS: 500					
VV			D.1.2.01 Konstrukce 1.NP					
VV			"výpis výztuže - ocelobetonový strop R10" 14,0*1,10*0,001	0,015				
VV			"výpis výztuže - monolitické dobetonávky R8, 10, 12" (10,0*204,0+167,0)*1,10*0,001	0,419				
VV			D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
VV			"výpis výztuže - ocelobetonový strop R10" 2140,0*1,10*0,001	2,354				
VV			D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
VV			"výpis výztuže - ocelobetonový strop R10" 1753,0*1,10*0,001	1,928				
VV			D.1.2.05 Ocelová kce vestavby J části					
VV			"výpis výztuže - ocelobetonový strop R10" 572,0*1,10*0,001	0,629				
VV			Součet	5,345				
98	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,902	36 200,00	68 852,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž stropů prostě uložených, velkouných, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých sítěch a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátu typu KARI					
VV			D.1.2.01 Konstrukce 1.NP					
VV			"výpis kari - ocelobetonový strop - 5/150" 13,0*1,15*0,001	0,015				
VV			D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
VV			"výpis kari - ocelobetonový strop - 5/150" 1641,0*1,15*0,001	1,887				
VV			Součet	1,902				
99	K	413232221	Zazdívkla zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	120,000	270,00	32 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zazdívkla zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými ohlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm					
100	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	8,148	10 200,00	83 109,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
VV			D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
VV			"IPE 160" 123,24+104,28	227,520				
VV			D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
VV			"IPE 200" 7741,44+179,20	7 920,640				
VV			Součet	8 148,160				
VV			8148,16*0,001 "Přepočtené koeficientem množství	8,148				
101	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,228	29 800,00	6 794,40	CS ÚRS 2023 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160					
P			Poznámka k položce:					
VV			Hmotnost: 15,80 kg/m					
VV			"IPE 160" 123,24+104,28	227,520				
VV			227,52*0,001 "Přepočtené koeficientem množství	0,228				
102	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	7,921	30 200,00	239 214,20	CS ÚRS 2023 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200					
P			Poznámka k položce:					
VV			Hmotnost: 23,00 kg/m					
VV			"IPE 200" 7741,44+179,20	7 920,640				
VV			7920,64*0,001 "Přepočtené koeficientem množství	7,921				
103	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	11,598	8 900,00	103 222,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	VV		D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
	VV		*IPE 240* 11395,84+202,62		11 598,480			
	VV		11 598,48*0,001 *Přepočtené koeficientem množství		11,598			
104	M	13010726	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240	t	11,598	31 200,00	361 857,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 36,20 kg/m					
	VV		11,598		11,598			
105	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	25,997	4 000,00	103 988,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
	VV		*překlad P2a* 0,26*0,3*2,7		0,211			
	VV		*věnec V2a* 0,3*0,11*168,0		5,544			
	VV		*věnec V2b* (0,22*0,16*0,3+0,32*0,12*0,3)*11		0,243			
	VV		*věnec V2c* 0,5*0,1*55,0		2,800			
	VV		*věnec V2d* 0,375*0,1*3,0		0,113			
	VV		*věnec V2e* 0,3*0,1*24,0		0,720			
	VV		D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
	VV		*překlad P3a* 0,25*0,37*13,60		1,258			
	VV		*překlad P3b* 0,25*0,57*6,6		0,941			
	VV		*překlad P3c* 0,19*0,57*3,7		0,401			
	VV		*věnec V3a* (0,15*0,275+0,25*0,295)*51,0		5,865			
	VV		*věnec V3b* 0,19*0,2*10,8		0,410			
	VV		*věnec V3c* 0,19*0,37*10,8		0,759			
	VV		*věnec V3d* 0,19*0,57*13,0		1,408			
	VV		*věnec V3e* 0,25*0,57*10,2		1,454			
	VV		*věnec V3f* 0,25*0,2*77,4		3,870			
	VV		Součet		25,997			
106	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	215,921	580,00	125 234,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění botnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
	VV		*překlad P2a* (0,26+2*0,3)*2,7		2,322			
	VV		*věnec V2a* 2*0,11*168,0		36,960			
	VV		*věnec V2b* (2*0,16+2*0,05)*11		4,620			
	VV		*věnec V2c* 2*0,1*56,0		11,200			
	VV		*věnec V2d* 2*0,1*3,0		0,600			
	VV		*věnec V2e* 2*0,1*24,0		4,800			
	VV		D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
	VV		*překlad P3a* (0,25+2*0,37)*13,60		13,464			
	VV		*překlad P3b* (0,25+2*0,57)*6,6		9,174			
	VV		*překlad P3c* (0,19+2*0,57)*3,7		4,921			
	VV		*věnec V3a* 2*0,57*51,0		58,140			
	VV		*věnec V3b* 2*0,2*10,8		4,320			
	VV		*věnec V3c* 2*0,37*10,8		7,992			
	VV		*věnec V3d* 2*0,57*13,0		14,820			
	VV		*věnec V3e* 2*0,57*10,2		11,628			
	VV		*věnec V3f* 2*0,2*77,4		30,960			
	VV		Součet		215,921			
107	K	417351116	Odsíranění bednění ztužujících věnců	m2	215,921	110,00	23 751,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění botnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odsíranění					
108	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	4,054	48 200,00	195 402,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
	VV		*R8* 367,0*1,10*0,001		0,404			
	VV		*R12* 1189,0*1,10*0,001		1,308			
	VV		D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
	VV		*R8* 624,0*1,10*0,001		0,686			
	VV		*R12* 1505,0*1,10*0,001		1,656			
	VV		Součet		4,054			
109	K	417361821.1	Výztuž ztužujících pásů a věnců nerezovou ocelí	t	0,021	100 000,00	2 100,00	
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
	VV		*R12* 19,5*1,10*0,001		0,021			
110	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,040	4 830,00	19 513,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Schodišťová konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) sloupě, schodiště, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	VV		D.1.1.41 VÝPIS MONOLITŮ STROPŮ					
	VV		*SCHODIŠTĚ do 3.NP - PODESTA* 0,64		0,640			
	VV		*SCHODIŠTĚ do 3.NP - RAMENA* 2,42		2,420			
	VV		*SCHODIŠTĚ TAMTAM* 0,98		0,980			
	VV		Součet		4,040			
111	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,580	5 230,00	34 413,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Schodišťová konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) sloupě, schodiště, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37					
	VV		*RAMPA SCHODIŠTĚ* 5,03		5,030			
	VV		*SCHODIŠTĚ OPĚRNÁ STĚNA* 1,55		1,550			
	VV		Součet		6,580			
112	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,992	64 500,00	63 984,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp sloupů, schodiště, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		D.1.2.06 Konstrukce vnitřního schodiště					
	VV		*výpis výztuže - schodiště - R10* 354,0*1,10*0,001		0,389			
	VV		D.1.2.10 Opěrná stěna					
	VV		*výpis výztuže - schodiště - R10, R12* (87,0+9,0)*1,10*0,001		0,106			
	VV		D.1.2.11 Rampa a terénní schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*výpis výztuže - schodiště - R10, R12" (434,0+18,0)*1,10*0,001		0,497			
	VV		Součet		0,992			
113	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	17,000	890,00	14 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých zřízení					
	VV		D.1.1.41 VÝPIS MONOLITŮ STROPŮ					
	VV		*SCHODIŠTĚ do 3.NP - PODESTA* 5,0		5,000			
	VV		*SCHODIŠTĚ do 3.NP - RAMENA* 12,0		12,000			
	VV		Součet		17,000			
114	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímocarých v do 4 m	m2	17,000	130,00	2 210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých odstranění					
115	K	433121121	Osazení ŽB schodnic	kus	2,000	510,00	1 020,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic					
	VV		D.1.2.09A - Venkovní schodiště					
	VV		2		2,000			
116	M	RMAT0004	schodnice ŽB prefa, beton C30/37, XC4, XF3, výztuž B500 - 9 stupňů a podesta, osazení přes pryžovou vločku	kus	2,000	38 200,00	76 400,00	
	PP		schodnice ŽB prefa, beton C30/37, XC4, XF3, výztuž B500 - 9 stupňů a podesta					
	VV		2		2,000			
117	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	53,104	800,00	42 483,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých zřízení					
	VV		D.1.2.06 Konstrukce vnitřního schodiště					
	VV		(0,3+0,16)*1,46*21+3,0*0,3*4		17,704			
	VV		D.1.2.10 Opěrná stěna					
	VV		(0,31+0,15)*2,0*7+2,2*0,3*2		7,760			
	VV		D.1.2.11 Rampa a terénní schodiště					
	VV		(0,31+0,16)*8,0*7+2,2*0,3*2		27,640			
	VV		Součet		53,104			
118	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	53,104	130,00	6 903,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých odstranění					
119	K	434121416	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice	m	15,730	550,00	8 651,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním stýbných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných					
	VV		D.1.2.09A - Venkovní schodiště					
	VV		*stúpeň 1573x310x60 mm* 9*1,573		14,157			
	VV		*podesta 1573x1335x60 mm* 1*1,573		1,573			
	VV		Součet		15,730			
120	M	RMAT0006	prefa stupně - beton s protiskluzovou úpravou, beton C30/37-XC4, XF3, výztuž B500	m3	0,389	38 200,00	14 859,80	
	PP		prefa stupně - beton s protiskluzovou úpravou, beton C30/37-XC4, XF3, výztuž B500					
	VV		D.1.2.09A - Venkovní schodiště					
	VV		*stúpeň 1573x310x60 mm* 9*1,573*0,31*0,06		0,263			
	VV		*podesta 1573x1335x60 mm* 1*1,573*1,335*0,06		0,126			
	VV		Součet		0,389			
121	K	452471101	Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 mm	m2	1,080	980,00	1 058,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové podkladní, tloušťky do 10 mm první vrstva					
	VV		D.1.2.05 Ocelová kce vestavby J části					
	VV		(12*0,3*0,3)		1,080			
122	K	452471102	Podkladní vrstva z modifikované malty cementové každých dalších 10 mm tl	m2	2,160	900,00	1 944,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové podkladní, tloušťky do 10 mm každá další vrstva					
	VV		D.1.2.05 Ocelová kce vestavby J části					
	VV		(12*0,3*0,3)*2		2,160			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							10 153 731,66	
123	K	611131102	Cementový potřík vnitřních stropů nanášený stříkací ručně	m2	3,710	70,00	259,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potřík nanášený ručně stříkací (pokrytí plochy 50 až 75 %) stropů					
	VV		D.1.1.17 Půdorys 3. NP - nový stav					
	VV		*mč. 303* 3,71		3,710			
124	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	13,520	75,00	1 014,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	VV		*MW50 PODHLED VNITŘNÍ* 13,52		13,520			
125	K	611321131	Potázení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	13,520	190,00	2 568,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potázení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		*MW50 PODHLED VNITŘNÍ* 13,52		13,520			
126	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	3,710	380,00	1 409,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		D.1.1.17 Půdorys 3. NP - nový stav					
	VV		*mč. 303* 3,71		3,710			
127	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,710	78,00	289,38	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stropů					
128	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omlítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	965,000	420,00	405 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprava vápenocementové omlítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
129	K	611341122R	Omlítka sádková požární systémová, tl. dle požární odolnosti dle PBR, předpoklad 18-25 mm	m2	1 577,000	820,00	1 293 140,00	
PP			Omlítka sádková nebo vápenosádková vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladké vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů					
VV			D.1.2.01 Konstrukce 1.NP					
VV			"výpis trapezových plechů" 6,0	6,000				
VV			D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
VV			"výpis trapezových plechů" 744,0	744,000				
VV			D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
VV			"výpis trapezových plechů" 684,0	684,000				
VV			D.1.2.05 Ocelová kce vestavby J části					
VV			"výpis trapezových plechů" 143,0	143,000				
VV			Součet	1 577,000				
130	K	611341191	Příplatek k sádkové omlítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 577,000	111,00	175 047,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Omlítka sádková nebo vápenosádková vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stropů					
131	K	612131102	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťoví ručně	m2	2 258,200	60,00	135 492,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťoví (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
VV			"1.NP" 672,2	672,200				
VV			"HC" -53,0	-53,000				
VV			"2.NP" 340,0	340,000				
VV			"3.NP" 1388,0	1 388,000				
VV			"SONS" -89,0	-89,000				
VV			Součet	2 258,200				
132	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	156,500	45,00	7 042,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
VV			"MW 50 vnitřní" 79,13	79,130				
VV			"PŘEDSTĚNA TAMTAM" 72,09	72,090				
VV			"PŘEDSTĚNA 100mm" 2,64*2	5,280				
VV			Součet	156,500				
133	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	247,760	230,00	56 984,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn					
VV			"SNA3" 90,090	90,090				
VV			"SNA6" 1,17	1,170				
VV			156,5	156,500				
VV			Součet	247,760				
134	K	612321131	Polažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	156,500	128,00	20 032,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Polažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
VV			"MW 50 vnitřní" 79,13	79,130				
VV			"PŘEDSTĚNA TAMTAM" 72,09	72,090				
VV			"PŘEDSTĚNA 100mm" 2,64*2	5,280				
VV			Součet	156,500				
135	K	612321141	Vápenocementová omlítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 258,200	320,00	722 624,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
VV			"1.NP" 672,2	672,200				
VV			"HC" -53,0	-53,000				
VV			"2.NP" 340,0	340,000				
VV			"3.NP" 1388,0	1 388,000				
VV			"SONS" -89,0	-89,000				
VV			Součet	2 258,200				
136	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omlítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 258,200	50,00	112 910,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stěn					
VV			2258,2	2 258,200				
137	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omlítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	2 373,500	320,00	759 520,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprava vápenocementové omlítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
VV			"1.NP" 940,0	940,000				
VV			"HC" -70,5	-70,500				
VV			"2.NP" 1504,0	1 504,000				
VV			Součet	2 373,500				
138	K	617131102	Cementový postřík světlíků nebo výtahových šachet nanášený síťoví ručně	m2	99,417	50,00	4 970,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťoví (pokrytí plochy 50 až 75 %) světlíků nebo výtahových šachet					
VV			Výtahová šachta (2,215*2+1,725*2)*11,56-1,18*2,23*3	83,199				
VV			Světlík (6,0*2+1,24*2)*1,12	16,218				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		99,417			
139	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	99,417	350,00	34 795,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky cca 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet					
	VV		Výtahová šachta					
	VV		(2,215*2+1,725*2)*11,56-1,18*2,23*3		83,199			
	VV		Světlík					
	VV		(6,0*2+1,24*2)*1,12		16,218			
	VV		Součet		99,417			
140	K	617321191	Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	99,417	70,00	6 959,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet					
141	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	681,313	430,00	292 964,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
142	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	681,313	42,00	28 615,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
143	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	134,680	44,00	5 925,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		102,19		102,190			
	VV		32,49		32,490			
	VV		Součet		134,680			
144	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	134,680	52,00	7 003,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		134,68		134,680			
145	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	102,190	920,00	94 014,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehkého betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		"MW40 PODHLED" 58,77		58,770			
	VV		"MW50 PODHLED VNITŘNÍ" 13,52		13,520			
	VV		"MW80 PODHLED" 29,90		29,900			
	VV		Součet		102,190			
146	M	63142037	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 40mm	m2	61,709	170,00	10 490,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 40mm					
	VV		"MW40 PODHLED" 58,77		58,770			
	VV		58,77*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		61,709			
147	M	63142038	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 50mm	m2	14,196	220,00	3 123,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 50mm					
	VV		"MW50 PODHLED VNITŘNÍ" 13,52		13,520			
	VV		Součet		13,520			
	VV		13,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		14,196			
148	M	63142041	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 80mm	m2	31,395	340,00	10 674,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 80mm					
	VV		"MW80 PODHLED" 29,90		29,900			
	VV		29,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		31,395			
149	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehkého betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	32,490	1 000,00	32 490,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehkého betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		"MW100 PODHLED" 32,49		32,490			
	VV		Součet		32,490			
150	M	63142043	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 100mm	m2	34,115	450,00	15 351,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 100mm					
	VV		32,49*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		34,115			
151	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusťnou montáž a použití tepelnéizolačních zátek z minerální vlny	m2	134,680	45,00	6 060,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
	VV		102,19		102,190			
	VV		32,49		32,490			
	VV		Součet		134,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	621273041	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 120 mm	m2	19,830	3 300,00	65 439,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednomsměrné nosné konstrukci: opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýtů) podhledů s vložení tepelné izolace, tloušťky 120 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		"MW200 PODHLED" 19,83		19,830			
153	M	19418038	kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky do 150mm, délky 500mm z Al plechu	m2	24,788	4 200,00	104 109,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky do 150mm, délky 500mm z Al plechu					
	VV		19,83*1,25 "Přepočtené koeficientem množství"		24,788			
154	M	28329038	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	21,813	80,00	1 745,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		monolitická PES textilie se zářerem, integrovaná tepelná páska					
	VV		19,83*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		21,813			
155	K	621381012	Tenkovrstvá minerální zatřítaná (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	134,680	235,00	31 649,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatřítaná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		134,68		134,680			
156	K	622131102	Cementový postřik vnějších stěn nanášený stříkací ručně	m2	545,141	63,80	34 780,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně stříkací (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
	VV		"vyrovnávací vrstva po odsekaném obkladu"					
	VV		545,141		545,141			
157	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 795,395	45,00	80 792,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	VV		60,75		60,750			
	VV		1062,975		1 062,975			
	VV		58,44		58,440			
	VV		72,09		72,090			
	VV		55,89+52,66+25,55+404,99=2.05		541,140			
	VV		Součet		1 795,395			
158	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápencementovou tl do 10 mm	m2	545,141	252,00	137 375,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápencementovou stěn					
	VV		"vyrovnávací vrstva po odsekaném obkladu"					
	VV		545,141		545,141			
159	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	290,759	110,00	31 983,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn					
	VV		"vyspravení stávající fasády"					
	VV		290,759		290,759			
160	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápencementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	545,141	50,00	27 257,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápencementovou stěn					
	VV		545,141		545,141			
161	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	872,277	41,00	35 763,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn					
	VV		290,759		290,759			
	VV		290,759*3 "Přepočtené koeficientem množství"		872,277			
162	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 182,165	54,10	63 955,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	VV		1 182,165		1 182,165			
163	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	8,110	720,00	5 839,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehkého betonu, z tvrdic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		"ZAN5" 6,91		6,910			
	VV		"vstupní portál do dvora-sokl" 2*(0,7*2+0,3*2)*0,3		1,200			
	VV		Součet		8,110			
164	M	28375946	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	7,379	110,00	811,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 60mm					
	VV		7,0274638487208*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		7,379			
165	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	1,260	310,00	390,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		1,2		1,200			
	VV		1,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1,260			
166	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	50,700	810,00	41 067,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		"SOKL2" 50,7		50,700			
167	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	53,235	450,00	23 955,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm					
	VV		"SOKL2" 50,7		50,700			
	VV		Součet		50,700			
	VV		50,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,235			
168	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm	m2	1,940	920,00	1 784,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		"SOKL3" 1,94		1,940			
169	M	28376452	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 220mm	m2	2,037	720,00	1 466,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 220mm					
	VV		1,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,037			
170	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	141,755	820,00	116 239,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		"MW50" 6,65+20,17		26,820			
	VV		"MW50 VNITŘNÍ" 71,83		71,830			
	VV		"MW60" 5,74		5,740			
	VV		"vstupní portál do dvora"					
	VV		2*(0,7*2+0,3*2)*4,1+12,25*(0,3*2+0,7)		32,325			
	VV		"MW60 + OBKLAD" 2*2,52		5,040			
	VV		Součet		141,755			
171	M	63142038	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 50mm	m2	137,524	200,00	27 504,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 50mm					
	VV		"MW50" 6,65+20,17		26,820			
	VV		"MW50 VNITŘNÍ" 71,83		71,830			
	VV		"vstupní portál do dvora"					
	VV		2*(0,7*2+0,3*2)*4,1+12,25*(0,3*2+0,7)		32,325			
	VV		Součet		130,975			
	VV		130,975*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		137,524			
172	M	63142039	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 60mm	m2	11,319	250,00	2 829,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 60mm					
	VV		"MW60" 5,74		5,740			
	VV		"MW60 + OBKLAD" 2*2,52		5,040			
	VV		Součet		10,780			
	VV		10,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,319			
173	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	6,090	840,00	5 115,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		"MW100" 5,04+1,05		6,090			
174	M	63142043	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 100mm	m2	6,395	400,00	2 558,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 100mm					
	VV		6,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,395			
175	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	857,800	830,00	711 974,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		"MW140" 1,25		1,250			
	VV		"MW160" 97,66		97,660			
	VV		"MW160 na obklad" 2,67		2,670			
	VV		"ZAN - DOPLNĚNÍ ATIKY NAD VÝMĚNÍKEM" 9,67		9,670			
	VV		"ZAS1" 51,46		51,460			
	VV		"ZAS2" 38,22		38,220			
	VV		"ZN03" 28,83		28,830			
	VV		"ZS01" 152,36		152,360			
	VV		"ZS02" 256,55		256,550			
	VV		"ZS03" 62,57		62,570			
	VV		"ZS04" 16,17		16,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ZS05" 8,52		8,520			
	VV		"ZS06" 43,32		43,320			
	VV		"ZS08" 88,55		88,550			
	VV		Součet		657,600			
176	M	63142045	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 140mm	m2	1,313	520,00	682,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelně izolační m nerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 140mm					
	VV		"MW140" 1,25		1,250			
	VV		1,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1,313			
177	M	63142046	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 160mm	m2	899,378	580,00	521 639,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelně izolační m nerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 160mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		"MW160" 97,66		97,660			
	VV		"MW160 na obklad" 2,67		2,670			
	VV		"ZAN - DOPLNĚNÍ ATIKY NAD VÝMĚNÍKEM" 9,67		9,670			
	VV		"ZAS1" 51,46		51,460			
	VV		"ZAS2" 38,22		38,220			
	VV		"ZN03" 28,83		28,830			
	VV		"ZSD1" 152,36		152,360			
	VV		"ZS02" 256,55		256,550			
	VV		"ZS03" 62,57		62,570			
	VV		"ZS04" 16,17		16,170			
	VV		"ZS05" 8,52		8,520			
	VV		"ZS06" 43,32		43,320			
	VV		"ZS08" 88,55		88,550			
	VV		Součet		856,550			
	VV		856,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		899,378			
178	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	41,660	900,00	37 494,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		"ZN01" 39,6		39,600			
	VV		"ZN02" 2,06		2,060			
	VV		Součet		41,660			
179	M	63142048	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm	m2	43,743	690,00	30 182,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelně izolační m nerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm					
	VV		41,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		43,743			
180	K	622221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 200 do 240mm	m2	20,710	1 000,00	20 710,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
	VV		"ZS07" 20,71		20,710			
181	M	63142033	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 240mm	m2	21,746	850,00	18 484,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelně izolační m nerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 240mm					
	VV		20,71*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		21,746			
182	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl, špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	194,800	270,00	52 596,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmoú orientací vláken nebo z kombinovaných desek tloušťky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		"MW40" 58,440,3		194,800			
183	M	63142037	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 40mm	m2	74,024	170,00	12 584,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelně izolační m nerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 40mm					
	VV		194,8*0,38 "Přepočtené koeficientem množství"		74,024			
184	K	622241141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek kalcium-silikátových tl přes 160 do 200 mm	m2	72,090	1 090,00	78 578,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek pór-betonových (kalcium-silikátových) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	VV		D.1.1.38 Skladby konstrukcí					
	VV		"PŘEDSTĚNA TAMTAM" 72,09		72,090			
185	M	63152231	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová $\lambda=0,043$ tl 160mm	m2	75,695	1 100,00	83 264,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelně izolační m nerální kalciumsilikátová $\lambda=0,043$ tl 160mm					
	VV		72,09*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		75,695			
186	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	60,750	32,00	1 944,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev z použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		8,11		8,110			
	VV		50,7		50,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,94		1,940			
	VV		Součet		60,750			
187	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 062,975	40,00	42 519,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením					
	VV		Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotců s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	VV		136,715		136,715			
	VV		6,09		6,090			
	VV		857,8		857,800			
	VV		41,66		41,660			
	VV		20,71		20,710			
	VV		Součet		1 062,975			
188	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	191,150	110,00	21 026,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základních soklových připevněných hmoždinkami					
	VV		38,705+36,210+38,240+12,375+20,740*2+12,360+11,780		191,150			
189	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	200,708	110,00	22 077,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm					
	VV		191,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'		200,708			
190	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení tepených	m	1 555,000	50,00	77 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod., lepených do imelu					
	VV		450,0+375,0+280,0+450,0		1 555,000			
191	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	472,500	23,00	10 867,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		450,0		450,000			
	VV		450*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'		472,500			
192	M	28342205	profil zaštitovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	393,750	35,00	13 781,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil zaštitovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		375,0		375,000			
	VV		375*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'		393,750			
193	M	59051510	profil zaštitovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	294,000	35,00	10 290,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil zaštitovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		280,0		280,000			
	VV		280*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'		294,000			
194	M	59051512	profil zaštitovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	472,500	42,00	19 845,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil zaštitovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		450,0		450,000			
	VV		450*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'		472,500			
195	K	622273041	Montáž zavěšené odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 120 mm	m2	65,220	3 000,00	195 660,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýt) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 120 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		*ZN05a* 46,22		46,220			
	VV		*ZN05b* 19,0		19,000			
	VV		Součet		65,220			
196	M	19418038	kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky do 150mm, délky 500mm z Al plechu	m2	81,525	3 500,00	285 337,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky do 150mm, délky 500mm z Al plechu					
	VV		65,22*1,25 'Přepočtené koeficientem množství'		81,525			
197	M	28329038	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větracích fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	71,742	80,00	5 739,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větracích fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		montážní pás PES textlie se zátkem, integrovaná teplicí páska					
	VV		65,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'		71,742			
198	K	622273061	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 160 mm	m2	228,240	3 000,00	684 720,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýt) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 160 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		plechové kazety					
	VV		*ZAN1* 28,09		28,090			
	VV		*ZAN2* 8,83		8,830			
	VV		*ZAN3* 16,22		16,220			
	VV		*ZAN4* 4,68		4,680			
	VV		*ZN04a* 51,35		51,350			
	VV		*ZN04b* 16,67		16,670			
	VV		*ZN06* 30,71		30,710			
	VV		*ZN07* 4,16		4,160			
	VV		*ZN08* 0		0,000			
	VV		*ZN09* 1,5		1,500			
	VV		*ZN10* 11,74		11,740			
	VV		*ZN11* 6,33		6,330			
	VV		Mezisoučet		180,280			
	VV		cementovláknité desky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	VV		"ZS06" 43,32		43,320			
	VV		"ZS07" 4,64		4,640			
	VV		Mezisoučet		47,960			
	VV		Součet		228,240			
199	M	19418038	kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky do 150mm, délky 500mm z Al plechu	m2	225,350	3 500,00	788 725,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky do 150mm, délky 500mm z Al plechu					
	VV		180,28		180,280			
	VV		180,28*1,25 "Přepočtené koeficientem množství"		225,350			
200	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	47,960	1 320,00	63 307,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm					
	VV		"ZS06" 43,32		43,320			
	VV		"ZS07" 4,64		4,640			
	VV		Součet		47,960			
201	M	28329038	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	251,064	80,00	20 085,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		menovité PES textílie se zářivem, integrovaná lepicí páska					
	VV		228,240		228,240			
	VV		228,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		251,064			
202	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	290,759	230,00	66 874,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava cementové škrábané (bílizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		"vyspravení stávající fasády"					
	VV		D.1.1.11 Pohledy JIH - stávající stav					
	VV		"jih" 32,0*1,5+1,2*4,5		53,400			
	VV		"jih - vnitroblok" 50,0		50,000			
	VV		Mezisoučet		103,400			
	VV		D.1.1.12 Pohledy SEVER - stávající stav					
	VV		"sever" 38,305*3,6+6,04*3,0*6+((3,0*2-6,04)*0,5*6		65,298			
	VV		Mezisoučet		65,298			
	VV		D.1.1.13 Pohledy ZÁPAD - stávající stav					
	VV		12,155*(0,5+0,3*2)+4*(0,3*2+0,5*2)		20,411			
	VV		12,6*0,5		6,300			
	VV		Mezisoučet		26,711			
	VV		D.1.1.14 Pohledy VÝCHOD - stávající stav					
	VV		34,0*3,4+1,5*1,5*9		95,350			
	VV		Mezisoučet		95,350			
	VV		Součet		290,759			
203	K	622381012	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zmitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 182,165	244,00	288 448,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zmitost 1,5 mm stěn					
	VV		60,75		60,750			
	VV		1062,975		1 062,975			
	VV		58,44		58,440			
	VV		Součet		1 182,165			
204	K	629135102	Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	450,000	104,00	46 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm					
205	K	629891011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 293,664	42,30	54 721,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		interiér					
	VV		1.NP					
	VV		6,04*1,5*5+3,02*0,9+3,02*1,5+2,0*2,45+6,03*3,0*2+1,84*2,82					
	VV		5*2+1,54*2,54+1,62*2,15*3+1,65*1,75*5+1,5*2,55*2+5,275*		201,263			
	VV		5,135+5,8*3,0*2					
	VV		6,04*0,7+6,025*1,5*2		22,303			
	VV		2.NP					
	VV		6,0*2,1*5+2,96*3,0+3,08*3,0+1,5*1,5*2+2,885*3,135*10-2,2					
	VV		*2,3*2+1,24*2,3*2+1,79*2,3+6,04*2,1*3		233,851			
	VV		3.NP					
	VV		2,92*2,25*23+5,935*2,65+2,045*2,65+5,855*0,75-1,795*2,65					
	VV		+1,53*2,25+6,09*0,75		189,415			
	VV		Mezisoučet		646,832			
	VV		exteriér					
	VV		646,832		646,832			
	VV		Mezisoučet		646,832			
	VV		Součet		1 293,664			
206	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	450,000	35,00	15 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracovní sílu při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					
207	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	42,903	4 700,00	201 644,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		"P1" (236,95-124,88)*0,053		5,940			
	VV		"P2" (83,77-2,28-1,82)*0,054		4,313			
	VV		"P3" 15,60*0,054		0,842			
	VV		"P4" 81,56*0,053		4,323			
	VV		"P5" 141,62*0,086		12,179			
	VV		"P6" 15,39*0,074		1,139			
	VV		"P8" 44,3*0,055		2,437			
	VV		"P9" 28,179*0,066		1,916			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P10" 19,16*0,058		1,054			
	VV		"P-rampa" 8,76		8,760			
	VV		Součet		42,903			
208	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	0,482	4 700,00	2 265,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25					
	VV		"P7" 4,02*0,12		0,482			
209	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	0,674	4 700,00	3 167,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 20/25					
	VV		"P17" 4,49*0,15		0,674			
210	K	631311137	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 30/37	m3	5,850	4 900,00	28 665,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37					
	VV		D.1.2.11 Rampa a terénní schodiště					
	VV		"výztuž součástí položky - výztuž nosných zdí"					
	VV		"RAMPA" 19,5*2,0*0,15		5,850			
211	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	5,850	230,00	1 345,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k daným mazaninám za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
212	K	631341112	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 12/13	m3	3,614	5 100,00	18 431,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 80 mm tl. LC 12/13					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		"P13" 24,6*0,06		1,476			
	VV		"P15" (41,47-5,83)*0,06		2,138			
	VV		Součet		3,614			
213	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,180	31 000,00	67 580,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI					
	VV		KARI síť 5/100					
	VV		(741,359-124,88-2,28-1,62-5,83)*3,08*1,15*0,001		2,149			
	VV		KARI síť 6/150					
	VV		8,76*3,033*1,15*0,001		0,031			
	VV		Součet		2,180			
214	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	775,689	30,00	23 270,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. ca 10 mm, výšky 80 mm					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		"P1" 146,61		146,610			
	VV		"P2" 98,865		98,865			
	VV		"P3" 35,91		35,910			
	VV		"P4" 92,27		92,270			
	VV		"P5" 107,759		107,759			
	VV		"P6" 33,26		33,260			
	VV		"P8" 47,95		47,950			
	VV		"P9" 36,90		36,900			
	VV		"P10" 42,66		42,660			
	VV		"P13" 24,476		24,476			
	VV		"P15" 97,029		97,029			
	VV		"P-rampa" 12,0		12,000			
	VV		Součet		775,689			
215	K	636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na suchu na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm	m2	90,430	920,00	83 195,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na suchu na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 70 do 100 mm					
	VV		"P16" 90,43		90,430			
216	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	92,239	390,00	35 973,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba desková betonová tl 50mm přírodní					
	VV		90,43*1,02*Přepočtené koeficientem množství		92,239			
217	K	637111112	Okapový chodník ze šterkopisků tl 150 mm s udusáním	m2	36,860	180,00	6 634,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňováním povrchu ze šterkopisků tl. 150 mm					
	VV		"lože" 36,86		36,860			
218	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	36,860	780,00	28 750,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm					
	VV		"okapových chodník - dlažba 500/500/50 mm" 36,86		36,860			
219	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	75,000	410,00	30 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	VV		75,0		75,000			
220	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	56,000	400,00	22 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních klidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
221	M	55331481	záruheň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	24,000	1 400,00	33 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		záruheň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> YH, YH s drážkou, YZP					
VV			"D24" 3		3,000			
VV			"D40" 17		17,000			
VV			"D41" 4		4,000			
VV			Součet		24,000			
222	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	18,000	1 500,00	27 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> YH, YH s drážkou, YZP					
VV			"D37" 7		7,000			
VV			"D38" 4		4,000			
VV			"D39" 2		2,000			
VV			"D43" 5		5,000			
VV			Součet		18,000			
223	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> YH, YH s drážkou, YZP					
VV			"D23" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
224	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	13,000	1 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> YH, YH s drážkou, YZP					
VV			"D37" 2		2,000			
VV			"D38" 1		1,000			
VV			"D42" 2		2,000			
VV			"D43" 8		8,000			
VV			Součet		13,000			
225	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	5,000	2 800,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru s obetsováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
VV			5		5,000			
226	M	55331556	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> YZP s PP ochranou					
VV			"D17" 1		1,000			
VV			"D19" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
227	M	55331557	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> YZP s PP ochranou					
VV			"D16" 1		1,000			
228	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	2 820,00	5 640,00	CS ÚRS 2023 02
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> YZP s PP ochranou					
VV			"D15" 2		2,000			
229	K	642945111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo s do 800 mm do zděné přčky	kus	8,000	1 640,00	13 120,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky s jednou kapsou pro jedno křídlo příchozí šířky do 800 mm					
VV			"D44" 8		8,000			
230	M	55331622	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm atypický rozměr	kus	8,000	10 200,00	81 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm atypický rozměr					
D	8		Trubní vedení				180,00	
231	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnost jednotlivé do 50 kg					
VV			"dvůr" 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 069 038,76	
232	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 s od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	2 269,665	55,00	124 831,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
VV			"jih" (38,64+1,0*2)*6,3		337,312			
VV			"sever" (38,705+1,0*2)*10,3		419,262			
VV			"východ" (13,0+1,0)*8,3+(23,5+1,0)*11,8		405,300			
VV			"západ" (36,21+1,0*4)*7,1		285,491			
VV			"vnitroblok" (22,0+12)*8,4+22,0*10,3+(10,0+6,0+6,0+6,5)*5,6		671,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"nástavba na střeše" (6,35*2+13,15*2+4*1,0)*3,5		150,500			
	VV		Součet		2 269,665			
233	K	941311212	Příplatek k lešení řadového modulového lehkého do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	408 539,700	1,50	612 809,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením lt 3 do 200 kg/m2 šířky lt. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití		2 269,665			
	VV		2269,665		2 269,665			
	VV		2269,665*180*Přepočtené koeficientem množství		408 539,700			
234	K	941311332	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl přes 2000 do 4000 m2 zakryté sítěmi	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením lt 3 do 200 kg/m2 šířky lt. SW06 přes 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 2 000 do 4 000 m2 zakryté sítěmi					
235	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	2 269,665	35,00	79 438,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením lt 3 do 200 kg/m2 šířky lt. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž		2 269,665			
	VV		2269,665		2 269,665			
236	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 269,665	18,00	40 853,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž		2 269,665			
	VV		2269,665		2 269,665			
237	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	408 539,700	0,10	40 853,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití		2 269,665			
	VV		2269,665		2 269,665			
	VV		2269,665*180*Přepočtené koeficientem množství		408 539,700			
238	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 269,665	9,00	20 426,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž		2 269,665			
	VV		2269,665		2 269,665			
239	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 500,000	50,00	75 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
240	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	750,000	60,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
241	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	11,560	550,00	6 358,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení dílcové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž					
	VV		D.1.1.22 Řez D-D - nový stav					
	VV		Výťahová šachta					
	VV		11,56		11,560			
242	K	949321212	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	346,800	15,00	5 202,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení dílcové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		11,56		11,560			
	VV		11,56*30*Přepočtené koeficientem množství		346,800			
243	K	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	11,560	200,00	2 312,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení dílcové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž					
	VV		11,56		11,560			
244	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 851,950	100,00	185 195,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výt. stání budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		*1.NP* 760,15		760,150			
	VV		*HelpCentrum* -128,78		-128,780			
	VV		*2.NP* 679,58		679,580			
	VV		*3.NP* 559,62		559,620			
	VV		*SONS* -18,62		-18,620			
	VV		Součet		1 851,950			
245	K	953241.R1	Provedení dilatace opěrné stěny vč. ukončovacího těsnícího pásu, zatmělení a trapézové lišty do bednění	m	8,000	220,00	1 760,00	
	PP		Provedení dilatace opěrné stěny					
	VV		D.1.2.10 Opěrná stěna					
	VV		"typový detail dilatace" 4,0		4,000			
	VV		D.1.2.11 Rampa a terénní schodiště					
	VV		"typový detail dilatace" 4,0		4,000			
	VV		Součet		8,000			
246	K	953241111	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	8,000	22,00	176,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 20 mm					
	VV		D.1.2.10 Opěrná stěna					
	VV		*výpis oceli - nerezové trny, dl. 600 mm* 4		4,000			
	VV		D.1.2.11 Rampa a terénní schodiště					
	VV		*výpis oceli - nerezové trny, dl. 600 mm* 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	M	54979302	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez bez pouzdra Ø 20mm	kus	8,000	580,00	4 640,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez bez pouzdra Ø 20mm					
248	K	953511826	Nosný tepelně-izolační prvek pro připojení ocelových dílů volně vyložených tlakový modul šroub D22	kus	12,000	7 100,00	85 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nosný tepelně-izolační prvek pro přenos tepelných mostů pro připojení ocelových stavebních dílů na ocelovou konstrukci volně vyložených, šířka 160 mm, výška min. 140 mm, průměr šroubů Ø 22					
	VV		tlakový modul					
	VV		D.1.2.03 Konstrukce 3.NP		12,000			
	VV		6*2					
249	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	24,000	203,00	4 872,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje					
	VV		D.1.3 P8Ř					
	VV		24		24,000			
250	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE	kus	24,000	1 120,00	26 880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE					
251	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, vel kost M 12, hloubka 110 mm					
	VV		D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		D.1.2.05 Konstrukce vnitřního schodiště					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		7,000			
252	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	28,000	120,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, vel kost M 16, hloubka 125 mm					
	VV		D.1.2.01 Konstrukce 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		D.1.2.05 Ocelová koe vestavby J části					
	VV		12*2		24,000			
	VV		Součet		28,000			
253	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	7,000	71,00	497,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, vel kost M 12, délka 160 mm					
254	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	28,000	110,00	3 080,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
255	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	33,916	2 800,00	94 964,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		C.3 - Koordinační situace - stávající stav					
	VV		"venkovní opěrná stěna"					
	VV		(11,165+17,185+1,0)*1,0*1,0		29,350			
	VV		"prostor pro popelnice" (2,795*2-4,34*2)*0,4*0,8		4,566			
	VV		Součet		33,916			
256	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,020	4 820,00	19 376,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	VV		"rampa"(2,3*0,4+2,3*0,5+3,0*0,4)*1,0		3,270			
	VV		"vstupní schodiště - odbourání 0,5 m nepotřebného základu"		0,750			
	VV		3,0*0,5*0,5					
	VV		Součet		4,020			
257	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	20,753	1 230,00	25 526,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovcu, objemu přes 1 m3					
	VV		C.3 - Koordinační situace - stávající stav					
	VV		"venkovní opěrná stěna"					
	VV		(11,16+1,0)*1,0*1,0+17,185*1,0*0,5		20,753			
258	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	323,748	120,00	38 849,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovcu, tl. do 150 mm					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		"m. 109" (5,165+2,565)*3,0+1,445*5,4		30,993			
	VV		"m. 111" 4,475*5,4-1,6*2,15		20,725			
	VV		"112, 113, 140" (1,2+2,0+3,875+7,77+6,03)*3,1-0,7*2,02-					
	VV		0,9*2,02-1,75*2,5		57,106			
	VV		"138" 1,86*3,1		5,828			
	VV		"114, 141-143" (6,03+4,775+3,3+1,685+1,2)*3,1-0,7*2,02*3		48,427			
	VV		"130-133(2,41+3,05+8,51+0,635+3,05*2+2,46)*3,1-0,9*2,02*2-					
	VV		1,45*2,02-0,7*2,02-0,8*2,02*2					
	VV		"116" (3,0+0,7+0,5)*3,1-0,9*2,02		11,202			
	VV		"135" 3,545*3,1-1,6*2,15		7,550			
	VV		"118-121" (2,2+3,0+0,95+2,95+1,5)*3,1-0,7*2,02*2-0,9*2,02*2		26,396			
	VV		"117" 1,2*3,1		3,720			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		"201" 1,785*3,1-0,9*2,02		3,716			
	VV		"202" 3,5*3,1-1,5*2,1		7,700			
	VV		"218" 0,845*3,1		2,620			
	VV		"220" (0,225*2+0,37)*3,1		2,642			
	VV		"241,242" (4,04+2,176)*3,1-0,9*2,02*2		15,634			
	VV		"243, 245-251"					
	VV		(6,04*2+1,345*2+1,3*2+1,685+3,015+1,86+1,71)*3,1-		65,344			
	VV		0,8*2,02*2-0,9*2,02*6					
	VV		"237,252" 4,595*3,1		14,245			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Součet		323,748			
259	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,160	1 280,00	2 764,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		C.3 Koordináční situační výkres - stávající stav					
	VV		*prostor pro popelnice* (1,5*4)*0,2*1,8		2,160			
260	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	56,841	1 100,00	62 525,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		zděný plot z keramických tvarovek					
	VV		(2,95*2,0+2,95*2,0)*0,2		2,360			
	VV		*mč. 109* 2,969*5,4*0,2+1,34*5,4*0,15		4,292			
	VV		*110* 5,275*5,0*0,3		7,913			
	VV		*112* 1,52*2,1*0,3		0,958			
	VV		*136* (0,33+0,305)*0,3*3,1		0,591			
	VV		*138* 1,88*2,69*0,3		1,517			
	VV		*139* (2,25*2,6*2)*0,3		3,510			
	VV		*západ - stěna 1.NP - dvůr* 11,96*3,1*0,3-					
	VV		(1,2*0,6+1,6*0,6+2,4*0,6)*0,3		10,151			
	VV		*rampa* 2,3*2,2*0,3		1,518			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		*mč. 200 - rampa* (2,37*3,0-1,0*2,02)*0,3		1,527			
	VV		5,275*1,915*0,3		3,030			
	VV		6,04*0,9*0,3		1,631			
	VV		D.1.1.5 Půdorys střechy - stávající stav					
	VV		*atika* (38,305+11,38+20,54+12,13+17,765+23,79)*0,3*0,48		17,843			
	VV		Součet		56,841			
261	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,000	3 800,00	15 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	VV		*rampa* 4,0		4,000			
262	K	962081141	Bourání přiček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	15,580	220,00	3 427,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		ČEZ TRAFÁČKA					
	VV		1,5*2,2		3,520			
	VV		0,6*2,2		1,320			
	VV		*118* 2,995*0,8		2,396			
	VV		*132* 2,96*0,8		2,368			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		*238* 1,43*0,8		1,144			
	VV		*WC* 6,04*0,8		4,832			
	VV		Součet		15,580			
263	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	170,328	2 820,00	480 324,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm					
	VV		D.1.1.6 Půdorys střechy - stávající stav					
	VV		0,25*(38,305*11,38+38,305*0,3+18,9*0,3+18,1*12,61)		170,328			
264	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	8,959	2 900,00	25 085,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	VV		*rampa* 12,18*2,3*0,1		2,801			
	VV		*mč. 200 - rampa* 12,86*1,2*0,25		3,859			
	VV		*podesta hl. vstupu* 6,64*1,1*0,2		1,461			
	VV		*prostor pro popelnice* 2,795*1,5*2*0,1		0,839			
	VV		Součet		8,959			
265	K	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	2,400	1 080,00	2 592,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		2,0*1,2		2,400			
266	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	66,400	380,00	25 232,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání železobetonových schodnic jakékoli délky					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		*hl. vstup* 6,64*1,0		66,400			
267	K	963074959	Vybourání schodnic z ocelových nosníků nepleťovaných nebo nerabícovaných	m	10,860	350,00	3 801,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání schodnic z ocelových nosníků nepleťovaných nebo nerabícovaných					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		(2,52+1,1)*3		10,860			
268	K	963-R-001	Bourání plynosilikátové střešní vrstvy, tl. 200 mm	m3	198,895	420,00	83 535,90	
	PP		Bourání plynosilikátové střešní vrstvy, tl. mm					
	VV		D.1.1.5 Půdorys střechy - stávající stav					
	VV		0,2*(37,805*10,88+17,265*12,66+37,74*11,52-10,915*6,43)		198,895			
269	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	2,160	4 200,00	9 072,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdvu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m					
	VV		1.NP					
	VV		2,0*0,12*0,25+1,25*0,3*0,25*4+1,5*0,3*0,25+2,1*0,3*0,25+2,7*0,3*0,25+1,25*0,1*0,25*15+2,0*0,1*0,25*4		1,576			
	VV		2.NP					
	VV		1,25*0,1*0,25*11+2,0*0,1*0,25*3+1,2*0,3*0,25		0,584			
	VV		Součet		2,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	964072231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného tl do 4 m hmotností do 35 kg/m	t	0,218	6 120,00	1 334,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném tl do 4 m, hmotností do 35 kg/m					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		*129* 3,5*31,1*2*0,001		0,218			
271	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	35,716	3 500,00	125 006,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		Skladby podlah - stávající					
	VV		*PS0* 4,49*0,1		0,449			
	VV		*PS1* 92,21*0,015+92,21*0,045		5,533			
	VV		*PS2* 26,77*0,015+26,77*0,063		2,088			
	VV		*PS3* 102,91*0,015+102,91*0,063		8,027			
	VV		*PS4* 89,91*0,012+89,91*0,059		6,384			
	VV		*PS5* 104,5*0,05		5,225			
	VV		*PS6* 22,75*0,015+22,75*0,041		1,274			
	VV		*PS8* 62,28*0,012+62,28*0,055		4,173			
	VV		*PS10* 30,12*0,02+30,12*0,06		2,410			
	VV		*Původní šachty* 3,06*0,05		0,153			
	VV		Součet		35,716			
272	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,663	3 100,00	2 055,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		Skladby podlah - stávající					
	VV		*lože pod čerpadla* 2,21*0,3		0,663			
273	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	39,111	2 520,00	98 559,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		Skladby podlah - stávající					
	VV		*podkladní beton TAMTAM* 154,94*0,12		18,593			
	VV		*PS11* 159,87*0,12		19,184			
	VV		*původní šachty 2* 1,82*0,1+4,48*0,15+1,2*0,4		1,334			
	VV		Součet		39,111			
274	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	91,477	200,00	18 295,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2					
	VV		D.1.1.5 Půdorys střešy - stávající stav					
	VV		spádový potěr pod oplechováním atiky a stříšek					
	VV		0,3*(38,305+18,9+12,36+31,955)		30,456			
	VV		0,25*(38,305+11,39+20,79+12,86+38,24*2+12,0+11,25*2+6,98*2+35,81)		61,021			
	VV		Součet		91,477			
275	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	232,730	170,00	39 564,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		Skladby podlah - stávající					
	VV		*PB drážky* 44,64		44,640			
	VV		*podkladní beton TAMTAM* 154,94		154,940			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		spádový potěr pod oplechováním stříšek					
	VV		7,5*1,0+0,9*28,5		33,150			
	VV		Součet		232,730			
276	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	20,364	920,00	16 698,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		Skladby podlah - stávající					
	VV		*PS1* 92,21*0,045		4,149			
	VV		*PS2* 26,77*0,063		1,687			
	VV		*PS3* 102,91*0,063		6,483			
	VV		*PS4* 89,91*0,059		5,305			
	VV		*PS6* 22,75*0,041		0,933			
	VV		*PS10* 30,12*0,06		1,807			
	VV		Součet		20,364			
277	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,334	920,00	1 227,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		Skladby podlah - stávající					
	VV		*původní šachty 2* 1,82*0,1+4,48*0,15+1,2*0,4		1,334			
278	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	152,190	42,00	6 391,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		Skladby podlah - stávající					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*PS4* 89,91		89,910			
	VV		*PS8* 62,28		62,280			
	VV		Součet		152,190			
279	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	114,960	80,00	9 196,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		Skladby podlah - stávající					
	VV		*PS1* 92,21		92,210			
	VV		*PS6* 22,75		22,750			
	VV		Součet		114,960			
280	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	104,500	90,00	9 405,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		Skladby podlah - stávající					
	VV		*PS5* 104,5		104,500			
281	K	966073813	Rezebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rezebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivé přes 10 do 20 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		demonláž vrat do dvora					
	VV		1		1,000			
282	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	55,752	220,00	12 265,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,7*2,02*9		12,726			
	VV		0,8*2,02		1,616			
	VV		0,9*2,02*10		18,180			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		0,8*2,02*2		3,232			
	VV		0,9*2,02*11		19,998			
	VV		Součet		55,752			
283	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	52,479	180,00	9 446,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		*jih* 1,6*2,15+1,82*2,15*5		20,855			
	VV		*1.NP* 1,6*2,15*3+1,75*2,5+1,45*2,02		17,624			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		*jih dvůr* 1,79*2,45		4,386			
	VV		*2.NP* 1,6*2,02*2+1,5*2,1		9,614			
	VV		Součet		52,479			
284	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevratelných pl přes 4 m2	m2	135,291	90,00	12 176,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevratelných, plochy přes 4 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		*východ* 6,03*3,0+7,595*3,0		40,755			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		*jih* 6,06*3,135+6,03*3,135+6,02*3,135*2+6,025*3,135		94,536			
	VV		Součet		135,291			
285	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,640	250,00	910,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		*západ* 2,4*0,6+1,8*0,6+1,2*0,6		3,240			
	VV		*východ* 1,0*0,4		0,400			
	VV		Součet		3,640			
286	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	29,100	190,00	5 239,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		*západ* 1,5*1,5+2,2*1,5*2		8,850			
	VV		*východ* 1,5*1,5*9		20,250			
	VV		Součet		29,100			
287	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	21,492	180,00	3 868,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		*východ* 3,595*2,45		8,808			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		*sever* 6,04*2,1		12,684			
	VV		Součet		21,492			
288	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	3,038	180,00	546,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		*západ* 1,24*2,45		3,038			
289	K	971038241	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tváří nebo příčkovék pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	10,000	70,00	700,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekvek dutých tvárníc nebo příčekvek, velikosti plochy do 0,0225 m ² , tl. do 300 mm					
290	K	971038331	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčekvek pl do 0,09 m ² tl do 150 mm	kus	35,000	70,00	2 450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekvek dutých tvárníc nebo příčekvek, velikosti plochy do 0,09 m ² , tl. do 150 mm					
291	K	971038341	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčekvek pl do 0,09 m ² tl do 300 mm	kus	15,000	110,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekvek dutých tvárníc nebo příčekvek, velikosti plochy do 0,09 m ² , tl. do 300 mm					
292	K	971038431	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčekvek pl do 0,25 m ² tl do 150 mm	kus	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekvek dutých tvárníc nebo příčekvek, velikosti plochy do 0,25 m ² , tl. do 150 mm					
293	K	971038441	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčekvek pl do 0,25 m ² tl do 300 mm	kus	25,000	100,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekvek dutých tvárníc nebo příčekvek, velikosti plochy do 0,25 m ² , tl. do 300 mm					
294	K	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčekvek pl do 4 m ² tl přes 150 mm	m ³	5,000	780,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekvek dutých tvárníc nebo příčekvek, velikosti plochy do 4 m ² , tl. přes 150 mm					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		"jh" 1,65*1,75*2*0,3		1,733			
	VV		"135" 1,995*2,3*0,3		1,377			
	VV		"116" 1,0*2,1*0,3		0,630			
	VV		D.1.1.5 Půdorys střechy - stávající stav					
	VV		"203" 1,0*2,1*0,3		0,630			
	VV		"205" 1,0*2,1*0,3		0,630			
	VV		Součet		5,000			
295	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m ² tl do 300 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m ² , tl. do 300 mm					
296	K	972054121	Vybourání otvorů v ZB stropích nebo klenbách pl do 0,0225 m ² tl do 100 mm	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m ² , tl. do 100 mm					
297	K	972054221	Vybourání otvorů v ZB stropích nebo klenbách pl do 0,09 m ² tl do 100 mm	kus	5,000	170,00	850,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m ² , tl. do 100 mm					
298	K	972054321	Vybourání otvorů v ZB stropích nebo klenbách pl do 0,25 m ² tl do 100 mm	kus	5,000	260,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m ² , tl. do 100 mm					
299	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m ²	m ³	0,240	3 850,00	924,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m ²					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		"136" 0,6*0,8*0,25*2		0,240			
300	K	973032864	Vysekání kapes pro zavázání příček nebo zdí ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc tl do 300 mm	m	100,000	220,00	22 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm					
301	K	974031144	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	150,000	150,00	22 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm					
302	K	974049144	Vysekání ryh v betonových zdech hl do 70 mm š do 150 mm	m	15,000	310,00	4 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání ryh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 150 mm					
303	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů Ø přes 120 do 130 mm	m	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm					
304	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů Ø přes 130 do 150 mm	m	3,500	1 880,00	6 580,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
305	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů Ø přes 150 do 180 mm	m	2,500	2 100,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
306	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů Ø přes 225 do 250 mm	m	3,500	3 000,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
307	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů Ø přes 250 do 300 mm	m	1,500	3 500,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
308	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů Ø přes 300 do 350 mm	m	1,000	10 300,00	10 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
309	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	965,000	24,00	23 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		965,0		965,000			
310	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	681,313	100,00	68 131,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		D.1.1.5 Půdorys střechy - stávající stav					
	VV		38,305*11,38+38,305*0,3+18,9*0,3+18,1*12,61		681,313			
311	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 373,500	28,00	66 458,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		*1.NP* 940,0		940,000			
	VV		*HC* -70,5		-70,500			
	VV		*2.NP* 1504,0		1 504,000			
	VV		Součet		2 373,500			
312	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	848,874	70,00	59 491,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		*nové otvory*					
	VV		1,65*1,75*2-5,275*5,0+11,96*3,0+5,275*1,92+2,3*3,0*2		91,958			
	VV		*bourané příčky 323,748*2		647,495			
	VV		*bourané zeivo* 55,21*2		110,420			
	VV		Součet		849,874			
313	K	978036341	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	290,759	36,00	10 467,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %					
	VV		*vyspravení stávající fasády*					
	VV		D.1.1.11 Pohledy JIH - stávající stav					
	VV		*jih* 32,0*1,5+1,2*4,5		53,400			
	VV		*jih - vnitroblok* 50,0		50,000			
	VV		Mezisoučet		103,400			
	VV		D.1.1.12 Pohledy SEVER - stávající stav					
	VV		*sever* 38,305*3,6-6,04*3,0*6+(3,0*2+6,04)*0,5*6		65,298			
	VV		Mezisoučet		65,298			
	VV		D.1.1.13 Pohledy ZÁPAD - stávající stav					
	VV		12,155*(0,5+0,3*2)+4,4*(0,3*2+0,5*2)		20,411			
	VV		12,5*0,5		6,300			
	VV		Mezisoučet		26,711			
	VV		D.1.1.14 Pohledy VÝCHOD - stávající stav					
	VV		34,0*3,4-1,5*1,5*9		95,350			
	VV		Mezisoučet		95,350			
	VV		Součet		290,759			
314	K	978036391	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	210,912	110,00	23 200,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	VV		D.1.1.5 Půdorys střechy - stávající stav					
	VV		*atika* (38,305+11,38+20,54+12,13+17,785+23,79)*0,48*2		118,954			
	VV		1.NP, 2.NP					
	VV		*nové otvory*					
	VV		1,65*1,75*2-5,275*5,0+11,96*3,0+5,275*1,92+2,3*3,0*2		91,958			
	VV		Součet		210,912			
315	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	250,000	75,00	18 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odesekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		150,0		150,000			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		100,0		100,000			
	VV		Součet		250,000			
316	K	978059641	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	545,141	95,00	51 788,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odesekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		D.1.1.11 Pohledy JIH - stávající stav					
	VV		*jih* 39,14*2,125+5,5*4,955+1,2*3,6+(1,62+2,15*2)*0,25*6-1,62*2,15*6		102,607			
	VV		*jih - vnitroblok* 0,3*1,5*3+20,54*0,5+5,5*1,2+1,2*6,0+2,0*2,5-1,5*2,0+6,04*1,0*2		40,700			
	VV		Mezisoučet		143,307			
	VV		D.1.1.12 Pohledy SEVER - stávající stav					
	VV		*sever* 1,2*3,5+0,3*2,0*5+3,1*1,0-6,04*1,0*5		40,500			
	VV		*sever - vnitroblok* 22,72*5,6		127,232			
	VV		Mezisoučet		167,732			
	VV		D.1.1.13 Pohledy ZÁPAD - stávající stav					
	VV		11,98*5,81+12,86*3,0-1,5*1,5-1,24*2,45-1,5*2,1-2,2*1,5*2+12,86*1,2-2,4*0,6-1,8*0,6-1,2*0,6		105,338			
	VV		12,173*5,84-1,6*2,2*2-1,5*2,55*2		56,400			
	VV		Mezisoučet		161,738			
	VV		D.1.1.14 Pohledy VÝCHOD - stávající stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5*7,08-1,54*2,45+33,6*3,5-1,84*2,5*2-7,555*3,0-6,03*3,0-3,595*2,45-1,0*0,4		72,364			
	VV		Mezisoučet		72,364			
	VV		Součet		545,141			
317	K	935131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	2 189,115	45,00	98 510,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		2189,115		2 189,115			
	VV		Součet		2 189,115			
318	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	2 269,665	8,00	18 157,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenos: do 10 km					
	VV		2269,665		2 269,665			
319	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	4 539,330	5,00	22 696,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenos: Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	VV		2269,665		2 269,665			
	VV		2269,665*2 *Přepočtené koeficientem množství		4 539,330			
320	K	9-R-001	ČEZ TRAFOSTANICE - zakrytí stávajících luxfer OSB deskami na ocelovém rámu	m2	4,840	5 500,00	26 620,00	
	PP		ČEZ TRAFOSTANICE - zakrytí stávajících luxfer OSB deskami na ocelovém rámu					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		zakrytí stávajících luxfer OSB deskami na ocelovém rámu z L60/60/6 přivařeném k rámu dveří a na ostatních stranách k ocelovým trámům kotvených					
	VV		do stěn chem. kotvami					
	VV		1,6*2,2		3,520			
	VV		0,5*2,2		1,320			
	VV		Součet		4,840			
321	K	9-R-002	Demontáž výtahových dveří	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
	PP		Demontáž výtahových dveří					
	VV		1		1,000			
322	K	9-R-003	Odstírání korkového lože	m2	4,720	79,00	372,88	
	PP		Demontáž výtahových dveří					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		Skládby podlah - stávající					
	VV		"korek" 2,93+1,79		4,720			
323	K	9-R-004	Dočasná ochranná stropní konstrukce při provádění demontáže stropních panelů	m2	681,313	999,00	680 631,69	
	PP		Dočasná ochranná stropní konstrukce při provádění demontáže stropních panelů					
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	VV		dočasná ochranná stropní konstrukce cca 25 cm pod stávajícím stropem z OSB desek na dřevěné podkonstrukci					
	VV		leto konstrukce nebude nosná - nebude sloužit k odkládání panelů, nebo později nosných ocelových prvků a jiných stavebních materiálů					
	VV		podkonstrukci nutno konzultovat se statikem kvůli přetížení stropní konstrukce 1.NP					
	VV		681,313		681,313			
324	K	9-R-005	Demontáž nábytku a sanit vč. uskladnění, viz. TZ	kpl	1,000	35 200,00	35 200,00	
	PP		Demontáž nábytku a sanit vč. uskladnění, viz. TZ					
325	K	9-R-006	D+M orientačních tabulek ke dveřím - orientační systém budovy	kpl	1,000	12 200,00	12 200,00	
	PP		D+M orientačních tabulek ke dveřím s identifikačním údajem o místnosti a osobám s takovými prvky - orientační systém budovy					
326	K	9-R-007	D+M výlezu na střechu, 1200x1200mm	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
	PP		D+M výlezu na střechu, 1200x1200mm					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"VÝLEZ NA STŘECHU" 1		1,000			
327	K	9-R-008	D+M systému generálního klíče	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		D+M systému generálního klíče					
328	K	9-R-009	D+M nápis na fasádě - SMYSL	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		D+M nápis na fasádě - SMYSL					
	VV		D.1.1.30 Barevné pohledy západ, západ vnitroblok					
	VV		1		1,000			
329	K	9-R-010	D+M nápis na fasádě - CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI BĚLEHRADSKÁ 389	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00	
	PP		D+M nápis na fasádě - CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI BĚLEHRADSKÁ 389					
	VV		D.1.1.30 Barevné pohledy západ, západ vnitroblok					
	VV		1		1,000			
D	997		Přesun sítě				3 572 230,51	
330	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	1 683,379	780,00	1 313 035,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
331	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8 416,895	50,00	420 844,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		1683,379*5 *Přepočtené koeficientem množství		8 416,895			
332	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 683,379	210,00	353 509,59	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
333	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31 984,201	12,00	383 810,41	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
VV			1683,379*19*Přepočtené koeficientem množství		31 984,201			
334	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1 683,379	550,00	925 858,45	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
335	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	1 683,379	110,00	185 171,69	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná oprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot					
336	K	997-R-001	Výzisk z likvidace ocelových konstrukcí	t	-5,000	2 000,00	-10 000,00	
PP			Výzisk z likvidace ocelových konstrukcí					
VV			přesný soupis likvidovaných prvků bude upřesněn a průběžně aktualizován v průběhu výstavby					
VV			položka bude čerpána dle skutečné hmotnosti prvků na základě vážních listků					
VV			-5,0		-5,000			
D 998			Přesun hmot		907 300,48			
337	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1 417,657	320,00	453 650,24	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy a jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m					
338	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1 417,657	320,00	453 650,24	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 100 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV		29 330 131,76			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		577 289,82			
339	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	518,193	10,00	5 181,93	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a směsí za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
VV			"P17" 4,49		4,490			
VV			"oprava stávající izolace - předpoklad do 30% plochy"		284,853			
VV			949,51*0,3		284,853			
VV			"PB0" 155,30		155,300			
VV			"PB DRÁŽKY" 43,81		43,810			
VV			"PB+ZÁSYP 1-7" 17,54+3,06+0,56+1,08+0,68+2,33+4,49		29,740			
VV			Součet		518,193			
340	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,155	59 200,00	9 176,00	CS ÚRS 2023 02
PP			lak penetrační asfaltový					
P			Poznámka k položce:					
VV			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2		0,155			
VV			518,193*0,0003*Přepočtené koeficientem množství		0,155			
341	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	329,590	20,00	6 591,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a směsí za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
VV			D.1.1.3 Skladby obvodových stěn					
VV			"SOKL1" 202,95		202,950			
VV			"SOKL2" 89,44		89,440			
VV			"SOKL3" 2,04		2,040			
VV			"SOKL4" 9,31		9,310			
VV			"SOKL5" 0,23		0,230			
VV			"SOKL6" 0,07		0,070			
VV			"SOKL7" 25,55		25,550			
VV			Součet		329,590			
342	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,112	59 200,00	6 630,40	CS ÚRS 2023 02
PP			lak penetrační asfaltový					
P			Poznámka k položce:					
VV			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2		0,112			
VV			329,59*0,00034*Přepočtené koeficientem množství		0,112			
343	K	711131811	Odstránění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	759,050	82,00	62 242,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstránění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
VV			D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
VV			D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
VV			Skladby podlah - stávající					
VV			"lože pod čerpadla" 2,21		2,210			
VV			"PB drážky" 44,64		44,640			
VV			"podkladní beton TAMTAM" 154,94		154,940			
VV			"PS1" 92,21		92,210			
VV			"PS2" 26,77		26,770			
VV			"PS3" 102,91		102,910			
VV			"PS4" 89,91		89,910			
VV			"PS5" 104,5		104,500			
VV			"PS6" 22,75*2		45,500			
VV			"PS8" 62,28		62,280			
VV			"PS10" 30,12		30,120			
VV			"původní šachty 1" 3,06		3,060			
VV			Součet		759,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
344	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo lkaninou	m2	202,950	28,00	5 682,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo lkaninou na ploše svislé S					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		*SOKL1* 202,95		202,950			
345	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	247,802	27,00	6 690,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		202,85*1,221 Přepočtené koeficientem množství		247,802			
346	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	707,723	110,00	77 849,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		*P17* 4,49*2		8,980			
	VV		*oprava stávající izolace - předpoklad do 30% plochy*		284,853			
	VV		949,51*0,3		310,600			
	VV		*PB0* 156,30*2		43,810			
	VV		*PB DRÁŽKY* 43,81		59,480			
	VV		*PB+ZÁSYP 1-7* (17,54+3,06+0,56+1,08+0,68+2,33+4,49)*2		707,723			
	VV		Součet					
347	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	824,851	245,00	202 088,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
	VV		707,723*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		824,851			
348	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	329,590	120,00	39 550,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		*SOKL1* 202,95		202,950			
	VV		*SOKL2* 89,44		89,440			
	VV		*SOKL3* 2,04		2,040			
	VV		*SOKL4* 9,31		9,310			
	VV		*SOKL5* 0,23		0,230			
	VV		*SOKL6* 0,07		0,070			
	VV		*SOKL7* 25,55		25,550			
	VV		Součet		329,590			
349	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	402,429	245,00	98 595,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
	VV		329,59*1,221 Přepočtené koeficientem množství		402,429			
350	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	202,950	190,00	38 560,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		*SOKL1* 202,95		202,950			
351	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	191,150	90,00	17 203,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	VV		191,15		191,150			
352	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	1,170	320,00	374,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S					
	VV		*SNA6* 1,17		1,170			
353	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	400,000	1,77	708,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
354	K	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	400,000	0,41	164,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D	712	Povlakové krytiny					2 473 897,86	
355	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	1 121,818	30,00	33 654,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech píchých do 10° mechu odškrábáním a očištěním s urovnáním povrchu					
	VV		1064,658		1 064,658			
	VV		*SN4* 57,16		57,160			
	VV		Součet		1 121,818			
356	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	1 064,658	70,00	74 526,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním					
	VV		1064,658		1 064,658			
357	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 069,210	13,00	13 899,73	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nýtěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
VV			*SN1.1" 547,22		547,220			
VV			*SN1.2" 1,55		1,550			
VV			*SN2.1" 58,80		58,800			
VV			*SN6" 22,00		22,000			
VV			*SN7" 27,42		27,420			
VV			*SN2.2" 4,71		4,710			
VV			*SN3.1" 290,55		290,550			
VV			*SN3.2" 50,29		50,290			
VV			*SNA1" 62,0		62,000			
VV			*SNA4" 4,67		4,670			
VV			Součet		1 069,210			
358	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,342	58 200,00	19 904,40	CS ÚRS 2023 02
PP			lak penetrační asfaltový					
P			Poznámka k položce:					
VV			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
			1069,21*0,00032 Přepočtené koeficientem množství		0,342			
359	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	1 064,658	88,00	93 689,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
VV			D.1.1.5 Půdorys střechy - stávající stav					
VV			37,805*10,88+17,265*12,66+37,74*11,52		1 064,658			
360	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 069,210	100,00	106 921,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
VV			1069,21		1 069,210			
361	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	1 246,164	242,00	301 571,69	CS ÚRS 2023 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
VV			1069,21*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		1 246,164			
362	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	340,840	250,00	85 210,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů					
VV			*SN3.1" 290,55		290,550			
VV			*SN3.2" 50,29		50,290			
VV			Součet		340,840			
363	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přilepením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	397,249	242,00	96 134,26	CS ÚRS 2023 02
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přilepením a do vegetačních střech tl 1,5mm					
VV			340,84*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		397,249			
364	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	820,740	250,00	205 185,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše					
VV			D.1.1.38 Skladby konstrukcí					
VV			*SN1.1" 547,22		547,220			
VV			*SN1.2" 1,55		1,550			
VV			*SN2.1" 58,80		58,800			
VV			*SN5" 13,24		13,240			
VV			*SN6" 22,00		22,000			
VV			*SN7" 27,42		27,420			
VV			*SNA2" 141,05		141,050			
VV			*SNA5" 9,46		9,460			
VV			Součet		820,740			
365	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaštrovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm	m2	956,572	362,00	346 279,06	CS ÚRS 2023 02
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaštrovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm					
VV			820,74*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		956,572			
366	K	712363121	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek	kus	30,000	80,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zarovnávaní prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami nalepením lepidlem					
367	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC sedé	kus	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			roh vnitřní pro střešní fólie mPVC sedé					
368	M	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC sedá	kus	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			roh vnější pro střešní fólie mPVC sedá					
369	K	712363201	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončujícího hliníkového profilu přímého	m	846,300	90,00	76 167,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) ukončení izolace střechy hliníkovými profily montáž profilu ukončujícího přímého					
VV			specifikace viz. D.1.1.46 Výpis výrobků - výpis základních klempířských výrobků					
VV			*K14" 349,405		349,405			
VV			*K15" 275,395		275,395			
VV			*K16" 221,500		221,500			
VV			Součet		846,300			
370	M	55344006	řísta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 100mm	m	368,875	90,00	33 018,75	CS ÚRS 2023 02
PP			řísta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 100mm					
VV			specifikace viz. D.1.1.46 Výpis výrobků - výpis základních klempířských výrobků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*K14* 349,405		349,405			
	VV		349,405*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		365,875			
371	M	55344005	lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 100mm	m	289,165	90,00	26 024,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 100mm					
	VV		*K15* 275,395		275,395			
	VV		275,395*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		289,165			
372	M	55344502	lišta závětná z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 400mm	m	232,575	180,00	41 863,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta závětná z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 400mm					
	VV		*K16* 221,500		221,500			
	VV		221,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		232,575			
373	K	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu tl tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	61,870	300,00	18 561,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech páchých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horizontálního svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole					
	VV		D.1.1.38 Skladby konstrukcí					
	VV		*SN2.2* 4,71		4,710			
	VV		*SN4* 57,16		57,160			
	VV		Součet		61,870			
374	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	72,109	210,00	15 142,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	VV		61,87*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		72,109			
375	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	100,580	50,00	5 029,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	VV		*SN3.2* 50,29*2		100,580			
376	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	116,170	35,00	4 065,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
	VV		100,58*1,155 *Přepočtené koeficientem množství		116,170			
377	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilí nebo rohoží volně s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	581,100	33,00	19 176,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střešy proti pronikání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilí nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střešy do 5°					
	VV		*SN3.1* 290,55*2		581,100			
378	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střeš 300g/m2	m2	610,155	31,30	19 097,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		textilie ochranná vegetačních střeš 300g/m2					
	VV		581,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		610,155			
379	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních panelů vegetační střešy sklon do 5°	m2	290,550	50,00	14 527,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střešy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střešy do 5°					
	VV		*SN3.1* 290,55		290,550			
380	M	63153600	deska substrátová vegetačních střeš z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm	m2	290,550	350,00	101 692,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska substrátová vegetačních střeš z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm					
381	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střešy sklon do 5°	m2	290,550	50,00	14 527,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střešy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střešy do 5°					
	VV		*SN3.1* 290,55		290,550			
382	M	10321230	substrát vegetačních střeš extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3	8,717	3 120,00	27 197,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		substrát vegetačních střeš extenzivní s vyšším obsahem organické složky					
	VV		290,55*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		8,717			
383	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střešy sklon do 5°	m2	290,550	82,00	23 825,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení vegetace vegetační střešy položením vegetační nebo trávnickové rohože, sklon střešy do 5°					
	VV		*SN3.1* 290,55		290,550			
384	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střeš	m2	290,550	550,00	159 802,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		koberce rozchodníkový vegetačních střeš					
385	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	3,772	422,00	1 591,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střešy po obvodu střešy, v místech střešních propustů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm					
	VV		*SN3.2* 50,29*0,075		3,772			
386	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	6,233	810,00	5 048,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32					
	VV		3,772*1,6524 *Přepočtené koeficientem množství		6,233			
387	K	712771613	Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	104,118	80,00	8 329,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střešy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci					
	VV		specifikace viz. D.1.1.46 Výpis výrobků - výpis základních kempířských výrobků					
	VV		*K18* 104,118		104,118			
388	M	69334030	lišta kačírková Al výška 60-90mm	m	106,200	320,00	33 984,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta kačírková Al výška 60-90mm					
	VV		104,118*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		106,200			
389	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena náletem penetračním	m2	232,410	14,00	3 253,74	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střešních, náterem penetračním					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		*ZAN1* 30,01		30,010			
	VV		*ZAN2* 9,61		9,610			
	VV		*ZAN3* 17,18		17,180			
	VV		*ZAN4* 5,21		5,210			
	VV		*ZAN5* 7,79		7,790			
	VV		*ZAN6* 18,35		18,350			
	VV		*ZAN - doplnění atiky nad výměníkem* 22,04		22,040			
	VV		*ZAS1* 53,71		53,710			
	VV		*ZAS2* 38,55		38,550			
	VV		*ZAS3* 10,2		10,200			
	VV		*ZAS6* 10,12		10,120			
	VV		*ZAS7* 1,29		1,290			
	VV		*ZN12+ZN13* 2,05+6,3		8,350			
	VV		Součet		232,410			
390	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,081	58 000,00	4 698,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		232,41*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,081			
391	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásky přilávením NAIP	m2	232,410	14,00	3 253,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásky přilávením na konstrukce převyšující úroveň střešních, NAIP					
	VV		232,41		232,410			
392	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	278,892	242,00	67 491,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
	VV		232,41*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		278,892			
393	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii přilepenou v plné ploše	m2	285,460	320,00	91 347,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střešních, přilepenou lepidlem v plné ploše					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		*SOKL4* 9,31		9,310			
	VV		*SOKL5* 0,23		0,230			
	VV		*SOKL6* 0,07		0,070			
	VV		*SOKL7* 25,55		25,550			
	VV		*ZAN1* 30,01		30,010			
	VV		*ZAN2* 9,61		9,610			
	VV		*ZAN3* 17,18		17,180			
	VV		*ZAN4* 5,21		5,210			
	VV		*ZAN5* 7,79		7,790			
	VV		*ZAN6* 18,35		18,350			
	VV		*ZAN - doplnění atiky nad výměníkem* 22,04		22,040			
	VV		*ZAS1* 53,71		53,710			
	VV		*ZAS2* 38,55		38,550			
	VV		*ZAS3* 10,2*2		20,400			
	VV		*ZAS4* 3,16		3,160			
	VV		*ZAS5* 3,24		3,240			
	VV		*ZAS6* 10,12		10,120			
	VV		*ZAS7* 1,29*2		2,580			
	VV		*ZN12+ZN13* 2,05+6,3		8,350			
	VV		Součet		285,460			
394	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rovnem určená k lepení tl 1,5mm	m2	332,704	320,00	106 465,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rovnem určená k lepení tl 1,5mm					
	VV		285,46*1,1665 *Přepočtené koeficientem množství		332,704			
395	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 168,070	55,00	64 243,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		*SOKL4* 9,31		9,310			
	VV		*SOKL5* 0,23		0,230			
	VV		*SOKL6* 0,07		0,070			
	VV		*SOKL7* 25,55		25,550			
	VV		*ZAN1* 30,01		30,010			
	VV		*ZAN2* 9,61		9,610			
	VV		*ZAN3* 17,18		17,180			
	VV		*ZAN4* 5,21		5,210			
	VV		*ZAN5* 7,79		7,790			
	VV		*ZAN6* 18,35		18,350			
	VV		*ZAN - doplnění atiky nad výměníkem* 22,04		22,040			
	VV		*ZAS1* 53,71		53,710			
	VV		*ZAS2* 38,55		38,550			
	VV		*ZAS3* 10,2*2		20,400			
	VV		*ZAS4* 3,16		3,160			
	VV		*ZAS5* 3,24		3,240			
	VV		*ZAS6* 10,12		10,120			
	VV		*ZAS7* 1,29*2		2,580			
	VV		*ZN12+ZN13* 2,05+6,3		8,350			
	VV		D.1.1.38 Skladby konstrukcí					
	VV		*SN1.1* 547,22		547,220			
	VV		*SN1.2* 1,55		1,550			
	VV		*SN2.1* 58,80		58,800			
	VV		*SN5* 13,24		13,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			*SN6* 22,00		22,000			
VV			*SN7* 27,42		27,420			
VV			*SNA2* 141,05		141,050			
VV			*SNA5* 9,46		9,460			
VV			*SN2.2* 4,71		4,710			
VV			*SN4* 57,16		57,160			
VV			Součet		1 158,070			
395	M	69311086	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	1 349,121	35,00	47 219,24	CS ÚRS 2023 02
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
VV			1168,07*1,155 Přepočtené koeficientem množství		1 349,121			
397	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů II přes 50 do 100 mm	m2	994,475	40,00	39 779,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění násypu nebo nánosů ze střech násypu nebo nánosů do 10°, II. přes 50 do 100 mm					
VV			D.1.1.5 Půdorys střechy - stávající stav					
VV			(37,805*10,88+17,265*12,66+37,74*11,52-10,915*6,43)		994,475			
398	K	712990816	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosů do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky	m2	994,475	15,00	14 917,13	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění násypu nebo nánosů ze střech násypu nebo nánosů do 10°, II. Příplatek k ceně - 0813 za každých dalších 50 mm tl.					
VV			D.1.1.5 Půdorys střechy - stávající stav					
VV			(37,805*10,88+17,265*12,66+37,74*11,52-10,915*6,43)		994,475			
399	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	800,000	1,73	1 384,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
400	K	998712292	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m	%	800,000	0,37	296,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D	713		Izolace tepelné				2 253 578,46	
401	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých II do 100 mm	m2	531,450	25,00	13 286,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
VV			D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
VV			D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
VV			Skladby podlah - stávající					
VV			*PS1* 92,21		92,210			
VV			*PS2* 26,77		26,770			
VV			*PS3* 102,91		102,910			
VV			*PS4* 89,91		89,910			
VV			*PS5* 104,5		104,500			
VV			*PS6* 22,75		22,750			
VV			*PS8* 62,28		62,280			
VV			*PS10* 30,12		30,120			
VV			Součet		531,450			
402	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 127,840	42,00	47 369,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstva					
VV			D.1.1.40 Skladby podlah					
VV			*P1* 236,95-124,88		112,070			
VV			*P2* 83,77-2,28-1,62		79,870			
VV			*P3* 15,60		15,600			
VV			*P4* 81,56		81,560			
VV			*P5* 141,62		141,620			
VV			*P6* 15,39		15,390			
VV			*P8* 44,3		44,300			
VV			*P9* 28,17		28,170			
VV			*P10* 19,16		19,160			
VV			*P13* 24,60		24,600			
VV			*P15* 41,47-5,83		35,640			
VV			*P11* 95,48		95,480			
VV			*P14* 426,76-12,79		413,970			
VV			*P12* 11,65		11,650			
VV			*P-rampa* 8,76		8,760			
VV			Součet		1 127,840			
403	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ II 30mm	m2	217,917	90,00	19 612,53	CS ÚRS 2023 02
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ II 30mm					
VV			*P1* 236,95-124,88		112,070			
VV			*P2* 83,77-2,28-1,62		79,870			
VV			*P3* 15,60		15,600			
VV			Součet		207,540			
VV			207,54*1,05 Přepočtené koeficientem množství		217,917			
404	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ II 40mm	m2	85,638	120,00	10 276,56	CS ÚRS 2023 02
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ II 40mm					
VV			*P4* 81,56		81,560			
VV			81,56*1,05 Přepočtené koeficientem množství		85,638			
405	M	28376531	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ II 80mm	m2	164,861	720,00	118 699,92	CS ÚRS 2023 02
PP			deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ II 80mm					
VV			*P5* 141,62		141,620			
VV			*P6* 15,39		15,390			
VV			Součet		157,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		157,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		164,861			
406	M	63231201	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 25mm	m2	159,464	110,00	17 541,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 25mm					
	VV		*P8* 44,3		44,300			
	VV		*P9* 28,17		28,170			
	VV		*P10* 19,16		19,160			
	VV		*P13* 24,60		24,600			
	VV		*P15* 41,47-5,63		35,640			
	VV		Součet		151,870			
	VV		151,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		159,464			
407	M	63231200.1	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 10mm	m2	534,923	80,00	42 793,84	
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 10mm					
	VV		*P11* 95,48		95,480			
	VV		*P14* 426,76-12,79		413,970			
	VV		Součet		509,450			
	VV		509,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		534,923			
408	M	63231200.2	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	12,233	90,00	1 100,97	
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm					
	VV		*P12* 11,65		11,650			
	VV		11,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,233			
409	K	713121312	Montáž izolace tepelné podlahy izolačním zásytem volně sypaným tl vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	509,450	44,70	22 772,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlahy izolačním zásytem volně sypaným, součástí vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		*P11* 95,48		95,480			
	VV		*P14* 426,76-12,79		413,970			
	VV		Součet		509,450			
410	M	58172220	perlit expandovaný pro základy a maltoviny	m3	33,114	3 920,00	129 808,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		perlit expandovaný pro základy a maltoviny					
	VV		509,45*0,065 'Přepočtené koeficientem množství		33,114			
411	K	713131145	Montáž izolace lepené stěny lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek	m2	55,890	150,00	8 383,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěny rohoží, pásy, deskami, dílci, plítky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodové bez mechanického kotvení					
	VV		D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
	VV		*Řez A-A, XPS 80* 0,45*19,195		8,638			
	VV		*Řez B-B, XPS 80* 0,45*19,16		8,622			
	VV		*Řez A-A, XPS 100* 0,27*38,085		10,283			
	VV		*Řez B-B, XPS 100* 0,27*22,8		6,156			
	VV		*Řez B-B, PUR 80* 0,45*20,0		9,000			
	VV		*Řez C-C, PUR 60* 0,27*18,935		5,112			
	VV		*Řez C-C, XPS160* 0,09*6,195		0,558			
	VV		*Řez G-G, XPS 50* 0,18*(19,16+12,82)		5,756			
	VV		*Překlad P3c, XPS 60* 0,37*3,7		1,369			
	VV		*Věnoc V2b, XPS 150* 0,12*0,3*11		0,396			
	VV		Součet		55,890			
412	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	6,044	130,00	785,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm					
	VV		*Řez G-G, XPS 50* 0,18*(19,16+12,82)		5,756			
	VV		5,756*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,044			
413	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	1,437	180,00	258,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm					
	VV		*Překlad P3c, XPS 60* 0,37*3,7		1,369			
	VV		1,369*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,437			
414	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	27,573	250,00	6 893,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm					
	VV		*Řez A-A, XPS 80* 0,45*19,195		8,638			
	VV		*Řez B-B, XPS 80* 0,45*19,16		8,622			
	VV		*Řez B-B, PUR 80* 0,45*20,0		9,000			
	VV		Součet		26,260			
	VV		26,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,573			
415	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	17,261	300,00	5 178,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm					
	VV		*Řez A-A, XPS 100* 0,27*38,085		10,283			
	VV		*Řez B-B, XPS 100* 0,27*22,8		6,156			
	VV		Součet		16,439			
	VV		16,439*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,261			
416	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 150mm	m2	0,416	450,00	187,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 150mm					
	VV		*Věnoc V2b, XPS 150* 0,12*0,3*11		0,396			
	VV		0,396*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,416			
417	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	0,585	470,00	275,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm					
	VV		*Řez C-C, XPS160* 0,09*6,195		0,558			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		0,558*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,586			
418	M	59052104	deska tepelné izolační z tvrdené PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná $\lambda=0,033$ tl 60mm	m2	5,368	1 420,00	7 622,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační z tvrdené PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná $\lambda=0,033$ tl 60mm					
	VV		*Rez C-C, PUR 60* 0,27*18,935		5,112			
	VV		5,112*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,368			
419	M	59052105	deska tepelné izolační z tvrdené PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná $\lambda=0,033$ tl 80mm	m2	9,450	1 960,00	18 522,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační z tvrdené PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná $\lambda=0,033$ tl 80mm					
	VV		*Rez B-B, PUR 80* 0,45*20,0		9,000			
	VV		9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		9,450			
420	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	52,660	250,00	13 165,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		*SOKL6" 0,07		0,070			
	VV		*SOKL5" 0,23		0,230			
	VV		*ZAS3" 10,2*2		20,400			
	VV		*ZAS5" 3,24		3,240			
	VV		*ZAS7" 1,29*2		2,580			
	VV		*ZAN5" 7,79		7,790			
	VV		*ZAN6" 18,35		18,350			
	VV		Součet		52,660			
421	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	0,074	110,00	8,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm					
	VV		*SOKL6" 0,07		0,070			
	VV		0,07*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,074			
422	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	27,773	130,00	3 610,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm					
	VV		*SOKL5" 0,23		0,230			
	VV		*ZAS3" 10,2*2		20,400			
	VV		*ZAS5" 3,24		3,240			
	VV		*ZAS7" 1,29*2		2,580			
	VV		Součet		26,450			
	VV		26,45*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		27,773			
423	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	8,180	155,00	1 267,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm					
	VV		*ZAN5" 7,79		7,790			
	VV		7,79*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		8,180			
424	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	19,268	180,00	3 468,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		*ZAN6" 18,35		18,350			
	VV		18,35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		19,268			
425	K	713131242	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 100 do 140 mm	m2	25,550	326,00	8 329,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 100 do 140 mm					
	VV		*SOKL7" 25,55		25,550			
426	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	26,828	370,00	9 926,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm					
	VV		25,55*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		26,828			
427	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	404,990	320,00	129 596,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		*SOKL1" 202,95		202,950			
	VV		*SOKL4" 9,31		9,310			
	VV		*ZAN1" 30,01		30,010			
	VV		*ZAN2" 9,61		9,610			
	VV		*ZAN3" 17,18		17,180			
	VV		*ZAN4" 5,21		5,210			
	VV		*ZAN - doplnění atiky nad výměníkem" 22,04		22,040			
	VV		*ZAS1" 53,71		53,710			
	VV		*ZAS2" 38,55		38,550			
	VV		*ZAS6" 10,12		10,120			
	VV		*ZNI3" 6,3		6,300			
	VV		Součet		404,990			
428	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	195,752	400,00	78 300,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm					
	VV		*ZAN1" 30,01		30,010			
	VV		*ZAN2" 9,61		9,610			
	VV		*ZAN3" 17,18		17,180			
	VV		*ZAN4" 5,21		5,210			
	VV		*ZAN - doplnění atiky nad výměníkem" 22,04		22,040			
	VV		*ZAS1" 53,71		53,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*ZAS2" 38,55		38,550			
	VV		*ZAS6" 10,12		10,120			
	VV		Součet		186,430			
	VV		186,43*1,05*Přepočtené koeficientem množství		195,752			
429	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	222,673	421,00	93 829,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm					
	VV		*SOKL1" 202,95		202,950			
	VV		*SOKL4" 9,31		9,310			
	VV		Součet		212,260			
	VV		212,26*1,05*Přepočtené koeficientem množství		222,673			
430	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	6,615	500,00	3 307,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm					
	VV		*ZN13" 6,3		6,300			
	VV		6,3*1,05*Přepočtené koeficientem množství		6,615			
431	K	713131245	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 240 mm	m2	2,050	350,00	717,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky izolační materiál ve specifikaci lepením celoplošně s mechanickým kotvením, doušky izolace přes 240 mm					
	VV		*ZN12" 2,05		2,050			
432	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	2,153	400,00	861,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm					
	VV		2,05*1,05*Přepočtené koeficientem množství		2,153			
433	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	2,153	421,00	906,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm					
	VV		2,05*1,05*Přepočtené koeficientem množství		2,153			
434	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	946,860	130,00	123 091,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	VV		D.1.1.38 Skladby konstrukcí					
	VV		*SN1.1" 547,22		547,220			
	VV		*SN3.1" 290,55		290,550			
	VV		*SN3.2" 50,29		50,290			
	VV		*SN2.1" 58,80		58,800			
	VV		Součet		946,860			
435	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	932,463	350,00	326 362,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm					
	VV		888,06		888,060			
	VV		888,06*1,05*Přepočtené koeficientem množství		932,463			
436	M	28376510	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 50mm	m2	58,800	680,00	39 984,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 50mm					
	VV		58,80		58,800			
437	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	119,360	190,00	22 678,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	VV		*MW SPAD1" 85,79		85,790			
	VV		*MW SPAD2" 33,57		33,570			
	VV		Součet		119,360			
438	M	28376104	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa	m3	7,970	6 500,00	51 805,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa					
	VV		3,99*3,39		7,380			
	VV		7,38*1,08*Přepočtené koeficientem množství		7,970			
439	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	1 161,030	210,00	243 816,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	VV		D.1.1.38 Skladby konstrukcí					
	VV		*SN1.1" 547,22		547,220			
	VV		*SN3.1" 290,55		290,550			
	VV		*SN3.2" 50,29		50,290			
	VV		*SN1.2" 1,57		1,570			
	VV		*SN2.2" 4,71*2		9,420			
	VV		*SN6" 22,00		22,000			
	VV		*SN7" 27,42		27,420			
	VV		*SNA1" 90,0		90,000			
	VV		*SNA4" 4,67		4,670			
	VV		*SN2.1" 58,8*2		117,600			
	VV		*P-rampa" 0,29		0,290			
	VV		Součet		1 161,030			
440	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	151,978	2 900,00	440 736,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Klín izolační spád do 5% EPS 150					
	VV		*SN1.1" 76,22		76,220			
	VV		*SN3.1" 52,57		52,570			
	VV		*SN3.2" 11,64		11,640			
	VV		*P-rampa" 0,29		0,290			
	VV		Součet		140,720			
	VV		140,72*1,08*Přepočtené koeficientem množství		151,978			
441	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	17,971	4 300,00	77 275,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Klin izolační z XPS spádový					
VV			*SN1.2* 0,29		0,290			
VV			*SN2.2* 0,66*2		1,320			
VV			*SN6* 0,97		0,970			
VV			*SN7* 5,22		5,220			
VV			*SNA1* 8,62		8,620			
VV			*SNA4* 0,22		0,220			
VV			Součet		16,640			
VV			16,64*1,08*Přepočtené koeficientem množství		17,971			
442	M	28376109	Klin izolační z PIR desek 30-50	m2	127,008	500,00	63 504,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Klin izolační z PIR desek 30-50					
VV			*SN2.1* 58,8*2		117,600			
VV			117,6*1,08*Přepočtené koeficientem množství		127,008			
443	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólii z PE	m2	608,740	12,00	7 280,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólii separační z PE					
VV			D.1.1.40 Skladby podlah					
VV			*P1* 236,95-124,88		112,070			
VV			*P2* 83,77-2,28-1,62		79,870			
VV			*P3* 15,60		15,600			
VV			*P4* 81,56		81,550			
VV			*P5* 141,62		141,620			
VV			*P6* 15,39		15,390			
VV			*P8* 44,3		44,300			
VV			*P9* 28,17		28,170			
VV			*P10* 19,16		19,160			
VV			*P13* 24,60		24,600			
VV			*P15* 41,47-5,83		35,640			
VV			*P-rampa* 8,76		8,760			
VV			Součet		606,740			
444	M	28323053	Fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	707,155	52,00	36 772,06	CS ÚRS 2023 02
PP			Fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm					
VV			606,74*1,1655*Přepočtené koeficientem množství		707,155			
445	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	900,000	1,39	1 251,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
446	K	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	900,000	0,40	360,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				1 600,00	
447	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150					
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				93 169,00	
448	K	725-R-001	D+M sklopné madlo u WC pro imobilní, broušený nerez, ozn. M1	kus	5,000	3 500,00	17 500,00	
PP			D+M sklopné madlo u WC pro imobilní, broušený nerez, ozn. M1					
VV			D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky, madla pro imobilní					
VV			*M1* 5		5,000			
449	K	725-R-002	D+M pevné madlo u WC pro imobilní, broušený nerez, ozn. M2	kus	5,000	3 000,00	15 000,00	
PP			D+M pevné madlo u WC pro imobilní, broušený nerez, ozn. M2					
VV			D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky, madla pro imobilní					
VV			*M2* 5		5,000			
450	K	725-R-003	D+M pevné svislé madlo u umyvadla pro imobilní, broušený nerez, ozn. M3	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
PP			D+M pevné svislé madlo u umyvadla pro imobilní, broušený nerez, ozn. M3					
VV			D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky, madla pro imobilní					
VV			*M3* 5		5,000			
451	K	725-R-004	D+M sklopný přebalovací pult, cca 900x600 mm, ozn. M4	kus	5,000	7 820,00	39 100,00	
PP			D+M sklopný přebalovací pult, cca 900x600 mm, ozn. M4					
VV			D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky, madla pro imobilní					
VV			*M4* 5		5,000			
452	K	725-R-005	D+M zrcadlo u umyvadel, pákové nastavení pro imobilní, ozn. M5	kus	5,000	2 300,00	11 500,00	
PP			D+M zrcadlo u umyvadel, pákové nastavení pro imobilní, ozn. M5					
VV			D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky, madla pro imobilní					
VV			*M5* 5		5,000			
453	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	300,000	0,16	48,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
454	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	300,000	0,07	21,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D	751		Vzduchotechnika				8 337,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
455	K	751-R-001	Provedení repase stávajících ventilačních mřížek, včetně demontáže a zpětné montáže	kus	15,000	550,00	8 250,00	
	PP		Provedení repase stávajících ventilačních mřížek, včetně demontáže a zpětné montáže					
	VV		specifikace viz. D.1.1.46 Výpis výrobků					
	VV		"VZT1 - VZT4" 15		15,000			
456	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	300,000	0,29	87,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m					
D 762			Konstrukce tesařské				36 256,94	
457	K	762421225	Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku	m2	63,250	130,00	8 222,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevotřískových hmot s tvarováním a úpravou pro ořizování spár dřevotřískovými nebo dřevostřípkovými na pero a drážku					
	VV		"MW50 PODHLED VNITŘNÍ" 13,52		13,520			
	VV		"MW90 PODHLED" 29,90		29,900			
	VV		"MW203 PODHLED" 19,83		19,830			
	VV		Součet		63,250			
458	K	762431225	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku	m2	6,890	130,00	895,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot včetně tvarování a úpravy pro ořizování spár dřevotřískovými nebo dřevostřípkovými na pero a drážku					
	VV		"ZN11" 6,89		6,890			
459	K	762512225	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených	m2	1,550	110,00	170,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostřípkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením					
	VV		D.1.1.38 Skladby konstrukcí					
	VV		"SN1.2" 1,55		1,550			
460	M	60722233.1	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm – vodovzdorná, P+D	m2	32,802	320,00	10 496,64	
	PP		deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm – vodovzdorná, P+D					
	VV		6,89		6,890			
	VV		19,83		19,830			
	VV		1,55*2		3,100			
	VV		Součet		29,820			
	VV		29,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		32,802			
461	M	60722232.1	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 18mm – vodovzdorná, P+D	m2	13,520	245,00	3 312,40	
	PP		deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 18mm – vodovzdorná, P+D					
	VV		13,52		13,520			
462	M	60722233.2	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 20mm – vodovzdorná, P+D	m2	32,890	280,00	9 209,20	
	PP		deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm – vodovzdorná, P+D					
	VV		29,90		29,900			
	VV		29,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		32,890			
463	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	3,07	3 070,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
464	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvýšený přesun do 1000 m	%	1 000,000	0,88	880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 995 747,35	
465	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	17,880	880,00	15 734,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB					
	VV		D.1.1.38 Skladby konstrukcí					
	VV		"PŘÍČKA SDK" 17,88		17,880			
466	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (obousměrně)	m2	17,880	45,00	804,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (obousměrně)					
467	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	17,880	110,00	1 966,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální (měření kvality Q3)					
468	K	763121411	SDK stěna přesazovaná tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	64,070	530,00	33 957,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna přesazovaná ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	VV		"SDK1" 64,07		64,070			
469	K	763121448	SDK stěna přesazovaná tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 22 dB	m2	91,370	730,00	66 700,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna přesazovaná ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50, Rw do 22 dB					
	VV		"SDK8" 90,06		90,060			
	VV		"SDK9" 1,31		1,310			
	VV		Součet		91,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
470	K	763121451.1	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky modré akustické 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	4,580	1 100,00	5 038,00	
	PP		SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky modré akustické 2xDF 12,5 bez izolace EI 30					
	VV		*SDK11* 4,58		4,580			
471	K	763121465.1	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky modré akustické 2xDF 12,5 s izolací EI 45	m2	49,230	1 200,00	59 076,00	
	PP		Stěna předsazená ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opěrány deskami protipožárními impregnovanými DFH2 II 2 x 12,5 mm s izolací EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50					
	VV		*SDK10* 49,23		49,230			
472	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	209,250	31,00	6 486,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna předsazená ze sádkokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkokartonových desek základní penetrační nátěr					
473	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	209,250	60,00	12 555,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna předsazená ze sádkokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmeň kvality Q3					
	VV		*SDK1* 64,07		64,070			
	VV		*SDK8* 90,06		90,060			
	VV		*SDK9* 1,31		1,310			
	VV		*SDK11* 4,58		4,580			
	VV		*SDK10* 49,23		49,230			
	VV		Součet		209,250			
474	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	665,040	750,00	498 780,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádkokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		D.1.1.38 Skladyby konstrukci					
	VV		*SDK1.1* 773,52		773,520			
	VV		*SDK1.2* 29,19		29,190			
	VV		*HC* -124,88		-124,880			
	VV		*SONS* -12,79		-12,790			
	VV		Součet		665,040			
475	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	188,780	780,00	147 248,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádkokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		D.1.1.38 Skladyby konstrukci					
	VV		*SDK2.1* 192,58		192,580			
	VV		*SDK2.2* 5,93		5,930			
	VV		*HC* -2,28-1,62		-3,900			
	VV		*SONS* -1,57-2,73-1,53		-5,830			
	VV		Součet		188,780			
476	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 349,420	30,00	40 482,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádkokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkokartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		665,040+188,780+37,20+77,32+381,08		1 349,420			
477	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	1 349,420	70,00	94 459,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádkokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmeň kvality Q3					
478	K	763132111	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 15/45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	37,200	1 000,00	37 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádkokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI Z/S 15/45					
	VV		*SDK 4 EI30DP1 ověřit PO dle PBR* 37,20		37,200			
479	K	763132121	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	77,320	1 080,00	83 505,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádkokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojité opláštěné deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI Z/S 45/60					
	VV		*SDK3 EI45DP1 ověřit dle PBR* 77,32		77,320			
480	K	763132121.1	SDK podhled samostatný požární předěl modrá akustická 2xDF12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	381,080	1 230,00	468 728,40	
	PP		SDK podhled samostatný požární předěl modrá akustická 2xDF12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD					
	VV		*SDK7* 381,08		381,080			
481	K	763135812	Demontáž podhledu sádkokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	320,000	110,00	35 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž podhledu sádkokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		*CDZ* 320,0		320,000			
482	K	763164757	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 2xDF 12,5	m2	23,390	980,00	22 922,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukci sádkokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šře přes 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm					
	VV		*SDK5 R30DP1 ověřit PO dle PBR* 13,52		13,520			
	VV		*SDK6 R45DP1 ověřit PO dle PBR* 9,87		9,870			
	VV		Součet		23,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
483	K	763172378	Montáž dvířek revizních jednopláštových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	14,000	310,00	4 340,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláštových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2					
	VV		D.1.1.50 Výpis instalačních dvířek					
	VV		"DV6" 12		12,000			
	VV		"DV7" 1		1,000			
	VV		"DV11" 1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
484	M	763-R-001	SDK revizní dvířka 510x510x30mm	kus	12,000	890,00	10 680,00	
	PP		SDK revizní dvířka 510x510x30mm					
	VV		"DV6" 12		12,000			
485	M	763-R-002	SDK revizní dvířka 860x510x30mm	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	
	PP		SDK revizní dvířka 860x510x30mm					
	VV		"DV7" 1		1,000			
486	M	763-R-003	SDK revizní dvířka 1200x1200x30mm	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
	PP		SDK revizní dvířka 1200x1200x30mm					
	VV		"DV11" 1		1,000			
487	K	763172478	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	4,000	820,00	3 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2					
	VV		D.1.1.50 Výpis instalačních dvířek					
	VV		"DV8" 1		1,000			
	VV		"DV9" 1		1,000			
	VV		"DV10" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
488	M	763-R-004	SDK dvířka revizní protipožární 510x510x30 mm	kus	4,000	1 420,00	5 680,00	
	PP		SDK dvířka revizní protipožární 510x510x30 mm					
	VV		4		4,000			
489	K	763251111	Sádrovláknitá podlaha tl. 20 mm z desek tl. 2x10 mm bez podsypu	m2	521,100	620,00	323 082,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 10 mm podlaha tl. 20 mm bez podsypu					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		"P11" 95,48		95,480			
	VV		"P14" 426,78		426,760			
	VV		"P12" 11,65		11,650			
	VV		"SONS" -12,79		-12,790			
	VV		Součet		521,100			
490	K	763412113	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl. 25 mm	m2	2,250	4 400,00	9 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 25 mm					
	VV		D.1.1.17 Půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		"338, 339" 1,125*2,9		2,250			
491	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 000,000	0,84	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
492	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvýšený přesun do 100 m	%	2 000,000	0,52	1 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvýšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m					
D 764 Konstrukce klempířské							356 560,19	
493	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	92,295	120,00	11 075,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		7,5*1,0-0,9*28,5		33,150			
	VV		D.1.1.5 Půdorys střechy - stávající stav					
	VV		0,5*(38,305+18,9+12,95+31,955)		50,760			
	VV		"prostor pro popelnice" 2,795*1,5*2		8,385			
	VV		Součet		92,295			
494	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	256,285	170,00	43 568,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
	VV		D.1.1.6 Půdorys střechy - stávající stav					
	VV		(38,305+11,38+20,79+12,96+38,24*2+12,0+11,25*2+5,98*2+35,81)+12,2		256,285			
495	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	208,845	70,00	14 619,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		1,0+1,2+1,8+2,4+6,02*2+6,025*3+6,34+6,04*2+6,055		60,990			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		(6,02+6,025+6,04+6,055+6,025)*2+9*1,5+31,955+2,2*2+1,5+(6,04+6,025+6,02)*2		147,855			
	VV		Součet		208,845			
496	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	19,425	480,00	9 324,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků - výpis základních klempířských výrobků					
	VV		"K11c" 19,425		19,425			
497	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	8,400	520,00	4 368,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků - výpis základních klempířských výrobků					
	VV		"K3" 8,4		8,400			
498	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rs 400 mm	m	361,071	570,00	205 810,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rs 400 mm					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků - výpis základních klempířských výrobků					
	VV		"K1" 7,730		7,730			
	VV		"K2" 53,300		53,300			
	VV		"K4" 53,285		53,285			
	VV		"K5" 19,240		19,240			
	VV		"K7b" 3,690		3,690			
	VV		"K8" 52,170		52,170			
	VV		"K9" 12,780		12,780			
	VV		"K10a" 57,810		57,810			
	VV		"K10b" 11,960		11,960			
	VV		"K10c" 32,065		32,065			
	VV		"K11a" 12,910		12,910			
	VV		"K11b" 12,716		12,716			
	VV		"K11d" 16,770		16,770			
	VV		"K12" 11,805		11,805			
	VV		"K13" 2,840		2,840			
	VV		Součet		361,071			
499	K	764226447	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rs 660 mm	m	61,519	980,00	60 288,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rs 660 mm					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků - výpis základních klempířských výrobků					
	VV		"K7a" 27,555		27,555			
	VV		"K11b" 33,964		33,964			
	VV		Součet		61,519			
500	K	764521444	Kolík oválný (trichýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a těl kolíků oválných (trichýřových), rs žlabu/průměr svedu 330/100 mm					
	VV		"K40" 1		1,000			
501	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	5,845	780,00	4 559,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolien a odskoků kruhových, průměru 100 mm					
	VV		"K40" 5,845		5,845			
502	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	0,86	860,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
503	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvýšený přesun do 100 m	%	2 100,000	0,67	1 407,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D		766	Konstrukce truhlářské			2 810 952,72		
504	K	766414213	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	220,240	250,00	55 060,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obložení stěn panely obkládacími plochy cca 5 m2 z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2					
	VV		D.1.1.37 Skladby obvodových stěn					
	VV		"ZAN1" 30,01		30,010			
	VV		"ZAN2" 9,61		9,610			
	VV		"ZAN3" 17,18		17,180			
	VV		"ZAN4" 5,21		5,210			
	VV		D.1.1.38 Skladby konstrukcí					
	VV		"SNA2" 4,71*2		9,420			
	VV		"SNA2" 140,98		140,980			
	VV		"SNA5" 7,83		7,830			
	VV		Součet		220,240			
505	M	80921166.1	překlíčka vodovzdorná protiskl/hladká topol tl 25mm	m2	231,902	530,00	122 908,06	
	PP		překlíčka vodovzdorná protiskl/hladká topol tl 25mm					
	VV		"ZAN1" 30,01		30,010			
	VV		"ZAN2" 9,61		9,610			
	VV		"ZAN3" 17,18		17,180			
	VV		"ZAN4" 5,21		5,210			
	VV		"SNA2" 140,98		140,980			
	VV		"SNA5" 7,83		7,830			
	VV		Součet		210,820			
	VV		210,82*1,1 Přepočtené koeficientem množství		231,902			
506	M	80621166	překlíčka vodovzdorná protiskl/hladká topol tl 21mm	m2	10,362	476,00	4 932,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		překlíčka vodovzdorná protiskl/hladká topol tl 21mm					
	VV		"SNA2" 4,71*2		9,420			
	VV		9,42*1,1 Přepočtené koeficientem množství		10,362			
507	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		"výhled" 1		1,000			
508	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		2		2,000			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		12,000			
509	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		1		1,000			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
510	K	76622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	4,200	729,00	3 061,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		*O11* 2,0*2,1		4,200			
511	M	61140046	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,200	4 298,00	18 055,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
512	K	76622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	8,959	842,00	7 543,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdíva, výšky do 1,5 m					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		*O5* 6,09*0,75		4,568			
	VV		*O6* 5,855*0,75		4,391			
	VV		Součet		8,959			
513	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	8,959	5 599,00	50 161,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
514	K	76622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	170,655	853,00	145 568,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		*O1a* 2*1,65*1,75		5,775			
	VV		*O1b* 3*1,62*1,75		8,505			
	VV		*O4a* 4*2,898*2,25		26,082			
	VV		*O4b* 4*2,913*2,25		26,217			
	VV		*O4c* 3*2,92*2,25		19,710			
	VV		*O4e* 2*2,928*2,25		13,176			
	VV		*O4EPS* 2,92*2,25		6,570			
	VV		*O4f* 3*2,90*2,25		19,575			
	VV		*O4g* 2*2,875*2,25		12,938			
	VV		*O4h* 2*2,915*2,25		13,118			
	VV		*O4i* 2*2,865*2,25		12,893			
	VV		*O9* 1,451*2,100		3,047			
	VV		*O10* 1,452*2,100		3,049			
	VV		Součet		170,655			
515	M	61140054.1	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m, bezpečnostní sklo vrstvené VSG	m2	14,280	6 200,00	88 536,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		*O1a* 2*1,65*1,75		5,775			
	VV		*O1b* 3*1,62*1,75		8,505			
	VV		Součet		14,280			
516	M	61140054.2	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m, ovládání EPS	m2	6,570	11 200,00	73 584,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		*O4EPS* 2,92*2,25		6,570			
517	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	149,805	5 501,00	824 077,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
	VV		*O4a* 4*2,898*2,25		26,082			
	VV		*O4b* 4*2,913*2,25		26,217			
	VV		*O4c* 3*2,92*2,25		19,710			
	VV		*O4e* 2*2,928*2,25		13,176			
	VV		*O4f* 3*2,90*2,25		19,575			
	VV		*O4g* 2*2,875*2,25		12,938			
	VV		*O4h* 2*2,915*2,25		13,118			
	VV		*O4i* 2*2,865*2,25		12,893			
	VV		*O9* 1,451*2,100		3,047			
	VV		*O10* 1,452*2,100		3,049			
	VV		Součet		149,805			
518	K	76622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích v přes 2,5 m s rámem do zdíva	m2	106,476	868,00	92 421,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdíva, výšky přes 2,5 m					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		*O2a* 2*2,86*3,135		18,058			
	VV		*O2b* 2*2,865*3,135		17,964			
	VV		*O2c* 4*2,86*3,135		36,864			
	VV		*O2d* 2*2,863*3,135		17,951			
	VV		*O3* 2*2,2*2,55		11,220			
	VV		*O7* 2,045*2,85		5,419			
	VV		Součet		106,476			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
519	M	61140056	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	106,476	5 050,00	537 703,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		*O2a* 2*2,88*3,135		18,058			
	VV		*O2b* 2*2,865*3,135		17,954			
	VV		*O2c* 4*2,86*3,135		35,864			
	VV		*O2d* 2*2,883*3,135		17,951			
	VV		*O3* 2*2,2*2,55		11,220			
	VV		*O7* 2,045*2,65		5,419			
	VV		Součet		106,476			
520	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	68,000	888,00	60 384,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		*700* 26		26,000			
	VV		*800* 39+6		45,000			
	VV		*HC* -2		-2,000			
	VV		*SONS* -1		-1,000			
	VV		Součet		68,000			
521	M	61162025	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm	kus	24,000	3 460,00	83 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm					
	VV		*D24* 3		3,000			
	VV		*D40* 19		19,000			
	VV		*D41* 4		4,000			
	VV		*HC* -1		-1,000			
	VV		*SONS* -1		-1,000			
	VV		Součet		24,000			
522	M	61162026	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	38,000	3 480,00	132 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm					
	VV		*D37* 10		10,000			
	VV		*D38* 5		5,000			
	VV		*D39* 2		2,000			
	VV		*D42* 2		2,000			
	VV		*D43* 13		13,000			
	VV		*DS4* 7		7,000			
	VV		*HC* -1		-1,000			
	VV		Součet		38,000			
523	M	61162032	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	6,000	4 520,00	27 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm					
	VV		*DS5* 6		6,000			
524	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	963,00	963,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		*D23* 1		1,000			
525	M	61164086	dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	9 090,00	9 090,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm					
526	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,000	1 740,00	8 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		*D15-D20* 8		8,000			
	VV		*SONS* -3		-3,000			
	VV		Součet		5,000			
527	M	61162037	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 700x1970-2100mm	kus	2,000	3 730,00	7 460,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 700x1970-2100mm					
	VV		*D17* 1		1,000			
	VV		*D19* 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
528	M	61162038	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970-2100mm					
	VV		*D16* 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
529	M	61162039	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 900x1970-2100mm	kus	2,000	4 040,00	8 080,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 900x1970-2100mm					
	VV		*D15* 2		2,000			
530	K	766660131	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	956,00	956,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		*DVEŘE OSB* 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
531	M	RMA70003	dveře OSB 800x1970 mm - provizorní dveře	kus	1,000	800,00	800,00	
	PP		dveře OSB 800x1970 mm - provizorní dveře					
532	K	76660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	8,000	1 390,00	11 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"D44" 8		8,000			
533	M	61162026	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	8,000	3 480,00	27 840,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm					
534	K	76660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"D7" 1		1,000			
535	M	61140516	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	6,831	10 500,00	71 725,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		rámy/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"D7" 1,1*3,0		3,300			
	VV		3,3*2,07 Přepočtené koeficientem množství		6,831			
536	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm					
	VV		"DVERE OSB" 1		1,000			
537	M	61182251	zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 800/1970mm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 800/1970mm					
538	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	49,000	35,10	1 719,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		49		49,000			
539	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2	kus	5,000	35,90	179,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveřních s třídy otevíravými, plochy do 2 m2					
540	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	78,575	155,00	12 179,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků - výpis vnitřních parapetů					
	VV		"T2a - T2i"					
	VV		4*2,86+4*2,88+4*2,895+2*2,850+2*2,860+2*2,835+2*2,875+2*2,825+2,88		65,950			
	VV		"T3a, T3b" 2*1,6+3*1,57		7,910			
	VV		"T4, T5" 2,82+1,895		4,715			
	VV		Součet		78,575			
541	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 95 až 295mm	m	82,504	210,00	17 325,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 95 až 295mm					
	VV		78,575		78,575			
	VV		78,575*1,05 Přepočtené koeficientem množství		82,504			
542	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	13,050	220,00	2 871,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků - výpis vnitřních parapetů					
	VV		"T1" 1,45*9		13,050			
543	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 315mm	m	13,703	320,00	4 384,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 315mm					
	VV		"T1" 1,45*9		13,050			
	VV		13,05*1,05 Přepočtené koeficientem množství		13,703			
544	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	37,000	210,00	7 770,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá					
545	K	766-R-001	D+M kuchyňské linky - kuchyňka m.č. 253	soubor	1,000	77 200,00	77 200,00	
	PP		D+M kuchyňské linky - kuchyňka m.č. 253					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		1		1,000			
546	K	766-R-002	D+M kuchyňské linky - kuchyňka m.č. 336	soubor	1,000	65 200,00	65 200,00	
	PP		D+M kuchyňské linky - kuchyňka m.č. 336					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		1		1,000			
547	K	766-R-003	D+M kuchyňské linky - kuchyňka m.č. 315	soubor	1,000	65 500,00	65 500,00	
	PP		D+M kuchyňské linky - kuchyňka m.č. 315					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		1		1,000			
548	K	766-R-004	D+M kuchyňské linky - kuchyňka m.č. 316	soubor	1,000	68 800,00	68 800,00	
	PP		D+M kuchyňské linky - kuchyňka m.č. 316					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
549	K	998766202	Přesun hmot procentní pro koe truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	0,59	590,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
550	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 000,000	0,53	530,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny Příplatek x cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				12 820 928,33	
551	K	767114235	Montáž stěn a příček rámových zasklených vnějších do zdíva bez požární odolnosti plochy přes 15 m2	m2	27,087	1 100,00	29 795,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do zdíva bez požární odolnosti, plochy přes 15 m2					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"D3" 5,275*5,135		27,087			
	VV		Součet		27,087			
552	M	55341360	stěna rámová prosklená s dvoukřídlými dveřmi Al komaxit díle RAL bez požární odolnosti	m2	27,087	10 800,00	292 539,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		stěna rámová prosklená s dvoukřídlými dveřmi Al komaxit díle RAL bez požární odolnosti					
	VV		"D3" 5,275*5,135		27,087			
553	K	767114243	Montáž stěn a příček rámových zasklených vnějších do zdíva s požární odolností plochy přes 9 do 12 m2	m2	9,386	2 280,00	21 400,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do zdíva s požární odolností, plochy přes 9 do 12 m2					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"V3" 3,610*2,600		9,386			
554	M	55341361	stěna rámová prosklená s dvoukřídlými dveřmi Al komaxit díle RAL požární odolností EI30 C DP1	m2	9,386	14 400,00	135 158,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		stěna rámová prosklená fixní Al komaxit díle RAL požární odolností EI30 C DP1 exteriér					
555	K	767114244	Montáž stěn a příček rámových zasklených vnějších do zdíva s požární odolností plochy přes 12 do 15 m2	m2	14,508	2 140,00	31 047,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do zdíva s požární odolností, plochy přes 12 do 15 m2					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"V2" 5,58*2,60		14,508			
556	M	55341361	stěna rámová prosklená s dvoukřídlými dveřmi Al komaxit díle RAL požární odolností EI30 C DP1	m2	14,508	14 400,00	208 915,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		stěna rámová prosklená fixní Al komaxit díle RAL požární odolností EI30 C DP1 exteriér					
557	K	767114245	Montáž stěn a příček rámových zasklených vnějších do zdíva s požární odolností plochy přes 15 m2	m2	17,505	2 010,00	35 185,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do zdíva s požární odolností, plochy přes 15 m2					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"D2" 5,835*3,0		17,505			
558	M	55341361	stěna rámová prosklená s dvoukřídlými dveřmi Al komaxit díle RAL požární odolností EI30 C DP1	m2	17,505	14 400,00	252 072,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		stěna rámová prosklená fixní Al komaxit díle RAL požární odolností EI30 C DP1 exteriér					
	VV		"D2" 5,835*3,0		17,505			
559	K	767132811	Demontáž příček šroubovaných do suti	m2	15,000	280,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž stěn a příček z plechů šroubovaných do suti					
	VV		"prostor pro popelnice" 2,5*1,5*4		15,000			
560	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	29,350	226,00	6 633,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného rozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	VV		C.3 - Koordinační situace - stávající stav					
	VV		"venkovní opěrná stěna"					
	VV		(11,185+17,185+1,0)*1,0		29,350			
561	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	24,500	529,00	12 960,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		"sever" 2*4,0		8,000			
	VV		"m.b. 202" 3,5*2+1,5		8,500			
	VV		"rampa dvůr" 1,5-6,5		8,000			
	VV		Součet		24,500			
562	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	6,630	110,00	729,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		"čisticí zóna" 6,63		6,630			
563	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	7,293	8 880,00	64 761,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm					
	VV		6,63*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		7,293			
564	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	10,451	111,00	1 160,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"čistící zóna" 10,451		10,451			
565	M	59752180	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	11,496	379,00	4 356,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
	VV		10,451*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		11,496			
566	K	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah					
	VV		připevněných svařováním					
	VV		D.1.2.07 Krycí zástěna					
	VV		24,0		24,000			
567	M	55347008	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1340x715mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1200x1000mm					
568	K	767620325	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdiva plochy přes 6 m2	m2	17,100	1 140,00	19 494,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 6 m2					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"V1b" 2*2,85*3,0		17,100			
	VV		Součet		17,100			
569	M	55341007	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	17,100	7 610,00	130 131,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m					
570	K	767620353	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	20,250	1 180,00	23 895,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"OS2" 9*1,5*1,5		20,250			
571	M	55341011	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	20,250	16 300,00	330 075,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
572	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	4 430,00	8 860,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"D9" 2		2,000			
573	M	55341331	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	5,704	22 800,00	130 051,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"D9" 2*1,24*2,3		5,704			
574	K	767640113	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem	kus	5,000	4 760,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"D27" 1		1,000			
	VV		"D32" 1		1,000			
	VV		"D34" 1		1,000			
	VV		"D35" 1		1,000			
	VV		"D36" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
575	M	55341331	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	25,972	22 800,00	592 161,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"D27" 1,385*2,085		2,888			
	VV		"D32" 2,975*2,185		6,500			
	VV		"D34" 2,105*2,185		4,599			
	VV		"D35" 2,990*2,185		6,633			
	VV		"D36" 2,495*2,185		5,452			
	VV		Součet		25,972			
576	K	767640114	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	4,000	5 930,00	23 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"D26" 1		1,000			
	VV		"D28" 1		1,000			
	VV		"D29" 1		1,000			
	VV		"D30" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
577	M	55341334	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2	m2	27,121	22 900,00	621 070,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"D26" 1,24*2,713		3,364			
	VV		"D28" 2,995*2,625		7,862			
	VV		"D29" 2,995*2,625		7,862			
	VV		"D30" 3,030*2,625		8,033			
	VV		Součet		27,121			
578	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	17,000	7 930,00	134 810,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"D5" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D6" 1		1,000			
	VV		"D8" 1		1,000			
	VV		"D11" 2		2,000			
	VV		"D12" 1		1,000			
	VV		"D13" 2		2,000			
	VV		"D14" 2		2,000			
	VV		"D22" 3		3,000			
	VV		"D25" 1		1,000			
	VV		"D31" 1		1,000			
	VV		"D33" 1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
579	M	55341334	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2	m2	29,379	22 900,00	672 779,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2					
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"D5" 1,62*2,15*2		6,966			
	VV		"D6" 1,60*2,15		3,440			
	VV		"D22" 3*1,42*2,085		8,882			
	VV		"D25" 1,89*2,2		3,718			
	VV		"D31" 1,420*2,185		3,103			
	VV		"D33" 1,500*2,180		3,270			
	VV		Součet		29,379			
580	M	55341345	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 (EI 15)	m2	28,064	30 000,00	841 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 (EI 15)					
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"D8" 1,79*2,3		4,117			
	VV		"D11" 2*1,52*2,185		6,542			
	VV		"D12" 1,52*2,185		3,321			
	VV		"D13" 2*1,52*2,3		6,992			
	VV		"D14" 2*1,52*2,3		6,992			
	VV		Součet		28,064			
581	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	9 520,00	9 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"D4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
582	M	55341337	dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2	m2	4,900	20 800,00	101 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2					
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"D4" 2,0*2,45		4,900			
583	K	767640223	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem	kus	2,000	8 570,00	17 140,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"O8" 1		1,000			
	VV		"D21" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
584	M	55341334	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2	m2	22,264	22 900,00	509 845,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2					
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"O8" 5,935*2,55		15,134			
	VV		"D21" 3,1*2,3		7,130			
	VV		Součet		22,264			
585	K	767640224	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	3,000	10 800,00	32 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"D10" 1		1,000			
	VV		"V1a" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
586	M	55341345	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 (EI 15)	m2	8,811	30 000,00	264 330,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 (EI 15)					
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"D10" 3,325*2,65		8,811			
587	M	55341334	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2	m2	19,080	22 900,00	436 932,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2					
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	VV		"V1a" 2*3,18*3,00		19,080			
	VV		Součet		19,080			
588	K	767642114	Montáž automatických dveří lineárních v do 3,0 m š přes 1,8 do 3,5 m	kus	1,000	12 900,00	12 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm					
589	M	HMAT0002	dveře automatické hliníkové lineární s nadsvětlíkem, 5830x3000mm, ozn. D1	kus	1,000	175 000,00	175 000,00	
	PP		dveře automatické s bočními a horním světlíkem, 5830x3000mm, ozn. D1					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"D1" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
590	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	2,568	1 270,00	3 261,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2					
	VV		D.1.1.50 Výpis instalačních dvířek					
	VV		"DV1-L" 0,3*0,3		0,090			
	VV		"DV1-P" 14*0,3*0,3		1,260			
	VV		"DV2-P" 3*0,45*0,45		0,608			
	VV		"DV3-L" 2*0,2*0,2		0,080			
	VV		"DV3-P" 7*0,2*0,2		0,280			
	VV		"DV4-P" 0,3*0,3		0,090			
	VV		"DV5-L" 3*0,2*0,2		0,120			
	VV		"DV5-P" 0,2*0,2		0,040			
	VV		Součet		2,568			
591	M	767-R-026	revizní dvířka bezbarvá pod obklad 300x300x25 mm	kus	15,000	1 200,00	18 000,00	
	PP		revizní dvířka					
	VV		"DV1-L" 1		1,000			
	VV		"DV1-P" 14		14,000			
	VV		Součet		15,000			
592	M	767-R-027	revizní dvířka nerez (broušený) 450x450x25 mm	kus	3,000	1 560,00	4 680,00	
	PP		revizní dvířka nerez (broušený) 450x450x25 mm					
	VV		"DV2-P" 3		3,000			
593	M	767-R-028	revizní dvířka bezbarvá pod obklad 200x200x25 mm	kus	9,000	920,00	8 280,00	
	PP		revizní dvířka bezbarvá pod obklad 200x200x25 mm					
	VV		"DV3-L" 2		2,000			
	VV		"DV3-P" 7		7,000			
	VV		Součet		9,000			
594	M	767-R-029	revizní dvířka nerez (broušený) 300x300x25 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		revizní dvířka nerez (broušený) 300x300x25 mm					
	VV		"DV4-P" 1		1,000			
595	M	767-R-030	revizní dvířka nerez (broušený) 200x200x25 mm	kus	4,000	920,00	3 680,00	
	PP		revizní dvířka nerez (broušený) 200x200x25 mm					
	VV		"DV5-L" 3		3,000			
	VV		"DV5-P" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
596	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	6,840	130,00	889,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíracích					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		"západ" 2,4*0,6+1,8*0,6+1,2*0,6		3,240			
	VV		"schodiště 1.NP" 1,2*3,0		3,600			
	VV		Součet		6,840			
597	K	767691822	Vyvěšení nebo zavešení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	14,000	37,70	527,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce - vyvěšení nebo zavešení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		"jrh" 6*2		12,000			
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		"jrh dvůr" 2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
598	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	6,500	710,00	4 615,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše					
599	K	767893815	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní skleněnou	m	6,500	720,00	4 680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových prutů, výplň ze skla					
	VV		D.1.1.4 Půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		"sever" 6,5		6,500			
600	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	292,220	135,00	39 449,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	VV		D.1.2.01 Konstrukce 1.NP					
	VV		"L120/120/12 - 04" 3,47		3,470			
	VV		D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
	VV		"U120" 7,98		7,980			
	VV		"P8-150/160" 15,54		15,540			
	VV		D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
	VV		"P8-200/200" 65,31		65,310			
	VV		D.1.2.05 Ocelová kce vestavby J části					
	VV		"L100/100/10" 93,0		93,000			
	VV		D.1.2.05 Konstrukce vnitřního schodiště					
	VV		"P10-180/180" 12,72		12,720			
	VV		D.1.2.07 Krycí záclína					
	VV		"P15-200/200" 94,20		94,200			
	VV		Součet		292,220			
601	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	199,540	100,00	19 954,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	VV		D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
	VV		"IPE300" 45,58		45,580			
	VV		D.1.2.05 Ocelová kce vestavby J části					
	VV		"L60/60/6" 8,05		8,050			
	VV		"P10-300/300" 84,78		84,780			
	VV		D.1.2.07 Krycí záclína					
	VV		"RD 20" 38,93		38,930			
	VV		"TR133/8" 22,20		22,200			
	VV		Součet		199,540			
602	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	498,520	80,00	39 881,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
	VV		*U120" 18,89		18,890			
	VV		D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
	VV		*I140" 150,15		150,150			
	VV		D.1.2.06 Konstrukce vnitřního schodiště					
	VV		*U100" 13,78		13,780			
	VV		*P10-130/1360" 13,88		13,880			
	VV		D.1.2.07 Krycí zástěna					
	VV		*TR133/8" 137,61		137,610			
	VV		D.1.2.08 Rámy pro VZT					
	VV		*TR114/8" 146,39		146,390			
	VV		*U120" 17,82		17,820			
	VV		Součet		498,520			
603	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	2 300,040	55,00	126 502,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
	VV		*L60/60/6" 107,32+450,94+289,43		847,690			
	VV		D.1.2.05 Ocelová kce vestavby J části					
	VV		*L60/40/5" 806,90		806,900			
	VV		D.1.2.07 Krycí zástěna					
	VV		*IPE 160" 224,68		224,680			
	VV		*HEB 160" 148,25		148,250			
	VV		D.1.2.08 Rámy pro VZT					
	VV		*U180" 147,40+52,70		210,100			
	VV		*I180" 62,42		62,420			
	VV		Součet		2 300,040			
604	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	6 017,110	54,00	324 923,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
	VV		*IPE 240" 464,18		464,180			
	VV		*HEB 140" 95,03		95,030			
	VV		D.1.2.05 Ocelová kce vestavby J části					
	VV		*HEB 140" 1132,32		1 132,320			
	VV		*U160" 2810,43		2 810,430			
	VV		D.1.2.06 Konstrukce vnitřního schodiště					
	VV		*U160" 60,86		60,860			
	VV		*P16-500/1360" 85,41		85,410			
	VV		D.1.2.07 Krycí zástěna					
	VV		*U100" 1176,60		1 176,600			
	VV		*U180" 192,28		192,280			
	VV		Součet		6 017,110			
605	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	18 720,250	54,00	1 010 893,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	VV		D.1.2.02 Konstrukce 2.NP					
	VV		*U 180" 3370,40		3 370,400			
	VV		*UPE 240" 159,72+94,38+929,28+309,76		1 493,140			
	VV		*UPE 300" 208,63+153,76+3649,36		4 011,750			
	VV		*P8-150" 1582,56		1 582,560			
	VV		D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
	VV		*HEB 200" 116,47		116,470			
	VV		*IPE 240" 823,37+202,62		1 025,990			
	VV		*UPE 240" 144,47		144,470			
	VV		*UPE 300" 199,38		199,380			
	VV		*P9-150" 1661,69		1 661,690			
	VV		D.1.2.05 Ocelová kce vestavby J části					
	VV		*HEB 180" 3230,72		3 230,720			
	VV		*L300/120/12" 476,04		476,040			
	VV		D.1.2.07 Krycí zástěna					
	VV		*HEB 160" 605,77+596,83		1 202,600			
	VV		D.1.2.08 Rámy pro VZT					
	VV		*U180" 205,04		205,040			
	VV		Součet		18 720,250			
606	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	3 809,880	35,00	133 345,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	VV		D.1.2.03 Konstrukce 3.NP					
	VV		*HEB 200" 1961,60		1 961,600			
	VV		*HEB 300" 772,20		772,200			
	VV		D.1.2.07 Krycí zástěna					
	VV		*HEB 160" 1076,08		1 076,080			
	VV		Součet		3 809,880			
607	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,165	28 600,00	4 719,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 14,40 kg/m					
	VV		*I140" 150,15		150,150			
	VV		150,15*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,165			
608	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,069	28 600,00	1 973,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 21,80 kg/m					
	VV		*I180" 62,42		62,420			
	VV		62,42*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,069			
609	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,247	28 600,00	7 064,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 15,80 kg/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IPE 160" 224,68		224,680			
	VV		224,68*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		0,247			
610	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	1,639	28 600,00	46 875,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 31,50 kg/m					
	VV		"IPE 240" 464,18		464,180			
	VV		"IPE 240" 823,37+202,62		1 025,990			
	VV		Součet		1 490,170			
	VV		1490,17*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		1,639			
611	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	0,050	29 000,00	1 450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 43,30 kg/m					
	VV		"IPE300" 45,58		45,580			
	VV		45,58*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		0,050			
612	M	13010942	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240	t	1,801	29 000,00	52 229,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 31,00 kg/m					
	VV		"UPE 240" 159,72+94,38+929,28+309,76		1 493,140			
	VV		"UPE 240" 144,47		144,470			
	VV		Součet		1 637,610			
	VV		1637,61*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		1,801			
613	M	13011029	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300	t	4,632	29 500,00	136 644,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 44,40 kg/m					
	VV		"UPE 300" 208,63+153,76+3649,36		4 011,750			
	VV		"UPE 300" 199,38		199,380			
	VV		Součet		4 211,130			
	VV		4211,13*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		4,632			
614	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	1,309	29 500,00	38 615,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 10,60 kg/m					
	VV		"U100" 13,78+1176,60		1 190,380			
	VV		1190,38*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		1,309			
615	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,049	29 500,00	1 445,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 13,43 kg/m					
	VV		"U120" 7,98+18,89+17,82		44,690			
	VV		44,69*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		0,049			
616	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	3,158	29 500,00	93 161,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 16,80 kg/m					
	VV		"U160" 2810,43+60,86		2 871,290			
	VV		2871,29*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		3,158			
617	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	4,376	29 500,00	129 092,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 22,60 kg/m					
	VV		"U 180" 3370,40+147,40+205,04+62,70+192,28		3 977,820			
	VV		3977,82*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		4,376			
618	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	1,350	29 500,00	39 825,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 34,50 kg/m					
	VV		"HEB 140" 95,03		95,030			
	VV		"HEB 140" 1132,32		1 132,320			
	VV		Součet		1 227,350			
	VV		1227,35*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		1,350			
619	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	2,670	29 500,00	78 765,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 43,70 kg/m					
	VV		"HEB 160" 605,77+148,25+596,83+1076,08		2 426,930			
	VV		2426,93*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		2,670			
620	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	3,554	27 000,00	95 958,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 52,60 kg/m					
	VV		"HEB 180" 3230,72		3 230,720			
	VV		3230,72*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		3,554			
621	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	2,286	27 200,00	62 179,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 63,00 kg/m					
	VV		"HEB 200" 116,47		116,470			
	VV		"HEB 200" 1961,60		1 961,600			
	VV		Součet		2 078,070			
	VV		2078,07*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		2,286			
622	M	13010990	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300	t	0,949	26 000,00	23 772,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 120,00 kg/m					
VV			*HEB 300* 772,20		772,200			
VV			772,2*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,849			
623	M	55283919.1	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x8,0mm	m	7,700	3 500,00	26 950,00	
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x5,0mm					
VV			*TR114/8" 14*0,5		7,000			
VV			7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,700			
624	M	55283923	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x8,0mm	m	7,128	4 200,00	29 937,60	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x8,0mm					
VV			*TR133/8" 9*0,62+3*0,3		6,480			
VV			5,48*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,128			
625	M	13010016	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm	t	0,043	27 000,00	1 161,00	CS ÚRS 2023 02
PP			tyč ocelová kruhová jakost: S235JR (11 375) D 20mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 2,45 kg/m					
VV			*RD 20" 38,93		38,930			
VV			38,93*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,043			
626	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,941	28 000,00	26 348,00	CS ÚRS 2023 02
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost: S235JR (11 375) 60x60x6mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 5,47 kg/m					
VV			*L60/60/6" 107,32+450,94+289,43+8,05		855,740			
VV			855,74*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,941			
627	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm	t	0,888	28 000,00	24 864,00	CS ÚRS 2023 02
PP			úhelník ocelový nerovnostranný jakost: S235JR (11 375) 60x40x5mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 3,76 kg/m					
VV			*L60/40/5" 806,90		806,900			
VV			806,9*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,888			
628	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,102	28 000,00	2 856,00	CS ÚRS 2023 02
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost: S235JR (11 375) 100x100x10mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 15,04 kg/m					
VV			*L100/100/10" 93,0		93,000			
VV			93*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,102			
629	M	13011070	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x12mm	t	0,004	28 000,00	112,00	CS ÚRS 2023 02
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost: S235JR (11 375) 120x120x12mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 21,60 kg/m					
VV			*L120/120/12 - 04" 3,47		3,470			
VV			3,47*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,004			
630	M	13010306	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x12mm	t	0,220	27 500,00	6 050,00	CS ÚRS 2023 02
PP			tyč ocelová plochá jakost: S235JR (11 375) 120x12mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 11,30 kg/m					
VV			*L300/120/12" 200,0		200,000			
VV			200*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,220			
631	M	13530821	ocel široká jakost S235JR 300x12mm	t	0,304	33 000,00	10 032,00	CS ÚRS 2023 02
PP			ocel široká jakost S235JR 300x12mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 28,26 kg/m					
VV			*L300/120/12" 276,04		276,040			
VV			276,04*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,304			
632	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	3,658	42 000,00	153 636,00	CS ÚRS 2023 02
PP			plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost 78,5 kg/m2					
VV			*P8-150/150" 15,54		15,540			
VV			*P8-200/200" 65,31		65,310			
VV			*P8-150" 1582,56		1 582,560			
VV			*P8-150" 1661,69		1 661,690			
VV			Součet		3 325,100			
VV			3325,1*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		3,658			
633	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,202	35 200,00	7 110,40	CS ÚRS 2023 02
PP			plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost 78,5 kg/m2					
VV			*P10-360/300" 84,78		84,780			
VV			*P10-130/1360" 13,88		13,880			
VV			*P10-300/300" 84,78		84,780			
VV			Součet		183,440			
VV			183,44*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,202			
634	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,104	33 000,00	3 432,00	CS ÚRS 2023 02
PP			plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost 117,75 kg/m2					
VV			*P15-200/200" 94,20		94,200			
VV			94,2*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,104			
635	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,094	33 000,00	3 102,00	CS ÚRS 2023 02
PP			plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost 157 kg/m2					
VV			*P16-500/1360" 85,41		85,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		85,41*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství"		0,694			
636	K	767996801	Demonitáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	150,000	50,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	VV		"slizňkový plech - mě. 109" 150		150,000			
637	K	767-R-002	D+M zábradlí vnitřního schodiště - plechové s nerezovým madlem, včetně kotvení, ozn. Z1	kg	1 368,030	550,00	752 416,50	
	PP		D+M zábradlí vnitřního schodiště - plechové s nerezovým madlem, ozn. Z1					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z1" 1368,03		1 368,030			
638	K	767-R-003	D+M zábradlí vnitřního schodiště - nerezové madlo, ozn. Z2	kg	69,230	550,00	38 076,50	
	PP		D+M zábradlí vnitřního schodiště - nerezové madlo, ozn. Z2					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z2" 69,23		69,230			
639	K	767-R-004	D+M zábradlí vnitřního schodiště - nerezové svařované zábradlí, ozn. Z3	kg	246,040	550,00	135 322,00	
	PP		D+M zábradlí vnitřního schodiště - nerezové svařované zábradlí, ozn. Z3					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z3" 246,04		246,040			
640	K	767-R-005	D+M zábradlí vnitřního schodiště - FeZn svařované zábradlí dl. 5,625m, ozn. Z4	kg	201,370	390,00	78 534,30	
	PP		D+M zábradlí vnitřního schodiště - FeZn svařované zábradlí, ozn. Z4					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z4" 201,37		201,370			
641	K	767-R-006	D+M zábradlí vnitřního schodiště - nerezové svařované zábradlí, ozn. Z5	kg	587,880	390,00	229 273,20	
	PP		D+M zábradlí vnitřního schodiště - nerezové svařované zábradlí, ozn. Z5					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z5" 587,88		587,880			
642	K	767-R-007	D+M zábradlí - FeZn ocelové svařované zábradlí, ozn. Z6	kg	378,610	390,00	147 657,90	
	PP		D+M zábradlí - FeZn ocelové svařované zábradlí, ozn. Z6					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z6" 378,61		378,610			
643	K	767-R-008	D+M zábradlí - FeZn ocelové svařované zábradlí, ozn. Z7	kg	352,000	390,00	137 280,00	
	PP		D+M zábradlí - FeZn ocelové svařované zábradlí, ozn. Z7					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z7" 352,0		352,000			
644	K	767-R-009	D+M zábradlí - FeZn ocelové svařované zábradlí, ozn. Z8	kg	249,360	390,00	97 250,40	
	PP		D+M zábradlí - FeZn ocelové svařované zábradlí, ozn. Z8					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z8" 249,36		249,360			
645	K	767-R-010	D+M zábradlí - FeZn ocelové svařované zábradlí, ozn. Z9	kg	110,230	390,00	42 989,70	
	PP		D+M zábradlí - FeZn ocelové svařované zábradlí, ozn. Z9					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z9" 110,23		110,230			
646	K	767-R-011	D+M FeZn ocelové schodiště s bočními schodnicemi z plechu, ozn. Z10	kpl	1,000	288 000,00	288 000,00	
	PP		D+M zábradlí - FeZn ocelové svařované zábradlí, ozn. Z9					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z10" 1		1,000			
647	K	767-R-012	D+M FeZn ocelové svařované zábradlí vnějšího schodiště, ozn. Z11	kg	289,810	390,00	113 025,90	
	PP		D+M FeZn ocelové svařované zábradlí vnějšího schodiště, ozn. Z11					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z11" 289,81		289,810			
648	K	767-R-013	D+M FeZn ocelové svařované zábradlí vnější - madlo přístupového chodníku, ozn. Z12	kg	237,150	390,00	92 488,50	
	PP		D+M FeZn ocelové svařované zábradlí vnější - madlo přístupového chodníku, ozn. Z12					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z12" 237,15		237,150			
649	K	767-R-014	D+M FeZn ocelové svařované zábradlí vnější - přístupový chodník, ozn. Z13	kg	152,820	390,00	59 599,80	
	PP		D+M FeZn ocelové svařované zábradlí vnější - přístupový chodník, ozn. Z13					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z13" 152,82		152,820			
650	K	767-R-015	D+M FeZn ocelové svařované zábradlí - madlo - vnějšího schodiště, ozn. Z14	kg	9,510	390,00	3 708,90	
	PP		D+M FeZn ocelové svařované zábradlí - madlo - vnějšího schodiště, ozn. Z14					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z14" 9,51		9,510			
651	K	767-R-016	D+M FeZn ocelové svařované zábradlí vnějšího schodiště, ozn. Z15	kg	29,060	390,00	11 333,40	
	PP		D+M FeZn ocelové svařované zábradlí vnějšího schodiště, ozn. Z15					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z15" 29,06		29,060			
652	K	767-R-017	D+M FeZn ocelové svařované zábradlí vnějšího schodiště, ozn. Z16	kg	58,390	390,00	22 768,20	
	PP		D+M FeZn ocelové svařované zábradlí vnějšího schodiště, ozn. Z16					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		"Z16" 58,39		58,390			
653	K	767-R-018	D+M FeZn ocelové svařované zábradlí vnější opěrné stěny, ozn. Z17	kg	307,920	390,00	120 088,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M FeZn ocelové svařované zábradlí vnější opěrné stěny, ozn. Z17					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		*Z17* 307,92		307,920			
654	K	767-R-019	D+M FeZn ocelové oplocení místa pro popelnice, ozn. Z18	kg	520,080	390,00	202 831,20	
	PP		D+M FeZn ocelové oplocení místa pro popelnice, ozn. Z18					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		*Z18* 520,08		520,080			
655	K	767-R-020	D+M FeZn ocelová zástěna průduchů traťostanice, ozn. Z19	kg	30,360	390,00	11 840,40	
	PP		D+M FeZn ocelová zástěna průduchů traťostanice, ozn. Z19					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		*Z19* 30,36		30,360			
656	K	767-R-021	D+M FeZn ocelový rám pro vynesení prosklené stěny V2 a V3, ozn. Z20	kg	138,180	220,00	30 399,60	
	PP		D+M FeZn ocelový rám pro vynesení prosklené stěny V2 a V3, ozn. Z20					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		*Z20* 138,18		138,180			
657	K	767-R-022	D+M hliníková zástěna z horizontálních lamel, se svislým rástrem, ozn. Z21	m2	150,698	6 550,00	987 071,90	
	PP		D+M hliníková zástěna z horizontálních lamel, se svislým rástrem, ozn. Z21					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		Z21					
	VV		*západní strana* 6,615*2,95+6,618*6,565		62,942			
	VV		*severní strana* 6,43*2,95		18,969			
	VV		*východní strana* 13,23*2,95		39,029			
	VV		*jižní strana* 3,05*6,565+3,3*2,95		29,758			
	VV		Součet		150,698			
658	K	767-R-023	D+M vlnkový stožár, ozn. Z22	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
	PP		D+M vlnkový stožár, ozn. Z22					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		*Z22* 1		1,000			
659	K	767-R-024	D+M lamelový zákryt oken jižní fasády ve dvoře, ozn. Z23	m2	11,992	6 550,00	78 547,60	
	PP		D+M lamelový zákryt oken jižní fasády ve dvoře, ozn. Z23					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		Z23					
	VV		*zákryt oken jižní fasády* 2,815*2,13*2		11,992			
	VV		Součet		11,992			
660	K	767-R-025	D+M ocelová litinová ochrana stromu, ozn. Z24	kus	1,000	10 200,00	10 200,00	
	PP		D+M ocelová litinová ochrana stromu, ozn. Z24					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - zámečnické výrobky					
	VV		*Z24* 1		1,000			
661	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 000,000	20,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
662	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	2 000,000	4,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D		771	Podlahy z dlaždic				1 118 225,89	
663	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	406,161	12,00	4 873,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	VV		264,491		264,491			
	VV		141,670		141,670			
	VV		Součet		406,161			
664	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	812,322	45,00	36 554,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		264,491*2		528,982			
	VV		141,670*2		283,340			
	VV		Součet		812,322			
665	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	63,460	220,00	13 961,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		*P8* 44,3		44,300			
	VV		*P10* 19,16		19,160			
	VV		Součet		63,460			
666	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	34,610	310,00	26 229,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm					
	VV		1,44*44		63,360			
	VV		1,25*17		21,250			
	VV		Součet		84,610			
667	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	85,860	199,00	17 086,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic reliéfních nebo z dekorů, výšky přes 150 do 200 mm					
	VV		1,44*44		63,360			
	VV		1,25*18		22,500			
	VV		Součet		85,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
668	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	471,290	110,00	51 841,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		"P1" 146,610		146,610			
	VV		"P2" 98,865		98,865			
	VV		"P3" 35,910		35,910			
	VV		"P6" 33,260		33,260			
	VV		"P8" 47,950		47,950			
	VV		"P12" 27,190		27,190			
	VV		"P13" 24,476		24,476			
	VV		"P15" 97,029		97,029			
	VV		"HC" -40,0		-40,000			
	VV		Součet		471,290			
669	M	59761185	sokl keramický mrazuvzdorný povrch matný II do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	518,419	99,00	51 323,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch matný II do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		471,29*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		518,419			
670	K	771574433	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	264,491	780,00	206 302,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		"P1" 236,95		236,950			
	VV		"P8" 44,3		44,300			
	VV		"P13" 24,60		24,600			
	VV		"P15" 41,47		41,470			
	VV		"P-rampa" 8,76		8,760			
	VV		"schody" 84,61*0,3+85,86*0,16		39,121			
	VV		"HC, SONS" -130,710		-130,710			
	VV		Součet		264,491			
671	M	59761118	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch reliéfní/matný II do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	304,165	680,00	206 832,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch reliéfní/matný II do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		264,491*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		304,165			
672	K	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	141,670	550,00	77 918,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		"P2" 83,77		83,770			
	VV		"P3" 15,60		15,600			
	VV		"P6" 15,39		15,390			
	VV		"P10" 19,16		19,160			
	VV		"P12" 11,65		11,650			
	VV		"HC" -3,9		-3,900			
	VV		Součet		141,670			
673	M	59761132	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný II do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	155,837	680,00	105 969,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný II do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		141,67*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		155,837			
674	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo sítkou ve dvou vrstvách	m2	406,161	370,00	150 279,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo sítkou ve dvou vrstvách					
	VV		406,161		406,161			
675	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	513,950	55,00	28 267,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem					
	VV		553,95-40,0		513,950			
676	K	771591121	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	513,950	29,00	14 904,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm					
	VV		553,95-40,0		513,950			
677	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	300,000	90,00	27 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné					
678	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	200,000	102,00	20 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
679	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	50,000	110,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
680	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	513,950	122,00	62 701,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
681	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	406,161	22,00	8 935,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
682	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	300,000	3,62	1 086,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
683	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	300,000	0,86	258,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D 775			Podlahy skládané					
				466 437,36				
684	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	522,240	12,00	6 266,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah					
685	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	430,013	40,00	17 200,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního náteru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené					
VV			D.1.1.40 Skladby podlah					
VV			*P11* 92,074	92,074				
VV			*P14* 351,325	351,325				
VV			*SONS* -13,386	-13,386				
VV			Součet	430,013				
686	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	464,414	72,00	33 437,81	CS ÚRS 2023 02
PP			lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm					
VV			430,013*1,08 *Přepočtené koeficientem množství	464,414				
687	K	775541161	Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel	m2	509,450	210,00	106 984,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevotřísknitě nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámk					
VV			D.1.1.40 Skladby podlah					
VV			*P11* 95,48	95,480				
VV			*P14* 426,76	426,760				
VV			*SONS* -12,79	-12,790				
VV			Součet	509,450				
688	M	28411084	dlíče vinylové plovoucí na P+D, tl 4,5mm, nášlapná vrstva 0,30mm, úprava PUR, zátěž 23/31, R10, hořlavost Cfl-s1, podložka kompozitní	m2	550,206	520,00	286 107,12	CS ÚRS 2023 02
PP			dlíče vinylové plovoucí na P+D, tl 4,5mm, nášlapná vrstva 0,30mm, úprava PUR, zátěž 23/31, R10, hořlavost Cfl-s1, podložka kompozitní					
VV			509,45*1,08 *Přepočtené koeficientem množství	550,206				
689	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	522,240	18,00	9 400,32	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící					
690	M	61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	564,019	11,00	6 204,21	CS ÚRS 2023 02
PP			podložka izolační z pěnového PE 2mm					
VV			522,24*1,08 *Přepočtené koeficientem množství	564,019				
691	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 100,000	0,66	726,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
692	K	998775292	Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 100,000	0,10	110,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D 776			Podlahy povlakové	331 526,95				
693	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	251,350	35,00	8 797,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového					
VV			D.1.1.40 Skladby podlah					
VV			*P4* 81,56	81,560				
VV			*P6* 141,62	141,620				
VV			*P9* 28,17	28,170				
VV			Součet	251,350				
694	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	251,350	12,00	3 016,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu vysátí podlah					
695	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	502,700	30,00	15 081,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
VV			*pod stěrku* 251,35	251,350				
VV			*pod lepidlo* 251,35	251,350				
VV			Součet	502,700				
696	K	776141122	Sterka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	251,350	300,00	75 405,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
VV			251,35	251,350				
697	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	129,580	100,00	12 968,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
VV			D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
VV			Skladby podlah - stávající					
VV			*PS2* 26,77	26,770				
VV			*PS3* 102,91	102,910				
VV			Součet	129,580				
698	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	109,730	220,00	24 140,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlnitých prostor) z pásů					
VV			D.1.1.40 Skladby podlah					
VV			*P4* 81,56	81,560				
VV			*P9* 28,17	28,170				
VV			Součet	109,730				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
699	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	120,703	290,00	35 003,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		krytina podlahová heterogenní tl 2mm					
	VV		109,73*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		120,703			
700	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	141,620	252,00	35 688,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		"P5" 141,62		141,620			
701	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez řasitů	m2	155,782	480,00	74 775,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez řasitů					
	VV		141,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		155,782			
702	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	236,929	60,00	14 215,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		"P4" 92,270		92,270			
	VV		"P5" 107,759		107,759			
	VV		"P9" 36,900		36,900			
	VV		Součet		236,929			
703	M	28411007	lšta soklová PVC 15x50mm	m	241,658	27,00	6 525,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		lšta soklová PVC 15x50mm					
	VV		236,929*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		241,658			
704	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	251,350	35,00	8 797,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
705	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	129,580	130,00	16 858,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	VV		D.1.1.3 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		Skladby podlah - stávající					
	VV		"PS2" 26,77		26,770			
	VV		"PS3" 102,91		102,910			
	VV		Součet		129,680			
706	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	500,000	0,27	135,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
707	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	500,000	0,24	120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D 781 Dokončovací práce - obklady							871 225,13	
708	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	426,730	5,00	2 133,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladů oprášení (ometení) stěny					
	VV		323,710		323,710			
	VV		103,02		103,020			
	VV		Součet		426,730			
709	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	426,730	50,00	21 336,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladů nátěr penetrační na stěnu					
710	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	323,710	390,00	126 246,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
711	K	781131232	Izolace pod obklad těsnicími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	300,000	320,00	96 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
712	K	781151014	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	50,000	210,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladů lokální vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2					
713	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	323,710	620,00	200 700,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2					
	VV		D.1.1.43.1 Výpis obkladů					
	VV		"obklad 112-152"		142,890			
	VV		6,77+6,84+18,56+6,36+7,57+6,07+12,84+5,60+2,77+4,26+3,39+2,34+3,71+8,34+13,50+5,20+7,92+3,51+6,12+6,12					
	VV		"obklad 218-259"		75,840			
	VV		1,70+12,94+5,18+6,79+5,90+5,07+2,79+12,08+5,10+6,26+6,27+5,76					
	VV		"obklad 316-342"		133,660			
	VV		1,78+1,95+4,05+6,53+6,61+2,79+6,52+6,52+11,38+13,23+8,98+2,27+5,11+8,65+1,49+5,29+8,36+14,17+13,14+4,84					
	VV		"HC, SONS" -28,68		-28,680			
	VV		Součet		323,710			
714	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	356,081	450,00	160 236,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2					
	VV		323,71*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		356,081			
715	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování lepidlem dvouložkovým	m2	323,710	50,00	16 185,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvouložkový spárovací lepid					
	VV		323,71		323,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		323,710			
716	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	323,710	20,00	6 474,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	VV				323,710			
	VV		Součet		323,710			
717	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	300,000	140,00	42 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilů lepených flexibilním cementovým lepidlem rohového					
718	M	19418012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	315,000	120,00	37 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta ukončovací nerezová 10mm					
	VV		300*1,05 Přepočtené koeficientem množství		315,000			
719	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	323,710	20,00	6 474,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
720	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	103,020	753,00	77 574,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2					
	VV		D.1.1.37 Sřadby obvodových stěn					
	VV		"SOKL2" 89,44		89,440			
	VV		"SOKL3" 2,04		2,040			
	VV		"MW60 + OBKLAD" 2*2,52		5,040			
	VV		"Západní průčelí vnitřního bloku - nad 2.NP" 6,5		6,500			
	VV		Součet		103,020			
721	M	59623112	pásek obkladový cihlový hladký 280x85x14mm červený	kus	5 439,456	12,00	65 273,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		pásek obkladový cihlový hladký 280x85x14mm červený					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba: 44 kus/m2					
	VV		103,02*52,8 Přepočtené koeficientem množství		5 439,456			
722	K	996781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	1,85	1 850,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
723	K	996781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 000,000	0,44	440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				78 204,24	
724	K	783000203	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 100 m	kus	10,000	19,00	190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 100 m					
	VV		specifikace viz. D.1.1.46 Výpis výrobků					
	VV		"DS1" 2		2,000			
	VV		"DS2" 1		1,000			
	VV		"DS3" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
725	K	783000225	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	41,870	22,00	921,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dveřních nebo okenních jednoduchých					
	VV		specifikace viz. D.1.1.46 Výpis výrobků					
	VV		"DS1" 2*(1,84*2,545)		9,366			
	VV		"DS2" (1,54*2,545)		3,919			
	VV		"DS3" 2*(1,50*2,550)		7,650			
	VV		Mezisoučet		20,935			
	VV		20,935		20,935			
	VV		Součet		41,870			
726	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	152,870	60,00	9 172,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		specifikace viz. D.1.1.46 Výpis výrobků					
	VV		"DS1" 2*(1,84*2,545*2)		18,731			
	VV		"DS2" (1,54*2,545*2)		7,839			
	VV		"DS3" 2*(1,50*2,550*2)		15,300			
	VV		"nátěr zárubní nových" 61*1,5		91,500			
	VV		"nátěr zárubní stávajících" 13*1,5		19,500			
	VV		Součet		162,870			
727	K	783306801	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	61,370	90,00	5 523,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	VV		specifikace viz. D.1.1.46 Výpis výrobků					
	VV		"DS1" 2*(1,84*2,545*2)		18,731			
	VV		"DS2" (1,54*2,545*2)		7,839			
	VV		"DS3" 2*(1,50*2,550*2)		15,300			
	VV		"nátěr zárubní stávajících" 13*1,5		19,500			
	VV		Součet		61,370			
728	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	152,870	120,00	18 344,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
729	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	152,870	120,00	18 344,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
730	K	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	152,870	120,00	18 344,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní					
731	K	783342101	Imenlení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým imenlem	m2	61,370	120,00	7 364,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Imenlení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení imenlených míst, imenlem polyuretanovým					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				539 159,20	
732	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	6 025,880	5,00	30 129,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		6025,88		6 025,880			
733	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2 315,687	39,10	90 543,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		681,313+965,0*0,3		970,813			
	VV		849,874+1650,0*0,3		1 344,874			
	VV		Součet		2 315,687			
734	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 851,950	6,33	11 722,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	VV		1851,95		1 851,950			
735	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	1 944,548	0,98	1 905,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	VV		1851,95*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 944,548			
736	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	500,000	8,45	4 225,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
737	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	525,000	0,98	514,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	VV		500*1,05 Přepočtené koeficientem množství		525,000			
738	K	784181101	Základní akrylátová jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	6 025,880	20,20	121 722,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jedonosobně základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		stěny		156,500			
	VV		156,5		156,500			
	VV		2258,2		2 258,200			
	VV		2373,5		2 373,500			
	VV		stropy					
	VV		13,52		13,520			
	VV		SDK					
	VV		17,88		17,880			
	VV		209,25		209,250			
	VV		1495,82		1 495,820			
	VV		*SDK - HC* -128,78		-128,780			
	VV		*SDK - SONS* -18,62		-18,620			
	VV		*obklady* -352,39		-352,390			
	VV		Součet		6 025,880			
739	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha době otlenuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	6 025,880	46,20	278 395,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí otlenuvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha otlenuvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		6025,88		6 025,880			
D 785			Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 723 385,32	
740	K	786614001	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 m2	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně homologu boxu a vodicích profilů, plochy do 4 m2					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - venkovní rolety					
	VV		*R2* 9		9,000			
	VV		*R5* 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
741	M	63128003	roleta látková zipscreen systém box š 100mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,0m2	m2	41,420	6 200,00	256 804,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		roleta látková zipscreen systém box š 100mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,0m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		horní, vodicí a spodní Al profil					
	VV		*R2* 9*1,41*1,43		18,147			
	VV		*R5* 1,15*2,229		2,583			
	VV		Součet		20,710			
	VV		20,71*2 Přepočtené koeficientem množství		41,420			
742	K	786614003	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy přes 4 do 6 m2	kus	6,000	1 350,00	8 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně homologu boxu a vodicích profilů, plochy přes 4 do 6 m2					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - venkovní rolety					
	VV		*R1a - R1b* 2-2		4,000			
	VV		*R4* 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
743	M	63128005	roleta látková zipscreen systém box š 100mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2	m2	26,199	4 800,00	125 755,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		roleta látková zipscreen systém box š 100mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		horní, vodicí a spodní Al profil					
	VV		*R1a - R1b* 2*2,955*1,420+2*2,958*1,420		16,793			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"R4" 2*2,11*2,229		9,406			
	VV		Součet		26,199			
744	K	786614005	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy přes 6 m2	kus	3,000	1 550,00	4 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na stěně, ovládaných motorem, včetně hamiho boxu a vodících profilů, plochy přes 6 m2					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - venkovní rolety					
	VV		"R6" 1		1,600			
	VV		"R7" 2		2,000			
	VV		Součet		3,600			
745	M	63128028	roleta látková zipscreen systém box š 135mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 9,0m2	m2	24,600	4 200,00	103 320,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		roleta látková zipscreen systém box š 135mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 9,0m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		horní, vodící a spodní Al profil					
	VV		"R6" 1*1,72*5,0		8,600			
	VV		"R7" 2*1,6*5,0		16,000			
	VV		Součet		24,600			
746	K	786623023	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	4,000	1 750,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - výpis žaluzií					
	VV		"Ž3a - Ž3b" 2-1		3,000			
	VV		"Ž6" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
747	M	55342550	žaluzie C-80 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2	m2	21,796	5 100,00	111 159,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		žaluzie C-80 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků					
	VV		"Ž3a - Ž3b" 2*1,658*3,13+1*1,88*3,13		16,263			
	VV		"Ž6" 1*1,955*2,83		5,533			
	VV		Součet		21,796			
748	K	786623025	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 6 do 8 m2	kus	17,000	1 800,00	30 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 6 do 8 m2					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - výpis žaluzií					
	VV		"Ž1a - Ž1c" 2+2+2		6,000			
	VV		"Ž4a, Ž4b, Ž4c - Ž4h" 2+2-1+2+2+2		11,000			
	VV		Součet		17,000			
749	M	55342551	žaluzie C-80 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 7,0m2	m2	116,588	4 200,00	489 669,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		žaluzie C-80 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 7,0m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků					
	VV		"Ž1a - Ž1c" 2*2,96*2,325+2*2,662*2,325+2*2,970*2,325		41,348			
	VV		"Ž4a, Ž4b, Ž4c - Ž4h"					
	VV		2*2,786*2,455+2*2,803*2,455+1*2,810*2,460+2*2,765*2,455+		75,240			
	VV		2*2,805*2,455+2*2,755*2,455					
	VV		Součet		116,588			
750	K	786623027	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 8 m2	kus	12,000	1 920,00	23 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 8 m2					
	VV		D.1.1.50 Výpis výrobků - výpis žaluzií					
	VV		"Ž2a - Ž2d" 2+2+4+2		10,000			
	VV		"Ž5" 2		2,000			
	VV		Součet		12,000			
751	M	55342553	žaluzie C-80 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 12,0m2	m2	99,488	3 800,00	378 054,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		žaluzie C-80 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 12,0m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků					
	VV		"Ž2a - Ž2d"					
	VV		2*2,77*3,01+2*2,755*3,01+4*2,75*3,01+2*2,753*3,01		82,944			
	VV		"Ž5" 2*2,923*2,83		16,544			
	VV		Součet		99,488			
752	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	63,469	220,00	13 963,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových					
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		"D3" 5,275*5,135		27,087			
	VV		"D26" 1,24*2,713		3,384			
	VV		"D27" 1,385*2,085		2,888			
	VV		"D28" 2,995*2,625		7,862			
	VV		"D29" 2,995*2,625		7,862			
	VV		"D30" 3,060*2,625		8,033			
	VV		"D31" 1,420*2,185		3,103			
	VV		"D33" 1,500*2,180		3,270			
	VV		Součet		63,469			
753	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	63,489	360,00	22 848,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
754	K	786-R-001	D+M tepelně izolačního boxu pro žaluzie, vč. PUR izolantu (provedení purenit nebo plech)	m	125,555	1 100,00	138 110,50	
	PP		D+M tepelně izolačního boxu pro žaluzie, vč. PUR izolantu (provedení purenit nebo plech)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		specifikace viz. D.1.1.50 Výpis výrobků - výpis truhlíků pro žaluzie					
	VV		"KA1a - KA1d" 2*5,920+3*5,925+2*5,940+5,955		47,450			
	VV		"KA2" 5,275		5,275			
	VV		"KA3a - KA3j"					
	VV		4*2,818+4*2,833+4*2,840+2*2,848+2*2,840+2*2,820+2*2,795+2*2,835+2*2,785+5,875+1,985		72,830			
	VV		Součet		125,555			
755	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	0,23	230,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
756	K	998786292	Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 000,000	0,08	80,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				773 650,00	
757	K	789124240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy IV	m2	1 600,000	28,00	44 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním					
	VV		1450+150,0		1 600,000			
758	K	789328311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní do 80 µm	m2	1 450,000	220,00	319 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm					
	VV		Konstrukce 1.NP, 2.NP, 3.NP, vestavba, vnitřní schodiště					
	VV		1450,0		1 450,000			
759	K	789328321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	1 450,000	230,00	333 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
	VV		1450		1 450,000			
760	K	789421514	Zárové stříkání ocelových konstrukcí třídy IV ZnAl 50 µm	m2	150,000	509,00	76 350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zárové stříkání ocelových konstrukcí s litinou zinkem ZnAl, tloušťky 50 µm, třídy IV					
	VV		Krycí zástěna, rámy pro VZT, schodiště a markýza					
	VV		150,0		150,000			
D M			Práce a dodávky M				836 200,00	
D 33-M			Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				836 200,00	
761	K	33-M-001	D+M osobního hydraulického výtahu, 3 patra	kpl	1,000	836 200,00	836 200,00	
	PP		D+M osobního hydraulického výtahu, 3 patra					
	VV		specifikace viz. D.1.1.1. Technická zpráva a D.1.1.50 Výpis výrobků					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.1.4.a - Zdravotnicka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 628 245,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 628 245,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
341 931,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 970 176,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.1.4.a - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 628 245,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 584 545,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	432 939,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	551 941,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	7 933,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	352 372,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	239 360,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	27 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 Přímé náklady

Úroveň 3:

D.1.4.a - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 628 245,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 584 545,00

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

432 939,00

1	K	721173401	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	44,000	290,00	12 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	VV		"Spláskové" 44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
2	K	721173402	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	146,000	440,00	64 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	VV		"Spláskové" 78		78,000			
	VV		"Dešťové" 68		68,000			
	VV		Součet		146,000			
3	K	721173403	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	76,000	450,00	34 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	VV		"Spláskové" 29		29,000			
	VV		"Dešťové" 33		33,000			
	VV		"Chráníčka" 14		14,000			
	VV		Součet		76,000			
4	K	721173404	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	22,000	800,00	17 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200					
	VV		"Dešťové" 19		19,000			
	VV		"Chráníčka" 3		3,000			
	VV		Součet		22,000			
5	K	721173405	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250	m	4,000	880,00	3 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250					
	VV		"Chráníčka" 4		4,000			
6	K	721174024	Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 75	m	48,000	480,00	23 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
	VV		"Spláskové" 48		48,000			
7	K	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 110	m	115,000	590,00	67 850,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	VV		"Spláskové" 115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
8	K	721174041	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	140,000	423,00	59 220,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 32					
9	K	721174042	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000	424,00	2 544,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
10	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	47,000	430,00	20 210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
11	K	721174044	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
12	K	721174045	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	29,000	610,00	17 690,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
13	K	721174055	Potrubi kanalizační z PP dešťové DN 110	m	95,000	400,00	38 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z trub polypropylenových dešťové DN 110					
	VV		"dešťové" 95		95,000			
	VV		Součet		95,000			
14	M	28615602	čistič tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75	kus	3,000	99,00	297,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		čistič tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75					
15	M	28615603	čistič tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	25,000	99,00	2 475,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		čistič tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110					
16	K	721194.R01	Podchycení a napojení stávající spláskové kanalizace	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	Tržní cena 2023
	PP		Podchycení a napojení stávající spláskové kanalizace					
17	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	43,000	65,00	2 795,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
	VV		42+1		43,000			
	VV		Součet		43,000			
18	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	19,000	56,00	1 064,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	VV		14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		19,000			
19	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50	kus	18,000	61,00	1 098,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50					
	VV		5+1+2+1+3+3+1+1		18,000			
	VV		Součet		18,000			
20	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 70	kus	2,000	88,00	176,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 70					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 110	kus	24,000	110,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 110					
	VV		14+5+5		24,000			
	VV		Součet		24,000			
22	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	1 111,00	2 222,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
	VV		"podlahová vpust" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	721226512	Zápachová uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzavěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50					
	VV		"myčka" 2		2,000			
24	K	721233112	Síťovní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	7,000	2 222,00	15 554,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síťovní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110					
25	K	721233212	Síťovní vtok polypropylen PP pro pochůzní střechy svislý odtok DN 110	kus	2,000	1 999,00	3 998,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síťovní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzní střechy s odtokem svislým DN 110					
26	K	721242106	Lapač síťovních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lapače síťovních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
27	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	3,000	830,00	2 490,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
28	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	6,000	830,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
29	K	721274126	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110					
30	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	673,000	22,00	14 806,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	VV		44+146+48+115+140+6+47+3+29+95		673,000			
31	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	81,000	30,00	2 430,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	VV		76-14+22-3		81,000			
32	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	2,50	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 722			Zdravotnická - vnitřní vodovod				551 941,00	
33	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					
34	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	8,000	610,00	4 880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
35	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	35,000	730,00	25 550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40					
36	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	40,000	380,00	15 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		"Odvod kondenzátu - kanalizace" 40		40,000			
37	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm	m	31,000	801,00	24 831,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6					
	VV		"Studená" 2+29		31,000			
38	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	211,000	310,00	65 410,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	VV		"Studená" 57+26		83,000			
	VV		"Teplá" 36+34+58		128,000			
	VV		Součet		211,000			
39	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	212,000	390,00	82 680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Studená" 74+35		109,000			
	VV		"Teplá" 57+46		103,000			
	VV		Součet		212,000			
40	K	722174024	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	87,000	440,00	38 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
	VV		"Studená" 17+15		32,000			
	VV		"Teplá" 12+43		55,000			
	VV		Součet		87,000			
41	K	722174025	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	23,000	533,00	12 259,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7					
	VV		"Studená" 4+11		15,000			
	VV		"Teplá" 8		8,000			
	VV		Součet		23,000			
42	K	722174026	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,3 mm	m	32,000	673,00	21 696,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3					
	VV		"Studená" 8		8,000			
	VV		"Teplá" 24		24,000			
	VV		Součet		32,000			
43	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	73,000	72,00	5 256,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		"Studená voda D 20x3,4mm" 47+26		73,000			
	VV		Součet		73,000			
44	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	156,000	80,00	12 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		"Studená voda D 25x4,2mm" 74+35		109,000			
	VV		"Studená voda D 32x5,4" 17+15		32,000			
	VV		"Studená voda D 40x6,7" 4+11		15,000			
	VV		Součet		156,000			
45	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m	39,000	80,00	3 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	VV		"Studená voda D 50x8,3mm" 8		8,000			
	VV		"Studená voda D 63x8,6mm" 29+2		31,000			
	VV		Součet		39,000			
46	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	128,000	80,00	10 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		"Teplá voda D 20x3,4mm" 34+58+36		128,000			
	VV		Součet		128,000			
47	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	166,000	80,00	13 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		"Teplá voda D 25x4,2" 57+46		103,000			
	VV		"Teplá voda D 32x5,4" 12+43		55,000			
	VV		"Teplá voda D 40x6,7" 8		8,000			
	VV		Součet		166,000			
48	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	24,000	163,00	3 912,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	VV		"Teplá voda D 50x8,3mm" 24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
49	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	84,000	41,00	3 444,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20					
	VV		26+58		84,000			
50	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	81,000	42,00	3 402,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25					
	VV		39+50+8		81,000			
51	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	58,000	49,00	2 842,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32					
	VV		15+43		58,000			
52	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí D 40	m	19,000	55,00	1 045,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40					
	VV		11+8		19,000			
53	K	722182015	Podpůrný žlab pro potrubí D 50	m	62,000	92,00	5 704,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50					
	VV		8+24+30		62,000			
54	K	722182016	Podpůrný žlab pro potrubí D 63	m	29,000	90,00	2 610,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	722190.R01	Napojení stávajících rozvodů vodovodu D20-D25	kus	6,000	400,00	2 400,00	Tržní cena 2023
	PP		Napojení stávajících rozvodů vodovodu D20-D25					
56	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	97,000	198,00	19 206,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	VV		34+16+5+10+10+12+2+4+2+3+3+6-10		97,000			
57	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	97,000	210,00	20 370,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnný pro výtokový ventil G 1/2"					
	VV		34+16+5+10+10+12+2+4+2+3+3+6-10		97,000			
58	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	90,00	540,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"					
59	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	36,000	120,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"					
	VV		4+8+8+8+6+10-8		36,000			
60	K	722232R.01	Automatický termostatický ventil s obtokem pro vyvážení cirkulace teple vody s vnitřním závitem 3/4"	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	Tržní cena 2023
	PP		Automatický termostatický ventil s obtokem pro vyvážení cirkulace teple vody s vnitřním závitem 3/4"					
	VV		2		2,000			
61	K	722232R.02	Ventil zpětný DN40 PN 16 do 65°C, typ EA, dle ČSN EN 1717	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	Tržní cena 2023
	PP		Ventil zpětný DN40 PN 16 do 65°C, typ EA, dle ČSN EN 1717					
62	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	11,000	200,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"					
63	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	415,00	830,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"					
64	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	589,00	2 356,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"					
65	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	810,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"					
66	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	6,000	270,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitmi kulové kohoutky PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2"					
67	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	28,000	365,00	10 220,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitmi kulové kohoutky PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4"					
	VV		10+10+16-8		28,000			
68	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	11,000	520,00	5 720,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitmi kulové kohoutky PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1"					
	VV		8+3		11,000			
69	K	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	730,00	730,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitmi kulové kohoutky PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 5/4"					
70	K	722232126	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitmi kulové kohoutky PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 6/4"					
71	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitmi kulové kohoutky PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 2"					
72	K	722250.R01	Hydrantový systém s tvarové stáhou hadicí D 19 x 30 m prosklený	soubor	3,000	8 320,00	24 960,00	Tržní cena 2023
	PP		Hydrantový systém s tvarové stáhou hadicí D 19 x 30 m prosklený					
73	K	722262225	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 1/2"x 110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	8,000	1 670,00	13 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80					
	VV		8		8,000			
74	K	722263208	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G 1/2"x 110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80					
	VV		8		8,000			
75	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	44,000	42,00	1 848,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		35+8+1		44,000			
76	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	610,000	30,00	18 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		563+31+44-58		610,000			
77	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	535,000	48,00	25 680,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodo­vodního potrubí zkoušky těsnosti vodo­vodního potrubí plastového do DN 40					
VV			223+228+87+23+32+58		535,000			
78	K	722290249	Zkouška těsnosti vodo­vodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m	31,000	100,00	3 100,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodo­vodního potrubí zkoušky těsnosti vodo­vodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90		31,000			
79	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodo­vod v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	1,60	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodo­vod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodo­vodní dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	723		Zdravotnická - vnitřní plynovod				7 933,00	
80	K	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5	m	20,000	39,00	1 780,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 32 do 44,5					
81	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	93,00	93,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 1					
82	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1					
83	K	723260.R01	D+M Zasepení stávajícího NTL vnitřního plynovodu za kulovým uzávěrem	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	Tržní cena 2023
PP			D+M Zasepení stávajícího NTL vnitřního plynovodu za kulovým uzávěrem					
84	K	723260801	Demontáž plynoměru G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž plynoměru maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h					
85	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	1 000,000	2,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodo­vodní dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	725		Zdravotnická - zařizovací předměty				352 372,00	
86	K	725112.R01	Klozet keramický s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace	soubor	5,000	3 600,00	18 000,00	Tržní cena 2023
PP			Klozet keramický s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, včetně příslušenství					
87	K	725112.R02	Klozetové sedátko pro závěsné WC invalidní	soubor	5,000	880,00	4 400,00	Tržní cena 2023
PP			Klozetové sedátko pro závěsné WC invalidní, včetně příslušenství					
88	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	14,000	4 400,00	61 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zařízení záchodů klozet keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, včetně příslušenství					
89	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	3,000	8 800,00	26 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem					
90	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sítou připevněné na stěnu šrouby	soubor	14,000	2 300,00	32 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sítou, šířka umyvadla 650 mm					
91	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	3 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm					
92	K	725241.R01	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1500x900 mm	soubor	1,000	6 900,00	6 900,00	Tržní cena 2023
PP			Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1500x900 mm včetně montáže a západkové uzávěrky					
93	K	725241.R02	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1300x900 mm	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	Tržní cena 2023
PP			Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1300x900 mm včetně montáže a západkové uzávěrky					
94	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	5 900,00	5 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm					
95	K	725241128	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x900 mm	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1200x900 mm					
96	K	725244.R01	Dveře sprchové posuvné skleněné dvoukřídlé do niky na vaničku šířky 1500 mm	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dveře sprchové posuvné skleněné dvoukřídlé do niky na vaničku šířky 1500 mm					
97	K	725244.R02	Dveře sprchové posuvné skleněné dvoukřídlé do niky na vaničku šířky 1300 mm	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	Tržní cena 2023
PP			Dveře sprchové posuvné skleněné dvoukřídlé do niky na vaničku šířky 1300 mm					
98	K	725244143	Dveře sprchové poloramové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	2,000	8 888,00	17 776,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky poloramové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlé, na vaničku šířky 900 mm					
99	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	5,000	640,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné, délky 500 mm					
100	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	5,000	1 300,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla křakovcová sklopná, délky 834 mm					
101	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se skloponou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	5,000	5 100,00	25 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se skloponou plastovou mřížkou 425 mm					
102	K	725813111	Ventil rohový bez přípojevací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	57,000	280,00	15 960,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ventily rohové bez přípojevací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
103	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ventily rohové bez přípojevací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
VV			"příprave pro myčku" 3	3,000				
104	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	5,000	920,00	4 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm					
VV			"výlevka" 5	5,000				
105	K	725822.R01	Baterie umyvadlová stojánková páková s lékařskou pákou	soubor	5,000	1 880,00	9 400,00	Tržní cena 2023
PP			Baterie umyvadlová stojánková páková s lékařskou pákou					
106	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	14,000	1 720,00	24 080,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
107	K	725841353	Baterie sprchová automatická se směšovací baterií a sprchovou rúžicí	soubor	4,000	5 200,00	20 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou rúžicí					
108	K	725861.R01	Podomílkový sifon s ke klimatizačním jednotkám kulíčkou pro suchý stav DN 32	kus	18,000	680,00	12 240,00	Tržní cena 2023
PP			Podomílkový sifon s ke klimatizačním jednotkám kulíčkou pro suchý stav DN 32					
109	K	725861.R02	Kondenzační sifon DN 40 pro VZT zařízení	kus	1,000	330,00	330,00	Tržní cena 2023
PP			Kondenzační sifon DN 40 pro VZT zařízení					
110	K	725861102	Zápachová uzavěrka pro umyvadla DN 40	kus	14,000	330,00	4 620,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zápachové uzavěrky zařízení v celém areálu pro umyvadla DN 40					
111	K	725861312	Zápachová uzavěrka pro umyvadlo DN 40	kus	5,000	580,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zápachové uzavěrky zařízení v celém areálu pro umyvadla podomílkové DN 40/50					
112	K	725865411	Zápachová uzavěrka pisoárová DN 32/40	kus	3,000	622,00	1 866,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zápachové uzavěrky zařízení v celém areálu pro pisoáry DN 32/40					
113	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	0,40	400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D			726 Zdravotnická - předstěnové instalace					
				239 360,00				
114	K	726131.R01	Systém pro závěsné výlevky se samostatným ocelovým rámem	soubor	5,000	5 120,00	25 600,00	Tržní cena 2023
PP			Systém pro závěsné výlevky se samostatným ocelovým rámem, včetně ovládacího tlačítka					
115	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet: závěsný v 1120 mm s ovládacím zepredu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	14,000	8 000,00	112 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládané zepredu, stavební výšky 1120 mm, včetně ovládacího tlačítka					
116	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet: závěsný v 1120 mm s ovládacím zepredu pro postřížená do stěn s kov kci	soubor	5,000	15 300,00	76 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládané zepredu, stavební výšky 1120 mm pro tělesné postřížení, včetně ovládacího tlačítka					
117	K	726191001	Zvukozolační souprava pro klozet a bidet	soubor	19,000	240,00	4 560,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukozolační souprava pro WC a bidet					
VV			"WC+WC" 14+5	19,000				
118	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	24,000	800,00	19 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
VV			14+5+5	24,000				
119	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	1,50	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D			HZS					
			Hodinové zúčtovací sazby	27 200,00				
120	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	80,000	340,00	27 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
D			VRN					
			Vedlejší rozpočtové náklady	16 500,00				
D			VRN1					
			Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 500,00				
121	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby- dílenská dle použitých materiálů a výrobků dodavatele	...	1,000	5 500,00	5 500,00	Tržní cena 2023
PP			Dokumentace pro provádění stavby					
122	K	013254.R01	Koordináční činnost s ostatními profesemi	...	1,000	5 500,00	5 500,00	Tržní cena 2023
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
123	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice
Objekt:
01 - Způsobilé výdaje
Soupis:
01.1 - Přímé náklady
Úroveň 3:
D.1.4.b - Vytápění

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14. 9. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 08600813
Stavby-Eda s.r.o.	DIČ: CZ08600813
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 687 570,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 687 570,83	21,00%	354 389,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 041 960,70

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.1.4.b - Vytápění

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Éda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 687 570,83
733 - Rozvod potrubí	913 888,24
734 - Armatury	289 756,57
735 - Otopná tělesa	483 926,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.1.4.b - Vytápění

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 687 570,83

D 733		Rozvod potrubí			913 888,24			
1	K	733178112RT1	Potrubí vícevrstvé, D 16 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	308,000	290,00	89 320,00	
PP		Potrubí vícevrstvé, D 16 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky						
2	K	733178114RT1	Potrubí vícevrstvé, D 20 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	256,000	380,00	97 280,00	
PP		Potrubí vícevrstvé, D 20 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky						
3	K	733178115RT1	Potrubí vícevrstvé, D 26 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	45,000	450,00	20 250,00	
PP		Potrubí vícevrstvé, D 26 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky						
4	K	733151112R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 15x1,2	m	682,000	300,00	204 600,00	
PP		Potrubí ocel. vně pozink. D 15x1,2						
5	K	733151113R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 18x1,2	m	251,000	310,00	77 810,00	
PP		Potrubí ocel. vně pozink. D 18x1,2						
6	K	733151114R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5	m	103,000	355,00	36 565,00	
PP		Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5						
7	K	733151115R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5	m	41,000	350,00	14 350,00	
PP		Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5						
8	K	733151116R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5	m	9,000	480,00	4 320,00	
PP		Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5						
9	K	733151117R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5	m	41,000	700,00	28 700,00	
PP		Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5						
10	K	733151118R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 54x1,5	m	40,000	800,00	32 000,00	
PP		Potrubí ocel. vně pozink. D 54x1,5						
11	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	1 776,000	15,00	26 640,00	
PP		Tlaková zkouška potrubí DN 50						
12	K	733120619R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 60,3	m	1 400,000	70,00	98 000,00	
PP		Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 60,3						
13	K	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	7,095	1 200,00	8 514,00	
PP		Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m						
14	K	722181212R00	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm	m	856,000	75,00	64 200,00	
PP		Izolace nápleková tl. stěny 9 mm						
15	K	722181215R00	Izolace nápleková tl. stěny 25 mm	m	874,000	123,00	107 502,00	
PP		Izolace nápleková tl. stěny 25 mm						
16	K	I2.35.MV.AL	Izolace potrubí skružením z minerální vaty s Al, tl. 35 mm	m	9,000	220,00	1 980,00	
PP		Izolace potrubí skružením z minerální vaty s Al, tl. 35 mm						
17	K	999733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	1,407	1 320,00	1 857,24	
PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m						

D 734		Armatury			289 756,57			
18	K	734235221R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	4,000	310,00	1 240,00	
PP		Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15						
19	K	734235222R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	6,000	430,00	3 440,00	
PP		Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20						
20	K	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	4,000	630,00	2 520,00	
PP		Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25						
21	K	734235226R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	2,000	1 999,00	3 998,00	
PP		Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50						
22	K	734268426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15	kus	77,000	800,00	61 600,00	
PP		Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15						
23	K	734268432R00	Šroubení uz.jednot.s vyp.přímé DN15	kus	52,000	800,00	41 600,00	
PP		Šroubení uz.jednot.s vyp.přímé DN15						
24	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závit. G 1/2	kus	6,000	80,00	480,00	
PP		Montáž armatur závitových,se 2závit. G 1/2						
25	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závit. G 3/4	kus	8,000	93,00	744,00	
PP		Montáž armatur závitových,se 2závit. G 3/4						
26	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závit. G 1	kus	2,000	102,00	204,00	
PP		Montáž armatur závitových,se 2závit. G 1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	VV15LF	Vyvažovací šikmý ventil DN15LF kvs = 0,9 m ³ /h, ventil osazen termopohonem 230 V	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Vyvažovací šikmý ventil DN15LF kvs = 0,9 m ³ /h, ventil osazen termopohonem 230 V					
28	K	VV15NF	Vyvažovací šikmý ventil DN15NF kvs = 1,8 m ³ /h, ventil osazen termopohonem 230 V	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	
	PP		Vyvažovací šikmý ventil DN15NF kvs = 1,8 m ³ /h, ventil osazen termopohonem 230 V					
29	K	VV20NF	Vyvažovací šikmý ventil DN20NF kvs = 3,4 m ³ /h, ventil osazen termopohonem 230 V	ks	2,000	1 510,00	3 020,00	
	PP		Vyvažovací šikmý ventil DN20NF kvs = 3,4 m ³ /h, ventil osazen termopohonem 230 V					
30	K	MT20	Měření tepla (kalorimetr) DN20 kvs = 1,2 m ³ /h, měřič vybaven komunikací M-bus	ks	6,000	7 389,00	44 334,00	
	PP		Měření tepla (kalorimetr) DN20 kvs = 1,2 m ³ /h, měřič vybaven komunikací M-bus					
31	K	MT20.1	Měření tepla (kalorimetr) DN25 kvs = 6,2 m ³ /h, měřič vybaven komunikací M-bus	ks	2,000	17 300,00	34 600,00	
	PP		Měření tepla (kalorimetr) DN25 kvs = 6,2 m ³ /h, měřič vybaven komunikací M-bus					
32	K	5513730620R	Hlavice termostatická pro veřejné prostory	kus	121,000	680,00	82 280,00	
	PP		Hlavice termostatická pro veřejné prostory					
33	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,749	930,00	696,57	
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m					
d 735			Otopná tělesa				483 926,02	
34	K	735157204R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 800 mm	kus	12,000	2 980,00	35 760,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 800 mm					
35	K	735157205R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 900 mm	kus	4,000	3 080,00	12 320,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 900 mm					
36	K	735157206R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 1000 mm	kus	6,000	3 260,00	19 560,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 1000 mm					
37	K	735157207R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 1100 mm	kus	3,000	3 300,00	9 900,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 1100 mm					
38	K	735157209R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 1400 mm	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 1400 mm					
39	K	735157210R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 1600 mm	kus	4,000	3 910,00	15 640,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 1600 mm					
40	K	735157211R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 1800 mm	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 1800 mm					
41	K	735157260R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 400 mm	kus	23,000	3 000,00	69 000,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 400 mm					
42	K	735157261R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	6,000	3 100,00	18 600,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 500 mm					
43	K	735157262R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	5,000	3 200,00	16 000,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 600 mm					
44	K	735157263R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 700 mm	kus	4,000	3 420,00	13 680,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 700 mm					
45	K	735157264R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	18,000	3 550,00	63 900,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 800 mm					
46	K	735157265R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 900 mm	kus	5,000	3 680,00	18 400,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 900 mm					
47	K	735157266R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	11,000	3 999,00	43 989,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 1000 mm					
48	K	735157268R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	1,000	4 080,00	4 080,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 1200 mm					
49	K	735157282R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 900 mm, dl. 600 mm	kus	2,000	3 999,00	7 998,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 900 mm, dl. 600 mm					
50	K	735157604R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 300 mm, dl. 800 mm	kus	2,000	3 999,00	7 998,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 300 mm, dl. 800 mm					
51	K	735157606R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 300 mm, dl. 1000 mm	kus	5,000	4 350,00	21 750,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 300 mm, dl. 1000 mm					
52	K	735157607R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 300 mm, dl. 1100 mm	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 300 mm, dl. 1100 mm					
53	K	735157609R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 300 mm, dl. 1400 mm	kus	2,000	4 920,00	9 840,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 300 mm, dl. 1400 mm					
54	K	735157664R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	1,000	4 550,00	4 550,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 800 mm					
55	K	735157669R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
56	K	735157682R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 600 mm	kus	8,000	5 230,00	41 840,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, cl. 600 mm					
57	K	735157683R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 700 mm	kus	1,000	5 555,00	5 555,00	
	PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, cl. 700 mm					
58	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	210,000	36,00	7 560,00	
	PP		Demontáž těles otopných litinových článkových					
59	K	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	l	4,998	1 300,00	6 497,40	
	PP		Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m					
60	K	898735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	l	2,393	1 111,00	2 658,62	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice
Objekt:
01 - Způsobilé výdaje
Soupis:
01.1 - Přímé náklady
Úroveň 3:
D.1.4.c - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 150 776,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 150 776,00	21,00%	451 662,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 602 438,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.1.4.c - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 150 776,00

D1 - Bělehradská VZDT - uznatelné

2 150 776,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.1.4.c - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 150 776,00

D1 Bělehradská VZDT - uznatelné 2 150 776,00

1	K	VJ	Větrací jednotka ve stojatém venkovním provedení o výkonu 5525 m³/h, rychlost ve volném průřezu jednotky 1,67 m/s, jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem, tepelná účinnost rekuperátoru 78%, dohřev elektro o výkonu 18 kW, dělení ohřivače 6/12, ohřivač spínán ve 3-ech stupních, kdy 1. st 6 kW je řízen pulzně ostatní krokově, jednostupňová látrací kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM2.5 65%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 4,8 kW, SFPVAHU = 2090 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm bočních panelů a 65 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0.5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB3, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN ISO 346 2275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN ISO 346 2275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 14713, na hrdlech vedeného do venkovního prosifedli osazeny uzavírací klapky se servopohonem, jednotka od výrobce osazena z výroby kuřovými tlumiči hluku směrem do exteriéru, délka kulis 500 mm, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nainstalovaný systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce 65 dB(A), výtlak přívodní sekce 87 dB(A), do okolí přívodní sekce 53 dB(A), sání odvodní sekce 60 dB(A), výtlak odvodní sekce 61 dB(A), do okolí odvodní sekce 53 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autorizací, jednotky vyráběny a vyvíjeny v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2001, jednotka osazena na ocelovou kci, která bude dodávkou stavby, rozměry jednotky 1460x433x1720 mm, hmotnost jednotky 1394 kg	ks	1,000	550 000,00	550 000,00	
---	---	----	--	----	-------	------------	------------	--

PP

2	K	TH1	Buňkový tlumič hluku 800x500 mm dl. 1 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích	ks	4,000	4 350,00	17 400,00	
---	---	-----	---	----	-------	----------	-----------	--

PP

3	K	PK.100	Požární klapka kruhová d100 mm o požární odolnosti EI60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
---	---	--------	---	----	-------	----------	----------	--

PP

Požární klapka kruhová d100 mm o požární odolnosti EI60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabráněuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo tepelného poveku umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí z 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky. spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	PK.160	Požární klapka kruhová d160 mm o požární odolnosti EI60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
	PP		Požární klapka kruhová d160 mm o požární odolnosti EI60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabráňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo tepelného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu					
5	K	PK.250	Požární klapka kruhová d250 mm o požární odolnosti EI60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu	ks	3,000	2 639,00	8 067,00	
	PP		Požární klapka kruhová d250 mm o požární odolnosti EI60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabráňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo tepelného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu					
6	K	PK.280x160	Požární klapka čtyřhranná 280x160 mm o požární odolnosti EI60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu	ks	2,000	2 620,00	5 240,00	
	PP		Požární klapka čtyřhranná 280x160 mm o požární odolnosti EI60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabráňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo tepelného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu					
7	K	PK.315x160	Požární klapka čtyřhranná 315x160 mm o požární odolnosti EI60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu	ks	1,000	2 670,00	2 670,00	
	PP		Požární klapka čtyřhranná 315x160 mm o požární odolnosti EI60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabráňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo tepelného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu					
8	K	PK.160	Regulační klapka s přípravou na servopohon d160 mm	ks	5,000	820,00	4 100,00	
	PP		Regulační klapka s přípravou na servopohon d160 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	RP.100	Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je	ks	3,000	13 300,00	39 900,00	
	PP		Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje těsnost 4 dle EN 1751, snímání difference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje těsnost pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus					
10	K	RP.125	Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je	ks	7,000	13 300,00	93 100,00	
	PP		Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje těsnost 4 dle EN 1751, snímání difference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje těsnost pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus					
11	K	RP.160	Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je	ks	9,000	13 500,00	121 500,00	
	PP		Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje těsnost 4 dle EN 1751, snímání difference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje těsnost pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus					
12	K	RP.200	Regulátor variabilního průtoku vzduchu d200 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je	ks	5,000	13 680,00	68 400,00	
	PP		Regulátor variabilního průtoku vzduchu d200 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje těsnost 4 dle EN 1751, snímání difference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje těsnost pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus					
13	K	RP.250	Regulátor variabilního průtoku vzduchu d250 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je	ks	5,000	14 000,00	70 000,00	
	PP		Regulátor variabilního průtoku vzduchu d250 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje těsnost 4 dle EN 1751, snímání difference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje těsnost pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus					
14	K	P2.630x1000	Protidešťová žaluzie 630x1000 mm ocelová pozinkovaná, RAL dle požadavku architekta	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 630x1000 mm ocelová pozinkovaná, RAL dle požadavku architekta					
15	K	001	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trouby	m2	124,000	1 100,00	136 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trubky					
16	K	002	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky	m2	97,000	1 170,00	113 490,00	
	PP		Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky					
17	K	003	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	117,000	330,00	38 610,00	
	PP		Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek					
18	K	004	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	112,000	400,00	44 800,00	
	PP		Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek					
19	K	005	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	158,000	510,00	80 580,00	
	PP		Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek					
20	K	006	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	37,000	660,00	24 420,00	
	PP		Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek					
21	K	007	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d225 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	7,000	700,00	4 900,00	
	PP		Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d225 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek					
22	K	008	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	14,000	800,00	11 200,00	
	PP		Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek					
23	K	009	AI hadice d100 mm vč. 25-ti mm tepelné hlukové izolace	m	113,000	123,00	13 899,00	
	PP		AI hadice d100 mm vč. 25-ti mm tepelné hlukové izolace					
24	K	010	AI hadice d125 mm vč. 25-ti mm tepelné hlukové izolace	m	63,000	155,00	9 765,00	
	PP		AI hadice d125 mm vč. 25-ti mm tepelné hlukové izolace					
25	K	011	AI hadice d160 mm vč. 25-ti mm tepelné hlukové izolace	m	39,000	155,00	6 045,00	
	PP		AI hadice d160 mm vč. 25-ti mm tepelné hlukové izolace					
26	K	012	Ohebný tlumič hluku d100 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie dl. 1 m, tepelné hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu, pro dopojení regulátorů průtoků	ks	3,000	1 350,00	4 050,00	
	PP		Ohebný tlumič hluku d100 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie dl. 1 m, tepelné hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu, pro dopojení regulátorů průtoků					
27	K	013	Ohebný tlumič hluku d125 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie dl. 1 m, tepelné hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu, pro dopojení regulátorů průtoků	ks	7,000	1 450,00	10 150,00	
	PP		Ohebný tlumič hluku d125 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie dl. 1 m, tepelné hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu, pro dopojení regulátorů průtoků					
28	K	014	Ohebný tlumič hluku d160 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie dl. 1 m, tepelné hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu, pro dopojení regulátorů průtoků	ks	9,000	1 550,00	13 950,00	
	PP		Ohebný tlumič hluku d160 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie dl. 1 m, tepelné hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu, pro dopojení regulátorů průtoků					
29	K	015	Ohebný tlumič hluku d200 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie dl. 1 m, tepelné hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu, pro dopojení regulátorů průtoků	ks	5,000	1 730,00	8 650,00	
	PP		Ohebný tlumič hluku d200 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie dl. 1 m, tepelné hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu, pro dopojení regulátorů průtoků					
30	K	016	Ohebný tlumič hluku d250 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie dl. 1 m, tepelné hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu, pro dopojení regulátorů průtoků	ks	5,000	2 350,00	11 750,00	
	PP		Ohebný tlumič hluku d250 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie dl. 1 m, tepelné hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu, pro dopojení regulátorů průtoků					
31	K	017	Kovový talířový ventil d100 mm, RAL dle požadavků architekta	ks	58,000	150,00	8 700,00	
	PP		Kovový talířový ventil d100 mm, RAL dle požadavků architekta					
32	K	018	Kovový talířový ventil d125 mm, RAL dle požadavků architekta	ks	23,000	181,00	4 163,00	
	PP		Kovový talířový ventil d125 mm, RAL dle požadavků architekta					
33	K	019	Kovový talířový ventil d160 mm, RAL dle požadavků architekta	ks	16,000	292,00	4 672,00	
	PP		Kovový talířový ventil d160 mm, RAL dle požadavků architekta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	020	Odvodní komfortní jednořadá výústka 225x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta	ks	2,000	770,00	1 540,00	
	PP		Odvodní komfortní jednořadá výústka 225x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta					
35	K	021	Odvodní komfortní jednořadá výústka 325x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta	ks	1,000	880,00	880,00	
	PP		Odvodní komfortní jednořadá výústka 325x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta					
36	K	022	Odvodní komfortní jednořadá výústka 425x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta	ks	1,000	980,00	980,00	
	PP		Odvodní komfortní jednořadá výústka 425x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta					
37	K	023	Přívodní komfortní dvouřadá výústka 225x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta	ks	13,000	830,00	10 790,00	
	PP		Přívodní komfortní dvouřadá výústka 225x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta					
38	K	024	Přívodní komfortní dvouřadá výústka 325x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta	ks	5,000	950,00	4 750,00	
	PP		Přívodní komfortní dvouřadá výústka 325x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta					
39	K	025	Přívodní komfortní dvouřadá výústka 425x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta	ks	13,000	1 200,00	15 600,00	
	PP		Přívodní komfortní dvouřadá výústka 425x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta					
40	K	026	Přívodní komfortní dvouřadá výústka 525x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta	ks	1,000	1 310,00	1 310,00	
	PP		Přívodní komfortní dvouřadá výústka 525x75 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta					
41	K	027	Přívodní komfortní dvouřadá výústka 325x125 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	
	PP		Přívodní komfortní dvouřadá výústka 325x125 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta					
42	K	028	Pružná manžeta 630x1000 mm	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Pružná manžeta 630x1000 mm					
43	K	029	Izolace potrubí minerální vatou tl. 80 mm opatřená oplechováním Pz plechem proti působení vnějších vlivů	m2	71,000	1 850,00	131 350,00	
	PP		Izolace potrubí minerální vatou tl. 80 mm opatřená oplechováním Pz plechem proti působení vnějších vlivů					
44	K	030	Protipožární izolace EI30 oboustranná (typ B)	m2	49,000	2 200,00	107 800,00	
	PP		Protipožární izolace EI30 oboustranná (typ B)					
45	K	031	Požární izolace pro předřazenou instalaci požární klapky, dle požadavku výrobce požární klapky	m2	4,000	2 650,00	10 600,00	
	PP		Požární izolace pro předřazenou instalaci požární klapky, dle požadavku výrobce požární klapky					
46	K	CHLe2.01	Venkovní chladicí jednotka split systému o výkonu 5 kW, příkon 1,86 kW 230 V, sezónní chladicí faktor SEER 6,69, hladina akustického tlaku v 1 m 46 dB(A), hmotnost 40 kg, jednotka vybavena plně invertorovou technologií, rozměry jednotky 550x780x290 mm, roz	ks	1,000	29 999,00	29 999,00	
	PP		Venkovní chladicí jednotka split systému o výkonu 5 kW, příkon 1,86 kW 230 V, sezónní chladicí faktor SEER 6,69, hladina akustického tlaku v 1 m 46 dB(A), hmotnost 40 kg, jednotka vybavena plně invertorovou technologií, rozměry jednotky 550x780x290 mm, rozsah venkovních provozních teplot chlazení -15°C až 46°C, jednotka osazena na ocelovou kci, která bude dodávána stavby, jednotka doplněna o modul Modbus interface					
47	K	CHLi2.02	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka split systému o výkonu 5 kW ovládaná nástěnným ovladačem, napájení z venkovní jednotky po komunikačním vodiči, rozměry jednotky 320x1050x250 mm, jednotka osazena 100 mm pod stropem	ks	1,000	13 800,00	13 800,00	
	PP		Vnitřní nástěnná chladicí jednotka split systému o výkonu 5 kW ovládaná nástěnným ovladačem, napájení z venkovní jednotky po komunikačním vodiči, rozměry jednotky 320x1050x250 mm, jednotka osazena 100 mm pod stropem					
48	K	105	Cu potrubí d6 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo	m	25,000	500,00	12 500,00	
	PP		Cu potrubí d6 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo					
49	K	106	Cu potrubí d12 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo	m	25,000	770,00	19 250,00	
	PP		Cu potrubí d12 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo					
50	K	110	Komunikační vodič	m	27,000	138,00	3 726,00	
	PP		Komunikační vodič					
51	K	305	Měření hluku dle požadavků KHS	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		Měření hluku dle požadavků KHS					
52	K	306	Montážní, spojovací a těsnící materiál	soubor	1,000	77 000,00	77 000,00	
	PP		Montážní, spojovací a těsnící materiál					
53	K	307	Doprava	soubor	1,000	91 000,00	91 000,00	
	PP		Doprava					
54	K	308	Lešení a pomocné konstrukce	soubor	1,000	41 000,00	41 000,00	
	PP		Lešení a pomocné konstrukce					
55	K	309	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
56	K	310	Komplexní zkoušky	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	
	PP		Komplexní zkoušky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.1.4.d - Silnoproudé elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 970 103,78

DPH základní
snížená

Základ daně
3 970 103,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
833 721,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 803 825,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.1.4.d - Silnoproudé elektroinstalace

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 970 103,78
D1 - Rozvaděč RJ 3NPSZTS	42 780,00
D2 - Rozvaděč RJ 3NPSZSOON	36 020,00
D3 - Rozvaděč RJ 3NPSVTC	80 480,00
D4 - Doplnění rozvaděče RJ 2NPSZCZP	20 163,54
D5 - Doplnění rozvaděče RJ 2NPSVCDZ	10 698,99
D6 - Rozvaděč RJ 2NPJTT	35 600,00
D7 - Doplnění rozvaděče RJ 1NPSZRP	12 693,50
D8 - Rozvaděč RJ 1NPSTHC	31 879,00
D9 - Rozvaděč RJ 1NPSTAH	29 959,00
D10 - Rozvaděč RJ 1NPJTT	50 660,00
D11 - Rozvaděč RPTZ 1NPSV	40 010,00
D12 - Rozvaděč HR+ERCSS 1NPSV	181 000,00
D13 - Rozvaděč ER1	121 000,00
D14 - Rozvaděč ER2	120 000,00
D15 - Rozvaděč přepětové ochrany	23 595,00
D16 - Rozvaděč RSS 1NPSV	133 740,00
D17 - Rozvaděč RQ	220 000,00
D18 - RWA - ovl EPS , bez pohonů	142 575,00
D19 - Elektromontáže	2 608 059,75
D20 - Ostatní	29 190,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.1.4.d - Silnoproudé elektroinstalace

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 970 103,78

D	D1	Rozvaděč RJ 3NPSZTS			42 780,00			
1	K	Pol1	Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x800x250	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
	PP		Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x800x250					
2	K	Pol2	Přepětová ochrana TNC 2.stupeň	ks	3,000	680,00	2 040,00	
	PP		Přepětová ochrana TNC 2.stupeň					
3	K	Pol3	Vypínače 63A, 3-pól	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Vypínače 63A, 3-pól					
4	K	Pol4	Pomocné kontakty sp+roz	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Pomocné kontakty sp+roz					
5	K	Pol5	Vypínací spoušť 230V	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Vypínací spoušť 230V					
6	K	Pol6	Podružná ek.připojnice	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		Podružná ek.připojnice					
7	K	Pol7	10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový	ks	3,000	320,00	960,00	
	PP		10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový					
8	K	Pol8	16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	16,000	320,00	5 120,00	
	PP		16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový					
9	K	Pol9	16/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	2,000	320,00	640,00	
	PP		16/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
10	K	Pol10	Impulsní paměťové relé	ks	1,000	500,00	500,00	
	PP		Impulsní paměťové relé					
11	K	Pol11	RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr.ochr.Ir=250A,A,1+N pól, char.B	ks	7,000	120,00	840,00	
	PP		RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr.ochr.Ir=250A,A,1+N pól, char.B					
12	K	Pol12	RCD-16/1N/B/003 Chránič s nadpr.ochr.Ir=250A,A,1+N pól, char.B	ks	4,000	120,00	480,00	
	PP		RCD-16/1N/B/003 Chránič s nadpr.ochr.Ir=250A,A,1+N pól, char.B					
13	K	Pol13	RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA	ks	2,000	120,00	240,00	
	PP		RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA					
14	K	Pol14	20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	2,000	420,00	840,00	
	PP		20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
15	K	Pol15	Poj odpínač pro válc pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól	ks	1,000	320,00	320,00	
	PP		Poj odpínač pro válc pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól					
16	K	Pol16	Poj vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A	ks	1,000	320,00	320,00	
	PP		Poj vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A					
17	K	Pol17	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 1-pól	ks	3,000	280,00	840,00	
	PP		Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 1-pól					
18	K	Pol18	Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A	ks	3,000	280,00	840,00	
	PP		Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A					
19	K	Pol19	TL vypnutí	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		TL vypnutí					

D	D2	Rozvaděč RJ 3NPSZSOON			36 020,00			
20	K	Pol20	Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x700x250	ks	1,000	17 200,00	17 200,00	
	PP		Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x700x250					
21	K	Pol2	Přepětová ochrana TNC 2.stupeň	ks	3,000	680,00	2 040,00	
	PP		Přepětová ochrana TNC 2.stupeň					
22	K	Pol3	Vypínače 63A, 3-pól	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Vypínače 63A, 3-pól					
23	K	Pol4	Pomocné kontakty sp+roz	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Pomocné kontakty sp+roz					
24	K	Pol5	Vypínací spoušť 230V	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Vypínací spoušť 230V					
25	K	Pol6	Podružná ek.připojnice	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		Podružná ek.připojnice					
26	K	Pol8	16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	13,000	320,00	4 160,00	
	PP		16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový					
27	K	Pol11	RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr.ochr.Ir=250A,A,1+N pól, char.B	ks	3,000	320,00	960,00	
	PP		RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr.ochr.Ir=250A,A,1+N pól, char.B					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	Pol12	RCD-16/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N póli, char. B	ks	4,000	320,00	1 280,00	
	PP		RCD-16/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N póli, char. B					
29	K	Pol13	RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA	ks	2,000	500,00	1 000,00	
	PP		RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA					
30	K	Pol14	20/3 Jistič, char. B, 3-pólový 10kA	ks	2,000	120,00	240,00	
	PP		20/3 Jistič, char. B, 3-pólový 10kA					
31	K	Pol15	Poj. odpínač pro válc. pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		Poj. odpínač pro válc. pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól					
32	K	Pol16	Poj. vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		Poj. vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A					
33	K	Pol17	Poj. odpínače pro válc. pojistky do 100 A, 1-pól	ks	3,000	420,00	1 260,00	
	PP		Poj. odpínače pro válc. pojistky do 100 A, 1-pól					
34	K	Pol18	Poj. vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A	ks	3,000	280,00	840,00	
	PP		Poj. vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A					
35	K	Pol19	TL vypnutí	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		TL vypnutí					
D D3			Rozvaděč RJ 3NPSVTC			80 480,00		
36	K	Pol21	Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x1500x250	ks	1,000	48 200,00	48 200,00	
	PP		Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x1500x250					
37	K	Pol2	Přepětová ochrana TNC 2.stupeň	ks	3,000	680,00	2 040,00	
	PP		Přepětová ochrana TNC 2.stupeň					
38	K	Pol3	Vypínač 63A, 3-pól	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Vypínač 63A, 3-pól					
39	K	Pol4	Pomocné kontakty sp+roz	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Pomocné kontakty sp+roz					
40	K	Pol5	Vypínací spoušť 230V	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Vypínací spoušť 230V					
41	K	Pol6	Podružná ek.připojnice	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		Podružná ek.připojnice					
42	K	Pol7	10/1 Jistič PL7, char. C, 1-pólový	ks	3,000	320,00	960,00	
	PP		10/1 Jistič PL7, char. C, 1-pólový					
43	K	Pol8	16/1 Jistič PL7, char. B, 1-pólový	ks	40,000	320,00	12 800,00	
	PP		16/1 Jistič PL7, char. B, 1-pólový					
44	K	Pol10	Impulsní paměťové relé	ks	1,000	320,00	320,00	
	PP		Impulsní paměťové relé					
45	K	Pol11	RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N póli, char. B	ks	11,000	500,00	5 500,00	
	PP		RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N póli, char. B					
46	K	Pol12	RCD-16/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N póli, char. B	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		RCD-16/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N póli, char. B					
47	K	Pol13	RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA	ks	5,000	120,00	600,00	
	PP		RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA					
48	K	Pol14	20/3 Jistič, char. B, 3-pólový 10kA	ks	5,000	120,00	600,00	
	PP		20/3 Jistič, char. B, 3-pólový 10kA					
49	K	Pol15	Poj. odpínač pro válc. pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Poj. odpínač pro válc. pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól					
50	K	Pol16	Poj. vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A	ks	1,000	320,00	320,00	
	PP		Poj. vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A					
51	K	Pol17	Poj. odpínače pro válc. pojistky do 100 A, 1-pól	ks	3,000	320,00	960,00	
	PP		Poj. odpínače pro válc. pojistky do 100 A, 1-pól					
52	K	Pol18	Poj. vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A	ks	3,000	280,00	840,00	
	PP		Poj. vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A					
53	K	Pol19	TL vypnutí	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		TL vypnutí					
D D4			Doplnění rozvaděče RJ 2NPSZCZP			20 163,54		
54	K	Pol7	10/1 Jistič PL7, char. C, 1-pólový	ks	1,000	214,78	214,78	
	PP		10/1 Jistič PL7, char. C, 1-pólový					
55	K	Pol8	16/1 Jistič PL7, char. B, 1-pólový	ks	15,000	198,96	2 984,34	
	PP		16/1 Jistič PL7, char. B, 1-pólový					
56	K	Pol10	Impulsní paměťové relé	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Impulsní paměťové relé					
57	K	Pol11	RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N póli, char. B	ks	8,000	1 711,19	13 689,54	
	PP		RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N póli, char. B					
58	K	Pol13	RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA	ks	1,000	1 502,88	1 502,88	
	PP		RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA					
59	K	Pol14	20/3 Jistič, char. B, 3-pólový 10kA	ks	1,000	572,00	572,00	
	PP		20/3 Jistič, char. B, 3-pólový 10kA					
D D5			Doplnění rozvaděče RJ 2NPSVCDZ			10 698,99		
60	K	Pol8	16/1 Jistič PL7, char. B, 1-pólový	ks	2,000	1 198,96	2 397,91	
	PP		16/1 Jistič PL7, char. B, 1-pólový					
61	K	Pol11	RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N póli, char. B	ks	4,000	1 711,19	6 844,77	
	PP		RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N póli, char. B					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N pól, char.B					
62	K	Pol12	RCD-16/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N pól, char.B	ks	1,000	1 456,31	1 456,31	
PP			RCD-16/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N pól, char.B					
D D6			Rozvaděč RJ 2NPJTT	35 600,00				
63	K	Pol1	Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x800x250	ks	1,000	15 500,00	15 500,00	
PP			Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x800x250					
64	K	Pol2	Přepětová ochrana TNC 2.stupeň	ks	3,000	680,00	2 040,00	
PP			Přepětová ochrana TNC 2.stupeň					
65	K	Pol3	Vypínače 63A, 3-pól	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP			Vypínače 63A, 3-pól					
66	K	Pol4	Pomocné kontakty sp+roz	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Pomocné kontakty sp+roz					
67	K	Pol5	Vypínací spoušť 230V	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
PP			Vypínací spoušť 230V					
68	K	Pol6	Podružná ek.připojnice	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
PP			Podružná ek.připojnice					
69	K	Pol7	10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový	ks	1,000	320,00	320,00	
PP			10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový					
70	K	Pol8	16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	18,000	320,00	5 760,00	
PP			16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový					
71	K	Pol11	RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N pól, char.B	ks	5,000	320,00	1 600,00	
PP			RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N pól, char.B					
72	K	Pol13	RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA	ks	2,000	500,00	1 000,00	
PP			RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA					
73	K	Pol14	20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	2,000	120,00	240,00	
PP			20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
74	K	Pol15	Poj odpináč pro válc pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól	ks	1,000	120,00	120,00	
PP			Poj odpináč pro válc pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól					
75	K	Pol16	Poj vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A	ks	1,000	120,00	120,00	
PP			Poj vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A					
76	K	Pol17	Poj odpináče pro válc pojistky do 100 A, 1-pól	ks	3,000	420,00	1 260,00	
PP			Poj odpináče pro válc pojistky do 100 A, 1-pól					
77	K	Pol18	Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A	ks	3,000	280,00	840,00	
PP			Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A					
78	K	Pol19	TL vypnutí	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			TL vypnutí					
D D7			Doplnění rozvaděče RJ 1NPSZRP	12 693,50				
79	K	Pol8	16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	10,000	198,96	1 989,56	
PP			16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový					
80	K	Pol11	RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N pól, char.B	ks	2,000	1 711,19	3 422,38	
PP			RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N pól, char.B					
81	K	Pol12	RCD-16/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N pól, char.B	ks	5,000	1 456,31	7 281,56	
PP			RCD-16/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N pól, char.B					
D D8			Rozvaděč RJ 1NPSTHC	31 879,00				
82	K	Pol22	Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x700x250	ks	1,000	15 599,00	15 599,00	
PP			Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x700x250					
83	K	Pol2	Přepětová ochrana TNC 2.stupeň	ks	3,000	680,00	2 040,00	
PP			Přepětová ochrana TNC 2.stupeň					
84	K	Pol3	Vypínače 63A, 3-pól	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP			Vypínače 63A, 3-pól					
85	K	Pol4	Pomocné kontakty sp+roz	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Pomocné kontakty sp+roz					
86	K	Pol5	Vypínací spoušť 230V	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
PP			Vypínací spoušť 230V					
87	K	Pol6	Podružná ek.připojnice	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
PP			Podružná ek.připojnice					
88	K	Pol7	10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový	ks	1,000	320,00	320,00	
PP			10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový					
89	K	Pol8	16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	9,000	320,00	2 880,00	
PP			16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový					
90	K	Pol11	RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N pól, char.B	ks	4,000	320,00	1 280,00	
PP			RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr., Ir=250A, A, 1+N pól, char.B					
91	K	Pol13	RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA	ks	1,000	500,00	500,00	
PP			RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA					
92	K	Pol14	20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	1,000	120,00	120,00	
PP			20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
93	K	Pol15	Poj odpináč pro válc pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól	ks	1,000	120,00	120,00	
PP			Poj odpináč pro válc pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól					
94	K	Pol16	Poj vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A	ks	1,000	120,00	120,00	
PP			Poj vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	Pol17	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 1-pól	ks	3,000	420,00	1 260,00	
	PP		Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 1-pól					
96	K	Pol18	Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A	ks	3,000	280,00	840,00	
	PP		Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A					
97	K	Pol19	TL vypnutí	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		TL vypnutí					
D D9			Rozvaděč RJ 1NPSTAH				29 959,00	
98	K	Pol20	Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x700x250	ks	1,000	15 599,00	15 599,00	
	PP		Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x700x250					
99	K	Pol2	Přepětová ochrana TNC 2.stupeň	ks	3,000	680,00	2 040,00	
	PP		Přepětová ochrana TNC 2.stupeň					
100	K	Pol3	Vypínače 63A, 3-pól	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Vypínače 63A, 3-pól					
101	K	Pol4	Pomocné kontakty sp+roz	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Pomocné kontakty sp+roz					
102	K	Pol5	Vypínací spoušť 230V	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Vypínací spoušť 230V					
103	K	Pol6	Podružná ek.připojnice	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		Podružná ek.připojnice					
104	K	Pol7	10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový	ks	2,000	320,00	640,00	
	PP		10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový					
105	K	Pol8	16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	4,000	320,00	1 280,00	
	PP		16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový					
106	K	Pol11	RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr, Ir=250A, A, 1+N pól, char B	ks	2,000	320,00	640,00	
	PP		RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr, Ir=250A, A, 1+N pól, char B					
107	K	Pol13	RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA	ks	1,000	500,00	500,00	
	PP		RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA					
108	K	Pol14	20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
109	K	Pol15	Poj odpínač pro válc pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		Poj odpínač pro válc pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól					
110	K	Pol16	Poj vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		Poj vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A					
111	K	Pol17	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 1-pól	ks	3,000	420,00	1 260,00	
	PP		Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 1-pól					
112	K	Pol18	Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A	ks	3,000	280,00	840,00	
	PP		Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A					
113	K	Pol19	TL vypnutí	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		TL vypnutí					
D D10			Rozvaděč RJ 1NPJTT				50 660,00	
114	K	Pol1	Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x800x250	ks	1,000	28 200,00	28 200,00	
	PP		Rozvodnice oceloplechová pod omítku bez EI 600x800x250					
115	K	Pol2	Přepětová ochrana TNC 2.stupeň	ks	3,000	680,00	2 040,00	
	PP		Přepětová ochrana TNC 2.stupeň					
116	K	Pol3	Vypínače 63A, 3-pól	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Vypínače 63A, 3-pól					
117	K	Pol4	Pomocné kontakty sp+roz	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Pomocné kontakty sp+roz					
118	K	Pol5	Vypínací spoušť 230V	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Vypínací spoušť 230V					
119	K	Pol6	Podružná ek.připojnice	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		Podružná ek.připojnice					
120	K	Pol7	10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový	ks	6,000	320,00	1 920,00	
	PP		10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový					
121	K	Pol8	16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	16,000	320,00	5 120,00	
	PP		16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový					
122	K	Pol10	Impulsní paměťové relé	ks	2,000	320,00	640,00	
	PP		Impulsní paměťové relé					
123	K	Pol11	RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr, Ir=250A, A, 1+N pól, char B	ks	6,000	500,00	3 000,00	
	PP		RCD-10/1N/B/003 Chránič s nadpr. ochr, Ir=250A, A, 1+N pól, char B					
124	K	Pol13	RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA	ks	3,000	120,00	360,00	
	PP		RCD AC-40/4/003-G 40A 30mA, 10kA					
125	K	Pol14	20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	3,000	120,00	360,00	
	PP		20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
126	K	Pol15	Poj odpínač pro válc pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		Poj odpínač pro válc pojistky 10x38 do 32 A, 1-pól					
127	K	Pol16	Poj vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Poj vložky válcové Vel: 10x38, Un=500 V, In= 4 A					
128	K	Pol17	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 1-pól	ks	3,000	280,00	840,00	
	PP		Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 1-pól					
129	K	Pol18	Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A	ks	3,000	280,00	840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A					
130	K	Pol19	TL vypnutí	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			TL vypnutí					
D D11			Rozvaděč RPTZ 1NPSV	40 010,00				
131	K	Pol23	Rozodnice oceloplechová pod omítku 600x700x250 EI 30 DP1, DVÍŘKA EI15DP1-S200	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Rozodnice oceloplechová pod omítku 600x700x250 EI 30 DP1, DVÍŘKA EI15DP1-S200					
132	K	Pol2	Přepětová ochrana TNC 2.stupeň	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP			Přepětová ochrana TNC 2.stupeň					
133	K	Pol24	Vypínače 25A, 1-pól	ks	1,000	820,00	820,00	
PP			Vypínače 25A, 1-pól					
134	K	Pol4	Pomocné kontakty sp+roz	ks	1,000	600,00	600,00	
PP			Pomocné kontakty sp+roz					
135	K	Pol5	Vypínací spoušť 230V	ks	1,000	550,00	550,00	
PP			Vypínací spoušť 230V					
136	K	Pol6	Podružná ek.připojnice	ks	1,000	800,00	800,00	
PP			Podružná ek.připojnice					
137	K	Pol25	6/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
PP			6/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový					
138	K	Pol8	16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
PP			16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový					
139	K	Pol17	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 1-pól	ks	1,000	820,00	820,00	
PP			Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 1-pól					
140	K	Pol18	Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A	ks	1,000	820,00	820,00	
PP			Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A					
141	K	Pol19	TL vypnutí	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			TL vypnutí					
142	K	Pol26	Přepínač 0-1-R	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
PP			Přepínač 0-1-R					
143	K	Pol27	Instalační stykač C9/230V	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
PP			Instalační stykač C9/230V					
144	K	Pol28	Signalizace chodu	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Signalizace chodu					
D D12			Rozvaděč HR+ERCSS 1NPSV	181 000,00				
145	K	Pol29	Rozvodnice oceloplechová skříň 800x2000x600	ks	1,000	130 000,00	130 000,00	
PP			Rozvodnice oceloplechová skříň 800x2000x600					
146	K	Pol30	Přepětová ochrana TNC 1.stupeň	ks	3,000	10 000,00	30 000,00	
PP			Přepětová ochrana TNC 1.stupeň					
147	K	Pol31	Výkonový jistič In 400 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 160 ± 400 A, Ii (1,5 ± 10)x In, výsuvný, vypínací napětí 0V	ks	2,000	5 500,00	11 000,00	
PP			Výkonový jistič In 400 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 160 ± 400 A, Ii (1,5 ± 10)x In, výsuvný, vypínací napětí 0V					
148	K	Pol32	1x nepřímé měření	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			1x nepřímé měření					
D D13			Rozvaděč ER1	121 000,00				
149	K	Pol29	Rozvodnice oceloplechová skříň 800x2000x600	ks	1,000	55 000,00	55 000,00	
PP			Rozvodnice oceloplechová skříň 800x2000x600					
150	K	Pol33	8x přímé měření	ks	1,000	60 000,00	60 000,00	
PP			8x přímé měření					
151	K	Pol14	20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
152	K	Pol34	25/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
PP			25/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
153	K	Pol35	32/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			32/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
D D14			Rozvaděč ER2	120 000,00				
154	K	Pol36	Rozodnice oceloplechová skříň 800x2000x600	ks	1,000	55 000,00	55 000,00	
PP			Rozodnice oceloplechová skříň 800x2000x600					
155	K	Pol33	8x přímé měření	ks	1,000	60 000,00	60 000,00	
PP			8x přímé měření					
156	K	Pol14	20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			20/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
157	K	Pol34	25/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
PP			25/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
D D15			Rozvaděč přepětové ochrany	23 595,00				
158	K	Pol37	Rozodnice PO typ B s přípojkovou skříňí 470x640x250 do výklenku	ks	1,000	23 595,00	23 595,00	
PP			Rozodnice PO typ B s přípojkovou skříňí 470x640x250 do výklenku					
D D16			Rozvaděč RSS 1NPSV	133 740,00				
159	K	Pol38	Rozvodnice oceloplechová skříň 800x2000x600	ks	1,000	67 200,00	67 200,00	
PP			Rozvodnice oceloplechová skříň 800x2000x600					
160	K	Pol2	Přepětová ochrana TNC 2.stupeň	ks	3,000	680,00	2 040,00	
PP			Přepětová ochrana TNC 2.stupeň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
161	K	Pol39	Vypínače 125A, 3-pól	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Vypínače 125A, 3-pól					
162	K	Pol4	Pomocné kontakty sp+roz	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Pomocné kontakty sp+roz					
163	K	Pol5	Vypínací spoušť 230V	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Vypínací spoušť 230V					
164	K	Pol40	Hlavní ek.připojnice	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		Hlavní ek.připojnice					
165	K	Pol7	10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový	ks	9,000	420,00	3 780,00	
	PP		10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový					
166	K	Pol8	16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	18,000	500,00	9 000,00	
	PP		16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový					
167	K	Pol41	20/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	
	PP		20/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový					
168	K	Pol42	25/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	1,000	2 820,00	2 820,00	
	PP		25/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
169	K	Pol43	32/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	
	PP		32/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
170	K	Pol44	50/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		50/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
171	K	Pol45	80/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		80/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
172	K	Pol46	100/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		100/3 Jistič, char B, 3-pólový 10kA					
173	K	Pol47	Měřicí transformátor 125/5A	ks	3,000	4 200,00	12 600,00	
	PP		Měřicí transformátor 125/5A					
D D17 Rozvaděč RQ							220 000,00	
174	K	Pol48	Hrazená 11 st kompenzace do 30 kVAr 800x2000x400	ks	1,000	220 000,00	220 000,00	
	PP		Hrazená 11 st kompenzace do 30 kVAr 800x2000x400					
D D18 RWA - ovl EPS , bez pohonů							142 575,00	
175	K	Pol49	Centrální jednotka 5A/24V	ks	1,000	85 825,00	85 825,00	
	PP		Centrální jednotka 5A/24V					
176	K	Pol50	Tl požárního větrání , červený prosklený kryt	ks	3,000	5 500,00	16 500,00	
	PP		Tl požárního větrání , červený prosklený kryt					
177	K	Pol51	Tl denního větrání , pod omítku	ks	2,000	3 200,00	6 400,00	
	PP		Tl denního větrání , pod omítku					
178	K	Pol52	Záložní zdroj 12V/3,2Ah	ks	2,000	8 200,00	16 400,00	
	PP		Záložní zdroj 12V/3,2Ah					
179	K	Pol53	Čidlo deště	ks	1,000	8 200,00	8 200,00	
	PP		Čidlo deště					
180	K	Pol54	Relé vypnutí EMZ	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Relé vypnutí EMZ					
181	K	Pol55	CSKH V180 20x1,5	m	36,000	30,00	1 080,00	
	PP		CSKH V180 20x1,5					
182	K	Pol56	CSKH V180 3Jx2,5	m	38,000	35,00	1 330,00	
	PP		CSKH V180 3Jx2,5					
183	K	Pol57	SHKFK - R 2x2x0,8	m	70,000	48,00	3 360,00	
	PP		SHKFK - R 2x2x0,8					
184	K	Pol58	SHKFK - R 4x2x0,8	m	40,000	62,00	2 480,00	
	PP		SHKFK - R 4x2x0,8					
D D19 Elektromontáže							2 608 059,75	
185	K	Pol59	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0	ks	75,000	170,59	12 794,40	
	PP		Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0					
186	K	Pol60	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0S	ks	50,000	170,60	8 530,15	
	PP		Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0S					
187	K	Pol61	Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So) (do hořlavých podkladů do C2)	ks	24,000	165,39	3 969,36	
	PP		Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So) (do hořlavých podkladů do C2)					
188	K	Pol62	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů do C2)	ks	24,000	196,32	4 711,58	
	PP		Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů do C2)					
189	K	Pol63	Žaluziový - roletový spínač č.1+1 s blokováním	ks	62,000	254,87	15 802,19	
	PP		Žaluziový - roletový spínač č.1+1 s blokováním					
190	K	Pol64	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So, (do hořlavých podkladů do C2)	ks	2,000	219,84	439,68	
	PP		Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So, (do hořlavých podkladů do C2)					
191	K	Pol65	Přístroj stímače pro regulovatelné LED zdroje , pro oločné ovládání a tlačítkové spínání	ks	8,000	4 275,38	34 203,03	
	PP		Přístroj stímače pro regulovatelné LED zdroje , pro oločné ovládání a tlačítkové spínání					
192	K	Pol66	Ovládač zapínací se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0 IP 44	ks	3,000	224,55	673,64	
	PP		Ovládač zapínací se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0 IP 44					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
193	K	Pol67	Ovládač zapínací se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6/0 IP 44	ks	2,000	224,55	449,09	
	PP		Ovládač zapínací se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6/0 IP 44					
194	K	Pol68	Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	151,000	45,94	6 936,19	
	PP		Kryt spínače kolébkového; b. bílá					
195	K	Pol69	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	24,000	55,22	1 325,23	
	PP		Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá					
196	K	Pol70	Kryt spínače žaluziového; b. bílá	ks	18,000	232,11	4 178,02	
	PP		Kryt spínače žaluziového; b. bílá					
197	K	Pol71	Kryt stívače s otočným ovládáním; b. bílá	ks	8,000	101,89	813,54	
	PP		Kryt stívače s otočným ovládáním; b. bílá					
198	K	Pol72	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá	ks	173,000	202,71	35 069,35	
	PP		Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá					
199	K	Pol73	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. bílá na povrch	ks	61,000	872,33	53 212,07	
	PP		Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. bílá na povrch					
200	K	Pol74	Zásuvka dvojnásobná 2x16A/230V s natočením, b. bílá	ks	248,000	257,06	63 751,13	
	PP		Zásuvka dvojnásobná 2x16A/230V s natočením, b. bílá					
201	K	Pol75	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s clonkami; b. bílá IP44	ks	5,000	256,66	1 283,28	
	PP		Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s clonkami; b. bílá IP44					
202	K	Pol76	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	435,000	26,44	11 500,97	
	PP		Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá					
203	K	Pol77	Podparapetní PVC kanál se stínicí přepážkou a příslušenstvím 120x55x2000	ks	13,000	427,38	5 555,99	
	PP		Podparapetní PVC kanál se stínicí přepážkou a příslušenstvím 120x55x2000					
204	K	Pol78	Odpínač bezpečnostní IP 55 80 A, 400 V AC	ks	1,000	1 630,97	1 630,97	
	PP		Odpínač bezpečnostní IP 55 80 A, 400 V AC					
205	K	Pol79	Odpínač bezpečnostní IP 55 32 A, 400 V AC	ks	1,000	1 180,90	1 180,90	
	PP		Odpínač bezpečnostní IP 55 32 A, 400 V AC					
206	K	Pol80	Sporákový spínač trojpolový páčkový 25A/3	ks	1,000	639,33	639,33	
	PP		Sporákový spínač trojpolový páčkový 25A/3					
207	K	Pol81	Odpínač bezpečnostní IP 55 16 A, 230 V AC	ks	47,000	873,95	41 075,65	
	PP		Odpínač bezpečnostní IP 55 16 A, 230 V AC					
208	K	Pol82	OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE W1242	ks	1,000	805,66	805,66	
	PP		OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE W1242					
209	K	Pol83	Zásuvka 250V, 16A, 45x45mm, bílá na podparapetní žlab	ks	42,000	177,85	7 469,83	
	PP		Zásuvka 250V, 16A, 45x45mm, bílá na podparapetní žlab					
210	K	Pol84	Zásuvka 250V, 16A, 45x45mm, bílá na podparapetní žlab s PO	ks	14,000	1 082,86	15 159,88	
	PP		Zásuvka 250V, 16A, 45x45mm, bílá na podparapetní žlab s PO					
211	K	Pol85	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SDK A POD OMÍTKU	ks	688,000	69,75	47 985,25	
	PP		KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SDK A POD OMÍTKU					
212	K	Pol86	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA PODPARAPETNÍ KANÁL	ks	56,000	105,34	5 899,10	
	PP		KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA PODPARAPETNÍ KANÁL					
213	K	Pol87	Svorka propojení uzemnění antistatické podlahy v krabici s víčkem	ks	6,000	699,25	4 195,49	
	PP		Svorka propojení uzemnění antistatické podlahy v krabici s víčkem					
214	K	Pol88	Instalační krabice se svorkovnicí	ks	240,000	83,00	19 920,24	
	PP		Instalační krabice se svorkovnicí					
215	K	Pol89	Nouzové antipanik, LED svítidlo 3 A (0 lm; 0.0 W), vestavěné s požárním krytem	ks	11,000	2 065,18	22 716,99	
	PP		Nouzové antipanik, LED svítidlo 3 A (0 lm; 0.0 W), vestavěné s požárním krytem					
216	K	Pol90	Nouzové antipanik, LED svítidlo 3 C (0 lm; 0.0 W)	ks	11,000	2 044,87	22 493,55	
	PP		Nouzové antipanik, LED svítidlo 3 C (0 lm; 0.0 W)					
217	K	Pol91	2k2 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (1824 lm; 15.0 W)	ks	2,000	2 066,10	4 132,20	
	PP		2k2 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (1824 lm; 15.0 W)					
218	K	Pol92	2k5 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (2131 lm; 17.0 W)	ks	31,000	2 293,09	71 085,64	
	PP		2k5 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (2131 lm; 17.0 W)					
219	K	Pol93	3k7 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3143 lm; 25.0 W)	ks	23,000	2 861,68	65 818,66	
	PP		3k7 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3143 lm; 25.0 W)					
220	K	Pol94	3k6 840; Interiérové LED sv (3650 lm; 30.0 W)	ks	27,000	2 200,72	59 419,36	
	PP		3k6 840; Interiérové LED sv (3650 lm; 30.0 W)					
221	K	Pol95	4k8 840; Interiérové LED sv (4740 lm; 39.0 W)	ks	81,000	4 248,18	344 102,66	
	PP		4k8 840; Interiérové LED sv (4740 lm; 39.0 W)					
222	K	Pol96	5k3 940 Interiérové, vestavné LED svítidlo do podhledů M600, dif. prismat. (4415 lm; 42.0 W)	ks	3,000	2 121,62	6 364,86	
	PP		5k3 940 Interiérové, vestavné LED svítidlo do podhledů M600, dif. prismat. (4415 lm; 42.0 W)					
223	K	Pol97	2k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP54 (1674 lm; 14.7 W)	ks	1,000	1 050,49	1 050,49	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		2k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP54 (1674 lm; 14.7 W)					
224	K	Pol98	1k3 840 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (1300 lm; 14.0 W)	ks	15,000	1 124,08	16 861,25	
	PP		1k3 840 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (1300 lm; 14.0 W)					
225	K	Pol99	2k2 840 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (2200 lm; 24.0 W)	ks	25,000	1 226,02	30 650,38	
	PP		2k2 840 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (2200 lm; 24.0 W)					
226	K	Pol100	2k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP54 (1674 lm; 14.7 W)	ks	4,000	1 050,49	4 201,94	
	PP		2k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP54 (1674 lm; 14.7 W)					
227	K	Pol101	3k2 840 LED + nouzový modul, montáž přisazením na zeď, dif. opálový (2143 lm; 20.0 W)	ks	4,000	4 547,73	18 190,93	
	PP		3k2 840 LED + nouzový modul, montáž přisazením na zeď, dif. opálový (2143 lm; 20.0 W)					
228	K	Pol102	3k2 840 LED + nouzový modul, montáž přisazením na strop, dif. opálový (2143 lm; 20.0 W)	ks	2,000	4 547,73	9 095,46	
	PP		3k2 840 LED + nouzový modul, montáž přisazením na strop, dif. opálový (2143 lm; 20.0 W)					
229	K	Pol103	2k3 840; Interiérové LED sv (2280 lm; 19.0 W)	ks	7,000	2 604,82	18 233,71	
	PP		2k3 840; Interiérové LED sv (2280 lm; 19.0 W)					
230	K	Pol104	2k7 840; Interiérové LED sv (2730 lm; 22.0 W), vestavěné s požárním krytem, 4000K	ks	22,000	2 507,87	55 173,05	
	PP		2k7 840; Interiérové LED sv (2730 lm; 22.0 W), vestavěné s požárním krytem, 4000K					
231	K	Pol105	Nouzové LED C6 s piktogramem, nouzové svítidlo přisazeno na strop, podhled 3W, 1 hod	ks	27,000	982,00	26 514,00	
	PP		Nouzové LED C6 s piktogramem, nouzové svítidlo přisazeno na strop, podhled 3W, 1 hod					
232	K	Pol106	Nouzové LED C LED C5 s piktogramem, nouzové svítidlo nástěnné, 3W, 1 hod	ks	6,000	982,00	5 892,00	
	PP		Nouzové LED C LED C5 s piktogramem, nouzové svítidlo nástěnné, 3W, 1 hod					
233	K	Pol107	LED na strop 840 14W/1500lm	ks	3,000	1 093,00	3 279,00	
	PP		LED na strop 840 14W/1500lm					
234	K	Pol108	LED na strop 840 14W/1500lm IP 54	ks	11,000	1 093,00	12 023,00	
	PP		LED na strop 840 14W/1500lm IP 54					
235	K	Pol109	Recyklační poplatek svítidla	ks	313,000	10,50	3 286,50	
	PP		Recyklační poplatek svítidla					
236	K	Pol110	5m podhledový LED pásek (2516lm/25W/m 4000K) se stmívatelným zdrojem 24V/150W a otočným ovladačem na omltku 1-10V, profilem a difuzorem	ks	12,000	3 929,83	47 157,98	
	PP		5m podhledový LED pásek (2516lm/25W/m 4000K) se stmívatelným zdrojem 24V/150W a otočným ovladačem na omltku 1-10V, profilem a difuzorem					
237	K	Pol111	Bezhalogenová chránička HF1520	m	33,000	60,67	2 002,14	
	PP		Bezhalogenová chránička HF1520					
238	K	Pol112	Přichytka Omega 5220 s kotvou	ks	50,000	63,80	3 190,05	
	PP		Přichytka Omega 5220 s kotvou					
239	K	Pol113	Kabelový žlab střešní nastavba žz s krytem +montážní a upevňovací materiál	m	11,000	871,00	9 581,00	
	PP		Kabelový žlab střešní nastavba žz s krytem +montážní a upevňovací materiál					
240	K	Pol114	Kabelový žlab podhledový M2 50/50 s PO P-30R	m	20,000	243,09	4 861,74	
	PP		Kabelový žlab podhledový M2 50/50 s PO P-30R					
241	K	Pol115	Spojka žlabu SZM 1	ks	20,000	13,89	277,84	
	PP		Spojka žlabu SZM 1					
242	K	Pol116	Držák DZM 13	ks	21,000	21,09	442,83	
	PP		Držák DZM 13					
243	K	Pol117	Závitová tyč Závitová tyč 8mm/1m	ks	21,000	13,67	287,01	
	PP		Závitová tyč Závitová tyč 8mm/1m					
244	K	Pol118	Rámová hmoždinka HRD-H 10x120 "GZ"	ks	21,000	28,50	598,52	
	PP		Rámová hmoždinka HRD-H 10x120 "GZ"					
245	K	Pol119	Kabelový žlab podhledový M2 400/100 sdrůžený bez PO	m	106,000	584,43	61 949,47	
	PP		Kabelový žlab podhledový M2 400/100 sdrůžený bez PO					
246	K	Pol115	Spojka žlabu SZM 1	ks	200,000	12,89	2 578,40	
	PP		Spojka žlabu SZM 1					
247	K	Pol120	SZM 4	ks	6,000	14,56	87,35	
	PP		SZM 4					
248	K	Pol121	Spojka přepážky SPM 1 (M6x10 + M6)	ks	200,000	1,56	312,40	
	PP		Spojka přepážky SPM 1 (M6x10 + M6)					
249	K	Pol122	Podpěra PZM 400	ks	59,000	88,84	5 229,64	
	PP		Podpěra PZM 400					
250	K	Pol117	Závitová tyč Závitová tyč 8mm/1m	ks	118,000	13,17	1 553,71	
	PP		Závitová tyč Závitová tyč 8mm/1m					
251	K	Pol123	Kovová hmoždinka M8	ks	118,000	4,69	552,95	
	PP		Kovová hmoždinka M8					
252	K	Pol124	Šroub vratový M6/16 (Bal = 100 Ks)	ks	1,000	78,49	78,49	
	PP		Šroub vratový M6/16 (Bal = 100 Ks)					
253	K	Pol125	Matice M6 limcová (Bal = 100 Ks)	ks	1,000	55,33	55,33	
	PP		Matice M6 limcová (Bal = 100 Ks)					
254	K	Pol126	Přepážka KPZM 100	m	100,000	94,18	9 417,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přepážka KPZM 100					
255	K	Pol127	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	1 900,000	21,00	39 900,00	
	PP		Ukončení vodičů do 2,5 mm2					
256	K	Pol128	Ukončení vodičů do 16 mm2	ks	200,000	47,00	9 400,00	
	PP		Ukončení vodičů do 16 mm2					
257	K	Pol129	Ukončení vodičů do 35 mm2	ks	22,000	73,50	1 617,00	
	PP		Ukončení vodičů do 35 mm2					
258	K	Pol130	Ukončení vodičů do 95 mm2	ks	14,000	110,00	1 540,00	
	PP		Ukončení vodičů do 95 mm2					
259	K	Pol131	Ukončení vodičů do 185 mm2	ks	24,000	126,00	3 024,00	
	PP		Ukončení vodičů do 185 mm2					
260	K	Pol132	1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N	m	110,000	43,14	4 745,07	
	PP		1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N					
261	K	Pol133	CY 4 mm2, pod omítkou	m	275,000	31,98	8 794,50	
	PP		CY 4 mm2, pod omítkou					
262	K	Pol134	CY 10 mm2, pod omítkou	m	715,000	50,91	36 402,80	
	PP		CY 10 mm2, pod omítkou					
263	K	Pol135	CY 25 mm2, volně	m	27,500	98,83	2 717,83	
	PP		CY 25 mm2, volně					
264	K	Pol136	CY 35 mm2, volně	m	38,500	131,35	5 057,09	
	PP		CY 35 mm2, volně					
265	K	Pol137	CYKY 3x2,5 mm2, volně	m	5 940,000	45,93	272 842,02	
	PP		CYKY 3x2,5 mm2, volně					
266	K	Pol138	CYKY 4x2,5 mm2, volně	m	11,000	56,54	621,95	
	PP		CYKY 4x2,5 mm2, volně					
267	K	Pol139	CYKY 5x2,5 mm2, volně	m	16,500	62,17	1 025,87	
	PP		CYKY 5x2,5 mm2, volně					
268	K	Pol140	CYKY 3x4 mm2, volně	m	88,000	63,62	5 598,30	
	PP		CYKY 3x4 mm2, volně					
269	K	Pol141	CYKY 4x6 mm2, volně	m	44,000	98,58	4 337,48	
	PP		CYKY 4x6 mm2, volně					
270	K	Pol142	CYKY 4x10 mm2, volně	m	16,500	142,81	2 356,35	
	PP		CYKY 4x10 mm2, volně					
271	K	Pol143	CYKY 4x16 mm2, volně	m	11,000	219,25	2 411,76	
	PP		CYKY 4x16 mm2, volně					
272	K	Pol144	CYKY 4x25 mm2, volně	m	55,000	346,81	19 074,28	
	PP		CYKY 4x25 mm2, volně					
273	K	Pol145	CYKY 5x6 mm2, volně	m	66,000	114,40	7 550,47	
	PP		CYKY 5x6 mm2, volně					
274	K	Pol146	CYKY 3x70+35 mm2, volně	m	22,000	854,44	18 797,70	
	PP		CYKY 3x70+35 mm2, volně					
275	K	Pol147	CXKER 3Jx1,5	m	3 520,000	42,86	150 863,68	
	PP		CXKER 3Jx1,5					
276	K	Pol148	CXKER 2x1,5	m	495,000	45,88	22 709,12	
	PP		CXKER 2x1,5					
277	K	Pol149	CXKER 4x1,5	m	680,000	57,57	37 996,20	
	PP		CXKER 4x1,5					
278	K	Pol150	CXKER 4x10	m	561,000	197,99	111 074,63	
	PP		CXKER 4x10					
279	K	Pol151	CXKE V 2x1,5	m	77,000	49,93	3 844,53	
	PP		CXKE V 2x1,5					
280	K	Pol152	CXKE V 5x1,5	m	8,800	74,25	653,42	
	PP		CXKE V 5x1,5					
281	K	Pol153	CXKE V 2x2,5	m	220,000	52,71	11 597,08	
	PP		CXKE V 2x2,5					
282	K	Pol154	CXKE V 3x6	m	49,500	121,11	5 995,09	
	PP		CXKE V 3x6					
283	K	Pol155	H07 K95	m	22,000	319,04	7 018,84	
	PP		H07 K95					
284	K	Pol156	H07 K185	m	66,000	585,03	38 612,11	
	PP		H07 K185					
285	K	Pol157	AlMgSi-D8 pevně 840 008	m	418,000	111,33	46 535,05	
	PP		AlMgSi-D8 pevně 840 008					
286	K	Pol158	Jímací tyč AL 1500 +SP	ks	7,000	620,56	4 343,91	
	PP		Jímací tyč AL 1500 +SP					
287	K	Pol159	Jímací tyč AL 2500 +SP	ks	3,000	788,64	2 365,93	
	PP		Jímací tyč AL 2500 +SP					
288	K	Pol160	Jímací tyč AL 2500 na srožáru oddálený	ks	1,000	961,04	961,04	
	PP		Jímací tyč AL 2500 na srožáru oddálený					
289	K	Pol161	SK připojovací	ks	20,000	105,82	2 116,38	
	PP		SK připojovací					
290	K	Pol162	SP připojovací	ks	210,000	95,89	20 136,90	
	PP		SP připojovací					
291	K	Pol163	Betonový podstavec s klínem d=337mm102010	ks	10,000	182,51	1 825,12	
	PP		Betonový podstavec s klínem d=337mm102010					
292	K	Pol164	podložka 106050	ks	10,000	41,73	417,33	
	PP		podložka 106050					
293	K	Pol165	podpěra 253015 +253026	ks	30,000	89,17	2 675,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		podpěra 253015 +253026					
294	K	Pol166	SZa zkušební	ks	9,000	116,59	1 049,27	
	PP		SZa zkušební					
295	K	Pol167	Šítek pro označení svodu	ks	9,000	50,35	453,12	
	PP		Šítek pro označení svodu					
296	K	Pol168	Tvarování mont. dílu	ks	4,000	115,00	460,00	
	PP		Tvarování mont. dílu					
297	K	Pol169	Tvarování mont. dílu - napojení na stávající zemnič	ks	5,000	115,00	575,00	
	PP		Tvarování mont. dílu - napojení na stávající zemnič					
298	K	Pol170	Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací	m	20,000	151,14	3 022,83	
	PP		Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací					
299	K	Pol171	ZTs 1,5 tyč 1500x26mm se svorkou	ks	6,000	998,07	5 988,43	
	PP		ZTs 1,5 tyč 1500x26mm se svorkou					
300	K	Pol162	SP připojovací	ks	2,000	95,89	191,78	
	PP		SP připojovací					
301	K	Pol172	Ochranní trubka 1m s držáky	ks	9,000	353,39	3 180,53	
	PP		Ochranní trubka 1m s držáky					
302	K	Pol173	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	44,000	93,31	4 105,49	
	PP		FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně					
303	K	Pol174	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	77,000	109,20	8 408,71	
	PP		FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně					
304	K	Pol175	Podružný montážní a upevňovací materiál	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00	
	PP		Podružný montážní a upevňovací materiál					
305	K	Pol176	E1 120 Kabel, přepážka PROMASTOP FOAM	m2	2,000	2 782,00	5 564,00	
	PP		E1 120 Kabel, přepážka PROMASTOP FOAM					
306	K	Pol177	Drobné stavební práce - sekání drážek do 5cm se zapravením	m	517,000	57,50	29 727,50	
	PP		Drobné stavební práce - sekání drážek do 5cm se zapravením					
307	K	Pol178	Drobné stavební práce - sekání prostupů, krabic, rozvaděčů	ks	500,000	63,00	31 500,00	
	PP		Drobné stavební práce - sekání prostupů, krabic, rozvaděčů					
308	K	Pol179	Koordinace kabelových tras a prostupů	hod	8,000	475,50	3 804,00	
	PP		Koordinace kabelových tras a prostupů					
309	K	Pol180	Koordinace se subdodavateli a profesemi	hod	8,000	577,50	4 620,00	
	PP		Koordinace se subdodavateli a profesemi					
310	K	Pol181	Koordinace s napojením technologie	hod	4,000	577,50	2 310,00	
	PP		Koordinace s napojením technologie					
311	K	Pol182	Ověření a koordinace dodávky osvětlení, finální měření parametrů	hod	16,000	577,50	9 240,00	
	PP		Ověření a koordinace dodávky osvětlení, finální měření parametrů					
312	K	Pol183	Dodavatelská dokumentace	hod	32,000	682,50	21 840,00	
	PP		Dodavatelská dokumentace					
313	K	Pol184	Dokumentace skutečného provedení	hod	30,000	787,50	23 625,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
314	K	Pol185	Kontrola stávající instalace před úpravami	hod	3,000	472,50	1 417,50	
	PP		Kontrola stávající instalace před úpravami					
315	K	Pol186	Úpravy stávajících rozvaděčů v 1.np - odpojování a doplnění	hod	45,000	472,50	21 262,50	
	PP		Úpravy stávajících rozvaděčů v 1.np - odpojování a doplnění					
316	K	Pol187	Demontáž, uložení a montáž svítidel v 1.mp CDZ	hod	40,000	472,50	18 900,00	
	PP		Demontáž, uložení a montáž svítidel v 1.mp CDZ					
317	K	Pol188	Revizní technik	hod	40,000	682,50	27 300,00	
	PP		Revizní technik					
318	K	Pol189	Spolupráce s reviz. technikem	hod	8,000	577,50	4 620,00	
	PP		Spolupráce s reviz. technikem					
319	K	Pol190	Příprava ke komplexní zkoušce , kolaudaci	hod	12,000	472,50	5 670,00	
	PP		Příprava ke komplexní zkoušce , kolaudaci					
320	K	Pol191	Zkušební provoz	hod	8,000	472,50	3 780,00	
	PP		Zkušební provoz					
321	K	Pol192	Zařízení obsluhy	hod	4,000	472,50	1 890,00	
	PP		Zařízení obsluhy					
322	K	Pol193	Hloubení zemní rýhy zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 600mm	m	77,000	550,00	42 350,00	
	PP		Hloubení zemní rýhy zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 600mm					
323	K	Pol194	Výstražná folie šířka 33cm	m	77,000	14,11	1 086,62	
	PP		Výstražná folie šířka 33cm					
324	K	Pol195	Záhaz zemní rýhy zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 600mm	m	77,000	300,00	23 100,00	
	PP		Záhaz zemní rýhy zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 600mm					
D D20			Ostatní				29 190,00	
325	K	Pol196	Doprava	soubor	1,000	12 600,00	12 600,00	
	PP		Doprava					
326	K	Pol197	PPV	soubor	1,000	16 590,00	16 590,00	
	PP		PPV					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:
01 - Způsobilé výdaje

Soupis:
01.1 - Přímé náklady

Uroveň 3:
D.1.4.e - Slaboproudé elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 551 616,41	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	1 551 616,41	Sazba daně 21,00%	325 839,45
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 877 455,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.1.4.e - Slaboproudé elektroinstalace

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 551 616,41
---------------------------------	---------------------

D1 - CSS BĚLEHRADSKÁ - SLABOPROUDÉ ROZVODY DPS (kabelové žlaby ad silnop	1 551 616,41
--	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Uroveň 3:

D.1.4.e - Slaboproudé elektroinstalace

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 551 616,41

D	D1	CSS BĚLEHRADSKÁ - SLABOPROUDÉ ROZVODY DPS (kabelové ži:					1 551 616,41	
1	K	Pol198	Sada nouzové signalizace 3280B-C10001	ks	3,000	8 200,00	24 600,00	
	PP	Sada nouzové signalizace 3280B-C10001						
2	K	Pol199	JYTY 2x1mm2, p.p.	m	75,000	31,97	2 397,75	
	PP	JYTY 2x1mm2, p.p.						
3	K	Pol200	Krabice přístrojová do SDK a pod omítku	ks	12,000	69,03	828,38	
	PP	Krabice přístrojová do SDK a pod omítku						
4	K	Pol201	Rádiový orientační maják pro venkovní prostředí , 2tl + nahrání frází	ks	2,000	18 800,00	37 600,00	
	PP	Rádiový orientační maják pro venkovní prostředí , 2tl + nahrání frází						
5	K	Pol202	Základní audio jednotka s kamerou a 1 tlačítkem	ks	2,000	25 200,00	50 400,00	
	PP	Základní audio jednotka s kamerou a 1 tlačítkem						
6	K	Pol203	Modul 5 tlačítek	ks	4,000	2 994,60	11 978,40	
	PP	Modul 5 tlačítek						
7	K	Pol204	Záslepka 1 tlačítka	ks	4,000	558,38	2 233,52	
	PP	Záslepka 1 tlačítka						
8	K	Pol205	Modul indukční smyčky	ks	2,000	4 887,78	9 775,57	
	PP	Modul indukční smyčky						
9	K	Pol206	Rozšiřující I/O modul s logickými vstupy a výstupy pro integraci různých senzorů	ks	2,000	2 647,08	5 294,16	
	PP	Rozšiřující I/O modul s logickými vstupy a výstupy pro integraci různých senzorů						
10	K	Pol207	2N IP Verso rám pro instalaci do zdi, 2 moduly	ks	4,000	2 438,77	9 755,08	
	PP	2N IP Verso rám pro instalaci do zdi, 2 moduly						
11	K	Pol208	2N IP Verso krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly	ks	4,000	2 066,57	8 266,28	
	PP	2N IP Verso krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly						
12	K	Pol209	Bezpečnostní relé pro 2N IP	ks	2,000	4 296,04	8 592,08	
	PP	Bezpečnostní relé pro 2N IP						
13	K	Pol210	Software pro nastavení a správu zařízení, instalace	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP	Software pro nastavení a správu zařízení, instalace						
14	K	Pol211	IP vnitřní 7" dotykový panel s rovným čelem pro povrch instalaci (černý)	ks	9,000	15 000,00	135 000,00	
	PP	IP vnitřní 7" dotykový panel s rovným čelem pro povrch instalaci (černý)						
15	K	Pol212	Stojan pro vnitřní odpovídací jednotku	ks	9,000	2 200,00	19 800,00	
	PP	Stojan pro vnitřní odpovídací jednotku						
16	K	Pol213	Switch 16 portů Gigabit (16x PoE/PoE+), kapacita 32Gbps, 246W, kov	ks	1,000	7 552,40	7 552,40	
	PP	Switch 16 portů Gigabit (16x PoE/PoE+), kapacita 32Gbps, 246W, kov						
17	K	Pol214	6m propojovací kabel s konektorem pro el.pohon	ks	2,000	1 080,75	2 161,50	
	PP	6m propojovací kabel s konektorem pro el.pohon						
18	K	Pol215	Kabelová průchodka EA281, délka 478 mm	ks	2,000	1 562,50	3 125,00	
	PP	Kabelová průchodka EA281, délka 478 mm						
19	K	Pol216	Kabel UTP Cat.6 4páry LSZH	m	402,500	37,70	15 173,45	
	PP	Kabel UTP Cat.6 4páry LSZH						
20	K	Pol217	1216E Trubka ohebná - 16 750N	m	92,000	32,44	2 984,48	
	PP	1216E Trubka ohebná - 16 750N						
21	K	Pol218	Optický kabel 8 vl. 9/125 SM LSZH včetně zakončení	m	552,000	49,30	27 213,60	
	PP	Optický kabel 8 vl. 9/125 SM LSZH včetně zakončení						
22	K	Pol219	Chránička korugovaná ohebná 450 N 40 mm se spojkou	m	230,000	46,82	10 768,14	
	PP	Chránička korugovaná ohebná 450 N 40 mm se spojkou						
23	K	Pol220	Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 05/3,5mm ve svazku	m	230,000	43,80	10 074,00	
	PP	Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 05/3,5mm ve svazku						
24	K	Pol221	Podružný montážní a upevňovací materiál	ks	1,000	15 540,00	15 540,00	
	PP	Podružný montážní a upevňovací materiál						
25	K	Pol222	Montáž, oživení, zkušební provoz	kpl	1,000	7 875,00	7 875,00	
	PP	Montáž, oživení, zkušební provoz						
26	K	Pol223	Provozní dokumentace a dokumentace skutečného provedení	hod	1,000	787,50	787,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Provozní dokumentace a dokumentace skutečného provedení					
27	K	Pol177	Drobné stavební práce - sekání drážek do 5cm se zapravením	m	57,500	58,00	3 335,00	
			PP Drobné stavební práce - sekání drážek do 5cm se zapravením					
28	K	Pol224	Drobné stavební práce - sekání prostupů	ks	1,000	892,50	892,50	
			PP Drobné stavební práce - sekání prostupů					
29	K	Pol225	Nástěnný rozvaděč 19"22U pro max48p 600x1140x600, IP20,60kg,prosklené dv včetně výbavy ad PD	ks	4,000	54 441,45	217 765,60	
			PP Nástěnný rozvaděč 19"22U pro max48p 600x1140x600, IP20,60kg,prosklené dv včetně výbavy ad PD					
30	K	Pol226	Nástěnný rozvaděč 19"22U pro max72p 600x1140x600, IP20,60kg,prosklené dv včetně výbavy ad PD	ks	2,000	72 649,18	145 298,36	
			PP Nástěnný rozvaděč 19"22U pro max72p 600x1140x600, IP20,60kg,prosklené dv včetně výbavy ad PD					
31	K	Pol227	Switch 8xRJ 45/1Gb+media konvektorSM/1Gb v zapustné media rozvodnici včetně výbavy	ks	3,000	8 575,67	25 727,00	
			PP Switch 8xRJ 45/1Gb+med a konvektorSM/1Gb v zapustné media rozvodnici včetně výbavy					
32	K	Pol228	Zásuvka 1xRJ45 UTP Cat.6 na omítku hranatá, záclonka	ks	7,000	196,48	1 375,33	
			PP Zásuvka 1xRJ45 UTP Cat.6 na omítku hranatá, záclonka					
33	K	Pol229	Zásuvka 2xRJ45 UTP Cat.6 pod omítku , záclonka	ks	67,000	189,68	12 708,29	
			PP Zásuvka 2xRJ45 UTP Cat.6 pod omítku , záclonka					
34	K	Pol230	Zásuvka 2xRJ45 UTP Cat.6 M 45x45 hranatá na PPK, záclonka	ks	16,000	559,44	8 951,10	
			PP Zásuvka 2xRJ45 UTP Cat.6 M 45x45 hranatá na PPK, záclonka					
35	K	Pol231	Keystone, UTP, RJ45, černýP Cat.6	ks	173,000	139,71	24 170,00	
			PP Keystone, UTP, RJ45, černýP Cat.6					
36	K	Pol232	Maska nosná	ks	90,000	41,45	3 730,50	
			PP Masky nosné					
37	K	Pol216	Kabel UTP Cat.6 4páry LSZH	m	4 887,500	38,30	187 181,48	
			PP Kabel UTP Cat.6 4páry LSZH					
38	K	Pol233	Ukončení a měření kabelu v rozvaděči - UTP	ks	220,000	99,50	21 890,00	
			PP Ukončení a měření kabelu v rozvaděči - UTP					
39	K	Pol234	Certifikace systému (záruka 15let)	ks	1,000	2 625,00	2 625,00	
			PP Certifikace systému (záruka 15let)					
40	K	Pol235	Protahovací vodič CY1,5	m	138,000	24,75	3 416,05	
			PP Protahovací vodič CY1,5					
41	K	Pol236	zatažení TP kabelu do trubky,lišty,kanálu v = do 4m	m	2 070,000	25,20	52 164,00	
			PP zatažení TP kabelu do trubky,lišty,kanálu v = do 4m					
42	K	Pol85	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SDK A POD OMÍTKU	ks	67,000	69,33	4 645,24	
			PP KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SDK A POD OMÍTKU					
43	K	Pol86	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA PODPAPETNÍ KANÁL	ks	16,000	105,54	1 688,66	
			PP KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA PODPAPETNÍ KANÁL					
44	K	Pol237	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA POVRCH	ks	7,000	81,11	567,74	
			PP KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA POVRCH					
45	K	Pol238	Demontáž a úprava stávajících rozvodů	hod	16,000	472,50	7 560,00	
			PP Demontáž a úprava stávajících rozvodů					
46	K	Pol221	Podružný montážní a upevňovací materiál	ks	1,000	21 840,00	21 840,00	
			PP Podružný montážní a upevňovací materiál					
47	K	Pol222	Montáž,oživení,zkušební provoz	kpl	1,000	4 725,00	4 725,00	
			PP Montáž,oživení,zkušební provoz					
48	K	Pol239	Provozní dokumentace a dokumentace skutečného provedení	hod	1,000	787,50	787,50	
			PP Provozní dokumentace a dokumentace skutečného provedení					
49	K	Pol217	1216E Trubka ohebná - 16 750N	m	92,000	32,94	3 030,48	
			PP 1216E Trubka ohebná - 16 750N					
50	K	Pol240	1225 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N	m	115,000	42,00	4 830,00	
			PP 1225 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N					
51	K	Pol132	1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N	m	115,000	48,44	5 570,26	
			PP 1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N					
52	K	Pol241	Interní IP dome kamera, 5Mpx, 20fps, 1/2,7" CMOS, H.265+, I=2,8mm (97°), WDR, IR30m, mikrolon, SMD+, IP67,IK10,PoE (802.3af) bílá, dome	ks	4,000	3 824,10	15 296,40	
			PP Interní IP dome kamera, 5Mpx, 20fps, 1/2,7" CMOS, H.265+, I=2,8mm (97°), WDR, IR30m, mikrolon, SMD+, IP67,IK10,PoE (802.3af) bílá, dome					
53	K	Pol242	Externí IP kamera,5 Mpx, 2688 x 1520 při 25/30 fps, I = 2,8 mm/ 97° IR přísvitom do 30 m,t kodek H.265+ a H.264,IP67,IK10,PoE (802.3af),bullet.	ks	6,000	3 824,10	22 944,60	
			PP Externí IP kamera,5 Mpx, 2688 x 1520 při 25/30 fps, I = 2,8 mm/ 97° IR přísvitom do 30 m,t kodek H.265+ a H.264,IP67,IK10,PoE (802.3af),bullet.					
54	K	Pol243	4K PoE NVR rekordér pro 16 IP kamer, 16x POE port pro napájení PoE kamer, záznam (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP/1MP) H.265+/H.265 / H.264+/H.264 / G.711,HDD 4x 10TB (SATA 3.5")	ks	1,000	18 969,30	18 969,30	
			PP 4K PoE NVR rekordér pro 16 IP kamer, 16x POE port pro napájení PoE kamer, záznam (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP/1MP) H.265+/H.265 / H.264+/H.264 / G.711,HDD 4x 10TB (SATA 3.5")					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	Pol244	Kabel UTP Cat.6 4páry LSZH	m	575,000	37,80	21 733,85	
	PP		Kabel UTP Cat.6 4páry LSZH					
56	K	Pol245	Projeňání na UOOU,doprava,montáž,nastavení,oživení,zkušební provoz	ks	1,000	40 950,00	40 950,00	
	PP		Projeňání na UOOU,doprava,montáž,nastavení,oživení,zkušební provoz					
57	K	Pol246	Podružný montážní a upevňovací materiál	ks	1,000	5 040,00	5 040,00	
	PP		Podružný montážní a upevňovací materiál					
58	K	Pol247	Hlavní zesilovací stanice DVBT2	ks	1,000	5 334,00	5 334,00	
	PP		Hlavní zesilovací stanice DVBT2					
59	K	Pol248	5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní (TV+R+SAT), s 3 otvory; d. TANGO; b. jasně bílá	ks	8,000	52,82	422,57	
	PP		5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní (TV+R+SAT), s 3 otvory; d. TANGO; b. jasně bílá					
60	K	Pol249	EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	8,000	302,93	2 423,42	
	PP		EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové					
61	K	Pol250	Koaxiální kabel ,zatažení do trubky	m	632,500	37,63	23 802,87	
	PP		Koaxiální kabel ,zatažení do trubky					
62	K	Pol251	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	8,000	27,74	221,91	
	PP		3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá					
63	K	Pol252	KU 68 LA/1HF KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	8,000	79,94	639,54	
	PP		KU 68 LA/1HF KRABICE UNIVERZÁLNÍ					
64	K	Pol253	1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N	m	230,000	32,94	7 576,20	
	PP		1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N					
65	K	Pol240	1225 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N	m	172,500	41,89	7 225,34	
	PP		1225 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N					
66	K	Pol132	1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N	m	92,000	48,74	4 483,80	
	PP		1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N					
67	K	Pol254	UKONČENÍ VODIČŮ DO 1,5 mm2	ks	200,000	20,50	4 100,00	
	PP		UKONČENÍ VODIČŮ DO 1,5 mm2					
68	K	Pol255	CY 4 mm2, pod omítkou	m	92,000	32,42	2 983,01	
	PP		CY 4 mm2, pod omítkou					
69	K	Pol256	KU 68 LA/2 KRABICE ODBOČNÁ	ks	100,000	64,42	6 441,80	
	PP		KU 68 LA/2 KRABICE ODBOČNÁ					
70	K	Pol132	1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N	m	345,000	48,14	16 607,27	
	PP		1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N					
71	K	Pol257	LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ - DVOJ. ZÁMEK	m	92,000	66,12	6 082,95	
	PP		LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ - DVOJ. ZÁMEK					
72	K	Pol258	Drobný instalační a upevňovací materiál	kpl	5,000	1 419,00	7 095,00	
	PP		Drobný instalační a upevňovací materiál					
73	K	Pol259	Protipožární ucpávky,kabelové přepážky do EI120	m2	1,000	2 790,00	2 790,00	
	PP		Protipožární ucpávky,kabelové přepážky do EI120					
74	K	Pol260	Pomocné stavební práce - sekání drážek do 5cm se zapravením	m	184,000	57,75	10 626,00	
	PP		Pomocné stavební práce - sekání drážek do 5cm se zapravením					
75	K	Pol261	Pomocné stavební práce - sekání prostupů,krabic,rozvaděčů	ks	50,000	63,00	3 150,00	
	PP		Pomocné stavební práce - sekání prostupů,krabic,rozvaděčů					
76	K	Pol262	Náklady na zařízení staveníště, BOZP, úklid	hod	50,000	472,50	23 625,00	
	PP		Náklady na zařízení staveníště, BOZP, úklid					
77	K	Pol263	Lešení/plošiny/jistění práce ve výškách	hod	20,000	682,50	13 650,00	
	PP		Lešení/plošiny/jistění práce ve výškách					
78	K	Pol264	Individuální, kamerové ,funkční a komplexní zkoušky	hod	16,000	577,50	9 240,00	
	PP		Individuální, kamerové ,funkční a komplexní zkoušky					
79	K	Pol265	Výchozí revize elektrického zařízení	hod	8,000	682,50	5 460,00	
	PP		Výchozí revize elektrického zařízení					
80	K	Pol266	Výrobní, dílenská, předávací dokumentace	hod	16,000	682,50	10 920,00	
	PP		Výrobní, dílenská, předávací dokumentace					
81	K	Pol267	Konfigurace/programování	hod	16,000	682,50	10 920,00	
	PP		Konfigurace/programování					
82	K	Pol268	Zkušební provoz a zaškolení uživatele	hod	16,000	472,50	7 560,00	
	PP		Zkušební provoz a zaškolení uživatele					
83	K	Pol269	Doprava	soubor	1,000	8 925,00	8 925,00	
	PP		Doprava					
84	K	Pol270	PPV	soubor	1,000	13 125,00	13 125,00	
	PP		Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Uroveň 3:

D.1.4.f - Elektrická požární signalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

514 221,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	514 221,05	21,00%	107 986,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

622 207,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.1.4.f - Elektrická požární signalizace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Datum: 14. 9. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	514 221,05
D1 - Ústředna a její příslušenství	54 369,00
D2 - Automatické hlásiče	191 580,00
D3 - Tlačítkové hlásiče	29 160,00
D4 - Ostatní prvky EPS	7 152,88
D5 - Kabeláž	64 760,98
D6 - Trasy a příchytky	71 340,23
D7 - Programy a oživovací práce	31 017,00
D8 - Ostatní	64 840,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilý výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Uroveň 3:

D.1.4.f - Elektrická požární signalizace

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

514 221,05

D		D1	Ústředna a její příslušenství				54 369,00	
1	K	Pol420	Kompaktní ústředna, základní verze včetně čelního ovládacího panelu, 2 kruhové linky, bluetooth servisní rozhraní, LAN port, interní zdroj 24V/4A	ks	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní
PP		Kompaktní ústředna, základní verze včetně čelního ovládacího panelu, 2 kruhové linky, bluetooth servisní rozhraní, LAN port, interní zdroj 24V/4A						
2	K	Pol421	Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	vlastní
PP		Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky						
3	K	Pol422	Sestavení a zahoření ústředny	ks	1,000	5 829,00	5 829,00	vlastní
PP		Sestavení a zahoření ústředny						
4	K	Pol423	Baterie 12 V / 17 Ah	ks	2,000	820,00	1 640,00	vlastní
PP		Baterie 12 V / 17 Ah						
5	K	Pol424	SD karta 4GB pro ústřednu EPS	ks	1,000	500,00	500,00	vlastní
PP		SD karta 4GB pro ústřednu EPS						
D		D2	Automatické hlásiče				191 580,00	
6	K	Pol425	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	ks	103,000	1 450,00	149 350,00	vlastní
PP		Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44						
7	K	Pol426	Hlásičová patice základní provedení	ks	103,000	410,00	42 230,00	vlastní
PP		Hlásičová patice základní provedení						
D		D3	Tlačítkové hlásiče				29 160,00	
8	K	Pol427	Tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž	ks	16,000	1 720,00	27 520,00	vlastní
PP		Tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž						
9	K	Pol428	Fotoluminiscenční plastová tabulka pro označení tlačítek EPS, 150x150mm	ks	16,000	102,50	1 640,00	vlastní
PP		Fotoluminiscenční plastová tabulka pro označení tlačítek EPS, 150x150mm						
D		D4	Ostatní prvky EPS				7 152,88	
10	K	Pol429	Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor	ks	1,000	3 570,58	3 570,58	vlastní
PP		Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor						
11	K	Pol430	Vstupně výstupní modul, 1 monitorovaný výstup a 1 monitorovaný vstup, s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor	ks	1,000	2 119,97	2 119,97	vlastní
PP		Vstupně výstupní modul, 1 monitorovaný výstup a 1 monitorovaný vstup, s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor						
12	K	Pol431	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm	ks	1,000	721,84	721,84	vlastní
PP		Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm						
13	K	Pol432	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	1,000	683,16	683,16	vlastní
PP		Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm						
14	K	Pol433	Záslepka PG 16	ks	14,000	4,10	57,33	vlastní
PP		Záslepka PG 16						
D		D5	Kabeláž				64 760,98	
15	K	Pol434	Kabel 1x2x0,8 B2cas1d1	m	1 230,000	38,74	47 647,74	vlastní
PP		Kabel 1x2x0,8 B2cas1d1						
16	K	Pol435	Kabel 1x2x0,8 P-30-R B2cas1d1	m	58,000	41,31	2 396,10	vlastní
PP		Kabel 1x2x0,8 P-30-R B2cas1d1						
17	K	Pol436	Kabel 2x2x0,8 P-30-R B2cas1d1	m	265,000	49,96	13 240,20	vlastní
PP		Kabel 2x2x0,8 P-30-R B2cas1d1						
18	K	Pol437	Kabel 2x1,5 P-60-R B2cas1d1	m	29,000	50,93	1 476,94	vlastní
PP		Kabel 2x1,5 P-60-R B2cas1d1						
D		D6	Trasy a přichytky				71 340,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Pol438	Přichytka jednostranná včetně kotvy	ks	1 872,000	13,49	25 243,54	vlastní
	PP		Přichytka jednostranná včetně kotvy					
20	K	Pol439	Úchytky pro svazky kabelů s certifikací dle ČSN 73 0895 pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R	ks	33,000	52,50	1 732,50	vlastní
	PP		Úchytky pro svazky kabelů s certifikací dle ČSN 73 0895 pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R					
21	K	Pol440	Kabelová přichytka jednostranná s funkční integritou při požáru velikost 8mm, certifikováno dle ČSN 73 0895 pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R	ks	393,000	12,74	5 007,61	vlastní
	PP		Kabelová přichytka jednostranná s funkční integritou při požáru velikost 8mm, certifikováno dle ČSN 73 0895 pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R					
22	K	Pol441	Kabelová přichytka dvoustranná s funkční integritou při požáru velikost 8mm, certifikováno dle ČSN 73 0895 pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R	ks	320,000	12,08	3 866,56	vlastní
	PP		Kabelová přichytka dvoustranná s funkční integritou při požáru velikost 8mm, certifikováno dle ČSN 73 0895 pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R					
23	K	Pol442	Turbošroub do betonu, pro uchycení ohnivodných přichytek, do betonu, trasa s funkční integritou při požáru, 7,5x52mm, certifikováno dle ČSN 73 0895 pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R	ks	746,000	11,85	8 837,12	vlastní
	PP		Turbošroub do betonu, pro uchycení ohnivodných přichytek, do betonu, trasa s funkční integritou při požáru, 7,5x52mm, certifikováno dle ČSN 73 0895 pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R					
24	K	Pol443	Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	m	50,000	39,22	1 960,90	vlastní
	PP		Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem					
25	K	Pol444	Vysekání drážky 3x3cm	m	52,000	57,50	2 990,00	vlastní
	PP		Vysekání drážky 3x3cm					
26	K	Pol445	Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka,	ks	16,000	59,50	952,00	vlastní
	PP		Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka,					
27	K	Pol446	Průraz stěnou SDK	ks	5,000	89,50	447,50	vlastní
	PP		Průraz stěnou SDK					
28	K	Pol447	Průraz stěnou do 250mm	ks	82,000	126,00	10 332,00	vlastní
	PP		Průraz stěnou do 250mm					
29	K	Pol448	Průraz stěnou nad 250mm - 500mm	ks	28,000	210,00	5 880,00	vlastní
	PP		Průraz stěnou nad 250mm - 500mm					
30	K	Pol449	Průraz stropem	ks	1,000	262,50	262,50	vlastní
	PP		Průraz stropem					
31	K	Pol450	Navrtání dutiny spirolového stropu	ks	13,000	294,00	3 822,00	vlastní
	PP		Navrtání dutiny spirolového stropu					
D D7 Programy a oživovací práce							31 017,00	
32	K	Pol451	Testování detektoru	ks	119,000	94,50	11 245,50	vlastní
	PP		Testování detektoru					
33	K	Pol452	Revize systému EPS	kpl	1,000	10 237,50	10 237,50	vlastní
	PP		Revize systému EPS					
34	K	Pol453	Oživení a konfigurace systému	hod	6,000	577,50	3 465,00	vlastní
	PP		Oživení a konfigurace systému					
35	K	Pol454	Koordináční funkční zkouška systému	hod	4,000	577,50	2 310,00	vlastní
	PP		Koordináční funkční zkouška systému					
36	K	Pol455	Koordináční funkční zkouška systému za účasti HZS	hod	4,000	892,50	3 570,00	vlastní
	PP		Koordináční funkční zkouška systému za účasti HZS					
37	K	Pol456	Požární kniha	ks	1,000	189,00	189,00	vlastní
	PP		Požární kniha					
D D8 Ostatní							64 840,96	
38	K	Pol457	Popis hlásičů	ks	119,000	48,98	5 828,86	vlastní
	PP		Popis hlásičů					
39	K	Pol458	Připojení ovládacího zařízení	ks	8,000	189,00	1 512,00	vlastní
	PP		Připojení ovládacího zařízení					
40	K	Pol459	Koordinace s dodavatelem dveří	hod	2,000	577,50	1 155,00	vlastní
	PP		Koordinace s dodavatelem dveří					
41	K	Pol460	Koordinace s dodavatelem MaR	hod	1,000	577,50	577,50	vlastní
	PP		Koordinace s dodavatelem MaR					
42	K	Pol461	Koordinace s dodavatelem výtahů	hod	1,000	577,50	577,50	vlastní
	PP		Koordinace s dodavatelem výtahů					
43	K	Pol462	Drobné práce (2,5%) a materiál (1%)	kpl	1,000	6 890,10	6 890,10	vlastní
	PP		Drobné práce (2,5%) a materiál (1%)					
44	K	Pol463	Požární ucpávky	kus	11,000	1 155,00	12 705,00	vlastní
	PP		Požární ucpávky					
45	K	Pol464	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 25km)	km	1 050,000	16,50	17 325,00	vlastní
	PP		Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 25km)					
46	K	Pol465	Inženýrská a koordináční činnost	hod	6,000	682,50	4 095,00	vlastní
	PP		Inženýrská a koordináční činnost					
47	K	Pol466	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	6 825,00	6 825,00	vlastní
	PP		Dílenská dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Poi467	Dokumentace skutečného stavu včetně dokladové části	kpl	1,000	7 350,00	7 350,00	
PP			Dokumentace skutečného stavu včetně dokladové části					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Uroveň 3:

D.1.4.g - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

270 723,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 723,37	21,00%	56 851,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

327 575,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.1.4.g - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	270 723,37
D1 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	237 503,37
D2 - Ostatní	33 220,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.1.4.g - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Místo: Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

270 723,37

D1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 237 503,37

1	K	Pol468	Deska ústředny 128, 16-128 zón s podporou 3EOL, 16-128 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů, možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby, 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 240	ks	1,000	12 200,00	12 200,00	vlastní
PP			Deska ústředny 128, 16-128 zón s podporou 3EOL, 16-128 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů, možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby, 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 240+8+1 uživatelů (kód+klávesnice+ovladač), paměť 22527 událostí, 32 hlasových zpráv, 64 SMS (GSM-5/LT1/LT2), 16 tel. č. uživatelů, Podpora zaslání událostí e-mailem, Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO, RS-232 (RJ) / USB, EN50131 stupeň 3.					
2	K	Pol469	Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústředny: 64/128/256 + expandéry nebo. Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm, zámek, tamper otevření	ks	1,000	2 444,00	2 444,00	vlastní
PP			Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústředny: 64/128/256 + expandéry nebo. Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm, zámek, tamper otevření					
3	K	Pol470	Dotyková klávesnice LCD 7", rozlišení 1024x600, 16,7 milionu barev, přes 20 motivů, víceúrovňové konfigurovatelné grafické rozhraní, až 24 uživatelských obrazovek, podpora widgetů a MACRO funkcí, spouštěč obrazovky: hodiny, data, stavy (zóny, dveře, východy), teploty, funkce torádmedku, nastavení hlasitosti (gong, vstup/odchod, zpovědní, požár, poplach, cbeckné), režim zobrazení LCD klávesnice, slot pro paměťovou kartu microSD/SDHC, 2 zóny (EOL, 2EOL, 3EOL), stupeň 3 (EN 50131), barva bílá, coběr 350-450mA, rozměry: 196 x 129 x 22 mm.	ks	4,000	7 100,00	28 400,00	vlastní
PP			Dotyková klávesnice LCD 7", rozlišení 1024x600, 16,7 milionu barev, přes 20 motivů, víceúrovňové konfigurovatelné grafické rozhraní, až 24 uživatelských obrazovek, podpora widgetů a MACRO funkcí, spouštěč obrazovky: hodiny, data, stavy (zóny, dveře, východy), teploty, funkce torádmedku, nastavení hlasitosti (gong, vstup/odchod, zpovědní, požár, poplach, cbeckné), režim zobrazení LCD klávesnice, slot pro paměťovou kartu microSD/SDHC, 2 zóny (EOL, 2EOL, 3EOL), stupeň 3 (EN 50131), barva bílá, coběr 350-450mA, rozměry: 196 x 129 x 22 mm.					
4	K	Pol471	Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, tamper vstup.	ks	6,000	1 820,00	10 920,00	vlastní
PP			Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, tamper vstup.					
5	K	Pol472	Univerzální kryt z ABS plastu pro expandér	ks	6,000	392,00	2 352,00	vlastní
PP			Univerzální kryt z ABS plastu pro expandér					
6	K	Pol473	LAN komunikátor RADOM pro připojení na PCO Městské police Pardubice, včetně síťového nastavení a konfigurace	ks	1,000	3 550,00	3 550,00	vlastní
PP			LAN komunikátor RADOM pro připojení na PCO Městské police Pardubice, včetně síťového nastavení a konfigurace					
7	K	Pol474	Zdroj v krytu 13,8Vse/5A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor až AKU 40Ah	ks	1,000	8 200,00	8 200,00	vlastní
PP			Zdroj v krytu 13,8Vse/5A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor až AKU 40Ah					
8	K	Pol475	Akumulátor 12V/40Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS	ks	1,000	2 584,68	2 584,68	vlastní
PP			Akumulátor 12V/40Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS					
9	K	Pol476	Akumulátor 12V/18Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS	ks	1,000	1 422,96	1 422,96	vlastní
PP			Akumulátor 12V/18Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS					
10	K	Pol477	Duální PIR + MW detektor, PET odolnost, dosah 20m. S vestavěnými rezistory (O/C, 1k/1k, 2k2/4k7, 4k7/6k8, 3k3/3k3, 5k6/5k6). Možnost instalace základny s pozdějším zapojení elektroniky detektoru.	ks	27,000	1 762,01	47 574,14	vlastní
PP			Duální PIR + MW detektor, PET odolnost, dosah 20m. S vestavěnými rezistory (O/C, 1k/1k, 2k2/4k7, 4k7/6k8, 3k3/3k3, 5k6/5k6). Možnost instalace základny s pozdějším zapojení elektroniky detektoru.					
11	K	Pol478	Duální stropní PIR + MW detektor, PET odolnost, dosah 20m. S vestavěnými rezistory (O/C, 1k/1k, 2k2/4k7, 4k7/6k8, 3k3/3k3, 5k6/5k6). Možnost instalace základny s pozdějším zapojení elektroniky detektoru.	ks	3,000	1 803,90	5 411,70	vlastní
PP			Duální stropní PIR + MW detektor, PET odolnost, dosah 20m. S vestavěnými rezistory (O/C, 1k/1k, 2k2/4k7, 4k7/6k8, 3k3/3k3, 5k6/5k6). Možnost instalace základny s pozdějším zapojení elektroniky detektoru.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Duální stropní PIR + MW detektor, PĚT oddílovostí, obsah 20m. S vestavěnými rezistory (OWC, 1k/1k, 2k/2k, 4k/4k, 3-3/2k, 5k/5k). Možnost instalace základny s pozdějším zapojení elektroniky detektoru.					
12	K	Pol479	Připojení zápusného magnetického kontaktu včetně případného prodloužení kabelu, dovádka dveří	ks	39,000	178,50	6 961,50	vlastní
PP			Připojení zápusného magnetického kontaktu včetně případného prodloužení kabelu, dovádka dveří					
13	K	Pol480	Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky	ks	22,000	143,85	3 164,70	vlastní
PP			Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky					
14	K	Pol481	Propojovací krabice, 16+2 šroubovací svorky do krabice KU68	ks	1,000	401,11	401,11	vlastní
PP			Propojovací krabice, 16+2 šroubovací svorky do krabice KU68					
15	K	Pol482	Kabel 2x2x0,5 B2cas1d1	m	410,000	45,61	18 701,33	vlastní
PP			Kabel 2x2x0,5 B2cas1d1					
16	K	Pol483	Kabel 3x2x0,5 B2cas1d1	m	467,000	57,25	26 736,68	vlastní
PP			Kabel 3x2x0,5 B2cas1d1					
17	K	Pol484	Kabel 4x2x0,5 B2cas1d1	m	170,000	61,89	10 520,96	vlastní
PP			Kabel 4x2x0,5 B2cas1d1					
18	K	Pol485	Kabel 2x1,5 B2cas1d1	m	170,000	34,92	5 935,89	vlastní
PP			Kabel 2x1,5 B2cas1d1					
19	K	Pol486	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H B2ca modrý 500m	m	15,000	38,30	574,47	vlastní
PP			Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H B2ca modrý 500m					
20	K	Pol487	Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy, včetně instalace uživatelské aplikace na PC a mobilní telefon uživatele	hod	8,000	682,50	5 460,00	vlastní
PP			Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy, včetně instalace uživatelské aplikace na PC a mobilní telefon uživatele					
21	K	Pol488	Revize systému PTZS	kpl	1,000	1 027,50	1 027,50	vlastní
PP			Revize systému PTZS					
22	K	Pol489	Koordinace s Městskou policií Pardubice	hod	4,000	892,50	3 570,00	vlastní
PP			Koordinace s Městskou policií Pardubice					
23	K	Pol490	Kordinace s dodavatelem oken a dveří	hod	3,000	577,50	1 732,50	vlastní
PP			Kordinace s dodavatelem oken a dveří					
24	K	Pol491	Korodínace s poskytovatelem datové konektivity	hod	2,000	577,50	1 155,00	vlastní
PP			Korodínace s poskytovatelem datové konektivity					
25	K	Pol492	Konektor RJ45 včetně punčošky	ks	2,000	114,68	229,36	vlastní
PP			Konektor RJ45 včetně punčošky					
26	K	Pol493	Měření metalické přípojky, popis (strojový popis - PC, popisovačka)	ks	1,000	184,00	184,00	vlastní
PP			Měření metalické přípojky, popis (strojový popis - PC, popisovačka)					
27	K	Pol494	Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka	ks	1,000	397,12	397,12	vlastní
PP			Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka					
28	K	Pol495	Skupinová kabelová příchylky včetně kolevního materiálu	ks	510,000	33,27	16 966,17	vlastní
PP			Skupinová kabelová příchylky včetně kolevního materiálu					
29	K	Pol496	Trubka ohebná 20, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	m	14,000	31,61	442,60	vlastní
PP			Trubka ohebná 20, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem					
30	K	Pol497	Frézování drážky 3x3cm	m	16,000	57,50	920,00	vlastní
PP			Frézování drážky 3x3cm					
31	K	Pol447	Průraz stěnou do 250mm	ks	18,000	126,00	2 268,00	vlastní
PP			Průraz stěnou do 250mm					
32	K	Pol448	Průraz stěnou nad 250mm - 500mm	ks	7,000	210,00	1 470,00	vlastní
PP			Průraz stěnou nad 250mm - 500mm					
33	K	Pol498	Drobné práce (5%) a materiál (2,5%)	kpl	1,000	3 625,00	3 625,00	vlastní
PP			Drobné práce (5%) a materiál (2,5%)					
D D2			Ostatní	33 220,00				
34	K	Pol463	Požární ucpávky	kus	5,000	1 155,00	5 775,00	
PP			Požární ucpávky					
35	K	Pol464	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 25km)	km	500,000	17,30	8 650,00	
PP			Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 25km)					
36	K	Pol465	Inženýrská a koordinační činnost	hod	6,000	682,50	4 095,00	
PP			Inženýrská a koordinační činnost					
37	K	Pol466	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	6 825,00	6 825,00	
PP			Dílenská dokumentace					
38	K	Pol467	Dokumentace skutečného stavu včetně dokladové části	kpl	1,000	7 875,00	7 875,00	
PP			Dokumentace skutečného stavu včetně dokladové části					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:
01 - Způsobilé výdaje

Soupis:
01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:
D.1.4.h - Měření a regulace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 854 784,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 854 784,00	21,00%	389 504,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 244 288,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.1.4.h - Měření a regulace

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 854 784,00
Rozvaděč MRA.1 - Rozvaděč MRA.1	702 620,00
D1 - Řídicí systém - DODÁVKA	185 400,00
D2 - Periferie - DODÁVKA + MONTÁŽ	331 940,00
D3 - Montážní práce - ostatní technologická zařízení - MONTÁŽ	43 280,00
D4 - Rozvaděč - DODÁVKA + MONTÁŽ	142 000,00
Rozvaděč MRA.2 - Rozvaděč MRA.2	214 680,00
D1 - Řídicí systém - DODÁVKA	51 000,00
D2 - Periferie - DODÁVKA + MONTÁŽ	29 680,00
D3 - Montážní práce - ostatní technologická zařízení - MONTÁŽ	44 000,00
D4 - Rozvaděč - DODÁVKA + MONTÁŽ	90 000,00
OSTATNÍ - OSTATNÍ	937 484,00
D5 - KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL - DODÁVKA + MONTÁŽ	337 924,00
D6 - Zprovoznění a ostatní náklady	599 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.1.4.h - Měření a regulace

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 854 784,00

D Rozvaděč MF Rozvaděč MRA.1

702 620,00

D D1 Řídicí systém - DODÁVKA

185 400,00

1	K	AS1	Kompaktní, volně programovatelný řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver	ks	1,000	18 900,00	18 900,00	
PP Kompaktní, volně programovatelný řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver								
2	K	AS1.1,2	Modul 12x spínací relé 250V/4A, ARION/MODBUS	ks	2,000	12 820,00	25 640,00	
PP Modul 12x spínací relé 250V/4A, ARION/MODBUS								
3	K	AS1.3,4	Modul 24x digitální IN 24V ss/st, galv. oddělení, ARION/MODBUS	ks	2,000	12 820,00	25 640,00	
PP Modul 24x digitální IN 24V ss/st, galv. oddělení, ARION/MODBUS								
4	K	AS2.3,4	Řídicí systém, 2x Ethernet, switch, RS485, RS232, SD, webserver	ks	3,000	30 000,00	90 000,00	
PP Řídicí systém, 2x Ethernet, switch, RS485, RS232, SD, webserver								
5	K	LCD1	Grafický terminál, TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., RS485, 1x slot EM-xx, 1x slot EMW-xx, Ethernet, SD, webserver	ks	1,000	18 700,00	18 700,00	
PP Grafický terminál, TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., RS485, 1x slot EM-xx, 1x slot EMW-xx, Ethernet, SD, webserver								
6	K	GSM	Zásuvný modul GSM pro LCD terminál	ks	1,000	3 920,00	3 920,00	
PP Zásuvný modul GSM pro LCD terminál								
7	K	AN-GSM	Anténa magnetická, 5 dB, kabel 3 m, SMA	ks	1,000	500,00	500,00	
PP Anténa magnetická, 5 dB, kabel 3 m, SMA								
8	K	DSW1	5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24 V-DC	ks	1,000	4 100,00	4 100,00	
PP 5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24 V-DC								

D D2 Periferie - DODÁVKA + MONTÁŽ

331 940,00

9	K	TQ1.x	Čidlo teploty, vlhkosti, koncentrace CO2, RS485, design dle zařizovacích prvků elektro	ks	46,000	5 000,00	230 000,00	
PP Čidlo teploty, vlhkosti, koncentrace CO2, RS485, design dle zařizovacích prvků elektro								
10	K	OP.x	Čidlo teploty, vlhkosti, grafický disp., 4 tlačítka, RS485, bílá/ledová bílá, design dle zařizovacích prvků elektro	ks	11,000	3 500,00	38 500,00	
PP Čidlo teploty, vlhkosti, grafický disp., 4 tlačítka, RS485, bílá/ledová bílá, design dle zařizovacích prvků elektro								
11	K	Pir.x	Čidlo přítomnosti, stropní povrchová montáž, o pokrytí 7m při výšce montáže 2.5m, zpoždění vypnutí: 5s - 10min., napájení 230V-AC, spínací kontakt	ks	34,000	910,00	30 940,00	
PP Čidlo přítomnosti, stropní povrchová montáž, o pokrytí 7m při výšce montáže 2.5m, zpoždění vypnutí: 5s - 10min., napájení 230V-AC, spínací kontakt								
12	K	Fv.x	Převodník pulzů na M-Bus - 2 kanály, maximální frekvence pulzů 14 Hz, IP54	ks	11,000	2 500,00	27 500,00	
PP Převodník pulzů na M-Bus - 2 kanály, maximální frekvence pulzů 14 Hz, IP54								
13	K	RKpx.x	Otočný servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 4Nm, nap. 24V/AC, ovl. 3/2p.	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
PP Otočný servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 4Nm, nap. 24V/AC, ovl. 3/2p.								

D D3 Montážní práce - ostatní technologická zařízení - MONTÁŽ

43 280,00

14	K	RPx.x	Připojení napájení (24V) a komunikace modbus - regulátor průtoku vzduchu	ks	27,000	420,00	11 340,00	
PP Připojení napájení (24V) a komunikace modbus - regulátor průtoku vzduchu								
15	K	Fsvx.x, Flvx.x	Připojení komunikace M-bus - vodoměr (převodník pulzů / M-bus)	ks	22,000	420,00	9 240,00	
PP Připojení komunikace M-bus - vodoměr (převodník pulzů / M-bus)								
16	K	MTx	Připojení napájení a komunikace M-bus - měřč spotřeby tepla	ks	10,000	420,00	4 200,00	
PP Připojení napájení a komunikace M-bus - měřč spotřeby tepla								
17	K	EPS	Připojení vazby na systém EPS (1xDI/1xDO)	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	
PP Připojení vazby na systém EPS (1xDI/1xDO)								
18	K	VS	Připojení vazby na systém MaR předávací stanice (1xDI/1xDO)	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	
PP Připojení vazby na systém MaR předávací stanice (1xDI/1xDO)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Uvx	Připojení termoelektrické hlavice uzavíracího ventilu TV (230V)	ks	10,000	420,00	4 200,00	
PP Připojení termoelektrické hlavice uzavíracího ventilu TV (230V)								
20	K	PKx.x	Připojení koncového snímače protipožární klapky	ks	9,000	300,00	2 700,00	
PP Připojení koncového snímače protipožární klapky								
D D4 Rozvaděč - DODÁVKA + MONTÁŽ							142 000,00	
21	K	Pol354	Skříňový rozvaděč, 2000x800x400 (v,š,h), 1křídle dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, IP55	ks	1,000	142 000,00	142 000,00	
PP Skříňový rozvaděč, 2000x800x400 (v,š,h), 1křídle dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, IP55								
	VV		1		1,000			
	VV		"hlavní vypínač 3p./40A, napěťová spoušť 230V/AC" 1		1,000			
	VV		"čtyřpólový výkonný kombinovaný svodičbleskových proudů typ 1 a 2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1" 1		1,000			
	VV		"přepětová ochrana Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5e)" 1		1,000			
	VV		"přepětová ochrana s vl. filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A" 1		1,000			
	VV		"zdroj 230V-AC / 24V-DC, 5A" 1		1,000			
	VV		"napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 315VA" 1		1,000			
	VV		"zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu" 2		2,000			
	VV		"LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá" 1		1,000			
	VV		"LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená" 1		1,000			
	VV		"LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená" 2		2,000			
	VV		"hřibovitě tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x12" 1		1,000			
	VV		"pomocný instalační materiál: žláby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jističí prvky, vývody" 1		1,000			
D Rozvaděč MF Rozvaděč MRA.2							214 680,00	
D D1 Řídicí systém - DODÁVKA							51 000,00	
22	K	AS5	Kompaktní, volně programovatelný řídicí systém 24DI, 4DO+19RDO, 15AI, 6AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver	ks	1,000	25 200,00	25 200,00	
PP Kompaktní, volně programovatelný řídicí systém 24DI, 4DO+19RDO, 15AI, 6AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver								
23	K	-	Rozšiřující modul dvou analogových výstupů 0-10V	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
PP Rozšiřující modul dvou analogových výstupů 0-10V								
24	K	-1	Rozšiřující modul galvanicky oddělené RS485	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP Rozšiřující modul galvanicky oddělené RS485								
25	K	LCD5	Průmyslový terminál, LCD displej 4x20 zn., paralelní rozhraní	ks	1,000	17 200,00	17 200,00	
PP Průmyslový terminál, LCD displej 4x20 zn., paralelní rozhraní								
26	K	DSW5	5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24 V-DC	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
PP 5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24 V-DC								
D D2 Periferie - DODÁVKA + MONTÁŽ							29 680,00	
27	K	Te1	Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavici, Ni1000, 6180ppm, IP65	ks	1,000	420,00	420,00	
PP Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavici, Ni1000, 6180ppm, IP65								
28	K	T1.1,T1.2,T1.3,T1.4,	Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavici, Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu	ks	5,000	720,00	3 600,00	
PP Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavici, Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu								
29	K	dPa1.1,dPa1.2	Snímač diferenčního tlaku, výstup 0-10V, rozsah 0-100Pa / 0-2500Pa, napájení 24V, IP54	ks	2,000	3 200,00	6 400,00	
PP Snímač diferenčního tlaku, výstup 0-10V, rozsah 0-100Pa / 0-2500Pa, napájení 24V, IP54								
30	K	dP1.1,dP1.2,dP1.3	Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací kontakt, včetně připojovací sady pro VZT jednotky	ks	3,000	520,00	1 560,00	
PP Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací kontakt, včetně připojovací sady pro VZT jednotky								
31	K	RK1.1	Otočný servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 24V/AC, ovl. 0-10V	ks	1,000	4 100,00	4 100,00	
PP Otočný servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 24V/AC, ovl. 0-10V								
32	K	MK1.1,MK1.2	Otočný servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 24-230V/AC, ovl. 2p., havarijní funkce	ks	2,000	6 800,00	13 600,00	
PP Otočný servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 24-230V/AC, ovl. 2p., havarijní funkce								
D D3 Montážní práce - ostatní technologická zařízení - MONTÁŽ							44 000,00	
33	K	ELO1.1	Připojení napájení, ovládání a bezpečnostních termostátů el. ohřevače VZT (6/12kW - SSR spínání)	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP Připojení napájení, ovládání a bezpečnostních termostátů el. ohřevače VZT (6/12kW - SSR spínání)								
34	K	EPS.1	Připojení vzáby na systém EPS (1xDI)	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP Připojení vzáby na systém EPS (1xDI)								
35	K	VP1.1,VO1.1	Připojení napájení / ovládání motoru ventilátoru 400V/2,4kW, EC technologie	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	
PP Připojení napájení / ovládání motoru ventilátoru 400V/2,4kW, EC technologie								
36	K	CHL2.00	Připojení vzáby na automatiku chladicí jednotky (2x signalizace)	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP Připojení vzáby na automatiku chladicí jednotky (2x signalizace)								
D D4 Rozvaděč - DODÁVKA + MONTÁŽ							90 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	Pol367	Nástěnný rozvaděč, 1600x800x300 (v,š,h), 1křídle dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, IP55, síťška	ks	1,000	90 000,00	90 000,00	
	PP		Nástěnný rozvaděč, 1600x800x300 (v,š,h), 1křídle dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, IP55, síťška					
	VV		1		1,000			
	VV		"hlavní vypínač 3p./63A, napěťová spoušť 230V/AC" 1		1,000			
	VV		"digitální elektroměr 60A, přímé měření, 3fázový, 11ařf,		2,000			
	VV		MBUS, MID" 2					
	VV		"jistěný vývod 400V / motorový spínač 4A/3p." 2		2,000			
	VV		"jistěný / spínaný (stykačový) vývod 400V/10A" 1		1,000			
	VV		"jistěný / spínaný (stykačový) vývod 400V/20A" 1		1,000			
	VV		"čtyřpólový výkonový kombinovaný svodič bleskových proudů		1,000			
	VV		typ 1 a 2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1" 1					
	VV		"přepěťová ochrana Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5e)" 1		1,000			
	VV		"přepěťová ochrana s vř filtrem, instalace těsně před		1,000			
	VV		chráněné zařízení, 16 A" 1					
	VV		"napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 60VA" 1		1,000			
	VV		"zdroj 230V-AC / 24V-DC, 5A" 1		1,000			
	VV		"zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu" 1		1,000			
	VV		"topné těleso 100W, 110-250V AC" 1		1,000			
	VV		"termostat 0 - 50°C , přepínací kontakt, montáž na DIN lištu" 1		1,000			
	VV		"LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá" 1		1,000			
	VV		"LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená" 1		1,000			
	VV		"LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená" 1		1,000			
	VV		"hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž,		1,000			
	VV		spínací kontakt 1x12" 1					
	VV		"pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice,		1,000			
	VV		pomocná relé, jističí prvky, vývodky" 1					
	VV		"ocelová nosná konstrukce pro zavěšení rozvaděče" 1		1,000			

D OSTATNÍ OSTATNÍ

937 484,00

D D5 KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL - DODÁVKA + MONTÁŽ

337 924,00

38	K	Pol377	JYTY-O 2x1	m	180,000	25,00	4 500,00	
	PP		JYTY-O 2x1					
39	K	Pol378	JYTY-O 4x1	m	108,000	25,00	2 700,00	
	PP		JYTY-O 4x1					
40	K	Pol379	JYTY-O 7x1	m	28,000	33,00	924,00	
	PP		JYTY-O 7x1					
41	K	Pol380	J-H(ST)H 1x2x0.8	m	306,000	33,00	10 098,00	
	PP		J-H(ST)H 1x2x0.8					
42	K	Pol381	J-H(ST)H 2x2x0.8	m	768,000	40,00	30 720,00	
	PP		J-H(ST)H 2x2x0.8					
43	K	Pol382	J-H(ST)H 4x2x0.8	m	24,000	52,00	1 248,00	
	PP		J-H(ST)H 4x2x0.8					
44	K	Pol383	SXKD-5E-UTP-LSOH	m	270,000	33,00	8 910,00	
	PP		SXKD-5E-UTP-LSOH					
45	K	Pol385	CYKY-J 4x1.5	m	18,000	38,00	684,00	
	PP		CYKY-J 4x1.5					
46	K	Pol386	CYKY-J 5x2.5	m	18,000	52,00	936,00	
	PP		CYKY-J 5x2.5					
47	K	Pol387	CYKY-J 5x4	m	18,000	90,00	1 620,00	
	PP		CYKY-J 5x4					
48	K	Pol388	CYKY-J 7x1.5	m	36,000	60,00	2 160,00	
	PP		CYKY-J 7x1.5					
49	K	Pol389	1-CXKE-R-O 2x1.5	m	1 290,000	50,00	64 500,00	
	PP		1-CXKE-R-O 2x1.5					
50	K	Pol390	1-CXKE-R-J 3x1.5	m	174,000	50,00	8 700,00	
	PP		1-CXKE-R-J 3x1.5					
51	K	Pol391	1-CXKE-R-O 4x1.5	m	1 366,000	70,00	97 020,00	
	PP		1-CXKE-R-O 4x1.5					
52	K	Pol392	1-CXKE-R-J 3x2.5	m	18,000	70,00	1 260,00	
	PP		1-CXKE-R-J 3x2.5					
53	K	Pol393	1-CXKE-R-J 5x10	m	72,000	350,00	25 200,00	
	PP		1-CXKE-R-J 5x10					
54	K	Pol394	CY6-žlutozelený	m	160,000	30,00	4 800,00	
	PP		CY6-žlutozelený					
55	K	Pol395	Kabelový žlab 250/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu aid.	m	6,000	620,00	3 720,00	
	PP		Kabelový žlab 250/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu aid.					
56	K	Pol396	Kabelový žlab 125/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu aid.	m	22,000	420,00	9 240,00	
	PP		Kabelový žlab 125/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu aid.					
57	K	Pol397	Kabelový žlab 62/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu aid.	m	82,000	280,00	22 960,00	
	PP		Kabelový žlab 62/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu aid.					
58	K	Pol398	Trubka pevná s hrdlem samozhášivá, 320N, 16mm, vč. spojek, příchytok, vývodek aid.	m	136,000	44,00	5 984,00	
	PP		Trubka pevná s hrdlem samozhášivá, 320N, 16mm, vč. spojek, příchytok, vývodek aid.					
59	K	Pol399	Trubka pevná s hrdlem samozhášivá, 320N, 25mm, vč. spojek, příchytok, vývodek aid.	m	39,000	50,00	1 950,00	
	PP		Trubka pevná s hrdlem samozhášivá, 320N, 25mm, vč. spojek, příchytok, vývodek aid.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	Pol400	Trubka pevná s hrdlem samozhášivá, 320N, 40mm, vč. spojek, přichytek, vývodek atd.	m	14,000	83,00	1 162,00	
	PP		Trubka pevná s hrdlem samozhášivá, 320N, 40mm, vč. spojek, přichytek, vývodek atd.					
61	K	Pol401	Trubka ohebná korugovaná samozhášivá, 320N, 16mm, vč. spojek, přichytek, vývodek atd.	m	56,000	18,00	1 008,00	
	PP		Trubka ohebná korugovaná samozhášivá, 320N, 16mm, vč. spojek, přichytek, vývodek atd.					
62	K	Pol402	Trubka ohebná korugovaná samozhášivá, 320N, 25mm, vč. spojek, přichytek, vývodek atd.	m	12,000	40,00	480,00	
	PP		Trubka ohebná korugovaná samozhášivá, 320N, 25mm, vč. spojek, přichytek, vývodek atd.					
63	K	Pol403	Trubka ohebná korugovaná samozhášivá, 320N, 40mm, vč. spojek, přichytek, vývodek atd.	m	6,000	50,00	300,00	
	PP		Trubka ohebná korugovaná samozhášivá, 320N, 40mm, vč. spojek, přichytek, vývodek atd.					
64	K	Pol404	Krabice univerzální / přístrojová s víčkem a svorkovnicí, průměr 68mm, hloubka 42mm	kpl	102,000	70,00	7 140,00	
	PP		Krabice univerzální / přístrojová s víčkem a svorkovnicí, průměr 68mm, hloubka 42mm					
65	K	Pol405	Protipožární manžeta, ucpávka kabelového svazku	ks	5,000	1 200,00	6 000,00	
	PP		Protipožární manžeta, ucpávka kabelového svazku					
66	K	Pol406	Pomocný montážní materiál (přichytky, vruty, stahovací pásy)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Pomocný montážní materiál (přichytky, vruty, stahovací pásy)					
D D6 Zprovoznění a ostatní náklady							599 560,00	
67	K	Pol407	Aplikační software pro řídicí systém MaR	db	91,000	1 200,00	109 200,00	
	PP		Aplikační software pro řídicí systém MaR					
68	K	Pol408	Vizualizační SW - parametrování webserveru	db	91,000	1 200,00	109 200,00	
	PP		Vizualizační SW - parametrování webserveru					
69	K	Pol409	Parametrování komunikace M-bus	kpl	32,000	880,00	28 160,00	
	PP		Parametrování komunikace M-bus					
70	K	Pol410	Parametrování komunikace Modbus	kpl	84,000	200,00	16 800,00	
	PP		Parametrování komunikace Modbus					
71	K	Pol411	Počítač Intel Core i5, Intel UHD Graphics 630, RAM 8GB DDR4, SSD 960 GB, DVD, Wi-Fi, VGA D-SUB a DVI, 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, typ skříně: Mini Tower, operační systém WIN10, LCD monitor, 15.6", Full HD 1920 x 1080, IPS, 16:9, USB myš a klávesnice	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00	
	PP		Počítač Intel Core i5, Intel UHD Graphics 630, RAM 8GB DDR4, SSD 960 GB, DVD, Wi-Fi, VGA D-SUB a DVI, 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, typ skříně: Mini Tower, operační systém WIN10, LCD monitor, 15.6", Full HD 1920 x 1080, IPS, 16:9, USB myš a klávesnice					
72	K	Pol412	Licence dispečerského a vizualizačního SW	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00	
	PP		Licence dispečerského a vizualizačního SW					
73	K	Pol413	Oživení, konfigurace	hod	180,000	680,00	122 400,00	
	PP		Oživení, konfigurace					
74	K	Pol414	Test 1:1, komplexní zkoušky	hod	120,000	680,00	81 600,00	
	PP		Test 1:1, komplexní zkoušky					
75	K	Pol415	Dílenská dokumentace rozvaděče MaR	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Dílenská dokumentace rozvaděče MaR					
76	K	Pol416	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného stavu					
77	K	Pol417	Revize zařízení MaR	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		Revize zařízení MaR					
78	K	Pol418	Zaškolení obsluhy a uživatelský manuál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zaškolení obsluhy a uživatelský manuál					
79	K	Pol419	Doprava, režijní náklady	kpl	1,000	18 200,00	18 200,00	
	PP		Zaškolení obsluhy a uživatelský manuál					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.2.1 - IO01 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 751 064,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 751 064,44	21,00%	787 723,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 538 787,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.2.1 - IO01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 751 064,44
HSV - Práce a dodávky HSV	3 702 864,44
1 - Zemní práce	1 534 577,80
5 - Komunikace pozemní	1 418 304,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	367 996,20
997 - Přesun sutě	179 323,66
998 - Přesun hmot	202 662,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	18 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Uroveň 3:

D.2.1 - IO01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Slavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 751 064,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 702 864,44

D 1

Zemní práce

1 534 577,80

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	207,000	60,00	12 420,00	CS ÚRS 2023 02
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameňiva nebo žulové a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
2	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	861,000	100,00	86 100,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl vrstvy do 100 mm								
3	K	113154124	Frézování živičného krytů tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	109,000	280,00	30 520,00	CS ÚRS 2023 02
PP Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm								
4	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	230,000	60,00	13 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
5	K	113204111	Vytřhání obrub záhonových	m	42,000	42,00	1 764,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových								
6	K	122151403	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	89,250	80,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP Výkopávky v zemních na suchu strojně zapážených I nezapážených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3								
7	M	1036410	zemina pro terénní úpravy - humózní	t	160,650	510,00	81 931,50	
PP zemina pro terénní úpravy - humózní								
8	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	548,600	110,00	60 346,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3								
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	637,850	280,00	178 598,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
10	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nescudržných sypkých do násypů zhuštěných strojně	m3	35,400	145,00	5 133,00	CS ÚRS 2023 02
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhuštěných z hornin nescudržných sypkých								
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	987,480	1 000,00	987 480,00	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 987,480 Součet 987,480								
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	548,600	18,00	9 874,80	CS ÚRS 2023 02
PP Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru								
13	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	595,000	15,00	8 925,00	CS ÚRS 2023 02
PP Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pl souvislé ploše přes 500 m2, tl vrstvy do 200 mm								
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	595,000	22,00	13 090,00	CS ÚRS 2023 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	31,000	90,00	2 790,00	CS ÚRS 2023 02
PP osivo směs travní parková								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	181951112	Úprava pláče v hornině třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 se zhuštěním strojně	m2	1 362,000	22,00	29 964,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláče vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny I až 3 se zhuštěním					
17	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
18	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	0,625	880,00	550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32					
	VV		5*0,125 *Přepočtené koeficientem množství		0,625			
	VV		Součet		0,625			
19	K	184911181	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,000	96,90	484,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
20	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	1,250	880,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32					
	VV		5*0,25 *Přepočtené koeficientem množství		1,250			
	VV		Součet		1,250			
21	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	5,000	43,40	217,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5					
22	M	69311	mulčovací textilie	m2	5,000	420,00	2 100,00	
	PP		mulčovací textilie proti prorůstání plevelů					
	D	5	Komunikace pozemní				1 418 304,48	
23	K	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	420,000	209,00	87 780,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodité ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
24	K	564871111	Podklad ze šterkodité ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	942,000	300,00	282 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodité ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm					
25	K	567122114	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 150 mm	m2	305,000	380,00	115 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatčních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC II), po zhuštění tl. 150 mm					
26	K	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	m2	305,000	1 000,00	305 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kryt cementobetonový s liniovými komunikacemi skupiny CB II tl. 200 mm					
27	K	595211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	420,000	280,00	117 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
28	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	255,000	350,00	89 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez skosených hran					
29	M	59245820	dlažba desková betonová tl 60mm přírodní	m2	155,040	490,00	75 969,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba desková betonová tl 80mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vel. 500x500x60mm					
30	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	11,220	520,00	5 834,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: nopová, barva červená					
31	M	5924526	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná	m2	7,140	380,00	2 713,20	
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: dlažková, barva bílá, pro nevidomé					
32	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	66,000	320,00	21 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
33	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	51,000	400,00	20 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez skosených hran					
34	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	18,320	400,00	6 528,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: červená					
35	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	420,000	250,00	105 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s vegetačními otvory, s hutněním vibrováním tl. 60 mm, pro plochy přes 300 m2					
36	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	428,400	400,00	171 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní					
37	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	18,144	620,00	11 249,28	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				367 996,20	
38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svislé dopravní značky zádmací ve výšce do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
39	M	40445	dopravní značka retroreflexní dle dokumentace	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
PP			dopravní značka retroreflexní dle dokumentace					
40	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m se hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
41	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
42	M	40445240	patka pro sloupek Ai D 60mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			patka pro sloupek Ai D 60mm					
43	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	153,000	11,00	1 683,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
44	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
45	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	6,510	0,13	0,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní					
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	336,000	300,00	100 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
47	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	240,720	180,00	43 329,60	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
48	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	90,780	150,00	13 617,00	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
49	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	11,220	420,00	4 712,40	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	99,000	240,00	23 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
51	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	100,980	140,00	14 137,20	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
52	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,000	270,00	14 310,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,300	3 500,00	22 050,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
54	K	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	125,000	120,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm					
55	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v CB krytu	m	125,000	90,00	11 250,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
56	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	125,000	110,00	13 750,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
57	K	919121121	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	127,000	110,00	13 970,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
58	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	500,000	100,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm					
59	K	919735122	Řezání slávacího betonového krytu hl přes 60 do 100 mm	m	91,000	140,00	12 740,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Řezání slávacího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 60 do 100 mm					
60	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	305,000	0,43	131,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou					
61	K	968006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmoty na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	53,000	40,00	2 120,00	CS ÚRS 2023 02
PP Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních								
D 997			Přesun sutě				179 323,66	
63	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	231,710	128,00	29 658,88	CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	231,710	52,40	12 141,60	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 085,390	11,70	24 399,06	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km VV 231,71*9 "Přepočtené koeficientem množství" 2 085,390 VV Součet 2 085,390								
66	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	90,745	550,00	49 909,75	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km								
67	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	816,705	19,90	16 252,43	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km								
68	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	l	267,045	143,00	38 187,44	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01								
69	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	l	25,070	350,00	8 774,50	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02								
D 998			Přesun hmot				202 662,30	
70	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	l	1 351,082	150,00	202 662,30	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým dopravou vzdálenost do 200 m jakéhokoliv dílky objektu								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				48 200,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				30 000,00	
71	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zařízení staveniště								
D VRN7			Provozní vlivy				18 200,00	
72	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	18 200,00	18 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP Provozní vlivy								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Uroveň 3:

D.2.2 - IO02 - Venkovní kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 045 678,92	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 045 678,92	21,00%	219 592,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 265 271,49

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Uroveň 3: D.2.2 - IO02 - Venkovní kanalizace

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 045 678,92

HSV - Práce a dodávky HSV

909 478,92

1 - Zemní práce

203 213,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 588,40

8 - Trubní vedení

462 019,79

4 - Vodorovné konstrukce

12 883,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

137 320,00

998 - Přesun hmot

105 337,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

136 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

136 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.2.2 - IO02 - Venkovní kanalizace

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 045 678,92	
o HSV Práce a dodávky HSV							909 478,92	
D 1 Zemní práce							203 213,48	
1	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,000	85,40	597,80	CS ÚRS 2023 01
PP Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	50,80	508,00	CS ÚRS 2023 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	596,00	1 192,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm								
VV "plynovod DN300" 2							2,000	
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	306,00	1 224,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
VV "Osvětlení" 1+1							2,000	
VV "Elektro vedení" 1+1							2,000	
VV Součet							4,000	
5	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	77,440	366,00	28 343,04	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3								
VV "Potrubí kanalizace + napojovací jámy" 0,8*1,1*(38+25+13+12)							77,440	
VV Součet							77,440	
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,200	312,00	10 982,40	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
VV "Podsyp a obsyp potrubí" 0,8*0,6*88							35,200	
VV Součet							35,200	
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	70,400	1 830,00	128 832,00	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
VV 35,2*2							70,400	
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	41,760	157,00	6 556,32	CS ÚRS 2023 01
PP Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vstřích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
VV "potrubí" 0,8*0,6*87							41,760	
VV Součet							41,760	
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,160	233,00	6 561,28	CS ÚRS 2023 01
PP Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání								
VV "obsyp potrubí" 0,8*0,4*88							28,160	
VV Součet							28,160	
10	M	58331200	šlérkopísek netříděný zásypový	t	56,320	327,00	18 416,64	CS ÚRS 2023 01
PP šlérkopísek netříděný zásypový								
VV 28,16*2 Přepočtené koeficientem množství							56,320	
D 3 Svisté a kompletní konstrukce							1 588,40	
11	K	359901111	Vyčištění stok	m	38,000	41,80	1 588,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výštitění stok jakékoliv výšky					
VV			"Dešťová kanalizace-parkoviště" 19+3+10+5+1		38,000			
VV			Součet		38,000			
D	8		Trubní vedení				462 019,79	
12	K	35-M-04.2	Přepojení stávajícího potrubí DN200 vhodnou přechodovou tvarovkou	kus	1,000	55 200,00	55 200,00	
PP			Montáž kompletní technologie čerpací šachty, elektroinstalace, ovládací rozvaděč, včetně revizí elektro					
13	K	35-M-04.3	Přepojení stávajícího potrubí DN150 vhodnou přechodovou tvarovkou	kus	4,000	51 200,00	204 800,00	
PP			Montáž kompletní technologie čerpací šachty, elektroinstalace, ovládací rozvaděč, včetně revizí elektro					
14	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	38,000	820,00	31 160,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sádku do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
VV			"Dešťová kanalizace-parkoviště" 19+3+10+5+1		38,000			
VV			Součet		38,000			
15	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	8,000	920,00	7 360,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sádku do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
VV			"Připojky do Š1" 3+5		8,000			
VV			Součet		8,000			
16	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,785	3 150,00	2 472,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
17	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000	807,00	3 228,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vzduchem těsnícím vaky ucpávkovými DN 150					
18	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	884,00	1 768,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Tlakové zkoušky vzduchem těsnícím vaky ucpávkovými DN 200					
19	K	894812317	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přílohem tvaru T	kus	1,000	7 250,00	7 250,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přílohem tvaru T					
20	K	894812318	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přílohem tvaru X	kus	1,000	7 690,00	7 690,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X					
21	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm					
22	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					
23	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury					
24	K	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zařízení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	10 100,00	10 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zařízení B125 s teleskopickým adaptérem					
25	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zařízení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zařízení D400 s teleskopickým adaptérem					
26	K	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kašátkem	kus	6,000	1 390,00	8 340,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kašátkem					
27	M	PFB.1110008	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/49 KV	kus	6,000	999,88	5 999,28	
PP			Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/49 KV					
P			Poznámka k položce 500/525x65					
28	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	6,000	928,00	5 568,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž					
29	M	PFB.1110001	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/20 CP	kus	6,000	777,95	4 667,70	
PP			Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/20 CP					
P			Poznámka k položce 500/190x65					
30	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	kus	6,000	928,00	5 568,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm					
31	M	PFB.1110003	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/29 SN	kus	6,000	492,06	2 952,36	
PP			Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/29 SN					
P			Poznámka k položce 500/290x65					
32	K	895941367	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž se zápchovou uzávěrkou	kus	6,000	1 630,00	9 780,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 okruž průběžná se západovou uzavírkou					
33	M	PFB.1110009	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC	kus	6,000	2 869,75	17 218,50	
	PP		Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC					
	P		Poznámka k položce: 500/645x65					
34	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg					
35	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600	kus	6,000	1 520,00	9 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600					
36	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	6,000	4 200,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun					
37	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	88,000	16,00	1 408,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
	VV		38+25+13+12		88,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 883,20	
38	K	451572111	Lože pod potrubí otevířený výkop z kameniva drobného litého	m3	7,040	1 830,00	12 883,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevířeném výkopu z kameniva drobného litého 0 až 4 mm					
	VV		"potrubí" 0,8"0,1"88		7,040			
	VV		Součet		7,040			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				137 320,00	
39	K	935114.R01	Odvodňovací žlab třídy únosnosti B125 (12,5 t) vyrobený z betonu třídy C35/45, rozměr 130x160, litinová mříž, zásepky, kalový koš, odtoková vpust' DN150	m	20,000	4 300,00	86 000,00	
	PP		Stěrnový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštětinový) bez vnitřního spádu					
40	K	935932115	Osazení vpustí pro odvodňovací žlab plastový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	2,000	580,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky do 200 mm					
41	M	56241469	vpust' zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 200mm	kus	2,000	3 980,00	7 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 200mm					
42	K	935932128	Odvodňovací plastový žlab pro zařízení A15 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	8,300	4 220,00	35 026,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvodňovací plastový žlab pro třídu zařízení A 15 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli					
43	K	935932128	Odvodňovací plastový žlab pro zařízení A15 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	1,700	4 220,00	7 174,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvodňovací plastový žlab pro třídu zařízení A 15 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli					
	D	998	Přesun hmot				105 337,25	
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	84,922	80,40	6 827,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevířený výkop	t	84,922	1 160,00	98 509,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevířeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				136 200,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				136 200,00	
46	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - vytyčení stávajícího potrubí	...	1,000	20 000,00	20 000,00	Tržní hodnota 2023
	PP		Stavební průzkum bez rozlišení					
47	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
48	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby- dílenská dle použitých materiálů a výrobků dodavatele - požadavky provozovatele kanalizace	...	1,000	21 000,00	21 000,00	Tržní hodnota 2023
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					
49	K	013254.R02	Individuální zkoušky	...	1,000	35 200,00	35 200,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
50	K	013254.R03	Komplexní zkoušky	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
51	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.2.3 - IO03 - Přeložka silnoproudého vedení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

159 983,81

DPH základní
snížená

Základ daně
159 983,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
33 596,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

193 580,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.2.3 - IO03 - Přeložka silnoproudého vedení

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	159 983,81
D1 - CSS BĚLEHRADSKÁ - IO03 NN DPS (koordinovat s pracemi, které si na základě s	159 983,81
D2 - ad.TZ bod 2.1	17 500,00
D4 - ad.TZ bod 2.3+2.4	16 014,36
D5 - ad.TZ bod 2.5	35 228,67
D6 - ad.TZ bod 2.6	30 805,98
D8 - Zemní práce (společně)	60 434,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Uroveň 3: D.2.3 - IO03 - Přeložka silnoproudého vedení

Místo: Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							159 983,81	
D	D1	CSS BĚLEHRADSKÁ - IO03 NN DPS (koordinovat s pracemi, které si					159 983,81	
D	D2	ad.TZ bod 2.1					17 500,00	
1	K	Pol271	Odpojení a demontáž SR402	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP	Odpojení a demontáž SR402						
2	K	Pol272	Odpojení a demontáž ER	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP	Odpojení a demontáž ER						
3	K	Pol273	Práce spojené s úpravou stávající kabeláže	hod	5,000	500,00	2 500,00	
	PP	Práce spojené s úpravou stávající kabeláže						
4	K	Pol274	Práce spojené s koordinací a zabezpečením stávajících sítí v místě stavby	hod	3,000	500,00	1 500,00	
	PP	Práce spojené s koordinací a zabezpečením stávajících sítí v místě stavby						
5	K	Pol275	Průběžné zabezpečení staveniště,pomocné a úklidové práce	hod	1,000	500,00	500,00	
	PP	Průběžné zabezpečení staveniště,pomocné a úklidové práce						
6	K	Pol276	Revizní měření , zpráva, dokumentace skutečného provedení	hod	2,000	750,00	1 500,00	
	PP	Revizní měření , zpráva, dokumentace skutečného provedení						
7	K	Pol277	Podružný materiál	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP	Podružný materiál						
8	K	Pol278	Kabelová spojka smrtřovací SVCZC120-240	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP	Kabelová spojka smrtřovací SVCZC120-240						
D	D4	ad.TZ bod 2.3+2.4					16 014,36	
9	K	Pol296	Práce spojené s úpravou trasy stávající kabeláže	hod	8,000	450,00	3 600,00	
	PP	Práce spojené s úpravou trasy stávající kabeláže						
10	K	Pol297	Chránička dělená DN 110 mm 450 N, HDPE	m	30,000	383,81	11 514,36	
	PP	Chránička dělená DN 110 mm 450 N, HDPE						
11	K	Pol294	Součinnost s ČEZ d sítě	hod	2,000	450,00	900,00	
	PP	Součinnost s ČEZ d sítě						
D	D5	ad.TZ bod 2.5					35 228,67	
12	K	Pol271	Odpojení a demontáž SR402	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP	Odpojení a demontáž SR402						
13	K	Pol279	SR402/NNW2	ks	1,000	26 048,67	26 048,67	
	PP	SR402/NNW2						
14	K	Pol273	Práce spojené s úpravou stávající kabeláže	hod	5,000	450,00	2 250,00	
	PP	Práce spojené s úpravou stávající kabeláže						
15	K	Pol274	Práce spojené s koordinací a zabezpečením stávajících sítí v místě stavby	hod	3,000	450,00	1 350,00	
	PP	Práce spojené s koordinací a zabezpečením stávajících sítí v místě stavby						
16	K	Pol275	Průběžné zabezpečení staveniště,pomocné a úklidové práce	hod	1,000	450,00	450,00	
	PP	Průběžné zabezpečení staveniště,pomocné a úklidové práce						
17	K	Pol276	Revizní měření , zpráva, dokumentace skutečného provedení	hod	2,000	750,00	1 500,00	
	PP	Revizní měření , zpráva, dokumentace skutečného provedení						
18	K	Pol277	Podružný materiál	ks	1,000	1 130,00	1 130,00	
	PP	Podružný materiál						
D	D6	ad.TZ bod 2.6					30 805,98	
19	K	Pol298	Odpojení a demontáž SR502	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP	Odpojení a demontáž SR502						
20	K	Pol299	SR502/NNW2	ks	1,000	21 925,98	21 925,98	
	PP	SR502/NNW2						
21	K	Pol273	Práce spojené s úpravou stávající kabeláže	hod	5,000	450,00	2 250,00	
	PP	Práce spojené s úpravou stávající kabeláže						
22	K	Pol274	Práce spojené s koordinací a zabezpečením stávajících sítí v místě stavby	hod	3,000	450,00	1 350,00	
	PP	Práce spojené s koordinací a zabezpečením stávajících sítí v místě stavby						
23	K	Pol275	Průběžné zabezpečení staveniště,pomocné a úklidové práce	hod	1,000	450,00	450,00	
	PP	Průběžné zabezpečení staveniště,pomocné a úklidové práce						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol276	Revizní měření , zpráva, dokumentace skutečného provedení	hod	2,000	750,00	1 500,00	
	PP		Revizní měření , zpráva, dokumentace skutečného provedení					
25	K	Pol277	Podružný materiál	ks	1,000	830,00	830,00	
	PP		Podružný materiál					
D D8 Zemní práce (společné)							60 434,80	
26	K	Pol300	Vytýčení stávajících podzemních sítí včetně označovacího materiálu	hod	8,000	420,00	3 360,00	
	PP		Vytýčení stávajících podzemních sítí včetně označovacího materiálu					
27	K	Pol301	Hloubení kab.rýhy - zemina třídy 3, šíře 350-500mm, hloubka 800-1200mm	m	60,000	600,00	36 000,00	
	PP		Hloubení kab.rýhy - zemina třídy 3, šíře 350-500mm, hloubka 800-1200mm					
28	K	Pol302	Výstražná fólie 33 cm červená	m	60,000	14,58	874,80	
	PP		Výstražná fólie 33 cm červená					
29	K	Pol303	Řezání a bourání živizního povrchu	m2	10,000	420,00	4 200,00	
	PP		Řezání a bourání živizního povrchu					
30	K	Pol304	Zřízení kab. lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 60cm, tl. 5cm	m	60,000	120,00	7 200,00	
	PP		Zřízení kab. lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 60cm, tl. 5cm					
31	K	Pol305	Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350-750mm, hloubka 1200mm	m	60,000	80,00	4 800,00	
	PP		Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350-750mm, hloubka 1200mm					
32	K	Pol306	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	10,000	120,00	1 200,00	
	PP		Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3					
33	K	Pol307	Geodetické zaměření skutečné polohy kabeláže a export dat pro případnou aktualizaci geoportálu (nepravděpodobné)	hod	8,000	350,00	2 800,00	
	PP		Geodetické zaměření skutečné polohy kabeláže a export dat pro případnou aktualizaci geoportálu (nepravděpodobné)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 369, Pardubice

Objekt:
01 - Způsobilé výdaje

Soupis:
01.1 - Přímé náklady

Uroveň 3:
D.2.4 - IO04 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

502 131,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	502 131,19	21,00%	105 447,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

607 578,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.2.4 - IO04 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

502 131,19

D1 - CSS BĚLEHRADSKÁ - IO04 VO DPS

326 103,74

D2 - Zemní práce

176 027,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.2.4 - IO04 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

502 131,19

D		D1	CSS BĚLEHRADSKÁ - IO04 VO DPS						326 103,74
1	K	Pol308	Svítilno typu LED 43W/6270lm včetně recyklace a dopravy	ks	3,000	6 000,00	18 000,00		
PP Svítidlo typu LED 43W/6270lm včetně recyklace a dopravy									
2	K	Pol309	Svítilno typu LED 38W/5750lm včetně recyklace a dopravy	ks	4,000	6 000,00	24 000,00		
PP Svítidlo typu LED 38W/5750lm včetně recyklace a dopravy									
3	K	Pol310	Svítilno typu LED 31W/4500lm včetně recyklace a dopravy	ks	1,000	6 000,00	6 000,00		
PP Svítidlo typu LED 31W/4500lm včetně recyklace a dopravy									
4	K	Pol311	Stožár bezpaticový 3st s ochrannou manžetou 6/153133114	ks	5,000	16 200,00	81 000,00		
PP Stožár bezpaticový 3st s ochrannou manžetou 6/153133114									
5	K	Pol312	Stožár bezpaticový 2ss ochrannou manžetou 4/13376	ks	1,000	12 000,00	12 000,00		
PP Stožár bezpaticový 2ss ochrannou manžetou 4/13376									
6	K	Pol313	Stožárový šlítek lepený s očištěním povrchu a osazením	ks	7,000	800,00	5 600,00		
PP Stožárový šlítek lepený s očištěním povrchu a osazením									
7	K	Pol314	Výložník rovný V2/180-1500	ks	2,000	3 500,00	7 000,00		
PP Výložník rovný V2/180-1500									
8	K	Pol315	Výložník rovný V1/1500	ks	3,000	2 500,00	7 500,00		
PP Výložník rovný V1/1500									
9	K	Pol316	Svorkovnice stožárová s 1 nosičem pojistky a kompletní pojistkou 6A/E27	ks	4,000	756,14	3 024,56		
PP Svorkovnice stožárová s 1 nosičem pojistky a kompletní pojistkou 6A/E27									
10	K	Pol317	Svorkovnice stožárová s 2mi nosiči pojistky a kompletní pojistkou 6A/E27	ks	2,000	1 000,00	2 000,00		
PP Svorkovnice stožárová s 2mi nosiči pojistky a kompletní pojistkou 6A/E27									
11	K	Pol318	Kabel silový PVC,CYKY 4x16 mm2, volně, s kabelovými šlitky	m	150,000	232,00	34 800,00		
PP Kabel silový PVC,CYKY 4x16 mm2, volně, s kabelovými šlitky									
12	K	Pol319	Kabel silový PVC,CYKY 3x1,5 mm2, volně, s kabelovými šlitky	m	60,000	48,00	2 880,00		
PP Kabel silový PVC,CYKY 3x1,5 mm2, volně, s kabelovými šlitky									
13	K	Pol320	Smršťovací bužírka zž (0,2)	m	2,000	81,00	162,00		
PP Smršťovací bužírka zž (0,2)									
14	K	Pol321	Kabelová chránička PEHD DN29 do stožárového základu (2)	m	15,000	81,00	1 215,00		
PP Kabelová chránička PEHD DN29 do stožárového základu (2)									
15	K	Pol322	Kabelová chránička DN 100	m	80,000	100,00	8 000,00		
PP Kabelová chránička DN 100									
16	K	Pol323	Zemnicí vedení FeZn-DB (0,4kg/m)	m	15,000	84,68	1 270,22		
PP Zemnicí vedení FeZn-DB (0,4kg/m)									
17	K	Pol324	Zemnicí vedení FeZn-D10(0,62kg/m), volně	m	150,000	92,31	13 845,97		
PP Zemnicí vedení FeZn-D10(0,62kg/m), volně									
18	K	Pol325	Svorka SU univerzální s antikorozní Zn ochranou	ks	21,000	95,61	2 007,83		
PP Svorka SU univerzální s antikorozní Zn ochranou									
19	K	Pol326	Ukončení kabelu smršťovací zákloupkou do 3x4 mm2	ks	16,000	373,50	5 976,00		
PP Ukončení kabelu smršťovací zákloupkou do 3x4 mm2									
20	K	Pol327	Ukončení kabelu smršťovací zákloupkou do 4x50 mm2	ks	14,000	495,76	6 940,64		
PP Ukončení kabelu smršťovací zákloupkou do 4x50 mm2									
21	K	Pol328	Odpojení, demontáž svítidel, stožárů a základů s uložením u správce	ks	4,000	787,00	3 148,00		
PP Odpojení, demontáž svítidel, stožárů a základů s uložením u správce									
22	K	Pol329	Odpojení, demontáž, přesun a stožaru v nové pozici	ks	1,000	3 970,00	3 970,00		
PP Odpojení, demontáž, přesun a stožaru v nové pozici									
23	K	Pol330	Odpojení a demontáž stávajícího vedení v prostoru stavby	m	100,000	78,50	7 850,00		
PP Odpojení a demontáž stávajícího vedení v prostoru stavby									
24	K	Pol331	Stranová přeložka stávajícího vedení v prostoru stavby, normové uložení	m	45,000	262,50	11 812,50		
PP Stranová přeložka stávajícího vedení v prostoru stavby, normové uložení									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	Pol332	Práce ve stávajícím rozvaděči RVO 64	kpl	1,000	3 780,00	3 780,00	
	PP		Práce ve stávajícím rozvaděči RVO 64					
26	K	Pol333	Součinnost správce veřejného osvětlení	hod	2,000	567,50	1 135,00	
	PP		Součinnost správce veřejného osvětlení					
27	K	Pol334	Doprava a manipulace stožárů	hod	8,000	892,50	7 140,00	
	PP		Doprava a manipulace stožárů					
28	K	Pol335	Práce spojené s vyhledáním, úpravou a napojením stávající kabeláže	hod	2,000	475,50	951,00	
	PP		Práce spojené s vyhledáním, úpravou a napojením stávající kabeláže					
29	K	Pol274	Práce spojené s koordinací a zabezpečením stávajících sítí v místě stavby	hod	4,000	475,50	1 902,00	
	PP		Práce spojené s koordinací a zabezpečením stávajících sítí v místě stavby					
30	K	Pol336	Poplatek za zábor veřejného prostranství 1m2 /měsíc	m2	50,000	300,00	15 000,00	
	PP		Poplatek za zábor veřejného prostranství 1m2 /měsíc					
31	K	Pol275	Průběžné zabezpečení staveniště, pomocné a úklidové práce	hod	16,000	475,50	7 608,00	
	PP		Průběžné zabezpečení staveniště, pomocné a úklidové práce					
32	K	Pol337	Revizní měření , zpráva, dokumentace skutečného provedení (2)	hod	16,000	682,50	10 920,00	
	PP		Revizní měření , zpráva, dokumentace skutečného provedení (2)					
33	K	Pol338	Podružný materiál	kpl	1,000	7 665,00	7 665,00	
	PP		Podružný materiál					
D D2			Zemní práce				176 027,45	
34	K	Pol339	Vytýčení stávajících podzemních sítí včetně označovacího materiálu	hod	8,000	820,00	6 560,00	
	PP		Vytýčení stávajících podzemních sítí včetně označovacího materiálu					
35	K	Pol340	Předběžné náklady na záchranný archeologický výzkum	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Předběžné náklady na záchranný archeologický výzkum					
36	K	Pol341	Prořez - úprava zeleně v období VK	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00	
	PP		Prořez - úprava zeleně v období VK					
37	K	Pol342	Hloubení kab.rýhy - zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	70,000	420,00	29 400,00	
	PP		Hloubení kab.rýhy - zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm					
38	K	Pol343	Hloubení kab.rýhy - zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	80,000	520,00	41 600,00	
	PP		Hloubení kab.rýhy - zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm					
39	K	Pol344	Zřízení kab. lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tl. 5cm	m	150,000	126,00	18 900,00	
	PP		Zřízení kab. lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tl. 5cm					
40	K	Pol345	Výkop jámy pro stožárový základ zemina třídy 3-4, ručně	m3	4,000	1 220,00	4 880,00	
	PP		Výkop jámy pro stožárový základ zemina třídy 3-4, ručně					
41	K	Pol346	Stožárové pouzdro SP315/1000	ks	2,000	1 032,60	2 065,20	
	PP		Stožárové pouzdro SP315/1000					
42	K	Pol347	Stožárové pouzdro SP315/1700	ks	5,000	1 255,80	6 279,00	
	PP		Stožárové pouzdro SP315/1700					
43	K	Pol302	Výstražná fólie 33 cm červená	m	150,000	14,88	2 232,00	
	PP		Výstražná fólie 33 cm červená					
44	K	Pol348	Beton 13,5 (0,5) s manipulací a dopravou	m3	3,500	4 120,50	14 421,75	
	PP		Beton 13,5 (0,5) s manipulací a dopravou					
45	K	Pol349	Písek zásypový kopaný tříděný 0-4mm (0,3) s manipulací a dopravou	m3	2,000	1 596,00	3 192,00	
	PP		Písek zásypový kopaný tříděný 0-4mm (0,3) s manipulací a dopravou					
46	K	Pol350	Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	70,000	110,00	7 700,00	
	PP		Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm					
47	K	Pol351	Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	80,000	120,00	9 600,00	
	PP		Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm					
48	K	Pol352	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 , včetně osetí a závlivky 3x	m2	50,000	0,11	5,50	
	PP		Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 , včetně osetí a závlivky 3x					
49	K	Pol353	Geodetické zaměření skutečné polohy a export dat	hod	8,000	624,00	4 992,00	
	PP		Geodetické zaměření skutečné polohy a export dat					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice
Objekt:
01 - Způsobilé výdaje
Soupis:
01.1 - Přímé náklady
Úroveň 3:
D.2.5 - IO05 - Sadové úpravy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14. 9. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 08600813
Stavby-Eda s.r.o.	DIČ: CZ08600813
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		486 537,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	486 537,22	21,00%	102 172,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	588 710,04

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.2.5 - IO05 - Sadové úpravy

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	486 537,22
SAD-1 - SADOVÉ ÚPRAVY	486 537,22
SAD-1.1 - Rostlinný materiál	120 288,00
D1 - Listnaté stromy	75 096,00
D2 - Listnaté keře	33 096,00
D3 - Trvalky	7 056,00
D4 - Okrasné trávy	5 040,00
SAD-1.2 - Ostatní materiál	122 087,42
D5 - PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ	183,60
D6 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	73 917,86
D7 - VÝSADBA STROMU - stromová mříž není součástí rozpočtu	33 655,00
D8 - VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN	7 156,80
D9 - VÝSADBA TRVALEK	7 174,16
SAD-1.3 - Zahradnické práce	244 161,80
D11 - ASANACE	77 465,00
D12 - PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ	29 284,20
D13 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	47 656,00
D14 - VÝSADBA STROMU - stromová mříž není součástí rozpočtu	55 583,00
D15 - VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN	7 453,60
D16 - VÝSADBA TRVALEK	11 220,00
D18 - OSTATNÍ	15 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.2.5 - IO05 - Sadové úpravy

Místo: Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							486 537,22	
D	SAD-1		SADOVÉ ÚPRAVY				486 537,22	
D	SAD-1.1		Rostlinný materiál				120 288,00	
D	D1		Listnaté stromy				75 096,00	
1	K	1	Acer platanoides	ks	13,650	880,00	12 012,00	
	PP		Acer platanoides					
	VV		13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,650			
2	K	2	Amelanchier lamarckii	ks	4,200	6 820,00	28 644,00	
	PP		Amelanchier lamarckii					
	VV		4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,200			
3	K	3	Liriodendron tulipifera	ks	1,050	5 300,00	5 565,00	
	PP		Liriodendron tulipifera					
	VV		1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,050			
4	K	4	Prunus subhirtella Autumnalis Rosea	ks	5,250	5 500,00	28 875,00	
	PP		Prunus subhirtella Autumnalis Rosea					
	VV		5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250			
D	D2		Listnaté keře				33 096,00	
5	K	5	Hydrangea arborescens Grandiflora	ks	16,800	120,00	2 016,00	
	PP		Hydrangea arborescens Grandiflora					
	VV		16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
6	K	6	Prunus laurocerasus Otto Luyken	ks	11,550	1 100,00	12 705,00	
	PP		Prunus laurocerasus Otto Luyken					
	VV		11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,550			
7	K	7	Rosa Knirps	ks	58,800	250,00	14 700,00	
	PP		Rosa Knirps					
	VV		58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,800			
8	K	8	Syringa microphylla Superba	ks	5,250	700,00	3 675,00	
	PP		Syringa microphylla Superba					
	VV		5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250			
D	D3		Trvalky				7 056,00	
9	K	9	Salvia nemorosa Ostfriesland	ks	58,800	120,00	7 056,00	
	PP		Salvia nemorosa Ostfriesland					
	VV		58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,800			
D	D4		Okrasné trávy				5 040,00	
10	K	10	Miscanthus sinensis Gracilimus	ks	42,000	120,00	5 040,00	
	PP		Miscanthus sinensis Gracilimus					
	P		Pozámka k položce:					
	VV		Zirání					
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
D	SAD-1.2		Ostatní materiál				122 087,42	
D	D5		PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ				183,60	
11	K	1.3	Herbicid před výsadbou - Glyfosát (totální herbicid), 0,0005l/m2, opakování 2x	l	0,918	200,00	183,60	
	PP		Herbicid před výsadbou - Glyfosát (totální herbicid), 0,0005l/m2, opakování 2x					
D	D6		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU				73 917,86	
12	K	2.3	Travní semeno, parková směs, 20g/m2	kg	17,020	143,00	2 433,86	
	PP		Travní semeno, parková směs, 20g/m2					
13	K	3.3	Voda závlivková, závlivka trávníku, 40l/m2, opakování 2x	l	68 080,000	0,70	47 656,00	
	PP		Voda závlivková, závlivka trávníku, 40l/m2, opakování 2x					
14	K	4.3	Voda závlivková - závlivka trávníku 20 l/ks, opakování 2x - dokončovací péče	l	34 040,000	0,70	23 828,00	
	PP		Voda závlivková - závlivka trávníku 20 l/ks, opakování 2x					
D	D7		VÝSADBA STROMU - stromová mříž není součástí rozpočtu				33 655,00	
15	K	5.3	Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks	m3	3,520	200,00	704,00	
	PP		Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks					
16	K	6.3	Zahradnický substrát pod strom ve stromové mříži, 16m3/ks	m3	16,000	600,00	9 600,00	
	PP		Zahradnický substrát pod strom ve stromové mříži, 16m3/ks					
17	K	7.3	Hydrogel, pod stromy, 0,3kg/ks	kg	6,900	250,00	1 725,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Hydrogel, pod stromy, 0,3kg/ks								
18	K	8.3	Tabletové hnojivo ke dřevinám - hnojivo s postupným uvolňováním živin, 40g/ks	kg	0,920	100,00	92,00	
PP Tabletové hnojivo ke dřevinám - hnojivo s postupným uvolňováním živin, 40g/ks								
19	K	9.3	Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 8cm, délka 2,5m	ks	54,000	150,00	8 100,00	
PP Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 8cm, délka 2,5m								
20	K	10.3	Kůly dřevěné, kotvení mnohokmenů, 1ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 8cm, délka 2,5m	ks	4,000	120,00	480,00	
PP Kůly dřevěné, kotvení mnohokmenů, 1ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 8cm, délka 2,5m								
21	K	11	Podzemní kotvení stromu za bal (textilní popruhy upevněné v půdě kotvami z "černého železa" a popruh opatřený ráčnovým napínákem, komplet)	ks	1,000	349,00	349,00	
PP Podzemní kotvení stromu za bal (textilní popruhy upevněné v půdě kotvami z "černého železa" a popruh opatřený ráčnovým napínákem, komplet)								
22	K	12	Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč	ks	54,000	50,00	2 700,00	
PP Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč								
23	K	13	Úvazek 1,8 m a 1 strom, na průřezu plochý	bm	39,600	10,00	396,00	
PP Úvazek 1,8 m a 1 strom, na průřezu plochý								
24	K	14	Rákosová rohož výšky 1,8m, obal kmene listnatých stromů	ks	19,000	55,00	1 045,00	
PP Rákosová rohož výšky 1,8m, obal kmene listnatých stromů								
25	K	15	Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3	m3	1,840	1 100,00	2 024,00	
PP Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3								
26	K	16	Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x	l	4 600,000	0,70	3 220,00	
PP Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x								
27	K	17	Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 4x, dokončovací péče	l	4 600,000	0,70	3 220,00	
PP Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 4x								
D D8 VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN							7 156,80	
28	K	18	Zahradnický substrát pod růže, 5l/ks	m3	0,280	810,00	226,80	
PP Zahradnický substrát pod růže, 5l/ks								
29	K	19	Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2	kg	1,650	200,00	330,00	
PP Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2								
30	K	20	Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná)	m3	2,640	1 100,00	2 904,00	
PP Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná)								
31	K	21	Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 40l/m2, opakování 2x	l	2 640,000	0,70	1 848,00	
PP Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 40l/m2, opakování 2x								
32	K	22	Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 20l/m2, opakování 4x, dokončovací péče	l	2 640,000	0,70	1 848,00	
PP Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 20l/m2, opakování 4x								
D D9 VÝSADBA TRVALEK							7 174,16	
33	K	23	Zahradnický substrát pod trvalky, 1l/ks	m3	0,096	710,00	68,16	
PP Zahradnický substrát pod trvalky, 1l/ks								
34	K	24	Hnojivo k trvalkovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2	kg	1,700	180,00	306,00	
PP Hnojivo k trvalkovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2								
35	K	25	Borka do trvalkových záhonů (vrstva 8 cm - jemná)	m3	2,720	1 100,00	2 992,00	
PP Borka do trvalkových záhonů (vrstva 8 cm - jemná)								
36	K	26	Voda zálivková - zálivka trvalkových porostů, 40l/m2, opakování 2x	l	2 720,000	0,70	1 904,00	
PP Voda zálivková - zálivka trvalkových porostů, 40l/m2, opakování 2x								
37	K	27	Voda zálivková - zálivka trvalkových porostů, 20l/m2, opakování 4x, dokončovací péče	l	2 720,000	0,70	1 904,00	
PP Voda zálivková - zálivka trvalkových porostů, 20l/m2, opakování 4x								
D SAD-1.3 Zahradnické práce							244 161,80	
D D11 ASANACE							77 465,00	
38	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	111,000	235,00	26 085,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5								
39	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm								
40	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm								
41	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	5,000	2 100,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm								
42	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše přes 200 do 300 mm					
44	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše přes 400 do 500 mm					
45	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	3 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše přes 500 do 600 mm					
46	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše přes 600 do 700 mm					
D D12			PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ					
								29 284,20
47	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, opakování 2x	m2	1 836,000	12,00	22 032,00	
PP			Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, opakování 2x					
48	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	m2	918,000	1,00	918,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Obdělání půdy kultivátorem v rovině nebo na svahu do 1:5					
49	K	183403153	Obdělání půdy hráběm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 836,000	3,20	5 875,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Obdělání půdy hráběm v rovině nebo na svahu do 1:5					
50	K	183403161	Obdělání půdy váletem v rovině a svahu do 1:5	m2	918,000	0,50	459,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Obdělání půdy váletem v rovině nebo na svahu do 1:5					
D D13			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU					
								47 656,00
51	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	851,000	22,00	18 722,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
52	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	851,000	0,80	680,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
53	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	58,080	200,00	13 616,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m					
54	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	34,040	230,00	7 829,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
55	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	34,040	200,00	6 808,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m					
D D14			VÝSADBA STROMU - stromová mříž není součástí rozpočtu					
								55 583,00
56	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	22,000	1 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro výsazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
57	K	R	Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a ve svahu do 1:5	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a ve svahu do 1:5					
58	K	184102115	Výsadba dřevin s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	23,000	480,00	11 040,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm					
59	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	30 000,00	30,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
60	K	185802114.1	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	l	0,007	30 000,00	210,00	
PP			Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HYDROGEL					
61	K	184215133	Ukolvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	18,000	300,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukolvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
62	K	184215113	Ukolvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukolvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m					
63	K	184215211	Podzemní ukolvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukolvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm					
64	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	19,000	100,00	1 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5					
65	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	23,000	35,00	805,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
66	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,600	300,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2					
67	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,600	300,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
68	K	R.1	Povýsadbový řez stromů	ks	23,000	200,00	4 600,00	
PP			Povýsadbový řez stromů					
69	K	R.2	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	23,000	50,00	1 150,00	
PP			Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene					
70	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	1,150	20,00	23,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Znovuvázání dřeviny jedním švazkem ke stávajícímu kůlu					
71	K	185804213	Vypleti záhonu dřevin solitérních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	23,000	35,00	805,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vypleti v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					
72	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,600	50,00	230,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2					
73	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,600	200,00	920,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
D D15			VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN					
						7 453,60		
74	K	183111211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	96,000	8,00	768,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3					
75	K	183211322	Výsadba květin krytokeřenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	96,000	18,00	1 728,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokeřenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm					
76	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	7 000,00	14,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
77	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	34,000	35,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
78	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,720	200,00	544,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2					
79	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,720	200,00	544,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
80	K	185804211	Vypleti záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	68,000	30,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vypleti v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin					
81	K	185804211	Vypleti záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	2,720	30,00	81,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Vypleti v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin					
82	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,720	200,00	544,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
D D16			VÝSADBA TRVALEK					
						11 220,00		
83	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	32,000	22,00	704,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3					
84	K	183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	56,000	30,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3					
85	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	88,000	50,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, př průměru balu přes 100 do 200 mm					
86	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	7 000,00	14,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
87	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	33,000	40,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
88	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,640	200,00	528,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2					
89	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,640	200,00	528,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
90	K	185804214	Vypleti záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	33,000	30,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vypleti v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
91	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,640	200,00	528,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,640	200,00	528,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m								
D D18 OSTATNÍ							15 500,00	
93	K	R.5	Doprava rostlin a materiálů	suma	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Doprava rostlin a materiálů								
94	K	R.6	Doprava osob	suma	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP Doprava osob								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:
01 - Způsobilé výdaje

Soupis:
01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:
D.2.6 - IO06 - Připojka vodovodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		186 195,49		
DPH základní snížená	Základ daně	186 195,49	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	39 101,05
			15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		225 296,54

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3: D.2.6 - IO06 - Přípojka vodovodu

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	186 195,49
HSV - Práce a dodávky HSV	102 595,49
1 - Zemní práce	58 179,82
8 - Trubní vedení	44 290,87
4 - Vodorovné konstrukce	3 952,80
998 - Přesun hmot	124,80
PSV - Práce a dodávky PSV	13 200,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	70 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.1 - Přímé náklady

Úroveň 3:

D.2.6 - IO06 - Připojka vodovodu

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

186 195,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

102 595,49

D 1

Zemní práce

58 179,82

1	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3,000	85,40	256,20	CS ÚRS 2023 01
PP Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	50,80	254,00	CS ÚRS 2023 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	5,000	379,00	1 895,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm								
VV "Horkovod" 4 4,000								
VV "Vodovod" 1 1,000								
VV Součet 5,000								
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	308,00	1 224,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
VV "Osvětlení" 1+1 2,000								
VV "Elektro vedení" 1+1 2,000								
VV Součet 4,000								
5	K	131151202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	4,500	448,00	2 016,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3								
VV "Napojovací jáma" 1,5*1,5*2,0 4,500								
VV Součet 4,500								
6	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	32,400	461,00	14 936,40	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3								
VV "Potrubí vodovodu" 0,8*1,5*27 32,400								
VV Součet 32,400								
7	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	81,000	146,00	11 826,00	CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mazerovitost, hloubky do 2 m								
VV "Vodometná šachta" 27*1,5*2 81,000								
VV Součet 81,000								
8	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	81,000	86,20	6 982,20	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost cca 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m								
VV "Vodometná šachta" 27*1,5*2 81,000								
VV Součet 81,000								
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,640	312,00	2 695,68	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
VV "podsypaný obrys potrubí" 0,8*0,4*27 8,640								
VV Součet 8,640								
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,280	342,00	5 909,76	CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
VV 8,64*2 17,280								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,260	157,00	4 436,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vstřevách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"Propojevací jáma" 1,5*1,5*2,0		4,500			
	VV		"potrubí" 0,8*1,1*27		23,760			
	VV		Součet		28,260			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,480	233,00	1 509,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných vrstev těžekostí I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"obsyp potrubí" 0,8*0,3*27		6,480			
	VV		Součet		6,480			
13	M	58331200	šlérkopísek netříděný zásepový	t	12,960	327,00	4 237,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		šlérkopísek netříděný zásepový					
	VV		6,48*2 "Přepočtené koeficientem množství"		12,960			
D 8			Trubní vedení				44 290,87	
14	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80 - posun hydrantu	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
15	M	55253247	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 d1 500mm	kus	1,010	8 720,00	8 807,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 d1 1000mm					
	VV		1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		1,010			
16	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	27,000	118,00	3 186,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
17	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	27,405	194,00	5 316,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm					
	VV		27*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		27,405			
18	K	877211112	Montáž elektrokolek 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	289,00	578,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolek 90° d 63					
19	M	28653055	elektrokolek 90° PE 100 D 63mm	kus	2,000	569,00	1 138,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrokolek 90° PE 100 D 63mm					
20	K	877212001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 63	kus	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolek 90° nebo redukci d 63					
21	M	28654906	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d63	kus	1,000	248,00	248,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d63					
22	K	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 50					
23	K	891211321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2"	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 2"					
24	M	42223010	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnější závit PN16 2"x2"	kus	1,000	5 730,00	5 730,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnější závit PN16 2"x2"					
25	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového					
26	M	31951191	spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro PE trubku 2"x63mm	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro PE trubku 2"x63mm					
27	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	953,00	953,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem					
28	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m					
29	K	891247912	Výměna hydrantů podzemních DN 80 - posun stávajícího podzemního hydrantu	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výměna vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
30	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Ji 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastových tlak DN 200					
31	M	42271416	pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000	1 820,00	1 820,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
32	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 25 do 70	m	27,000	30,60	826,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
33	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	7,000	21,50	150,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
34	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	27,000	56,80	1 533,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	27,000	16,00	432,00	CS ÚRS 2023 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm								
D 4 Vodorovné konstrukce 3 952,80								
36	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	2,160	1 830,00	3 952,80	CS ÚRS 2023 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm								
VV "potrubí" 0,8*0,1*27 2,160								
D 998 Přesun hmot 124,80								
37	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot	t	0,080	1 560,00	124,80	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m								
D PSV Práce a dodávky PSV 13 200,00								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 200,00								
38	K	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2"	soubor	1,000	13 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vodoměrové sestavy závitové G 2"								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 400,00								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 400,00								
39	K	011503000	Stavební průzkum bez rozšíření - výtýčení stávajícího potrubí	...	1,000	12 000,00	12 000,00	Tržní hodnota 2023
PP Stavební průzkum bez rozšíření								
40	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Geodetické práce při provádění stavby								
41	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby- dílenská díla použitých materiálů a výrobků dodavatele	...	1,000	14 000,00	14 000,00	Tržní hodnota 2023
PP Dokumentace pro provádění stavby								
42	K	013254.R02	Individuální zkoušky	...	1,000	12 200,00	12 200,00	
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
43	K	013254.R03	Komplexní zkoušky	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
44	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 200,00	8 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.2 - Nepřímé náklady

Úroveň 3:

01.2.1 - Publicita projektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		19 200,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 200,00	21,00%	4 032,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 232,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 369, Pardubice
Objekt: 01 - Způsobilé výdaje
Soupis: 01.2 - Nepřímé náklady
Úroveň 3: 01.2.1 - Publicita projektu

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Datum: 14. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	19 200,00
OST - Ostatní	19 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.2 - Nepřímé náklady

Úroveň 3: 01.2.1 - Publicita projektu

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 200,00

D		OST	Ostatní						19 200,00
1	K	OST.01	Publicita projektu - pamětní deska + billboard 2 100 x 2 200 mm	kpl	1,000	19 200,00	19 200,00		
PP			Publicita projektu - pamětní deska + billboard 2 100 x 2 200 mm						
P			Poznámka k položce: Provedení trvalé pamětní desky bude splňovat požadavky vyplývající z příloženého Grafického manuálu povinné publicity.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.2 - Nepřímé náklady

Úroveň 3:

01.2.2 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

693 300,00

DPH základní
snížená

Základ daně

693 300,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

145 593,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

838 893,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.2 - Nepřímé náklady

Úroveň 3: 01.2.2 - VRN

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	693 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	693 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	144 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	97 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	104 900,00
VRN5 - Finanční náklady	97 000,00
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	135 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.2 - Nepřímé náklady

Úroveň 3: 01.2.2 - VRN

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

693 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

693 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

144 400,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	14 200,00	14 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	P		Poznámka k položce: Dále také: - dokumentace zakrývaných konstrukcí a finisových staveb, - vyřizování jednotlivých stavebních objektů, - zaměření objemů výkopových prací, - apod.					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	25 200,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
6	K	013274000	Pasportizace území stavby s jejím okolím, zejména stavu komunikace a ploch	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pasportizace území stavby s jejím okolím, zejména stavu komunikace a ploch					
7	K	013294000	Ostatní dokumentace - monitoring průběhu výstavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní dokumentace					
	P		Poznámka k položce: Náklady na pořízení fotografií či videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.					

D VRN3 Zařízení staveniště

97 000,00

8	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Terénní úpravy pro zařízení staveniště					
9	K	032403000	Provizorní komunikace	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provizorní komunikace					
10	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
12	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
13	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					

D VRN4 Inženýrská činnost

104 900,00

14	K	042603000	Plán zkoušek	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plán zkoušek					
	P		Poznámka k položce: Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji viz SOD.					
15	K	043154000	Provedení zkoušek a měření únosnosti konstrukčních vrstev nových zpevněných ploch a komunikací akreditovanou zkušebnou v souladu s TP	soubor	1,000	15 200,00	15 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení zkoušek a měření únosnosti konstrukčních vrstev nových zpevněných ploch a komunikací akreditovanou zkušebnou v souladu s TP					
16	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	14 200,00	14 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kompletační činnost					
	P		Poznámka k položce: Dále také: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování změn díla včetně změnových rozpočtů, - vypracování technologických postupů, - apod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - náklady na vzorkování	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní inženýrská činnost - náklady na vzorkování					
18	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					
P			Poznámka k položce: Předání stavby: viz SOD (VOP čl. 6) v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF). Kolaudační řízení: - zajištění vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci. - zajištění všech dokladů požadovaných kolaudujícím orgánem. - apod.					
D VRN5			Finanční náklady				97 000,00	
19	K	051002000	Pojistné	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Pojistné					
P			Poznámka k položce: Podrobněji viz SOD.					
20	K	054002000	Bankovní záruka za záruční lhůtu	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Záruka, reklamace					
21	K	056002000	Bankovní záruka za realizaci díla	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Bankovní záruka za realizaci díla					
P			Poznámka k položce: Podrobněji viz SOD.					
D VRN6			Územní vlivy				15 000,00	
22	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vliv klimatických podmínek					
D VRN7			Provozní vlivy				135 000,00	
23	K	072103011	Zajištění dopravně inženýrského opatření a dopravně inženýrského rozhodnutí včetně vydání příslušných povolení	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zajištění dopravně inženýrského opatření a dopravně inženýrského rozhodnutí včetně vydání příslušných povolení					
24	K	075103000	Vyhledávání a vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyhledávání a vytyčení stávajících inženýrských sítí					
25	K	075603000	Zajištění ochrany a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace stavby	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zajištění ochrany a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace stavby					
D VRN9			Ostatní náklady				100 000,00	
26	K	091704000	Úvedení všech povrchů na plochách a komunikacích dotčených stavbou do stavu odpovídajícího před zahájením realizace stavby	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Úvedení všech povrchů na plochách a komunikacích dotčených stavbou do stavu odpovídajícího před zahájením realizace stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobilé výdaje

Soupis:

01.2 - Nepřímé náklady

Úroveň 3:

01.2.3 - Dobíjecí stanice elektromobilů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 292,00

DPH základní
snížená

Základ daně

123 292,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 891,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

149 183,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 01 - Způsobilé výdaje

Soupis: 01.2 - Nepřímé náklady

Úroveň 3: 01.2.3 - Dobíjecí stanice elektromobilů

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	123 292,00
D1 - CSS BĚLEHRADSKÁ - IO03 NN DPS (koordinovat s pracemi, které si na základě s	123 292,00
D3 - ad.TZ bod 2.2	123 292,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

01 - Způsobit výdaje

Soupis:

01.2 - Nepřímé náklady

Úroveň 3:

01.2.3 - Dobíjecí stanice elektromobilů

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 292,00

D D1 CSS BĚLEHRADSKÁ - IO03 NN DPS (koordinovat s pracemi, které si 123 292,00

D D3 ad.TZ bod 2.2 123 292,00

1	K	Pol279	SR402/NNW2	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		SR402/NNW2					
2	K	Pol280	ER4 Elektroměrový rozváděč, 4x dvousazbový, 3f, 1200x1500x250 IP44, 160A	ks	1,000	35 200,00	35 200,00	
	PP		ER4 Elektroměrový rozváděč, 4x dvousazbový, 3f, 1200x1500x250 IP44, 160A					
3	K	Pol281	B32/3 Jistič, char B, 3-pólový	ks	1,000	700,00	700,00	
	PP		B32/3 Jistič, char B, 3-pólový					
4	K	Pol282	B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	1,000	245,00	245,00	
	PP		B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový					
5	K	Pol283	Kabel silový PVC,CYKY 3x70+50 mm2, volně, s kabelovými štičky	m	10,000	900,00	9 000,00	
	PP		Kabel silový PVC,CYKY 3x70+50 mm2, volně, s kabelovými štičky					
6	K	Pol284	Kabel silový PVC,CYKY 4x10 mm2, volně, s kabelovými štičky	m	25,000	170,00	4 250,00	
	PP		Kabel silový PVC,CYKY 4x10 mm2, volně, s kabelovými štičky					
7	K	Pol285	CY 25 zž (H07V-R) jednožilový vodič	m	10,000	110,00	1 100,00	
	PP		CY 25 zž (H07V-R) jednožilový vodič					
8	K	Pol286	Chránička DN 63 mm 450 N, HDPE s protahovacím vodičem	m	250,000	80,00	20 000,00	
	PP		Chránička DN 63 mm 450 N, HDPE s protahovacím vodičem					
9	K	Pol287	Kabel silový PVC,CYKY 2x1,5 mm2, volně, s kabelovými štičky	m	25,000	41,00	1 025,00	
	PP		Kabel silový PVC,CYKY 2x1,5 mm2, volně, s kabelovými štičky					
10	K	Pol288	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	2,000	22,00	44,00	
	PP		Ukončení vodičů nad 10 mm2					
11	K	Pol289	Ukončení vodičů nad 10 mm2	ks	4,000	22,00	88,00	
	PP		Ukončení vodičů nad 10 mm2					
12	K	Pol290	Ekvipotenciální přípojnice s krytem do 95mm	ks	1,000	580,00	580,00	
	PP		Ekvipotenciální přípojnice s krytem do 95mm					
13	K	Pol291	Páska zemnicí 30x3,5 N V4A (nerez)	m	50,000	250,00	12 500,00	
	PP		Páska zemnicí 30x3,5 N V4A (nerez)					
14	K	Pol292	Zemnicí vedení D10 N V4A (nerez)	m	8,000	210,00	1 680,00	
	PP		Zemnicí vedení D10 N V4A (nerez)					
15	K	Pol293	Svorka na zemnicí vedení	ks	14,000	120,00	1 680,00	
	PP		Svorka na zemnicí vedení					
16	K	Pol294	Součinnost s ČEZ distribuce	hod	2,000	600,00	1 200,00	
	PP		Součinnost s ČEZ distribuce					
17	K	Pol295	Práce spojené s rozdělením a zapojením stávajícího kabelu do nové SR402	hod	8,000	500,00	4 000,00	
	PP		Práce spojené s rozdělením a zapojením stávajícího kabelu do nové SR402					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice
Objekt:
02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP
Soupis:
D.1.1 - Stavební část

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	14. 9. 2023
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	08600813
Stavby-Eda s.r.o.	DIČ:	CZ08600813
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		802 736,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	802 736,67	21,00%	168 574,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	971 311,37

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis: D.1.1 - Stavební část

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	802 736,67
HSV - Práce a dodávky HSV	186 550,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	157 289,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 855,00
997 - Přesun sutě	1 529,15
998 - Přesun hmot	10 876,42
PSV - Práce a dodávky PSV	616 186,50
713 - Izolace tepelné	46 284,58
763 - Konstrukce suché výstavby	133 938,80
766 - Konstrukce truhlářské	39 496,00
771 - Podlahy z dlaždic	293 612,39
775 - Podlahy skládané	14 161,53
781 - Dokončovací práce - obklady	58 538,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 960,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 195,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice
 Objekt: 02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP
 Soupis: D.1.1 - Stavební část

Místo: Datum: 14. 9. 2023
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							802 736,67	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				186 550,17	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				157 289,60	
1	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený sítovité ručně	m2	142,000	55,00	7 810,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně sítovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
	VV		*HC* 53,0		53,000			
	VV		*SONS* 89,0		89,000			
	VV		Součet		142,000			
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	142,000	320,00	45 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		*HC* 53,0		53,000			
	VV		*SONS* 89,0		89,000			
	VV		Součet		142,000			
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	142,000	50,00	7 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cerám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	VV		142,0		142,000			
4	K	812325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	70,500	330,00	23 265,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		*HC* 70,5		70,500			
5	K	631311115	Mazanina tl. přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,830	4 920,00	33 603,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		*P1* 124,88*0,053		5,619			
	VV		*P2* (2,28+1,62)*0,054		0,211			
	VV		Součet		6,830			
6	K	631341112	Mazanina tl. přes 50 do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 12/13	m3	0,350	5 000,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazon na z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 80 mm tř. LC 12/13					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		*P15* (1,57+2,73+1,53)*0,06		0,350			
	VV		Součet		0,350			
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,477	33 000,00	15 741,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		KARI síť 5/100					
	VV		(124,88+2,28+1,62+5,83)*3,06*1,15*0,001		0,477			
8	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obvodová dilatace mez. stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	VV		100,0		100,000			
9	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíku bez dveřních klidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
10	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		YH, YH s drážkou, YZP					
	VV		*D40* 2		2,000			
11	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		YH, YH s drážkou, YZP					
	VV		*D37* 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlých do 2,5 m ²	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m ²					
	VV		3		3,000			
13	M	55331556	zářubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zářubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
	VV		"D19" 1		1,000			
14	M	55331557	zářubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zářubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
	VV		"D18" 1		1,000			
15	M	55331562	zářubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zářubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
	VV		"D20" 1		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							16 855,00	
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	147,400	100,00	14 740,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		"HelpCentrum" 128,78		128,780			
	VV		"SONS" 18,62		18,620			
	VV		Scučet		147,400			
17	K	978013141	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m ²	70,500	30,00	2 115,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s odtěněním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		"HC" 70,5		70,500			
D 997 Přesun sutě							1 529,15	
18	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,705	880,00	620,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 60 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
19	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,525	60,00	211,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 60 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		0,705*5 'Přepočtené koeficientem množství		3,525			
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,705	230,00	162,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,395	11,00	147,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,705*19 'Přepočtené koeficientem množství		13,395			
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,705	450,00	317,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
23	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	0,705	100,00	70,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním, nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot					
D 998 Přesun hmot							10 876,42	
24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	25,294	310,00	7 841,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
25	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	25,294	120,00	3 035,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					

D PSV

Práce a dodávky PSV

616 186,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			izolace tepelné				46 284,58	
26	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	147,400	42,00	6 190,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky					
	VV		izolační materiál ve specifikaci kladenými volně jednovrstvá					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		*P1* 124,88		124,880			
	VV		*P2* 2,28+1,62		3,900			
	VV		*P14* 12,79		12,790			
	VV		*P15* 1,57+2,73+1,53		5,830			
	VV		Součet		147,400			
27	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	135,219	87,30	11 804,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm					
	VV		*P1* 124,88		124,880			
	VV		*P2* 2,28+1,62		3,900			
	VV		Součet		128,780			
	VV		128,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		135,219			
28	M	63231201	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 25mm	m2	6,122	176,00	1 077,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 25mm					
	VV		*P15* 1,57+2,73+1,53		5,830			
	VV		5,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,122			
29	M	63231200.1	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 10mm	m2	13,430	99,00	1 329,57	
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 10mm					
	VV		*P14* 12,79		12,790			
	VV		12,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,430			
30	K	713121312	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásyem volně sypaným tl vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	12,790	44,70	571,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah izolačním zásyem volně sypaným, tloušťky vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		*P14* 12,79		12,790			
31	M	58172220	perlit expandovaný pro základy a maltoviny	m3	0,831	4 870,00	4 046,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		perlit expandovaný pro základy a maltoviny					
	VV		12,79*0,065 'Přepočtené koeficientem množství		0,831			
32	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	227,580	14,50	3 299,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		*P1* 236,95-124,88		112,070			
	VV		*P2* 83,77-2,28+1,62		79,870			
	VV		*P15* 41,47-5,83		35,640			
	VV		Součet		227,580			
33	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	265,244	65,70	17 426,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm					
	VV		227,58*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		265,244			
34	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	300,000	1,39	417,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
35	K	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	300,000	0,40	120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D 763			Konstrukce suché výstavby				133 938,80	
36	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	137,670	730,00	100 499,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		D.1.1.38 Skladby konstrukcí					
	VV		HC					
	VV		*SDK1.1* 124,88		124,880			
	VV		SONS					
	VV		*SDK1.1* 12,79		12,790			
	VV		Součet		137,670			
37	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,730	780,00	7 589,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		D.1.1.38 Skladby konstrukcí					
	VV		HC					
	VV		*SDK2.1* 2,28+1,62		3,900			
	VV		SONS					
	VV		*SDK2.1* 1,57+2,73+1,53		5,830			
	VV		Součet		9,730			
38	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	147,400	30,00	4 422,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		137,670+9,730		147,400			
39	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	147,400	81,00	11 939,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
40	K	763251111	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm bez podsypu	m2	12,790	710,00	9 080,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 10 mm podlaha tl. 20 mm bez podsypu					
VV			D.1.1.40 Skladby podlah		12,790			
VV			"P14" 12,79					
VV			Součet		12,790			
41	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	300,000	0,84	252,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
42	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	300,000	0,52	156,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m					
D		766	Konstrukce truhlářské				39 496,00	
43	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	620,00	1 860,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
VV			specifikace viz. D.1.1.46 Výpis výrobků					
VV			HC					
VV			"700" 1		1,000			
VV			"800" 1		1,000			
VV			SONS					
VV			"700" 1		1,000			
VV			Součet		3,000			
44	M	61162025	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm	kus	2,000	3 460,00	6 920,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm					
VV			specifikace viz. D.1.1.46 Výpis výrobků					
VV			"D40" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
45	M	61162026	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	3 480,00	3 480,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm					
VV			specifikace viz. D.1.1.46 Výpis výrobků					
VV			"D37" 1		1,000			
46	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
VV			3		3,000			
47	M	61162037	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 700x1970-2100mm					
VV			"D19" 1		1,000			
48	M	61162038	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	8 200,00	16 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970-2100mm					
VV			"D18" 1		1,000			
VV			"D20" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
49	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	300,000	0,59	177,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
50	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	300,000	0,53	159,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D		771	Podlahy z dlaždic				293 612,39	
51	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	134,610	12,00	1 615,32	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
VV			130,71		130,710			
VV			3,9		3,900			
VV			Součet		134,610			
52	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	269,220	45,00	12 114,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
VV			130,710*2		261,420			
VV			3,9*2		7,800			
VV			Součet		269,220			
53	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	40,000	110,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
VV			D.1.1.40 Skladby podlah					
VV			"P1" 40,0		40,000			
54	M	59761185	sokl keramický mrazuvzdorný povrch matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	44,000	180,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch matný II do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		40*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		44,000			
55	K	771574433	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	130,710	780,00	101 853,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		HC					
	VV		*P1* 124,88		124,880			
	VV		SONS					
	VV		*P15* 1,57+2,73+1,53		5,830			
	VV		Součet		130,710			
56	M	59761118	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch reliéfní/matný II do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	150,317	650,00	97 706,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch reliéfní/matný II do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		130,71*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		150,317			
57	K	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,900	590,00	2 301,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		HC					
	VV		*P2* 2,28+1,62		3,900			
	VV		Součet		3,900			
58	M	59761132	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný II do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	4,290	650,00	2 788,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný II do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		3,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,290			
59	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	134,610	340,00	45 767,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		130,71		130,710			
	VV		3,9		3,900			
	VV		Součet		134,610			
60	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	40,000	62,00	2 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem					
	VV		40,0		40,000			
61	K	771591121	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm					
	VV		40,0		40,000			
62	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	10,000	70,00	700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné					
63	K	771591241	Izolace těsnicími pásy vnitřní kout	kus	16,000	120,00	1 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy vnitřní kout					
64	K	771591242	Izolace těsnicími pásy vnější roh	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy vnější roh					
65	K	771591264	Izolace těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	40,000	142,00	5 680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
66	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	134,610	22,00	2 961,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
67	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	300,000	3,62	1 086,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
68	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	300,000	0,86	258,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
	D	775	Podlahy skládané				14 161,53	
69	K	775113111	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	12,790	12,00	153,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah					
70	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	13,836	50,00	691,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené					
	VV		D.1.1.40 Skladby podlah					
	VV		*P14* 2,983*2+4,385*2-0,9		13,836			
	VV		Součet		13,836			
71	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	14,943	87,50	1 307,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm					
	VV		13,836*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		14,943			
72	K	775541161	Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel	m2	12,790	220,00	2 813,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevotřískové nebo kompozitní desce, spojovaných základním na zámk					
VV			D.1.1.40 Skladby podlah					
VV			SONS					
VV			"P14" 12,79		12,790			
VV			Součet		12,790			
73	M	28411064	dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 4,6mm, nášlapná vrstva 0,30mm, úprava PUR, zálež 23/31, R10, hořlavost Cfl-s1, podložka kompozitní	m2	13,813	620,00	8 564,06	CS ÚRS 2023 02
PP			dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 4,6mm, nášlapná vrstva 0,30mm, úprava PUR, zálež 23/31, R10, hořlavost Cfl-s1, podložka kompozitní					
VV			12,79*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		13,813			
74	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	12,790	18,00	230,22	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící					
75	M	61156350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	13,813	12,50	172,66	CS ÚRS 2023 02
PP			podložka izolační z pěnového PE 2mm					
VV			12,79*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		13,813			
76	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	%	300,000	0,66	198,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
77	K	998775292	Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený přesun do 100 m	%	300,000	0,10	30,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D		781	Dokončovací práce - obklady				58 538,00	
78	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	28,680	5,00	143,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
79	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	28,680	40,00	1 147,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
80	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28,680	350,00	10 038,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
81	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	30,000	220,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
82	K	781151014	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2					
83	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,680	550,00	15 774,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotomátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2					
VV			D.1.1.43.1 Výpis obkladů					
VV			HC					
VV			"obklad 139, 137" 4,26+8,39		12,650			
VV			SONS					
VV			"obklad 327, 328, 329" 2,27+5,11+8,65		16,030			
VV			Součet		28,680			
84	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	31,548	550,00	17 351,40	CS ÚRS 2023 02
PP			obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2					
VV			28,68*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		31,548			
85	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	20,000	130,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
86	M	19416012	lístka ukončovací nerezová 10mm	m	21,000	130,00	2 730,00	CS ÚRS 2023 02
PP			lístka ukončovací nerezová 10mm					
VV			20*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		21,000			
87	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	28,680	25,00	717,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
88	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	300,000	1,85	555,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
89	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	300,000	0,44	132,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 960,00	
90	K	783301913	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedidlovým odmašťovačem	m2	9,000	68,00	612,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem fedidlovým					
VV			"nátěr zárubní nových" 6*1,5		9,000			
91	K	783314201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,000	130,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	9,000	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
93	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,000	122,00	1 098,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				26 195,20	
94	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	359,900	5,00	1 799,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			359,9		359,900			
95	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	147,400	5,00	737,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
VV			*HC* 128,78		128,780			
VV			*SONS* 18,62		18,620			
VV			Součet		147,400			
96	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	154,770	0,98	151,67	CS ÚRS 2023 02
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
VV			147,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		154,770			
97	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	50,000	7,00	350,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
VV			50,0		50,000			
98	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	52,500	0,98	51,45	CS ÚRS 2023 02
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
VV			50*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		52,500			
99	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	359,900	18,00	6 478,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			stěny					
VV			*HC* 123,50		123,500			
VV			*SONS* 89,0		89,000			
VV			stropy					
VV			*HC* 128,78		128,780			
VV			*SONS* 18,62		18,620			
VV			Součet		359,900			
100	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	359,900	46,20	16 627,38	CS ÚRS 2023 02
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			359,9		359,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.1.4.a - Zdravotnicka

Úroveň 3:

D.1.4.a.01 - ZTI Samostatná část rozpočtu pro SONS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		59 586,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	59 586,00	21,00%	12 513,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 099,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis: D.1.4.a - Zdravotnicka

Úroveň 3: D.1.4.a.01 - ZTI Samostatná část rozpočtu pro SONS

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Datum: 14. 9. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	59 586,00
PSV - Práce a dodávky PSV	42 066,00
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	5 085,00
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	16 203,00
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	10 278,00
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace	10 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 020,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis: D.1.4.a - Zdravotnicka

Úroveň 3: D.1.4.a.01 - ZTI Samostatná část rozpočtu pro SONS

Místo: Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 586,00

D PSV Práce a dodávky PSV 42 066,00

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 5 085,00

1	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	3,000	410,00	1 230,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32					
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000	430,00	1 290,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
3	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	1,000	603,00	603,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
4	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000	68,00	68,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
5	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	61,00	61,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
6	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	68,00	68,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
7	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	111,00	111,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	7,000	22,00	154,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	VV		1-3+3		7,000			
9	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	500,000	3,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 16 203,00

10	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		"napojení odvodu kondenzátu do sifonu" 1		1,000			
11	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	16,000	310,00	4 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	VV		"studená" 8		8,000			
	VV		"teplá" 8		8,000			
	VV		Součet		16,000			
12	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	VV		"studená" 1		1,000			
	VV		"teplá" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	8,000	78,00	624,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
14	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	1,000	78,00	78,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
15	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	8,000	70,00	560,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
16	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	1,000	82,00	82,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
17	K	722180401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	5,000	202,00	1 010,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
18	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
19	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"					
20	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřutkový vnitřní závit	kus	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřutkové vnitřní závit G 3/4"					
21	K	722262225	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 1/2" x 110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80					
22	K	722263208	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G 1/2" x 110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednotokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80					
23	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	18,000	31,00	558,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
VV			16+2	18,000				
24	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	18,000	48,00	864,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
VV			16+2	18,000				
25	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	120,000	1,60	192,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					
				10 278,00				
26	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 300,00	4 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zařízení záchodů klozet keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
27	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	1 920,00	1 920,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm					
28	K	725813111	Ventil rohový bez přípojevací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ventily rohové bez přípojevací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2"					
29	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
30	K	725861.R01	Podomítkový sifon s ke klimatizačním jednotkám kutičkou pro suchý stav DN 32	kus	1,000	660,00	660,00	Tržní cena 2023
31	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	318,00	318,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
32	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	0,40	400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					
				10 500,00				
33	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním ze předu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání ze předu, stavební výšky 1120 mm					
34	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
35	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
36	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační přelábrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	1,50	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro instalační přelábrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
				1 020,00				
37	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	3,000	340,00	1 020,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby prolehlí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
				16 500,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
				16 500,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby- dílenská dla použitých materiálů a výrobků dodavatele	...	1,000	5 500,00	5 500,00	Tržní cena 2023
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					
39	K	013254.R01	Koordinační činnost s ostatními profesemi	...	1,000	5 500,00	5 500,00	Tržní cena 2023
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
40	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.1.4.a - Zdravotnicka

Úroveň 3:

D.1.4.a.02 - ZTI Samostatná část rozpočtu pro HELP CENTRUM

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 003,00

DPH základní
snížená

Základ daně
66 003,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 860,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

79 863,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis: D.1.4.a - Zdravotechnika

Úroveň 3: D.1.4.a.02 - ZTI Samostatná část rozpočtu pro HELP CENTRUM

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Datum: 14. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	66 003,00
PSV - Práce a dodávky PSV	48 453,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 106,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 011,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 986,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	10 350,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 050,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis: D.1.4.a - Zdravotnická

Úroveň 3:

D.1.4.a.02 - ZTI Samostatná část rozpočtu pro HELP CENTRUM

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 003,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

48 453,00

D 721

Zdravotnická - vnitřní kanalizace

4 106,00

42	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	2,000	382,00	764,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
3	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					
4	K	721194103	Vývedení a upevnění odpadních výustek DN 32	kus	1,000	68,00	68,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření připojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výustek DN 32					
5	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výustek DN 40	kus	2,000	61,00	122,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření připojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výustek DN 40					
6	K	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výustek DN 110	kus	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření připojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výustek DN 110					
7	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	5,000	22,00	110,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
8	K	996721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	500,000	3,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

D 722

Zdravotnická - vnitřní vodovod

19 011,00

9	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		"napojení odvodu kondenzátu do sítě" 1		1,000			
10	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	6,000	312,00	1 872,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	VV		"studená" 3		3,000			
	VV		"teplá" 3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
11	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	14,000	370,00	5 180,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	VV		"studená" 4-3		7,000			
	VV		"teplá" 4-3		7,000			
	VV		Součet		14,000			
12	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	3,000	70,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
13	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
14	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	3,000	72,00	216,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
15	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	81,00	567,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	4,000	42,00	168,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25					
17	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	5,000	202,00	1 010,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
18	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	5,000	210,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěrky pro výtokový ventil G 1/2"					
19	K	722220232	Přechodka dGK PPH PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	122,00	488,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPH, PN 20 (SOR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"					
20	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřutkový vnitřní závit	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřutkové vnitřní závit G 3/4"					
21	K	722262225	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 1/2"x 110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	1,000	1 820,00	1 820,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80					
22	K	722263208	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G 1/2"x 110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80					
23	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		6+14		20,000			
24	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	20,000	45,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	VV		6+14		20,000			
25	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	500,000	2,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				14 986,00	
26	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachovacím odpad vodorovný	soubor	1,000	4 420,00	4 420,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zařízení záchoďů klozetí keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachovacím odpad vodorovný					
27	K	725211804	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm					
28	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
29	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	soubor	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí					
41	K	725861.R02	Kondenzační sifon DN 40 pro VZT zařízení	kus	1,000	650,00	650,00	
31	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	318,00	636,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
32	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	0,40	400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				10 350,00	
33	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním ze předu do lehkých stěn s kovovou koi	soubor	1,000	7 700,00	7 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání ze předu, stavební výšky 1120 mm					
34	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvuko izolační souprava pro WC a bidet					
35	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
36	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	%	820,000	2,00	1 640,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				1 050,00	
37	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				16 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				16 500,00	
38	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby- dílenská dle použitých materiálů a výrobků dodavatele	...	1,000	5 500,00	5 500,00	Tržní cena 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Dokumentace pro provádění stavby						
39	K	013254.R01	Koordinační činnost s ostatními profesemi	...	1,000	5 500,00	5 500,00	Tržní cena 2023
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
40	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.1.4.b - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		133 040,22	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 040,22	21,00%	27 938,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	160 978,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis: D.1.4.b - Vytápění

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	133 040,22
733 - Rozvod potrubí	66 209,62
734 - Armatury	25 532,60
735 - Otopná tělesa	41 298,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.1.4.b - Vytápění

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 040,22

D 733		Rozvod potrubí			66 209,62			
1	K	733178112R1	Potrubí vícevrstvé, D 16 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press filínky	m	33,000	300,00	9 900,00	
PP		Potrubí vícevrstvé, D 16 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press filínky						
2	K	733151112R00	Potrubí ocel. vně pozink, D 15x1,2	m	81,000	300,00	24 300,00	
PP		Potrubí ocel. vně pozink, D 15x1,2						
3	K	733151113R00	Potrubí ocel. vně pozink, D 16x1,2	m	39,000	310,00	12 090,00	
PP		Potrubí ocel. vně pozink, D 16x1,2						
4	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	153,000	15,50	2 371,50	
PP		Tlaková zkouška potrubí DN 50						
5	K	722181212R00	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	45,000	75,00	3 375,00	
PP		Izolace návleková tl. stěny 9 mm						
6	K	722181215R00	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	108,000	130,00	14 040,00	
PP		Izolace návleková tl. stěny 25 mm						
7	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,104	1 280,00	133,12	
PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m						

D 734		Armatury			25 532,60			
8	K	734235221R00	Kohout kulový, 2xvrtání záv. pínoprůtokový DN 15	kus	4,000	300,00	1 200,00	
PP		Kohout kulový, 2xvrtání záv. pínoprůtokový DN 15						
9	K	734266426R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.rohov. DN15	kus	4,000	800,00	3 200,00	
PP		Šroubení uz.dvoutř.s vyp.rohov. DN15						
10	K	734266432R00	Šroubení uz.jednot.s vyp.přímé, DN15	kus	5,000	733,00	3 665,00	
PP		Šroubení uz.jednot.s vyp.přímé, DN15						
11	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2	kus	2,000	75,00	150,00	
PP		Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2						
12	K	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 3/4	kus	1,000	93,00	93,00	
PP		Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 3/4						
13	K	VV15LF	Vyvažovací šikmý ventil DN15LF kvs = 0,9 m3/h, ventil osazen termopohonem 230 V	ks	1,000	1 510,00	1 510,00	
PP		Vyvažovací šikmý ventil DN15LF kvs = 0,9 m3/h, ventil osazen termopohonem 230 V						
14	K	VV15NF	Vyvažovací šikmý ventil DN15NF kvs = 1,8 m3/h, ventil osazen termopohonem 230 V	ks	1,000	1 510,00	1 510,00	
PP		Vyvažovací šikmý ventil DN15NF kvs = 1,8 m3/h, ventil osazen termopohonem 230 V						
15	K	MT20	Měření tepla (kalorimetr) DN20 kvs = 1,2 m3/h, měřič vybaven komunikací M-bus	ks	2,000	7 100,00	14 200,00	
PP		Měření tepla (kalorimetr) DN20 kvs = 1,2 m3/h, měřič vybaven komunikací M-bus						
16	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,005	920,00	4,60	
PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m						

D 735		Otopná tělesa			41 298,00			
17	K	735157207R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 1100 mm	kus	2,000	3 350,00	6 700,00	
PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 300 mm, dl. 1100 mm						
18	K	735157260R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 400 mm	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	
PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 400 mm						
19	K	735157261R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	1,000	3 020,00	3 020,00	
PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, dl. 500 mm						
20	K	735157684R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 800 mm	kus	3,000	5 820,00	17 460,00	
PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 800 mm						
21	K	735157689R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 1400 mm	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
PP		Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 1400 mm						
22	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,285	1 200,00	318,00	
PP		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice
Objekt:
02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP
Soupis:
D.1.4.c - Vzduchotechnika

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14. 9. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 08600813
Stavby-Eđa s.r.o.	DIČ: C208600813
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		34 209,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	34 209,00	21,00%	7 193,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	41 392,89

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.1.4.c - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 209,00

D1 - Bělehradská VZDT - uznatelné

34 209,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis: D.1.4.c - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 209,00

D	D1	Bělehradská VZDT - uznatelné					34 209,00	
1	K	001	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	4,000	330,00	1 320,00	
PP Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek								
2	K	002	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	21,000	670,00	14 070,00	
PP Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek								
3	K	003	AI hadice d100 mm vč. 25-ti mm tepelné hlukové izolace	m	4,000	130,00	520,00	
PP AI hadice d100 mm vč. 25-ti mm tepelné hlukové izolace								
4	K	004	AI hadice d200 mm vč. 25-ti mm tepelné hlukové izolace	m	4,000	208,00	832,00	
PP AI hadice d200 mm vč. 25-ti mm tepelné hlukové izolace								
5	K	005	Kovový talířový ventil d100 mm, RAL dle požadavků architekta	ks	3,000	160,00	480,00	
PP Kovový talířový ventil d100 mm, RAL dle požadavků architekta								
6	K	006	Kovový talířový ventil d200 mm, RAL dle požadavků architekta	ks	3,000	160,00	480,00	
PP Kovový talířový ventil d200 mm, RAL dle požadavků architekta								
7	K	007	Odvodní komfortní jednořadá výústka 325x325 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta	ks	1,000	2 220,00	2 220,00	
PP Odvodní komfortní jednořadá výústka 325x325 mm vč. regulace R1, RAL dle požadavků architekta								
8	K	306	Montážní, spojovací a těsnící materiál	soubor	1,000	2 230,00	2 230,00	
PP Montážní, spojovací a těsnící materiál								
9	K	307	Doprava	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00	
PP Doprava								
10	K	308	Lešení a pomocné konstrukce	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP Lešení a pomocné konstrukce								
11	K	309	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	777,00	777,00	
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
12	K	310	Komplexní zkoušky	soubor	1,000	1 080,00	1 080,00	
PP Komplexní zkoušky								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.1 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - po dobu výstavby

Úroveň 3:

D.2.7.1.01 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			4 480,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 480,50	21,00%	940,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			5 421,41
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.1 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - po dobu výstavby

Úroveň 3:

D.2.7.1.01 - ZTI

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 480,50

D1 - Zdravotně technické instalace

4 480,50

D2 - 001: Demontáže-včetně likvidace

4 480,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.1 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - po dobu výstavby

Úroveň 3:

D.2.7.1.01 - ZTI

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 480,50	
D D1 Zdravotně technické instalace							4 480,50	
D D2 001: Demontáže-včetně likvidace							4 480,50	
1	K	722220873	Demontáž armatur se dvěma závitů do DN25	ks	5,000	25,00	125,00	
PP Demontáž armatur se dvěma závitů do DN25								
2	K	722220874	Demontáž armatur se dvěma závitů do DN32	ks	5,000	44,00	220,00	
PP Demontáž armatur se dvěma závitů do DN32								
3	K	722220851	Demontáž armatur s jedním závitěm do DN20	ks	6,000	15,00	90,00	
PP Demontáž armatur s jedním závitěm do DN20								
4	K	723240811	Demontáž cirkulačního čerpadla do DN25	ks	1,000	182,00	182,00	
PP Demontáž cirkulačního čerpadla do DN25								
5	K	732324812	Demontáž expanzní nádoba pro pitné systémy 8l	ks	1,000	90,00	90,00	
PP Demontáž expanzní nádoba pro pitné systémy 8l								
6	K	722260811	Demontáž vodoměru DN15 s M-bus modulem	ks	1,000	22,00	22,00	
PP Demontáž vodoměru DN15 s M-bus modulem								
7	K	722170804 72218	Demontáž plastového potrubí PPr do ø50 včetně návlekové tepelné izolace minerální vata s hliníkovou fólií nebo návleková PE	m	20,000	58,00	1 160,00	
PP Demontáž plastového potrubí PPr do ø50 včetně návlekové tepelné izolace minerální vata s hliníkovou fólií nebo návleková PE								
8	K	722130802 722181812	Demontáž ocelového pozinkovaného potrubí do DN32 včetně tepelné izolace minerální vata s hliníkovou fólií nebo návleková PE	m	3,000	95,00	285,00	
PP Demontáž ocelového pozinkovaného potrubí do DN32 včetně tepelné izolace minerální vata s hliníkovou fólií nebo návleková PE								
9	K	722190901	Uzavření-zaslepení (3ks do ø40) a vypuštění systému	h	1,000	550,00	550,00	
PP Uzavření-zaslepení (3ks do ø40) a vypuštění systému								
10	K	722-1	Odvoz na skládku a skládkovné	kg	150,000	11,71	1 756,50	
PP Odvoz na skládku a skládkovné								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.1 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - po dobu výstavby

Úroveň 3:

D.2.7.1.02 - ÚT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		72 047,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72 047,00	21,00%	15 129,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	87 176,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.1 - IQ07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - po dobu výstavby

Úroveň 3:

D.2.7.1.02 - ÚT

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Éda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	72 047,00
D1 - Izolace tepelné	5 516,00
D2 - Demontaz izolace tepelné	4 920,00
D3 - Strojovny	16 600,00
D4 - Rozvod potrubí UT	10 804,00
D5 - Armatury	760,00
D6 - Demontaze UT	8 214,00
D7 - Konstrukce zamecnícke	19 800,00
D8 - Natery	3 713,00
D9 - HZS	1 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt: 02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis: D.2.7.1 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - po dobu výstavby

Úroveň 3: D.2.7.1.02 - ÚT

Místo: Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 72 047,00

D D1 Izolace tepelné 5 516,00

1	K	03	TI - potrubí - pouzdro z cedvicové vlny s Al folií DN25 tl.30mm 30x35	m	8,000	135,00	1 080,00	Průzkum trhu
PP TI - potrubí - pouzdro z cedvicové vlny s Al folií DN25 tl.30mm 30x35								
2	K	04	TI - potrubí - pouzdro z cedvicové vlny s Al folií DN32 tl.30mm 30x42	m	8,000	142,00	1 136,00	Průzkum trhu
PP TI - potrubí - pouzdro z cedvicové vlny s Al folií DN32 tl.30mm 30x42								
3	K	713 46-3211	Montaz - TI potrubí a ohyb - potrubí do DN50mm	m	10,000	122,00	1 220,00	CÚ 2023/2
PP Montaz - TI potrubí a ohyb - potrubí do DN50mm								
4	K	713 46-3215	Montaz - TI potrubí a ohyb - ohybu do DN50mm	m	6,000	300,00	1 800,00	CÚ 2023/2
PP Montaz - TI potrubí a ohyb - ohybu do DN50mm								
5	K	998 71-3201	Presun tepel izolace objekt v -6m	%	100,000	2,80	280,00	CÚ 2023/2
PP Presun tepel izolace objekt v -6m								

D D2 Demontaz izolace tepelné 4 920,00

6	K	713 41-0811	Odstraneni TI potrubí - potrubí do 50mm	m	30,000	75,00	2 250,00	CÚ 2023/2
PP Odstraneni TI potrubí - potrubí do 50mm								
7	K	713 41-0821	Odstraneni TI potrubí - ohybu do 50mm	m	10,000	75,00	750,00	CÚ 2023/2
PP Odstraneni TI potrubí - ohybu do 50mm								
8	K	997 01-3211	Vnitrostav. doprava sutí a vybouraných hmot do 6m rucne	l	0,100	4 800,00	480,00	CÚ 2023/2
PP Vnitrostav. doprava sutí a vybouraných hmot do 6m rucne								
9	K	997 01-3501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	l	0,100	4 800,00	480,00	CÚ 2023/2
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km								
10	K	997 01-3509	Poplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku pres 1km 24x12,50	l	0,100	4 800,00	480,00	CÚ 2023/2
PP Poplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku pres 1km 24x12,50								
11	K	997 01-3871	Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skládce	l	0,100	4 800,00	480,00	CÚ 2023/2
PP Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skládce								

D D3 Strojovny 16 600,00

12	K	14	Montaz - nadoba expanzni tlakova REFLEX G 1000/6 obsah 1000 l	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	Průzkum trhu
PP Montaz - nadoba expanzni tlakova REFLEX G 1000/6 obsah 1000 l								
13	K	998 73-2201	Presun hmot strojovny objekt v -6m	%	200,000	3,00	600,00	CÚ 2023/2
PP Presun hmot strojovny objekt v -6m								

D D4 Rozvod potrubí UT 10 804,00

14	K	733 11-1115	Potru ocav bezne bsve kotelny DN25	m	8,000	450,00	3 600,00	CÚ 2023/2
PP Potru ocav bezne bsve kotelny DN25								
15	K	733 11-1116	Potru ocav bezne bsve kotelny DN32	m	8,000	600,00	4 800,00	CÚ 2023/2
PP Potru ocav bezne bsve kotelny DN32								
16	K	733 19-0107	Tlak zkouska potrubí zavít -DN 40	m	16,000	9,00	144,00	CÚ 2023/2
PP Tlak zkouska potrubí zavít -DN 40								
17	K	733 19-1915	Zaslepení potrubí zavítové DN 25	kus	2,000	200,00	400,00	CÚ 2023/2
PP Zaslepení potrubí zavítové DN 25								
18	K	733 19-1917	Zaslepení potrubí zavítové DN 40	kus	2,000	230,00	460,00	CÚ 2023/2
PP Zaslepení potrubí zavítové DN 40								
19	K	733 19-1926	Navareni odbocky potrubí zavít DN32	kus	1,000	400,00	400,00	CÚ 2023/2
PP Navareni odbocky potrubí zavít DN32								
20	K	998 73-3201	Presun hmot potrubí objekt v -6m	%	200,000	5,00	1 000,00	CÚ 2023/2
PP Presun hmot potrubí objekt v -6m								

D D5 Armatury 760,00

21	K	734 20-9103	Miz armatura 1zavít G 1/2	kus	4,000	24,00	96,00	CÚ 2023/2
PP Miz armatura 1zavít G 1/2								
22	K	734 20-9113	Miz armatura 2zavít G 1/2	kus	2,000	77,00	154,00	CÚ 2023/2
PP Miz armatura 2zavít G 1/2								
23	K	734 20-9115	Miz armatura 2zavít G 1	kus	2,000	105,00	210,00	CÚ 2023/2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Miz armatura 2zavity G 1					
24	K	998 73-4201	Presun armatury objekt v -6m	%	500,000	0,60	300,00	CÚ 2023/2
PP			Presun armatury objekt v -6m					
D D6			Demontaze UT	8 214,00				
25	K	732 21-2815	Dmiz ohrivace zasobnik slojat do 1600	kus	1,000	630,00	630,00	CÚ 2023/2
PP			Dmiz ohrivace zasobnik slojat do 1600					
26	K	732 32-0815	Dmiz nadrz odpoj od rozvodu -1000l	kus	2,000	590,00	1 180,00	CÚ 2023/2
PP			Dmiz nadrz odpoj od rozvodu -1000l					
27	K	733 11-0806	Dmiz trubky zavrtave -DN 32	m	28,000	28,00	784,00	CÚ 2023/2
PP			Dmiz trubky zavrtave -DN 32					
28	K	733 11-0808	Dmiz trubky zavrtave -DN 50	m	12,000	55,00	660,00	CÚ 2023/2
PP			Dmiz trubky zavrtave -DN 50					
29	K	734 20-0811	Dmiz armatura 1zavit -G 1/2	kus	4,000	35,00	140,00	CÚ 2023/2
PP			Dmiz armatura 1zavit -G 1/2					
30	K	734 20-0822	Dmiz armatura 2zavity -G 1	kus	8,000	130,00	1 040,00	CÚ 2023/2
PP			Dmiz armatura 2zavity -G 1					
31	K	997 01-3211	Vniltrostav, doprava suti a vybouranych hmot do 6m rucne	l	0,210	4 500,00	945,00	CÚ 2023/2
PP			Vniltrostav, doprava suti a vybouranych hmot do 6m rucne					
32	K	997 01-3501	Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1km	l	0,210	4 500,00	945,00	CÚ 2023/2
PP			Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1km					
33	K	997 01-3509	Poplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku pres 1km, 24x12,50	l	0,210	4 500,00	945,00	CÚ 2023/2
PP			Poplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku pres 1km 24x12,50					
34	K	997 01-3871	Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce	l	0,210	4 500,00	945,00	CÚ 2023/2
PP			Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce					
D D7			Konstrukce zamecnicke	19 800,00				
35	K	01	Doplnkove konstrukce z profilove oceli	kg	60,000	90,00	5 400,00	CÚ 2023/2
PP			Doplnkove konstrukce z profilove oceli					
36	K	767 99-5111	Miz ocelove konstrukce do 5kg	kg	60,000	90,00	5 400,00	CÚ 2023/2
PP			Miz ocelove konstrukce do 5kg					
37	K	998 76-7201	Presun zamecnicke kee objekt v -6m	%	100,000	90,00	9 000,00	CÚ 2023/2
PP			Presun zamecnicke kee objekt v -6m					
D D8			Natery	3 713,00				
38	K	732 19-9100	Miz orientacnich stitku	soubor	2,000	130,00	260,00	CÚ 2023/2
PP			Miz orientacnich stitku					
39	K	01.1	Orientacni stitek	ks	2,000	130,00	260,00	Průzkum trhu
PP			Orientacni stitek					
40	K	783 30-1311	Odmasteni zamecnickych konstrukci odmastovacem vodou reditelnym	m2	3,000	130,00	390,00	CÚ 2023/2
PP			Odmasteni zamecnickych konstrukci odmastovacem vodou reditelnym					
41	K	783 31-4203	Zakladni antikorozi nater zamecnickych konstrukci	m2	3,000	199,00	597,00	CÚ 2023/2
PP			Zakladni antikorozi nater zamecnickych konstrukci					
P			Poznámka k položce: jednonasobny synteticky samozakladujici					
42	K	783 31-7105	Kryci nater zamecnickych konstrukci jednonasobny synteticky samozakladujici	m2	3,000	202,00	606,00	CÚ 2023/2
PP			Kryci nater zamecnickych konstrukci jednonasobny synteticky samozakladujici					
43	K	783 60-1713	Připrava povrchu potrubí do DN50 odmastením odmastovacem vodou reditelnym	m	16,000	40,00	640,00	CÚ 2023/2
PP			Připrava povrchu potrubí do DN50 odmastením odmastovacem vodou reditelnym					
44	K	783 61-4653	Zakladni antikorozi nater potrubí do DN50mm	m	16,000	60,00	960,00	CÚ 2023/2
PP			Zakladni antikorozi nater potrubí do DN50mm					
P			Poznámka k položce: jednonasobny synteticky samozakladujici					
D D9			HZS	1 720,00				
45	K	01.2	Vypusteni OS	hod	2,000	430,00	860,00	Průzkum trhu
PP			Vypusteni OS					
46	K	02	Napusteni OS	hod	2,000	430,00	860,00	Průzkum trhu
PP			Napusteni OS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:
02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:
D.2.7.1 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - po dobu výstavby

Uroveň 3:
D.2.7.1.03 - MaR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			57 032,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	57 032,00	21,00%	11 976,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	69 008,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.1 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - po dobu výstavby

Úroveň 3:

D.2.7.1.03 - MaR

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 032,00
D1 - stroje a zařízení	31 220,00
D2 - kabely	5 024,00
D3 - montáže	3 790,00
D4 - ostatní	16 998,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.1 - IQ07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - po dobu výstavby

Úroveň 3:

D.2.7.1.03 - MaR

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 032,00

D		D1	stroje a zařízení				31 220,00	
1	K	1-01	demontáž - ohřev TeV	hod	6,000	500,00	3 000,00	
	PP		demontáž - ohřev TeV					
2	K	2-01	demontáž - silnoproud	hod	4,000	500,00	2 000,00	
	PP		demontáž - silnoproud					
3	K	3-01	montáž - přemístění rozvaděče	hod	16,000	500,00	8 000,00	
	PP		montáž - přemístění rozvaděče					
4	K	3-02	montážní materiál	kpl	1,000	1 720,00	1 720,00	
	PP		montážní materiál					
5	K	4-01	montáž kabelové trasy, úprava stávající	hod	3,000	500,00	1 500,00	
	PP		montáž kabelové trasy, úprava stávající					
6	K	5-01	montáž - silnoproud	hod	6,000	500,00	3 000,00	
	PP		montáž - silnoproud					
7	K	6-01	software	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		software					
D		D2	kabely				5 024,00	
8	K	K1	JYTY 2x1	m	39,000	40,00	1 560,00	
	PP		JYTY 2x1					
9	K	K2	oboustranné ukončení kabelu	ks	1,000	200,00	200,00	
	PP		oboustranné ukončení kabelu					
10	K	K3	stínění kabelu	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
	PP		stínění kabelu					
11	K	K4	označení kabelu štičky vč. popisu	m	2,000	32,00	64,00	
	PP		označení kabelu štičky vč. popisu					
D		D3	montáže				3 790,00	
12	K	M1	kabelový drátěný žlab 50/50 mm	m	8,000	290,00	2 320,00	
	PP		kabelový drátěný žlab 50/50 mm					
13	K	M2	konzole + příslušenství žlabu	m	8,000	80,00	640,00	
	PP		konzole + příslušenství žlabu					
14	K	M3	lišta vkladací LV 40x40	m	2,000	99,00	198,00	
	PP		lišta vkladací LV 40x40					
15	K	M4	lišta vkladací LV 24/22	m	8,000	79,00	632,00	
	PP		lišta vkladací LV 24/22					
D		D4	ostatní				16 998,00	
16	K	O1	seřízení, zkušební provoz, zaškolení	kpl	1,000	9 998,00	9 998,00	
	PP		montáž kabelové trasy, úprava stávající					
17	K	O2	výchozí revize	kpl	1,000	4 998,00	4 998,00	
	PP		výchozí revize					
18	K	O3	cestovné	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		cestovné					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.2 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby GSS - úpravy pro definitivní provoz

Úroveň 3:

D.2.7.2.01 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		57 112,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 112,00	21,00%	11 993,52
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	69 105,52	

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BÉLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.2 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - úpravy pro definitivní provoz

Úroveň 3:

D.2.7.2.01 - ZTI

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem {CZK}

Náklady ze soupisu prací

57 112,00

D1 - Zdravotně technické instalace

57 112,00

D2 - 001: Kanalizace

1 880,00

D3 - 002: Vodovod

55 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.2 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - úpravy pro definitivní provoz

Úroveň 3:

D.2.7.2.01 - ZTI

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 112,00	
D1 Zdravotně technické instalace							57 112,00	
D2 001: Kanalizace							1 880,00	
1	K	721,174,043.	Kanalizační potrubí-připojovací hrdlové DN50, materiál (PPs) HT-systém, (materiál+montáž-potrubí,kolena,odbočky)	m	2,000	430,00	860,00	
PP Kanalizační potrubí-připojovací hrdlové DN50, materiál (PPs) HT-systém, (materiál+montáž-potrubí,kolena,odbočky)								
2	K	721 22-001	Plastová nálevka min.Ø150, výška 200mm	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
PP Plastová nálevka min.Ø150, výška 200mm								
D3 002: Vodovod							55 232,00	
3	K	722175005 722181232	Vodovodní potrubí (studená voda) z plastový trub PP-RCT - PN22 - Ø40, spojovaných polyfuzně (materiál, montáž, uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi - návleková PE tl.13mm	m	6,000	600,00	3 600,00	
PP Vodovodní potrubí (studená voda) z plastový trub PP-RCT - PN22 - Ø40, spojovaných polyfuzně (materiál, montáž, uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi - návleková PE tl.13mm								
4	K	722175005 722181252	Vodovodní potrubí (teplá voda) z plastový trub PP-RCT-PN22 - Ø40, spojovaných polyfuzně (materiál, montáž, uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi - návleková minerální vlna+hliníkový fólie tl.30mm	m	3,000	790,00	2 370,00	
PP Vodovodní potrubí (teplá voda) z plastový trub PP-RCT-PN22 - Ø40, spojovaných polyfuzně (materiál, montáž, uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi - návleková m nerální vlna+hliníkový fólie tl.30mm								
5	K	722175004 72218125	Vodovodní potrubí (cirkulace) z plastový trub PP-RCT PN22 - Ø32, spojovaných polyfuzně (materiál, montáž, uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi - návleková minerální vlna+hliníkový fólie tl.25mm	m	4,000	680,00	2 720,00	
PP Vodovodní potrubí (cirkulace) z plastový trub PP-RCT PN22 - Ø32, spojovaných polyfuzně (materiál, montáž, uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi - návleková m nerální vlna+hliníkový fólie tl.25mm								
6	K	722140115	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtlé oceli spojované lisováním DN32	m	0,200	660,00	132,00	
PP Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtlé oceli spojované lisováním DN32								
7	K	722.022.	Manometrový kohout M20x1.5+manometr 0-1MPa+odbočka ø40/ø20+přechodka s kovovým závitem vnitřní ø20/1/2"	ks	1,000	1 720,00	1 720,00	
PP Manometrový kohout M20x1.5+manometr 0-1MPa+odbočka ø40/ø20+přechodka s kovovým závitem vnitřní ø20/1/2"								
8	K	725535212	Pojistný ventil na teplotu vodu 3/4"x1" KB, (otv.0.8MPa)+odbočka ø40/ø25+přechodka s kovovým závitem vnitřní ø25/3/4"	ks	1,000	940,00	940,00	
PP Pojistný ventil na teplotu vodu 3/4"x1" KB, (otv.0.8MPa)+odbočka ø40/ø25+přechodka s kovovým závitem vnitřní ø25/3/4"								
9	K	722.026.	Vypouštěcí ventil,chromový DN 20++odbočka ø40/ø25+přechodka s kovovým závitem vnitřní ø25/3/4"	ks	1,000	790,00	790,00	
PP Vypouštěcí ventil,chromový DN 20++odbočka ø40/ø25+přechodka s kovovým závitem vnitřní ø25/3/4"								
10	K	722.232,045.	Závitový kulový uzavěr chromový DN25	ks	2,000	1 020,00	2 040,00	
PP Závitový kulový uzavěr chromový DN25								
11	K	722.232,046.	Závitový kulový uzavěr chromový DN32	ks	1,000	730,00	730,00	
PP Závitový kulový uzavěr chromový DN32								
12	K	722.232,064.	Závitový kulový uzavěr chromový DN32+vypouštění	ks	1,000	900,00	900,00	
PP Závitový kulový uzavěr chromový DN32+vypouštění								
13	K	722,231,074	Ventil zpětný mosazný DN25 PN 10 do 110°C se dvěma závitů s inspekčním víčkem	ks	1,000	710,00	710,00	
PP Ventil zpětný mosazný DN25 PN 10 do 110°C se dvěma závitů s inspekčním víčkem								
17	K	722,231,075	Ventil zpětný mosazný DN32 PN 10 do 110°C se dvěma závitů s inspekčním víčkem	ks	1,000	820,00	820,00	
PP Ventil zpětný mosazný DN32 PN 10 do 110°C se dvěma závitů s inspekčním víčkem								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	722,234,265	Filtr mosazný DN25 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	ks	1,000	450,00	450,00	
PP Filtr mosazný DN25 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem								
19	K	722,234,266	Filtr mosazný DN32 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	ks	1,000	620,00	620,00	
PP Filtr mosazný DN32 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem								
20	K	734411101	Teploměr 0-100°C+odbočka ø40(32)/ø20+přechodka s kovovým závitem vnitřní ø20/1/2"	ks	2,000	550,00	1 100,00	
PP Teploměr 0-100°C+odbočka ø40(32)/ø20+přechodka s kovovým závitem vnitřní ø20/1/2"								
21	K	722,028.	Cirkulační čerpadlo WILO YONOS PICO Z20/0.5-6/150	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP Cirkulační čerpadlo WILO YONOS PICO Z20/0.5-6/150								
22	K	732,429,212	Montáž čerpadla oběhového makroběžného závitového DN 25	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP Montáž čerpadla oběhového makroběžného závitového DN 25								
23	K	722263210	Vodoměr závitový DN20 420 Qn 2.5 m3/h horizontální + M-BUS	ks	1,000	1 920,00	1 920,00	
PP Vodoměr závitový DN20 420 Qn 2.5 m3/h horizontální + M-BUS								
24	K	722.	Expanzní nádoba s membránou pro pitné systémy - 18l+T-kus DN25/25/20+průtočná armatura DN20	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP Expanzní nádoba s membránou pro pitné systémy - 18l+T-kus DN25/25/20+průtočná armatura DN20								
25	K	722221134	Výtokový ventil DN15 se zpětnou klapkou+odbočka ø40/ø20+přechodka s kovovým závitem vnitřní ø20/1/2"	ks	1,000	630,00	630,00	
PP Výtokový ventil DN15 se zpětnou klapkou+odbočka ø40/ø20+přechodka s kovovým závitem vnitřní ø20/1/2"								
26	K	722,110.	Napojení plastového potrubí Ø40/na akumulační nádobu DN25	ks	2,000	3 820,00	7 640,00	
PP Napojení plastového potrubí Ø40/na akumulační nádobu DN25								
27	K	722,110..1	Napojení plastového potrubí Ø32/na akumulační nádobu DN20	ks	1,000	3 820,00	3 820,00	
PP Napojení plastového potrubí Ø32/na akumulační nádobu DN20								
28	K	722190901	Napuštění systému	h	1,000	3 820,00	3 820,00	
PP Napuštění systému								
29	K	722,290,226.	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50	m	13,000	50,00	650,00	
PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50								
30	K	722,290,234.	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN60	m	13,000	70,00	910,00	
PP Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN60								
P Poznámka k položce: Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd. je nezbytné zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.2 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - úpravy pro definitivní provoz

Úroveň 3:

D.2.7.2.02 - ÚT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		129 875,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 875,00	21,00%	27 273,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	157 148,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.2 - IC07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - úpravy pro definitivní provoz

Úroveň 3:

D.2.7.2.02 - ÚT

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 875,00

D1 - Izolace tepelne	7 910,00
D2 - Strojovny	63 900,00
D3 - Rozvod potrubí UT	15 136,00
D4 - Armatury	8 431,00
D5 - Demontaze UT	558,00
D6 - Konstrukce zamecnicke	11 700,00
D7 - Natery	3 760,00
D8 - HZS	18 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.2 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - úpravy pro definitivní provoz

Úroveň 3:

D.2.7.2.02 - ÚT

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

129 875,00

D		D1	Izolace tepelne				7 910,00	
1	K	02	TI - potrubí - z cedí vlny pouzdro s Al folii DN25 tl.30mm 30x35	m	18,000	135,00	2 430,00	Průzkum trhu
PP			TI - potrubí - z cedí vlny pouzdro s Al folii DN25 tl.30mm 30x35					
2	K	03	TI - potrubí - z cedí vlny pouzdro s Al folii DN32 tl.30mm 30x42	m	2,000	150,00	300,00	Průzkum trhu
PP			TI - potrubí - z cedí vlny pouzdro s Al folii DN32 tl.30mm 30x42					
3	K	713 46-3211	Montaz - TI potrubí a ohyb - potrubí do DN50mm	m	14,000	130,00	1 820,00	CÚ 2023/2
PP			Montaz - TI potrubí a ohyb - potrubí do DN50mm					
4	K	713 46-3215	Montaz - TI potrubí a ohyb - ohybu do DN50mm	m	6,000	310,00	1 860,00	CÚ 2023/2
PP			Montaz - TI potrubí a ohyb - ohybu do DN50mm					
5	K	998 71-3201	Presun tepel izolace objekt v -6m	%	500,000	3,00	1 500,00	CÚ 2023/2
PP			Presun tepel izolace objekt v -6m					

D		D2	Strojovny				63 900,00	
6	K	01	Ohrivac TeV zasobnikovy nerezovy KP MARK ANTIKOR ECO TV MAX 300	ks	1,000	47 800,00	47 800,00	Průzkum trhu
PP			Ohrivac TeV zasobnikovy nerezovy KP MARK ANTIKOR ECO TV MAX 300					
7	K	02.1	Montaz ohrivac TeV zasobnikovy nerezovy KP MARK ANTIKOR ECO TV MAX 300	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	Průzkum trhu
PP			Montaz ohrivac TeV zasobnikovy nerezovy KP MARK ANTIKOR ECO TV MAX 300					
8	K	03.1	Cerpadlo obehove teplovodni WILO-YONOS PICO 1,0 25/1-8	ks	1,000	8 100,00	8 100,00	Průzkum trhu
PP			Cerpadlo obehove teplovodni WILO-YONOS PICO 1,0 25/1-8					
9	K	732 42-9212	Montaz OC DN25	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	CÚ 2023/2
PP			Montaz OC DN25					
10	K	732 42-9215	Montaz OC DN32	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	CÚ 2023/2
PP			Montaz OC DN32					
11	K	998 73-2201	Presun hmot strojovny objekt v -6m	%	500,000	3,00	1 500,00	CÚ 2023/2
PP			Presun hmot strojovny objekt v -6m					

D		D3	Rozvod potrubí UT				15 136,00	
12	K	733 11-1115	Potru ocav bezne bsve kotelny DN25	m	18,000	480,00	8 640,00	CÚ 2023/2
PP			Potru ocav bezne bsve kotelny DN25					
13	K	733 11-1116	Potru ocav bezne bsve kotelny DN32	m	2,000	610,00	1 220,00	CÚ 2023/2
PP			Potru ocav bezne bsve kotelny DN32					
14	K	733 12-4116	Prechod trubky hladke kovani 20/32	kus	2,000	810,00	1 620,00	CÚ 2023/2
PP			Prechod trubky hladke kovani 20/32					
15	K	733 19-0107	Tlak zkouska potrubí zavít -DN 40	m	20,000	9,30	186,00	CÚ 2023/2
PP			Tlak zkouska potrubí zavít -DN 40					
16	K	733 19-1925	Navareni odbocky potrubí zavít DN25	kus	2,000	370,00	740,00	CÚ 2023/2
PP			Navareni odbocky potrubí zavít DN25					
17	K	733 19-1926	Navareni odbocky potrubí zavít DN32	kus	3,000	410,00	1 230,00	CÚ 2023/2
PP			Navareni odbocky potrubí zavít DN32					
18	K	998 73-3201	Presun hmot potrubí objekt v -6m	%	300,000	5,00	1 500,00	CÚ 2023/2
PP			Presun hmot potrubí objekt v -6m					

D		D4	Armatury				8 431,00	
19	K	734 20-9102	Miz armatura 1zavít G 3/8	kus	2,000	24,00	48,00	CÚ 2023/2
PP			Miz armatura 1zavít G 3/8					
20	K	734 20-9103	Miz armatura 1zavít G 1/2	kus	3,000	25,00	75,00	CÚ 2023/2
PP			Miz armatura 1zavít G 1/2					
21	K	734 20-9112	Miz armatura 2zavít G 3/8	kus	2,000	74,00	148,00	CÚ 2023/2
PP			Miz armatura 2zavít G 3/8					
22	K	734 20-9114	Miz armatura 2zavít G 3/4	kus	2,000	92,00	184,00	CÚ 2023/2
PP			Miz armatura 2zavít G 3/4					
23	K	734 20-9115	Miz armatura 2zavít G 1	kus	5,000	110,00	550,00	CÚ 2023/2
PP			Miz armatura 2zavít G 1					
24	K	734 20-9116	Miz armatura 2zavít G 5/4	kus	1,000	132,00	132,00	CÚ 2023/2
PP			Miz armatura 2zavít G 5/4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	12	Kohout kulový uzavírací DN10	ks	2,000	400,00	800,00	Průzkum trhu
PP			Kohout kulový uzavírací DN10					
26	K	13	Kohout kulový uzavírací DN25	ks	2,000	600,00	1 200,00	Průzkum trhu
PP			Kohout kulový uzavírací DN25					
27	K	16	Filtr DN40	ks	1,000	810,00	810,00	Průzkum trhu
PP			Filtr DN40					
28	K	17	Klapka zpětná DN25	ks	2,000	610,00	1 220,00	Průzkum trhu
PP			Klapka zpětná DN25					
29	K	17a	Klapka zpětná DN32	ks	1,000	850,00	850,00	Průzkum trhu
PP			Klapka zpětná DN32					
30	K	18	Kohout kulový plnicí a vypouštěcí DN15	ks	1,000	630,00	630,00	Průzkum trhu
PP			Kohout kulový plnicí a vypouštěcí DN15					
31	K	19	Nadoba odvězdušnovací automatická DN10	ks	2,000	262,00	524,00	Průzkum trhu
PP			Nadoba odvězdušnovací automatická DN10					
32	K	734 41-1102	Teploter kruhový TR 63 L=75mm rozsah 0-120°C	ks	2,000	380,00	760,00	CÚ 2023/2
PP			Teploter kruhový TR 63 L=75mm rozsah 0-120°C					
33	K	998 73-4201	Presun armatury objekt v -6m	%	1 000,000	0,50	500,00	CÚ 2023/2
PP			Presun armatury objekt v -6m					
D D5 Demontaze UT							558,00	
34	K	732 42-0812	Dmiz čerpadla obeh spirální DN 32	kus	1,000	200,00	200,00	CÚ 2023/2
PP			Dmiz čerpadla obeh spirální DN 32					
35	K	733 11-0806	Dmiz trubky zavítové -DN 32	m	1,000	30,00	30,00	CÚ 2023/2
PP			Dmiz trubky zavítové -DN 32					
36	K	733 11-0808	Dmiz trubky zavítové -DN 50	m	1,000	60,00	60,00	CÚ 2023/2
PP			Dmiz trubky zavítové -DN 50					
37	K	734 20-0812	Dmiz armatura 1zavít -G 1	kus	1,000	50,00	50,00	CÚ 2023/2
PP			Dmiz armatura 1zavít -G 1					
38	K	734 20-0813	Dmiz armatura 1zavít -G 6/4	kus	1,000	70,00	70,00	CÚ 2023/2
PP			Dmiz armatura 1zavít -G 6/4					
39	K	997 01-3211	Vnítrostav. doprava suti a vybouraných hmot do 6m rucne	t	0,020	1 850,00	37,00	CÚ 2023/2
PP			Vnítrostav. doprava suti a vybouraných hmot do 6m rucne					
40	K	997 01-3501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	0,020	1 850,00	37,00	CÚ 2023/2
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km					
41	K	997 01-3509	Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku pres 1km 24x12,50	t	0,020	1 850,00	37,00	CÚ 2023/2
PP			Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku pres 1km 24x12,50					
42	K	997 01-3871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,020	1 850,00	37,00	CÚ 2023/2
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce					
D D6 Konstrukce zamecnické							11 700,00	
43	K	01.1	Doplňkové konstrukce z profilové oceli	kg	40,000	90,00	3 600,00	Průzkum trhu
PP			Doplňkové konstrukce z profilové oceli					
44	K	767 99-5111	Miz ocelové konstrukce do 5kg	kg	40,000	90,00	3 600,00	CÚ 2023/2
PP			Miz ocelové konstrukce do 5kg					
45	K	998 76-7201	Presun zamecnické ke objekt v -6m	%	50,000	90,00	4 500,00	CÚ 2023/2
PP			Presun zamecnické ke objekt v -6m					
D D7 Natery							3 760,00	
46	K	732 19-9100	Miz orientačních stílek	soubor	2,000	130,00	260,00	CÚ 2023/2
PP			Miz orientačních stílek					
47	K	01.2	Orientační stílek	ks	2,000	130,00	260,00	Průzkum trhu
PP			Orientační stílek					
48	K	783 30-1311	Odmastění zamecnických konstrukcí odmastovacem vodou reditelným	m2	2,000	130,00	260,00	CÚ 2023/2
PP			Odmastění zamecnických konstrukcí odmastovacem vodou reditelným					
49	K	783 31-4203	Základní antikorozní nátěr zamecnických konstrukcí	m2	2,000	200,00	400,00	CÚ 2023/2
PP			Základní antikorozní nátěr zamecnických konstrukcí					
P			Poznámka k položce: jednonásobný syntetický samozákladující					
50	K	783 31-7105	Krycí nátěr zamecnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	2,000	220,00	440,00	CÚ 2023/2
PP			Krycí nátěr zamecnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
51	K	783 60-1713	Příprava povrchu potrubí do DN50 odmastěním odmastovacem vodou reditelným	m	20,000	42,00	840,00	CÚ 2023/2
PP			Příprava povrchu potrubí do DN50 odmastěním odmastovacem vodou reditelným					
52	K	783 61-4653	Základní antikorozní nátěr potrubí do DN50mm jednonásobný syntetický samozákladující	m	20,000	65,00	1 300,00	CÚ 2023/2
PP			Základní antikorozní nátěr potrubí do DN50mm jednonásobný syntetický samozákladující					
D D8 HZS							18 480,00	
53	K	01.3	Vypuštění OS	hod	2,000	440,00	880,00	Průzkum trhu
PP			Vypuštění OS					
54	K	02.2	Napuštění OS	hod	16,000	440,00	7 040,00	Průzkum trhu
PP			Napuštění OS					
55	K	03.2	Topná zkouška	hod	24,000	440,00	10 560,00	Průzkum trhu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Topná zkouška					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.2 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby GSS - úpravy pro definitivní provoz

Uroveň 3:

D.2.7.2.03 - MaR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08600813

DIČ:

CZ08600813

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		70 477,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	70 477,50	21,00%	14 800,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	85 277,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.2 - IO87 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - úpravy pro definitivní provoz

Úroveň 3:

D.2.7.2.03 - MaR

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 477,50
D1 - stroje a zařízení	43 316,00
D2 - kabely	11 842,50
D3 - montáže	5 824,00
D4 - ostatní	9 495,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje - HC, SONS, EOP

Soupis:

D.2.7.2 - IO07 EOP PS C020 - úpravy TCH pro potřeby CSS - úpravy pro definitivní provoz

Úroveň 3:

D.2.7.2.03 - MaR

Místo:

Datum: 14. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby-Eda s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 477,50

D		D1	stroje a zařízení				43 316,00	
1	K	1-01	jistič jednopólový 6A/B, 230/400V	ks	1,000	210,00	210,00	
	PP		jistič jednopólový 6A/B, 230/400V					
2	K	1-02	pomocné spínače pro jističe	ks	1,000	300,00	300,00	
	PP		pomocné spínače pro jističe					
3	K	1-03	pomocné relé 230VAC	ks	1,000	680,00	680,00	
	PP		pomocné relé 230VAC					
4	K	1-03.1	patice pomocného relé	ks	1,000	190,00	190,00	
	PP		patice pomocného relé					
5	K	1-04	montážní materiál	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	
	PP		montážní materiál					
6	K	1-05	úprava slávajícího rozvaděče M-R	hod	6,000	500,00	3 000,00	
	PP		úprava slávajícího rozvaděče M-R					
7	K	1-06	zpracování dokumentace rozvaděče	hod	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		zpracování dokumentace rozvaděče					
8	K	2-01	P13L150-160	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
	PP		P13L150-160					
9	K	2-01.1	jímká 160mm, závit G1/2"	ks	1,000	530,00	530,00	
	PP		jímká 160mm, závit G1/2"					
10	K	2-02	snímač teploty příložený	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
	PP		snímač teploty příložený					
11	K	2-03	kapilárový termostat	ks	1,000	3 550,00	3 550,00	
	PP		kapilárový termostat					
12	K	2-04	RV 102 ELE 1512-16/150-20	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	
	PP		RV 102 ELE 1512-16/150-20					
13	K	2-05	připojení čerpadla ohřevu TeV	ks	1,000	390,00	390,00	
	PP		připojení čerpadla ohřevu TeV					
14	K	2-06	připojení čerpadla cirkulace TeV	ks	1,000	390,00	390,00	
	PP		připojení čerpadla cirkulace TeV					
15	K	2-07	kalibrace příloženého čidla ve zkušebně	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
	PP		kalibrace příloženého čidla ve zkušebně					
16	K	207	manipulační poplatek	ks	1,000	160,00	160,00	
	PP		manipulační poplatek					
17	K	2-08	kalibrační řetězec čidla	ks	1,000	320,00	320,00	
	PP		kalibrační řetězec čidla					
18	K	208	vystavení protokolu	ks	1,000	260,00	260,00	
	PP		vystavení protokolu					
19	K	2-09	kontrola funkce termostatu	ks	1,000	333,00	333,00	
	PP		kontrola funkce termostatu					
20	K	209	vystavení protokolu	ks	1,000	268,00	268,00	
	PP		vystavení protokolu					
21	K	3-01	RV 102 ELE 1512-16/150-20	ks	1,000	10 300,00	10 300,00	
	PP		RV 102 ELE 1512-16/150-20					
22	K	4-01	zapojení výstupu M-BUS vodoměru	ks	1,000	255,00	255,00	
	PP		zapojení výstupu M-BUS vodoměru					
23	K	5-01	software	kpl	1,000	2 810,00	2 810,00	
	PP		software					

D		D2	kabely				11 842,50	
24	K	K1	CYKY-J 3x1.5	m	32,000	37,00	1 184,00	
	PP		CYKY-J 3x1.5					
25	K	K2	oboustranné ukončení kabelu	ks	2,000	165,00	330,00	
	PP		oboustranné ukončení kabelu					
26	K	K3	JYTY 4x1	m	15,000	39,50	592,50	
	PP		JYTY 4x1					
27	K	K4	oboustranné ukončení kabelu	ks	1,000	165,00	165,00	
	PP		oboustranné ukončení kabelu					
28	K	K5	stínění kabelu	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	
	PP		stínění kabelu					
29	K	K6	CYKY-J 5x1.5	m	15,000	48,00	720,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			CYKY-J 5x1.5					
30	K	K7	oboustranné ukončení kabelu	ks	2,000	166,00	332,00	
PP			oboustranné ukončení kabelu					
31	K	K8	JYSTY 1x2x0.8	m	47,000	33,00	1 551,00	
PP			JYSTY 1x2x0.8					
32	K	K9	oboustranné ukončení kabelu	ks	3,000	168,00	504,00	
PP			oboustranné ukončení kabelu					
33	K	K10	stínění kabelu	ks	3,000	1 380,00	4 140,00	
PP			stínění kabelu					
34	K	K11	označení kabelu štičky vč. popisu	ks	16,000	27,00	432,00	
PP			označení kabelu štičky vč. popisu					
35	K	K12	průchodka rozvaděče	ks	8,000	64,00	512,00	
PP			průchodka rozvaděče					
D D3 montáže							5 824,00	
36	K	M1	kabelový drátěný žlab 50/50 mm	m	12,000	370,00	4 440,00	
PP			kabelový drátěný žlab 50/50 mm					
37	K	M2	konzole + příslušenství žlabu	m	12,000	79,00	948,00	
PP			konzole + příslušenství žlabu					
38	K	M3	lišta vkládací LV 40x40	m	2,000	88,00	176,00	
PP			lišta vkládací LV 40x40					
39	K	M4	lišta vkládací LV 24/22	m	4,000	65,00	260,00	
PP			lišta vkládací LV 24/22					
D D4 ostatní							9 495,00	
40	K	O1	seřízení, zkušební provoz, zaškolení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	
PP			seřízení, zkušební provoz, zaškolení					
41	K	O2	výchozí revize	kpl	1,000	3 920,00	3 920,00	
PP			výchozí revize					
42	K	O3	cestovné	kpl	1,000	375,00	375,00	
PP			cestovné					

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel:

Obchodní firma	Stavby-Eda s.r.o.
Sídlo	8.května 428, Pardubice, 530 06
IČO	08600813
Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele, včetně uvedení titulu opravňujícího k zastupování dodavatele	Mgr. Martin Petružálek, jednatel + 420

(dále jen „dodavatel“),

Níže zasíláme seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci zakázky „Centrum sociálních služeb Bělehradská - SMYSL „

1. ALLMO-PROFIL s.r.o., IČ: 63217911
2. INT CZ s.r.o., IČ: 28813618
3. MČ izolace-střechy s.r.o., IČ: 05104262
4. Callipso Pardubice s.r.o., IČ: 25297236

V Pardubicích dne 7.3.2025

.....
Mgr. Martin Petružálek - jednatel

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

Čestně prohlašuji, že níže uvedené osoby se budou podílet na předmětu plnění
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Centrum sociálních služeb Bělehradská – SMYSL

Jméno, příjmení, titul:	
Osvědčení o autorizaci	Obor autorizace: <i>pozemní stavby</i> Číslo autorizace: :
Vztah k dodavateli:	<i>zaměstnanec</i>
Pozice v realizačním týmu:	Vedoucí týmu: Hlavní stavbyvedoucí
Praxe:	min. 5 let na pozici stavbyvedoucího

Jméno, příjmení, titul:	.
Osvědčení o autorizaci	Obor autorizace: <i>pozemní stavby</i> Číslo autorizace:
Vztah k dodavateli:	<i>zaměstnanec</i>
Pozice v realizačním týmu:	Člen týmu: Zástupce hlavního stavbyvedoucího
Praxe:	min. 3 roky na pozici stavbyvedoucího

Poznámka: Dodavatel do tohoto čestného prohlášení uvede požadované údaje vztahující se ke členům realizačního týmu, přičemž doplní pouze žlutě zvýrazněné části tabulky.

V Pardubicích dne 11.1.2025

.....
Mgr. Martin Petružálek, jednatel

