

položka	MJ	množství	cena
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	1,000	
Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	1,000	
Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	1,000	
Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	1,000	
Hodinová zúčtovací sazba sádkrokarbonář	hod	1,000	
Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	1,000	
Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,000	
Hodinová zúčtovací sazba nakladní auto	hod	1,000	
Hodinová zúčtovací sazba BOBCAT	hod	1,000	
Hodinová zúčtovací sazba TRAKTORBAGR	hod	1,000	
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,000	
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,000	
Hloubení rýh š do 600 mm soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,000	
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	1,000	
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	1,000	
Hloubení rýh š do 600 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 100 m3 strojně	m3	1,000	
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,000	
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za dalších 10 m	m3	1,000	
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,000	
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,000	
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,000	
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000	
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,000	
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,000	
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,000	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m3	1,000	
Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC strojně	m3	1,000	
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	1,000	
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	1,000	
Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MV, MVC ručně	m3	1,000	
Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	1,000	
Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	1,000	
Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25	m3	1,000	
Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	
Bourání základů ze ŽB	m3	1,000	
Zhotovení základové patky z betonu prostého tř C16/20, C20/25	m3	1,000	
Zhotovení základové pásy z betonu prostého tř C16/20, C20/25	m3	1,000	
Montáž výztuže základových patek ocelí 10 505	t	1,000	
Montáž výztuž základových pasů ocelí 10 505	t	1,000	
Zřízení bednění základových patek	m2	1,000	
Odstranění bednění základových patek	m2	1,000	
Zřízení bednění základových pasů	m2	1,000	
Odstranění bednění základových pasů	m2	1,000	
Zazdění otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
Zazdění otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,000	
Zazdění otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,000	
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,000	
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,000	
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,000	
Zazdění otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	
Zazdění otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,000	
Zazdění otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,000	
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,000	
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,000	
Zdění přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	1,000	
Zdění přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	1,000	
Zdění přizdívky izolační tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	1,000	
Zdění přizdívky z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	1,000	
Zdění přizdívky z pórobetonových tvárnic tl 125 mm	m2	1,000	
Zdění přizdívky z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	1,000	
Zdění příček z pálených cihel tl. 65 mm	m2	1,000	

Zdění příček z pálených cihel tl. 140 mm	m2	1,000	
Zdění příček z pálených cihel tl. 290 mm	m2	1,000	
Zdění příček z porobetonových tvárnic tl. 80 mm	m2	1,000	
Zdění příček z porobetonových tvárnic tl. 100 mm	m2	1,000	
Zdění příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm	m2	1,000	
Zdění příček z keramických tvárnic tl. 80 mm	m2	1,000	
Zdění příček z keramických tvárnic tl. 115 mm	m2	1,000	
Zdění příček z keramických tvárnic tl. 140 mm	m2	1,000	
Zdění zdiva z pálených cihel objemu do 1m3	m3	1,000	
Zdění zdiva z pálených cihel objemu přes 1m3	m3	1,000	
Zdění zdiva z porobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	1,000	
Zdění zdiva z porobetonových tvárnic tl 300 mm	m2	1,000	
Zdění zdiva keramických tvárnic tl do 300 mm	m2	1,000	
Zdění zdiva keramických tvárnic tl do 450 mm	m2	1,000	
Zdění zdiva z betonových tvarovek tl 200 včetně vyplnění betonem	m2	1,000	
Zdění zdiva z betonových tvarovek tl 250 včetně vyplnění betonem	m2	1,000	
Zdění zdiva z betonových tvarovek tl 300 včetně vyplnění betonem	m2	1,000	
Osazení výztuže do zdiva z betových tvarovek	t	1,000	
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1,000	
Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	
Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	
Aplikace vápenocementové hrubé omítky rýh ve střepech š do 150 mm	m	1,000	
Aplikace vápenocementové hrubé omítky rýh ve střepech š přes 150 do 300 mm	m	1,000	
Aplikace vápenocementové štukové omítky rýh ve střepech š do 150 mm	m	1,000	
Aplikace vápenocementové štukové omítky rýh ve střepech š přes 150 do 300 mm	m	1,000	
Aplikace vápenocementové hrubé omítky rýh ve stěnách š do 150 mm	m	1,000	
Aplikace vápenocementové hrubé omítky rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m	1,000	
Aplikace vápenocementové štukové omítky rýh ve stěnách š do 150 mm	m	1,000	
Aplikace vápenocementové štukové omítky rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m	1,000	
Aplikace vápenocementové omítky hrubé jednovrstvé zatřené vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	1,000	
Aplikace vápenocementové omítky hladké jednovrstvé vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	1,000	
Aplikace vápenocementové omítky štukové dvouvrstvé vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	1,000	
Aplikace vápenocementové omítky hrubé jednovrstvé zatřené vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,000	

Aplikace vápenocementová omítky hladké jednovrstvé vnitřních stěn rovných nanášená ručně	m2	1,000	
Aplikace vápenocementové omítky štukové dvouvrstvé vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,000	
Aplikace cementového postřiku vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	1,000	
Aplikace vápenocementové omítky hrubé jednovrstvé zatřené vnějších stropů rovných nanášená ručně	m2	1,000	
Aplikace vápenocementové omítky hladké jednovrstvé vnějších stropů rovných nanášená ručně	m2	1,000	
Aplikace vápenocementové omítky štukové dvouvrstvé vnějších stropů rovných nanášená ručně	m2	1,000	
Aplikace cementového postřiku vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1,000	
Aplikace vápenocementové omítky hrubé jednovrstvé zatřené vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,000	
Aplikace vápenocementová omítky hladké jednovrstvé vnějších stěn rovných nanášená ručně	m2	1,000	
Aplikace vápenocementové omítky štukové dvouvrstvé vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,000	
Provedení opravy vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	1,000	
Provedení opravy vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	1,000	
Provedení opravy vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1,000	
Provedení opravy vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1,000	
Potažení vnitřních stropů tenkovrstvou hmotou a sklovláknitou tkaninou	m2	1,000	
Potažení vnitřních stropů tenkovrstvou hmotou	m2	1,000	
Provedení penetrace vnitřních stropů	m2	1,000	
Potažení vnitřních stropů štukem	m2	1,000	
Potažení vnitřních stěn tenkovrstvou hmotou a sklovláknitou tkaninou	m2	1,000	
Potažení vnitřních stěn tenkovrstvou hmotou	m2	1,000	
Provedení penetrace vnitřních stěn	m2	1,000	
Potažení vnitřních stěn štukem	m2	1,000	
Potažení vnějších stropů tenkovrstvou hmotou a sklovláknitou tkaninou	m2	1,000	
Potažení vnějších stropů tenkovrstvou hmotou	m2	1,000	
Provedení penetrace vnějších stropů	m2	1,000	
Potažení vnějších stropů štukem	m2	1,000	
Potažení vnějších stěn tenkovrstvou hmotou a sklovláknitou tkaninou	m2	1,000	
Potažení vnějších stěn tenkovrstvou hmotou	m2	1,000	
Provedení penetrace vnějších stěn	m2	1,000	
Potažení vnějších stěn štukem	m2	1,000	
Aplikace tenkovrstvé silikonové zrnité omítky včetně penetrace vnějších podhledů	m2	1,000	
Aplikace tenkovrstvé silikonové zrnité omítky včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,000	
Aplikace tenkovrstvého silikonového nátěru včetně penetrace vnějších podhledů	m2	1,000	

Aplikace tenkovrstvého silikonového nátěru včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,000	
Aplikace tenkovrstvé mozaikové zrnité omítky včetně penetrace vnějších podhledů	m2	1,000	
Aplikace tenkovrstvé mozaikové zrnité omítky včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,000	
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek tl do 40 mm hl špalety do 200 mm	m2	1,000	
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	1,000	
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	1,000	
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	1,000	
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	1,000	
Montáž plastových nebo kovových ukončovacích profilů	m	1,000	
Montáž základacích kovových profilů	m	1,000	
Zhotovení podkladu z hrubého kameniva frakce 16-32	m2	1,000	
Zhotovení podkladu z drobného kameniva frakce 0-8	m2	1,000	
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	1,000	
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C	m2	1,000	
Vyplnění spar zámkové dlažby křemičitým pískem	m2	1,000	
Osazení zahradního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého	m	1,000	
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého	m	1,000	
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého	m	1,000	
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého do lože z betonu prostého	m	1,000	
Zhotovení podlahové mazaniny tl do 80 mm z betonu prostého třídy C 16/20, C20/25 bez zvýšených nároků na prostředí	m3	1,000	
Zhotovení podlahové mazaniny tl do 120 mm z betonu prostého třídy C 16/20, C20/25 bez zvýšených nároků na prostředí	m3	1,000	
Zhotovení podlahové mazaniny tl do 240 mm z betonu prostého třídy C 16/20, C20/25 bez zvýšených nároků na prostředí	m3	1,000	
Příplatek k podlahovým mazaninám za montáž výztuže z KARI sítí	t	1,000	
Příplatek k podlahovým mazaninám za montáž výztuže z oceli 10 505	t	1,000	
Příplatek k podlahovým mazaninám za přehlazení povrchu	m2	1,000	
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1,000	
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	1,000	
Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	1,000	
Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	1,000	
Řezání stávajícího železobetonového krytu hl do 100 mm	m	1,000	
Řezání stávajícího železobetonového krytu hl do 150 mm	m	1,000	
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,000	
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,000	

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,000	
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	1,000	
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,000	
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,000	
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,000	
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,000	
Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC do 1 m3	m3	1,000	
Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC přes 1 m3	m3	1,000	
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,000	
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,000	
Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 do 1 m3	m3	1,000	
Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez výztuže C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 přes 1 m3	m3	1,000	
Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	1,000	
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,000	
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	1,000	
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	1,000	
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	1,000	
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1,000	
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1,000	
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	1,000	
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,000	
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1,000	
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1,000	
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	1,000	
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,000	
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	1,000	
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	1,000	
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	1,000	
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1,000	
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	1,000	
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	1,000	
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,000	
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	1,000	

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,000	
Odsekání soklíků schodišťových	m	1,000	
Odsekání soklíků rovných	m	1,000	
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,000	
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,000	
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,000	
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,000	
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,000	
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,000	
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1,000	
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1,000	
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	1,000	
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1,000	
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1,000	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,000	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,000	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,000	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,000	
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,000	
Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	1,000	
Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	1,000	
Montáž SDK příčky tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 včetně izolace	m2	1,000	
Montáž SDK příčky instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 včetně izolace	m2	1,000	
Montáž SDK stěny přesazené tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 včetně izolace	m2	1,000	
Montáž SDK podhledu desky 1xA 12,5 včetně izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,000	
Montáž samonivelační stěrky podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1,000	
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m2	1,000	
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	1,000	
Podlahy spárování silikonem	m2	1,000	

Aplikace izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,000	
Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m2	1,000	
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	1,000	
Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem	m2	1,000	
Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem	m2	1,000	
Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1,000	
Provedení hloubkové jednonásobné bezbarvé penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1,000	
Provedení jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1,000	
Provedení dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1,000	
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,000	
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	
Celkem součet položek do cenové nabídky bez DPH			234 227,00

