

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
. smlouvy: SMLD-0454/00066001/2025

dále jen **Objednatel č. 1****Obec Luštěnice**

se sídlem: Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice  
zastoupená: Mgr. Magdalena Fišerová, starostkou obce  
IČO: 00238252  
íslo účtu:   
. smlouvy: 12/25  
usnesení č.: 450 ze dne 7.4.2025

dále jen **Objednatel č. 2****Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav  
zastoupená: Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva  
Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva  
IČO: 46356983, DIČ: CZ46356983  
bankovní spojení: KB pobočka Mladá Boleslav  
íslo účtu:   
. smlouvy: VRI/SOD/2025/12/Ka

dále jen **Objednatel č. 3**

a

**STRABAG SIS a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČO: 45359041  
DIČ: CZ45359041  
zastoupená: Ing. Petr Ballek, v zastoupení dle plné moci ze dne 18.12.2024  
Ing. Petra Kroupová, v zastoupení dle plné moci ze dne 18.12.2024  
bankovní spojení:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 24650  
. smlouvy: 856/TB/FA/2025/001/FAGS

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto

## **smlouvu o dílo**

(dále jen „Smlouva“):

### **Článek 1.**

#### **Předmět Díla**

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce**“, a to v následujícím rozsahu:

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce průtahu silnice II/275 obcí Luštěnice, okres Mladá Boleslav. Celková délka rekonstrukce průtahu je 1258,74 a je rozdělená do dvou úseku s předělením silnicí I/38.

První úsek se týká ulice Brodecké, začátek úseku v místě začátku vjezdu do obce ze směru od Brodců nad Jizerou s koncem v místě napojení na silnici I/38. Délka úseku je 558,34 m, úsek staničení komunikace km 12,796 – km 12,238. Komunikace je navržena ve stávajících rozměrech v kategorii S 7,5 s šířkou jízdního pásu 6,5 m (jízdní pruh 3,0 m, vodící proužek 0,25 m).

Druhý úsek řeší rekonstrukci ulice Nádražní v úseku od napojení na silnici I/38 s ukončením na konci obce směr Mcely. Délka úseku je 700,40 m, úsek staničení silnice km 12,796 – km 13,496. Komunikace je navržena ve stávajících rozměrech v kategorii S 6,5 s šířkou jízdního pásu 5,5 m (jízdní pruh 2,75 m). Úsek přechází přes mostní objekt ev. č. 275-008, u kterého bude provedena oprava (SO. 201). Mostní objekt převádí dopravu přes vodoteč Vlkava. Úsek předěluje železniční trať Nymburk – Mladá Boleslav, TÚ 0931. Stavba předpokládá rozdělení realizace na etapy. Související stavby a investice:

- V daném území se v průběhu stavby se předpokládá realizace chodníků podél řešené komunikace (investice obce Luštěnice).
- Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav plánuje v návaznosti na realizaci komunikací v ulici Brodecké a Nádražní obnovu/rekonstrukci vodovodních řadů. Rozsah poskytnut společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.,
- Stavba bude koordinována se stavbou „IV-12-6025852-Luštěnice, Nádražní 4,TS,NN,komer. Objekt“ investor ČEZ Distribuce, a.s. Zpracovatel dokumentace AZ Elektrostav, a.s. 01/2020.
- Správa železnic, s.o. zpracovává studii proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec, Zpracovatel Sdružení „MP + AF-CITIPLAN“, 09.2019. Stavby je nutné v dalším průběhu koordinovat.

- 1.1.1. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací – rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná

příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána následovně:

- a) koncept v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána následovně:

- a) koncept v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

(dále společně jen „Dílo“)

- 1.2. Předmět Smlouvy bude zhotoven podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost CR Project s.r.o., IČ: 27086135 a společnost Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, IČ: 26003236, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a byl součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.
- 1.3. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu

provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.

- 1.6. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytyčení prostorové polohy stavby a vytyčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 1.7. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věci, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.
- 1.8. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby v 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

## **Článek 2.**

### **Stavební dozor, autorský dozor projektanta**

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

## **Článek 3.**

### **Staveniště, stavební deník**

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště nejpozději do 35 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele. Před převzetím Staveniště je Zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení všech dotčených inženýrských sítí, vytyčení stavby a povolení zvláštního užívání pozemku, a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení Objednateli.
- 3.2. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.

- 3.3. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.7. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

## **Článek 4.**

### **Doba a místo plnění**

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního převzetí Staveniště a dokončit veškeré stavební práce nejpozději do **13 měsíců** od tohoto převzetí. Zhotovitel dále postupuje v souladu s odst. 7.2. Smlouvy.

- 4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím Objednatele přerušit.
- 4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody rozhodnutí.
- 4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen přerušit provádění Díla.
- 4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhláší zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.
- 4.6. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovoznění části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.
- 4.7. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD; nebo
  - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenařadí na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
  - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
  - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
  - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.8. této Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách dostupných na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).
- 4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.11. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

## Článek 5.

### Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02<sup>1</sup>).
- Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu s požadavky dotačního orgánu pro poskytnutí dotace na realizaci Díla a dále v souladu s rozpočtem (soutěží) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku vytěžení/ vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42<sup>2</sup> pro potřeby Objednatele i dotačního orgánu bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu \*.doc - Microsoft Word 2000, obrázky \*.DWG - AutoCAD 2004 a \*.PDF, popřípadě jiné.
- 5.4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby do 4 týdnů od doručení výzvy Objednatele.

---

<sup>1</sup> Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_155981.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155981.html) včetně příloh: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_155982.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155982.html)

<sup>2</sup> Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_163435.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_163435.html) včetně příloh: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_154250.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html)

- 5.5. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1 Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz). Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout

Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatel se tento stává pro Zhotovitele závazným.

- 5.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukáznutého chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatel. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.19. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.20. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením §

- 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace).
- 5.23. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 5.24. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.25. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.
- 5.26. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena ( dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SČK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SČK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

## **Článek 6.**

### **Práva a povinnosti Objednatele**

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi,

poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.

- 6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezavazují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36<sup>3</sup> (dále jen „**Směrnice**“). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
  - a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
  - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
  - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
  - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se

---

<sup>3</sup> Směrnice R-Sm-36 je k dispozici na profilu zadavatele: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_140287.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html) včetně příloh: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_140288.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html)

- změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) **měření** skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Položkami, které mohou být měřeny dle skutečně provedených prací, jsou všechny položky v soupisu prací, které nejsou označeny jako položky KPL. Cena za tyto položky, které budou měřeny, bude hrazeny dle příslušných jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele a podle skutečně poskytnutého objemu konkrétní měřitelné položky. Předmětem měření nemohou být položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též Směrnice dle odst. 6.7. Smlouvy).
- b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.8. této Smlouvy

## Článek 7.

### Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením, odstraněním vad a nedodělků bránících užívání, protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli a předáním veškeré dokumentace nutné k úspěšnému zahájení kolaudačního řízení, včetně veškerých dokumentů s Dílem souvisejících, a to v souladu s touto Smlouvou.
- 7.2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem jeho protokolárního předání Objednateli dle článku 7.1. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost při kolaudačním řízení. Pokud úřad odmítne vydat kolaudační souhlas z důvodu vad díla vzniklých zaviněním Zhotovitele, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady ve lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí dokončeného Díla zápisem ve stavebním deníku nejméně 5 pracovních dnů před navrhovaným termínem přejímacího řízení. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami a SD sepsán Předávací protokol, jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.4. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.5. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými

vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělkou oběma smluvními stranami.

- 7.6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.7. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatel na své náklady vyhovět.
- 7.8. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.9. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatel, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.10. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatel.
- 7.11. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.12. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatel.

- 7.13. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- 7.14. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zařídění nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

## **Článek 8.**

### **Cena Díla**

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Cena Díla (všech stavebních objektů) bez DPH | 39 589 879,81 Kč |
| DPH 21 %                                     | 8 313 874,76 Kč  |
| Cena Díla včetně DPH                         | 47 903 754,57 Kč |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Cena stavebních objektů Objednatele č. 1 bez DPH | 24 015 808,92 Kč |
| DPH 21 %                                         | 5 043 319,87 Kč  |
| Cena stavebních objektů Objednatele č. 1 s DPH   | 29 059 128,79 Kč |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Cena stavebních objektů Objednatele č. 2 bez DPH | 9 453 477,36 Kč  |
| DPH 21 %                                         | 1 985 230,25 Kč  |
| Cena stavebních objektů Objednatele č. 2 s DPH   | 11 438 707,61 Kč |

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Cena stavebních objektů Objednatele č. 3 bez DPH | 6 120 593,53 Kč |
| DPH 21 %                                         | 1 285 324,64 Kč |
| Cena stavebních objektů Objednatele č. 3 s DPH   | 7 405 918,17 Kč |

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Objednatel sděluje, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná. Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv položku soupisu prací požadovat ve větším, nebo v menším množství, než jak je uvedeno v soupisu prací, a to podle skutečné potřeby pro řádnou realizaci Díla. V případě, že některá položka soupisu prací bude pro řádnou realizaci Díla nezbytná ve větším než předpokládaném rozsahu, bude cena za

toto větší množství položky stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu prací pro tuto položku. Ve vztahu ke každé položce soupisu prací následně proběhne měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Předmětem měření nemohou být položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též Směrnice dle odst. 6.7. Smlouvy) a rovněž položky, které nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části. Tato výhrada má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1 Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

## Článek 9.

### Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2. Ustanovení se nepoužije.
- 9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesl své připomínky nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro

vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.

- 9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.

Faktury budou rozděleny na základě Smlouvy o spolupráci č. S-0052/00066001/2024 (38/23, VRI/KSÚS/2023/14/Baj) dle stavebních objektů v přiloženém soupisu prací:

pro Objednatele č. 1:

SO.101 Komunikace a zpevněné plochy - Brodecká

SO.101 Komunikace a zpevněné plochy - Nádražní

SO.201 Mostní objekt ev. č. 275-008

pro Objednatele č. 2:

SO.102 Chodníky a parkovací stání – Brodecká

SO.401 Veřejné osvětlení - Brodecká

pro Objednatele č. 3:

SO 01.1 Brodecká Řad A (mezi A24 – A3) cca 107 m

SO 01.2 Brodecká Řad B (mezi A24 – ulice Štěpánská) cca 90,6 m

SO 01.3 Brodecká Řad B-1 (od A24 po prodejnu COOP) 25,4 m

SO 01.4 Brodecká Propoj do ulice Školní cca 5,3 m

SO 01.5 Brodecká Přepojení přípojek cca 57,5 m

SO 02.1 Nádražní Řad C cca 254 m

SO 02.1 Nádražní Přepojení přípojek cca 43 m

- 9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a pro Objednatele č. 1 **označení „NZ 2025“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

- 9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy
- 9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
- 9.12. a) Faktury pro Objednatele č. 1 podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgm  
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz  
a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.
- b) Faktury pro Objednatele č. 2 podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na adresu Objednatele č. 2  
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: 7xxbpp4  
nebo e-mailem na adresu: obec@lustenice.cz  
a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.
- c) Faktury pro Objednatele č. 3 podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na adresu Objednatele č. 3  
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: 5eigx2d  
nebo e-mailem na adresu: obchodni@vakmb.cz  
a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.

## **Článek 10.**

### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- **60 měsíců**

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.

- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

## Článek 11.

### Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
- 11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výši uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

## **Článek 12.**

### **Smluvní sankce**

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
  - b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatel uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
  - c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
  - d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.22 této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za každé porušení této povinnosti;
  - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti.
  - f) V případě, že Zhotovitel nepřevzme Staveniště ve lhůtě stanovené v odst. 3.1. Smlouvy nebo neposkytne veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí Staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím Staveniště.
- 12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.10. Smlouvy.

### **Článek 13.**

#### **Bankovní záruka za vady Díla**

- 13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatel.
- 13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatel do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatel.
- 13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
  - právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
  - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla;
  - výše bankovní záruky zůstane neměnná bez ohledu na případné změny ceny Díla provedené dodatkem ke smlouvě po datu podpisu Předávacího protokolu.
- 13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

### **Článek 14.**

#### **Odstoupení od Smlouvy**

- 14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatel, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatel k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
  - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
  - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

## **Článek 15.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [NETÝKÁ SE], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8. Smlouvy.
- 15.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za:
- a) Objednatele č. 1:**

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele  
Ing. Jan Fidler, DiS

ve věcech technických:  
Ing. Alena Švideková, projektový manažer,

ve věcech ekonomických a finančních:  
ekonomický náměstek  
Ing. Jaroslava Jurková,

**b) Objednatele č. 2:**

ve věcech smluvních:  
jméno: Mgr. Magdalena Fišerová  
telefo  
email:

ve věcech technických:  
jméno: Ing. Filip Melichar  
telefo  
email:

ve věcech ekonomických a finančních:  
jméno: Mgr. Magdalena Fišerová  
telefon  
email:

**b) Objednatele č. 3:**

ve věcech smluvních:  
jméno: Ing. Tomáš Žitný  
telefo  
email

ve věcech technických:  
jméno: Ing. Aleš Vocol  
telefon  
email:

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Ing. Jitka Filipová

telefo

email:

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

15.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Ing. Petr Ballek a Ing. Petra Kroupová, dle plné moci ze dne 18.12.2024

email:

tel.:

ve věcech technických:

jméno: Tomáš Svoboda, vedoucí PJ

email:

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti

email:

tel.:

15.9. Realizační tým, jmenný seznam:

Stavbyvedoucí: Tomáš Svoboda,

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Jan Hauser,

Geotechnik: Ing. Jan Maršálek

Autorizovaný zeměměřický inženýr: Ing. Radim Mikula,

Stavbyvedoucí pro vodohospodářskou část díla:

Ing. Michal Drbohlav,

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatelem.

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

- 15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/nebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.
- 15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupně číselné řadě.
- 15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
  - Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
  - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
  - Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

---

**STRABAG SIS a.s.**

Ing. Petr Ballek a Ing. Petra Kroupová

v zastoupení dle plné moci ze dne 18.12.2024

---

**Obec Luštěnice**

Mgr. Magdalena Fišerová, starostka

---

**Vodovody a kanalizace Mladá  
Boleslav, a.s.**

Ing. Vladimír Stehlík, předseda  
představenstva

---

**Vodovody a kanalizace Mladá  
Boleslav, a.s.**

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-054

Stavba: II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD

|              |                                                    |        |             |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|
| KSO:         |                                                    | CC-CZ: |             |
| Místo:       |                                                    | Datum: | 2. 12. 2024 |
| Zadavatel:   |                                                    | IČ:    |             |
|              | Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje | DIČ:   |             |
| Uchazeč:     |                                                    | IČ:    | 45359041    |
|              | STRABAG SIS a.s.                                   | DIČ:   | CZ45359041  |
| Projektant:  |                                                    | IČ:    | 27086135    |
|              | CR Project s.r.o.                                  | DIČ:   | CZ27086135  |
| Zpracovatel: |                                                    | IČ:    |             |
|              | Josef Nentwich                                     | DIČ:   |             |

Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy OTSKP. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy OTSKP.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Ocenění položek vychází z aktuálně platného ceníku OTSKP uvedeného ve sloupci „Cenová soustava“.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

|                         |            |               |               |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH            |            |               | 24 015 808,92 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně     |
|                         | 21,00%     | 24 015 808,92 | 5 043 319,87  |
|                         | 12,00%     | 0,00          | 0,00          |
| Cena s DPH v CZK        |            |               | 29 059 128,79 |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Zpracovatel     |  |
| Datum a podpis: |  | Datum a podpis: |  |
| Razítko         |  | Razítko         |  |
| Objednavatel    |  | Uchazeč         |  |
| Datum a podpis: |  | Datum a podpis: |  |
| Razítko         |  | Razítko         |  |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                            |              |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Kód:       | 2019-054                                   |              |                   |
| Stavba:    | II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD |              |                   |
| Místo:     |                                            | Datum:       | 2. 12. 2024       |
| Zadavatel: | Krajská správa a údržba silnic stře        | Projektant:  | CR Project s.r.o. |
| Uchazeč:   | STRABAG SIS a.s.                           | Zpracovatel: | Josef Nentwich    |

| Kód                | Popis                                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                               | 24 015 808,92      | 29 059 128,79    |
| SO.101             | Komunikace a zpevněné plochy - ulice Brodecká | 7 386 202,91       | 8 937 305,52     |
| VRN.1              | Vedlejší rozpočtové náklady                   | 2 291 202,02       | 2 772 354,44     |
| SO.102             | Komunikace a zpevněné plochy - ulice Nádražní | 8 193 518,60       | 9 914 157,51     |
| SO.201             | Mostní objekt ev.č. 275-008                   | 3 358 101,69       | 4 063 303,04     |
| VRN.2              | Vedlejší rozpočtové náklady                   | 2 786 783,70       | 3 372 008,28     |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD  
Objekt:  
SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Brodecká

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Krajská správa a údržba silnic stře

Uchazeč:  
STRABAG SIS a.s.

Projektant:  
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:  
Josef Nentwich

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

2. 12. 2024

45359041  
CZ45359041

27086135  
CZ27086135

Cena bez DPH7 386 202,91

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 7 386 202,91 | 21,00%     | 1 551 102,61 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |

Cena s DPHv CZK8 937 305,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD

Objekt:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Brodecká

Místo:

Datum:

2. 12. 2024

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací         | 7 386 202,91 |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | 116 697,27   |
| 1 - Zemní práce                  | 753 045,95   |
| 2 - Základy                      | 21 053,34    |
| 5 - Komunikace                   | 4 476 209,63 |
| 8 - Potrubí                      | 529 097,52   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce   | 1 490 099,20 |

SOUPIS PRACÍ

|            |  |                                                        |  |  |              |  |                   |  |
|------------|--|--------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|-------------------|--|
| Stavba:    |  | II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD             |  |  | Datum:       |  | 2. 12. 2024       |  |
| Objekt:    |  | SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Brodecká |  |  | Projektant:  |  | CR Project s.r.o. |  |
| Místo:     |  |                                                        |  |  | Zpracovatel: |  | Josef Nentwich    |  |
| Zadavatel: |  | Krajská správa a údržba silnic stře                    |  |  |              |  |                   |  |
| Uchazeč:   |  | STRABAG SIS a.s.                                       |  |  |              |  |                   |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

7 386 202,91

|     |   |                              |                                                                                              |   |            |       |           |  |
|-----|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|-----------|--|
| D 0 |   | Všeobecné konstrukce a práce |                                                                                              |   | 116 697,27 |       |           |  |
| 1   | K | 014102.R                     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 1 199,386  | 82,59 | 99 057,29 |  |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |           |  |  |  |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|
|    |  | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě</i><br><i>Položka zahrnuje:</i><br><i>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.</i><br><i>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady.</i><br><i>Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</i> |  |  |           |  |  |  |
| P  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |           |  |  |  |
| VV |  | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |
| VV |  | 2,0*0,040*(15,0+121,0+108,0+13,50+4,0+2,50) "- betonová přídlažba podél komunikace - odstranění podkladní vrstvy - viz. pol. 11348"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 21,120    |  |  |  |
| VV |  | 2,0*0,290*(178,0+187,50) "- KS II - autobusové zálivy - odstranění podkladní vrstvy - viz. pol. 11332"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 211,990   |  |  |  |
| VV |  | 2,0*0,200*(17,0+31,0) "- obrusné vrstvy - šterkové plochy - viz. pol. 11332"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 19,200    |  |  |  |
| VV |  | 2,0*0,300*(105,0+92,0)*1,18 "- odkopávky - výměna podloží - viz. pol. 12373"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 139,476   |  |  |  |
| VV |  | 2,0*135,0 "- z hloubení jam - viz. pol. 13173"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 270,000   |  |  |  |
| VV |  | 2,0*255,30 "- z hloubení rýh - viz. pol. 13273"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 510,600   |  |  |  |
| VV |  | 2,0*0,50*0,450*(26,0+34,0) "- z drenáží - viz. pol. 21203"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 27,000    |  |  |  |
|    |  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 1 199,386 |  |  |  |

|   |   |          |                                                                                              |   |        |       |          |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|
| 2 | K | 014112.R | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 81,635 | 68,23 | 5 569,96 |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |        |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
|    |  | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Položka zahrnuje:</i><br><i>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.</i><br><i>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady.</i><br><i>Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</i> |  |  |        |  |  |  |
| P  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |        |  |  |  |
| VV |  | 17 01 01 - beton z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |        |  |  |  |
| VV |  | 2,50*0,080*(15,0+121,0+108,0+13,50+4,0+2,50) "- betonová přídlažba podél komunikace - viz. pol. 11348"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 52,800 |  |  |  |
| VV |  | 2,50*0,150*0,250*(58,0+12,50+24,0+75,0+22,0+20,50) "- betonové obruby - viz. pol. 11352"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 19,875 |  |  |  |
| VV |  | 28*0,32 "- vybourané UV - viz. pol. 96687"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 8,960  |  |  |  |
|    |  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 81,635 |  |  |  |

|   |   |          |                                                                                              |   |         |       |           |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|--|
| 3 | K | 014122.R | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 176,902 | 68,23 | 12 070,02 |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|--|

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |         |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
|    |  | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Položka zahrnuje:</i><br><i>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.</i><br><i>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady.</i><br><i>Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</i> |  |  |         |  |  |  |
| P  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |         |  |  |  |
| VV |  | 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |         |  |  |  |
| VV |  | 2,20*0,220*(178,0+187,50) "- podkladní vrstvy PMH - viz. pol. 11333"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 176,902 |  |  |  |

|     |   |             |                                                |    |            |        |       |            |
|-----|---|-------------|------------------------------------------------|----|------------|--------|-------|------------|
| D 1 |   | Zemní práce |                                                |    | 753 045,95 |        |       |            |
| 4   | K | 11317       | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK | M3 | 0,250      | 176,72 | 44,18 | OTSKP 2024 |

|     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |  |  |  |
|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
|     |  | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Odkup na základě znaleckého posudku. Znalecký posudek zajistí Objednatel. Do doby odkupu budou kostky složeny na místě určeném objednatелеm.</i><br><i>odkup zhotovitelem - PŘEDPOKLAD</i> |  |  |       |  |  |  |
| PSC |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |  |  |  |
| P   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |  |  |  |
| VV  |  | 0,100*2,50 "- drobné kostky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 0,250 |  |  |  |
| VV  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |  |  |  |

|   |   |       |                                                              |    |         |        |           |            |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|------------|
| 5 | K | 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 115,595 | 159,50 | 18 437,40 | OTSKP 2024 |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|------------|

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV 0,290*(178,0+187,50) "- KS II - autobusové zálivy - odstranění podkladní vrstvy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 105,995  |              |                   |                 |
|    |     |        | VV 0,200*(17,0+31,0) "- obrusné vrstvy - štěrkové plochy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,600    |              |                   |                 |
|    |     |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 115,595  |              |                   |                 |
| 6  | K   | 11333  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 80,410   | 159,50       | 12 825,40         | OTSKP 2024      |
|    |     |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV 0,220*(178,0+187,50) "- KS II - autobusové zálivy - odstranění vrstvy PMH"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 80,410   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 11348  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 31,680   | 212,06       | 6 718,06          | OTSKP 2024      |
|    |     |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV 0,120*(15,0+121,0+108,0+13,50+4,0+2,50) "- betonová přídlažba podél komunikace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 31,680   |              |                   |                 |
| 8  | K   | 11352  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 212,000  | 61,58        | 13 054,96         | OTSKP 2024      |
|    |     |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV 58,0+12,50+24,0+75,0+22,0+20,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 212,000  |              |                   |                 |
| 9  | K   | 11353  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 982,500  | 65,00        | 63 862,50         | OTSKP 2024      |
|    |     |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | P Poznámka k položce:<br>Odkup na základě znaleckého posudku. Znalecký posudek zajistí Objednatel. Do doby odkupu budou kostky složeny na místě určeném objednatелем.                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV odkup zhotovitelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV 487,0+468,0+12,50+15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 982,500  |              |                   |                 |
| 10 | K   | 11372  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 437,755  | 823,97       | 360 696,99        | OTSKP 2024      |
|    |     |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV odkup zhotovitelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV 0,110*3381,50 "- KS I - recyklace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 371,965  |              |                   |                 |
|    |     |        | VV 0,180*(178,0+187,50) "- KS II - autobusové zálivy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 65,790   |              |                   |                 |
|    |     |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 437,755  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 113764 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 28,500   | 87,84        | 2 503,44          | OTSKP 2024      |
|    |     |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV 6,30+22,20 "- napojení na stávající komunikace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 28,500   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 12110  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 7,500    | 99,69        | 747,68            | OTSKP 2024      |
|    |     |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV 0,150*(8,0+11,0+31,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 7,500    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 12373  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 69,738   | 132,92       | 9 269,57          | OTSKP 2024      |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |       | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistiě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV    | 0,300*(105,0+92,0)*1,18 "- zastávky BUS - výměna podloží"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 69,738    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 12911 | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU VČ. ODVOZU, MANIPULACE A VŠECH PŘÍP. POPLATKŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 3 919,500 | 3,03         | 11 876,09         | OTSKP 2024      |
|    |     | PSC   | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV    | 6,50 "- KS Ia - frézování"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 6,500     |              |                   |                 |
|    |     | VV    | 3716,0 "- KS I - recyklace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3 716,000 |              |                   |                 |
|    |     | VV    | 197,0 "- zastávky BUS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 197,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3 919,500 |              |                   |                 |
| 15 | K   | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 135,000   | 265,84       | 35 888,40         | OTSKP 2024      |
|    |     | PSC   | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV    | (28+2)*1,50*1,50*2,0 "- UV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 135,000   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 255,300   | 199,38       | 50 901,71         | OTSKP 2024      |
|    |     | PSC   | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV    | přípojky odvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV    | 1,0*1,850*(1,0+4,0+2,0+5,50+5,0+5,0+2,0+10,0+10,50+9,0+1,0+5,0+2,50+5,0+2,50+5,0+2,50+4,50+7,50+6,50+5,0+1,0+5,50+1,50+1,0+1,50+1,50+8,50+15,50+1,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 255,300   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 460,038   | 19,29        | 8 874,13          | OTSKP 2024      |

| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                |              |                   |                 |
|     |     | VV    | 0,300*(105,0+92,0)*1,18 "- odkopávky pro komunikace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 69,738         |              |                   |                 |
|     |     | VV    | 135,0"- z hloubení jam"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 135,000        |              |                   |                 |
|     |     | VV    | 255,30 "- z hloubení rýh"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 255,300        |              |                   |                 |
|     |     | VV    | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | <b>460,038</b> |              |                   |                 |
| 18  | K   | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 299,995        | 422,97       | 126 888,89        | OTSKP 2024      |
|     |     |       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |              |                   |                 |
|     |     | VV    | 10*1,50*1,50*1,650 "- po vybouraných UV mimo umístění nových"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 37,125         |              |                   |                 |
|     |     | VV    | 19*(1,50*1,50-0,235)*2,0 "- nové UV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 76,570         |              |                   |                 |
|     |     | VV    | <b>přípojky odvodnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |              |                   |                 |
|     |     | VV    | 1,0*1,350*(1,0+4,0+2,0+5,50+5,0+5,0+2,0+10,0+10,50+9,0+1,0+5,0+2,50+5,0+2,50+5,0+2,50+4,50+7,50+6,50+5,0+1,0+5,50+1,50+1,0+1,50+1,50+8,50+15,50+1,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 186,300        |              |                   |                 |
|     |     | VV    | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | <b>299,995</b> |              |                   |                 |
| 19  | K   | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 55,200         | 422,97       | 23 347,94         | OTSKP 2024      |
|     |     |       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodčítá</i> |    |                |              |                   |                 |
|     |     | VV    | <b>přípojky odvodnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |              |                   |                 |
|     |     | VV    | 1,0*0,40*(1,0+4,0+2,0+5,50+5,0+5,0+2,0+10,0+10,50+9,0+1,0+5,0+2,50+5,0+2,50+5,0+2,50+4,50+7,50+6,50+5,0+1,0+5,50+1,50+1,0+1,50+1,50+8,50+15,50+1,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 55,200         |              |                   |                 |
| 20  | K   | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 268,620        | 17,46        | 4 690,11          | OTSKP 2024      |
|     |     | PSC   | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |              |                   |                 |
|     |     | VV    | (105,0+92,0)*1,11 "- zastávky BUS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 218,670        |              |                   |                 |
|     |     | VV    | (15,0+17,0+13,0)*1,11 "- doplnění materiálu mimo pův. komunikaci"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 49,950         |              |                   |                 |
|     |     | VV    | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | <b>268,620</b> |              |                   |                 |
| 21  | K   | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 50,000         | 10,49        | 524,50            | OTSKP 2024      |
|     |     | PSC   | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |              |                   |                 |
|     |     | VV    | 6,0+20,0+24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 50,000         |              |                   |                 |
| 22  | K   | 18232 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 50,000         | 13,12        | 656,00            | OTSKP 2024      |
|     |     | PSC   | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |              |                   |                 |
|     |     | VV    | 6,0+20,0+24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 50,000         |              |                   |                 |
| 23  | K   | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 50,000         | 24,76        | 1 238,00          | OTSKP 2024      |
|     |     | PSC   | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                |              |                   |                 |
|     |     | VV    | 6,0+20,0+24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 50,000         |              |                   |                 |
| D 2 |     |       | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                |              | 21 053,34         |                 |
| 24  | K   | 21197 | OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 141,000        | 38,54        | 5 434,14          | OTSKP 2024      |

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství                | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i><br><i>Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry</i><br>VV plošná hmotnost 300 g/m2<br>VV 2,35*60,0 "- opláštění drenáže"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                         |              |                   |                 |
| 25  | K   | 21203  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 60,000                  | 260,32       | 15 619,20         | OTSKP 2024      |
|     |     |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</i><br><i>Položka nezahrnuje: - opláštění z geotextilie, fólie</i><br>VV 26,0+34,0                                                                                                                                                   |    |                         |              |                   |                 |
| D 5 |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Komunikace 4 476 209,63 |              |                   |                 |
| 26  | K   | 56140G | SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 206,850                 | 2 319,20     | 479 726,52        | OTSKP 2024      |
|     |     |        | (105,0+92,0)*1,05 "- zastávky BUS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                         |              |                   |                 |
| 27  | K   | 56334  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 268,620                 | 218,09       | 58 583,34         | OTSKP 2024      |
|     |     |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i><br><i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i><br>VV (105,0+92,0)*1,11 "- zastávky BUS" 218,670<br>VV (15,0+17,0+13,0)*1,11 "- doplnění materiálu mimo pův. 49,950<br>VV komunikaci" 268,620<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                         |              |                   |                 |
| 28  | K   | 56336  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 232,460                 | 456,71       | 106 166,81        | OTSKP 2024      |
|     |     |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i><br><i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i><br>VV (105,0+92,0)*1,18 "- zastávky BUS - výměna podloží" 232,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                         |              |                   |                 |
| 29  | K   | 567501 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 907,447                 | 780,80       | 708 535,69        | OTSKP 2024      |
|     |     |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i><br><i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i><br>VV 0,220*3716,0*1,11 "- KS I - recyklace" 907,447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |              |                   |                 |
| 30  | K   | 56963  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 13,500                  | 64,33        | 868,46            | OTSKP 2024      |
|     |     |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i><br><i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i><br>VV asf. R-mat fr. 0/22<br>VV 7,0+6,50 "- napojení na stáv. povrchy" 13,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                         |              |                   |                 |
| 31  | K   | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 3 716,000               | 27,67        | 102 821,72        | OTSKP 2024      |
|     |     |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i><br><i>Položka nezahrnuje: - x</i><br>VV 3716,0 "- KS I - recyklace" 3 716,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                         |              |                   |                 |
| 32  | K   | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 3 804,000               | 15,26        | 58 049,04         | OTSKP 2024      |
|     |     |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i><br><i>Položka nezahrnuje: - x</i><br>VV 6,50 "- KS Ia - frézování" 6,500<br>VV 3716,0 "- KS I - recyklace" 3 716,000<br>VV 81,50 "- mostní objekt" 81,500<br>VV Součet 3 804,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                         |              |                   |                 |
| 33  | K   | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 3 804,000               | 271,48       | 1 032 709,92      | OTSKP 2024      |
|     |     |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i><br><i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.</i><br><i>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť:</i><br>VV 6,50 "- KS Ia - frézování" 6,500<br>VV 3716,0 "- KS I - recyklace" 3 716,000<br>VV 81,50 "- mostní objekt" 81,500<br>VV Součet 3 804,000 |    |                         |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34 | K   | 574C66 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2  | 3 722,500 | 419,09       | 1 560 062,53      | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | P   |        | Poznámka k položce:<br>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 6,50 "- KS Ia - frézování"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,500     |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 3716,0 "- KS I - recyklace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3 716,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 3 722,500 |              |                   |                 |
| 35 | K   | 58211  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 197,000   | 1 546,98     | 304 755,06        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | kostka velká 15/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 105,0+92,0 "- zastávky BUS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 197,000   |              |                   |                 |
| 36 | K   | 58910  | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 1 188,300 | 53,80        | 63 930,54         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 6,30+22,20 "- napojení na stávající komunikace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 28,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 2*558,0 "- podél obruč"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1 116,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 0,50*3*7 "- podél UV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 10,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1,90*15+0,80*6 "- podél poklopů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 33,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1 188,300 |              |                   |                 |
|    | D   | 8      | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              | 529 097,52        |                 |
| 37 | K   | 83433  | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 138,000   | 1 197,26     | 165 221,88        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chřeničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | přípojký odvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1,0+4,0+2,0+5,50+5,0+5,0+2,0+10,0+10,50+9,0+1,0+5,0+2,50+5,0+2,50+5,0+2,50+4,50+7,50+6,50+5,0+1,0+5,50+1,50+1,0+1,50+1,50+8,50+15,50+1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 138,000   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 89712  | VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 7,000     | 13 557,70    | 94 903,90         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,000     |              |                   |                 |
| 39 | K   | 89742  | VPUSTĚ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 12,000    | 13 859,96    | 166 319,52        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 12,000    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 897626 | VPUSTĚ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 2,000     | 11 863,35    | 23 726,70         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže Položka nezahrnuje: - předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1,0*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 41 | K   | 897726 | ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 2,000     | 11 951,50    | 23 903,00         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného dílce Položka nezahrnuje: - předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1,0*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 42 | K   | 89921  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 15,000    | 1 992,80     | 29 892,00         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 14+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 15,000    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 89923  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 6,000     | 846,52       | 5 079,12          | OTSKP 2024      |

| PČ  | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 3+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 44  | K   | 899632   | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 138,000  | 63,17        | 8 717,46          | OTSKP 2024      |
|     | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla - napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku - montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí - montáž a demontáž koncových tvarovek - montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady Položka nezahrnuje: - x |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | přípojky odvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 1,0+4,0+2,0+5,50+5,0+5,0+2,0+10,0+10,50+9,0+1,0+5,0+2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 138,000  |              |                   |                 |
|     | VV  |          | +5,0+2,50+5,0+2,50+4,50+7,50+6,50+5,0+1,0+5,50+1,50+1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | +1,50+1,50+8,50+15,50+1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 45  | K   | 89980    | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M   | 138,000  | 82,13        | 11 333,94         | OTSKP 2024      |
|     | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - prohlídku potrubí televizní kamerou - záznam prohlídky na nosičích DVD - vyhotovení závěrečného písemného protokolu Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | přípojky odvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 1,0+4,0+2,0+5,50+5,0+5,0+2,0+10,0+10,50+9,0+1,0+5,0+2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 138,000  |              |                   |                 |
|     | VV  |          | +5,0+2,50+5,0+2,50+4,50+7,50+6,50+5,0+1,0+5,50+1,50+1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | +1,50+1,50+8,50+15,50+1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| D 9 |     |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 1 490 099,20 |                   |                 |
| 46  | K   | 914131   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 11,000   | 986,76       | 10 854,36         | OTSKP 2024      |
|     | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 1 "- A1a"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 4 "- P2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 4 "-E2b"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 2 "- 4b"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 47  | K   | 914131R1 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVÝRAZNĚNÉ ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 1,000    | 3 474,52     | 3 474,52          |                 |
|     | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 1 "- P6"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 48  | K   | 914133   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 17,000   | 265,33       | 4 510,61          | OTSKP 2024      |
|     | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 11 "- ze sloupků pro SDZ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 11,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 6 "- ze sloupků, sloupů VO apod."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 17,000   |              |                   |                 |
| 49  | K   | 914911   | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 8,000    | 2 098,61     | 16 788,88         | OTSKP 2024      |
|     | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 1+4+2+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 50  | K   | 914923   | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 11,000   | 277,96       | 3 057,56          | OTSKP 2024      |
|     | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 51  | K   | 915111   | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 238,938  | 107,39       | 25 659,55         | OTSKP 2024      |
|     | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 0,125*(231,50+97,50+70,0+3,50+212,0+68,0+71,50+107,50+38,50+122,50+147,50+71,0+7,0+50,0+22,50+13,0+13,0+15,0                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 181,938  |              |                   |                 |
|     | VV  |          | +2*(2,50*4+18,0+3,80*5)) "- čáry š.125mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 0,250*(16,0+10,50+30,0+24,50+15,0+18,0+14,50+11,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 43,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |          | +14,0) "- čáry š.250mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 0,50*1,750*16 "- plošné značení"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 14,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 238,938  |              |                   |                 |
| 52  | K   | 915211R1 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODICÍ PÁS PRO SLABOZRÁKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 7,500    | 947,60       | 7 107,00          |                 |
|     | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 7,50 "- vodící linie přechodu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 7,500    |              |                   |                 |
| 53  | K   | 915221   | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 238,938  | 347,45       | 83 019,01         | OTSKP 2024      |
|     | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | obnova značení z barvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 0,125*(231,50+97,50+70,0+3,50+212,0+68,0+71,50+107,50+38,50+122,50+147,50+71,0+7,0+50,0+22,50+13,0+13,0+15,0                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 181,938  |              |                   |                 |
|     | VV  |          | +2*(2,50*4+18,0+3,80*5)) "- čáry š.125mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 0,250*(16,0+10,50+30,0+24,50+15,0+18,0+14,50+11,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 43,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |          | +14,0) "- čáry š.250mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 0,50*1,750*16 "- plošné značení"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 14,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 238,938 |          |              |                   |                 |
| 54  | K   | 91552    | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS     | 12,000   | 1 073,94     | 12 887,28         | OTSKP 2024      |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 12 "- nápis BUS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,000  |          |              |                   |                 |
| 55  | K   | 917224   | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M       | 118,500  | 795,26       | 94 238,31         | OTSKP 2024      |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 55,50+63,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118,500 |          |              |                   |                 |
| 56  | K   | 91725    | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M       | 40,000   | 3 710,36     | 148 414,40        | OTSKP 2024      |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 20,0+20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,000  |          |              |                   |                 |
| 57  | K   | 91762R01 | OBRUBNÍKOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z POLYMERBETONU PRO ZATÍŽENÍ D 400 VÝŠKY OD 275 DO 325 MM ZÁKLADNÍ PRVEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M       | 68,500   | 4 714,58     | 322 948,73        |                 |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: dodání a pokládku konglomerovaných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 55,0+55,0+5,0+4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119,000 |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | -15,0 "- odpočet přechodových obrub"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -15,000 |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | -31,50 "- odpočet nájezdových obrub"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -31,500 |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | -4,0 "- odpočet vpustových dílů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -4,000  |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68,500  |          |              |                   |                 |
| 58  | K   | 91762R02 | OBRUBNÍKOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z POLYMERBETONU PRO ZATÍŽENÍ D 400 VÝŠKY OD 275 DO 325 MM ZEŠIKMENÝ PRVEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M       | 15,000   | 4 928,17     | 73 922,55         |                 |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: dodání a pokládku konglomerovaných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 2*7+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,000  |          |              |                   |                 |
| 59  | K   | 91762R03 | OBRUBNÍKOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z POLYMERBETONU PRO ZATÍŽENÍ D 400 VÝŠKY OD 275 DO 325 MM STŘEDOVÝ SNIŽENÝ ŽLABOVÝ PRVEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M       | 31,500   | 4 558,60     | 143 595,90        |                 |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: dodání a pokládku konglomerovaných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 4,50+4,0+5,0+4,50+3,50+5,0+4,0+1,0 "- vjezdy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31,500  |          |              |                   |                 |
| 60  | K   | 91762R04 | ČELNÍ STĚNA PRO ZAČÁTEK A KONEC OBRUBNÍKOVÉHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Z POLYMERBETONU PRO ZATÍŽENÍ D 400 VÝŠKY OD 275 DO 325 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M       | 8,000    | 484,54       | 3 876,32          |                 |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: dodání a pokládku konglomerovaných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 2*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,000   |          |              |                   |                 |
| 61  | K   | 91762R05 | VPUSTĚ PRO OBRUBNÍKOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB HLoubKY 1000 MM S ODTOKEM DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M       | 4,000    | 20 827,57    | 83 310,28         |                 |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: dodání a pokládku konglomerovaných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 0,50*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,000   |          |              |                   |                 |
| 62  | K   | 91762R06 | KALOVÝ KOŠ VPUSTI OBRUBNÍKOVÉHO ODVODNĚNÍ DLOUHÝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M       | 4,000    | 3 063,93     | 12 255,72         |                 |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: dodání a pokládku konglomerovaných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 0,50*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,000   |          |              |                   |                 |
| 63  | K   | 91771    | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M       | 222,000  | 967,66       | 214 820,52        | OTSKP 2024      |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | kostka velká 15/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 222,000 |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 2*(60,50+50,50) "- zastávky BUS - dvojlinka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 222,000 |          |              |                   |                 |
| 64  | K   | 919111   | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M       | 28,500   | 49,41        | 1 408,19          | OTSKP 2024      |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 6,30+22,20 "- napojení na stávající komunikace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,500  |          |              |                   |                 |
| 65  | K   | 919112   | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M       | 28,500   | 93,33        | 2 659,91          | OTSKP 2024      |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "napojení na stávající komunikace "6,30+22,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,500  |          |              |                   |                 |
| 66  | K   | 935111   | ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M       | 32,000   | 4 407,76     | 141 048,32        | OTSKP 2024      |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí. |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 18,0+18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36,000  |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství      | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |       | -1,0*2 "- odpočet vpustí"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | -2,000        |              |                   |                 |
|    | VV  |       | -1,0*2 "- odpočet čistících kusů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | -2,000        |              |                   |                 |
|    | VV  |       | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>32,000</b> |              |                   |                 |
| 67 | K   | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 28,000        | 2 865,76     | 80 241,28         | OTSKP 2024      |
|    |     |       | <i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |               |              |                   |                 |
|    |     |       | <i>Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> |     |               |              |                   |                 |
|    | PSC |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |               |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 28,000        |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD  
Objekt:  
VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Krajská správa a údržba silnic stře

Uchazeč:  
STRABAG SIS a.s.

Projektant:  
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:  
Josef Nentwich

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 2. 12. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 45359041  
DIČ: CZ45359041

IČ: 27086135  
DIČ: CZ27086135

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 2 291 202,02

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 2 291 202,02 | 21,00%     | 481 152,42 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 2 772 354,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD  
Objekt: VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

|            |                                                    |              |                   |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Místo:     |                                                    | Datum:       | 2. 12. 2024       |
| Zadavatel: | Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje | Projektant:  | CR Project s.r.o. |
| Uchazeč:   | STRABAG SIS a.s.                                   | Zpracovatel: | Josef Nentwich    |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 2 291 202,02 |
| OST - Ostatní            | 2 291 202,02 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD

Objekt:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic stře

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

Datum:

2. 12. 2024

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

| PČ                     | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ           | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |              | 2 291 202,02      |                 |
| D                      |     | OST     | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 291 202,02 |          |              |                   |                 |
| 1                      | K   | 02510   | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPL          | 7,000    | 3 608,45     | 25 259,15         | OTSKP 2024      |
|                        | VV  |         | Měření modulu přetvárnosti pláně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 7,000    |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 02610   | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL          | 1,000    | 19 555,23    | 19 555,23         | OTSKP 2024      |
|                        | VV  |         | Odběr zkušebních vzorků před zahájením prací pro účely ověření fyzikálně mechanických vlastností (průkazní zkoušky)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 02710   | POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPL          | 1,000    | 1 050 000,00 | 1 050 000,00      | OTSKP 2024      |
|                        | P   |         | Poznámka k položce:<br>Opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou. Náklad zahrnuje i nutný pasport objízdných před zahájením stavby a repasport po dokončení stavby.<br>Povinná pevná částka pro všechny zhotovitele ve výši 1.050.000,- Kč<br>Bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS.                                                                           |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | náklady na opravu objízdných tras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | Práce prováděné z této položky budou realizovány dle položek v již oceněném soupise prací (jednotkové ceny, dle rozpočtu)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 02730   | POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL          | 1,000    | 25 269,24    | 25 269,24         | OTSKP 2024      |
|                        | VV  |         | Zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 02910   | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL          | 1,000    | 63 173,10    | 63 173,10         | OTSKP 2024      |
|                        | P   |         | Poznámka k položce:<br>Položka zahrnuje :<br>dopravu, přípravu podkladů, určení pevného měřického bodu pro mapování 1:500, technická nivelace, zaměření a zpracování mapy M1:500, digitální model terénu pro měřítko 1:500, předání zaměření skutečného stavu potřebných dat v tzv. jednotném výměnném formátu (JVF - dle specifik Vyhlášky o DTM 393/2020 Sb. Vyhláška o digitální technické mapě kraje. |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | Vytyčení stavby a zaměření skutečného stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 02910.1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL          | 1,000    | 63 173,10    | 63 173,10         |                 |
|                        | VV  |         | Vytyčení stávajících IS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 02943   | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPL          | 1,000    | 111 184,66   | 111 184,66        | OTSKP 2024      |
|                        | P   |         | Poznámka k položce:<br>Předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 02944   | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPL          | 1,000    | 47 274,54    | 47 274,54         | OTSKP 2024      |
|                        | P   |         | Poznámka k položce:<br>Předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 02945.1 | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN VČ. ZAVKLADOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HM           | 1,000    | 47 379,83    | 47 379,83         |                 |
| 10                     | K   | 02946.1 | OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ A STAVEB PŘED VÝSTAVBOU A PO VÝSTAVBĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPL          | 1,000    | 113 711,58   | 113 711,58        |                 |
|                        | P   |         | Poznámka k položce:<br>Pasportizace stavbou dotčených objektů a staveb, které nejsou v majetku investora (před výstavbou a po výstavbě) - komunikací, objektů a staveb, vč. okolní vzrostlé zeleně.                                                                                                                                                                                                       |              |          |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 02950.1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - HAVARIJNÍ PLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL          | 1,000    | 6 317,31     | 6 317,31          |                 |
| 12                     | K   | 02991   | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS          | 3,000    | 12 634,62    | 37 903,86         | OTSKP 2024      |
|                        | VV  |         | provedení dle standardu KSUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1 "- informační"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 1,000    |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 2 "- omluvné"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 2,000    |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 3,000    |              |                   |                 |
| 13                     | K   | 03100   | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MĚSÍC        | 6,500    | 58 347,47    | 379 258,56        | OTSKP 2024      |
| 14                     | K   | 03720   | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ŽŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL          | 1,000    | 136 024,32   | 136 024,32        | OTSKP 2024      |
|                        | VV  |         | Dopravně - inženýrské opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 15                     | K   | 03780   | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ŽŘÍZ ZEMNÍKY A SKLÁDKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KPL          | 1,000    | 165 717,54   | 165 717,54        | OTSKP 2024      |
|                        | VV  |         | meziskládka ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD  
Objekt:  
SO.102 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Nádražní

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

2. 12. 2024

Zadavatel:  
Krajská správa a údržba silnic stře

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STRABAG SIS a.s.

IČ:  
DIČ:

45359041  
CZ45359041

Projektant:  
CR Project s.r.o.

IČ:  
DIČ:

27086135  
CZ27086135

Zpracovatel:  
Josef Nentwich

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH8 193 518,60

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 8 193 518,60 | 21,00%     | 1 720 638,91 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |

Cena s DPHv CZK9 914 157,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD

Objekt:

SO.102 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Nádražní

Místo:

Datum:

2. 12. 2024

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic stře

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací         | 8 193 518,60 |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | 275 087,58   |
| 1 - Zemní práce                  | 1 219 245,42 |
| 2 - Základy                      | 403 215,26   |
| 4 - Vodorovné konstrukce         | 4 054,55     |
| 5 - Komunikace                   | 4 799 456,26 |
| 7 - Přidružená stavební výroba   | 2 466,40     |
| 8 - Potrubí                      | 199 769,39   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce   | 1 290 223,74 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD

Objekt:

SO.102 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Nádražní

Místo:

Datum:

2. 12. 2024

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic stře

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

8 193 518,60

|   |   |                              |                                                                                              |   |            |       |            |  |
|---|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|------------|--|
| D | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |                                                                                              |   | 275 087,58 |       |            |  |
| 1 | K | 014102.R                     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 3 260,086  | 82,59 | 269 250,50 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě</i><br><i>Položka zahrnuje:</i><br><i>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.</i><br><i>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady.</i><br><i>Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</i> |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0*0,150*(31,50+110,0+48,0) "- komunikace pro pěší - odstranění podkladní vrstvy - viz. pol. 11332"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0*0,150*(1,0+10,50) "- betonové plochy - odstranění podkladní vrstvy - viz. pol. 11332"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0*(0,300*2091,0+0,150*20,0) "- žulové kostky - odstranění podkladní vrstvy - viz. pol. 11332"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0*0,200*(129,0+36,0+20,0+18,0+25,0) "- ohrubné vrstvy - šterkové plochy - viz. pol. 11332"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0*0,040*(9,0+68,0) "- betonová přídlažba podél komunikace - viz. pol. 11348"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0*328,077 "- odkopávky pro komunikace - viz. pol. 12373"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0*0,5*315,0 "- z čištění příkopů - viz. pol. 12932"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0*89,551 "- z hloubení jam - viz.pol. 13173"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0*345,785 "- z hloubení rýh - viz. pol. 13273"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |

|   |   |          |                                                                                              |   |        |       |          |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|
| 2 | K | 014112.R | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 43,260 | 68,23 | 2 951,63 |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Položka zahrnuje:</i><br><i>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.</i><br><i>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady.</i><br><i>Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</i> |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 01 01 - beton z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,50*0,150*(1,0+10,50) "- betonové plochy - viz. pol. 11315"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,50*0,080*(9,0+68,0) "- betonová přídlažba podél komunikace - viz. pol. 11348"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,50*0,050*0,250*26,0 "- betonové obruby - sadovky - viz. pol. 11351"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,50*0,150*0,250*(10,50+37,0) "- betonové obruby - silniční - viz. pol. 11352 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,50*0,250*0,80*(1,50+1,50+2,0+2,50+2,0+2,50+2,50) "- propustky - vjezdy - čela - viz. pol. 96615"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,50*0,400*1,20*(1,50+1,50) "- propustek pod komunikací - čela - viz. pol. 96615"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,50*0,081*(6,0+10,50+5,50) "- vjezdy propustky DN 300 - viz. pol. 966345"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,50*0,125*8,50 "- propustek DN 500 pod komunikací - viz. pol. 966357"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1*0,32 "- vybourané UV - viz. pol. 96687"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |

|   |   |          |                                                                                              |   |        |       |          |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|
| 3 | K | 014122.R | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 42,290 | 68,23 | 2 885,45 |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Položka zahrnuje:</i><br><i>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.</i><br><i>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady.</i><br><i>Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</i> |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,20*0,090*(31,50+110,0+48,0) "- komunikace pro pěší - viz. pol. 11313"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,20*0,170*1,50*8,50 "- propustek pod komunikací - odstranění vrstvy PMH - viz. pol. 11333"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |

|   |   |             |  |  |              |  |  |  |
|---|---|-------------|--|--|--------------|--|--|--|
| D | 1 | Zemní práce |  |  | 1 219 245,42 |  |  |  |
|---|---|-------------|--|--|--------------|--|--|--|

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4  | K   | 11201 | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S<br>ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 8,000    | 10 524,64    | 84 197,12         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) |     |          |              |                   |                 |
| 5  | K   | 11313 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S<br>ASFALTOVÝM POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | 17,055   | 159,50       | 2 720,27          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 0,090*(31,50+110,0+48,0) "- komunikace pro pěši"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 17,055   |              |                   |                 |
| 6  | K   | 11315 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z<br>BETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3  | 1,725    | 970,23       | 1 673,65          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 0,150*(1,0+10,50) "- betonové plochy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,725    |              |                   |                 |
| 7  | K   | 11317 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB<br>KOSTEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3  | 211,750  | 176,72       | 37 420,46         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |       | Poznámka k položce:<br>Odkup na základě znaleckého posudku. Znalecký posudek zajistí Objednatel. Do doby odkupu budou kostky složeny na místě určeném objednatелеm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | odkup zhotovitelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 0,100*(2091,0+6,50+20,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 211,750  |              |                   |                 |
| 8  | K   | 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z<br>KAMENIVA NESTMELENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3  | 706,050  | 159,50       | 112 614,98        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 0,150*(31,50+110,0+48,0) "- komunikace pro pěši - odstranění podkladní vrstvy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 28,425   |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 0,150*(1,0+10,50) "- betonové plochy - odstranění podkladní vrstvy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,725    |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 0,300*2091,0+0,150*20,0 "- žulové kostky - odstranění podkladní vrstvy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 630,300  |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 0,200*(129,0+36,0+20,0+18,0+25,0) "- ohrubné vrstvy - šterkové plochy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 45,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |       | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 706,050  |              |                   |                 |
| 9  | K   | 11333 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S<br>ASFALT POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 2,168    | 159,50       | 345,80            | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 0,170*1,50*8,50 "- propustek pod komunikací - odstranění vrstvy PMH"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,168    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 11348 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z<br>DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 9,240    | 212,06       | 1 959,43          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 0,120*(9,0+68,0) "- betonová přídlažba podél komunikace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 9,240    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 11351 | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 26,000   | 33,48        | 870,48            | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 26,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH<br>OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 47,500   | 61,58        | 2 925,05          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |        | 10,50+37,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 47,500    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 11353  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 689,500   | 65,00        | 44 817,50         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).<br>Poznámka k položce:<br>Odkup na základě znaleckého posudku. Znalecký posudek zajistí Objednatel. Do doby odkupu budou kostky složeny na místě určeném objednatелеm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | P   |        | odkup zhotovitelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 354,50+93,50+231,0+5,0+5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 689,500   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 11372  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 177,005   | 1 070,85     | 189 545,80        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | odkup zhotovitelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 0,150*170,0+0,050*(26,0+7,50+57,0+60,0+98,0+7,50+28,0) "- KS I - plné KS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 39,700    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 0,070*(1949,0+12,50) "- KS II - recyklace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 137,305   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 177,005   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 113764 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 53,200    | 87,84        | 4 673,09          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 25,80+7,60 "- napojení na stávající komunikace - v místě KS I"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 33,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 7,60+6,50+5,70 "- napojení na stávající komunikace - v místě KS II"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 19,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 53,200    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 12110  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 290,550   | 99,69        | 28 964,93         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 0,150*(186,0+36,0+39,0+55,0+15,0+17,0+24,0+827,0+206,0+331,0+123,0+78,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 290,550   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 12373  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 328,077   | 132,92       | 43 607,99         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezařazené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávек - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 0,050*1901,0*1,11 "- KS I - plné"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 105,506   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 0,050*394,0*1,05 "- komunikace pro pěší - KS IV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 20,685    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Odkop pro výměnu podloží:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 0,3*0,300*1901,0*1,18 "- KS I - plné - výměna podloží - uvažováno 30% celkové plochy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 201,886   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 328,077   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 12911  | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU VČ. ODVOZU, MANIPULACE A VŠECH PŘÍP. POPLATKŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 4 380,500 | 3,03         | 13 272,92         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 131,50 "- KS I - frézování"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 131,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1901,0 "- KS I - plné"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1 901,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1864,50 "- KS II - recyklace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 864,500 |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 83,0 "- vjezdy - KS III"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 83,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 394,0 "- komunikace pro pěší - KS IV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 394,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 6,50 "- obnova stávajícího vjezdu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 6,500     |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4 380,500 |              |                   |                 |
| 19 | K   | 12932  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 315,000   | 115,48       | 36 376,20         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |       | 293,0+22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 315,000  |              |                   |                 |
| 20 | K   | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 89,551   | 265,84       | 23 806,24         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 3*2,50*2,50*1,750 "- vsak. šachty"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 32,813   |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 3*1,0*1,0*1,150 "- dren. šachty"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,450    |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 3*1,50*1,50*2,0 "- UV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 13,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 1,50*0,80*(6,0+10,0+6,0) "- vjezdy - propustky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 26,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 1,50*1,050*8,50 "- bouraný propustek pod komunikaci"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,388   |              |                   |                 |
|    | VV  |       | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 89,551   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 345,785  | 199,38       | 68 942,61         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 1,0*1,850*(3,0+1,50+1,0+4,0) "- přípojky odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 17,575   |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 1,20*1,450*(15,0+15,0)+1,0*1,450*8,0 "- vsaky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 63,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 0,50*0,70*10,0+4,10*2,50*1,0+0,60*1,20*3,0+0,60*1,250*80,0 +0,60*1,20*200,0+0,40*1,0*14,0+12,50*1,0+1,0*1,20*22,0 "- vsakovací příkopy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 264,410  |              |                   |                 |
|    | VV  |       | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 345,785  |              |                   |                 |
| 22 | K   | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 958,406  | 19,29        | 18 487,65         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 328,077 "- odkopávky pro komunikace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 328,077  |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 0,5*315,0 "- z čištění příkopů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 157,500  |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 89,551 "- z hloubení jam"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 89,551   |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 345,785 "- z hloubení rýh"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 345,785  |              |                   |                 |
|    | VV  |       | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 290,550-0,150*1687,050 "- přebytečná ornice - uložení na deponii investora"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 37,493   |              |                   |                 |
|    | VV  |       | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 958,406  |              |                   |                 |
| 23 | K   | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 88,276   | 422,97       | 37 338,10         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 1*1,50*1,50*1,650 "- po vybouraných UV mimo umístění nových"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,713    |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 3*(2,50*2,50-1,21)*1,750 "- vsak. šachty"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 26,460   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |        | 3*(1,50*1,50-0,235)*2,0 "- nové UV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 12,090           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1,50*1,050*8,50 "- bouraný propustek pod komunikaci"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 13,388           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1,0*1,350*(3,0+1,50+1,0+4,0) "- přípojky odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 12,825           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1,20*0,450*(15,0+15,0)+1,0*0,450*8,0 "- vsaky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 19,800           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>88,276</b>    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 17581  | <b>OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3  | 26,900           | 422,97       | 11 377,89         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</i> |     |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1,0*0,40*(3,0+1,50+1,0+4,0) "- přípojky odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,800            |              |                   |                 |
|    | VV  |        | (1,50*0,80-0,15)*(6,0+10,0+6,0) "- vjezdy - propustky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 23,100           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>26,900</b>    |              |                   |                 |
| 25 | K   | 18110  | <b>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 2 624,410        | 17,46        | 45 822,20         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1901,0*1,11 "- KS I - plně"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2 110,110        |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 83,0 "- vjezdy - KS III"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 83,000           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 394,0*1,05 "- komunikace pro pěší - KS IV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 413,700          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 0,80*(6,0+10,0+6,0) "- základová spára propustky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 17,600           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>2 624,410</b> |              |                   |                 |
| 26 | K   | 18214  | <b>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 1 687,050        | 10,49        | 17 697,15         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1,15*(47,0+26,0+34,0+13,0+36,0+34,0+39,0+17,0+14,0+12,0 +4,0+617,0+94,0+53,0+1,0+40,0+40,0+111,0+76,0+34,0+17,0 +34,0+61,0+13,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1 687,050        |              |                   |                 |
| 27 | K   | 18232  | <b>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 1 687,050        | 13,12        | 22 134,10         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1,15*(47,0+26,0+34,0+13,0+36,0+34,0+39,0+17,0+14,0+12,0 +4,0+617,0+94,0+53,0+1,0+40,0+40,0+111,0+76,0+34,0+17,0 +34,0+61,0+13,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1 687,050        |              |                   |                 |
| 28 | K   | 18242  | <b>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 1 687,050        | 35,91        | 60 581,97         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                  |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1,15*(47,0+26,0+34,0+13,0+36,0+34,0+39,0+17,0+14,0+12,0 +4,0+617,0+94,0+53,0+1,0+40,0+40,0+111,0+76,0+34,0+17,0 +34,0+61,0+13,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1 687,050        |              |                   |                 |
| 29 | K   | 184B14 | <b>VÝSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 16,000           | 19 191,99    | 307 071,84        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |              |                   |                 |

|            |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |        |            |            |
|------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|------------|------------|
| <b>D 2</b> |     |       | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>403 215,26</b> |                |        |            |            |
| 30         | K   | 21152 | <b>SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD</b>                                                                                                                                                                                                                 | M3                | 284,410        | 823,65 | 234 254,30 | OTSKP 2024 |
|            | PSC |       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál. Položka nezahrnuje: - x</i> |                   |                |        |            |            |
|            | VV  |       | 1,20*1,0*(15,0+15,0)+1,0*1,0*8,0 "- vsaky"                                                                                                                                                                                                                  |                   | 44,000         |        |            |            |
|            | VV  |       | 0,50*0,70*10,0+4,10*2,50*1,0+0,60*1,20*3,0+0,60*1,250*80,0 +0,60*1,0*200,0+0,40*1,0*14,0+12,50*1,0+1,0*1,20*22,0 "- vsakovací příkopy"                                                                                                                      |                   | 240,410        |        |            |            |
|            | VV  |       | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>284,410</b> |        |            |            |
| 31         | K   | 21197 | <b>OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE</b>                                                                                                                                                                                                          | M2                | 2 209,790      | 38,54  | 85 165,31  | OTSKP 2024 |
|            | PSC |       | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry</i>        |                   |                |        |            |            |
|            | VV  |       | <b>plošná hmotnost 300 g/m2</b>                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |        |            |            |
|            | VV  |       | <b>vodorovné plochy:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |        |            |            |
|            | VV  |       | 4*1,20*(15,0+15,0)+4*1,0*8,0 "- vsaky"                                                                                                                                                                                                                      |                   | 176,000        |        |            |            |

| PČ         | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|---------------------|-----------------|
|            | VV  |        | 3*0,50*10,0+3*4,10*2,50+3*0,60*3,0+3*0,60*80,0+3*0,60*200,0+3*0,40*14,0+3*12,50+3*1,0*22,0 "- vsakovací příkopy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 675,450          |              |                     |                 |
|            | VV  |        | <b>svislé plochy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |              |                     |                 |
|            | VV  |        | 2*1,0*(15,0+15,0)+2*1,0*8,0+4*1,20*1,0+2*1,0*1,0 "- vsaky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 82,800           |              |                     |                 |
|            | VV  |        | <b>vsak. příkopy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |              |                     |                 |
|            | VV  |        | 2*0,70*10,0+2*(4,10+2,50)*1,0+2*1,20*3,0+2*1,250*80,0+2*1,0*200,0+2*1,0*14,0+15,0*1,0+2*1,20*22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 730,200          |              |                     |                 |
|            | VV  |        | 2*0,60*1,20+2*0,60*1,250+2*0,60*1,0+2*0,40*1,0+2*1,0*1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 7,340            |              |                     |                 |
|            | VV  |        | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                  |              |                     |                 |
|            | VV  |        | 2,0*269,0 "- drenáže ve vsak. příkopech"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 538,000          |              |                     |                 |
|            | VV  |        | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <b>2 209,790</b> |              |                     |                 |
| 32         | K   | 21204  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 307,000          | 272,95       | 83 795,65           | OTSKP 2024      |
|            | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásep - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu záústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</i> <i>Položka nezahrnuje: - opláštění z geotextilie, fólie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                  |              |                     |                 |
|            | VV  |        | 15,0+15,0+8,0 "- vsaky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 38,000           |              |                     |                 |
|            | VV  |        | 269,0 "- vsakovací příkopy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 269,000          |              |                     |                 |
|            | VV  |        | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <b>307,000</b>   |              |                     |                 |
| <b>D 4</b> |     |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                  |              | <b>4 054,55</b>     |                 |
| 33         | K   | 451313 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 0,075            | 3 105,20     | 232,89              | OTSKP 2024      |
|            | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i> |    |                  |              |                     |                 |
|            | VV  |        | 3*0,50*0,05 "- zaslepení propustků a meliorace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,075            |              |                     |                 |
| 34         | K   | 45152  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 3,520            | 1 085,70     | 3 821,66            | OTSKP 2024      |
|            | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |              |                     |                 |
|            | VV  |        | 0,80*0,20*(6,0+10,0+6,0) "- podkladní vrstva propustky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,520            |              |                     |                 |
| <b>D 5</b> |     |        | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |              | <b>4 799 456,26</b> |                 |
| 35         | K   | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 413,700          | 142,72       | 59 043,26           | OTSKP 2024      |
|            | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                  |              |                     |                 |
|            | VV  |        | 394,0*1,05 "- komunikace pro pěší - KS IV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 413,700          |              |                     |                 |
| 36         | K   | 56334  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 83,000           | 188,96       | 15 683,68           | OTSKP 2024      |
|            | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                  |              |                     |                 |
|            | VV  |        | 83,0 "- vjezdy - KS III"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 83,000           |              |                     |                 |
| 37         | K   | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 2 110,110        | 272,62       | 575 258,19          | OTSKP 2024      |
|            | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                  |              |                     |                 |
|            | VV  |        | 1901,0*1,11 "- KS I - plné"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2 110,110        |              |                     |                 |
| 38         | K   | 56336  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 672,954          | 456,71       | 307 344,82          | OTSKP 2024      |
|            | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                  |              |                     |                 |
|            | VV  |        | 0,3*1901,0*1,18 "- KS I - plné - výměna podloží - uvažováno 30% celkové plochy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 672,954          |              |                     |                 |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 39 | K   | 567501 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 455,311   | 780,80       | 355 507,37        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry<br>0,220*1864,50*1,11 "- KS I - recyklace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 455,311   |              |                   |                 |
| 40 | K   | 56963  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 532,500   | 64,33        | 34 255,73         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | asf. R-mat fr. 0/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 50,0+53,0+5,0+219,0+67,0+74,50+25,0+17,50 "- krajnice"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 511,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 4,0+3,0+4,50+10,0 "- napojení na stáv. povrchy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 21,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 532,500   |              |                   |                 |
| 41 | K   | 572121 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 477,000   | 30,75        | 14 667,75         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 83,0 "- vjezdy - KS III"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 83,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 394,0 "- komunikace pro pěší - KS IV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 394,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 477,000   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 1 977,040 | 24,05        | 47 547,81         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1901,0*1,04 "- KS I - plné"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 977,040 |              |                   |                 |
| 43 | K   | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 477,000   | 14,71        | 7 016,67          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 83,0 "- vjezdy - KS III"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 83,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 394,0 "- komunikace pro pěší - KS IV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 394,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 477,000   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 5 913,486 | 15,26        | 90 239,80         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 131,50*1,015 "- KS I - frézování"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 133,473   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1901,0*(1,015+1,03) "- KS I - plné"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3 887,545 |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1864,50*1,015 "- KS II - recyklace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1 892,468 |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 5 913,486 |              |                   |                 |
| 45 | K   | 574A31 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 394,000   | 273,69       | 107 833,86        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |           |              |                   |                 |
|    | P   |        | Poznámka k položce:<br>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 147,0+123,50+91,50+32,0 "- komunikace pro pěší - KS IV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 394,000   |              |                   |                 |
| 46 | K   | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 3 897,000 | 271,48       | 1 057 957,56      | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |           |              |                   |                 |
|    | P   |        | Poznámka k položce:<br>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 98,0+9,0+14,50+2,50+1,50+6,0 "- KS I - frézování"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 131,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1227,50+516,50+128,0+9,0+15,50+2,50+2,0 "- KS I - plné"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 901,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 108,50+1756,0 "- KS II - recyklace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1 864,500 |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3 897,000 |              |                   |                 |
| 47 | K   | 574A43 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 83,000    | 334,25       | 27 742,75         | OTSKP 2024      |

| PČ  | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |         | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>Poznámka k položce:<br/>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br/>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť.</div> |    | 83,000    |              |                   |                 |
| 48  | K   | 574C46  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 1 975,468 | 305,18       | 602 873,32        | OTSKP 2024      |
|     |     |         | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>Poznámka k položce:<br/>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br/>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť.</div> |    | 1 892,468 |              |                   |                 |
|     |     |         | 1864,50*1,015 "- KS II - recyklace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 83,0      |              |                   |                 |
|     |     |         | 83,0 "- vjezdy - KS III"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1 975,468 |              |                   |                 |
|     |     |         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 49  | K   | 574C56  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 2 062,988 | 362,14       | 747 090,47        | OTSKP 2024      |
|     |     |         | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>Poznámka k položce:<br/>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br/>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť.</div> |    | 133,473   |              |                   |                 |
|     |     |         | 131,50*1,015 "- KS I - frézování"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 929,515 |              |                   |                 |
|     |     |         | 1901,0*1,015 "- KS I - plné"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2 062,988 |              |                   |                 |
|     |     |         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 50  | K   | 574E46  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 2 352,030 | 299,98       | 705 561,96        | OTSKP 2024      |
|     |     |         | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>Poznámka k položce:<br/>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br/>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť.</div> |    | 1 958,030 |              |                   |                 |
|     |     |         | 1901,0*1,03 "- KS I - plné"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 394,000   |              |                   |                 |
|     |     |         | 394,0 "- komunikace pro pěší - KS IV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2 352,030 |              |                   |                 |
|     |     |         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 51  | K   | 587201  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 6,500     | 308,79       | 2 007,14          | OTSKP 2024      |
|     |     |         | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulací s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,500     |              |                   |                 |
|     |     |         | 6,50 "- obnova stávajícího vjezdu - využití vybouraných kostek"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| 52  | K   | 58910   | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 777,400   | 53,80        | 41 824,12         | OTSKP 2024      |
|     |     |         | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 33,400    |              |                   |                 |
|     |     |         | 25,80+7,60 "- napojení na stávající komunikace - v místě KS I"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 19,800    |              |                   |                 |
|     |     |         | 7,60+6,50+5,70 "- napojení na stávající komunikace - v místě KS II"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 712,000   |              |                   |                 |
|     |     |         | 632,0+80,0 "- podél obruč"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,200    |              |                   |                 |
|     |     |         | 1,90*6+0,80*1 "- podél poklopů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 777,400   |              |                   |                 |
|     |     |         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| D 7 |     |         | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              | 2 466,40          |                 |
| 53  | K   | 711117R | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ Z NOPOVÝCH FÓLIÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 40,000    | 61,66        | 2 466,40          |                 |
|     |     |         | 1,0*40,0 "- nopová fólie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 40,000    |              |                   |                 |
| D 8 |     |         | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              | 199 769,39        |                 |
| 54  | K   | 87433   | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 9,500     | 469,50       | 4 460,25          | OTSKP 2024      |

| PČ  | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |          | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</div> |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 3,0+1,50+1,0+4,0 "- přípojky odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 9,500    |              |                   |                 |
| 55  | K   | 89413    | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 3,000    | 23 715,78    | 71 147,34         | OTSKP 2024      |
|     |     |          | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x</div>                                                              |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 56  | K   | 895113   | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 3,000    | 19 880,08    | 59 640,24         | OTSKP 2024      |
|     |     |          | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - poklapy s rámem předepsaného materiálu a tvaru - dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování - dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů - očištění a ošetření úložných ploch - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 57  | K   | 89742    | VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 3,000    | 13 859,96    | 41 579,88         | OTSKP 2024      |
|     |     |          | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 58  | K   | 897521R1 | VPUSŤ ODVOD MIKROŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 1,000    | 4 783,27     | 4 783,27          |                 |
| 59  | K   | 897724R1 | ČISTÍČI KUSY MIKROŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 1,000    | 3 974,73     | 3 974,73          |                 |
| 60  | K   | 89921    | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 6,000    | 1 992,80     | 11 956,80         | OTSKP 2024      |
|     |     |          | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 61  | K   | 89923    | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 1,000    | 846,52       | 846,52            | OTSKP 2024      |
|     |     |          | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 62  | K   | 899632   | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 9,500    | 63,17        | 600,12            | OTSKP 2024      |
|     |     |          | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla - napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku - montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí - montáž a demontáž koncových tvarovek - montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 9,500    |              |                   |                 |
| 63  | K   | 89980    | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 9,500    | 82,13        | 780,24            | OTSKP 2024      |
|     |     |          | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - prohlídku potrubí televizní kamerou - záznam prohlídky na nosičích DVD - vyhotovení závěrečného písemného protokolu Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 9,500    |              |                   |                 |
| D 9 |     |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 1 290 223,74 |                   |                 |
| 64  | K   | 91228    | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 22,000   | 543,29       | 11 952,38         | OTSKP 2024      |
|     |     |          | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 22,000   |              |                   |                 |
| 65  | K   | 914131   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 19,000   | 1 206,61     | 22 925,59         | OTSKP 2024      |
|     |     |          | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 1 "- P2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 1 "- P3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 1 "- P4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |          | 4 "- A29"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |          | 4 "- A31a"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 4 "- A31b"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 4 "- A31c"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 19,000   |              |                   |                 |
| 66 | K   | 914132   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI<br>OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 4,000    | 437,16       | 1 748,64          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky -<br>osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu<br>poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 4 "- zpětné osazení pův. značek"                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 914133   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI<br>OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 25,000   | 265,33       | 6 633,25          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s<br>odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 21 "- ze sloupků pro SDZ"                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 21,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 4 "- pro zpětné osazení"                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 25,000   |              |                   |                 |
| 68 | K   | 914911   | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z<br>OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A<br>MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                            | KUS | 15,000   | 2 098,61     | 31 479,15         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová<br>patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 1+1+1+4+4+4                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 69 | K   | 914912   | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON<br>MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 2,000    | 1 187,65     | 2 375,30          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky -<br>osazení (betonová patka, zemní práce) - montáž zařízení na místě<br>určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka<br>nezahrnuje: - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 2 "- zpětné osazení pův. značek"                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 70 | K   | 914923   | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO<br>PATKY DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 23,000   | 277,96       | 6 393,08          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s<br>odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 21 "- trvale"                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 21,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 2 "- pro zpětné osazení"                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 71 | K   | 915111   | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU<br>HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                      | M2  | 108,313  | 107,39       | 11 631,73         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu -<br>předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: -<br>měří se pouze natíraná plocha                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 0,125*(108,0+53,50+299,50+333,50+23,0) "- čáry š.125mm"                                                                                                                                                                                                                                               |     | 102,188  |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 0,250*(17,50+7,0) "- čáry š.250mm"                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 6,125    |              |                   |                 |
|    | VV  |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 108,313  |              |                   |                 |
| 72 | K   | 915221   | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ<br>NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 108,313  | 347,45       | 37 633,35         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu -<br>předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: -<br>měří se pouze natíraná plocha                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | obnova značení z barvy:                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 0,125*(108,0+53,50+299,50+333,50+23,0) "- čáry š.125mm"                                                                                                                                                                                                                                               |     | 102,188  |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 0,250*(17,50+7,0) "- čáry š.250mm"                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 6,125    |              |                   |                 |
|    | VV  |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 108,313  |              |                   |                 |
| 73 | K   | 91710R1  | OBUBY Z DŘEVĚNÝCH PALISÁD                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 90,000   | 967,81       | 87 102,90         |                 |
| 74 | K   | 917223   | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBUBY Z<br>BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 203,500  | 769,32       | 156 556,62        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o<br>rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční<br>betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 19,0+91,50+67,50+2,0+2,0+3,0+3,0+2,0+2,50+3,0+3,0+2,50+<br>2,50                                                                                                                                                                                                                                       |     | 203,500  |              |                   |                 |
| 75 | K   | 917224   | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBUBY Z<br>BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 632,000  | 795,26       | 502 604,32        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o<br>rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční<br>betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 220,0+363,50+29,50+19,0                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 632,000  |              |                   |                 |
| 76 | K   | 91772    | OBUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 160,000  | 532,88       | 85 260,80         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o<br>rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční<br>betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 2*(23,0+49,0+8,0) "- dvojlinka"                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 160,000  |              |                   |                 |
| 77 | K   | 9181AR01 | PREFABRIKOVANÁ ČELA PROPUSTU Z TRUB DN<br>DO 300MM Z BETONU                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 6,000    | 12 686,43    | 76 118,58         |                 |
|    | VV  |          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 78 | K   | 9183A1   | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM BETONOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 22,000   | 6 204,79     | 136 505,38        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací<br>předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy<br>trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a<br>obetonování                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 6,0+10,0+6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 22,000   |              |                   |                 |
| 79 | K   | 919111   | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO<br>50MM                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 106,400  | 49,41        | 5 257,22          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce -<br>spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |          | 2*(25,80+7,60) "- napojení na stávající komunikace - v místě KS I"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 66,800         |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 2*(7,60+6,50+5,70) "- napojení na stávající komunikace - v místě KS II"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 39,600         |              |                   |                 |
|    | VV  |          | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>106,400</b> |              |                   |                 |
| 80 | K   | 919112   | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 33,400         | 93,33        | 3 117,22          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 25,80+7,60 "- napojení na stávající komunikace - v místě KS I"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 33,400         |              |                   |                 |
| 81 | K   | 935161   | MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU BEZ VNITŘNÍHO SPÁDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 7,200          | 3 859,32     | 27 787,10         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.                                                                                                                                                                                |     |                |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 9,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 9,200          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | -1,0*2 "- odpočet vpustí a čistících kusu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -2,000         |              |                   |                 |
|    | VV  |          | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>7,200</b>   |              |                   |                 |
| 82 | K   | 9352A2   | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 14,000         | 1 158,64     | 16 220,96         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu                                                                                                                                                                                                                        |     |                |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 14,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 14,000         |              |                   |                 |
| 83 | K   | 96612R01 | ROZEBRÁNÍ A ZPĚTNÉ OSAZENÍ POMNÍKU RUČNĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1,000          | 7 627,79     | 7 627,79          |                 |
| 84 | K   | 96615    | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3  | 4,340          | 1 988,63     | 8 630,65          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                         |     |                |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 0,250*0,80*(1,50+1,50+2,0+2,50+2,0+2,50+2,50) "- propustky - vjezdy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,900          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 0,400*1,20*(1,50+1,50) "- propustek pod komunikací"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,440          |              |                   |                 |
|    | VV  |          | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>4,340</b>   |              |                   |                 |
| 85 | K   | 966345   | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 22,000         | 1 074,32     | 23 635,04         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |     |                |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 6,0+10,50+5,50 "- vjezdy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 22,000         |              |                   |                 |
| 86 | K   | 966357   | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 8,500          | 2 136,58     | 18 160,93         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |     |                |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 8,50 "- pod komunikací"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 8,500          |              |                   |                 |
| 87 | K   | 96687    | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 1,000          | 2 865,76     | 2 865,76          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                            |     |                |              |                   |                 |
|    | VV  |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,000          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD  
Objekt:  
SO.201 - Mostní objekt ev.č. 275-008

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje  
  
Uchazeč:  
STRABAG SIS a.s.  
  
Projektant:  
Ing. David Křemeček  
  
Zpracovatel:  
Ing. David Křemeček  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 2. 12. 2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 45359041  
DIČ: CZ45359041  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 3 358 101,69

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 3 358 101,69 | 21,00%     | 705 201,35 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 4 063 303,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD

Objekt: SO.201 - Mostní objekt ev.č. 275-008

Místo:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 2. 12. 2024

Projektant: Ing. David Křemeček

Zpracovatel: Ing. David Křemeček

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                  | 3 358 101,69 |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce          | 10 688,32    |
| 1 - Zemní práce                           | 14 685,90    |
| 2 - Základy                               | 388 743,98   |
| 3 - Svislé konstrukce                     | 436 128,11   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                  | 940 336,43   |
| 5 - Komunikace                            | 3 626,66     |
| 6 - Úprava povrchů, podlahy, výplně ovorů | 361 146,83   |
| 7 - Přidružená stavební výroba            | 231 703,48   |
| 8 - Potrubí                               | 100 319,06   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce            | 870 722,92   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD

Objekt: SO.201 - Mostní objekt ev.č. 275-008

Místo:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic stře

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 2. 12. 2024

Projektant: Ing. David Křemeček

Zpracovatel: Ing. David Křemeček

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

3 358 101,69

|   |   |                              |                                                                                              |   |           |       |          |  |
|---|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|--|
| D | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |                                                                                              |   | 10 688,32 |       |          |  |
| 1 | K | 014102.R                     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 63,000    | 82,59 | 5 203,17 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |  |  |  |        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| <div>Poznámka k položce:<br/>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použi na této stavbě<br/>Položka zahrnuje :<br/>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br/>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady.<br/>Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupcí smluvních stran.</div> |                                                                   |  |  |  |        |  |  |  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |  |  |  |        |  |  |  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03          |  |  |  |        |  |  |  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,0*2*9*1,75 "- zemina z odkopů na předmostích - viz. pol. 13173" |  |  |  | 63,000 |  |  |  |

|   |   |          |                                                                                              |   |        |       |          |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|
| 2 | K | 014112.R | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 73,528 | 68,23 | 5 016,82 |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |  |  |  |        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| <div>Poznámka k položce:<br/>Položka zahrnuje :<br/>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br/>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady.<br/>Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupcí smluvních stran.</div> |                                                                                                         |  |  |  |        |  |  |  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |  |  |  |        |  |  |  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 01 01 - beton z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)                          |  |  |  |        |  |  |  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beton z demolice říms, zábradlí, vyrovnávacího betonu na nosnících a betonových opěrných prahů v korytě |  |  |  |        |  |  |  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,5*(11,520+17,891) "- viz. pol. 96615, 96616"                                                          |  |  |  | 73,528 |  |  |  |

|   |   |          |                                                                                              |   |       |       |        |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|--|
| 3 | K | 014122.R | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 6,864 | 68,23 | 468,33 |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  |  |  |       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| <div>Poznámka k položce:<br/>Položka zahrnuje :<br/>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br/>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady.<br/>Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupcí smluvních stran.</div> |                                                          |  |  |  |       |  |  |  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |  |  |  |       |  |  |  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 |  |  |  |       |  |  |  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AB z chodníku na vtokové straně v rozsahu mostní římsy   |  |  |  |       |  |  |  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,2*16*0,3*0,65 "- viz. pol. 11343"                      |  |  |  | 6,864 |  |  |  |

|   |   |             |                                             |   |           |       |          |            |
|---|---|-------------|---------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|------------|
| D | 1 | Zemní práce |                                             |   | 14 685,90 |       |          |            |
| 4 | K | 11353       | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 16,000    | 65,49 | 1 047,84 | OTSKP 2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |  |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--------|--|--|--|
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).<br/>Poznámka k položce:<br/>Odkup na základě znaleckého posudku. Znalecký posudek zajistí Objednatel. Do doby odkupu budou kostky složeny na místě určeném objednatелеm.<br/>odkup zhotovitelem<br/>Odstranění stávajících kam. obrubníků na vtokové římsy v rozsahu SO.201</div> |    |  |  |  |        |  |  |  |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |  |        |  |  |  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |        |  |  |  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |  |        |  |  |  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 |  |  |  | 16,000 |  |  |  |

|   |   |       |                                                               |    |       |        |        |            |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|------------|
| 5 | K | 11343 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU | M3 | 3,120 | 159,50 | 497,64 | OTSKP 2024 |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |  |  |  |       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).<br/>Odstranění konstrukce chodníku na vtokové římsy</div> |             |  |  |  |       |  |  |  |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |  |  |  |       |  |  |  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |       |  |  |  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16*0,3*0,65 |  |  |  | 3,120 |  |  |  |

|   |   |       |                           |     |        |       |          |            |
|---|---|-------|---------------------------|-----|--------|-------|----------|------------|
| 6 | K | 11511 | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN | HOD | 24,000 | 50,54 | 1 212,96 | OTSKP 2024 |
|---|---|-------|---------------------------|-----|--------|-------|----------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - čerpání vody na povrchu - potrubí - pohotovost záložní čerpací soupravy - zřízení čerpací jímky - následná demontáž a likvidace těchto zařízení Položka nezahrnuje: - x</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |        | <b>Nutné občasně čerpání během prací na nových opěrných prazích v patě zpevnění svahů před lici podpěr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 6*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 24,000   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 13173  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 31,500   | 265,84       | 8 373,96          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávěk - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | <b>Veškeré výkopové práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 2*9*1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 31,500   |              |                   |                 |
| 8  | K   | 17720  | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN BEZ ZHUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3  | 18,750   | 189,52       | 3 553,50          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | <b>Zemní hrázky v korytě vodoteče za účelem zřízení zatrubnění, kpl dodávka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 2*5*1,25*(2+1)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 18,750   |              |                   |                 |
|    | D   | 2      | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 388 743,98        |                 |
| 9  | K   | 21341  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 0,096    | 157 932,75   | 15 161,54         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | <b>Drenážní žebra v úžlabí příčného řezu pro odvodnění povrchu izolace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 2*0,04*0,1*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,096    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 261313 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 184,800  | 947,60       | 175 116,48        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | <b>Vrty D22 - hl. 200 mm ve spárách mezi prefabrikovanými nosníky pro osazení spřahujících trnů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | <b>Vrty D22 - hl. 200 mm koncové a rohové oblasti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 0,2*(8*12*7+4*9*7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 184,800  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 285392 | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 924,000  | 214,79       | 198 465,96        | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | <b>Vlepení kotevni výztuže do předvrtaných otvorů na hl. 200 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 8*12*7+4*9*7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 924,000  |              |                   |                 |
|    | D   | 3      | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 436 128,11        |                 |
| 12 | K   | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 13,100   | 28 554,24    | 374 060,54        | OTSKP 2024      |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | Řimsy z betonu třídy C30/37-XF4, XD3<br>(0,55+0,45)*13,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T  | 1,965    | 31 586,55    | 62 067,57         | OTSKP 2024      |
|    |     |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | Betonářská výztuž říms z oceli B500B, 150 kg/m3<br>(0,55+0,45)*13,1*0,150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | D 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 24,795   | 18 685,34    | 463 303,01        | OTSKP 2024      |
|    |     |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | Nová spřažená deska mostovky - beton C30/37 - XC4, XD3, XC4<br>1,695*12+2*9,0*0,55*0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 421365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 4,339    | 31 586,55    | 137 054,04        | OTSKP 2024      |
|    |     |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     |        | PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |        | Betonářská výztuž spážené desky z oceli B500B, 175 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |        | (1,695*12+2*9,0*0,55*0,45)*0,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,339    |              |                   |                 |
| 16  | K   | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 0,800    | 8 212,50     | 6 570,00          | OTSKP 2024      |
|     | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskrubovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i> |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |        | Podkladní betony v koncových oblastech říms (mimo půdorys křídel / podpěr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |        | 4*1*1*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,800    |              |                   |                 |
| 17  | K   | 45860  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 17,250   | 5 559,23     | 95 896,72         | OTSKP 2024      |
|     | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |        | Výplně jam na předmostích z mezerovitého (drenážního) betonu do úrovně silniční pláně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |        | 2*1,15*7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 17,250   |              |                   |                 |
| 18  | K   | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 8,068    | 11 623,85    | 93 781,22         | OTSKP 2024      |
|     | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatné položkami SD 45</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |        | Zpevnění přechodu z říms na výtokové straně, lokální opravy dlažby pod mostem (odhadem do 15% stávající plochy), kamenná dlažba do bet. lože C25/30-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |        | 0,4*(2*3,5*12*0,15+1,9*1,9+2,4*1,65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,068    |              |                   |                 |
| 19  | K   | 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 14,400   | 9 981,35     | 143 731,44        | OTSKP 2024      |
|     | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů Položka nezahrnuje: - x</i>                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |        | Zřízení nových opěrných prahů v patě zpevnění svahů před lící podpěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |        | 2*12*0,5*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 14,400   |              |                   |                 |
| D 5 |     |        | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 3 626,66          |                 |
| 20  | K   | 575F03 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ISOLACE) 11 MODIFIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 3,120    | 1 162,39     | 3 626,66          | OTSKP 2024      |
|     | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | P   |        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti. Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |        | TI. 40 mm, ochrana izolace v rozsahu desky mostovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Popis                                                                 | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | 0,04*6,5*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 3,120 |          |              |                   |                 |
| D   |     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Úprava povrchů, podlahy, výplně ovorů                                 |       |          |              | 361 146,83        |                 |
| 21  | K   | 626112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2    | 148,100  | 2 274,23     | 336 813,46        | OTSKP 2024      |
| PSC |     | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdíva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | Sanace dostupných pohledových ploch betonů objektu, specifikace viz PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 2*1,75*(9+2*0,55)+9*9,5+2*9,5*0,55+4*2*1,5*0,5+2*0,6*9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |       | 148,100  |              |                   |                 |
| 22  | K   | 62631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM                          | M2    | 110,750  | 63,17        | 6 996,08          | OTSKP 2024      |
| PSC |     | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdíva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | Na styku starý vs. nový beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 9*12+4*0,55*1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |       | 110,750  |              |                   |                 |
| 23  | K   | 62641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM                          | M2    | 22,870   | 758,08       | 17 337,29         | OTSKP 2024      |
| PSC |     | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdíva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | Sanace čelních pohledových ploch betonů objektu se zatažením cca 30 cm do mostního otvoru, specifikace viz PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 2*9,5*(0,55+0,3)+4*2*1,5*0,5+4*0,6*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |       | 22,870   |              |                   |                 |
| D   |     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Přidružená stavební výroba                                            |       |          |              | 231 703,48        |                 |
| 24  | K   | 711412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY                          | M2    | 151,150  | 1 200,29     | 181 423,83        | OTSKP 2024      |
| PSC |     | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. litéj asfalt, asfaltový beton |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | Vč. brokování a penetračně adhezivního nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 9*12+4*0,55*1,25+2*2*(9+2*0,55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |       | 151,150  |              |                   |                 |
| 25  | K   | 711432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY                          | M2    | 45,850   | 429,58       | 19 696,24         | OTSKP 2024      |
| PSC |     | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litéj asfalt, asfaltový beton                              |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | Vyztužený NAIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 13,1*(2+1,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |       | 45,850   |              |                   |                 |
| 26  | K   | 71150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU                                            | M2    | 40,400   | 568,56       | 22 969,82         | OTSKP 2024      |
| PSC |     | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | Geotextile hmotnosti 600 g/m2 na rubu spodní stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 2*2*(9+2*0,55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |       | 40,400   |              |                   |                 |
| 27  | K   | 78383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                                     | M2    | 13,100   | 581,19       | 7 613,59          | OTSKP 2024      |
| PSC |     | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | S4 – Polymer. povlak - nátěr obručnickové části římsy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 2*0,5*13,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |       | 13,100   |              |                   |                 |
| D   |     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Potrubí                                                               |       |          |              | 100 319,06        |                 |
| 28  | K   | 87471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM                               | M     | 18,000   | 3 790,39     | 68 227,02         | OTSKP 2024      |

| PČ             | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                |     |        | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</div> |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>PSC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 29             | K   | 87533  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 29,000   | 821,25       | 23 816,25         | OTSKP 2024      |
|                |     |        | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - x</div>                                         |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>PSC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 30             | K   | 87626  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 26,200   | 315,87       | 8 275,79          | OTSKP 2024      |
|                |     |        | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případné předepsané utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>PSC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>PVC chránička DN 80 v římsách, rezerva</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>2*13,1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 26,200   |              |                   |                 |
| <div>D 9</div> |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | 870 722,92   |                   |                 |
| 31             | K   | 9112A3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 26,200   | 1 200,29     | 31 447,60         | OTSKP 2024      |
|                |     |        | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>P</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>Likvidace bude Zhotovitelem provedena v souladu se směrnici zadavatele č.R-Sm-42</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>Odstranění stávající ocelové trubkové výplně zábradlí</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>2*13,1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 26,200   |              |                   |                 |
| 32             | K   | 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 26,200   | 9 475,97     | 248 270,41        | OTSKP 2024      |
|                |     |        | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotvení desky, případné nivelační hmoty pod kotvení desky, kotvy a spojovací materiál, vrtý a zálivku Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>PSC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>Nové mostní zábradlí, kpl dodávka</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>2*13,1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 26,200   |              |                   |                 |
| 33             | K   | 91345  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 6,000    | 2 526,92     | 15 161,52         | OTSKP 2024      |
|                |     |        | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>PSC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>Např. GPN 5 DN14/70 nerez ocel vlepená do vývrtu shora do říms</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>2*3</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 34             | K   | 917212 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 5,500    | 717,66       | 3 947,13          | OTSKP 2024      |
|                |     |        | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>PSC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>VV</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>Záhonové obrubníky lemující dlažbu přechodu z říms do nezpevněné krajnice na styku se zeminou, včetně betonového lože</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        | <div>2,5+3</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 5,500    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 35 | K   | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 3,500    | 795,26       | 2 783,41          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Obrubníky lemující dlažbu přechodu z říms do nezpevněné krajnice na styku se zeminou na styku s vozovkou, včetně betonového lože                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 1,5+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,500    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 38,400   | 93,33        | 3 583,87          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - potřeba vody Položka nezahrnuje: - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | hl. 50 mm - pod obrubníky, hl. 60 mm – nad konci NK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 2*13,1+2*6,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 38,400   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 93132  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 0,041    | 236 081,12   | 9 679,33          | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Těsnění ve spáře 20x50 pod římsami, 20x60 nad konci NK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 0,02*0,05*2*13,1+0,02*0,06*2*6,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,041    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 936314 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 11,520   | 8 212,50     | 94 608,00         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - x |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Opěrné prahy v patě zpevnění před lícem opěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 2*12*0,4*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 11,520   |              |                   |                 |
| 39 | K   | 936315 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 2,625    | 15 161,54    | 39 799,04         | OTSKP 2024      |
|    | PSC |        | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - x |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Opěrné bloky v přechodu z říms na předmostí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 2*1,75*0,6*1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,625    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 93650  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG | 140,000  | 227,42       | 31 838,80         | OTSKP 2024      |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |        | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.) - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - ošetření kotevních oblastí proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod. - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby) - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby) - zvláštní spojovací prostředky, rozebiratelnost konstrukce (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby) - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby) - ochranná opatření před účinky bludných proudů (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby) - ochranu před přepětím (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby) Položka nezahrnuje: - x</div> |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV     | Kotvení říms, 5 kg/ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV     | 2*14*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 140,000  |              |                   |                 |
| 41 | K   | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 258,850  | 341,13       | 88 301,50         | OTSKP 2024      |
|    |     | PSC    | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV     | Očištění veškerých dostupných betonových povrchů objektů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV     | 9*12+4*0,55*1,25+2*1,75*(9+2*0,55)+9*9,5+2*9,5*0,55+4*2*1,5*0,5+2*0,6*9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 258,850  |              |                   |                 |
| 42 | K   | 96615  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 11,520   | 9 475,97     | 109 163,17        | OTSKP 2024      |
|    |     | PSC    | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV     | Odstranění stávajících opěrných prahů v patě zpevnění svahů před lící podpěr, vč. odvozu na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV     | 2*12*0,4*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,520   |              |                   |                 |
| 43 | K   | 96616  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 17,891   | 10 739,43    | 192 139,14        | OTSKP 2024      |
|    |     | PSC    | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV     | Odstranění stávajících říms, vyrovnávacího betonu na prefabrikovaných nosnících a betonových částí zábradlí, vč. odvozu na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV     | 2*13,1*0,35*0,7+9*12*0,1+2*8*0,2*0,2*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 17,891   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD  
Objekt:  
VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Krajská správa a údržba silnic stře

Uchazeč:  
STRABAG SIS a.s.

Projektant:  
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:  
Josef Nentwich

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 2. 12. 2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 45359041  
DIČ: CZ45359041  
  
IČ: 27086135  
DIČ: CZ27086135  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 2 786 783,70

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 2 786 783,70 | 21,00%     | 585 224,58 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 3 372 008,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD

Objekt: VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:  
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic střeďočeského kraje  
Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 2. 12. 2024  
Projektant: CR Project s.r.o.  
Zpracovatel: Josef Nentwich

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 2 786 783,70 |
| OST - Ostatní            | 2 786 783,70 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD

Objekt:

VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

2. 12. 2024

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic stře

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

| PČ                     | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ           | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |              | 2 786 783,70      |                 |
| D                      |     | OST     | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 786 783,70 |          |              |                   |                 |
| 1                      | K   | 02510   | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPL          | 8,000    | 3 608,45     | 28 867,60         | OTSKP 2024      |
|                        | VV  |         | Měření modulu přetvárnosti pláně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 8,000    |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 02610   | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL          | 1,000    | 19 555,23    | 19 555,23         | OTSKP 2024      |
|                        | VV  |         | Odběr zkušebních vzorků před zahájením prací pro účely ověření fyzikálně mechanických vlastností (průkazní zkoušky)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 02710   | POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPL          | 1,000    | 1 300 000,00 | 1 300 000,00      | OTSKP 2024      |
|                        | P   |         | Poznámka k položce:<br>Opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou. Náklad zahrnuje i nutný pasport objízdných před zahájením stavby a repasport po dokončení stavby.<br>Povinná pevná částka pro všechny zhotovitele ve výši 1.300.000,- Kč<br>Bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS.                                                                           |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | náklady na opravu objízdných tras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | Práce prováděné z této položky budou realizovány dle položek v již oceněném soupise prací (jednotkové ceny, dle rozpočtu)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 027121  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ŽŘÍZENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2           | 80,000   | 236,92       | 18 953,60         | OTSKP 2024      |
|                        | VV  |         | 80,0 "- zajištění přístupu soukromých nemovitostí"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 80,000   |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 027123  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2           | 80,000   | 148,21       | 11 856,80         | OTSKP 2024      |
|                        | VV  |         | 80,0 "- zajištění přístupu soukromých nemovitostí"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 80,000   |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 02730   | POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL          | 1,000    | 25 269,24    | 25 269,24         | OTSKP 2024      |
|                        | VV  |         | Zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 02910   | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL          | 1,000    | 101 076,96   | 101 076,96        | OTSKP 2024      |
|                        | P   |         | Poznámka k položce:<br>Položka zahrnuje :<br>dopravu, přípravu podkladů, určení pevného měřického bodu pro mapování 1:500, technická nivelace, zaměření a zpracování mapy M1:500, digitální model terénu pro měřítko 1:500, předání zaměření skutečného stavu potřebných dat v tzv. jednotném výměnném formátu (JVF - dle specifik Vyhlášky o DTM 393/2020 Sb. Vyhláška o digitální technické mapě kraje. |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | Vytyčení stavby a zaměření skutečného stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 02910.1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL          | 1,000    | 63 173,10    | 63 173,10         |                 |
|                        | VV  |         | Vytyčení stávajících IS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 02940   | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPL          | 1,000    | 10 739,43    | 10 739,43         |                 |
|                        | VV  |         | Vypracování plánu sledování a údržby mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 029412  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS          | 1,000    | 37 903,86    | 37 903,86         |                 |
|                        | VV  |         | Aktualizace ML vč. zadání do systému BMS Clevera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 02943   | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPL          | 1,000    | 222 369,31   | 222 369,31        | OTSKP 2024      |
|                        | P   |         | Poznámka k položce:<br>Kompletní dokumentace vč. výpočtu zatížitelnosti pro SO.201.<br>Předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 02944   | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍSTUPŮ V DIGIT FORMĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPL          | 1,000    | 94 549,07    | 94 549,07         | OTSKP 2024      |
|                        | P   |         | Poznámka k položce:<br>Předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |              |                   |                 |
| 13                     | K   | 02945.1 | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Č. ZAVKLADOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HM           | 1,000    | 94 759,65    | 94 759,65         |                 |
| 14                     | K   | 02946.1 | OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ A STAVEB PŘED VÝSTAVBOU A PO VÝSTAVBĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPL          | 1,000    | 37 903,86    | 37 903,86         |                 |
|                        | P   |         | Poznámka k položce:<br>Pasportizace stavbou dotčených objektů a staveb, které nejsou v majetku investora (před výstavbou a po výstavbě) - komunikací, objektů a staveb, vč. okolní vzrostlé zeleně.                                                                                                                                                                                                       |              |          |              |                   |                 |
| 15                     | K   | 02950.1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - HAVARIJNÍ PLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL          | 1,000    | 6 317,31     | 6 317,31          |                 |
| 16                     | K   | 02950.2 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - POVODŇOVÝ PLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL          | 1,000    | 18 951,93    | 18 951,93         |                 |
|                        | VV  |         | povodňový a havarijní plán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                   | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K   | 02953 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA             | KUS   | 1,000    | 15 161,54    | 15 161,54         |                 |
|    | VV  |       | Provedení 1.HPM po rekonstrukci                         |       |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 1                                                       |       | 1,000    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 02991 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                   | KUS   | 3,000    | 12 634,62    | 37 903,86         | OTSKP 2024      |
|    | VV  |       | provedení dle standardu KSUS                            |       |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 1 "- informační"                                        |       | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 2 "- omluvné"                                           |       | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |       | Součet                                                  |       | 3,000    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ         | MĚSÍC | 6,000    | 58 347,47    | 350 084,82        | OTSKP 2024      |
| 20 | K   | 03720 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL   | 1,000    | 125 668,99   | 125 668,99        | OTSKP 2024      |
|    | VV  |       | Dopravně - inženýrské opatření                          |       |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 1                                                       |       | 1,000    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 03780 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ZEMNÍKY A SKLÁDKY          | KPL   | 1,000    | 165 717,54   | 165 717,54        | OTSKP 2024      |
|    | VV  |       | meziskládka ornice                                      |       |          |              |                   |                 |
|    | VV  |       | 1                                                       |       | 1,000    |              |                   |                 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-126\_SFDI\_2024  
Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích

|                   |  |        |             |
|-------------------|--|--------|-------------|
| KSO:              |  | CC-CZ: |             |
| Místo:            |  | Datum: | 28. 6. 2024 |
| Zadavatel:        |  | IČ:    |             |
| Obec Luštěnice    |  | DIČ:   |             |
| Uchazeč:          |  | IČ:    | 45359041    |
| STRABAG SIS a.s.  |  | DIČ:   | CZ45359041  |
| Projektant:       |  | IČ:    | 27086135    |
| CR Project s.r.o. |  | DIČ:   | CZ27086135  |
| Zpracovatel:      |  | IČ:    |             |
| Josef Nentwich    |  | DIČ:   |             |

Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Ocenění položek vychází z aktuálně platného ceníku ÚRS uvedeného ve sloupci „Cenová soustava“.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavby hluč všechny plošné výměry bez výnořtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg

|                  |            |              |               |
|------------------|------------|--------------|---------------|
| Cena bez DPH     |            |              | 9 453 477,36  |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně     |
| snížená          | 21,00%     | 9 453 477,36 | 1 985 230,25  |
|                  | 12,00%     | 0,00         | 0,00          |
| Cena s DPH v CZK |            |              | 11 438 707,61 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023-126 SFDI 2024

Stavba:

Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích

Místo:

Datum:

28. 6. 2024

Zadavatel:

Obec Luštěnice

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

| Kód                | Popis                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                         | 9 453 477,36       | 11 438 707,61    |
| 1                  | Uznatelné náklady                       | 5 785 112,24       | 6 999 985,81     |
| SO.103.1           | SO.103.1 - Komunikace a zpevněné plochy | 4 835 224,84       | 5 850 622,06     |
| SO.401.1           | SO.401.1 - Veřejné osvětlení            | 792 547,09         | 958 981,98       |
| VRN.1              | Vedlejší rozpočtové náklady             | 157 340,31         | 190 381,78       |
| 2                  | Neuznatelné náklady                     | 3 668 365,12       | 4 438 721,80     |
| SO.103.2           | SO.103.2 - Komunikace a zpevněné plochy | 1 145 689,59       | 1 386 284,40     |
| SO.401.2           | SO.401.2 - Veřejné osvětlení            | 1 886 353,21       | 2 282 487,38     |
| VRN.2              | Vedlejší rozpočtové náklady             | 636 322,32         | 769 950,01       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: SO.103.1 - SO.103.1 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Obec Luštěnice  
  
Uchazeč:  
STRABAG SIS a.s.  
  
Projektant:  
CR Project s.r.o.  
  
Zpracovatel:  
Josef Nentwich  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 28. 6. 2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 45359041  
DIČ: CZ45359041  
  
IČ: 27086135  
DIČ: CZ27086135  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 4 835 224,84

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 4 835 224,84 | 21,00%     | 1 015 397,22 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |

Cena s DPH v CZK 5 850 622,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: SO.103.1 - SO.103.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Zadavatel: Obec Luštěnice  
Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 28. 6. 2024  
Projektant: CR Project s.r.o.  
Zpracovatel: Josef Nentwich

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                                | 4 835 224,84 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                               | 4 835 224,84 |
| 1 - Zemní práce                                         | 617 529,52   |
| R10 - Společné zemní práce                              | 487 934,78   |
| R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce           | 73 075,63    |
| R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce | 51 776,03    |
| R13 - Odstranění a ochrana zeleně                       | 4 743,08     |
| 2 - Zakládání                                           | 127 670,30   |
| R21 - Ochrany a úpravy inženýrských sítí                | 96 238,59    |
| R22 - Ochrana a úprava studny v chodníku                | 31 431,71    |
| 5 - Komunikace                                          | 2 271 745,65 |
| R50 - Podkladní vrstvy                                  | 765 509,10   |
| R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt     | 20 404,72    |
| R55 - Pojížděná komunikace pro pěší - zámková dlažba    | 416 941,31   |
| R56 - Komunikace pro pěší - zámková dlažba              | 1 068 890,52 |
| 8 - Trubní vedení                                       | 354 680,38   |
| R80 - Společné práce pro trubní vedení                  | 10 354,20    |
| R81 - Napojení odvodňovačů                              | 17 627,96    |
| R82 - Uliční vpusti a ostatní odvodnění                 | 26 585,56    |
| R86 - Liniové a povrchové odvodnění                     | 300 112,66   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                  | 1 463 598,99 |
| R95 - Osazení obrub a linek                             | 784 679,57   |
| R96 - Bourání konstrukcí vozovek                        | 191 886,30   |
| R97 - Ostatní bourací práce                             | 89 173,17    |
| R98 - Vodorovné dopravní značení                        | 492,75       |
| R99 - Svislé dopravní značení                           | 18 706,81    |
| 99 - Přesuny hmot a sutí                                | 378 660,39   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt: 1 - Uznatelné náklady  
Soupis:

SO.103.1 - SO.103.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Datum: 28. 6. 2024  
Zadavatel: Obec Luštěnice Projektant: CR Project s.r.o.  
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. Zpracovatel: Josef Nentwich

| PČ                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                  |     |           |                                                                                                                |    |           |              | 4 835 224,84      |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                               |     |           |                                                                                                                |    |           |              | 4 835 224,84      |                 |
| D 1 Zemní práce                                         |     |           |                                                                                                                |    |           |              | 617 529,52        |                 |
| D R10 Společné zemní práce                              |     |           |                                                                                                                |    |           |              | 487 934,78        |                 |
| 1                                                       | K   | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3         | m3 | 54,250    | 34,11        | 1 850,47          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                      |     |           | Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 54,250 "- ornice"                                                                                              |    | 54,250    |              |                   |                 |
| 2                                                       | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3      | m3 | 800,896   | 167,41       | 134 078,00        | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                      |     |           | Odvoz přebytečného výkopku na skládku:                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 756,296 "- z odkopů pro komunikace"                                                                            |    | 756,296   |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 9,0 "- z hloubení jam"                                                                                         |    | 9,000     |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 35,60 "- z hloubení rýh"                                                                                       |    | 35,600    |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | Součet                                                                                                         |    | 800,896   |              |                   |                 |
| 3                                                       | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                   | m3 | 800,896   | 19,29        | 15 449,28         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                      |     |           | 800,896 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku"                                        |    | 800,896   |              |                   |                 |
| 4                                                       | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                     | t  | 1 401,568 | 211,87       | 296 950,21        | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                      |     |           | 800,896*1,75 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"                                   |    | 1 401,568 |              |                   |                 |
| 5                                                       | K   | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                                     | m2 | 2 268,432 | 17,46        | 39 606,82         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                      |     |           | Pro komunikace a zpevněné plochy:                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 28,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"                                                               |    | 33,040    |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 432,40*1,18 "- vjezdy - zámk. dlažba - KS IV"                                                                  |    | 510,232   |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 24,0*1,18 "- park. stání - zámk. dlažba - KS IV"                                                               |    | 28,320    |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 1438,0*1,18 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba - KS V"                                                      |    | 1 696,840 |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | Součet                                                                                                         |    | 2 268,432 |              |                   |                 |
| D R11 Zemní práce pro komunikace a konstrukce           |     |           |                                                                                                                |    |           |              | 73 075,63         |                 |
| 6                                                       | K   | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojné | m3 | 756,296   | 87,43        | 66 122,96         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                      |     |           | Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 0,020*28,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS III"                                                       |    | 0,622     |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 0,080*432,40*1,05 "- vjezdy - zámk. dlažba - KS IV"                                                            |    | 36,322    |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 0,080*24,0*1,05 "- park. stání - zámk. dlažba - KS IV"                                                         |    | 2,016     |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 0,020*1438,0*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba - KS V"                                                |    | 30,198    |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | Odkop pro výměnu podloží:                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 0,500*28,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"                                                         |    | 16,520    |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 0,300*432,40*1,18 "- vjezdy - zámk. dlažba - KS IV"                                                            |    | 153,070   |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 0,300*24,0*1,18 "- park. stání - zámk. dlažba - KS IV"                                                         |    | 8,496     |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 0,300*1438,0*1,18 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba - KS V"                                                |    | 509,052   |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | Součet                                                                                                         |    | 756,296   |              |                   |                 |
| 7                                                       | K   | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                   | m3 | 37,815    | 183,86       | 6 952,67          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                      |     |           | Uvažováno s 5,0% objemu:                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 756,296*0,05                                                                                                   |    | 37,815    |              |                   |                 |
| D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce |     |           |                                                                                                                |    |           |              | 51 776,03         |                 |
| 8                                                       | K   | 131251201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné                        | m3 | 9,000     | 174,87       | 1 573,83          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                      |     |           | 2*2,25*2,0 "- UV"                                                                                              |    | 9,000     |              |                   |                 |
| 9                                                       | K   | 132254202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3                   | m3 | 35,600    | 131,15       | 4 668,94          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                      |     |           | 1,0*2,0*(15,30+2,50) "- přípojky odvodnění"                                                                    |    | 35,600    |              |                   |                 |
| 10                                                      | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m                                                      | m2 | 95,200    | 98,55        | 9 381,96          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                      |     |           | 2*4*1,50*2,0 "- UV"                                                                                            |    | 24,000    |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | 2*2,0*(15,30+2,50) "- přípojky odvodnění"                                                                      |    | 71,200    |              |                   |                 |
| VV                                                      |     |           | Součet                                                                                                         |    | 95,200    |              |                   |                 |
| 11                                                      | K   | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m                                                   | m2 | 95,200    | 49,28        | 4 691,46          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                      |     |           | 95,20 "- viz pol.č. 151101xxx Zřízení příložného pažení"                                                       |    | 95,200    |              |                   |                 |
| 12                                                      | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                | m3 | 7,120     | 170,27       | 1 212,32          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | zásyp nakupovaným materiálem:<br>1,0*0,40*(15,30+2,50) "- přípojky odvodnění"                         |     | 7,120     |              |                   |                 |
| 13 | M   | 58337331  | šterkopísek frakce 0/22                                                                               | t   | 14,240    | 510,44       | 7 268,67          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | zásyp nakupovaným materiálem:<br>1,0*0,40*(15,30+2,50) "- přípojky odvodnění"                         |     | 7,120     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7,12*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                              |     | 14,240    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                       | m3  | 34,010    | 170,27       | 5 790,88          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | zásyp nakupovaným materiálem:<br>2*2,05*2,0 "- UV"                                                    |     | 8,200     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0*(2,0-0,550)*(15,30+2,50) "- přípojky odvodnění"                                                   |     | 25,810    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                |     | 34,010    |              |                   |                 |
| 15 | M   | 58331200  | šterkopísek netříděný                                                                                 | t   | 68,020    | 252,69       | 17 187,97         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | zásyp nakupovaným materiálem:<br>2*2,05*2,0 "- UV"                                                    |     | 8,200     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0*(2,0-0,550)*(15,30+2,50) "- přípojky odvodnění"                                                   |     | 25,810    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                |     | 34,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 34,01*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                             |     | 68,020    |              |                   |                 |
| D  |     | R13       | Odstranění a ochrana zeleně                                                                           |     |           |              | 4 743,08          |                 |
| 16 | K   | 121103111 | Škrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5                                             | m3  | 54,250    | 87,43        | 4 743,08          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | odhadovaná tl. ornice 250 mm                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Odvoz na mezideponii na staveništi                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,250*(4,0+1,0+11,0+4,0+13,0+56,0+10,0+33,0+8,0+77,0)                                                 |     | 54,250    |              |                   |                 |
| D  |     | 2         | Zakládání                                                                                             |     |           |              | 127 670,30        |                 |
| D  |     | R21       | Ochrany a úpravy inženýrských sítí                                                                    |     |           |              | 96 238,59         |                 |
| 17 | K   | 460901R03 | Přeložka pilíře sdělovacího vedení do nové polohy                                                     | kus | 3,000     | 32 079,53    | 96 238,59         |                 |
|    | VV  |           | 3 "- pilíře v trase komunikace pro pěši"                                                              |     | 3,000     |              |                   |                 |
| D  |     | R22       | Ochrana a úprava studny v chodníku                                                                    |     |           |              | 31 431,71         |                 |
| 18 | K   | 985232111 | Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2                           | m2  | 2,000     | 4 011,55     | 8 023,10          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vyvolaná úprava studny                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2 "- úprava stávajícího zdiva"                                                                        |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 19 | K   | 985232191 | Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stíněném prostoru                                       | m2  | 2,000     | 1 314,00     | 2 628,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vyvolaná úprava studny                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2 "- úprava stávajícího zdiva"                                                                        |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 20 | K   | 985232192 | Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě                                       | m2  | 2,000     | 657,00       | 1 314,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vyvolaná úprava studny                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2 "- úprava stávajícího zdiva"                                                                        |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 21 | K   | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg                             | kus | 1,000     | 657,00       | 657,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vyvolaná úprava studny                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1 "- stávající poklop"                                                                                |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 22 | K   | 113107131 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně                                     | m2  | 1,800     | 2 906,96     | 5 232,53          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vyvolaná úprava studny                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0*1,80 "- stávající deska studny"                                                                   |     | 1,800     |              |                   |                 |
| 23 | K   | 894410201 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 250 mm                       | kus | 1,000     | 1 312,35     | 1 312,35          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vyvolaná úprava studny                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0                                                                                                   |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 24 | M   | 59224406  | skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x25x9cm bez stupadel                                       | kus | 1,000     | 1 206,61     | 1 206,61          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vyvolaná úprava studny                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0                                                                                                   |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 25 | K   | 894410301 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 deska zákrytová                                | kus | 1,000     | 787,41       | 787,41            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vyvolaná úprava studny                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0                                                                                                   |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 26 | M   | 59224538  | deska betonová zákrytová šachty DN 800 kanalizační 80/62,5x20cm                                       | kus | 1,000     | 2 286,87     | 2 286,87          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vyvolaná úprava studny                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0                                                                                                   |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 27 | K   | 899103112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 1,000     | 984,26       | 984,26            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vyvolaná úprava studny                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0                                                                                                   |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 28 | M   | 28661933  | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125                                               | kus | 1,000     | 6 999,58     | 6 999,58          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vyvolaná úprava studny                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0                                                                                                   |     | 1,000     |              |                   |                 |
| D  |     | 5         | Komunikace                                                                                            |     |           |              | 2 271 745,65      |                 |
| D  |     | R50       | Podkladní vrstvy                                                                                      |     |           |              | 765 509,10        |                 |
| 29 | K   | 564851011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                   | m2  | 1 572,060 | 30,91        | 48 592,37         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | podkladní vrstvy:                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*28,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS III"                                                  |     | 62,160    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1438,0*1,05 "- komunikace pro pěši - zámk. dlažba - KS V"                                             |     | 1 509,900 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                |     | 1 572,060 |              |                   |                 |
| 30 | K   | 564871011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm                                                   | m2  | 479,220   | 51,51        | 24 684,62         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | podkladní vrstvy:                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 432,40*1,05 "- vjezdy - zámk. dlažba - KS IV"                                                         |     | 454,020   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 24,0*1,05 "- park. stání - zámk. dlažba - KS IV"                                                      |     | 25,200    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Součet                                                                                              |    | 479,220   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 564551111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 150 mm                              | m2 | 4 470,784 | 30,91        | 138 191,93        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | Výměna podloží - celková tl. 300mm:                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*432,40*1,18 "- vjezdy - zámk. dlažba - KS IV"                                                     |    | 1 020,464 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*24,0*1,18 "- park. stání - zámk. dlažba - KS IV"                                                  |    | 56,640    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*1438,0*1,18 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba - KS V"                                         |    | 3 393,680 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                              |    | 4 470,784 |              |                   |                 |
| 32 | K   | 564571111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm                              | m2 | 66,080    | 51,51        | 3 403,78          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | Výměna podloží - celková tl. 500mm:                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*28,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"                                                  |    | 66,080    |              |                   |                 |
| 33 | M   | 58344197  | šterkodt' frakce 0/63                                                                               | t  | 1 477,346 | 372,72       | 550 636,40        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | Uvažováno 2,15 t/m3                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4470,784*0,150+66,080*0,250)*2,15                                                                  |    | 1 477,346 |              |                   |                 |
| D  | R51 |           | Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt                                                       |    |           |              | 20 404,72         |                 |
| 34 | K   | 577134221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   | m2 | 28,000    | 271,48       | 7 601,44          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | komunikace pro aut. dopravu:                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 45,50+5,0 "- KS III"                                                                                |    | 50,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -22,50 "- odpčet neuznatelných nákladů"                                                             |    | -22,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                              |    | 28,000    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 573231106 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                                  | m2 | 28,000    | 14,71        | 411,88            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | komunikace pro aut. dopravu:                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 28,0 "- KS III"                                                                                     |    | 28,000    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m                | m2 | 28,000    | 411,80       | 11 530,40         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | komunikace pro aut. dopravu:                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 28,0 "- KS III"                                                                                     |    | 28,000    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 573111112 | Postřik živичný infiltrační s porypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                    | m2 | 28,000    | 30,75        | 861,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | komunikace pro aut. dopravu:                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 28,0 "- KS III"                                                                                     |    | 28,000    |              |                   |                 |
| D  | R55 |           | Pojížděná komunikace pro pěší - zámková dlažba                                                      |    |           |              | 416 941,31        |                 |
| 38 | K   | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                     | m2 | 456,400   | 458,89       | 209 437,40        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vjezdy a park. stání - zámk. dlažba:                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,50+10,0+6,50+8,50+6,50+5,0+7,0+5,0+3,50+5,0+3,50+5,50                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | +3,50+5,0+4,50+5,0+9,0+5,50+8,0+4,50+7,0+4,0+7,50+7,50+                                             |    | 210,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,50+7,50+3,50+3,50+3,50+36,50+6,50                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,0+4,50+8,0+6,0+6,50+5,50+7,50+5,50+7,0+5,50+6,0+6,50+                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 83,50+17,0+6,50+10,0+18,0+6,50+8,0+25,0+11,50+12,50+22                                              |    | 335,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ,0+9,50+19,50+9,50 "- vjezdy vč. sl.příd"                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -195,50 "- odpčet neuznatelných nákladů - vjezdy"                                                   |    | -195,500  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                          |    | 350,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,70+1,80+1,60+1,70+1,80+1,50+1,60+1,50+1,50+1,80+1,50                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | +1,70+1,80+1,80+1,70+1,80+1,80+1,50+1,50+1,40+1,80+1,7                                              |    | 47,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0+1,60+1,40+1,80+1,70+1,50+1,70+1,60                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,80+1,40+2,30+1,60+1,80+1,70+1,50+1,80+1,80+1,80+1,60                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | +1,50+1,30+1,80+1,40+1,40+2,20+2,20+1,80+1,90 "- vjezdy -                                           |    | 34,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | slepecká dlažba"                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                          |    | 82,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 22,50+36,50+11,50+24,0 "- park. stání"                                                              |    | 94,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -70,50 "- odpčet neuznatelných nákladů - park. stání"                                               |    | -70,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                          |    | 24,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                              |    | 456,400   |              |                   |                 |
| 39 | M   | 59245020  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                | m2 | 314,568   | 379,57       | 119 400,58        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 350,0 "- vjezdy - zámk. dlažba"                                                                     |    | 350,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -65,60 "- odpčet slepecké přídlažby"                                                                |    | -65,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 24,0 "- park. stání"                                                                                |    | 24,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                              |    | 308,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 308,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | 314,568   |              |                   |                 |
| 40 | K   | 596212214 | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A | m2 | 148,000   | 93,86        | 13 891,28         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 82,40 "- slepecká dlažba"                                                                           |    | 82,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 65,60 "- slepecká přídlažba"                                                                        |    | 65,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                              |    | 148,000   |              |                   |                 |
| 41 | M   | 59245226  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná                                              | m2 | 84,048    | 569,78       | 47 888,87         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 1,70+1,80+1,60+1,70+1,80+1,50+1,60+1,50+1,50+1,80+1,50                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | +1,70+1,80+1,80+1,70+1,80+1,80+1,50+1,50+1,40+1,80+1,7                                              |    | 47,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0+1,60+1,40+1,80+1,70+1,50+1,70+1,60                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,80+1,40+2,30+1,60+1,80+1,70+1,50+1,80+1,80+1,80+1,60                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | +1,50+1,30+1,80+1,40+1,40+2,20+2,20+1,80+1,90 "- vjezdy -                                           |    | 34,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | slepecká dlažba"                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                              |    | 82,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 82,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                         |    | 84,048    |              |                   |                 |
| 42 | M   | 59245004R | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní, rovné hrany                                     | m2 | 66,912    | 393,40       | 26 323,18         |                 |
|    | VV  |           | 1,40+1,40+1,20+1,30+1,30+1,20+1,20+1,30+1,10+1,40+1,10                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | +1,30+1,30+1,40+1,30+1,40+1,40+1,10+1,10+1,10+1,40+1,3                                              |    | 36,700    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0+1,20+1,10+1,40+1,30+1,20+1,30+1,20                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,40+1,10+1,70+1,20+1,40+1,30+1,10+1,40+1,40+1,40+1,20                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | +1,10+1,0+1,40+1,0+1,10+1,80+1,60+2,60+1,40+1,30 "-                                                 |    | 28,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | slepecká přídlažba"                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                              |    | 65,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 65,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                         |    | 66,912    |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ           | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D R56 |     |           | Komunikace pro pěší - zámková dlažba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 068 890,52 |           |              |                   |                 |
| 43    | K   | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                               | m2           | 1 438,000 | 407,28       | 585 668,64        | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |           | komunikace pro pěší - zámk. dlažba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 4,50+3,50+35,0+15,0+46,0+35,0+12,0+12,50+13,0+12,0+12,50+12,50+11,0+12,0+19,0+12,0+15,0+14,50+17,0+14,0+16,0+50,50+55,0+28,0+33,0+17,50+23,50+12,0+36,0+10,50+17,50+14,50+22,0+11,0+18,0+10,0+11,0+15,0+16,0+14,0+37,0+27,0+11,50+8,50+8,0+17,50+11,0+18,50+12,50+8,50+11,50+4,50+23,50+1,0+18,50+23,50+4,0+31,0+9,50+100,0+31,50+106,50+48,0+13,0+20,0 |              | 563,500   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 0,4*91+2,0+2,0+1,80+1,90+2,50+1,20+1,20+1,40+3,0+5,70+1,50+1,20+1,30+4,70+5,20 "- slepecká dlažba"                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 1 438,000 |              |                   |                 |
| 44    | M   | 59245018  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2           | 1 302,642 | 306,93       | 399 819,91        | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |           | 1438,0 "- komunikace pro pěší"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 1 438,000 |              |                   |                 |
|       | VV  |           | -160,90 "- odpočet slepecké a barevné dlažby"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | -160,900  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 1 277,100 |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1277,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1 302,642 |              |                   |                 |
| 45    | K   | 596211114 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A                                                                                                                                                                                                                                              | m2           | 160,900   | 65,70        | 10 571,13         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |           | 73,0 "- slepecká dlažba"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 73,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 78,0 "- slepecká předlažba"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 78,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 9,90 "- kontrastní pás podél zastávek"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 9,900     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 160,900   |              |                   |                 |
| 46    | M   | 59245006  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2           | 74,460    | 552,49       | 41 138,41         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |           | 0,40*91+2,0+2,0+1,80+1,90+2,50+1,20+1,20+1,40+3,0+5,70+1,50+1,20+1,30+4,70+5,20 "- slepecká dlažba"                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 73,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 73*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 74,460    |              |                   |                 |
| 47    | M   | 59245263R | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2           | 79,560    | 350,17       | 27 859,53         |                 |
|       | VV  |           | 0,45*91+3,30+3,20+2,80+1,90+2,70+4,50+1,50+0,50*2+0,50*21,50+1,80+1,80*2 "- slepecká předlažba"                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 78,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 79,560    |              |                   |                 |
| 48    | M   | 59245008  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2           | 10,098    | 379,57       | 3 832,90          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |           | 5,40+4,50 "- kontrastní pás podél zastávek"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 9,900     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 9,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10,098    |              |                   |                 |
| D 8   |     |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 354 680,38   |           |              |                   |                 |
| D R80 |     |           | Společné práce pro trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 354,20    |           |              |                   |                 |
| 49    | K   | 899132121 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                             | kus          | 3,000     | 3 451,40     | 10 354,20         | CS ÚRS 2024 01  |
| D R81 |     |           | Napojení odvodňovačů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 627,96    |           |              |                   |                 |
| 50    | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           | 1,995     | 702,24       | 1 400,97          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |           | 1,0*0,30*(4,150+2,50) "- přípojky odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 1,995     |              |                   |                 |
| 51    | K   | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m            | 19,450    | 65,70        | 1 277,87          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |           | 1,27+1,36+1,52 "- přípojky žlabů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 4,150     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 15,30 "- přípojky žlabů - podél vjezdu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 15,300    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 19,450    |              |                   |                 |
| 52    | M   | 28611118  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m            | 20,034    | 138,98       | 2 784,33          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |           | 1,27+1,36+1,52 "- přípojky žlabů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 4,150     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 15,30 "- přípojky žlabů - podél vjezdu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 15,300    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 19,450    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 19,45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 20,034    |              |                   |                 |
| 53    | K   | 877260310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100                                                                                                                                                                                                                                                            | kus          | 8,000     | 131,40       | 1 051,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |           | 2*4 "- přípojky žlabů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 8,000     |              |                   |                 |
| 54    | M   | 28611351  | koleno kanalizační PVC KG 110x45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus          | 8,000     | 75,81        | 606,48            | CS ÚRS 2024 01  |
| 55    | K   | 877310330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150                                                                                                                                                                                                                                                           | kus          | 2,000     | 131,40       | 262,80            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |           | 1+1 "- přípojky žlabů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 2,000     |              |                   |                 |
| 56    | M   | 28612243  | přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus          | 2,000     | 568,56       | 1 137,12          | CS ÚRS 2024 01  |
| 57    | K   | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150                                                                                                                                                                                                                                                         | m            | 2,500     | 328,50       | 821,25            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |           | 1,50+1,0 "- přípojky odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 2,500     |              |                   |                 |
| 58    | M   | 59710632  | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m            | 2,538     | 657,00       | 1 667,47          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |           | 2,50 "- přípojky odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 2,500     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 2,538     |              |                   |                 |
| 59    | K   | 831312193 | Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 150                                                                                                                                                                                                                                                     | kus          | 2,000     | 65,70        | 131,40            | CS ÚRS 2024 01  |
| 60    | K   | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus          | 2,000     | 328,50       | 657,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 61    | M   | 59710984  | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus          | 2,000     | 732,81       | 1 465,62          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód                                                                                                                                    | Popis                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | 1,97044334975369*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                               |                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 62 | K   | 899623141                                                                                                                              | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu      | m3  | 1,000    | 3 597,95     | 3 597,95          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     | Obetonování horských, uličních vpustí a šachet 2*0,50                                                                                  |                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 63 | K   | 977151121                                                                                                                              | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm        | m   | 0,350    | 1 877,14     | 657,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     | 0,025*14 "- napojení žlabů do obrušnickového odvodnění"                                                                                |                                                                                         |     | 0,350    |              |                   |                 |
| 64 | K   | 977151124                                                                                                                              | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm        | m   | 0,050    | 2 190,00     | 109,50            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     | 0,050*1 "- přípojky žlabů - podél vjezdu"                                                                                              |                                                                                         |     | 0,050    |              |                   |                 |
| D  |     | R82                                                                                                                                    | Uliční vpusti a ostatní odvodnění                                                       |     |          |              | 26 585,56         |                 |
| 65 | K   | 452112112                                                                                                                              | Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže                   | kus | 2,000    | 787,41       | 1 574,82          | CS ÚRS 2024 01  |
| 66 | M   | 59224011                                                                                                                               | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm                                     | kus | 2,000    | 262,16       | 524,32            | CS ÚRS 2024 01  |
| 67 | K   | 895941302                                                                                                                              | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm                          | kus | 2,000    | 787,41       | 1 574,82          | CS ÚRS 2024 01  |
| 68 | M   | 59223852                                                                                                                               | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                         | kus | 2,000    | 353,12       | 706,24            | CS ÚRS 2024 01  |
| 69 | K   | 895941314                                                                                                                              | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm                     | kus | 2,000    | 787,41       | 1 574,82          | CS ÚRS 2024 01  |
| 70 | M   | 59223858                                                                                                                               | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm                                     | kus | 2,000    | 444,09       | 888,18            | CS ÚRS 2024 01  |
| 71 | K   | 895941322                                                                                                                              | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm                  | kus | 2,000    | 787,41       | 1 574,82          | CS ÚRS 2024 01  |
| 72 | M   | 59223862                                                                                                                               | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm                                  | kus | 2,000    | 302,26       | 604,52            | CS ÚRS 2024 01  |
| 73 | K   | 895941332                                                                                                                              | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápchovou uzávěrkou  | kus | 2,000    | 787,41       | 1 574,82          | CS ÚRS 2024 01  |
| 74 | M   | 59224493                                                                                                                               | skruž betonová průběžná se zápchovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm | kus | 2,000    | 1 692,24     | 3 384,48          | CS ÚRS 2024 01  |
| 75 | K   | 899204112                                                                                                                              | Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600      | kus | 2,000    | 393,70       | 787,40            | CS ÚRS 2024 01  |
| 76 | M   | 55242320                                                                                                                               | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                                  | kus | 2,000    | 4 215,92     | 8 431,84          | CS ÚRS 2024 01  |
| 77 | M   | 59223871                                                                                                                               | koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm                          | kus | 2,000    | 1 692,24     | 3 384,48          | CS ÚRS 2024 01  |
| D  |     | R86                                                                                                                                    | Liniové a povrchové odvodnění                                                           |     |          |              | 300 112,66        |                 |
| 78 | K   | 935113111                                                                                                                              | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm           | m   | 13,000   | 714,71       | 9 291,23          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     | 4,50+5,0+3,50 "- žlaby ve vjezdech"                                                                                                    |                                                                                         |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 79 | M   | 59227005                                                                                                                               | žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x130/150mm                       | m   | 13,000   | 970,34       | 12 614,42         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     | 4,50+5,0+3,50 "- žlaby ve vjezdech"                                                                                                    |                                                                                         |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 80 | M   | ACO.447778                                                                                                                             | ACO Drain N100 - kombi stěna pro začátek/konec 1-10                                     | kus | 6,000    | 197,10       | 1 182,60          |                 |
| 81 | M   | ACO.6314                                                                                                                               | ACO Drain N100 - C250, můstkový rošt 0,5m, litina                                       | kus | 26,000   | 432,10       | 11 234,60         |                 |
| VV |     | (4,50+5,0+3,50)/0,50 "- žlaby ve vjezdech"                                                                                             |                                                                                         |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 82 | M   | ACO.86                                                                                                                                 | ACO Drain N100 - C250, aretace pro můstk. rošt 06314                                    | kus | 26,000   | 49,28        | 1 281,28          |                 |
| 83 | K   | 9351131R1                                                                                                                              | Osazení odvodňovacího litinového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                  | m   | 84,400   | 714,71       | 60 321,52         |                 |
| VV |     | 1,91+1,77+1,73+1,17+1,22+1,24+1,24+1,17+1,33+2,24+2,24+2,24+2,15+2,15+2,45+2,17+1,83+1,49+1,69+1,69+1,69+1,72+1,80+1,85+1,91+2,20+2,34 |                                                                                         |     | 49,870   |              |                   |                 |
| VV |     | 1,62+1,61+1,50+2,01+1,39+1,74+1,60+1,45+1,60+1,60+1,59+1,59+1,59+1,59+1,44+1,45+1,45+1,56+1,61+1,59+1,40+1,55                          |                                                                                         |     | 34,530   |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                                                                                                 |                                                                                         |     | 84,400   |              |                   |                 |
| 84 | M   | 5922720R1                                                                                                                              | žlab odvodňovací litinový 151x127 (183mm) o vnitřním průměru 100mm                      | m   | 84,400   | 907,72       | 76 611,57         |                 |
| VV |     | 1,91+1,77+1,73+1,17+1,22+1,24+1,24+1,17+1,33+2,24+2,24+2,24+2,15+2,15+2,45+2,17+1,83+1,49+1,69+1,69+1,69+1,72+1,80+1,85+1,91+2,20+2,34 |                                                                                         |     | 49,870   |              |                   |                 |
| VV |     | 1,62+1,61+1,50+2,01+1,39+1,74+1,60+1,45+1,60+1,60+1,59+1,59+1,59+1,59+1,44+1,45+1,45+1,56+1,61+1,59+1,40+1,55                          |                                                                                         |     | 34,530   |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                                                                                                 |                                                                                         |     | 84,400   |              |                   |                 |
| 85 | M   | 5922720R2                                                                                                                              | víko s hrdlem D400 pro litinový žlab 151x127 (183mm) o vnitřním průměru 100mm           | m   | 84,400   | 962,76       | 81 256,94         |                 |
| VV |     | 1,91+1,77+1,73+1,17+1,22+1,24+1,24+1,17+1,33+2,24+2,24+2,24+2,15+2,15+2,45+2,17+1,83+1,49+1,69+1,69+1,69+1,72+1,80+1,85+1,91+2,20+2,34 |                                                                                         |     | 49,870   |              |                   |                 |
| VV |     | 1,62+1,61+1,50+2,01+1,39+1,74+1,60+1,45+1,60+1,60+1,59+1,59+1,59+1,59+1,44+1,45+1,45+1,56+1,61+1,59+1,40+1,55                          |                                                                                         |     | 34,530   |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                                                                                                 |                                                                                         |     | 84,400   |              |                   |                 |
| 86 | M   | 5922720R3                                                                                                                              | krytka koncová pro litinový žlab 151x127 (183mm) o vnitřním průměru 100mm               | kus | 50,000   | 197,10       | 9 855,00          |                 |
| 87 | M   | 5922702R4                                                                                                                              | krytka koncová s otvorem pro litinový žlab 151x127 (183mm) o vnitřním průměru 100mm     | kus | 50,000   | 236,52       | 11 826,00         |                 |
| 88 | M   | 5922702R5                                                                                                                              | obrubnikové zakončení pro litinový žlab 151x127 (183mm) o vnitřním průměru 100mm        | kus | 50,000   | 492,75       | 24 637,50         |                 |
| D  |     | 9                                                                                                                                      | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                      |     |          |              | 1 463 598,99      |                 |
| D  |     | R95                                                                                                                                    | Osazení obrub a linek                                                                   |     |          |              | 784 679,57        |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 89  | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého           | m   | 777,000   | 623,20       | 484 226,40        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 37,50+35,0+286,50+255,0+5,50+5,50+5,0+56,0+6,50+5,50+23,0+9,50+14,50+26,50+5,50                       |     | 777,000   |              |                   |                 |
| 90  | M   | 59217029  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                   | m   | 203,490   | 146,12       | 29 733,96         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | nájezdové obruby:                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4,50+4,0+4,50*2+3,50+4,50*5+4,0*2+3,50+4,50*2+4,0+3,50+                                               |     | 161,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4,50*2+4,0+3,50+4,0+4,50+3,50+6,0+4,0+4,50*2+4,0+4,50*3                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | +4,0*2+4,0+3,50+4,50*2                                                                                |     | 38,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,0*2+5,50+4,50+4,50+3,50+4,50+2,0+4,50+3,50                                                          |     | 199,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                |     | 203,490   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 199,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 91  | M   | 59217030  | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm                                              | m   | 97,920    | 422,79       | 41 399,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 1,0*96 "- přechodové obruby"                                                                          |     | 96,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                             |     | 97,920    |              |                   |                 |
| 92  | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                             | m   | 491,130   | 172,06       | 84 503,83         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 777,0 "- silniční obruby"                                                                             |     | 777,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -199,50 "- odpočet nájezdových obrub"                                                                 |     | -199,500  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -96,0 "- odpočet přechodových obrub"                                                                  |     | -96,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                |     | 481,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 481,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                          |     | 491,130   |              |                   |                 |
| 93  | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého         | m   | 61,000    | 623,20       | 38 015,20         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 3,0+9,50+8,50+8,50+10,0+16,50+5,0                                                                     |     | 61,000    |              |                   |                 |
| 94  | M   | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                           | m   | 62,220    | 146,12       | 9 091,59          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 61,0 "- betonové obrubníky"                                                                           |     | 61,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 61*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                             |     | 62,220    |              |                   |                 |
| 95  | K   | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou                              | m   | 193,000   | 439,24       | 84 773,32         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 2,0+14,0+9,50+8,50+7,0+11,50+7,50+8,50+3,50+6,0+4,50+9,50+13,50+28,50+14,50+4,0+16,50+15,0+6,0+3,0    |     | 193,000   |              |                   |                 |
| 96  | M   | 59217002  | obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm                                                         | m   | 196,860   | 65,71        | 12 935,67         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 193,0 "- zahradní obruby"                                                                             |     | 193,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 193*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                            |     | 196,860   |              |                   |                 |
| D   |     | R96       | Bourání konstrukcí vozovek                                                                            |     |           |              |                   | 191 886,30      |
| 97  | K   | 113154112 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                     | m2  | 91,000    | 143,33       | 13 043,03         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | asfaltové povrchy komunikací:                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 56,50+34,50 "- komunikace - asfalt"                                                                   |     | 91,000    |              |                   |                 |
| 98  | K   | 113154114 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                    | m2  | 91,000    | 171,66       | 15 621,06         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | asfaltové povrchy komunikací:                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 91,0 "- komunikace - asfalt"                                                                          |     | 91,000    |              |                   |                 |
| 99  | K   | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2                     | m2  | 91,000    | 26,23        | 2 386,93          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | podkladní vrstvy:                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 91,0 "- komunikace - asfalt"                                                                          |     | 91,000    |              |                   |                 |
| 100 | K   | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2        | m2  | 123,500   | 52,46        | 6 478,81          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 123,50 "- komunikace pro pěší"                                                                        |     | 123,500   |              |                   |                 |
| 101 | K   | 113106144 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2                       | m2  | 1 484,500 | 52,46        | 77 876,87         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 350,0+756,0+183,50+8,0+168,0+19,0                                                                     |     | 1 484,500 |              |                   |                 |
| 102 | K   | 113106185 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2                     | m2  | 0,500     | 52,46        | 26,23             | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 0,50                                                                                                  |     | 0,500     |              |                   |                 |
| 103 | K   | 113107171 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2              | m2  | 1,500     | 1 165,04     | 1 747,56          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | obrusné vrstvy:                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,50 "- betonové plochy"                                                                              |     | 1,500     |              |                   |                 |
| 104 | K   | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2            | m2  | 1 668,000 | 15,74        | 26 254,32         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | Podkladní vrstvy:                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 123,50 "- komunikace pro pěší - bet. dlažba"                                                          |     | 123,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1484,50 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"                                                        |     | 1 484,500 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,50 "- dlážděné plochy"                                                                              |     | 0,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,50 "- betonové plochy"                                                                              |     | 1,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Obrusné vrstvy:                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 27,0+6,0+7,0+10,0+8,0 "- šterkové plochy"                                                             |     | 58,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                |     | 1 668,000 |              |                   |                 |
| 105 | K   | 113201112 | Vythání obrub silničních ležatých                                                                     | m   | 20,000    | 52,49        | 1 049,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 20,0                                                                                                  |     | 20,000    |              |                   |                 |
| 106 | K   | 113202111 | Vythání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                            | m   | 896,500   | 52,49        | 47 057,29         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 378,0+2,50+6,0+14,0+331,0+9,50+20,0+9,0+15,0+2,0+2,0+13,0+4,0+6,0+7,50+23,50+10,0+29,0+7,50+3,50+3,50 |     | 896,500   |              |                   |                 |
| 107 | K   | 113204111 | Vythání obrub záhonových                                                                              | m   | 10,500    | 32,80        | 344,40            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |           | 6,0+2,50+2,0                                                                                          |     | 10,500    |              |                   |                 |
| D   |     | R97       | Ostatní bourací práce                                                                                 |     |           |              |                   | 89 173,17       |
| 108 | K   | 113204R11 | Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu a přípojek                         | kus | 3,000     | 2 624,69     | 7 874,07          |                 |
| 109 | K   | 966008211 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváří š do 500 mm                                | m   | 184,500   | 393,70       | 72 637,65         | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     | VV        | 1,50*2+2,0+2,50+2,0*3+1,50*7+2,0*14+2,50*7+1,50+2,0+1,5<br>0*3+2,50*3+2,0*11+1,50*2+20,0+1,50+2,50+9,50+2,0+2,50+1<br>3,50+1,50+3,0*2+11,50+2,0*2 |     | 184,500   |              |                   |                 |
| 110 | K   | 966008231 | Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm                                                                                                | m   | 12,000    | 656,17       | 7 874,04          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | 6,50+5,50                                                                                                                                         |     | 12,000    |              |                   |                 |
| 111 | K   | 966001211 | Odstranění lavičky stabilní zabetonované                                                                                                          | kus | 1,000     | 787,41       | 787,41            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | D   | R98       | Vodorovné dopravní značení                                                                                                                        |     |           |              | 492,75            |                 |
| 112 | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                          | m2  | 0,750     | 25,27        | 18,95             | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | 0,750 "- plošné značení"                                                                                                                          |     | 0,750     |              |                   |                 |
| 113 | K   | 915131112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva                                                           | m2  | 0,750     | 631,73       | 473,80            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | Po pokládce asfaltu/dlažby:                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 0,750*1 "- značení invalidy ve stání"                                                                                                             |     | 0,750     |              |                   |                 |
|     | D   | R99       | Svislé dopravní značení                                                                                                                           |     |           |              | 18 706,81         |                 |
| 114 | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm                                                             | kus | 5,000     | 1 099,21     | 5 496,05          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | 3 "- pro 1 značku na 1 sloupek"                                                                                                                   |     | 3,000     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 2 "- pro 2 značky na 1 sloupek"                                                                                                                   |     | 2,000     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 115 | M   | 404452250 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                      | kus | 5,000     | 934,96       | 4 674,80          | CS ÚRS 2024 01  |
| 116 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                 | kus | 7,000     | 437,16       | 3 060,12          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | 2+1+2+2                                                                                                                                           |     | 7,000     |              |                   |                 |
| 117 | M   | 40445609  | značky upravující přednost P1, P4 900mm                                                                                                           | kus | 2,000     | 795,98       | 1 591,96          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | 2 "- P4"                                                                                                                                          |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 118 | M   | 40445625  | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                        | kus | 1,000     | 934,96       | 934,96            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | 1 "- IP12"                                                                                                                                        |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 119 | M   | 40445647  | dotatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm                                                                                     | kus | 2,000     | 745,44       | 1 490,88          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | 2 "- E2b"                                                                                                                                         |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 120 | M   | 40445645  | informativní značky jiné IJ4b 500mm                                                                                                               | kus | 2,000     | 729,02       | 1 458,04          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | 2 "- IJ4b"                                                                                                                                        |     | 2,000     |              |                   |                 |
|     | D   | 99        | Přesuny hmot a sutí                                                                                                                               |     |           |              | 378 660,39        |                 |
| 121 | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                        | t   | 1 214,922 | 6,70         | 8 139,98          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | 8,372+20,930 "- asfalt"                                                                                                                           |     | 29,302    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 1214,922-29,302 "- ostatní vybourané hmoty a odpady"                                                                                              |     | 1 185,620 |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                            |     | 1 214,922 |              |                   |                 |
| 122 | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                           | t   | 8 709,568 | 6,70         | 58 354,11         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | 14*29,302 "- asfalt - odvoz dalších 14km"                                                                                                         |     | 410,228   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 7*1185,620 "- ostatní vybourané hmoty a odpady - odvoz dalších 7km"                                                                               |     | 8 299,340 |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                            |     | 8 709,568 |              |                   |                 |
| 123 | K   | 997221665 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01                                                       | t   | 29,302    | 6 317,31     | 185 109,82        | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | 8,372+20,930 "- asfalt"                                                                                                                           |     | 29,302    |              |                   |                 |
| 124 | K   | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                                      | t   | 196,224   | 68,23        | 13 388,36         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | uvažováno 30% z celkového množství                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 0,3*(31,493+385,970+0,488+5,80+183,783+0,420+46,125) "- betony"                                                                                   |     | 196,224   |              |                   |                 |
| 125 | K   | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                     | t   | 457,855   | 68,23        | 31 239,45         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | uvažováno 70% z celkového množství                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 0,7*(31,493+385,970+0,488+5,80+183,783+0,420+46,125) "- betony"                                                                                   |     | 457,855   |              |                   |                 |
| 126 | K   | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                   | t   | 159,462   | 82,59        | 13 169,97         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | uvažováno 30% z celkového množství                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 0,3*(1214,922-29,302-196,224-457,855) "- zbylé vybourané hmoty - zemina, štěrky, ..."                                                             |     | 159,462   |              |                   |                 |
| 127 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04        | t   | 372,079   | 82,59        | 30 730,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV        | uvažováno 70% z celkového množství                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 0,7*(1214,922-29,302-196,224-457,855) "- zbylé vybourané hmoty - zemina, štěrky, ..."                                                             |     | 372,079   |              |                   |                 |
| 128 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým                                                                                             | t   | 2 258,423 | 17,06        | 38 528,70         | CS ÚRS 2024 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt:  
1 - Uznatelné náklady  
Soupis:  
SO.401.1 - SO.401.1 - Veřejné osvětlení

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Obec Luštěnice  
  
Uchazeč:  
STRABAG SIS a.s.  
  
Projektant:  
ANADA HS s.r.o.  
  
Zpracovatel:  
Ing. Jaroslav Altera  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 28. 6. 2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 45359041  
DIČ: CZ45359041  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 792 547,09 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 792 547,09  | 21,00%     | 166 434,89 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 958 981,98 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: SO.401.1 - SO.401.1 - Veřejné osvětlení

Místo:  
Zadavatel: Obec Luštěnice  
Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 28. 6. 2024  
Projektant: ANADA HS s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

| Kód dílu - Popis                         | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>          | <b>792 547,09</b> |
| 21-M - Elektromontáže silnoprůd          | 459 484,79        |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 333 062,30        |

Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
 Objekt: 1 - Uznatelné náklady  
 Soupis: **SO.401.1 - SO.401.1 - Veřejné osvětlení**

|            |                  |              |                      |
|------------|------------------|--------------|----------------------|
| Místo:     |                  | Datum:       | 28. 6. 2024          |
| Zadavatel: | Obec Luštěnice   | Projektant:  | ANADA HS s.r.o.      |
| Uchazeč:   | STRABAG SIS a.s. | Zpracovatel: | Ing. Jaroslav Altera |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> | <b>792 547,09</b> |
|-------------------------------|-------------------|

|   |      |                           |            |
|---|------|---------------------------|------------|
| D | 21-M | Elektromontáže silnoproud | 459 484,79 |
|---|------|---------------------------|------------|

|    |   |           |                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|----------------|
| 1  | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2                                                                                                    | kus | 36,000  | 35,91     | 1 292,76  | CS ÚRS 2024 01 |
| 2  | K | 210100101 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2                                                                                      | kus | 48,000  | 96,83     | 4 647,84  | CS ÚRS 2024 01 |
| 3  | K | 210100151 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2                                                                                              | kus | 12,000  | 269,93    | 3 239,16  | CS ÚRS 2024 01 |
| 4  | M | Pol1      | Kabelová koncovka do 4x16mm2 ( "smršťovací kalhotky" )                                                                                                                                   | kus | 12,000  | 147,34    | 1 768,08  |                |
| 5  | K | 210100158 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 7x6 až 10 mm2                                                                                         | kus | 1,000   | 417,27    | 417,27    | CS ÚRS 2024 01 |
| 6  | M | Pol2      | Kabelová spojka Cu/Al do 25 mm2                                                                                                                                                          | kus | 1,000   | 1 040,08  | 1 040,08  |                |
| 7  | K | 210202013 | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník                                                                                                                           | kus | 6,000   | 668,62    | 4 011,72  | CS ÚRS 2024 01 |
| 8  | M | Pol3      | Svítidlo se zdrojem LED ( ref. Svítidlo ELEKTRO-LUMEN MARUT S G2 L03 6k0 727 B504; 38W                                                                                                   | kus | 4,000   | 10 834,19 | 43 336,76 |                |
| 9  | M | Pol3.1    | Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo:ELEKTRO-LUMEN MARUT S G2 ZP52 9k0 750 T544; přechody pro chodce, asymetrická charakteristika, viz výpočty osvětlení, pravostranná charakteristika | kus | 2,000   | 14 313,51 | 28 627,02 |                |
| 10 | K | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                                                                                                                    | kus | 5,000   | 3 826,02  | 19 130,10 | CS ÚRS 2024 01 |
| 11 | M | Pol4      | Stožár silniční ocelový třístupňový, pro rovný výložník, např. typ JBUD výška osvětlovacího bodu 8m,                                                                                     | kus | 4,000   | 22 566,06 | 90 264,24 |                |
| 12 | M | Pol6      | Stožár speciální přechodový - P6 - osvětlení přechodů pro chodce výška osvětlovacího bodu - průměr spodního dílu min. 156 mm                                                             | kus | 1,000   | 21 049,28 | 21 049,28 |                |
| 13 | M | Pol6.1    | Ochranná manžeta stožáru na výstupu ze země                                                                                                                                              | kus | 5,000   | 1 547,74  | 7 738,70  |                |
| 14 | K | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                                         | kus | 4,000   | 851,88    | 3 407,52  | CS ÚRS 2024 01 |
| 15 | M | Pol5      | Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou a přepětovou ochranou                                                                                                                          | kus | 4,000   | 767,68    | 3 070,72  |                |
| 16 | K | 210204202 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                                                                                                                        | kus | 1,000   | 882,83    | 882,83    | CS ÚRS 2024 01 |
| 17 | M | Pol5.1    | Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 2 pojistkami a přepětovými ochranami                                                                                                                     | kus | 1,000   | 907,60    | 907,60    |                |
| 18 | K | 2102040   | Montáž výložníku na stožár                                                                                                                                                               | kus | 6,000   | 976,93    | 5 861,58  | CS ÚRS 2024 01 |
| 19 | M | Pol7      | Výložník jednoramenný do 1,5m typ UD                                                                                                                                                     | kus | 4,000   | 3 219,30  | 12 877,20 |                |
| 20 | M | Pol8      | Výložník jednoramenný pro svítidlo přechodové ke stožáru P6 do 1,5m                                                                                                                      | kus | 1,000   | 4 333,67  | 4 333,67  |                |
| 21 | M | Pol8.1    | Výložník jednoramenný pomocný na silniční stožár VO - délka vyložení do 1,5m                                                                                                             | kus | 1,000   | 3 219,30  | 3 219,30  |                |
| 22 | M | Pol8.2    | Výložník jednoramenný krátký např. UD 1/89 - 300                                                                                                                                         | kus | 0,000   | 0,00      | 0,00      |                |
| 23 | K | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě                                                                                        | m   | 190,000 | 87,91     | 16 702,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| 24 | M | Pol7.1    | Páska uzemňovací FeZn 30/4 -                                                                                                                                                             | m   | 190,000 | 65,62     | 12 467,80 |                |
| 25 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby                                                                                                                                           | kus | 18,000  | 219,16    | 3 944,88  | CS ÚRS 2024 01 |
| 26 | M | Pol8.3    | Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd....                                                                                                                            | kus | 18,000  | 30,95     | 557,10    |                |
| 27 | K | 210812011 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště                                                                 | m   | 82,000  | 34,18     | 2 802,76  | CS ÚRS 2024 01 |
| 28 | M | Pol9      | Kabel CYKY 3x1,5 - J                                                                                                                                                                     | m   | 82,000  | 19,81     | 1 624,42  |                |
| 29 | K | 210812035 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště                                                                       | m   | 230,000 | 42,97     | 9 883,10  | CS ÚRS 2024 01 |
| 30 | M | Pol10     | Kabel CYKY 4x16 - J                                                                                                                                                                      | m   | 230,000 | 266,21    | 61 228,30 |                |
| 31 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč                                                                          | kus | 1,000   | 24 763,86 | 24 763,86 | CS ÚRS 2024 01 |
| 32 | K | PC        | Práce montážní plošiny                                                                                                                                                                   | hod | 10,000  | 1 176,28  | 11 762,80 |                |
| 33 | K | PC.1      | Geodetické zaměření kabelu                                                                                                                                                               | m   | 200,000 | 123,82    | 24 764,00 |                |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ         | Množství     | J.cena [CZK]    | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 34 | K   | PC.2   | Realizační dokumentace, výpočty na konkrétní typ svítidel v rámci dodávky v režimu VVŘ, dokumentace skutečného stavu, měření osvětlenosti                                                          | ks         | 1,000        | 8 667,35        | 8 667,35          |                 |
| 35 | K   | PC.2.1 | Bližší nespecifikovaná činnost montážního dělníka, demontáž stávajících osvětlovacích bodů, zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v době výstavby, přesun hnízd bezdrátového rozhlasu | hod        | 30,000       | 557,19          | 16 715,70         |                 |
| 36 | M   | Pol11  | <i>Přidružený a pomocný materiál</i>                                                                                                                                                               | <i>kpl</i> | <i>1,000</i> | <i>2 476,39</i> | <i>2 476,39</i>   |                 |

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

333 062,30

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                             |           |                |                 |                  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 37 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                                                                                                                                           | km        | 0,200          | 2 154,46        | 430,89           | CS ÚRS 2024 01 |
| 38 | K | 460131113 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3                                                                                                                               | m3        | 6,200          | 1 522,98        | 9 442,48         | CS ÚRS 2024 01 |
| 39 | K | 460080013 | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15                                                                                                                                | m3        | 6,200          | 2 253,51        | 13 971,76        | CS ÚRS 2024 01 |
| 40 | M | Pol15     | <i>Betonová směs C12/15 včetně dopravy</i>                                                                                                                                                                  | <i>m3</i> | <i>6,200</i>   | <i>4 890,86</i> | <i>30 323,33</i> |                |
| 41 | M | Pol16     | <i>Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250</i>                                                                                                                                                   | <i>ks</i> | <i>6,000</i>   | <i>1 758,23</i> | <i>10 549,38</i> |                |
| 42 | K | 460120013 | Zásyp jam ručně v hornině třídy 3                                                                                                                                                                           | m3        | 0,300          | 393,75          | 118,13           |                |
| 43 | K | 460120115 | Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání                                                                                                                                            | m3        | 0,300          | 4 940,39        | 1 482,12         |                |
| 44 | K | 460161172 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3                                                                                                                                     | m         | 155,000        | 544,80          | 84 444,00        | CS ÚRS 2024 01 |
| 45 | K | 460161302 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3                                                                                                                                    | m         | 20,000         | 1 069,80        | 21 396,00        | CS ÚRS 2024 01 |
| 46 | K | 460260001 | Zatažení lana do kanálu nebo tvármicové trasy                                                                                                                                                               | m         | 240,000        | 56,70           | 13 608,00        | CS ÚRS 2024 01 |
| 47 | K | 460421172 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm                                                                                                            | m         | 155,000        | 210,49          | 32 625,95        |                |
| 48 | M | Pol14     | <i>Písek pro kabelové lože</i>                                                                                                                                                                              | <i>m3</i> | <i>14,000</i>  | <i>817,21</i>   | <i>11 440,94</i> |                |
| 49 | K | 460470001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem                                                                                                                                              | kus       | 4,000          | 97,69           | 390,76           | CS ÚRS 2024 01 |
| 50 | K | 460470011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení                                                                                                                                                  | kus       | 14,000         | 186,97          | 2 617,58         | CS ÚRS 2024 01 |
| 51 | K | 460470012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu                                                                                                                                                  | m         | 130,000        | 53,49           | 6 953,70         | CS ÚRS 2024 01 |
| 52 | K | 460490012 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm                                                                                                                                                                   | m         | 190,000        | 20,56           | 3 906,40         |                |
| 53 | M | Pol15.1   | <i>Kabelová výstražná folie š 25 cm</i>                                                                                                                                                                     | <i>m</i>  | <i>190,000</i> | <i>3,71</i>     | <i>704,90</i>    |                |
| 54 | K | 460510065 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm                                                                                                                                     | m         | 260,000        | 203,06          | 52 795,60        |                |
| 55 | M | Pol16.1   | <i>Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm</i>                                                                                                                                                       | <i>m</i>  | <i>240,000</i> | <i>40,86</i>    | <i>9 806,40</i>  |                |
| 56 | M | Pol17     | <i>Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm</i>                                                                                                                                                      | <i>m</i>  | <i>10,000</i>  | <i>69,34</i>    | <i>693,40</i>    |                |
| 57 | M | Pol18     | <i>Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm s obetonováním v komunikaci</i>                                                                                                                          | <i>m</i>  | <i>10,000</i>  | <i>193,16</i>   | <i>1 931,60</i>  |                |
| 58 | M | Pol19     | <i>Betonová směs C12/15 včetně dopravy</i>                                                                                                                                                                  | <i>m3</i> | <i>1,100</i>   | <i>4 940,39</i> | <i>5 434,43</i>  |                |
| 59 | K | 460560143 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m         | 155,000        | 91,01           | 14 106,55        |                |
| 60 | K | 460560273 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m         | 20,000         | 194,40          | 3 888,00         |                |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt:  
1 - Uznatelné náklady  
Soupis:  
VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Obec Luštěnice  
  
Uchazeč:  
STRABAG SIS a.s.  
  
Projektant:  
CR Project s.r.o.  
  
Zpracovatel:  
Josef Nentwich  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 28. 6. 2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 45359041  
DIČ: CZ45359041  
  
IČ: 27086135  
DIČ: CZ27086135  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 157 340,31 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 157 340,31  | 21,00%     | 33 041,47  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 190 381,78 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:  
Zadavatel: Obec Luštěnice  
Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 28. 6. 2024  
Projektant: CR Project s.r.o.  
Zpracovatel: Josef Nentwich

| Kód dílu - Popis                 | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací         | 157 340,31        |
| OST - Vedlejší a ostatní náklady | 157 340,31        |
| O02 - Vedlejší náklady           | 138 388,38        |
| O03 - Ostatní náklady            | 18 951,93         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Obec Luštěnice  
Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 28. 6. 2024  
Projektant: CR Project s.r.o.  
Zpracovatel: Josef Nentwich

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                |        |          |              | 157 340,31        |                 |
| D                      |     | OST        | Vedlejší a ostatní náklady                                                                     |        |          |              | 157 340,31        |                 |
| D                      |     | O02        | Vedlejší náklady                                                                               |        |          |              | 138 388,38        |                 |
| 1                      | K   | VON990001  | Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací | soubor | 1,000    | 25 763,07    | 25 763,07         |                 |
| 2                      | K   | VON990015  | Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláně           | kus    | 10,000   | 3 608,45     | 36 084,50         |                 |
| 3                      | K   | VON990019  | Provedení prací za účelem zatřídění asfaltových vrstev                                         | soubor | 1,000    | 12 634,62    | 12 634,62         |                 |
| 4                      | K   | VON990018  | Kompletační činnost zhotovitele                                                                | soubor | 1,000    | 63 906,19    | 63 906,19         |                 |
| D                      |     | O03        | Ostatní náklady                                                                                |        |          |              | 18 951,93         |                 |
| 5                      | K   | ON990001-B | Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby      | soubor | 1,000    | 18 951,93    | 18 951,93         |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt:  
2 - Neuznatelné náklady  
Soupis:  
SO.103.2 - SO.103.2 - Komunikace a zpevněné plochy

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| KSO:              | CC-CZ:             |
| Místo:            | Datum: 28. 6. 2024 |
| Zadavatel:        | IČ:                |
| Obec Luštěnice    | DIČ:               |
| Uchazeč:          | IČ: 45359041       |
| STRABAG SIS a.s.  | DIČ: CZ45359041    |
| Projektant:       | IČ: 27086135       |
| CR Project s.r.o. | DIČ: CZ27086135    |
| Zpracovatel:      | IČ:                |
| Josef Nentwich    | DIČ:               |
| Poznámka:         |                    |

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 1 145 689,59 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 1 145 689,59 | 21,00%       | 240 594,81   |
|                         | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK        | 1 386 284,40 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
 Objekt: 2 - Neuznatelné náklady  
 Soupis: **SO.103.2 - SO.103.2 - Komunikace a zpevněné plochy**

Datum: 28. 6. 2024  
Projektant: CR Project s.r.o.  
Zpracovatel: Josef Nentwich

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

Strana 20 z 33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt: 2 - Neuznatelné náklady  
Soupis:

SO.103.2 - SO.103.2 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Datum: 28. 6. 2024  
Zadavatel: Obec Luštěnice Projektant: CR Project s.r.o.  
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. Zpracovatel: Josef Nentwich

| PČ                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                  |     |           |                                                                                                                |    |          |              | 1 145 689,59      |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                               |     |           |                                                                                                                |    |          |              | 1 145 689,59      |                 |
| D 1 Zemní práce                                         |     |           |                                                                                                                |    |          |              | 255 551,15        |                 |
| D R10 Společné zemní práce                              |     |           |                                                                                                                |    |          |              | 111 180,68        |                 |
| 1                                                       | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                       | m3 | 154,250  | 28,93        | 4 462,45          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                         | VV  |           | Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 0,250*483,0 "- ornice"                                                                                         |    | 120,750  |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | Nakládání na mezideponii pro odvoz přebytečné ornice na deponii investora:                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 54,250+100,0-0,250*483,0 "- přebytečná ornice - odvoz na deponii investora"                                    |    | 33,500   |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | Součet                                                                                                         |    | 154,250  |              |                   |                 |
| 2                                                       | K   | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3         | m3 | 220,750  | 34,11        | 7 529,78          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                         | VV  |           | Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 100,0 "- ornice"                                                                                               |    | 100,000  |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 0,250*483,0 "- ornice"                                                                                         |    | 120,750  |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | Součet                                                                                                         |    | 220,750  |              |                   |                 |
| 3                                                       | K   | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3       | m3 | 33,500   | 68,23        | 2 285,71          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                         | VV  |           | 54,250+100,0-0,250*483,0 "- přebytečná ornice - odvoz na deponii investora"                                    |    | 33,500   |              |                   |                 |
| 4                                                       | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3      | m3 | 163,163  | 167,41       | 27 315,12         | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                         | VV  |           | Odvoz přebytečného výkopku na skládku:                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 130,283 "- z odkopů pro komunikace"                                                                            |    | 130,283  |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 8,0 "- z hloubení jam"                                                                                         |    | 8,000    |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 24,880 "- z hloubení rýh"                                                                                      |    | 24,880   |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | Součet                                                                                                         |    | 163,163  |              |                   |                 |
| 5                                                       | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                   | m3 | 163,163  | 19,29        | 3 147,41          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                         | VV  |           | 163,163 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku"                                        |    | 163,163  |              |                   |                 |
| 6                                                       | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                     | t  | 285,535  | 211,87       | 60 496,30         | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                         | VV  |           | 163,163*1,75 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"                                   |    | 285,535  |              |                   |                 |
| 7                                                       | K   | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním                                                     | m2 | 340,430  | 17,46        | 5 943,91          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                         | VV  |           | Pro komunikace a zpevněné plochy:                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 22,50*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS III"                                                            |    | 26,550   |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 195,50*1,18 "- vjezdy - zámk. dlažba - KS IV"                                                                  |    | 230,690  |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 70,50*1,18 "- park. stání - zámk. dlažba - KS IV"                                                              |    | 83,190   |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | Součet                                                                                                         |    | 340,430  |              |                   |                 |
| D R11 Zemní práce pro komunikace a konstrukce           |     |           |                                                                                                                |    |          |              | 12 588,30         |                 |
| 8                                                       | K   | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | 130,283  | 87,43        | 11 390,64         | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                         | VV  |           | Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 0,020*22,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS III"                                                      |    | 0,500    |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 0,080*195,50*1,05 "- vjezdy - zámk. dlažba - KS IV"                                                            |    | 16,422   |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 0,080*70,50*1,05 "- park. stání - zámk. dlažba - KS IV"                                                        |    | 5,922    |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | Odkop pro výměnu podloží:                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 0,500*22,50*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS III"                                                      |    | 13,275   |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 0,300*195,50*1,18 "- vjezdy - zámk. dlažba - KS IV"                                                            |    | 69,207   |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 0,300*70,50*1,18 "- park. stání - zámk. dlažba - KS IV"                                                        |    | 24,957   |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | Součet                                                                                                         |    | 130,283  |              |                   |                 |
| 9                                                       | K   | 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                   | m3 | 6,514    | 183,86       | 1 197,66          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                         | VV  |           | Uvažováno s 5,0% objemu:                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                         | VV  |           | 130,283*0,05                                                                                                   |    | 6,514    |              |                   |                 |
| D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce |     |           |                                                                                                                |    |          |              | 34 863,08         |                 |
| 10                                                      | K   | 131251202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                        | m3 | 8,000    | 174,87       | 1 398,96          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                         | VV  |           | 8*1,0*1,0*1,0 "- vsaky"                                                                                        |    | 8,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K   | 132254202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3                                                        | m3 | 24,880   | 131,15       | 3 263,01          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 1,0*2,0*(12,440) "- přípojky odvodnění"                                                                                                             |    | 24,880   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m                                                                                           | m2 | 81,760   | 98,55        | 8 057,45          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 8*4*1,0*1,0 "- vsaky"                                                                                                                               |    | 32,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*2,0*(12,440) "- přípojky odvodnění"                                                                                                               |    | 49,760   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                              |    | 81,760   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m                                                                                        | m2 | 81,760   | 49,28        | 4 029,13          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 81,760 "- viz pol.č. 151101xxx Zřízení příložného pažení"                                                                                           |    | 81,760   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                     | m3 | 18,038   | 170,27       | 3 071,33          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | zásyp nakupovaným materiálem:                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0*(2,0-0,550)*(12,440) "- přípojky odvodnění"                                                                                                     |    | 18,038   |              |                   |                 |
| 15 | M   | 58331200  | šterkopísek netříděný                                                                                                                               | t  | 36,076   | 252,69       | 9 116,04          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | zásyp nakupovaným materiálem:                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0*(2,0-0,550)*(12,440) "- přípojky odvodnění"                                                                                                     |    | 18,038   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 18,038*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |    | 36,076   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                     | m3 | 4,976    | 170,27       | 847,26            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | zásyp nakupovaným materiálem:                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0*0,40*(12,440) "- přípojky odvodnění"                                                                                                            |    | 4,976    |              |                   |                 |
| 17 | M   | 58337331  | šterkopísek frakce 0/22                                                                                                                             | t  | 9,952    | 510,44       | 5 079,90          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | zásyp nakupovaným materiálem:                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0*0,40*(12,440) "- přípojky odvodnění"                                                                                                            |    | 4,976    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,976*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                           |    | 9,952    |              |                   |                 |
| D  |     | R13       | Odstranění a ochrana zeleně                                                                                                                         |    |          |              | 19 515,40         |                 |
| 18 | K   | 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5                                                                                           | m3 | 100,000  | 87,43        | 8 743,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | odhadovaná tl. ornice 250 mm                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Odvoz na mezideponii na staveništi                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,250*(105,0+12,0+23,0+71,0+15,0+18,0+2,0+21,0+29,0+5,0+27,0+36,0+4,0+17,0+12,0+3,0)                                                                |    | 100,000  |              |                   |                 |
| 19 | K   | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně                               | m2 | 30,000   | 359,08       | 10 772,40         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 30,0                                                                                                                                                |    | 30,000   |              |                   |                 |
| D  |     | R14       | Založení zeleně                                                                                                                                     |    |          |              | 77 403,69         |                 |
| 20 | K   | 184813511 | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně                                                       | m2 | 483,000  | 9,29         | 4 487,07          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 35,0+56,0+4,0+11,0+2,0+10,0+5,0+13,0+22,0+17,0+30,0+8,0+11,0+30,0+28,0+12,0+43,0+51,0+6,0+28,0+25,0+15,0+19,0+2,0                                   |    | 483,000  |              |                   |                 |
| 21 | K   | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                                                          | m2 | 483,000  | 12,85        | 6 206,55          | CS ÚRS 2024 01  |
| 22 | K   | 181006114 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5                                                                  | m2 | 483,000  | 26,23        | 12 669,09         | CS ÚRS 2024 01  |
| 23 | K   | 181111121 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                                          | m2 | 483,000  | 9,29         | 4 487,07          | CS ÚRS 2024 01  |
| 24 | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                        | m2 | 483,000  | 24,76        | 11 959,08         | CS ÚRS 2024 01  |
| 25 | M   | 00572470  | osivo směs travní univerzál                                                                                                                         | kg | 7,245    | 173,35       | 1 255,92          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,015*483,0                                                                                                                                         |    | 7,245    |              |                   |                 |
| 26 | K   | 185811211 | Výhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5                                                                                   | m2 | 483,000  | 18,45        | 8 911,35          | CS ÚRS 2024 01  |
| 27 | K   | 111151121 | Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5                                                                | m2 | 483,000  | 18,45        | 8 911,35          | CS ÚRS 2024 01  |
| 28 | K   | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5                                                                                      | t  | 0,024    | 92 864,46    | 2 228,75          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,00005*483,0                                                                                                                                       |    | 0,024    |              |                   |                 |
| 29 | M   | 25191155  | hnojivo průmyslové                                                                                                                                  | kg | 24,000   | 60,67        | 1 456,08          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 800*0,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |    | 24,000   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                              | m3 | 9,660    | 854,35       | 8 253,02          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 483,0                                                                                                                                               |    | 483,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 483*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |    | 9,660    |              |                   |                 |
| 31 | K   | 185851121 | Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m                                                                                             | m3 | 9,660    | 606,71       | 5 860,82          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 483*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |    | 9,660    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m                                                                                   | m3 | 38,640   | 18,57        | 717,54            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 4*9,660                                                                                                                                             |    | 38,640   |              |                   |                 |
| D  |     | 2         | Zakládání                                                                                                                                           |    |          |              | 17 808,95         |                 |
| D  |     | R23       | Hydroizolace objektů                                                                                                                                |    |          |              | 17 808,95         |                 |
| 33 | K   | 711161115 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm                                                                 | m2 | 288,825  | 61,66        | 17 808,95         |                 |
|    | VV  |           | 0,750*(71,3+5,9+5,8+5,7+2,7+5,8+5,9+6,2+5,7+5,7+5,8+5,7+5,8+5,7+5,7+14,1+6,0+10,4+6,3+6,2+6,9+6,1+6,3+5,9+5,8+5,7+5,8+5,7+14,3+9,9+5,7+5,8+5,5+5,8) |    | 215,700  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,750*(14,8+4,0+7,8+9,6+12,3+49,0)                                                                                                                  |    | 73,125   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                              |    | 288,825  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 5   |           | Komunikace                                                                                               |     |          |              | 365 612,34        |                 |
| D  | R50 |           | Podkladní vrstvy                                                                                         |     |          |              | 124 166,01        |                 |
| 34 | K   | 564851011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                      | m2  | 49,950   | 30,91        | 1 543,95          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | podkladní vrstvy:<br>2*22,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS III"                               |     | 49,950   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 564871011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm                                                      | m2  | 279,300  | 51,51        | 14 386,74         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | podkladní vrstvy:<br>195,50*1,05 "- vjezdy - zámk. dlažba - KS IV"                                       |     | 205,275  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 70,50*1,05 "- park. stání - zámk. dlažba - KS IV"                                                        |     | 74,025   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                   |     | 279,300  |              |                   |                 |
| 36 | K   | 564551111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                   | m2  | 627,760  | 30,91        | 19 404,06         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | Výměna podloží - celková tl. 300mm:<br>2*195,50*1,18 "- vjezdy - zámk. dlažba - KS IV"                   |     | 461,380  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*70,50*1,18 "- park. stání - zámk. dlažba - KS IV"                                                      |     | 166,380  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                   |     | 627,760  |              |                   |                 |
| 37 | K   | 564571111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm                                   | m2  | 53,100   | 51,51        | 2 735,18          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | Výměna podloží - celková tl. 500mm:<br>2*22,50*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS III"             |     | 53,100   |              |                   |                 |
| 38 | M   | 58344197  | šterkodrt' frakce 0/63                                                                                   | t   | 230,994  | 372,72       | 86 096,08         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | Uvažováno 2,15 t/m3<br>(627,760*0,150+53,10*0,250)*2,15                                                  |     | 230,994  |              |                   |                 |
| D  | R51 |           | Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt                                                            |     |          |              | 16 396,66         |                 |
| 39 | K   | 577134221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu        | m2  | 22,500   | 271,48       | 6 108,30          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | komunikace pro aut. dopravu:<br>17,50+5,0 "- KS III"                                                     |     | 22,500   |              |                   |                 |
| 40 | K   | 573231106 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                                       | m2  | 22,500   | 14,71        | 330,98            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | komunikace pro aut. dopravu:<br>22,50 "- KS III"                                                         |     | 22,500   |              |                   |                 |
| 41 | K   | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m                     | m2  | 22,500   | 411,80       | 9 265,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | komunikace pro aut. dopravu:<br>22,50 "- KS III"                                                         |     | 22,500   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 573111112 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                         | m2  | 22,500   | 30,75        | 691,88            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | komunikace pro aut. dopravu:<br>22,50 "- KS III"                                                         |     | 22,500   |              |                   |                 |
| D  | R55 |           | Pojížděná komunikace pro pěší - zámková dlažba                                                           |     |          |              | 225 049,67        |                 |
| 43 | K   | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                          | m2  | 266,000  | 458,89       | 122 064,74        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vjezdy a park. stání - zámk. dlažba:<br>8,50+10,0+31,50+20,0+32,0+10,0+6,0+10,50+6,0+14,0+9,50           |     | 195,500  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | +12,0+8,0+10,0+7,50 "- vjezdy"                                                                           |     | 70,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 22,50+36,50+11,50 "- park. stání"                                                                        |     | 266,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                   |     | 266,000  |              |                   |                 |
| 44 | M   | 59245020  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                     | m2  | 271,320  | 379,57       | 102 984,93        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | vjezdy a park. stání - zámk. dlažba:<br>8,50+10,0+31,50+20,0+32,0+10,0+6,0+10,50+6,0+14,0+9,50           |     | 195,500  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | +12,0+8,0+10,0+7,50 "- vjezdy"                                                                           |     | 70,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 22,50+36,50+11,50 "- park. stání"                                                                        |     | 266,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                   |     | 266,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 266*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                               |     | 271,320  |              |                   |                 |
| D  | 8   |           | Trubní vedení                                                                                            |     |          |              | 57 285,34         |                 |
| D  | R80 |           | Společné práce pro trubní vedení                                                                         |     |          |              | 8 879,24          |                 |
| 45 | K   | 899132121 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm              | kus | 1,000    | 3 451,40     | 3 451,40          | CS ÚRS 2024 01  |
| 46 | K   | 899132212 | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového                    | kus | 6,000    | 904,64       | 5 427,84          | CS ÚRS 2024 01  |
| D  | R81 |           | Napojení odvodňovačů                                                                                     |     |          |              | 12 384,32         |                 |
| 47 | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                             | m3  | 3,732    | 702,24       | 2 620,76          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 1,0*0,30*(12,440) "- přípojky odvodnění"                                                                 |     | 3,732    |              |                   |                 |
| 48 | K   | 837311221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150                     | kus | 1,000    | 328,50       | 328,50            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 1 "- přípojky gajgrů"                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 49 | M   | 59711538  | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 150/100 pryžové těsnění (spojovací systém F/F) dl 400mm | kus | 1,000    | 1 238,19     | 1 238,19          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 0,985221674876847*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 50 | K   | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160                                   | m   | 12,440   | 65,70        | 817,31            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 5,03+1,98+2,5+2,43+0,5 "- přípojky gajgrů"                                                               |     | 12,440   |              |                   |                 |
| 51 | M   | 28611118  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8                                        | m   | 12,813   | 138,98       | 1 780,75          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |           | 5,03+1,98+2,5+2,43+0,5 "- přípojky gajgrů"                                                               |     | 12,440   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 12,44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                             |     | 12,813   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 52 | K   | 877260310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100             | kus | 12,000    | 131,40       | 1 576,80          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | 2*6 "- přípojky gajgrů"                                                                                  |     | 12,000    |              |                   |                 |
| 53 | M   | 28611351  | koleno kanalizační PVC KG 110x45°                                                                        | kus | 12,000    | 75,81        | 909,72            | CS ÚRS 2024 01  |
| 54 | K   | 877260320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100           | kus | 1,000     | 131,40       | 131,40            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | 1 "- přípojky gajgrů"                                                                                    |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 55 | M   | 28611908  | odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/45°                                                  | kus | 1,000     | 89,71        | 89,71             | CS ÚRS 2024 01  |
| 56 | K   | 877310330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150            | kus | 6,000     | 131,40       | 788,40            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | 3+3 "- přípojky gajgrů"                                                                                  |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 57 | M   | 28612243  | přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16                                                      | kus | 3,000     | 568,56       | 1 705,68          | CS ÚRS 2024 01  |
| 58 | M   | 28611504  | redukce kanalizační PVC 160/110                                                                          | kus | 3,000     | 101,08       | 303,24            | CS ÚRS 2024 01  |
| 59 | K   | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm                         | m   | 0,050     | 1 877,14     | 93,86             | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | 0,050*1 "- napojení gajgrů do UV"                                                                        |     | 0,050     |              |                   |                 |
| D  | R84 |           | Zasakovací poldry                                                                                        |     |           |              | 8 933,16          |                 |
| 60 | K   | 211521111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm                    | m3  | 8,000     | 823,65       | 6 589,20          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | 8*1,0*1,0*1,0 "- vsaky"                                                                                  |     | 8,000     |              |                   |                 |
| 61 | K   | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2                      | m2  | 56,000    | 16,43        | 920,08            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | 8*1,0*1,0*3 "- vodorovné plochy"                                                                         |     | 24,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 8*4*1,0*1,0 "- svislé plochy"                                                                            |     | 32,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                   |     | 56,000    |              |                   |                 |
| 62 | M   | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                  | m2  | 64,400    | 22,11        | 1 423,88          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | 8*1,0*1,0*3 "- vodorovné plochy"                                                                         |     | 24,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 8*4*1,0*1,0 "- svislé plochy"                                                                            |     | 32,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet                                                                                               |     | 56,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "Ztrátě 15,0% "- 56,0*0,15                                                                               |     | 8,400     |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                   |     | 64,400    |              |                   |                 |
| D  | R86 |           | Liniové a povrchové odvodnění                                                                            |     |           |              | 27 088,62         |                 |
| 63 | K   | 721241102 | Lapač střešních splavenin z litiny DN 125                                                                | kus | 6,000     | 1 010,77     | 6 064,62          | CS ÚRS 2024 01  |
| 64 | K   | 732242001 | Klempířské dopojení dešťových svodů D100 z pozinkovaného plechu do lapačů splavenin nebo liniových žlabů | kus | 32,000    | 657,00       | 21 024,00         |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                       |     |           |              | 449 431,81        |                 |
| D  | R90 |           | Společné práce pro bourání a konstrukce                                                                  |     |           |              | 11 104,70         |                 |
| 65 | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                           | m   | 11,500    | 49,41        | 568,22            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:                                                     |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | 6,0+5,50                                                                                                 |     | 11,500    |              |                   |                 |
| 66 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                  | m   | 11,500    | 93,33        | 1 073,30          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:                                                     |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | 6,0+5,50                                                                                                 |     | 11,500    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm                                                | m   | 3,000     | 142,75       | 428,25            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | 3,0                                                                                                      |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 68 | K   | 919732211 | Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním       | m   | 11,500    | 97,73        | 1 123,90          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:                                                     |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | 11,50                                                                                                    |     | 11,500    |              |                   |                 |
| 69 | K   | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného                            | m2  | 2 610,900 | 3,03         | 7 911,03          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | 28,0+22,50 "- komunikace pro aut. dopravu - KS III"                                                      |     | 50,500    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 432,40+195,50 "- vjezdy - zámk. dlažba - KS IV"                                                          |     | 627,900   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 24,0+70,50 "- park. stání - zámk. dlažba - KS IV"                                                        |     | 94,500    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1438,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba - KS V"                                                     |     | 1 438,000 |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2*200,0 "- Ostatní okolní plochy"                                                                        |     | 400,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                   |     | 2 610,900 |              |                   |                 |
| D  | R95 |           | Osazení obrub a linek                                                                                    |     |           |              | 180 387,03        |                 |
| 70 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého               | m   | 112,500   | 623,20       | 70 110,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | 3,0+9,0+24,50+3,0*2+3,0*2+2,0+25,50+1,0+2,50+9,50+5,0+2,0+13,0+3,50                                      |     | 112,500   |              |                   |                 |
| 71 | M   | 59217029  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                      | m   | 16,830    | 146,12       | 2 459,20          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | nájezdové obruby:                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | 5,50+5,50+5,50                                                                                           |     | 16,500    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 16,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                              |     | 16,830    |              |                   |                 |
| 72 | M   | 59217030  | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm                                                 | m   | 2,040     | 422,79       | 862,49            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | 1,0*2 "- přechodové obruby"                                                                              |     | 2,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                 |     | 2,040     |              |                   |                 |
| 73 | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                | m   | 92,616    | 172,06       | 15 935,51         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |           | 112,50 "- silniční obruby"                                                                               |     | 112,500   |              |                   |                 |
| VV |     |           | -16,50 "- odpočet nájezdových obrub"                                                                     |     | -16,500   |              |                   |                 |
| VV |     |           | -2,0 "- odpočet přechodových obrub"                                                                      |     | -2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | -3,20 "- odpočet obloukových obrub"                                                                      |     | -3,200    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |     |           | 90,800       |                   |                 |
|    | VV  |            | 90,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                    |     |           | 92,616       |                   |                 |
| 74 | M   | 59217035   | obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm                                               | m   | 3,264     | 367,47       | 1 199,42          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 1,60*2 "- R=1,0m"                                                                              |     |           | 3,200        |                   |                 |
|    | VV  |            | 3,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                     |     |           | 3,264        |                   |                 |
| 75 | K   | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   | m   | 115,000   | 623,20       | 71 668,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 8,50+9,50+8,50+5,50+2,50+17,0+6,0+11,50+11,0+9,0+3,50+3,50+8,50+10,50                          |     | 115,000   |              |                   |                 |
| 76 | M   | 59217017   | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                    | m   | 117,300   | 146,12       | 17 139,88         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 115,0 "- betonové obrubníky"                                                                   |     | 115,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 115*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                     |     | 117,300   |              |                   |                 |
| 77 | K   | 916331112  | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                        | m   | 2,000     | 439,24       | 878,48            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 1,0*2                                                                                          |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 78 | M   | 59217002   | obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm                                                  | m   | 2,040     | 65,71        | 134,05            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 2,0 "- zahradní obruby"                                                                        |     | 2,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                       |     | 2,040     |              |                   |                 |
| D  |     | R96        | Bourání konstrukcí vozovek                                                                     |     |           |              | 46 427,03         |                 |
| 79 | K   | 113154112  | Frézování živiniého krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase              | m2  | 83,000    | 143,33       | 11 896,39         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | asfaltové povrchy komunikací:                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 22,50+40,0+4,50+10,50+5,50 "- komunikace - asfalt"                                             |     | 83,000    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 113154114  | Frézování živiniého krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase             | m2  | 83,000    | 171,66       | 14 247,78         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | asfaltové povrchy komunikací:                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 83,0 "- komunikace - asfalt"                                                                   |     | 83,000    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 113107323  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2              | m2  | 83,000    | 26,23        | 2 177,09          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | podkladní vrstvy:                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 83,0 "- komunikace - asfalt"                                                                   |     | 83,000    |              |                   |                 |
| 82 | K   | 113106142  | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2  | 9,000     | 52,46        | 472,14            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 1,50+7,50 "- komunikace pro pěší"                                                              |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 83 | K   | 113106144  | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2                | m2  | 22,500    | 52,46        | 1 180,35          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 1,50+5,0+11,0+5,0 "- komunikace pro pěší"                                                      |     | 22,500    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 113106190  | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2      | m2  | 7,500     | 349,74       | 2 623,05          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 3,50+4,0 "- panely"                                                                            |     | 7,500     |              |                   |                 |
| 85 | K   | 113106185  | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2              | m2  | 0,500     | 52,46        | 26,23             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 0,50                                                                                           |     | 0,500     |              |                   |                 |
| 86 | K   | 113107171  | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2       | m2  | 5,000     | 1 165,04     | 5 825,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | obrusné vrstvy:                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 5,0 "- betonové plochy"                                                                        |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 87 | K   | 113107162  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2     | m2  | 135,500   | 15,74        | 2 132,77          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | Podkladní vrstvy:                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9,0 "- komunikace pro pěší - bet. dlažba"                                                      |     | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 22,50 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"                                                   |     | 22,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 7,50 "- komunikace pro pěší - bet. panely"                                                     |     | 7,500     |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,50 "- dlážděné plochy"                                                                       |     | 0,500     |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 5,0 "- betonové plochy"                                                                        |     | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Obrusné vrstvy:                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 38,50+2,0+9,50+7,50+5,50+7,50+8,0+2,0+1,50+1,0+6,0+2,0 "- štěrkové plochy"                     |     | 91,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |     |           | 135,500      |                   |                 |
| 88 | K   | 113202111  | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                   | m   | 107,000   | 52,49        | 5 616,43          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 16,50+16,50+6,50+3,50+27,0+1,0*2+11,0+4,0+6,50+10,50                                           |     | 104,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3,0                                                                                            |     | 3,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |     |           | 107,000      |                   |                 |
| 89 | K   | 113204111  | Vytrhání obrub záhonových                                                                      | m   | 7,000     | 32,80        | 229,60            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 1,0+6,0                                                                                        |     | 7,000     |              |                   |                 |
| D  |     | R97        | Ostatní bourací práce                                                                          |     |           |              | 10 966,21         |                 |
| 90 | K   | 113204R11  | Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu a přípojek                  | kus | 1,000     | 2 624,69     | 2 624,69          |                 |
| 91 | K   | 85036181R1 | Bourání stávajícího potrubí z trub ocelových DN přes 150 do 250                                | m   | 12,000    | 656,17       | 7 874,04          |                 |
|    | VV  |            | 5,50+6,50                                                                                      |     | 12,000    |              |                   |                 |
| 92 | K   | 966006132  | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                 | kus | 1,000     | 277,96       | 277,96            | CS ÚRS 2024 01  |
| 93 | K   | 966006211  | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                           | kus | 1,000     | 189,52       | 189,52            | CS ÚRS 2024 01  |
| D  |     | 99         | Přesuny hmot a sutí                                                                            |     |           |              | 200 546,84        |                 |
| 94 | K   | 997221571  | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                     | t   | 192,734   | 6,70         | 1 291,32          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 7,636+19,090 "- asfalty"                                                                       |     | 26,726    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 192,734-26,726 "- ostatní vybourané hmoty a odpady"                                            |     | 166,008   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |     |           | 192,734      |                   |                 |
| 95 | K   | 997221579  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                        | t   | 1 536,220 | 6,70         | 10 292,67         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |            | 14*26,726 "- asfalty - odvoz dalších 14km"                                                     |     | 374,164   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 7*166,008 "- ostatní vybourané hmoty a odpady - odvoz dalších 7km"                             |     | 1 162,056 |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                    |    | 1 536,220 |              |                   |                 |
| 96  | K   | 997221665 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01                                               | t  | 26,726    | 6 317,31     | 168 836,43        | CS ÚRS 2024 01  |
| VV  |     |           | 7,636+19,090 "- asfalty"                                                                                                                  |    | 26,726    |              |                   |                 |
| 97  | K   | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                              | t  | 10,496    | 68,23        | 716,14            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV  |     |           | uvažováno 30% z celkového množství                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 0,3*(2,295+5,850+3,0+1,625+21,935+0,280) "- betony"                                                                                       |    | 10,496    |              |                   |                 |
| 98  | K   | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01                             | t  | 24,490    | 68,23        | 1 670,95          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV  |     |           | uvažováno 70% z celkového množství                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 0,7*(2,295+5,850+3,0+1,625+21,935+0,280) "- betony"                                                                                       |    | 24,490    |              |                   |                 |
| 99  | K   | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                           | t  | 39,307    | 82,59        | 3 246,37          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV  |     |           | uvažováno 30% z celkového množství                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 0,3*(192,734-26,726-10,496-24,490) "- zbylé vybourané hmoty - zemina, štěrky, ..."                                                        |    | 39,307    |              |                   |                 |
| 100 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t  | 91,715    | 82,59        | 7 574,74          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV  |     |           | uvažováno 70% z celkového množství                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 0,7*(192,734-26,726-10,496-24,490) "- zbylé vybourané hmoty - zemina, štěrky, ..."                                                        |    | 91,715    |              |                   |                 |
| 101 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                                     | t  | 405,523   | 17,06        | 6 918,22          | CS ÚRS 2024 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt:  
2 - Neuznatelné náklady  
Soupis:  
SO.401.2 - SO.401.2 - Veřejné osvětlení

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Obec Luštěnice  
  
Uchazeč:  
STRABAG SIS a.s.  
  
Projektant:  
ANADA HS s.r.o.  
  
Zpracovatel:  
Ing. Jaroslav Altera  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 28. 6. 2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 45359041  
DIČ: CZ45359041  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 1 886 353,21 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 1 886 353,21 | 21,00%       | 396 134,17   |
|                         | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK        | 2 282 487,38 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt: 2 - Neuznatelné náklady  
Soupis: SO.401.2 - SO.401.2 - Veřejné osvětlení

Místo:  
Zadavatel: Obec Luštěnice  
Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 28. 6. 2024  
Projektant: ANADA HS s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

| Kód dílu - Popis                         | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací                 | 1 886 353,21      |
| 21-M - Elektromontáže silnoprůd          | 1 082 715,85      |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 803 637,36        |

Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
 Objekt: 2 - Neuznatelné náklady  
 Soupis:

|            |                  |              |                      |
|------------|------------------|--------------|----------------------|
| Místo:     |                  | Datum:       | 28. 6. 2024          |
| Zadavatel: | Obec Luštěnice   | Projektant:  | ANADA HS s.r.o.      |
| Uchazeč:   | STRABAG SIS a.s. | Zpracovatel: | Ing. Jaroslav Altera |

Strana 29 z 33

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ         | Množství     | J.cena [CZK]    | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 33 | K   | PC.2.1 | Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, demontáž stávajících osvětlovacích bodů, zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v době výstavby, přesun hnízd bezdrátového rozhlasu | hod        | 80,000       | 557,19          | 44 575,20         |                 |
| 34 | M   | Pol11  | <i>Přidružený a pomocný materiál</i>                                                                                                                                                              | <i>kpl</i> | <i>1,000</i> | <i>2 476,39</i> | <i>2 476,39</i>   |                 |

**D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 803 637,36**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                             |           |                |                 |                  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 35 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                                                                                                                                           | km        | 0,500          | 2 154,46        | 1 077,23         | CS ÚRS 2024 01 |
| 36 | K | 460131113 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3                                                                                                                               | m3        | 14,800         | 1 522,98        | 22 540,10        | CS ÚRS 2024 01 |
| 37 | K | 460080013 | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15                                                                                                                                | m3        | 14,800         | 2 253,51        | 33 351,95        | CS ÚRS 2024 01 |
| 38 | M | Pol15     | <i>Betonová směs C12/15 včetně dopravy</i>                                                                                                                                                                  | <i>m3</i> | <i>14,800</i>  | <i>4 890,86</i> | <i>72 384,73</i> |                |
| 39 | M | Pol16     | <i>Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250</i>                                                                                                                                                   | <i>ks</i> | <i>14,000</i>  | <i>1 758,23</i> | <i>24 615,22</i> |                |
| 40 | K | 460120013 | Zásyp jam ručně v hornině třídy 3                                                                                                                                                                           | m3        | 0,500          | 393,75          | 196,88           |                |
| 41 | K | 460120115 | Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání                                                                                                                                            | m3        | 0,500          | 4 940,39        | 2 470,20         |                |
| 42 | K | 460161172 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3                                                                                                                                     | m         | 455,000        | 544,80          | 247 884,00       | CS ÚRS 2024 01 |
| 43 | K | 460161302 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3                                                                                                                                    | m         | 12,000         | 1 069,80        | 12 837,60        | CS ÚRS 2024 01 |
| 44 | K | 460260001 | Zatažení lana do kanálu nebo tvármicové trasy                                                                                                                                                               | m         | 580,000        | 56,70           | 32 886,00        | CS ÚRS 2024 01 |
| 45 | K | 460421172 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm                                                                                                            | m         | 455,000        | 210,49          | 95 772,95        |                |
| 46 | M | Pol14     | <i>Písek pro kabelové lože</i>                                                                                                                                                                              | <i>m3</i> | <i>36,000</i>  | <i>817,21</i>   | <i>29 419,56</i> |                |
| 47 | K | 460470001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem                                                                                                                                              | kus       | 8,000          | 97,69           | 781,52           | CS ÚRS 2024 01 |
| 48 | K | 460470011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení                                                                                                                                                  | kus       | 14,000         | 186,97          | 2 617,58         | CS ÚRS 2024 01 |
| 49 | K | 460470012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu                                                                                                                                                  | m         | 210,000        | 53,49           | 11 232,90        | CS ÚRS 2024 01 |
| 50 | K | 460490012 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm                                                                                                                                                                   | m         | 620,000        | 20,56           | 12 747,20        |                |
| 51 | M | Pol15.1   | <i>Kabelová výstražná folie š 25 cm</i>                                                                                                                                                                     | <i>m</i>  | <i>620,000</i> | <i>3,71</i>     | <i>2 300,20</i>  |                |
| 52 | K | 460510065 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm                                                                                                                                     | m         | 598,000        | 203,06          | 121 429,88       |                |
| 53 | M | Pol16.1   | <i>Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm</i>                                                                                                                                                       | <i>m</i>  | <i>580,000</i> | <i>40,86</i>    | <i>23 698,80</i> |                |
| 54 | M | Pol17     | <i>Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm</i>                                                                                                                                                      | <i>m</i>  | <i>6,000</i>   | <i>69,34</i>    | <i>416,04</i>    |                |
| 55 | M | Pol18     | <i>Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm s obetonováním v komunikaci</i>                                                                                                                          | <i>m</i>  | <i>12,000</i>  | <i>193,16</i>   | <i>2 317,92</i>  |                |
| 56 | M | Pol19     | <i>Betonová směs C12/15 včetně dopravy</i>                                                                                                                                                                  | <i>m3</i> | <i>1,400</i>   | <i>4 940,39</i> | <i>6 916,55</i>  |                |
| 57 | K | 460560143 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m         | 455,000        | 91,01           | 41 409,55        |                |
| 58 | K | 460560273 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m         | 12,000         | 194,40          | 2 332,80         |                |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt:  
2 - Neuznatelné náklady  
Soupis:  
VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| KSO:              | CC-CZ:             |
| Místo:            | Datum: 28. 6. 2024 |
| Zadavatel:        | IČ:                |
| Obec Luštěnice    | DIČ:               |
| Uchazeč:          | IČ: 45359041       |
| STRABAG SIS a.s.  | DIČ: CZ45359041    |
| Projektant:       | IČ: 27086135       |
| CR Project s.r.o. | DIČ: CZ27086135    |
| Zpracovatel:      | IČ:                |
| Josef Nentwich    | DIČ:               |
| Poznámka:         |                    |

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 636 322,32 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 636 322,32  | 21,00%     | 133 627,69 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 769 950,01 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích  
Objekt: 2 - Neuznatelné náklady

Soupis: **VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:  
Zadavatel: Obec Luštěnice  
Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 28. 6. 2024  
Projektant: CR Project s.r.o.  
Zpracovatel: Josef Nentwich

| Kód dílu - Popis                 | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>  | <b>636 322,32</b> |
| OST - Vedlejší a ostatní náklady | 636 322,32        |
| O02 - Vedlejší náklady           | 467 018,41        |
| O03 - Ostatní náklady            | 169 303,91        |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích

Objekt:

## 2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

## VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

28. 6. 2024

Zadavatel:

Obec Luštěnice

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**636 322,32**

D OST

### Vedlejší a ostatní náklady

636 322,32

D O02

### Vedlejší náklady

467 018,41

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |            |            |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|--|
| 1  | K | VON990002 | Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,000 | 15 028,88  | 15 028,88  |  |
| 2  | K | VON990003 | Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000 | 9 175,58   | 9 175,58   |  |
| 3  | K | VON990004 | Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,000 | 50 538,48  | 50 538,48  |  |
| 4  | K | VON990005 | Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny                                                                                                                                   | soubor | 1,000 | 25 269,24  | 25 269,24  |  |
| 5  | K | VON990007 | Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem                                                                            | soubor | 1,000 | 25 269,24  | 25 269,24  |  |
| 6  | K | VON990009 | Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)                               | soubor | 1,000 | 6 317,31   | 6 317,31   |  |
| 7  | K | VON990011 | Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny                                                                                                                         | soubor | 1,000 | 16 470,78  | 16 470,78  |  |
| 8  | K | VON990012 | Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele                                                                                                              | soubor | 1,000 | 114 621,27 | 114 621,27 |  |
| 9  | K | VON990013 | Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím | soubor | 1,000 | 8 541,00   | 8 541,00   |  |
| 10 | K | VON990014 | Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření                                                                                                                                                       | soubor | 1,000 | 5 256,00   | 5 256,00   |  |
| 11 | K | VON990019 | Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., CETIN, ...)                                                                                                           | soubor | 1,000 | 127 812,38 | 127 812,38 |  |
| 12 | K | VON990080 | Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření                                                                                                                                                                         | soubor | 1,000 | 4 422,12   | 4 422,12   |  |
| 13 | K | VON990081 | Dopravně - inženýrské opatření - zřízení                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,000 | 9 716,02   | 9 716,02   |  |
| 14 | K | VON990082 | Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000 | 38 864,09  | 38 864,09  |  |
| 15 | K | VON990083 | Dopravně - inženýrské opatření - odstranění                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,000 | 9 716,02   | 9 716,02   |  |

## D O03

### Ostatní náklady

169 303,91

|    |   |            |                                                                                        |        |       |           |           |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 16 | K | ON990001-A | Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele -<br>vytyčení stavby                | soubor | 1,000 | 18 951,93 | 18 951,93 |
| 17 | K | ON990001-C | Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele -<br>vyhotovení geometrického plánu | soubor | 1,000 | 47 379,83 | 47 379,83 |
| 18 | K | ON990002-A | Zhotovení realizační dokumentace stavby                                                | soubor | 1,000 | 65 384,16 | 65 384,16 |
| 19 | K | ON990002-B | Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla                                        | soubor | 1,000 | 37 587,99 | 37 587,99 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230023  
Stavba: Luštěnice, vodovod

KSO:  
Místo: Luštěnice

CC-CZ:  
Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:  
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

IČ: 46356983  
DIČ: CZ46356983

Uchazeč:  
STRABAG SIS a.s.

IČ: 45359041  
DIČ: CZ45359041

Projektant:  
ŠINDLAR s.r.o.

IČ: 26003236  
DIČ: CZ 260 03 236

Zpracovatel:  
Roman Bárta

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](#)

|                         |                      |                             |                           |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 6 120 593,53              |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>6 120 593,53 | Výše daně<br>1 285 324,64 |
|                         | 12,00%               | 0,00                        | 0,00                      |
|                         | Cena s DPH v CZK     |                             | 7 405 918,17              |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230023

**Stavba:** Luštěnice, vodovod

Místo: Luštěnice

Datum:

24. 5. 2024

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Projektant:

ŠINDLAR s.r.o.

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

Roman Bárta

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

**6 120 593,53**

**7 405 918,17**

**SO 01 Brodecká, obnova vodovodu**

2 955 802,42

3 576 520,93

SO 01.1 Řad A

1 315 887,37

1 592 223,72

SO 01.2 Řad B

708 216,35

856 941,78

SO 01.3 Řad B-1

292 359,27

353 754,72

SO 01.4. Propoj do ulice Školní

158 419,72

191 687,86

SO 01.5. Přepojení přípojek

480 919,71

581 912,85

**SO 02 Nádražní, výstavba vodovodu**

2 671 038,57

3 231 956,67

SO 02.1. Řad C

2 284 769,51

2 764 571,11

SO 02.2. Přepojení přípojek

386 269,06

467 385,56

**03 Vedlejší a ostatní náklady**

493 752,54

597 440,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Luštěnice, vodovod  
Objekt: SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu  
Soupis: SO 01.1 - Řad A

KSO: Místo: Luštěnice  
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
Uchazeč: STRABAG SIS a.s.  
Projektant: ŠINDLAR s.r.o.  
Zpracovatel: Roman Bárta

CC-CZ: Datum: 24. 5. 2024  
IČ: 46356983  
DIČ: CZ46356983  
IČ: 45359041  
DIČ: CZ45359041  
IČ: 26003236  
DIČ: CZ 260 03 236  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 315 887,37

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| snížená      | 1 315 887,37 | 21,00%     | 276 336,35 |
|              | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 1 592 223,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Luštěnice, vodovod  
Objekt: SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu  
Soupis: SO 01.1 - Řad A

Místo: Luštěnice  
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 24. 5. 2024  
Projektant: ŠINDLAR s.r.o.  
Zpracovatel: Roman Bárta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 315 887,37

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 286 692,25 |
| 1 - Zemní práce           | 244 737,94   |
| 2 - Zakládání             | 29 947,82    |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 1 166,96   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 23 004,86  |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 31 104,67  |
| 8 - Trubní vedení                       | 881 359,52 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 321,63   |
| 997 - Přesun sutě                       | 55 815,06  |
| 998 - Přesun hmot                       | 17 233,79  |
| OST - Ostatní                           | 29 195,12  |

| SOUPIS PRACÍ                              |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |  |
|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| Stavba: Luštěnice, vodovod                |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |  |
| Objekt: SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |  |
| Soupis: SO 01.1 - Řad A                   |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |  |
| Místo:                                    |     | Luštěnice                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          | Datum:       |                   | 24. 5. 2024     |  |
| Zadavatel:                                |     | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          | Projektant:  |                   | ŠINDLAR s.r.o.  |  |
| Uchazeč:                                  |     | STRABAG SIS a.s.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          | Zpracovatel: |                   | Roman Bárta     |  |
| PČ                                        | Typ | Kód                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ           | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
| Náklady soupisu celkem                    |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              | 1 315 887,37      |                 |  |
| D                                         |     | HSV                                        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 286 692,25 |          |              |                   |                 |  |
| D                                         |     | 1                                          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 244 737,94   |          |              |                   |                 |  |
| 1                                         | K   | 113106123                                  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby                                                                                                                | m2           | 13,000   | 99,06        | 1 287,78          | CS ÚRS 2024 01  |  |
| VV                                        |     | 6,5*2,0                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 13,000   |              |                   |                 |  |
| 2                                         | K   | 113107324                                  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                                                        | m2           | 91,350   | 173,35       | 15 835,52         | CS ÚRS 2024 01  |  |
| VV                                        |     | výkres D.4.1                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | délky dle tabulky kubatur                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | 89,1*1,0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 89,100   |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | 1,5*1,5 "jáma pro montáž potrubí           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 2,250    |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | Součet                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 91,350   |              |                   |                 |  |
| 3                                         | K   | 113154124                                  | Frézování živiničního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                                                                                                                         | m2           | 92,160   | 133,44       | 12 297,83         | CS ÚRS 2024 01  |  |
| VV                                        |     | výkres D.4.1                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | délky dle tabulky kubatur                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | 89,91                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 89,910   |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | 1,5*1,5 "jáma pro montáž potrubí           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 2,250    |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | Součet                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 92,160   |              |                   |                 |  |
| 4                                         | K   | 113202111                                  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                                                                 | m            | 8,000    | 99,06        | 792,48            | CS ÚRS 2024 01  |  |
| 5                                         | K   | 115101201                                  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                              | hod          | 80,000   | 105,25       | 8 420,00          | CS ÚRS 2024 01  |  |
| VV                                        |     | 80,0 "odborný odhad                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 80,000   |              |                   |                 |  |
| 6                                         | K   | 119001405                                  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m            | 1,000    | 445,75       | 445,75            | CS ÚRS 2024 01  |  |
| VV                                        |     | 1*1,0                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 1,000    |              |                   |                 |  |
| 7                                         | K   | 119001421                                  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř                                                                 | m            | 3,000    | 346,69       | 1 040,07          | CS ÚRS 2024 01  |  |
| VV                                        |     | 3*1,0                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 3,000    |              |                   |                 |  |
| 8                                         | K   | 130001101                                  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                                                                                                             | m3           | 6,800    | 941,03       | 6 399,00          | CS ÚRS 2024 01  |  |
| VV                                        |     | (1+3)*2*0,5*1,0*1,7                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 6,800    |              |                   |                 |  |
| 9                                         | K   | 132254204                                  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                           | m3           | 66,573   | 594,33       | 39 566,33         | CS ÚRS 2024 01  |  |
| VV                                        |     | výkres D.4.1                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | dle tabulky kubatur                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | 50 % celkového výkopu                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | řad                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | 93,41*0,5                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 46,705   |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | 7,0*1,5*2,5*0,5                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 13,125   |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | 89,91*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 6,743    |              |                   |                 |  |
| VV                                        |     | Součet                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 66,573   |              |                   |                 |  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | K   | 132354204   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                    | m3 | 66,573   | 693,39       | 46 161,05         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50 % celkového výkopu                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | řad                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 93,41*0,5                                                                                                                                                                                                                                  |    | 46,705   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 7,0*1,5*2,5*0,5                                                                                                                                                                                                                            |    | 13,125   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 89,91*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                                                                                                                                                                                                                |    | 6,743    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 66,573   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 151811131   | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                              | m2 | 265,950  | 99,06        | 26 345,01         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 265,95                                                                                                                                                                                                                                     |    | 265,950  |              |                   |                 |
| 12 | K   | 151811132   | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m                                                                                                                     | m2 | 35,000   | 148,58       | 5 200,30          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | jáma pro montáž potrubí                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2*7,0*2,5                                                                                                                                                                                                                                  |    | 35,000   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 151811231   | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                           | m2 | 265,950  | 24,76        | 6 584,92          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | dle položky zřízení                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 265,95                                                                                                                                                                                                                                     |    | 265,950  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 151811232   | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m                                                                                                                  | m2 | 35,000   | 43,34        | 1 516,90          | CS ÚRS 2024 01  |
| 15 | K   | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                                                                                                    | m3 | 112,521  | 96,96        | 10 910,04         |                 |
|    | VV  |             | - vodorovný přesun sypaniny                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | - poplatek za uložení                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 66,573+66,573                                                                                                                                                                                                                              |    | 133,146  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | -5,5*1,5*2,5 "zásyp zeminou z výkopu                                                                                                                                                                                                       |    | -20,625  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 112,521  |              |                   |                 |
| 16 | K   | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                            | m3 | 73,490   | 260,02       | 19 108,87         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 47,24 "náhrada výkopku                                                                                                                                                                                                                     |    | 47,240   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*1,5*2,5 "náhrada výkopku                                                                                                                                                                                                               |    | 5,625    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 52,865   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | zemina z výkopu                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5,5*1,5*2,5 "zemina z výkopu                                                                                                                                                                                                               |    | 20,625   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 73,490   |              |                   |                 |
| 17 | M   | 58331202    | šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit                                                                                                                                                                                                    | t  | 5,730    | 422,22       | 2 419,32          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2,865*2,0                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5,730    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny | m3 | 29,400   | 544,80       | 16 017,12         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 29,4                                                                                                                                                                                                                                       |    | 29,400   |              |                   |                 |
| 19 | M   | 58331201    | šterkopisek netříděný                                                                                                                                                                                                                      | t  | 58,800   | 414,79       | 24 389,65         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 29,4*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                   |    | 58,800   |              |                   |                 |
|    | D   | 2           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 29 947,82         |                 |
| 20 | K   | 211531111   | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                                                               | m3 | 13,487   | 1 560,12     | 21 041,34         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 89,91*((0,2+0,1)/2*1,0)                                                                                                                                                                                                                    |    | 13,487   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 212751105   | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125         | m  | 89,910   | 99,06        | 8 906,48          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | D   | 3           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 1 166,96          |                 |
| 22 | K   | 359901111   | Výčištění stok jakékoliv výšky                                                                                                                                                                                                             | m  | 14,500   | 80,48        | 1 166,96          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | stávající chránička                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 14,5                                                                                                                                                                                                                                       |    | 14,500   |              |                   |                 |
|    | D   | 4           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 23 004,86         |                 |
| 23 | K   | 936311111   | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2                                                                                  | m3 | 0,076    | 32 815,10    | 2 493,95          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 4*(PI*0,25*(0,16*0,16-0,11*0,11))                                                                                                                                                                                                          |    | 0,042    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3*(PI*0,25*(0,1*0,1-0,045*0,045))                                                                                                                                                                                                          |    | 0,019    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1*(PI*0,25*(0,15*0,15-0,055*0,055))                                                                                                                                                                                                        |    | 0,015    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,076    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 451573111   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                                 | m3 | 13,490   | 1 461,07     | 19 709,83         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 13,49                                                                                                                                                                                                                                      |    | 13,490   |              |                   |                 |
| 25 | K   | 452313151   | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25                                                                                           | m3 | 0,146    | 5 486,87     | 801,08            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.3.1                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2*0,2*0,8*0,25 "OB1                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,080    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1*0,3*0,4*0,55 "OB3                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,066    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,146    |              |                   |                 |
|    | D   | 5           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 31 104,67         |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26 | K   | 564831011-R  | Podklad ze šterkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                               | m2  | 91,350   | 191,92       | 17 531,89         |                 |
|    | VV  |              | bude použita šterkordrt' odtěžená z komunikace                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 89,1*1,0                                                                                                                                                                |     | 89,100   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 1,5*1,5 "jáma pro montáž potrubí                                                                                                                                        |     | 2,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                  |     | 91,350   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 564910411-R  | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm                                              | m2  | 91,350   | 148,58       | 13 572,78         |                 |
|    | VV  |              | bude použit recyklát odtěžený z komunikace                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 89,1*1,0                                                                                                                                                                |     | 89,100   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 1,5*1,5 "jáma pro montáž potrubí                                                                                                                                        |     | 2,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                  |     | 91,350   |              |                   |                 |
| D  |     | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                           |     |          |              |                   | 881 359,52      |
| 28 | K   | 810391811    | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400                                                                                              | m   | 5,000    | 272,40       | 1 362,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |              | 5,0 "stávající chránička                                                                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 29 | K   | 850245121    | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80                                                                                     | kus | 2,000    | 4 333,67     | 8 667,34          | CS ÚRS 2024 01  |
| 30 | K   | 850355121    | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200                                                                                    | kus | 4,000    | 6 314,78     | 25 259,12         | CS ÚRS 2024 01  |
| 31 | K   | 851241131    | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80                                                                   | m   | 4,170    | 222,87       | 929,37            | CS ÚRS 2024 01  |
| 32 | M   | 5525301580   | trouba vodovodní litinová hrdlová Class 100 dl 6m DN 80                                                                                                                 | m   | 4,700    | 1 727,28     | 8 118,22          |                 |
| 33 | K   | 851351131    | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200                                                                  | m   | 102,500  | 346,69       | 35 535,73         | CS ÚRS 2024 01  |
| 34 | M   | 5525301920   | trouba vodovodní litinová hrdlová Class 100 dl 6m DN 200                                                                                                                | m   | 102,500  | 3 574,66     | 366 402,65        |                 |
| 35 | M   | 55251463     | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 200                                                                                                 | kus | 4,000    | 2 501,15     | 10 004,60         | CS ÚRS 2024 01  |
| 36 | K   | 857242122    | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80                        | kus | 4,000    | 742,92       | 2 971,68          | CS ÚRS 2024 01  |
| 37 | M   | 55253892     | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80                                                                              | kus | 1,000    | 2 153,22     | 2 153,22          | CS ÚRS 2024 01  |
| 38 | M   | 55253489     | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80                                                                                       | kus | 1,000    | 2 052,92     | 2 052,92          | CS ÚRS 2024 01  |
| 39 | M   | 55251656r    | příruba litinová PN16 pro vodovodní PE potrubí 80/90                                                                                                                    | kus | 2,000    | 6 276,40     | 12 552,80         |                 |
| 40 | K   | 857262122    | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100                       | kus | 2,000    | 879,12       | 1 758,24          | CS ÚRS 2024 01  |
| 41 | M   | 55251658r    | příruba litinová PN16 pro vodovodní PE potrubí 100/90                                                                                                                   | kus | 1,000    | 7 497,26     | 7 497,26          |                 |
| 42 | M   | 55251660     | příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 125/144mm                                                                                                  | kus | 1,000    | 6 900,45     | 6 900,45          | CS ÚRS 2024 01  |
| 43 | K   | 857264122    | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100                        | kus | 1,000    | 1 126,76     | 1 126,76          | CS ÚRS 2024 01  |
| 44 | M   | 55253516     | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100                                                                                    | kus | 1,000    | 4 030,32     | 4 030,32          | CS ÚRS 2024 01  |
| 45 | K   | 857351131    | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 | kus | 2,000    | 1 052,46     | 2 104,92          | CS ÚRS 2024 01  |
| 46 | M   | 55253944     | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-45°                                                                                              | kus | 2,000    | 7 738,70     | 15 477,40         | CS ÚRS 2024 01  |
| 47 | K   | 857352122    | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200                       | kus | 10,000   | 1 485,83     | 14 858,30         | CS ÚRS 2024 01  |
| 48 | M   | 55253619     | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 200/80                                                                                                   | kus | 3,000    | 5 298,23     | 15 894,69         | CS ÚRS 2024 01  |
| 49 | M   | 55253493     | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200                                                                                      | kus | 3,000    | 5 254,89     | 15 764,67         | CS ÚRS 2024 01  |
| 50 | M   | 55253896     | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 140mm DN 200                                                                             | kus | 2,000    | 5 679,59     | 11 359,18         | CS ÚRS 2024 01  |
| 51 | M   | 55253306     | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 800mm                                                                                                              | kus | 2,000    | 22 886,76    | 45 773,52         | CS ÚRS 2024 01  |
| 52 | K   | 857354122    | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200                        | kus | 3,000    | 2 253,51     | 6 760,53          | CS ÚRS 2024 01  |
| 53 | M   | 55253536     | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200                                                                                       | kus | 1,000    | 12 029,04    | 12 029,04         | CS ÚRS 2024 01  |
| 54 | M   | 55253533     | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/100                                                                             | kus | 1,000    | 10 675,70    | 10 675,70         | CS ÚRS 2024 01  |
| 55 | M   | 55253598     | kříž přírubový litinový PN10 TT-kus DN 200/200                                                                                                                          | kus | 1,000    | 23 515,76    | 23 515,76         | CS ÚRS 2024 01  |
| 56 | K   | 871251811    | Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm                                                                                        | m   | 5,000    | 68,10        | 340,50            | CS ÚRS 2024 01  |
| 57 | K   | 871351811    | Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm                                                                                      | m   | 15,000   | 99,06        | 1 485,90          | CS ÚRS 2024 01  |
| 58 | K   | 891241112    | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80                 | kus | 1,000    | 928,64       | 928,64            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |              | 1                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 59 | M   | 42221212     | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16                                                                                                              | kus | 1,000    | 5 192,98     | 5 192,98          | CS ÚRS 2024 01  |
| 60 | M   | 950108000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)                                                                                                      | KS  | 1,000    | 2 488,77     | 2 488,77          |                 |
| 61 | K   | 891241222    | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80                                                               | kus | 2,000    | 1 052,46     | 2 104,92          | CS ÚRS 2024 01  |
| 62 | M   | 42221303     | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm                                                                                                | kus | 2,000    | 5 192,98     | 10 385,96         | CS ÚRS 2024 01  |
| 63 | M   | 42210101     | kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm                                                                                                                                         | kus | 2,000    | 952,17       | 1 904,34          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód                                                         | Popis                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 64 | K   | 891241821                                                   | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80                                             | kus | 2,000    | 371,46       | 742,92            | CS ÚRS 2024 01  |
| 65 | K   | 891261222                                                   | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100                                              | kus | 2,000    | 1 609,65     | 3 219,30          | CS ÚRS 2024 01  |
| 66 | M   | 42221304                                                    | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm                                                                               | kus | 2,000    | 6 210,77     | 12 421,54         | CS ÚRS 2024 01  |
| 67 | M   | 42210106                                                    | kolo ruční pro DN 100 D 300mm                                                                                                                           | kus | 2,000    | 1 123,04     | 2 246,08          | CS ÚRS 2024 01  |
| 68 | K   | 891261821                                                   | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100                                            | kus | 2,000    | 371,46       | 742,92            | CS ÚRS 2024 01  |
| 69 | K   | 891351112                                                   | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupavy (bez poklopů) DN 200 | kus | 1,000    | 2 600,20     | 2 600,20          | CS ÚRS 2024 01  |
| 70 | M   | 42221307                                                    | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm                                                                               | kus | 1,000    | 17 379,27    | 17 379,27         | CS ÚRS 2024 01  |
| 71 | M   | 55.950120000003                                             | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,35-1,8 200 (1,35-1,8m)                                                                                               | kus | 1,000    | 3 279,97     | 3 279,97          |                 |
| 72 | K   | 891351222                                                   | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200                                              | kus | 3,000    | 2 600,20     | 7 800,60          | CS ÚRS 2024 01  |
| 73 | M   | 42221307                                                    | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm                                                                               | kus | 3,000    | 17 379,27    | 52 137,81         | CS ÚRS 2024 01  |
| 74 | M   | 42210103                                                    | kolo ruční pro DN 200 D 350mm                                                                                                                           | kus | 3,000    | 1 730,99     | 5 192,97          | CS ÚRS 2024 01  |
| 75 | K   | 891351821                                                   | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200                                            | kus | 2,000    | 990,55       | 1 981,10          | CS ÚRS 2024 01  |
| 76 | K   | 891359961                                                   | Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/hrdlo DN 200                             | kus | 1,000    | 1 176,28     | 1 176,28          | CS ÚRS 2024 01  |
| 77 | M   | 55.944200                                                   | spojka U expres DN 200                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 18 647,18    | 18 647,18         |                 |
| 78 | K   | 892241111                                                   | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                               | m   | 4,170    | 1,24         | 5,17              | CS ÚRS 2024 01  |
| 79 | K   | 892273122                                                   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                               | m   | 4,170    | 49,53        | 206,54            | CS ÚRS 2024 01  |
| 80 | K   | 892351111                                                   | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                        | m   | 102,500  | 61,91        | 6 345,78          | CS ÚRS 2024 01  |
| 81 | K   | 892353122                                                   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200                                                                                               | m   | 102,500  | 86,67        | 8 883,68          | CS ÚRS 2024 01  |
| 82 | K   | 892372111                                                   | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300                                                                       | kus | 4,000    | 2 847,84     | 11 391,36         | CS ÚRS 2024 01  |
| 83 | K   | 899401112                                                   | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                 | kus | 2,000    | 495,28       | 990,56            | CS ÚRS 2024 01  |
| 84 | M   | 42291352                                                    | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupavy osazení do terénu a do vozovky                                                                             | kus | 2,000    | 1 448,69     | 2 897,38          | CS ÚRS 2024 01  |
| 85 | M   | 55.348100000000                                             | PODKLAD. DESKA UNI UNI                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 1,24         | 2,48              |                 |
| 86 | K   | 899722113                                                   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                    | m   | 89,910   | 18,57        | 1 669,63          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     | 89,91                                                       |                                                                                                                                                         |     | 89,910   |              |                   |                 |
| 87 | K   | 899911272                                                   | Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 187 do 220 mm                               | kus | 12,000   | 1 547,74     | 18 572,88         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     | 12                                                          |                                                                                                                                                         |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 88 | K   | 899913103-R                                                 | Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů                                                                                                | kus | 6,000    | 742,92       | 4 457,52          |                 |
| VV |     | včetně materiálu                                            |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 6                                                           |                                                                                                                                                         |     | 6,000    |              |                   |                 |
| D  |     | 9                                                           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                     |     |          |              | 2 321,63          |                 |
| 89 | K   | 952905212                                                   | Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosů bahna mechanické podlah                                                                   | m2  | 12,500   | 185,73       | 2 321,63          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     | vyčištění armaturních šachet A3 a A4                        |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 2*2,5*2,5                                                   |                                                                                                                                                         |     | 12,500   |              |                   |                 |
| D  |     | 997                                                         | Přesun sutě                                                                                                                                             |     |          |              | 55 815,06         |                 |
| 90 | K   | 997221551                                                   | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                   | t   | 127,163  | 303,36       | 38 576,17         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     | šterk a recyklát z podkladních vrstev na meziskládku a zpět |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 52,983*2                                                    |                                                                                                                                                         |     | 105,966  |              |                   |                 |
| VV |     | (21,197/2)*2                                                |                                                                                                                                                         |     | 21,197   |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                      |                                                                                                                                                         |     | 127,163  |              |                   |                 |
| 91 | K   | 997221551-R                                                 | Likvidace sutí v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                              | t   | 15,619   | 767,68       | 11 990,39         |                 |
| VV |     | - vodorovný přesun                                          |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | - poplatek za uložení                                       |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | (21,197/2)*3,38+1,64                                        |                                                                                                                                                         |     | 15,619   |              |                   |                 |
| 92 | K   | 997221611                                                   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí                                                                                            | t   | 52,983   | 99,06        | 5 248,50          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     | šterkodrt z meziskládky                                     |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 52,983                                                      |                                                                                                                                                         |     | 52,983   |              |                   |                 |
| D  |     | 998                                                         | Přesun hmot                                                                                                                                             |     |          |              | 17 233,79         |                 |
| 93 | K   | 998273102                                                   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                    | t   | 115,990  | 148,58       | 17 233,79         | CS ÚRS 2024 01  |
| D  |     | OST                                                         | Ostatní                                                                                                                                                 |     |          |              | 29 195,12         |                 |
| 94 | K   | 8999905.R1                                                  | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 80                                                                                                                   | m   | 4,170    | 12,38        | 51,62             |                 |
| 95 | K   | 8999905.R2                                                  | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 200                                                                                                                  | m   | 102,500  | 92,86        | 9 518,15          |                 |
| 96 | K   | 9000010.R                                                   | Rozbor pitné vody dle vyhl.č.376/200 Sb.                                                                                                                | kpl | 1,000    | 4 767,04     | 4 767,04          |                 |
| 97 | K   | R003                                                        | Demontáž a zpětné osazení sloupu VO                                                                                                                     | kpl | 1,000    | 14 858,31    | 14 858,31         |                 |
| VV |     | demontáž a zpětná montáž                                    |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | včetně zemních prací                                        |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                           |                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu

Soupis:

**SO 01.2 - Řad B**

KSO:

Místo: Luštěnice

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

IČ:

46356983

DIČ:

CZ46356983

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

Projektant:

ŠINDLAR s.r.o.

IČ:

26003236

DIČ:

CZ 260 03 236

Zpracovatel:

Roman Bárta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**708 216,35**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
708 216,35  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
148 725,43  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**856 941,78**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu

Soupis:

**SO 01.2 - Řad B**

Místo:

Luštěnice

Datum:

24. 5. 2024

|                                         |                                            |                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Zadavatel:                              | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | Projektant:       | ŠINDLAR s.r.o. |
| Uchazeč:                                | STRABAG SIS a.s.                           | Zpracovatel:      | Roman Bárta    |
| Kód dílu - Popis                        |                                            | Cena celkem [CZK] |                |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         |                                            | <b>708 216,35</b> |                |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |                                            | 698 951,99        |                |
| 1 - Zemní práce                         |                                            | 221 055,52        |                |
| 2 - Zakládání                           |                                            | 30 243,48         |                |
| 4 - Vodorovné konstrukce                |                                            | 22 017,70         |                |
| 5 - Komunikace pozemní                  |                                            | 62 212,44         |                |
| 8 - Trubní vedení                       |                                            | 248 440,95        |                |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                            | 39 506,36         |                |
| 997 - Přesun sutě                       |                                            | 57 499,89         |                |
| 998 - Přesun hmot                       |                                            | 17 975,65         |                |
| OST - Ostatní                           |                                            | 9 264,36          |                |

|                                                       |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                   |                   |                 |
|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>SOUPIS PRACÍ</b>                                   |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                   |                   |                 |
| Stavba: Luštěnice, vodovod                            |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                   |                   |                 |
| Objekt: SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu             |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                   |                   |                 |
| Soupis: <b>SO 01.2 - Řad B</b>                        |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                   |                   |                 |
| Místo: Luštěnice                                      |     |                              | Datum: 24. 5. 2024                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                   |                   |                 |
| Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |     |                              | Projektant: ŠINDLAR s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                   |                   |                 |
| Uchazeč: STRABAG SIS a.s.                             |     |                              | Zpracovatel: Roman Bárta                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                   |                   |                 |
| PČ                                                    | Typ | Kód                          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK]      | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                         |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | <b>708 216,35</b> |                   |                 |
| D                                                     | HSV | Práce a dodávky HSV          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | 698 951,99        |                   |                 |
| D                                                     | 1   | Zemní práce                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | 221 055,52        |                   |                 |
| 1                                                     | K   | 113107321                    | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm                                                 | m2  | 32,930   | 99,06             | 3 262,05          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     | 32,93*1,0 "provizorní povrch |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 32,930   |                   |                   |                 |
| 2                                                     | K   | 113107322                    | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                        | m2  | 50,270   | 148,58            | 7 469,12          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     | 17,34*1,0 "štěrka            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 17,340   |                   |                   |                 |
| VV                                                    |     | 32,93*1,0 "asf               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 32,930   |                   |                   |                 |
| VV                                                    |     | Součet                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 50,270   |                   |                   |                 |
| 3                                                     | K   | 113154123                    | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                                                            | m2  | 85,618   | 105,64            | 9 044,69          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     | 32,93*1,0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 32,930   |                   |                   |                 |
| VV                                                    |     | 32,93*1,6                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 52,688   |                   |                   |                 |
| VV                                                    |     | Součet                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 85,618   |                   |                   |                 |
| 4                                                     | K   | 115101201                    | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                              | hod | 40,000   | 105,25            | 4 210,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     | 40,0 "odborný odhad          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 40,000   |                   |                   |                 |
| 5                                                     | K   | 119001405                    | Dobasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř | m   | 3,000    | 445,75            | 1 337,25          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     | 3*1,0                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,000    |                   |                   |                 |
| 6                                                     | K   | 119001421                    | Dobasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř | m   | 7,000    | 346,69            | 2 426,83          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     | 7*1,0                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,000    |                   |                   |                 |
| 7                                                     | K   | 121151103                    | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                        | m2  | 40,530   | 31,90             | 1 292,91          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     | 40,53*1,0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 40,530   |                   |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 130001101   | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                      | m3 | 14,000   | 1 337,25     | 18 721,50         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | (7+3)*2*0,5*1,0*1,4                                                                                                                                                                                                                       |    | 14,000   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 132254204   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                    | m3 | 48,880   | 594,33       | 29 050,85         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50 % celkového výkopu                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 84,14*0,5                                                                                                                                                                                                                                 |    | 42,070   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 90,8*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                                                                                                                                                                                                                |    | 6,810    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |    | 48,880   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 132354204   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                   | m3 | 48,880   | 693,39       | 33 892,90         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50 % celkového výkopu                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 84,14*0,5                                                                                                                                                                                                                                 |    | 42,070   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 90,8*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                                                                                                                                                                                                                |    | 6,810    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |    | 48,880   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 151811131   | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                             | m2 | 222,970  | 99,06        | 22 087,41         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 222,97                                                                                                                                                                                                                                    |    | 222,970  |              |                   |                 |
| 12 | K   | 151811231   | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                          | m2 | 222,970  | 24,76        | 5 520,74          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | dle položky zřízení                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 222,97                                                                                                                                                                                                                                    |    | 222,970  |              |                   |                 |
| 13 | K   | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                                                                                                   | m3 | 64,680   | 96,96        | 6 271,37          |                 |
|    | VV  |             | - vodorovný přesun sypaniny                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | - poplatek za uložení                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 48,88+48,88                                                                                                                                                                                                                               |    | 97,760   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | - 33,08*zásyp zeminou z výkopu                                                                                                                                                                                                            |    | -33,080  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |    | 64,680   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                           | m3 | 49,640   | 260,02       | 12 907,39         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 16,56 "náhrada výkopku                                                                                                                                                                                                                    |    | 16,560   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 33,08 "zeminu z výkopu                                                                                                                                                                                                                    |    | 33,080   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |    | 49,640   |              |                   |                 |
| 15 | M   | 58331202    | štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit                                                                                                                                                                                                   | t  | 33,120   | 422,22       | 13 983,93         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 16,56*2,0                                                                                                                                                                                                                                 |    | 33,120   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny | m3 | 20,430   | 544,80       | 11 130,26         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 20,43                                                                                                                                                                                                                                     |    | 20,430   |              |                   |                 |
| 17 | M   | 58331201    | štěrkopísek netříděný                                                                                                                                                                                                                     | t  | 40,860   | 414,79       | 16 948,32         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 20,43*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                 |    | 40,860   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 181111131   | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                   | m2 | 81,060   | 148,58       | 12 043,89         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 40,53*2                                                                                                                                                                                                                                   |    | 81,060   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 181351003   | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                            | m2 | 40,530   | 148,58       | 6 021,95          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 40,53*1,0                                                                                                                                                                                                                                 |    | 40,530   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 181411121   | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                | m2 | 121,590  | 24,76        | 3 010,57          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 81,06+40,53                                                                                                                                                                                                                               |    | 121,590  |              |                   |                 |
| 21 | M   | 00572472    | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                                                                                        | kg | 2,432    | 173,35       | 421,59            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 121,59*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                             |    | 2,432    |              |                   |                 |
|    | D   | 2           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 30 243,48         |                 |
| 22 | K   | 211531111   | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo tratí odvodňovacích žebor, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                                                           | m3 | 13,620   | 1 560,12     | 21 248,83         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 90,8*((0,2+0,1)/2*1,0)                                                                                                                                                                                                                    |    | 13,620   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23  | K   | 212751105    | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125 | m   | 90,800   | 99,06        | 8 994,65          | CS ÚRS 2024 01  |
| D 4 |     |              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 22 017,70         |                 |
| 24  | K   | 451573111    | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                         | m3  | 13,620   | 1 461,07     | 19 899,77         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |              | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 13,62                                                                                                                                                                                                                              |     | 13,620   |              |                   |                 |
| 25  | K   | 452313151    | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25                                                                                   | m3  | 0,386    | 5 486,87     | 2 117,93          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |              | výkres D.3.2                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 8*0,2*0,8*0,25 "OB1                                                                                                                                                                                                                |     | 0,320    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 1*0,3*0,4*0,55 "OB3                                                                                                                                                                                                                |     | 0,066    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,386    |              |                   |                 |
| D 5 |     |              | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 62 212,44         |                 |
| 26  | K   | 564732111    | Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                            | m2  | 17,340   | 216,68       | 3 757,23          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |              | 17,34*1,0 "šterk                                                                                                                                                                                                                   |     | 17,340   |              |                   |                 |
| 27  | K   | 564831011    | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                           | m2  | 17,340   | 191,92       | 3 327,89          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |              | 17,34*1,0 "šterk                                                                                                                                                                                                                   |     | 17,340   |              |                   |                 |
| 28  | K   | 564871016    | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm                                                                                                                           | m2  | 32,930   | 451,94       | 14 882,38         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |              | 32,93*1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 32,930   |              |                   |                 |
| 29  | K   | 565135101    | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                           | m2  | 32,930   | 299,98       | 9 878,34          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |              | 32,93*1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 32,930   |              |                   |                 |
| 30  | K   | 567122111    | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm                                                                                                  | m2  | 32,930   | 333,07       | 10 968,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |              | 32,93*1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 32,930   |              |                   |                 |
| 31  | K   | 573111112    | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                             | m2  | 32,930   | 30,75        | 1 012,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |              | 32,93*1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 32,930   |              |                   |                 |
| 32  | K   | 573211109    | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                                              | m2  | 52,688   | 14,71        | 775,04            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |              | 32,93*1,6                                                                                                                                                                                                                          |     | 52,688   |              |                   |                 |
| 33  | K   | 577144111    | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm                                                                  | m2  | 52,688   | 334,25       | 17 610,96         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |              | 32,93*1,6                                                                                                                                                                                                                          |     | 52,688   |              |                   |                 |
| D 8 |     |              | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 248 440,95        |                 |
| 34  | K   | 851241131    | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80                                                                                                                              | m   | 90,800   | 222,87       | 20 236,60         | CS ÚRS 2024 01  |
| 35  | M   | 5525301580   | trouba vodovodní litinová hrdlová Class 100 dl 6m DN 80                                                                                                                                                                            | m   | 90,800   | 1 727,28     | 156 837,02        |                 |
| 36  | K   | 857241131    | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80                                                             | kus | 8,000    | 767,67       | 6 141,36          | CS ÚRS 2024 01  |
| 37  | M   | 55253904     | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-11,25°                                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 2 825,56     | 2 825,56          | CS ÚRS 2024 01  |
| 38  | M   | 55253940     | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45°                                                                                                                                                          | kus | 7,000    | 3 241,59     | 22 691,13         | CS ÚRS 2024 01  |
| 39  | K   | 857242122    | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80                                                                                   | kus | 2,000    | 742,92       | 1 485,84          | CS ÚRS 2024 01  |
| 40  | M   | 55253892     | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 2 153,22     | 2 153,22          | CS ÚRS 2024 01  |
| 41  | M   | 55253489     | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 2 052,92     | 2 052,92          | CS ÚRS 2024 01  |
| 42  | K   | 857251141    | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 90                                 | kus | 1,000    | 400,58       | 400,58            | CS ÚRS 2024 01  |
| 43  | M   | 55.709305614 | WAGA- spojka DN 80                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 6 651,57     | 6 651,57          |                 |
| P   |     |              | Poznámka k položce:<br>Rozsah d 84 - 105 / DN 80; jistění v tahu do PN 16                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 44  | M   | 55.2118063   | Vnitřní podpurná nerezová vsuvka DN 80                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 1 142,85     | 1 142,85          |                 |
| 45  | K   | 891241222    | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80                                                                                                                          | kus | 1,000    | 1 052,46     | 1 052,46          | CS ÚRS 2024 01  |
| 46  | M   | 42221303     | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm                                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 5 192,98     | 5 192,98          | CS ÚRS 2024 01  |
| 47  | M   | 42210101     | kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 952,17       | 952,17            | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                               | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 48 | K   | 892241111   | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                                                           | m              | 90,800   | 74,29        | 6 745,53          | CS ÚRS 2024 01  |
| 49 | K   | 892273122   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                                                           | m              | 90,800   | 49,53        | 4 497,32          | CS ÚRS 2024 01  |
| 50 | K   | 892372111   | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300                                                                                                   | kus            | 2,000    | 2 847,84     | 5 695,68          | CS ÚRS 2024 01  |
| 51 | K   | 899722113   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                                                | m              | 90,800   | 18,57        | 1 686,16          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 90,8                                                                                                                                                                                |                | 90,800   |              |                   |                 |
| D  |     | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                 |                |          |              | 39 506,36         |                 |
| 52 | K   | 919112233   | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm                                                                           | m              | 67,460   | 254,00       | 17 134,84         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 32,93*2+1,6                                                                                                                                                                         |                | 67,460   |              |                   |                 |
| 53 | K   | 919122132   | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m              | 67,460   | 68,63        | 4 629,78          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 32,93*2+1,6                                                                                                                                                                         |                | 67,460   |              |                   |                 |
| 54 | K   | 919731122   | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm                                                     | m              | 67,460   | 93,33        | 6 296,04          |                 |
| VV |     |             | 32,93*2+1,6                                                                                                                                                                         |                | 67,460   |              |                   |                 |
| 55 | K   | 919735112   | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                          | m              | 67,460   | 93,33        | 6 296,04          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 32,93*2+1,6                                                                                                                                                                         |                | 67,460   |              |                   |                 |
| 56 | K   | 936311111   | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m <sup>2</sup>               | m <sup>3</sup> | 0,006    | 32 815,10    | 196,89            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | (PI*0,25*(0,1*0,1-0,05*0,05))                                                                                                                                                       |                | 0,006    |              |                   |                 |
| 57 | K   | 977151125   | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm                                       | m              | 0,250    | 19 811,08    | 4 952,77          | CS ÚRS 2024 01  |
| D  |     | 997         | Přesun sutě                                                                                                                                                                         |                |          |              | 57 499,89         |                 |
| 58 | K   | 997221551   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                               | t              | 105,966  | 303,36       | 32 145,85         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | šterk z podkladních vrstev na meziskládku a zpět                                                                                                                                    |                |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 52,983*2                                                                                                                                                                            |                | 105,966  |              |                   |                 |
| 59 | K   | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                                                          | t              | 26,190   | 767,68       | 20 105,54         |                 |
| VV |     |             | - vodorovný přesun                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | - poplatek za uložení                                                                                                                                                               |                |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 21,17+3,38+1,64                                                                                                                                                                     |                | 26,190   |              |                   |                 |
| 60 | K   | 997221611   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                        | t              | 52,983   | 99,06        | 5 248,50          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | šterkodrt' z meziskládky                                                                                                                                                            |                |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 52,983                                                                                                                                                                              |                | 52,983   |              |                   |                 |
| D  |     | 998         | Přesun hmot                                                                                                                                                                         |                |          |              | 17 975,65         |                 |
| 61 | K   | 998273102   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                                | t              | 120,983  | 148,58       | 17 975,65         | CS ÚRS 2024 01  |
| D  |     | OST         | Ostatní                                                                                                                                                                             |                |          |              | 9 264,36          |                 |
| 62 | K   | 8999905.R1  | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 80                                                                                                                                               | m              | 90,800   | 49,53        | 4 497,32          |                 |
| 63 | K   | 9000010.R   | Rozbor pitné vody dle vyhl.č.376/200 Sb.                                                                                                                                            | kpl            | 1,000    | 4 767,04     | 4 767,04          |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu

Soupis:

**SO 01.3 - Řad B-1**

KSO:

Místo: Luštěnice

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

IČ:

46356983

DIČ:

CZ46356983

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

Projektant:

ŠINDLAR s.r.o.

IČ:

26003236

DIČ:

CZ 260 03 236

Zpracovatel:

Roman Bárta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**292 359,27**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
292 359,27  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
61 395,45  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**353 754,72**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu

Soupis:

**SO 01.3 - Řad B-1**

Místo:

Luštěnice

Datum:

24. 5. 2024

|                                         |                                            |                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Zadavatel:                              | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | Projektant:       | ŠINDLAR s.r.o. |
| Uchazeč:                                | STRABAG SIS a.s.                           | Zpracovatel:      | Roman Bárta    |
| Kód dílu - Popis                        |                                            | Cena celkem [CZK] |                |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         |                                            | <b>292 359,27</b> |                |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |                                            | 285 734,98        |                |
| 1 - Zemní práce                         |                                            | 126 380,40        |                |
| 2 - Zakládání                           |                                            | 7 955,51          |                |
| 4 - Vodorovné konstrukce                |                                            | 7 263,17          |                |
| 5 - Komunikace pozemní                  |                                            | 3 106,05          |                |
| 8 - Trubní vedení                       |                                            | 130 326,87        |                |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                            | 3 034,30          |                |
| 997 - Přesun sutě                       |                                            | 3 379,18          |                |
| 998 - Přesun hmot                       |                                            | 4 289,50          |                |
| OST - Ostatní                           |                                            | 6 624,29          |                |

| SOUPIS PRACÍ                                          |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Stavba: Luštěnice, vodovod                            |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| Objekt: SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu             |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| Soupis: SO 01.3 - Řad B-1                             |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| Místo: Luštěnice                                      |     |                     | Datum: 24. 5. 2024                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |     |                     | Projektant: ŠINDLAR s.r.o.                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| Uchazeč: STRABAG SIS a.s.                             |     |                     | Zpracovatel: Roman Bárta                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| PČ                                                    | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem                                |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              | 292 359,27        |                 |
| D                                                     | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              | 285 734,98        |                 |
| D                                                     | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              | 126 380,40        |                 |
| 1                                                     | K   | 113107322           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                | m2     | 4,560    | 148,58       | 677,52            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     |                     | 4,56*1,0 "šterk                                                                                                                                                                                                                                          | 4,560  |          |              |                   |                 |
| 2                                                     | K   | 113107324           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                | m2     | 3,650    | 173,35       | 632,73            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     |                     | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                    |     |                     | délky dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                    |     |                     | 3,65*1,0 "asf                                                                                                                                                                                                                                            | 3,650  |          |              |                   |                 |
| 3                                                     | K   | 113154124           | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                                                   | m2     | 3,650    | 133,44       | 487,06            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     |                     | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                    |     |                     | délky dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                    |     |                     | 3,65*1,0                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,650  |          |              |                   |                 |
| 4                                                     | K   | 113202111           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                         | m      | 2,000    | 99,06        | 198,12            | CS ÚRS 2024 01  |
| 5                                                     | K   | 115101201           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                      | hod    | 10,000   | 105,25       | 1 052,50          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     |                     | 10,0 "odborný odhad                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000 |          |              |                   |                 |
| 6                                                     | K   | 119001421           | Dčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s | m      | 1,000    | 346,69       | 346,69            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     |                     | 1*1,0                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000  |          |              |                   |                 |
| 7                                                     | K   | 121151103           | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                | m2     | 16,790   | 31,90        | 535,60            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                    |     |                     | 16,79*1,0                                                                                                                                                                                                                                                | 16,790 |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 130001101   | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                      | m3 | 81,650   | 941,03       | 76 835,10         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | (71)*2*0,5*1,0*1,15                                                                                                                                                                                                                       |    | 81,650   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 132254204   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                    | m3 | 13,320   | 594,33       | 7 916,48          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50 % celkového výkopu                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 22,89*0,5                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,445   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 25,0*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                                                                                                                                                                                                                |    | 1,875    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |    | 13,320   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 132354204   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                   | m3 | 13,320   | 693,39       | 9 235,95          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50 % celkového výkopu                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 22,89*0,5                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,445   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 25,0*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                                                                                                                                                                                                                |    | 1,875    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |    | 13,320   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 151811131   | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                            | m2 | 59,700   | 99,06        | 5 913,88          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 59,7                                                                                                                                                                                                                                      |    | 59,700   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 151811231   | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                         | m2 | 59,700   | 24,76        | 1 478,17          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | dle položky zřízení                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 59,7                                                                                                                                                                                                                                      |    | 59,700   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                                                                                                   | m3 | 15,180   | 96,96        | 1 471,85          |                 |
|    | VV  |             | - vodorovný přesun sypaniny                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | - poplatek za uložení                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 13,32+13,32                                                                                                                                                                                                                               |    | 26,640   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | - 11,46 "zásyp zeminou z výkopu                                                                                                                                                                                                           |    | -11,460  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |    | 15,180   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                           | m3 | 13,390   | 260,02       | 3 481,67          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,93 "náhrada výkopku                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,930    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 11,46 "zemina z výkopu                                                                                                                                                                                                                    |    | 11,460   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |    | 13,390   |              |                   |                 |
| 15 | M   | 58331202    | štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit                                                                                                                                                                                                   | t  | 3,860    | 422,22       | 1 629,77          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,93*2,0                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,860    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny | m3 | 5,620    | 544,80       | 3 061,78          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5,62                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,620    |              |                   |                 |
| 17 | M   | 58331201    | štěrkopísek netříděný                                                                                                                                                                                                                     | t  | 11,240   | 414,79       | 4 662,24          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5,62*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                  |    | 11,240   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 181111131   | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                   | m2 | 33,580   | 148,58       | 4 989,32          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 16,79*2                                                                                                                                                                                                                                   |    | 33,580   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 181351003   | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                            | m2 | 16,790   | 20,98        | 352,25            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 16,79*1,0                                                                                                                                                                                                                                 |    | 16,790   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 181411121   | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                | m2 | 50,370   | 24,76        | 1 247,16          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 16,79+33,58                                                                                                                                                                                                                               |    | 50,370   |              |                   |                 |
| 21 | M   | 00572472    | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                                                                                        | kg | 1,007    | 173,35       | 174,56            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 50,37*0,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                              |    | 1,007    |              |                   |                 |
|    | D   | 2           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 7 955,51          |                 |
| 22 | K   | 211531111   | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo tratí odvodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                                                           | m3 | 3,750    | 1 461,07     | 5 479,01          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 25,0*((0,2+0,1)/2*1,0)                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,750    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23  | K   | 212751105       | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125 | m   | 25,000   | 99,06        | 2 476,50          | CS ÚRS 2024 01  |
| D 4 |     |                 | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 7 263,17          |                 |
| 24  | K   | 451541111       | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrté 0-63 mm                                                                                                                                                  | m3  | 0,500    | 1 560,12     | 780,06            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |                 | 0,5 "hydrantová drenáž                                                                                                                                                                                                             |     | 0,500    |              |                   |                 |
| 25  | K   | 451573111       | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                         | m3  | 3,750    | 1 461,07     | 5 479,01          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |                 | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                 | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                 | 3,75                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,750    |              |                   |                 |
| 26  | K   | 452313151       | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25                                                                                   | m3  | 0,183    | 5 486,87     | 1 004,10          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |                 | výkres D.3.3                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                 | 4*0,2*0,8*0,25 "OB1                                                                                                                                                                                                                |     | 0,160    |              |                   |                 |
|     | VV  |                 | 1*0,3*0,3*0,25 "OB2                                                                                                                                                                                                                |     | 0,023    |              |                   |                 |
|     | VV  |                 | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,183    |              |                   |                 |
| D 5 |     |                 | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 3 106,05          |                 |
| 27  | K   | 564732111       | Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                            | m2  | 4,560    | 216,68       | 988,06            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |                 | 4,56*1,0 "šterk                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,560    |              |                   |                 |
| 28  | K   | 564831011       | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                           | m2  | 4,560    | 191,92       | 875,16            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |                 | 4,56*1,0 "šterk                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,560    |              |                   |                 |
| 29  | K   | 564831011-R     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                           | m2  | 3,650    | 191,92       | 700,51            |                 |
|     | VV  |                 | bude použita šterkodrt' odtěžena z komunikace                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                 | 3,65*1,0 "asf                                                                                                                                                                                                                      |     | 3,650    |              |                   |                 |
| 30  | K   | 564910411-R     | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                         | m2  | 3,650    | 148,58       | 542,32            |                 |
|     | VV  |                 | bude použit recyklát odtěžený z komunikace                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                 | 3,65*1,0 "asf                                                                                                                                                                                                                      |     | 3,650    |              |                   |                 |
| D 8 |     |                 | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 130 326,87        |                 |
| 31  | K   | 851241131       | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80                                                                                                                              | m   | 25,000   | 222,87       | 5 571,75          | CS ÚRS 2024 01  |
| 32  | M   | 5525301580      | trouba vodovodní litinová hrdlová Class 100 dl 6m DN 80                                                                                                                                                                            | m   | 25,000   | 1 727,28     | 43 182,00         |                 |
| 33  | K   | 857241131       | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80                                                             | kus | 4,000    | 767,67       | 3 070,68          | CS ÚRS 2024 01  |
| 34  | M   | 55253940        | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45°                                                                                                                                                          | kus | 4,000    | 5 992,85     | 23 971,40         | CS ÚRS 2024 01  |
| 35  | K   | 857242122       | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80                                                                                   | kus | 2,000    | 742,92       | 1 485,84          | CS ÚRS 2024 01  |
| 36  | M   | 55253489        | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 1 906,82     | 1 906,82          | CS ÚRS 2024 01  |
| 37  | M   | 55.505008020016 | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 6 413,66     | 6 413,66          |                 |
| 38  | K   | 891241112       | Montáž vodovodních armatur na potrubí soupatěk nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80                                                                            | kus | 1,000    | 928,64       | 928,64            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 39  | M   | 42221212        | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16                                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 5 192,98     | 5 192,98          | CS ÚRS 2024 01  |
| 40  | M   | 950108000003    | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)                                                                                                                                                                 | KS  | 1,000    | 2 488,77     | 2 488,77          |                 |
| 41  | K   | 891247112       | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 1 362,01     | 1 362,01          | CS ÚRS 2024 01  |
| 42  | M   | 42273589        | hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 17 087,06    | 17 087,06         | CS ÚRS 2024 01  |
| 43  | K   | 892241111       | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                                                                                                          | m   | 25,000   | 74,29        | 1 857,25          | CS ÚRS 2024 01  |
| 44  | K   | 892273122       | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                                                                                                          | m   | 25,000   | 49,53        | 1 238,25          | CS ÚRS 2024 01  |
| 45  | K   | 892372111       | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 2 847,84     | 5 695,68          | CS ÚRS 2024 01  |
| 46  | K   | 899401112       | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 495,28       | 495,28            | CS ÚRS 2024 01  |
| 47  | M   | 42291352        | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 1 498,21     | 1 498,21          | CS ÚRS 2024 01  |
| 48  | M   | 55.348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 1,24         | 1,24              |                 |
| 49  | K   | 899401113       | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 742,92       | 742,92            | CS ÚRS 2024 01  |
| 50  | M   | 42291452        | poklop litinový hydrantový DN 80                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 3 442,18     | 3 442,18          | CS ÚRS 2024 01  |
| 51  | M   | 55.348200000000 | PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 1,24         | 1,24              |                 |
| 52  | K   | 899722113       | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                                                                                               | m   | 25,000   | 18,57        | 464,25            | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                 | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | vv  |             | 25,0                                                                                                                                                                  |                | 25,000   |              |                   |                 |
| 53 | K   | 899913103-R | Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů                                                                                                              | kus            | 3,000    | 742,92       | 2 228,76          |                 |
|    | vv  |             | včetně materiálu                                                                                                                                                      |                |          |              |                   |                 |
|    | vv  |             | 3                                                                                                                                                                     |                | 3,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                   |                |          |              | 3 034,30          |                 |
| 54 | K   | 919735112   | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                            | m              | 8,300    | 93,33        | 774,64            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | vv  |             | 2*3,65+1,0                                                                                                                                                            |                | 8,300    |              |                   |                 |
| 55 | K   | 936311111   | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 0,006    | 32 815,10    | 196,89            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | vv  |             | (PI*0,25*(0,1*0,1-0,05*0,05))                                                                                                                                         |                | 0,006    |              |                   |                 |
| 56 | K   | 977151125   | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm                         | m              | 0,250    | 8 251,08     | 2 062,77          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | D   | 997         | Přesun sutě                                                                                                                                                           |                |          |              | 3 379,18          |                 |
| 57 | K   | 997221551   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                 | t              | 5,074    | 303,36       | 1 539,25          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | vv  |             | šterk a recyklát z podkladních vrstev na meziskládku a zpět                                                                                                           |                |          |              |                   |                 |
|    | vv  |             | 2,117*2                                                                                                                                                               |                | 4,234    |              |                   |                 |
|    | vv  |             | 0,84/2*2                                                                                                                                                              |                | 0,840    |              |                   |                 |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                |                | 5,074    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                                            | t              | 1,742    | 767,68       | 1 337,30          |                 |
|    | vv  |             | - vodorovný přesun                                                                                                                                                    |                |          |              |                   |                 |
|    | vv  |             | - poplatek za uložení                                                                                                                                                 |                |          |              |                   |                 |
|    | vv  |             | 1,322                                                                                                                                                                 |                | 1,322    |              |                   |                 |
|    | vv  |             | 0,84/2                                                                                                                                                                |                | 0,420    |              |                   |                 |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                |                | 1,742    |              |                   |                 |
| 59 | K   | 997221611   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                          | t              | 5,074    | 99,06        | 502,63            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | vv  |             | šterk a recyklát z meziskládky                                                                                                                                        |                |          |              |                   |                 |
|    | vv  |             | 2,117*2                                                                                                                                                               |                | 4,234    |              |                   |                 |
|    | vv  |             | 0,84/2*2                                                                                                                                                              |                | 0,840    |              |                   |                 |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                |                | 5,074    |              |                   |                 |
|    | D   | 998         | Přesun hmot                                                                                                                                                           |                |          |              | 4 289,50          |                 |
| 60 | K   | 998273102   | Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                 | t              | 28,870   | 148,58       | 4 289,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | D   | OST         | Ostatní                                                                                                                                                               |                |          |              | 6 624,29          |                 |
| 61 | K   | 8999905.R1  | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 80                                                                                                                                 | m              | 25,000   | 74,29        | 1 857,25          |                 |
| 62 | K   | 9000010.R   | Rozbor pitné vody dle vyhl.č.376/200 Sb.                                                                                                                              | kpl            | 1,000    | 4 767,04     | 4 767,04          |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu

Soupis:

**SO 01.4. - Propoj do ulice Školní**

KSO:

Místo: Luštěnice

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

IČ:

46356983

DIČ:

CZ46356983

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

Projektant:

ŠINDLAR s.r.o.

IČ:

26003236

DIČ:

CZ 260 03 236

Zpracovatel:

Roman Bárta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**158 419,72**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
158 419,72  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
33 268,14  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**191 687,86**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu

Soupis:

**SO 01.4. - Propoj do ulice Školní**

Místo:

Luštěnice

Datum:

24. 5. 2024

|                                 |                                            |                   |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Zadavatel:                      | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | Projektant:       | ŠINDLAR s.r.o. |
| Uchazeč:                        | STRABAG SIS a.s.                           | Zpracovatel:      | Roman Bárta    |
| Kód dílu - Popis                |                                            | Cena celkem [CZK] |                |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> |                                            | <b>158 419,72</b> |                |
| HSV - Práce a dodávky HSV       |                                            | 153 646,48        |                |
| 1 - Zemní práce                 |                                            | 62 476,98         |                |
| 2 - Zakládání                   |                                            | 1 737,49          |                |
| 4 - Vodorovné konstrukce        |                                            | 1 198,08          |                |
| 5 - Komunikace pozemní          |                                            | 1 859,13          |                |
| 8 - Trubní vedení               |                                            | 78 533,42         |                |
| 997 - Přesun sutě               |                                            | 3 560,49          |                |
| 998 - Přesun hmot               |                                            | 4 280,89          |                |
| OST - Ostatní                   |                                            | 4 773,24          |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>SOUPIS PRACÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| Stavba: Luštěnice, vodovod<br>Objekt: SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu<br>Soupis: <b>SO 01.4. - Propoj do ulice Školní</b><br>Místo: Luštěnice<br>Datum: 24. 5. 2024<br>Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.<br>Projektant: ŠINDLAR s.r.o.<br>Uchazeč: STRABAG SIS a.s.<br>Zpracovatel: Roman Bárta |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              | <b>158 419,72</b> |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              | 153 646,48        |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              | 62 476,98         |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 113107324           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                                                       | m2     | 5,460    | 173,35       | 946,49            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     | délky dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     | 5,46*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,460  |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 113154124           | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                                                                                                                          | m2     | 5,460    | 133,44       | 728,58            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     | délky dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     | 5,46*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,460  |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 115101201           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                             | hod    | 10,000   | 105,25       | 1 052,50          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     | 10,0 "odborný odhad                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,000 |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 119001405           | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m      | 1,000    | 445,75       | 445,75            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     | 1*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000  |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 119001421           | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m      | 1,000    | 346,69       | 346,69            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     | 1*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000  |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 130001101           | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                                                                                                            | m3     | 5,800    | 1 337,25     | 7 756,05          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     | (1+3)*2*0,5*1,0*1,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,800  |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 132254204           | Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                          | m3     | 3,320    | 594,33       | 1 973,18          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50 % celkového výkopu                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5,82*0,5                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,910    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5,46*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,410    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,320    |              |                   |                 |
| 8  | K   | 132354204   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                    | m3 | 3,320    | 693,39       | 2 302,05          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50 % celkového výkopu                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5,82*0,5                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,910    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5,46*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,410    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,320    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 139951123   | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého                                                       | m3 | 2,472    | 9 905,54     | 24 486,49         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | vybourní armatury šachty                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,8*2,8*0,3 *strop                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,512    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2*1,0*0,4*1,2 *stěny                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,472    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 151811131   | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                              | m2 | 16,450   | 99,06        | 1 629,54          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 16,45                                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,450   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 151811231   | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                           | m2 | 16,450   | 24,76        | 407,30            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | dle položky zřízení                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 16,45                                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,450   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                                                                                                    | m3 | 6,640    | 941,03       | 6 248,44          |                 |
|    | VV  |             | - vodorovný přesun sypaniny                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | - poplatek za uložení                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3,32+3,32                                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,640    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                           | m3 | 10,650   | 260,02       | 2 769,21          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | náhrada výkopku                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3,09 *rýha                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,090    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,8*2,8*1,5 *zasypání AŠ                                                                                                                                                                                                                   |    | 7,560    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 10,650   |              |                   |                 |
| 14 | M   | 58331202    | štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit                                                                                                                                                                                                    | t  | 21,300   | 422,22       | 8 993,29          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 10,65*2,0                                                                                                                                                                                                                                  |    | 21,300   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 1,740    | 544,80       | 947,95            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,74                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,740    |              |                   |                 |
| 16 | M   | 58331201    | štěrkopísek netříděný                                                                                                                                                                                                                      | t  | 3,480    | 414,79       | 1 443,47          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,74*2 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                   |    | 3,480    |              |                   |                 |
|    | D   | 2           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 1 737,49          |                 |
| 17 | K   | 211531111   | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                                                               | m3 | 0,819    | 1 461,07     | 1 196,62          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 5,46*((0,2+0,1)/2*1,0)                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,819    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 212751105   | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125         | m  | 5,460    | 99,06        | 540,87            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | D   | 4           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 1 198,08          |                 |
| 19 | K   | 451573111   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                                                 | m3 | 0,820    | 1 461,07     | 1 198,08          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 0,82                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,820    |              |                   |                 |
|    | D   | 5           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 1 859,13          |                 |
| 20 | K   | 564831011-R | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                   | m2 | 5,460    | 191,92       | 1 047,88          |                 |
|    | VV  |             | bude použita štěrkodrt' odtěžena z komunikace                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5,46*1,0                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,460    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K   | 564910411-R     | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm                               | m2  | 5,460    | 148,58       | 811,25            |                 |
|    | VV  |                 | bude použit recyklát odtěžený z komunikace                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 5,46*1,0                                                                                                                                                 |     | 5,460    |              |                   |                 |
|    | D   | 8               | Trubní vedení                                                                                                                                            |     |          |              | 78 533,42         |                 |
| 22 | K   | 850311811       | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150                                                    | m   | 5,000    | 206,78       | 1 033,90          | CS ÚRS 2024 01  |
| 23 | K   | 851351131       | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200                                                   | m   | 5,000    | 346,69       | 1 733,45          | CS ÚRS 2024 01  |
| 24 | M   | 5525301920      | trouba vodovodní litinová hrdlová Class 100 dl 6m DN 200                                                                                                 | m   | 5,000    | 3 574,66     | 17 873,30         |                 |
| 25 | K   | 857352122       | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200        | kus | 1,000    | 1 485,83     | 1 485,83          | CS ÚRS 2024 01  |
| 26 | M   | 55253896        | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 140mm DN 200                                                              | kus | 1,000    | 5 679,59     | 5 679,59          | CS ÚRS 2024 01  |
| 27 | K   | 891351112       | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 | kus | 1,000    | 2 600,20     | 2 600,20          | CS ÚRS 2024 01  |
| 28 | M   | 42221307        | šoupátko pitné voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm                                                                                | kus | 1,000    | 17 379,27    | 17 379,27         | CS ÚRS 2024 01  |
| 29 | M   | 55.950120000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E1/A-1,35-1,8 200 (1,35-1,8m)                                                                                                | kus | 1,000    | 3 279,97     | 3 279,97          |                 |
| 30 | K   | 891351821       | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200                                             | kus | 3,000    | 990,55       | 2 971,65          | CS ÚRS 2024 01  |
| 31 | K   | 891359961       | Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/hrdlo DN 200                              | kus | 1,000    | 1 176,28     | 1 176,28          | CS ÚRS 2024 01  |
| 32 | M   | 55.944200       | spojka U expres DN 200                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 18 647,18    | 18 647,18         |                 |
| 33 | K   | 892351111       | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                         | m   | 5,000    | 1,24         | 6,20              | CS ÚRS 2024 01  |
| 34 | K   | 892353122       | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                | m   | 5,000    | 86,67        | 433,35            | CS ÚRS 2024 01  |
| 35 | K   | 892372111       | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300                                                                        | kus | 2,000    | 1,24         | 2,48              | CS ÚRS 2024 01  |
| 36 | K   | 899102211       | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg                                                              | kus | 1,000    | 648,81       | 648,81            | CS ÚRS 2024 01  |
| 37 | K   | 899401112       | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                  | kus | 1,000    | 495,28       | 495,28            | CS ÚRS 2024 01  |
| 38 | M   | 42291352        | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                                                                             | kus | 1,000    | 1 498,21     | 1 498,21          | CS ÚRS 2024 01  |
| 39 | M   | 55.348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 1,24         | 1,24              |                 |
| 40 | K   | 899722113       | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                     | m   | 5,460    | 18,57        | 101,39            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |                 | 5,46                                                                                                                                                     |     | 5,460    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 899913103-R     | Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů                                                                                                 | kus | 2,000    | 742,92       | 1 485,84          |                 |
|    | VV  |                 | včetně materiálů                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 2                                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 997             | Přesun sutě                                                                                                                                              |     |          |              | 3 560,49          |                 |
| 42 | K   | 997221551       | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                    | t   | 7,590    | 303,36       | 2 302,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |                 | šterk a recyklát z podkladních vrstev na meziskládku a zpět                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 3,167*2                                                                                                                                                  |     | 6,334    |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 1,256/2*2                                                                                                                                                |     | 1,256    |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | Součet                                                                                                                                                   |     | 7,590    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 997221551-R     | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                               | t   | 1,149    | 767,68       | 882,06            |                 |
|    | VV  |                 | - vodorovný přesun                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | - poplatek za uložení                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 1,256/2                                                                                                                                                  |     | 0,628    |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 0,521                                                                                                                                                    |     | 0,521    |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | Součet                                                                                                                                                   |     | 1,149    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 997221611       | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                             | t   | 3,795    | 99,06        | 375,93            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |                 | šterkodrt z meziskládky                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 3,167+(1,256/2)                                                                                                                                          |     | 3,795    |              |                   |                 |
|    | D   | 998             | Přesun hmot                                                                                                                                              |     |          |              | 4 280,89          |                 |
| 45 | K   | 998273102       | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                     | t   | 28,812   | 148,58       | 4 280,89          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | D   | OST             | Ostatní                                                                                                                                                  |     |          |              | 4 773,24          |                 |
| 46 | K   | 8999905.R2      | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 200                                                                                                                   | m   | 5,000    | 1,24         | 6,20              |                 |
| 47 | K   | 9000010.R       | Rozbor pitné vody dle vyhl.č.376/200 Sb.                                                                                                                 | kpl | 1,000    | 4 767,04     | 4 767,04          |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu

Soupis:

**SO 01.5. - Připojení přípojek**

KSO:

Místo: Luštěnice

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

IČ:

46356983

DIČ:

CZ46356983

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

Projektant:

ŠINDLAR s.r.o.

IČ:

26003236

DIČ:

CZ 260 03 236

Zpracovatel:

Roman Bárta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**480 919,71**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
480 919,71  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
100 993,14  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**581 912,85**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu

Soupis:

**SO 01.5. - Připojení přípojek**

Místo:

Luštěnice

Datum:

24. 5. 2024

|                                 |                                            |                   |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Zadavatel:                      | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | Projektant:       | ŠINDLAR s.r.o. |
| Uchazeč:                        | STRABAG SIS a.s.                           | Zpracovatel:      | Roman Bárta    |
| Kód dílu - Popis                |                                            | Cena celkem [CZK] |                |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> |                                            | <b>480 919,71</b> |                |
| HSV - Práce a dodávky HSV       |                                            | 480 919,71        |                |
| 1 - Zemní práce                 |                                            | 154 553,17        |                |
| 2 - Zakládání                   |                                            | 20 475,09         |                |
| 4 - Vodorovné konstrukce        |                                            | 15 105,47         |                |
| 5 - Komunikace pozemní          |                                            | 16 256,54         |                |
| 8 - Trubní vedení               |                                            | 225 996,16        |                |
| 997 - Přesun sutě               |                                            | 33 243,66         |                |
| 998 - Přesun hmot               |                                            | 15 289,62         |                |

|                                                       |     |                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| SOUPIS PRACÍ                                          |     |                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| Stavba: Luštěnice, vodovod                            |     |                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| Objekt: SO 01 - Brodecká, obnova vodovodu             |     |                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| Soupis: SO 01.5. - Přepojení přípojek                 |     |                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| Místo: Luštěnice                                      |     |                     | Datum: 24. 5. 2024                                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |     |                     | Projektant: ŠINDLAR s.r.o.                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| Uchazeč: STRABAG SIS a.s.                             |     |                     | Zpracovatel: Roman Bárta                                                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| PČ                                                    | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem                                |     |                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | 480 919,71        |                 |
| D                                                     | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | 480 919,71        |                 |
| D                                                     | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | 154 553,17        |                 |
| 1                                                     | K   | 113107322           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2     | 4,110    | 148,58       | 610,66            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                       |     | VV                  | 2,54*1,0 "šterk                                                                                                                                                                                                           | 2,540  |          |              |                   |                 |
|                                                       |     | VV                  | 1,57*1,0 "asf. místní                                                                                                                                                                                                     | 1,570  |          |              |                   |                 |
|                                                       |     | VV                  | Součet                                                                                                                                                                                                                    | 4,110  |          |              |                   |                 |
| 2                                                     | K   | 113107324           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2     | 39,060   | 173,35       | 6 771,05          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                       |     | VV                  | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
|                                                       |     | VV                  | délky dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|                                                       |     | VV                  | 39,06*1,0                                                                                                                                                                                                                 | 39,060 |          |              |                   |                 |
| 3                                                     | K   | 113154123           | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                     | m2     | 4,082    | 105,64       | 431,22            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                       |     | VV                  | 1,57*1,0                                                                                                                                                                                                                  | 1,570  |          |              |                   |                 |
|                                                       |     | VV                  | 1,57*1,6                                                                                                                                                                                                                  | 2,512  |          |              |                   |                 |
|                                                       |     | VV                  | Součet                                                                                                                                                                                                                    | 4,082  |          |              |                   |                 |
| 4                                                     | K   | 113154124           | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                    | m2     | 39,060   | 133,44       | 5 212,17          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                       |     | VV                  | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
|                                                       |     | VV                  | délky dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|                                                       |     | VV                  | 39,06*1,0                                                                                                                                                                                                                 | 39,060 |          |              |                   |                 |
| 5                                                     | K   | 113202111           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                          | m      | 18,000   | 99,06        | 1 783,08          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                       |     | VV                  | 2*4*2,0+2,0                                                                                                                                                                                                               | 18,000 |          |              |                   |                 |
| 6                                                     | K   | 115101201           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                       | hod    | 20,000   | 105,25       | 2 105,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                       |     | VV                  | 20,0 "odborný odhad                                                                                                                                                                                                       | 20,000 |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 7  | K   | 119001405   | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm               | m  | 3,000    | 445,75       | 1 337,25          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 3*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,000    |              |                   |                 |
| 8  | K   | 119001421   | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m  | 2,000    | 346,69       | 693,38            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 2*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 121151103   | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 18,300   | 31,90        | 583,77            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 18,3*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 18,300   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 130001101   | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                                                                                                                     | m3 | 5,750    | 1 337,25     | 7 689,19          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | (2+3)*2*0,5*1,0*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,750    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 132254204   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                    | m3 | 36,030   | 594,33       | 21 413,71         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 50 % celkového výkopu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 62,84*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 31,420   |              |                   |                 |
| VV |     |             | 61,47*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,610    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 36,030   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 132354204   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                   | m3 | 36,030   | 693,39       | 24 982,84         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 50 % celkového výkopu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 62,84*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 31,420   |              |                   |                 |
| VV |     |             | 61,47*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,610    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 36,030   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 151811131   | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 170,890  | 99,06        | 16 928,36         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 170,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 170,890  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 151811231   | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 170,890  | 24,76        | 4 231,24          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | dle položky zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 170,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 170,890  |              |                   |                 |
| 15 | K   | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 54,560   | 96,96        | 5 290,14          |                 |
| VV |     |             | - vodorovný přesun sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | - poplatek za uložení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 36,03+36,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 72,060   |              |                   |                 |
| VV |     |             | -17,5 "zásyp zeminou z výkopu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -17,500  |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 54,560   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                           | m3 | 42,440   | 260,02       | 11 035,25         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 24,94 "náhrada výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 24,940   |              |                   |                 |
| VV |     |             | 17,5 "zemina z výkopu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 17,500   |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 42,440   |              |                   |                 |
| 17 | M   | 58331202    | šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 49,880   | 422,22       | 21 060,33         | CS ÚRS 2024 01  |
| P  |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 24,94*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 49,880   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                                                                                | m3 | 11,140   | 544,80       | 6 069,07          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 11,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 11,140   |              |                   |                 |
| 19 | M   | 58331201    | šterkopísek netříděný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 22,280   | 414,79       | 9 241,52          | CS ÚRS 2024 01  |
| P  |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 11,14*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 22,280   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 181111131   | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                   | m2 | 36,600   | 76,92        | 2 815,27          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 18,3*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 36,600   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K   | 181351003   | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                     | m2  | 18,300   | 148,58       | 2 719,01          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 18,3*1,0                                                                                                                                                                                                                           |     | 18,300   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 181411121   | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                         | m2  | 54,900   | 24,76        | 1 359,32          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 36,6+18,3                                                                                                                                                                                                                          |     | 54,900   |              |                   |                 |
| 23 | M   | 00572472    | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                                                                                 | kg  | 1,098    | 173,35       | 190,34            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 54,9*0,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                        |     | 1,098    |              |                   |                 |
| D  |     | 2           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 20 475,09         |                 |
| 24 | K   | 211531111   | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                                                       | m3  | 9,221    | 1 560,12     | 14 385,87         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 61,47*((0,2+0,1)/2*1,0)                                                                                                                                                                                                            |     | 9,221    |              |                   |                 |
| 25 | K   | 212751105   | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125 | m   | 61,470   | 99,06        | 6 089,22          | CS ÚRS 2024 01  |
| D  |     | 4           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 15 105,47         |                 |
| 26 | K   | 451573111   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                         | m3  | 9,220    | 1 461,07     | 13 471,07         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 9,22                                                                                                                                                                                                                               |     | 9,220    |              |                   |                 |
| 27 | K   | 452111111   | Osazení betonových dílců prachů pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2                                                                                                                                      | kus | 12,000   | 68,10        | 817,20            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 12                                                                                                                                                                                                                                 |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 28 | M   | 5922826620  | kostka betonová min. rozměr 200x200x50                                                                                                                                                                                             | kus | 12,000   | 68,10        | 817,20            |                 |
| D  |     | 5           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 16 256,54         |                 |
| 29 | K   | 564732111   | Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                            | m2  | 2,540    | 216,68       | 550,37            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 2,54*1,0 "šterk                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,540    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 564831011   | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                           | m2  | 2,540    | 191,92       | 487,48            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 2,54*1,0 "šterk                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,540    |              |                   |                 |
| 31 | K   | 564831011-R | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                           | m2  | 39,060   | 191,92       | 7 496,40          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | bude použita šterkodrt' odtěžena z komunikace                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 39,06*1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 39,060   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 564910411-R | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                         | m2  | 39,060   | 148,58       | 5 803,53          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | bude použit recyklát odtěžený z komunikace                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 39,06*1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 39,060   |              |                   |                 |
| 33 | K   | 565135101   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                           | m2  | 1,570    | 299,98       | 470,97            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 1,57*1,0                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,570    |              |                   |                 |
| 34 | K   | 567122111   | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm                                                                                                  | m2  | 1,570    | 333,07       | 522,92            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 1,57*1,0                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,570    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 573111112   | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                             | m2  | 1,570    | 30,75        | 48,28             | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 1,57*1,0                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,570    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 573211109   | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                                              | m2  | 2,512    | 14,71        | 36,95             | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 1,57*1,6                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,512    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 577144111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm                                                                  | m2  | 2,512    | 334,25       | 839,64            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | 1,57*1,6                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,512    |              |                   |                 |
| D  |     | 8           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 225 996,16        |                 |
| 38 | K   | 871161211   | Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm                                                                                                       | m   | 61,470   | 111,18       | 6 834,23          | CS ÚRS 2024 01  |
| 39 | M   | 28613500r   | potrubí vodovodní PE100 SDR11 32x3,0mm                                                                                                                                                                                             | m   | 61,470   | 61,91        | 3 805,61          |                 |
| 40 | K   | 871241221   | Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 90 x 5,4 mm                                                                                                       | m   | 12,000   | 160,97       | 1 931,64          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | výkres D.4.2                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 12*1,0                                                                                                                                                                                                                             |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 41 | M   | 28613129    | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 90x5,4mm                                                                                                                                                                        | m   | 12,000   | 260,02       | 3 120,24          | CS ÚRS 2024 01  |
| 42 | K   | 871251221-R | Provizorní zakrytí vrchu zemní soupravy uzávěru                                                                                                                                                                                    | ks  | 12,000   | 247,64       | 2 971,68          |                 |
| VV |     |             | montáž včetně materiálu                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | -např. sek PE 110 + záslepka                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 12                                                                                                                                                                                                                                 |     | 12,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43 | K   | 877162001       | Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32                                                  | kus | 12,000   | 284,78       | 3 417,36          | CS ÚRS 2024 01  |
| 44 | M   | 55.2110032      | Isiflo spojka přímá, rozměr 32x32                                                                                                                | kus | 12,000   | 891,50       | 10 698,00         |                 |
| 45 | K   | 891161321       | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"                                                | kus | 12,000   | 714,44       | 8 573,28          | CS ÚRS 2024 01  |
| 46 | M   | 42221551        | šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"                                                                              | kus | 12,000   | 5 854,18     | 70 250,16         | CS ÚRS 2024 01  |
| 47 | M   | 55.960110016003 | ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)                                                                             | kus | 12,000   | 1 894,43     | 22 733,16         |                 |
| 48 | K   | 891181811       | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40                                | kus | 12,000   | 683,48       | 8 201,76          | CS ÚRS 2024 01  |
| 49 | K   | 891249111       | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 12,000   | 1 758,23     | 21 098,76         | CS ÚRS 2024 01  |
| 50 | M   | 42271412        | pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1" 5/4" 6/4" 2"                                      | kus | 12,000   | 1 802,81     | 21 633,72         | CS ÚRS 2024 01  |
| 51 | K   | 899401111       | Osazení poklopů litinových ventilových                                                                                                           | kus | 12,000   | 1 894,43     | 22 733,16         | CS ÚRS 2024 01  |
| 52 | M   | 42291402        | poklop litinový ventilový                                                                                                                        | kus | 12,000   | 1 498,21     | 17 978,52         | CS ÚRS 2024 01  |
| 53 | M   | 55.348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI                                                                                                                           | kus | 12,000   | 1,24         | 14,88             |                 |
| D  |     | 997             | Přesun sutě                                                                                                                                      |     |          |              | 33 243,66         |                 |
| 54 | K   | 997221551       | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                            | t   | 54,294   | 303,36       | 16 470,63         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |                 | šterk a recyklát z podkladních vrstev na meziskládku a zpět                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 22,655*2                                                                                                                                         |     | 45,310   |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | (8,984/2)*2                                                                                                                                      |     | 8,984    |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | Součet                                                                                                                                           |     | 54,294   |              |                   |                 |
| 55 | K   | 997221551-R     | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                       | t   | 14,843   | 767,68       | 11 394,67         |                 |
|    | VV  |                 | - vodorovný přesun                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | - poplatek za uložení                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | (18,984/2)+1,192+0,469+3,69                                                                                                                      |     | 14,843   |              |                   |                 |
| 56 | K   | 997221611       | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                     | t   | 54,294   | 99,06        | 5 378,36          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |                 | šterk a recyklát z meziskládky                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 22,655*2                                                                                                                                         |     | 45,310   |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | (8,984/2)*2                                                                                                                                      |     | 8,984    |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | Součet                                                                                                                                           |     | 54,294   |              |                   |                 |
| D  |     | 998             | Přesun hmot                                                                                                                                      |     |          |              | 15 289,62         |                 |
| 57 | K   | 998273102       | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m             | t   | 102,905  | 148,58       | 15 289,62         | CS ÚRS 2024 01  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

SO 02 - Nádražní, výstavba vodovodu

Soupis:

**SO 02.1. - Řad C**

KSO:

Místo: Luštěnice

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

IČ:

46356983

DIČ:

CZ46356983

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

Projektant:

ŠINDLAR s.r.o.

IČ:

26003236

DIČ:

CZ 260 03 236

Zpracovatel:

Roman Bárta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**2 284 769,51**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
2 284 769,51  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
479 801,60  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 764 571,11**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

SO 02 - Nádražní, výstavba vodovodu

Soupis:

**SO 02.1. - Řad C**

Místo:

Luštěnice

Datum:

24. 5. 2024

|                                         |                                            |                     |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Zadavatel:                              | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | Projektant:         | ŠINDLAR s.r.o. |
| Uchazeč:                                | STRABAG SIS a.s.                           | Zpracovatel:        | Roman Bárta    |
| Kód dílu - Popis                        |                                            | Cena celkem [CZK]   |                |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         |                                            | <b>2 284 769,51</b> |                |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |                                            | 2 276 655,54        |                |
| 1 - Zemní práce                         |                                            | 927 674,36          |                |
| 2 - Zakládání                           |                                            | 90 048,42           |                |
| 4 - Vodorovné konstrukce                |                                            | 62 961,95           |                |
| 5 - Komunikace pozemní                  |                                            | 103 567,68          |                |
| 8 - Trubní vedení                       |                                            | 817 167,64          |                |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                            | 541,45              |                |
| 997 - Přesun sutě                       |                                            | 156 072,08          |                |
| 998 - Přesun hmot                       |                                            | 118 621,96          |                |
| OST - Ostatní                           |                                            | 8 113,97            |                |

| SOUPIS PRACÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <div> <div> <div>Stavba:</div> <div>Luštěnice, vodovod</div> </div> <div> <div>Objekt:</div> <div>SO 02 - Nádražní, výstavba vodovodu</div> </div> <div> <div>Soupis:</div> <div>SO 02.1. - Řad C</div> </div> </div> <div> <div> <div>Místo:</div> <div>Luštěnice</div> </div> <div> <div>Datum:</div> <div>24. 5. 2024</div> </div> </div> <div> <div> <div>Zadavatel:</div> <div>Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.</div> </div> <div> <div>Projektant:</div> <div>ŠINDLAR s.r.o.</div> </div> </div> <div> <div> <div>Uchazeč:</div> <div>STRABAG SIS a.s.</div> </div> <div> <div>Zpracovatel:</div> <div>Roman Bárta</div> </div> </div> |     |           |                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                     |                 |
| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | <b>2 284 769,51</b> |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 2 276 655,54        |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 927 674,36          |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 113106152 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem ze živice                            | m2 | 4,896    | 223,72       | 1 095,33            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv  |           | 3,06*1,6                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,896    |              |                     |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 8,890    | 148,58       | 1 320,88            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv  |           | 8,89*1,0 "asf. místní                                                                                                                                                                                                     |    | 8,890    |              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,890    |              |                     |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 236,500  | 173,35       | 40 997,28           | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv  |           | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv  |           | délky dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv  |           | (235,75-1,5)*1,0                                                                                                                                                                                                          |    | 234,250  |              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv  |           | 1,5*1,5                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,250    |              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                    |    | 236,500  |              |                     |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 113107330 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm                    | m2 | 4,896    | 261,03       | 1 278,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv  |           | 3,06*1,6                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,896    |              |                     |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 113154123 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                     | m2 | 23,114   | 105,64       | 2 441,76            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv  |           | 8,89*1,0                                                                                                                                                                                                                  |    | 8,890    |              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv  |           | 8,89*1,6                                                                                                                                                                                                                  |    | 14,224   |              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                    |    | 23,114   |              |                     |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 113154124 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                    | m2 | 236,500  | 133,44       | 31 558,56           | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | délky dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (235,75-1.5)*1,0                                                                                                                                                                                                                                              |     | 234,250   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,250     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 236,500   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                           | hod | 40,000    | 105,25       | 4 210,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 40,0 "odborný odhad                                                                                                                                                                                                                                           |     | 40,000    |              |                   |                 |
| 8  | K   | 119001421   | Dobry časne zajisteni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s | m   | 6,000     | 346,69       | 2 080,14          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 6*1,0                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 9  | K   | 121151103   | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                     | m2  | 6,900     | 31,90        | 220,11            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 4,65*1,0                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4,650     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,250     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,900     |              |                   |                 |
| 10 | K   | 130001101   | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                                          | m3  | 11,220    | 941,03       | 10 558,36         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | (6)*2*0,5*1,0*1,87                                                                                                                                                                                                                                            |     | 11,220    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 132254204   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                        | m3  | 215,739   | 594,33       | 128 220,16        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50 % celkového výkopu                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 387,55*0,5                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 193,775   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 270,35*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                                                                                                                                                                                                                                  |     | 20,276    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*1,5*1,5*0,5 "pro osazení hydrantu                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,688     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 215,739   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 132354204   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                                       | m3  | 215,739   | 693,39       | 149 591,27        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50 % celkového výkopu                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 387,55*0,5                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 193,775   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 270,35*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                                                                                                                                                                                                                                  |     | 20,276    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*1,5*1,5*0,5 "pro osazení hydrantu                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,688     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 215,739   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 151811131   | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                                                 | m2  | 1 004,640 | 99,06        | 99 519,64         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1004,64                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1 004,640 |              |                   |                 |
| 14 | K   | 151811132   | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m                                                                                                                                        | m2  | 8,840     | 148,58       | 1 313,45          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 4,34                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,340     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2*1,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,500     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 8,840     |              |                   |                 |
| 15 | K   | 151811231   | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                                              | m2  | 1 004,640 | 24,76        | 24 874,89         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | dle položky zřízení                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1004,64                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1 004,640 |              |                   |                 |
| 16 | K   | 151811232   | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m                                                                                                                                     | m2  | 8,840     | 43,34        | 383,13            | CS ÚRS 2024 01  |
| 17 | K   | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                                                                                                                       | m3  | 412,223   | 96,96        | 39 969,14         |                 |
|    | VV  |             | - vodorovný přesun sypaniny                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | - poplatek za uložení                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 215,739+215,739                                                                                                                                                                                                                                               |     | 431,478   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | -19,255 "zásyp zeminou z výkopu                                                                                                                                                                                                                               |     | -19,255   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 412,223   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                               | m3  | 286,725   | 260,02       | 74 554,23         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 267,47 "náhrada výkopku                                                                                                                                                                                                                                       |     | 267,470   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 267,470   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 16,78 "zemina z výkopu                                                                                                                                                                                                                                        |     | 16,780    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*1,5*(1,5-0,15-0,1-0,15) "zemina z výkopu                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,475     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 19,255    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 286,725   |              |                   |                 |
| 19 | M   | 58331202    | Štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit                                                                                                                                                                                                                       | t   | 534,940   | 422,22       | 225 862,37        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 267,47*2,0                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 534,940   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny                    | m3  | 61,383    | 544,80       | 33 441,46         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 60,82                                                                                                                                                                                                                              |    | 60,820   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*1,5*(0,1+0,15)                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,563    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 61,383   |              |                   |                 |
| 21 | M   | 58331201    | šterkopisek netříděný                                                                                                                                                                                                              | t  | 122,766  | 414,79       | 50 922,11         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 61,383*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                         |    | 122,766  |              |                   |                 |
| 22 | K   | 181111131   | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                            | m2 | 11,550   | 148,58       | 1 716,10          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 4,65*2                                                                                                                                                                                                                             |    | 9,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*1,5                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 11,550   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 181351003   | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                      | m2 | 6,900    | 148,58       | 1 025,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 4,65*1,0                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,650    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*1,5                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,900    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 181411121   | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                         | m2 | 18,450   | 24,76        | 456,82            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 11,55+6,9                                                                                                                                                                                                                          |    | 18,450   |              |                   |                 |
| 25 | M   | 00572472    | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                                                                                 | kg | 0,369    | 173,35       | 63,97             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 18,45*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                       |    | 0,369    |              |                   |                 |
|    | D   | 2           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 90 048,42         |                 |
| 26 | K   | 211531111   | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                                                       | m3 | 40,553   | 1 560,12     | 63 267,55         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 270,35*((0,2+0,1)/2*1,0)                                                                                                                                                                                                           |    | 40,553   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 212751105   | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125 | m  | 270,350  | 99,06        | 26 780,87         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | D   | 4           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 62 961,95         |                 |
| 28 | K   | 451541111   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm                                                                                                                                                  | m3 | 0,500    | 1 560,12     | 780,06            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 0,5 "hydrantová drenáž                                                                                                                                                                                                             |    | 0,500    |              |                   |                 |
| 29 | K   | 451573111   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                         | m3 | 40,888   | 1 461,07     | 59 740,23         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 40,55                                                                                                                                                                                                                              |    | 40,550   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*1,5*0,15                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,338    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 40,888   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 452313151   | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25                                                                                   | m3 | 0,445    | 5 486,87     | 2 441,66          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.3.4                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5*0,2*0,8*0,25 "OB1                                                                                                                                                                                                                |    | 0,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5*0,25*0,3*0,3 "OB2                                                                                                                                                                                                                |    | 0,113    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2*0,3*0,4*0,55 "OB3                                                                                                                                                                                                                |    | 0,132    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,445    |              |                   |                 |
|    | D   | 5           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 103 567,68        |                 |
| 31 | K   | 564831011-R | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                            | m2 | 236,500  | 191,92       | 45 389,08         |                 |
|    | VV  |             | bude použita šterkodrt' odtěžena z komunikace                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (235,75-1,5)*1,0                                                                                                                                                                                                                   |    | 234,250  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*1,5                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 236,500  |              |                   |                 |
| 32 | K   | 564871016   | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm                                                                                                                            | m2 | 11,950   | 451,94       | 5 400,68          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 8,89*1,0 "asf. místní                                                                                                                                                                                                              |    | 8,890    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3,06*1,0 "kostky                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,060    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 11,950   |              |                   |                 |
| 33 | K   | 564910411-R | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                          | m2 | 236,500  | 148,58       | 35 139,17         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | bude použit recyklát odtěžený z komunikace                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (235,75-1,5)*1,0                                                                                                                                                                                                                   |    | 234,250  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*1,5                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 236,500  |              |                   |                 |
| 34 | K   | 565135101   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                            | m2 | 8,890    | 299,98       | 2 666,82          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 8,89*1,0 "asf. místní                                                                                                                                                                                                              |    | 8,890    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 567122111   | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm                                                                                                   | m2 | 13,786   | 333,07       | 4 591,70          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 8,89*1,0 "asf                                                                                                                                                                                                                      |    | 8,890    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3,06*1,6 "kostky                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,896    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 13,786   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství                                                                  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 36 | K   | 573111112       | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2                                                                                                             | m2  | 8,890                                                                     | 30,75        | 273,37            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |                 |                                                                                                                                                                                                    |     | 8,89*1,0                                                                  | 8,890        |                   |                 |
| 37 | K   | 573211109       | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2                                                                                                              | m2  | 14,224                                                                    | 14,71        | 209,24            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |                 |                                                                                                                                                                                                    |     | 8,89*1,6                                                                  | 14,224       |                   |                 |
| 38 | K   | 577144111       | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm                                  | m2  | 14,224                                                                    | 334,25       | 4 754,37          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |                 |                                                                                                                                                                                                    |     | 8,89*1,6                                                                  | 14,224       |                   |                 |
| 39 | K   | 591141111       | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty        | m2  | 4,896                                                                     | 1 050,50     | 5 143,25          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |                 |                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                           |              |                   |                 |
| VV |     |                 |                                                                                                                                                                                                    |     | z rozebraných kostek                                                      |              |                   |                 |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                    |     | 3,06*1,6                                                                  | 4,896        |                   |                 |
| D  | 8   | Trubní vedení   |                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                           |              | 817 167,64        |                 |
| 40 | K   | 851241131       | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80                                                                                              | m   | 270,350                                                                   | 222,87       | 60 252,90         | CS ÚRS 2024 01  |
| 41 | M   | 5525301580      | trouba vodovodní litinová hrdlová Class 100 dl 6m DN 80                                                                                                                                            | m   | 270,350                                                                   | 1 727,28     | 466 970,15        |                 |
| 42 | K   | 857242122       | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80                                                   | kus | 9,000                                                                     | 742,92       | 6 686,28          | CS ÚRS 2024 01  |
| 43 | M   | 55253489        | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80                                                                                                                  | kus | 5,000                                                                     | 2 052,92     | 10 264,60         | CS ÚRS 2024 01  |
| 44 | M   | 55.505008020016 | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80                                                                                                                                                                   | kus | 3,000                                                                     | 6 739,48     | 20 218,44         |                 |
| 45 | M   | 55253660        | příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80                                                                                                                                         | kus | 1,000                                                                     | 1 106,94     | 1 106,94          | CS ÚRS 2024 01  |
| 46 | K   | 857244122       | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80                                                    | kus | 2,000                                                                     | 1 841,09     | 3 682,18          | CS ÚRS 2024 01  |
| 47 | M   | 55253511        | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80                                                                                                          | kus | 2,000                                                                     | 3 822,30     | 7 644,60          | CS ÚRS 2024 01  |
| 48 | K   | 857251141       | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 90 | kus | 3,000                                                                     | 400,58       | 1 201,74          | CS ÚRS 2024 01  |
| 49 | M   | 55.709305614    | WAGA- spojka DN 80                                                                                                                                                                                 | kus | 3,000                                                                     | 6 651,57     | 19 954,71         |                 |
| P  |     |                 |                                                                                                                                                                                                    |     | Poznámka k položce:<br>Rozsah d 84 - 105 / DN 80; jištění v tahu do PN 16 |              |                   |                 |
| 50 | M   | 55.2118063      | Vnitřní podpurná nerezová vsuvka DN 80                                                                                                                                                             | kus | 3,000                                                                     | 1 142,85     | 3 428,55          |                 |
| 51 | K   | 857251151       | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DN/OD 90             | kus | 1,000                                                                     | 433,05       | 433,05            | CS ÚRS 2024 01  |
| 52 | M   | 55.709355614    | WAGA spojka s přírubou DN 80; jištění v tahu do PN 16                                                                                                                                              | kus | 1,000                                                                     | 6 276,40     | 6 276,40          |                 |
| P  |     |                 |                                                                                                                                                                                                    |     | Poznámka k položce:<br>Rozsah d 84 - 105 / DN 80; jištění v tahu do PN 16 |              |                   |                 |
| 53 | M   | 55.2118063      | Vnitřní podpurná nerezová vsuvka DN 80                                                                                                                                                             | kus | 1,000                                                                     | 1 142,85     | 1 142,85          |                 |
| 54 | K   | 891241112       | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80                                            | kus | 5,000                                                                     | 928,64       | 4 643,20          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |                 |                                                                                                                                                                                                    |     | 5                                                                         | 5,000        |                   |                 |
| 55 | M   | 42221212        | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16                                                                                                                                         | kus | 5,000                                                                     | 5 192,98     | 25 964,90         | CS ÚRS 2024 01  |
| 56 | M   | 950108000003    | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)                                                                                                                                 | KS  | 5,000                                                                     | 2 488,77     | 12 443,85         |                 |
| 57 | K   | 891241222       | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80                                                                                          | kus | 1,000                                                                     | 1 052,46     | 1 052,46          | CS ÚRS 2024 01  |
| 58 | M   | 42221212        | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16                                                                                                                                         | kus | 1,000                                                                     | 5 192,98     | 5 192,98          | CS ÚRS 2024 01  |
| 59 | M   | 42210101        | kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm                                                                                                                                                                    | kus | 1,000                                                                     | 952,17       | 952,17            | CS ÚRS 2024 01  |
| 60 | K   | 891243321       | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilu odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80                                               | kus | 1,000                                                                     | 1 143,52     | 1 143,52          | CS ÚRS 2024 01  |
| 61 | M   | 42213003        | ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 80                                                                                                                               | kus | 1,000                                                                     | 22 444,72    | 22 444,72         | CS ÚRS 2024 01  |
| 62 | K   | 891247112       | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80                                                                                                              | kus | 2,000                                                                     | 1 362,01     | 2 724,02          | CS ÚRS 2024 01  |
| 63 | M   | 42273589        | hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm                                                                                                                                      | kus | 2,000                                                                     | 17 087,06    | 34 174,12         | CS ÚRS 2024 01  |
| 64 | K   | 892241111       | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                                                                          | m   | 270,350                                                                   | 74,29        | 20 084,30         | CS ÚRS 2024 01  |
| 65 | K   | 892273122       | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                                                                          | m   | 270,350                                                                   | 49,53        | 13 390,44         | CS ÚRS 2024 01  |
| 66 | K   | 892372111       | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300                                                                                                                  | kus | 6,000                                                                     | 2 847,84     | 17 087,04         | CS ÚRS 2024 01  |
| 67 | K   | 899401112       | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                                                            | kus | 5,000                                                                     | 495,28       | 2 476,40          | CS ÚRS 2024 01  |
| 68 | M   | 42291352        | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                                                                                                                       | kus | 5,000                                                                     | 1 498,21     | 7 491,05          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 69 | M   | 55.348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 5,000    | 1,24         | 6,20              |                 |
| 70 | K   | 899401113       | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 742,92       | 1 485,84          | CS ÚRS 2024 01  |
| 71 | M   | 42291452        | poklop litinový hydrantový DN 80                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000    | 2 711,64     | 5 423,28          | CS ÚRS 2024 01  |
| 72 | M   | 55.348200000000 | PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,000    | 1,24         | 2,48              |                 |
| 73 | K   | 899721111       | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                | m   | 275,000  | 52,00        | 14 300,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 74 | K   | 899722113       | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                                                                                                                                      | m   | 270,350  | 18,57        | 5 020,40          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |                 | 270,35                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 270,350  |              |                   |                 |
| 75 | K   | 899913103-R     | Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů                                                                                                                                                                                                                  | kus | 14,000   | 742,92       | 10 400,88         |                 |
| VV |     |                 | včetně materiálu                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 14,000   |              |                   |                 |
| D  |     | 9               | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 541,45            |                 |
| 76 | K   | 979071112       | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou | m2  | 4,896    | 110,59       | 541,45            | CS ÚRS 2024 01  |
| D  |     | 997             | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 156 072,08        |                 |
| 77 | K   | 997221551       | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                     | t   | 245,181  | 303,36       | 74 378,11         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |                 | šterk a recyklát z podkladních vrstev na meziskládku a zpět                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |                 | 54,223*2                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 108,446  |              |                   |                 |
| VV |     |                 | (136,735/2)*2                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 136,735  |              |                   |                 |
| VV |     |                 | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 245,181  |              |                   |                 |
| 78 | K   | 997221551-R     | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                                                                                                                                                | t   | 74,779   | 767,68       | 57 406,34         |                 |
| VV |     |                 | - vodorovný přesun                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |                 | - poplatek za uložení                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |                 | (136,735/2)+2,578+1,175+2,658                                                                                                                                                                                                                                             |     | 74,779   |              |                   |                 |
| 79 | K   | 997221611       | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                                                                                              | t   | 245,181  | 99,06        | 24 287,63         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |                 | šterk a recyklát z meziskládky                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |                 | 54,223*2                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 108,446  |              |                   |                 |
| VV |     |                 | (136,735/2)*2                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 136,735  |              |                   |                 |
| VV |     |                 | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 245,181  |              |                   |                 |
| D  |     | 998             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 118 621,96        |                 |
| 80 | K   | 998273102       | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                                                                                                                      | t   | 798,371  | 148,58       | 118 621,96        | CS ÚRS 2024 01  |
| D  |     | OST             | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 8 113,97          |                 |
| 81 | K   | 8999905.R1      | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 80                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 270,350  | 12,38        | 3 346,93          |                 |
| 82 | K   | 9000010.R       | Rozbor pitné vody dle vyhl.č.376/200 Sb.                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 4 767,04     | 4 767,04          |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

SO 02 - Nádražní, výstavba vodovodu

Soupis:

**SO 02.2. - Připojení přípojek**

KSO:

Místo: Luštěnice

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

IČ:

46356983

DIČ:

CZ46356983

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

Projektant:

ŠINDLAR s.r.o.

IČ:

26003236

DIČ:

CZ 260 03 236

Zpracovatel:

Roman Bárta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**386 269,06**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
386 269,06  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
81 116,50  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**467 385,56**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

SO 02 - Nádražní, výstavba vodovodu

Soupis:

**SO 02.2. - Připojení přípojek**

Místo:

Luštěnice

Datum:

24. 5. 2024

|                                 |                                            |                   |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Zadavatel:                      | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | Projektant:       | ŠINDLAR s.r.o. |
| Uchazeč:                        | STRABAG SIS a.s.                           | Zpracovatel:      | Roman Bárta    |
| Kód dílu - Popis                |                                            | Cena celkem [CZK] |                |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> |                                            | <b>386 269,06</b> |                |
| HSV - Práce a dodávky HSV       |                                            | 386 269,06        |                |
| 1 - Zemní práce                 |                                            | 176 942,25        |                |
| 4 - Vodorovné konstrukce        |                                            | 11 648,93         |                |
| 5 - Komunikace pozemní          |                                            | 1 631,00          |                |
| 8 - Trubní vedení               |                                            | 159 879,56        |                |
| 997 - Přesun sutě               |                                            | 32 026,54         |                |
| 998 - Přesun hmot               |                                            | 4 140,78          |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>SOUPIS PRACÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Stavba: Luštěnice, vodovod<br>Objekt: SO 02 - Nádražní, výstavba vodovodu<br>Soupis: <b>SO 02.2. - Přepojení přípojek</b><br>Místo: Luštěnice<br>Datum: 24. 5. 2024<br>Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.<br>Projektant: ŠINDLAR s.r.o.<br>Uchazeč: STRABAG SIS a.s.<br>Zpracovatel: Roman Bárta |     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód                         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | <b>386 269,06</b> |                 |
| D HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Práce a dodávky HSV         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 386 269,06        |                 |
| D 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Zemní práce                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 176 942,25        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 113107324                   | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                       | m2  | 49,450   | 173,35       | 8 572,16          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | výkres D.4.1                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | délky dle tabulky kubatur   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 49,45*1,0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 113154124                   | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                                                        | m2  | 49,450   | 133,44       | 6 598,61          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | výkres D.4.1                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | délky dle tabulky kubatur   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 49,45*1,0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 115101201                   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                             | hod | 20,000   | 105,25       | 2 105,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 20,0 *odborný odhad         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 20,000                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 119001421                   | Ukazatel zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s potrubím | m   | 11,000   | 346,69       | 3 813,59          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 11*1,0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 11,000                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 121151103                   | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                       | m2  | 49,450   | 31,90        | 1 577,46          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 49,45*1,0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 49,450                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 130001101                   | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                                            | m3  | 15,290   | 1 337,25     | 20 446,55         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | (11)*2*0,5*1,0*1,39         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 15,290                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 132254204                   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                          | m3  | 42,628   | 631,48       | 26 918,73         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | výkres D.4.1                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | dle tabulky kubatur         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 50 % celkového výkopu       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 77,12*0,5                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 54,24*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Součet                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 38,560                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,068                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 42,628                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 132354204                   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                                         | m3  | 42,628   | 693,39       | 29 557,83         | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50 % celkového výkopu                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 77,12*0,5                                                                                                                                                                                                                                 |     | 38,560   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 54,24*((0,2+0,1)/2*1,0)*0,5                                                                                                                                                                                                               |     | 4,068    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 42,628   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 151811131   | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                             | m2  | 150,790  | 99,06        | 14 937,26         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 150,79                                                                                                                                                                                                                                    |     | 150,790  |              |                   |                 |
| 10 | K   | 151811231   | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                          | m2  | 150,790  | 24,76        | 3 733,56          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | dle položky zřízení                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 150,79                                                                                                                                                                                                                                    |     | 150,790  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                                                                                                   | m3  | 34,356   | 96,96        | 3 331,16          |                 |
|    | VV  |             | - vodorovný přesun sypaniny                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | - poplatek za uložení                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 42,628+42,628                                                                                                                                                                                                                             |     | 85,256   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | -50,9 "zásyp zeminou z výkopu                                                                                                                                                                                                             |     | -50,900  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 34,356   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                          | m3  | 53,860   | 260,02       | 14 004,68         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2,96 "náhrada výkopku                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,960    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50,9 "zemina z výkopu                                                                                                                                                                                                                     |     | 50,900   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 53,860   |              |                   |                 |
| 13 | M   | 58331202    | šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit                                                                                                                                                                                                   | t   | 5,920    | 422,22       | 2 499,54          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2,96*2,0                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,920    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3  | 9,180    | 544,80       | 5 001,26          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,18                                                                                                                                                                                                                                      |     | 9,180    |              |                   |                 |
| 15 | M   | 58331201    | šterkopisek netříděný                                                                                                                                                                                                                     | t   | 18,360   | 414,79       | 7 615,54          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Hmotnost 2 t/m3                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,18*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                  |     | 18,360   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 181111131   | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                   | m2  | 98,900   | 148,58       | 14 694,56         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 49,45*2                                                                                                                                                                                                                                   |     | 98,900   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 181351003   | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                            | m2  | 49,450   | 148,58       | 7 347,28          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 49,45*1,0                                                                                                                                                                                                                                 |     | 49,450   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 181411121   | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                | m2  | 148,350  | 24,76        | 3 673,15          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 98,9+49,45                                                                                                                                                                                                                                |     | 148,350  |              |                   |                 |
| 19 | M   | 00572472    | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                                                                                        | kg  | 2,967    | 173,35       | 514,33            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 148,35*0,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                             |     | 2,967    |              |                   |                 |
|    | D   | 4           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 11 648,93         |                 |
| 20 | K   | 451573111   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                                | m3  | 7,600    | 1 461,07     | 11 104,13         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | výkres D.4.1                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | dle tabulky kubatur                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 7,6                                                                                                                                                                                                                                       |     | 7,600    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 452111111   | Osazení betonových dílců prachů pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2                                                                                                                                             | kus | 4,000    | 68,10        | 272,40            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | 4                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 22 | M   | 5922826620  | kostka betonová min. rozměr 200x200x50                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,000    | 68,10        | 272,40            |                 |
|    | D   | 5           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 1 631,00          |                 |
| 23 | K   | 564831011-R | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                  | m2  | 4,790    | 191,92       | 919,30            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | bude použita šterkodrt' odtěžena z komunikace                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4,79*1,0                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,790    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 564910411-R | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                | m2  | 4,790    | 148,58       | 711,70            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |             | bude použit recyklát odtěžený z komunikace                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4,79*1,0                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,790    |              |                   |                 |
|    | D   | 8           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 159 879,56        |                 |
| 25 | K   | 871161211   | Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm                                                                                                              | m   | 54,240   | 111,18       | 6 030,40          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26 | M   | 28613500r       | potrubí vodovodní PE100 SDR11 32x3,0mm                                                                                                           | m   | 54,240   | 61,91        | 3 358,00          |                 |
| 27 | K   | 871241221       | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 90 x 5,4 mm                      | m   | 4,000    | 160,97       | 643,88            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |                 | výkres D.4.2                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 4*1,0                                                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 28 | M   | 28613129        | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 90x5,4mm                                                                                      | m   | 4,000    | 260,02       | 1 040,08          | CS ÚRS 2024 01  |
| 29 | K   | 871251221-R     | Provizorní zakrytí vrchu zemní soupravy uzávěru                                                                                                  | ks  | 4,000    | 247,64       | 990,56            |                 |
|    | VV  |                 | montáž včetně materiálu                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | -např. sek PE 110 + zásepka                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 4                                                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 877161118       | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepka d 32                                    | kus | 1,000    | 284,78       | 284,78            | CS ÚRS 2024 01  |
| 31 | M   | 28615020        | elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm                                                                                                         | kus | 1,000    | 290,98       | 290,98            | CS ÚRS 2024 01  |
| 32 | K   | 877162001       | Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32                                                  | kus | 4,000    | 284,78       | 1 139,12          | CS ÚRS 2024 01  |
| 33 | M   | 55.2110032      | Isiflo spojka přímá, rozměr 32x32                                                                                                                | kus | 4,000    | 891,50       | 3 566,00          |                 |
| 34 | K   | 891161321       | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"                                                | kus | 4,000    | 714,44       | 2 857,76          | CS ÚRS 2024 01  |
| 35 | M   | 42221551        | šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"                                                                              | kus | 4,000    | 5 854,18     | 23 416,72         | CS ÚRS 2024 01  |
| 36 | M   | 55.960110016003 | ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)                                                                             | kus | 4,000    | 1 894,43     | 7 577,72          |                 |
| 37 | K   | 891181811       | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40                                | kus | 4,000    | 683,48       | 2 733,92          | CS ÚRS 2024 01  |
| 38 | K   | 891249111       | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 4,000    | 1 758,23     | 7 032,92          | CS ÚRS 2024 01  |
| 39 | M   | 42271412        | pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1" 5/4" 6/4" 2"                                      | kus | 4,000    | 1 802,81     | 7 211,24          | CS ÚRS 2024 01  |
| 40 | K   | 893811162       | Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,4 m         | kus | 2,000    | 7 181,52     | 14 363,04         | CS ÚRS 2024 01  |
| 41 | M   | 56230593        | šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,4m                                                                                             | kus | 2,000    | 18 077,61    | 36 155,22         | CS ÚRS 2024 01  |
| 42 | K   | 893811262       | Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,4 m    | kus | 1,000    | 8 914,99     | 8 914,99          | CS ÚRS 2024 01  |
| 43 | M   | 56230573        | šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,4m                                                                                         | kus | 1,000    | 18 696,71    | 18 696,71         | CS ÚRS 2024 01  |
| 44 | K   | 899401111       | Osazení poklopů litinových ventilových                                                                                                           | kus | 4,000    | 1 894,43     | 7 577,72          | CS ÚRS 2024 01  |
| 45 | M   | 42291402        | poklop litinový ventilový                                                                                                                        | kus | 4,000    | 1 498,21     | 5 992,84          | CS ÚRS 2024 01  |
| 46 | M   | 55.348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI                                                                                                                           | kus | 4,000    | 1,24         | 4,96              |                 |
| D  |     | 997             | Přesun sutě                                                                                                                                      |     |          |              | 32 026,54         |                 |
| 47 | K   | 997221551       | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                            | t   | 68,736   | 303,36       | 20 851,75         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |                 | šterk a recyklát z podkladních vrstev na meziskládku a zpět                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 28,681*2                                                                                                                                         |     | 57,362   |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | (11,374/2)*2                                                                                                                                     |     | 11,374   |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | Součet                                                                                                                                           |     | 68,736   |              |                   |                 |
| 48 | K   | 997221551-R     | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech                                                                                       | t   | 5,687    | 767,68       | 4 365,80          |                 |
|    | VV  |                 | - vodorovný přesun                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | - poplatek za uložení                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | (11,374/2)                                                                                                                                       |     | 5,687    |              |                   |                 |
| 49 | K   | 997221611       | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                     | t   | 68,736   | 99,06        | 6 808,99          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |                 | šterk a recyklát z meziskládky                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 28,681*2                                                                                                                                         |     | 57,362   |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | (11,374/2)*2                                                                                                                                     |     | 11,374   |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | Součet                                                                                                                                           |     | 68,736   |              |                   |                 |
| D  |     | 998             | Přesun hmot                                                                                                                                      |     |          |              | 4 140,78          |                 |
| 50 | K   | 998273102       | Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m            | t   | 27,869   | 148,58       | 4 140,78          | CS ÚRS 2024 01  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

**03 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Luštěnice

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

IČ:

46356983

DIČ:

CZ46356983

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

Projektant:

ŠINDLAR s.r.o.

IČ:

26003236

DIČ:

CZ 260 03 236

Zpracovatel:

Roman Bárta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**493 752,54**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 493 752,54  | 21,00%     | 103 688,03 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**597 440,57**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luštěnice, vodovod

Objekt:

**03 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Luštěnice

Datum:

24. 5. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Projektant:

ŠINDLAR s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

Roman Bárta

Náklady ze soupisu prací

493 752,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

493 752,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Luštěnice, vodovod

Objekt: 03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Luštěnice

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel: Roman Bárta

| PČ                     | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                   | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |       |                                                                                                                         |      |          |              | 493 752,54        |                 |
| D                      |     | VRN   | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                             |      |          |              | 493 752,54        |                 |
| 1                      | K   | 01.1  | Zařízení staveniště, provozní vlivy                                                                                     | Soub | 1,000    | 61 909,64    | 61 909,64         |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 01.3  | Fotodokumentace                                                                                                         | Soub | 1,000    | 3 714,58     | 3 714,58          |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 01.6  | Realizační dokumentace stavby pro části, kde zhotoviteli nepostačuje podrobnost zadávací dokumentace                    | Soub | 1,000    | 154 774,10   | 154 774,10        |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 01.7  | Geometrické plány pro zřízení služebnosti inženýrské sítě pro celou stavbu                                              | Soub | 1,000    | 37 145,78    | 37 145,78         |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 01.8  | Doklady požadované k předání a převzetí díla                                                                            | Soub | 1,000    | 24 763,86    | 24 763,86         |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 01.9  | Dokumentace skutečného provedení stavby zpracovaná projektantem stavby a geodetické zaměřování stavby odborným geodetem | Soub | 1,000    | 89 149,88    | 89 149,88         |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 01.11 | Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky                                                             | Soub | 1,000    | 12 381,93    | 12 381,93         |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 01.12 | Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření                                                                | Soub | 1,000    | 12 381,93    | 12 381,93         |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 01.13 | Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele                                                                          | Soub | 1,000    | 1 238,19     | 1 238,19          |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 01.14 | Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením                                                              | Soub | 1,000    | 18 572,89    | 18 572,89         |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 01.15 | Zajištění a osvětlení výkopů a překopů                                                                                  | Soub | 1,000    | 24 763,86    | 24 763,86         |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 01.17 | Zvláštní požadavky na zhotovení                                                                                         | Soub | 1,000    | 1 238,19     | 1 238,19          |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 13                     | K   | 01.19 | Stavební povolení                                                                                                       | Soub | 1,000    | 6 317,31     | 6 317,31          |                 |
|                        | VV  |       | viz technické podmínky                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 14                     | K   | 01.20 | Dokumentace dopravně inženýrských opatření včetně projednání s dotčenými orgány                                         | Soub | 1,000    | 12 381,93    | 12 381,93         |                 |
|                        | VV  |       | Vypracování dokumentace dopravně inženýrských opatření                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | pro zřízení, údržbu, přemístění a odstranění                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | dopravního značení k dopravním omezením v místních                                                                      |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | komunikacích                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | podle předpisů o pozemních komunikacích,                                                                                |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | 1                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 15                     | K   | 01.21 | Dopravní značení na staveništi v místních komunikacích                                                                  | Soub | 1,000    | 33 018,47    | 33 018,47         |                 |
|                        | VV  |       | Dopravně inženýrské opatření                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | zřízení, údržba, přemístění a odstranění                                                                                |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | dopravního značení k dopravním omezením v místních                                                                      |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | komunikacích                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |       | podle předpisů o pozemních komunikacích,                                                                                |      |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | vv  |     |       |    | 1        |              | 1,000             |                 |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ</b><br><b>budovy nebo stavby</b><br><b>nebo její dokončené části</b>                                                                       |                                                                                           |
| <b>Přejímací organizace (Objednatel)</b><br><b>název a sídlo (razítko)</b><br><br>Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.<br>Zborovská 11<br>150 21 Praha 5 | <b>č. zápisu:</b>                                                                         |
| <b>Datum zahájení přejímacího řízení</b>                                                                                                                                   | <b>Název budovy nebo stavby</b><br><b>(nebo její dokončené části)</b><br><br>„název akce“ |
| <b>Místo realizace akce:</b><br><br><b>Popis:</b>                                                                                                                          |                                                                                           |
| <b>Odpovědný stavbyvedoucí</b>                                                                                                                                             | <b>Generální projektant</b>                                                               |
| <b>Stavební dozor Objednatele</b>                                                                                                                                          | <b>Zhotovitel:</b>                                                                        |
| <b>Stavební povolení:</b>                                                                                                                                                  | <b>vydal:</b>                                                                             |
| <b>Smlouva o dílo č.</b><br><br>ze dne _____ včetně _____                                                                                                                  |                                                                                           |
| <b>Datum zahájení prací</b><br><b>podle smlouvy o dílo</b>                                                                                                                 | <b>Datum dokončení prací</b><br><b>podle smlouvy o dílo</b>                               |
| <b>Skutečný termín zahájení:</b>                                                                                                                                           | <b>Skutečný termín dokončení prací:</b>                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody</b></p> <p>Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.</p> |
| <p><b>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                      |
| <p><b>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                                               |
| <p><b>Termín úplného vyklizení staveniště:</b></p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</b></p> <p><i>administrativní převímka dokladů bude dokončena do .....</i></p>                                                                                              |
| <p><b>Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby</b></p> <p><b>Samostatná příloha</b></p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu</b>                      <b>Kč</b></p> <p><b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD</b>                      <b>Kč</b></p> <p><b>Celková cena s DPH</b></p>                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Záruční doba (konečné datum):</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| <b>Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu</b>                                                                                                                                                                |                         |                |
| Samostatná příloha                                                                                                                                                                                                              |                         |                |
| <b>Vyjádření účastníků řízení:</b><br>ne                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| <b>Datum skončení přejímacího řízení:</b>                                                                                                                                                                                       |                         |                |
| <b>Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.</b> |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jméno a příjmení</b> | <b>podpisy</b> |
| <b>Zástupci zhotovitele</b>                                                                                                                                                                                                     |                         |                |
| <b>Zástupci přejímací organizace</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| <b>Zástupci budoucího uživatele</b>                                                                                                                                                                                             |                         |                |
| <b>Ostatní účastníci řízení</b>                                                                                                                                                                                                 |                         |                |

Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram



Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

**SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ**  
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky tímto poddodavatelům:

| SEZNAM PODDODAVATELŮ |                     |                                           |          |                              |                                |                                               |                                                     |                                         |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Č.                   | NÁZEV PODDODAVATELE | SÍDLŮ                                     | IČO      | EMAILOVÁ ADRESA <sup>1</sup> | TELEFONNÍ KONTAKT <sup>1</sup> | IDENTIFIKACE ČÁSTI ZAKÁZKY, KTEROU BUDE PLNIT | PODÍL V % (PŘÍPADNĚ FINANČNÍ HODNOTOU V Kč BEZ DPH) | PODDODAVATEL PROKAZUJE ČÁST KVALIFIKACE |
| 1.                   | STRABAG a.s.        | Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 | 60838744 | strabag.praha@strabag.com    | 222 868 225                    | zemní práce, vodovod                          | 7,12%                                               | ANO                                     |
| 2.                   |                     |                                           |          |                              |                                |                                               |                                                     |                                         |
| 3.                   |                     |                                           |          |                              |                                |                                               |                                                     |                                         |
| 4.                   |                     |                                           |          |                              |                                |                                               |                                                     |                                         |
| 5.                   |                     |                                           |          |                              |                                |                                               |                                                     |                                         |
| 6.                   |                     |                                           |          |                              |                                |                                               |                                                     |                                         |
| 7.                   |                     |                                           |          |                              |                                |                                               |                                                     |                                         |
| 8.                   |                     |                                           |          |                              |                                |                                               |                                                     |                                         |
| 9.                   |                     |                                           |          |                              |                                |                                               |                                                     |                                         |
| 10.                  |                     |                                           |          |                              |                                |                                               |                                                     |                                         |

<sup>1</sup> Údaje budou zadavatelem uveřejněny ve věstníku veřejných zakázek.

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

|                    |                                                                                                                                    |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Objednatel stavby: | <b>Krajská správa a údržba silnic<br/>Středočeského kraje p.o.</b><br>se sídlem: Zborovská 11,<br>150 21 Praha 5<br>IČ: 000 66 001 | Razítko, datum, podpis: |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                 |                                                                      |                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavební dozor: | [BUDE DOPLNĚNO]<br>se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]<br>IČ: [BUDE DOPLNĚNO] | Razítko, datum, podpis: |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                 |                                                                      |                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Autorský dozor: | [BUDE DOPLNĚNO]<br>se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]<br>IČ: [BUDE DOPLNĚNO] | Razítko, datum, podpis: |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|             |                                                                      |                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Zhotovitel: | [BUDE DOPLNĚNO]<br>se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]<br>IČ: [BUDE DOPLNĚNO] | Razítko, datum, podpis: |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|

Souřadnicový systém:  
Výškový systém:

|                 |                     |  |
|-----------------|---------------------|--|
| Číslo zakázky:  | Vedoucí projektant: |  |
| Schválil:       | Zodp. projektant:   |  |
| Tech. kontrola: | Vypracoval:         |  |
|                 |                     |  |
|                 |                     |  |

|             |       |       |                    |
|-------------|-------|-------|--------------------|
| Objednatel: | Obec: | Kraj: | <b>Středočeský</b> |
| Akce:       |       | Datum | Stupeň             |
|             |       |       | <b>RDS</b>         |
|             |       |       |                    |
| Objekt:     |       |       |                    |

## PLNÁ MOC

**STRABAG SIS a.s.**

IČO: 453 59 041  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650  
zastoupená: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva  
Ing. Karlem Klofáčem, členem představenstva

(dále jen „**Zmocnitel**“)

### zmocňuje

**Ing. Petra Ballka**, nar. 21. 11. 1974, bytem Toužimská 660/77, 197 00 Praha 19 - Kbely – technického vedoucího oblasti (dále jen „**TBL**“),

**Ing. Petru Kroupovou**, nar. 25. 9. 1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice - ekonomickou vedoucí oblasti (dále jen „**KBL**“),

**Ing. Luďka Pavlů**, nar. 24. 8. 1978, bytem Dobřichov 309, 289 11 Pečky - vedoucího obchodně technického úseku oblasti (dále jen „**BR-OTÚ**“),

(dále každý samostatně jen „**Zmocněnec**“ nebo dva a více společně jen „**Zmocněnci**“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 125 mil. Kč bez DPH** (slovy: stodvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 125 mil. Kč bez DPH (slovy: stodvacetpětmiliónůkorunčeských).

**Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně, a to buď v kombinaci TBL a KBL, anebo v kombinaci KBL a BR-OTÚ.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2025.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

**STRABAG SIS a.s.**

Ing. Martin  
Bašár

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Bašár  
Datum: 2024.12.18  
16:00:46 +01'00'

**Ing. Martin Bašár**  
předseda představenstva

Ing. Karel  
Klofáč

Podepsal Ing. Karel Klofáč  
DN: cn=Ing. Karel Klofáč,  
c=CZ,  
email=karel.klofac@email.cz  
Datum: 17.12.2024

**Ing. Karel Klofáč**  
člen představenstva