

Podrobná specifikace díla – Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky:**Práce v interiéru****kancelář****demontáž a bourání**

- demontáž prahu u dveří do místnosti ks 1, dále vyvěšení dveřního křídla ks 1 a následné vybourání kovové zárubně ks 1
- vybourání stávající kovové mříže na okně, celkem 3 m², dále demontáž stávajícího venkovního a vnitřního parapetu, celkem 1,8 m + 1,8 m, dále vybourání stávajícího rámu okna včetně křídel v místnosti, celkem 1 ks
- elektroinstalace – demontáž stropních světel 2 ks včetně PVC chrániček s uloženými kabely 1,8 m a elektrického konvektoru 1 ks (vše bude po opravě omítek osazeno zpět)
- demontáž stávajícího průtokového ohříváče vody 1 ks včetně umyvadla 1 ks a dále celoplošné otlučení stávajícího keramického obkladu stěn kolem umyvadla a pod parapetem okna, celkem 3,3 m²
- celoplošné vybourání stávající keramické dlažby včetně betonového potěru na podlaze v místnosti, celkem 1,2 m³, dále otlučení stávajícího keramického soklíku po obvodu stěn, celkem 12 m
- demontáž stávající vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, celkem 14,1 m²
- celoplošné oškrabání malby stropu s rozmýváním podkladu, celkem 14 m² + 14 m² a dále celoplošné oprášení stěn v celé místnosti, celkem 32 m²

montáž**dveře, okno, vnitřní a vnější parapet, mříž, nátěry**

- dodávka a osazení kovové dveřní zárubně 90L na cementovou maltu, ks 1
- dodávka a montáž trojkřídlového (O+OS+OS) plastového okna s jedním sloupkem a štulpem z 6-ti komorového profilu s 2 mm ocelovou pozinkovanou výztuhou v rámu a křídlech okna, montovaného do zdiva, stavební hloubka od 74 mm do 82 mm, barva bílá, s mikro ventilací včetně celoobvodového kování, rozměr 1,8x1,5 m ks 1, zasklené izolačním dvojsklem ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), sklo čiré
- vnitřní ostění a nadpraží okna - provedení vápenocementové štukové omítky, celkem 0,7 m² včetně dodávky a montáže omítkových samolepících začistiřovacích profilů s tkaninou (APU lišt) na rám okna, celkem 4,8 m
- provedení vyrovnávacího cementového potěru pod venkovní a vnitřní okenní parapet nově osazeného okna v tl. do 30 mm celkem 0,8 m²
- dodávka a montáž venkovního hliníkového parapetu (tažený, 40 mm nos) šířky 150 mm, celkem 1,8 m s povrchovou úpravou RAL 9016 včetně dodávky a montáže koncovek z PVC 2 ks
- dodávka a montáž vnitřního parapetu z komůrkového plastu s okapnímnosem, celkem 1 ks - z toho šířky do 30 cm a délky do 2,6 m celkem 1,8 m, odstín RAL 9016, včetně dodávky a montáže koncovek z PVC k parapetní desce ks 2
- dodávka a montáž ocelové mříže na okno do místnosti kotvené z čela fasády do zdiva, rozměr 2x1,5 m, celkem 3 m² – mříž bude tvořena navzájem (křížem) svařenou čtvercovou plnostěnnou tyčovou hladkou ocelí 10x10 mm, celkem dl. 34,6 m (svislé prvky mříže v osové vzdálenosti cca 10 cm). Veškeré ocelové prvky okenní mříže budou žárově pozinkovány a dále povrchově upraveny nátěrem reaktivní kovářskou barvou RAL 5002 (ultramarínová - finální povrchová úprava), celkem 1,4 m². Mříž bude kotvena do zdiva chemickými kotvami z čela fasády do hloubky 150 mm ks 6

- dodávka a montáž vnitřních jednokřídlových dveří 90L ks 1 do kovové zárubně, hladké plné, s povrchovou úpravou bílé barvy, včetně dodávky a montáže kování dveří – zámek vložkový ks 1, cylindrická vložka ks 1 (BT 2), rozetové kování klika – klika
- dodávka a montáž dveřního prahu ks 1 včetně povrchové úpravy 2x lazurovacím nátěrem, celkem 0,2 m²
- provedení ochranného syntetického nátěru kovové zárubně dveří, 2x vrchní barva modrá 0,9 m²

obklad stěny, vnitřní omítky, podlaha, výmalba, umyvadlo, osvětlení

- obklad stěny kolem umyvadla a pod oknem – oprášení podkladu, celkem 3,3 m², dále provedení celoplošného penetračního nátěru plochy, celkem 3,3 m², dále celoplošné vyrovnaní podkladu plochy stěrkou, celkem 3,3 m², dále dodávka a montáž keramického obkladu stěny u umyvadla a části boční stěny do výšky 1,5 m a zbývající část boční stěny do výšky parapetu okna, lepeného flexibilním lepidlem, rozměr 20x25 cm, celkem 3,3 m², odstín světlý (upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- provedení celoplošného polymercementového spojovacího můstku štukových omítek stropu v celé místnosti, celkem 14 m², dále celoplošné penetrace vnitřních štukových omítek stropu, celkem 14 m², dále potažení stropu sklovláknitým pletivem vtačeným do flexibilního lepidla, celkem 14 m², dále celoplošné potažení stropu vápenocementovým štukem, celkem 14 m², dále celoplošná penetrace (stěny a strop), celkem 46 m² a následné provedení 2x výmalby paropropustným nátěrem celé místnosti, celkem 46 m², barva bílá
- penetrace podkladního betonu, celkem 14,1 m² a následné provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti (1x vrstva) z asfaltových izolačních pásů, celkem 14,1 m²
- dodávka a montáž obvodové dilatace podlahovým páskem výšky 100 mm mezi stěnou a betonovým potěrem v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 12,9 m, dále provedení pískocementového potěru tl. 70 mm (pouze strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu) v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 14,1 m²
- dodávka a montáž keramické protiskluzové dlažby na podlaze v celé místnosti, lepené flexibilním lepidlem, rozměr 300x300x9 mm, celkem 14,1 m², odstín tmavý (upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- dodávka a následné provedení soklíku z keramické dlažby po celém obvodu místnosti výšky 80 mm, lepeného flexibilním lepidlem, celkem 12 m (odstín stejný jako dlažba na podlaze)
- dodávka a montáž keramického závěsného umyvadla včetně zápachové uzávěrky ks 1, dále dodávka a montáž elektrického průtokového ohřívače vody ks 1 včetně beztlakové baterie ks 1
- zpětná montáž stávajících stropních světel 2 ks včetně PVC chrániček s uloženými kabely 1,8 m a elektrického konvektoru 1 ks

místnost WC

demontáž a bourání

- demontáž prahu u dveří do místnosti ks 1, dále vyvěšení dveřního křídla ks 1 a následné vybourání kovové zárubně ks 1
- vybourání stávající kovové mříže na okně, celkem 0,8 m², dále demontáž stávajícího venkovního parapetu, celkem 0,6 m, dále vybourání stávajícího rámu okna včetně křídla v místnosti, celkem 1 ks
- demontáž stávajícího elektrického konvektoru 1 ks (po opravě omítek bude osazen zpět)
- demontáž stávajícího WC ks 1 včetně rohového ventilu s hadičkou ks 1 a nástěnného PPR kolena ks 1, demontáž PPR potrubí vedeného na stropě a části zadní stěny, celkem 2,3 m (po opravě omítek bude osazeno zpět)

- celoplošné vybourání stávající keramické dlažby včetně betonového potěru na podlaze v místnosti, celkem 0,15 m³, dále otlučení stávajícího keramického soklíku po obvodu stěn, celkem 4,6 m
- demontáž stávající vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, celkem 1,7 m²
- celoplošné oškrabání malby stropu s rozmýváním podkladu, celkem 1,6 m² + 1,6 m² a dále celoplošné oprášení stěn v celé místnosti, celkem 12 m²

montáž

dveře, okno, vnitřní a vnější parapet, mříž, nátěry

- dodávka a osazení kovové dveřní zárubně 60L na cementovou maltu, ks 1
- dodávka a montáž jednokřídlového (OS - levé) plastového okna z 6-ti komorového profilu s 2 mm ocelovou pozinkovanou výztuhou v rámu a křídle okna, montovaného do zdiva, stavební hloubka od 74 mm do 82 mm, barva bílá, s mikro ventilací včetně celoobvodového kování, rozměr 0,6x0,9 m ks 1, zasklené izolačním dvojsklem (U_g=1,1 W/m²K), sklo čiré
- vnitřní ostění a nadpraží okna - provedení vápenocementové štukové omítky, celkem 0,4 m² včetně dodávky a montáže omítkových samolepících zajišťovacích profilů s tkaninou (APU lišt) na rám okna, celkem 2,4 m
- provedení vyrovnávacího cementového potěru pod venkovní a vnitřní okenní parapet nově osazeného okna v tl. do 30 mm celkem 0,3 m²
- dodávka a montáž venkovního hliníkového parapetu (tažený, 40 mm nos) šířky 150 mm, celkem 0,6 m s povrchovou úpravou RAL 9016 včetně dodávky a montáže koncovek z PVC 2 ks
- dodávka a montáž vnitřního parapetu z komůrkového plastu s okapnímnosem, celkem 1 ks - z toho šířky do 30 cm a délky do 1 m celkem 0,6 m, odstín RAL 9016, včetně dodávky a montáže koncovek z PVC k parapetní desce ks 2
- dodávka a montáž ocelové mříže na okno do místnosti kotvené z čela fasády do zdiva, rozměr 0,8x0,9 m, celkem 0,8 m² – mříž bude tvořena navzájem (křížem) svařenou čtvercovou plnostěnnou tyčovou hladkou ocelí 10x10 mm, celkem dl. 9,8 m s rozměry ok max. 10x10 cm. Veškeré ocelové prvky okenní mříže budou žárově pozinkovány a dále povrchově upraveny nátěrem reaktivní kovářskou barvou RAL 5002 (ultramarínová - finální povrchová úprava), celkem 0,4 m². Mříž bude kotvena do zdiva chemickými kotvami z čela fasády do hloubky 150 mm ks 6
- dodávka a montáž vnitřních jednokřídlových dveří 60L ks 1 do kovové zárubně, hladké plné, s povrchovou úpravou bílé barvy, včetně dodávky a montáže kování dveří – zámek vložkový ks 1, cylindrická vložka ks 1 (BT 2), rozetové kování klika – klika
- dodávka a montáž dveřního prahu ks 1 včetně povrchové úpravy 2x lazurovacím nátěrem, celkem 0,2 m²
- provedení ochranného syntetického nátěru kovové zárubně dveří, 2x vrchní barva modrá 0,8 m²

vnitřní omítky, podlaha, výmalba, WC

- lokální oprava trhlin v omítce stěn v celé místnosti akrylátovým tmelem, celkem 5 m
- provedení celoplošného polymercementového spojovacího můstku štukových omítek stropu v celé místnosti, celkem 1,6 m², dále celoplošné penetrace vnitřních štukových omítek stropu, celkem 1,6 m², dále potažení stropu sklovláknitým pletivem vtlačeným do flexibilního lepidla, celkem 1,6 m², dále celoplošné potažení stropu vápenocementovým štukem, celkem 1,6 m², dále celoplošná penetrace (stěny a strop), celkem 13,6 m² a následné provedení 2x výmalby paropropustným nátěrem celé místnosti, celkem 13,6 m², barva bílá
- penetrace podkladního betonu, celkem 1,7 m² a následné provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti (1x vrstva) z asfaltových izolačních pásů, celkem 1,7 m²

- dodávka a montáž obvodové dilatace podlahovým páskem výšky 100 mm mezi stěnou a betonovým potěrem v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 5,2 m, dále provedení pískocementového potěru tl. 70 mm (pouze strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu) v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 1,7 m²
- dodávka a montáž keramické protiskluzové dlažby na podlaze v celé místnosti, lepené flexibilním lepidlem, rozměr 300x300x9 mm, celkem 1,7 m², odstín tmavý (upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- dodávka a následné provedení soklíku z keramické dlažby po celém obvodu místnosti výšky 80 mm, lepeného flexibilním lepidlem, celkem 4,6 m (odstín stejný jako dlažba na podlaze)
- dodávka a montáž plastového potrubí PPR (svislé potrubí bude vedeno na povrchu stěny v PPR příchytkách) DN 20, celkem 1,7 m, dále kolena PPR se závitem ks 1, dále zpětná montáž stávajícího potrubí PPR vedeného na stropě a části zadní stěny, celkem 2,3 m
- dodávka a montáž kombi klozetu se spodním vývodem, celkem 1 ks (součástí položky je rohový ventil ½“, přípojovací manžeta s těsnící lamelou, flexibilní hadice, záchodové prkénko)
- zpětná montáž stávajícího elektrického konvektoru ks 1

vstupní chodba

demontáž a bourání

- vyvěšení dveřních křídel vchodových dveří ks 4 a následné vybourání dřevěných zárubní ks 2
- celoplošné ometení, odmaštění a odrezivění stávající ocelové venkovní mříže včetně rámu, celkem 2,7 + 2,7 + 2,7 m²
- demontáž stávajících stropních světel 2 ks včetně PVC chrániček s uloženými kabely 1,5 m (vše bude po opravě omítek osazeno zpět)
- celoplošné vybourání stávající keramické dlažby včetně betonového potěru na podlaze v místnosti, celkem 0,6 m³, dále otlučení stávajícího keramického soklíku po obvodu stěn, celkem 6,5 m
- demontáž stávající vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, celkem 7,3 m²
- celoplošné oškrabání malby stropu s rozmýváním podkladu, celkem 6,7 m² + 6,7 m² a dále celoplošné oprášení stěn v celé místnosti, celkem 19 m²

montáž

dveře, nátěry mříže

- dodávka a montáž celokovových dvoukřídlových vchodových dveří s polodrážkou z exteriéru do chodby ks 1 (rozměr 1250x1970 mm, CDM-dtm s 3D stavitelnými závěsy na dveřním křídle, oboustranně hladké s vnitřní izolační výplní, obě křídla atypicky prosklená bezpečnostním sklem vzor kůra), otevírané ven včetně dodávky a montáže systémové ocelové zárubně s 3D stavitelnými závěsy k těmto dveřím ks 1 (vnější šířka profilu 150 mm) s vloženým profilovým těsněním a s děleným tepelným mostem. Součástí dveří bude vložkový zámek, bezpečnostní cylindrická vložka (RC3 + karta) standardní padací těsnící lišta osazená v obou dveřních křídlech a prahová těsnící lišta s profilovým těsněním. Dveře včetně zárubně budou provedeny v povrchové úpravě RAL 5002 (ultramarínová). Dále dodávka a montáž bezpečnostního kování s překrytím vložky (RC3) štítek + klika ks 1
- provedení ochranného syntetického nátěru stávající ocelové mříže včetně rámu před dveřmi, 1x základní a 2x vrchní modrá, celkem 2,7 m²

vnitřní omítky, podlaha, výmalba

- provedení celoplošného polymercementového spojovacího můstku štukových omítek stropu v celé místnosti, celkem 6,7 m², dále celoplošné penetrace vnitřních štukových omítek stropu, celkem 6,7 m², dále potažení stropu sklovláknitým pletivem vtlačeným

do flexibilního lepidla, celkem 6,7 m², dále celoplošné potažení stropu vápenocementovým štukem, celkem 6,7 m², dále celoplošná penetrace (stěny a strop), celkem 25,7 m² a následné provedení 2x výmalby paropropustným nátěrem celé místnosti, celkem 25,7 m², barva bílá

- penetrace podkladního betonu, celkem 7,3 m² a následné provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti (1x vrstva) z asfaltových izolačních pásů, celkem 7,3 m²
- dodávka a montáž obvodové dilatace podlahovým páskem výšky 100 mm mezi stěnou a betonovým potěrem v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 7,2 m, dále provedení pískocementového potěru tl. 70 mm (pouze strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu) v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 7,3 m²
- dodávka a montáž keramické protiskluzové dlažby na podlaze v celé místnosti, lepené flexibilním lepidlem, rozměr 300x300x9 mm, celkem 7,3 m², odstín tmavý (upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- dodávka a následné provedení soklíku z keramické dlažby po celém obvodu místnosti výšky 80 mm, lepeného flexibilním lepidlem, celkem 6,5 m (odstín stejný jako dlažba na podlaze)
- zpětná montáž stávajících stropních světel 2 ks včetně PVC chrániček s uloženými kabely 1,5 m

sklad

demontáž a bourání

- demontáž prahu u dveří do místnosti ks 1, dále vyvěšení dveřního křídla ks 1 a následné vybourání kovové zárubně ks 1
- vybourání stávajících kovových mříží na oknech, celkem 1,5 m², dále demontáž stávajících venkovních a vnitřních parapetů, celkem 1,2 m + 0,2 m², dále vybourání stávajících rámců oken včetně křídel v místnosti, celkem 2 ks
- elektroinstalace – demontáž stropního světla 1 ks včetně PVC chráničky s uloženým kabelem 0,8 m a elektrického konvektoru 1 ks (vše bude po opravě omítek osazeno zpět)
- vybourání stávajících větracích mřížek a průvětrníků ze zdiva (vnější a vnitřní), celkem 8 ks
- celoplošné vybourání stávající keramické dlažby včetně betonového potěru na podlaze v místnosti, celkem 0,45 m³, dále otlučení stávajícího keramického soklíku po obvodu stěn, celkem 9 m
- demontáž stávající vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, celkem 5,6 m²
- celoplošné oškrabání malby stropu s rozmýváním podkladu, celkem 5,5 m² + 5,5 m² a dále celoplošné oprášení stěn v celé místnosti, celkem 24,4 m²

montáž

dveře, okna, vnitřní a vnější parapety, mříže, nátěry

- dodávka a osazení kovové dveřní zárubně 90P na cementovou maltu, ks 1
- dodávka a montáž jednokřídlových (OS - levé) plastových oken z 6-ti komorového profilu s 2 mm ocelovou pozinkovanou výztuhou v rámu a křídle okna, montovaného do zdiva, stavební hloubka od 74 mm do 82 mm, barva bílá, s mikro ventilací včetně celoobvodového kování, rozměr 0,6x0,9 m ks 2, zasklené izolačním dvojsklem (U_g=1,1 W/m²K), sklo čiré
- vnitřní ostění a nadpraží oken - provedení vápenocementové štukové omítky vnitřního ostění a nadpraží obou oken, celkem 0,7 m² včetně dodávky a montáže omítkových samolepících začíšťovacích profilů s tkaninou (APU lišt) na rámy oken, celkem 4,8 m
- provedení vyrovnávacího cementového potěru pod venkovní a vnitřní okenní parapety osazených oken v tl. do 30 mm celkem 0,5 m²

- dodávka a montáž venkovního hliníkového parapetu (tažený, 40 mm nos) šířky 150 mm, celkem 1,2 m s povrchovou úpravou RAL 9016 včetně dodávky a montáže koncovek z PVC 4 ks
- dodávka a montáž vnitřních parapetů z komůrkového plastu s okapnímnosem, celkem 2 ks - z toho šířky do 30 cm a délky do 1 m celkem 1,2 m, odstín RAL 9016, včetně dodávky a montáže koncovek z PVC k parapetním deskám ks 4
- dodávka a montáž jednotné ocelové mříže současně na obě okna do místnosti kotvené z čela fasády do zdiva, rozměr 1,57x0,9 m, celkem 1,5 m² – mříž bude tvořena navzájem (křížem) svařenou čtvercovou plnostěnnou tyčovou hladkou ocelí 10x10 mm, celkem dl. 18,8 m s rozměry ok max. 10x10 cm. Veškeré ocelové prvky okenní mříže budou žárově pozinkovány a dále povrchově upraveny nátěrem reaktivní kovářskou barvou RAL 5002 (ultramarínová - finální povrchová úprava), celkem 0,8 m². Mříž bude kotvena do zdiva chemickými kotvami z čela fasády do hloubky 150 mm ks 6
- dodávka a montáž vnitřních jednokřídlových dveří 90P ks 1 do kovové zárubně, hladké plné, s povrchovou úpravou bílé barvy, včetně dodávky a montáže kování dveří – zámek vložkový ks 1, cylindrická vložka ks 1 (BT 2), rozetové kování klika – klika
- dodávka a montáž dvevního prahu ks 1 včetně povrchové úpravy 2x lazurovacím nátěrem, celkem 0,2 m²
- provedení ochranného syntetického nátěru kovové zárubně dveří, 2x vrchní barva modrá 0,9 m²

větrací mřížky, vnitřní omítky, podlaha, výmalba

- dodávka a montáž kovových průvětrníků s klapkou (interiér), rozměr 150x200 mm 2 ks a rozměr 150x300 mm 2 ks a kovových průvětrníků bez klapky se sítkou proti hmyzu (exteriér), rozměr 150x300 mm 4 ks do stávajících otvorů ve zdivu
- provedení celoplošného polymercementového spojovacího můstku štukových omítek stropu v celé místnosti, celkem 5,5 m², dále celoplošné penetrace vnitřních štukových omítek stropu, celkem 5,5 m², dále potažení stropu sklovláknitým pletivem vtlačeným do flexibilního lepidla, celkem 5,5 m², dále celoplošné potažení stropu vápenocementovým štukem, celkem 5,5 m², dále celoplošná penetrace (stěny a strop), celkem 29,9 m² a následné provedení 2x výmalby paropropustným nátěrem celé místnosti, celkem 29,9 m², barva bílá
- penetrace podkladního betonu, celkem 5,6 m² a následné provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti (1x vrstva) z asfaltových izolačních pásů, celkem 5,6 m²
- dodávka a montáž obvodové dilatace podlahovým páskem výšky 100 mm mezi stěnou a betonovým potěrem v celé místnosti včetně dvevního otvoru, celkem 9,9 m, dále provedení pískocementového potěru tl. 70 mm (pouze strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu) v celé místnosti včetně dvevního otvoru, celkem 5,6 m²
- dodávka a montáž keramické protiskluzové dlažby na podlaze v celé místnosti, lepené flexibilním lepidlem, rozměr 300x300x9 mm, celkem 5,6 m², odstín tmavý (upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- dodávka a následné provedení soklíku z keramické dlažby po celém obvodu místnosti výšky 80 mm, lepeného flexibilním lepidlem, celkem 9 m (odstín stejný jako dlažba na podlaze)
- zpětná montáž stávajícího stropního světla 1 ks včetně PVC chráničky s uloženým kabelem 0,8 m a elektrického konvektoru 1 ks
- provedení výchozí revize el. rozvodů a zařízení v předmětných místnostech, kde byly prováděny opravy, včetně vyhotovení revizní zprávy 1x soubor

čerpací stanice

demontáž a bourání

- lokální otlučení nesoudržné vnitřní štukové omítky stěn až na zdivo na označených místech s vyškrabání spár do hloubky 2 cm, celkem 1,4 m²

montáž

- lokální obnova vyžilé vodorovné izolace proti zemní vlhkosti pod obvodovým nosným zdivem - provedení lokální izolace nosného zdiva injektáží beztlakovou infuzí krémovou injektážní pastou do předem vyvrtaných otvorů v předepsaných vzdálenostech, celkem 2 m, dále celoplošné utěsnění injektážní zóny tohoto zdiva cementovou těsnicí stěrkou do výšky 25 cm od čisté podlahy v místnosti, celkem 0,5 m²
- provedení lokální dvouvrstvé vnitřní štukové omítky stěn na otlučených místech, celkem 1,4 m², dále penetrace podkladu a následné provedení 2x výmalby paropropustným nátěrem této plochy, celkem 1,4 m², barva bílá
- lokální provedení dvojnásobného syntetického nátěru soklíku v místě opravy vnitřní omítky stěny včetně penetrace podkladu, celkem 2 + 2 m (odstín stejný jako stávající nátěr)
- vyčištění budovy po ukončení stavebních prací – umytí oken a dveří, keramického obkladu stěny, zametení a umytí podlah atd., celkem 60 m²

Práce v exteriéru

klempířské prvky, fasáda, hromosvod, pojistková skříň NN, okapový chodník

demontáž a bourání

- demontáž stávajícího hromosvodu na střeše celé budovy až ke zkušebním svorkám nad ochrannými úhelníky, celkem 36 m a včetně plochých, okapových a zkušebních svorek, podpěr drátu na střeše, úhelníků včetně držáků a podpěr drátu do zdiva, celkem 27 ks + 4 ks + 3 ks + 13 ks + 3 ks + 6 ks + 5 ks
- odstranění části stávající střešní krytiny (podkladní i vrchní vrstvy) v šířce do 50 cm podél celé okapové hrany a závětrných lišt, celkem 14 m²
- demontáž všech stávajících klempířských prvků na celé budově – okapové žlaby včetně kotlíků 28,2 m, okapové háky 26 ks, okapové svody 7,4 m, závětrné lišty 4,2 m, oplechování hlavy atiky 19,4 m, oplechování okrajů střechy 27,7 m, oplechování markýzy nad vchodovými dveřmi 1,9 m², oplechování hlavy kiosku NN 0,9 m
- vybourání stávající pojistkové skříně ze zděného kiosku, celkem 1 ks včetně demontáže nožových pojistek, celkem 3 ks a krycího plechu kabelové trasy pod skříní, celkem 1 ks
- demontáž prvků elektroinstalace – nástěnné světlo a vypínač 1 ks + 1 ks včetně PVC chráničky s uloženým kabelem 1,1 m, motorová zásuvka 380V včetně dřevěného kastlíku 1 ks + 1 ks
- vyfrézování drážky ve zdivu pro montáž kabelu pod omítku ke stávajícímu vypínači, celkem 1,1 m
- celoplošné ometení, odmaštění a odrezivění ocelových žebříků na fasádě a na horní střeše, celkem 2,7 + 2,7 + 2,7 m²
- demontáž stávajícího obkladu stěny včetně podkladního roštu a Pz lemování okrajů obkladu na západní straně budovy, celkem 24,7 m² + 24,7 m² + 7,3 m
- lokální otlučení nesoudržných omítek na fasádě až na zdivo včetně celoplošného oškrabání a oprášení všech zbývajících ploch, celkem 30 m² + 121 m² + 121 m²
- demontáž stávajících kovových průvětrníků bez klapky se sítí proti hmyzu (exteriér) na zadní části budovy, celkem 8 ks (po opravě fasády budou osazeny zpět)
- okapových chodníků - vybourání stávajících betonových desek a odvodňovacích rigolů za chodníkem, celkem 18,3 m² + 3 m včetně betonových obrubníků, celkem 34,9 m a betonové mazaniny u jímky s poklopy, celkem 0,15 m³, dále provedení strojního odkopu

zeminy kolem celé budovy pro okapový chodníček s obrubníky a betonovou mazaninu u předmětné jímky (hl. 25 a 35 cm pod úroveň okolního upraveného terénu), celkem 9,4 m³

montáž

- montáž pomocného řadového rámového lešení pro opravu venkovních omítek na celé budově, celkem 200 m² a po ukončení prací jeho následná demontáž

venkovní omítky včetně souvisejících prací

- dodávka a montáž zakrývací fólie přilepené lepicí páskou na výplně všech stavebních otvorů včetně parapetů, kovových průvětrníků a pojistkové skříně, celkem 15 m² (po ukončení prací její demontáž)
- lokální provedení jednovrstvé vápenocementové hladké jádrové omítky stěn na otlučených místech fasády včetně vyrovnání nerovností podkladu, celkem 30 m² + 30 m²
- provedení celoplošné penetrace všech vnějších omítek podhledů a stěn (zpevnění podkladu), celkem 11 m² + 140 m², dále provedení polymercementového spojovacího můstku těchto ploch, celkem 11 m² + 140 m²
- vnější ostění a nadpraží u všech opravovaných oken - dodávka a montáž fasádního polystyrénu tl. 20 mm včetně potažení těchto ploch sklovláknitým pletivem vtlačeným do flexibilního lepidla a s osazením rohových PVC profilů, celkem 12 m, dále samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt) kolem rámu všech oken, celkem 12 m vtlačených do flexibilního lepidla
- dodávka a montáž soklové lišty s PVC okapnicí na spodní hranu omítky na celé budově (kromě východní strany), celkem 34,5 m
- dodávka a montáž omítkových plastových rohových profilů s tkaninou na všechny zbývající hrany fasády vtlačených do flexibilního lepidla, celkem 71,3 m
- celoplošné potažení všech zbývajících ploch podhledů a stěn fasády sklovláknitým pletivem vtlačeným do flexibilního lepidla, celkem 10,6 m² + 139 m²
- provedení probarvené tenkovrstvé silikonové zrnité omítky tl. 1,5 mm na celé budově s penetrací podkladu vnějších podhledů a stěn, celkem 11 m² + 140 m² (tenkovrstvá omítka bude provedena v jednom odstínu RAL 5000 až 5026, který upřesní uživatel předmětného objektu dle předloženého vzorníku barev zhotovitelem)
- zpětná montáž stávajících kovových průvětrníků bez klapky se sítkou proti hmyzu (exteriér) na zadní části budovy, celkem 8 ks
- provedení 1x základního syntetického nátěru ocelových žebříků na fasádě a na střeše budovy s následným provedením 2x krycího syntetického nátěru obou žebříků, celkem 2,7 m² + 2,7 m², přesný odstín určí uživatel objektu

klempířské prvky včetně souvisejících prací

- oprava okapové hrany a závětrných lišt – penetrace podkladu konstrukce střechy, celkem 14 m², dále dodávka a montáž podkladního Pz plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm na okapové hrany celé střechy (plechy vytvarovat s částečným zatažením do okapových žlabů), celkem 27,7 m, dále dodávka a montáž závětrných lišt z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm na všechny okraje střechy, celkem 4,2 m (všechny plechy v odstínu RAL 8017), dále dodávka a montáž podkladní vrstvy živičné krytiny z modifikovaných živičných pásů, celkem 14 m², přitavené v plné ploše na konstrukci střechy, podkladní plech a vnitřní strany závětrných lišt, dále dodávka a montáž vrchní vrstvy živičné střešní krytiny z modifikovaných živičných pásů s hrubozrnným posypem, celkem 14 m², přitavené v plné ploše na podkladní vrstvu z živičné krytiny
- dodávka a montáž zbývajících klempířských prvků na celou budovu - okapové žlaby R 150 mm (rš 330 mm) včetně háků a spojek žlabu s těsněním 28,2 m, žlabové kotlíky D 330/100 4 ks, okapové svody D 100 ukončené výtokovými koleny 7,4 m, oplechování

hlavy atiky rš 330 mm celkem 19,4 m (pouze falcované spoje), oplechování markýzy nad vchodovými dveřmi rš 1030 mm celkem 1,9 m² (pouze falcované spoje) a oplechování hlavy kiosku NN rš do 400 mm celkem 0,9 m – vše v odstínu RAL 8017

hromosvod, pojistková skříň NN, prvky elektroinstalace

- pojistková skříň na fasádě – dodávka a montáž plastové pojistkové skříně, celkem 1 ks s plným vybavením (skříň bude obsahovat pojistkové spodky pro 3 ks nožových pojistek, dále dodávka a montáž nožových pojistek 100A, ks 3), dále provedení zazdívký z CP stávající kabelové trasy a obezdívky kolem skříně, celkem 2 ks včetně provedení jádrové hladké omítky těchto ploch, celkem 2 ks
- zpětná montáž stávajícího kabelu k venkovnímu vypínači do vyfrézované drážky, celkem 1,1 m a následné zednické začištění vyfrézované drážky, celkem 1,1 m
- dodávka a montáž nástěnného LED světla 1 ks, IP 44 včetně nástěnného vypínače 1 ks
- dodávka a montáž motorové zásuvky 5-ti kolík, 32 A do stávajícího výklenku na fasádě 1 ks
- provedení revize el. rozvodů a zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy 1x soubor
- dodávka a montáž hromosvodového Al vedení průměru 8 mm na celou střechu budovy (až ke zkušebním svorkám nad ochrannými úhelníky) s propojením na stávající ocelové žebříky, celkem 36 m včetně dodávky a montáže plochých, okapových a zkušebních svorek, podpěr drátu na střeše, úhelníků včetně držáků a podpěr drátu do zdíva, celkem 27 ks + 4 ks + 3 ks + 13 ks + 3 ks + 6 ks + 5 ks, dále provedení výchozí revize hromosvodu s vyhotovením revizní zprávy 1x soubor

okapový chodník včetně souvisejících prací

- okapový chodník - zhutnění dna výkopů a následná dodávka a montáž ochranné geotextilie pod násyp v celé délce okapových chodníků, celkem 45 m², dále dodávka a následné provedení násypu se zhutněním ze štěrkodrti v tl. 100 mm v rýze pod obrubníky, celkem 14 m², dále dodávka a montáž parkových obrubníků kladených do betonového lože na štěrkovém podsypu na předemětných místech, rozměr 1000x50x200 mm, celkem 34,9 m, barva šedá, dále dodávka a následné provedení násypu se zhutněním z drceného kameniva frakce 8 až 16 mm v tl. 150 mm pod okapový chodník, celkem 18,3 m² a dále dodávka a montáž okapového chodníčku z betonových dlaždic 50x50x6 cm kladených na sraz do štěrkového lože z drceného kameniva frakce 4 až 8 mm v tl. 40 mm, celkem 18,3 m², dále provedení terénních úprav v tl. do 200 mm (rozproštění stávající zeminy) kolem vnější strany okapových chodníků, celkem 47 m²
- betonová mazanina u jímky - zhutnění dna výkopu a následná dodávka a montáž ochranné geotextilie pod násyp v celé ploše betonové mazaniny u jímky s poklopy, celkem 1,3 m², dále dodávka a následné provedení násypu se zhutněním ze štěrkodrti v tl. 100 mm, celkem 1,3 m², dále provedení betonové mazaniny tl. 200 mm s kletovaným povrchem, celkem 0,2 m³
- odvoz a likvidace vzniklého stavebního odpadu z celé zakázky (odpad charakteru druhotné suroviny bude převezen na meziskládku v areálu PS 0228 Boletice, ostatní odpad na skládku v civilním sektoru)