

**SMLOUVA O DÍLO****č. S943/2025/082**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství Vysočina, na základě  
pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

zastupitelnost [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2792900267/0100

korespondenční adresa:

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Ledec nad Sázavou

Zahradní 1226

584 01 Ledec nad Sázavou

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a**

**Forest Road s.r.o.**

se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 073 37 779

DIČ: CZ07337779

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299382

zastoupená Pavlínou Kretovou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 285136592/0300

datová schránka: 7zmdjxr

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Opravy lesních cest na revíru Hradecko**, evidenční číslo zakázky: **S943/2025/082**, a to dle projektové dokumentace vypracované objednatelem, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je oprava povrchů ze šterkodrti u 12 ks lesních odvozních cest. Po odstranění nánosů na krajnicích a středu vozovky dojde k doplnění kameniva do projetých kolejí a výtluků.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě (alternativně 1 paré tištěné dokumentace) dle ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, objednateli,Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **7. 8. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **7. 5. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

## III.

### Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 038 008,30 Kč (slovy: dva miliony třicet osm tisíc osm korun českých třicet haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
  - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
    1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
      - ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
    2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
      - ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
  - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

##### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací

v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

## **V.**

### **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

## **VI.**

### **Další práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,
  - vážní lístky

## VIII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## IX.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
  - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

- b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
  - c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

## **XI.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
- a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## **XII.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva

uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Jihlavě dne: .....

V ..... dne: .....

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] Oblastního ředitelství Vysočina  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Pavλίna Kretová**  
jednatel společnosti  
Forest Road s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00\_2025-02  
Stavba: Oprava lesních cest na revíru Hradecko

KSO:  
Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:  
Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **2 038 008,30**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>2 038 008,30</b>	<b>427 981,70</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **2 465 990,00**  
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00\_2025-02

**Stavba:** Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Místo: **LS Ledeč nad Sázavou**

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 038 008,30</b>	<b>2 465 990,00</b>
00_2025-02a	LC Hájka 516673	199 118,12	240 932,92
00_2025-02b	LC Horní Nezdín 155194	247 884,38	299 940,08
00_2025-02c	LC Za malým Nezdínem 516219	57 075,24	69 061,04
00_2025-02d	LC K Vlkanovu 516221	199 653,51	241 580,71
00_2025-02e	LC U Studánky 516220	238 456,27	288 532,07
00_2025-02f	LC Uhelná II 516675	216 442,37	261 895,27
00_2025-02g	LC Obora 516437	84 342,34	102 054,24
00_2025-02h	LC Za Hájovnou 155193	100 578,05	121 699,45
00_2025-02i	LC Vrbecká 155425	89 631,73	108 454,43
00_2025-02j	LC Na hrad 516214	237 750,36	287 677,96
00_2025-02k	LC Cínovská 516566	172 013,53	208 136,33
00_2025-02l	LC Židova louka 155195	195 062,40	236 025,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02a - LC Hájka 516673**

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**199 118,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 118,12	21,00%	41 814,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**240 932,93**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02a - LC Hájka 516673**

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**199 118,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

**199 118,12**

1 - Zemní práce	30 177,00
2 - Zakládání	4 020,00
4 - Vodorovné konstrukce	14 400,00
5 - Komunikace pozemní	126 185,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 929,00
998 - Přesun hmot	1 407,12

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

00\_2025-02a - LC Hájka 516673

Místo:

LS Ledec nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

199 118,12

D	HSV	Práce a dodávky HSV					199 118,12
D	1	Zemní práce					30 177,00
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	610,000	32,20	19 642,00
	VV		"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"				
	VV		610		610,000		
	VV		Součet		610,000		
46	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	260,00	520,00
	VV		"ÚPRAVA POŠKOZENÉHO MÍSTA PŘED ULOŽENÍM LOMOVÉHO KAMENE"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
30	K	R113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny včetně likvidace	m	25,000	100,00	2 500,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 5ks VČETNĚ LIKVIDACE"				
	VV		5*5		25,000		
	VV		Součet		25,000		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	150,300	50,00	7 515,00
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909612"				
	VV		360*0,2		72,000		
	VV		Mezisoučet		72,000		
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909611"				
	VV		783*0,1		78,300		
	VV		Mezisoučet		78,300		
	VV		Součet		150,300		
D	2	Zakládání					4 020,00
45	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem	m3	2,000	2 010,00	4 020,00
	VV		"VYPLNĚNÍ UTRŽENÉ KRAJNICE A ČÁSTI LC V DŮSLEDKU PODEMLETÍ VODY LOMOVÝ KÁMEN MIN				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					14 400,00
38	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	7,200	2 000,00	14 400,00
	VV		"ROVNaNINA NA NÁTOKU A VÝTOKU STÁVAJÍCÍ TP O DÉLCE 3m, ŠÍRCE 0,8m A VÝŠCE 1,5m"				
	VV		2*3*0,8*1,5		7,200		
	VV		Součet		7,200		
D	5	Komunikace pozemní					126 185,00
47	K	564811112	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	610,000	40,00	24 400,00
	VV		"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 566401111"				
	VV		610 "HMOTNOST ŠD 0/32 = 84 TUN"		610,000		
	VV		Součet		610,000		
29	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	610,000	50,00	30 500,00
	VV		"DOPLNĚNÍ KRYTU (VÝTLUKY A PROJÉTÉ KOLEJE) KAMENIVEM FR. 32/63 V CELKOVÉ PLOŠE OPRAVY 610m2"				
	VV		610"HMOTNOST 84 TUN"		610,000		
	VV		Součet		610,000		
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	610,000	18,50	11 285,00
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"				
	VV		610		610,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"CELKEM 9,6 TUN"				
	VV		Součet		610,000		
31	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	50,000	1 200,00	60 000,00
	VV		"DOPLNĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 5 KUSŮ"				
	VV		5*5		25,000		
	VV		Mezisoučet		25,000		
	VV		"NÁHRADA ZA POŠKOZENÉ SVODNICE V DÉLCE 5m A POČTU 5 KUSŮ"				
	VV		5*5		25,000		
	VV		Mezisoučet		25,000		
	VV		"ULOŽENÍ SVODNIC MIN. 50mm POD ÚROVEŇ KRYTU LC"				
	VV		"CERTIFIKACE SVODNIC D400, VELIKOST ŽLABU 120x110, SÍLA PLECHU 5mm"				
	VV		Součet		50,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 929,00
26	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	15,000	25,60	384,00
	VV		"PROČIŠTĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m V POČTU 3KS VČETNĚ PROČIŠTĚNÍ VÝTOKU DO PŘÍKOPU"				
	VV		5*3		15,000		
	VV		Součet		15,000		
44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	783,000	15,00	11 745,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,9m A CELKOVÉ DÉLCE 870m"				
	VV		0,9*870		783,000		
	VV		Součet		783,000		
33	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	360,000	30,00	10 800,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 450m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m"				
	VV		450*0,8		360,000		
	VV		Mezisoučet		360,000		
	VV		Součet		360,000		
D	998		Přesun hmot				1 407,12
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,202	81,80	1 407,12

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02b - LC Horní Nezdín 155194**

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**247 884,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 884,38	21,00%	52 055,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**299 940,10**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02b - LC Horní Nezdín 155194**

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**247 884,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

**247 884,38**

1 - Zemní práce

34 522,00

4 - Vodorovné konstrukce

7 200,00

5 - Komunikace pozemní

175 275,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 137,60

998 - Přesun hmot

749,78

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

00\_2025-02b - LC Horní Nezdín 155194

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

247 884,38

D	HSV		Práce a dodávky HSV				247 884,38
D	1		Zemní práce				34 522,00
46	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 650,000	15,00	24 750,00
	VV		"ÚPRAVA KRYTU V MÍSTĚ DOKALENÍ MAKADAMU V DÉLCE 550m A ŠÍRCE LC 3m VČETNĚ ZHUTNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ ORGANICKÝCH NEČISTOT"				
	VV		550*3		1 650,000		
	VV		Mezisoučet		1 650,000		
	VV		Součet		1 650,000		
30	K	R113205111	Výhrání ocelových svodnic kotvených do sypaniny včetně likvidace	m	15,000	100,00	1 500,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 3ks VČETNĚ LIKVIDACE"				
	VV		3*5		15,000		
	VV		Součet		15,000		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	206,800	40,00	8 272,00
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938909612"				
	VV		543*0,2		108,600		
	VV		Mezisoučet		108,600		
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938909611"				
	VV		184*0,1		18,400		
	VV		Mezisoučet		18,400		
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938902112"				
	VV		266*0,3		79,800		
	VV		Mezisoučet		79,800		
	VV		Součet		206,800		
D	4		Vodorovné konstrukce				7 200,00
38	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	3,600	2 000,00	7 200,00
	VV		"ROVNANINA NA NÁTOKU A VÝTOKU STÁVAJÍCÍ TP O DÉLCE 3m, ŠÍRCE 0,6m A VÝŠCE 1,0m"				
	VV		2*3*0,6*1		3,600		
	VV		Součet		3,600		
D	5		Komunikace pozemní				175 275,00
47	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	1 955,000	40,00	78 200,00
	VV		"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 566401111"				
	VV		305		305,000		
	VV		Mezisoučet		305,000		
	VV		"DOKALENÍ STÁVAJÍCÍHO MAKADAMU V DÉLCE 550m A ŠÍRCE 3m"				
	VV		"MAKADAM BYL V MINULÝCH LETECH POUŽIT JAKO PROVOZNÍ ZPEVNĚNÍ V DOBĚ INTENZIVNÍ TĚŽBY. V SOUČASNÉ DOBĚ JIŽ PO TĚŽBĚ"				
	VV		550*3 "CELKEM 0/32 = 270 TUN"		1 650,000		
	VV		Mezisoučet		1 650,000		
	VV		Součet		1 955,000		
29	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	305,000	105,00	32 025,00
	VV		"DOPLNĚNÍ KRYTU (VÝTLUKY A PROJETÉ KOLEJE) KAMENIVEM FR. 32/63 V CELKOVÉ PLOŠE OPRAVY 305m2"				
	VV		305"HMOTNOST 42 TUN"		305,000		
	VV		Součet		305,000		
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	1 955,000	10,00	19 550,00
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"				
	VV		1955		1 955,000		
	VV		"CELKEM 9,6 TUN"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1 955,000		
31	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	35,000	1 300,00	45 500,00
	VV		"DOPLNĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 4 KUSŮ"				
	VV		4*5		20,000		
	VV		Mezisoučet		20,000		
	VV		"NÁHRADA ZA POŠKOZENÉ SVODNICE V DÉLCE 5m A POČTU 3 KUSY"				
	VV		3*5		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		"ULOŽENÍ SVODNIC MIN. 50mm POD ÚROVEŇ KRYTU LC"				
	VV		"CERTIFIKACE SVODNIC D400, VELIKOST ŽLABU 120x110, SÍLA PLECHU 5mm"				
	VV		Součet		35,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 137,60
45	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	266,000	50,00	13 300,00
	VV		"PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPU V DÉLCE 123m NA OBOU STRANÁCH LC "				
	VV		2*123		246,000		
	VV		Mezisoučet		246,000		
	VV		"PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPU U NÁTOKU A VÝTOKU TP V DÉLCE CCA 10m NA KAŽDOU STRANU "				
	VV		20		20,000		
	VV		Mezisoučet		20,000		
	VV		Součet		266,000		
26	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	15,000	25,60	384,00
	VV		"PROČIŠTĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m V POČTU 3KS VČETNĚ PROČIŠTĚNÍ VÝTOKU DO PŘÍKOPU"				
	VV		5*3		15,000		
	VV		Součet		15,000		
44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	184,000	30,40	5 593,60
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m A CELKOVÉ DÉLCE 230m"				
	VV		0,8*230		184,000		
	VV		Součet		184,000		
33	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	543,000	20,00	10 860,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 905m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,6m"				
	VV		905*0,6		543,000		
	VV		Mezisoučet		543,000		
	VV		Součet		543,000		
D	998		Přesun hmot				749,78
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,166	81,80	749,78

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02c - LC Za malým Nezdínem 516219**

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**57 075,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 075,24	21,00%	11 985,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**69 061,04**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02c - LC Za malým Nezdínem 516219**

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**57 075,24**

HSV - Práce a dodávky HSV

**57 075,24**

1 - Zemní práce

12 434,34

5 - Komunikace pozemní

30 217,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 423,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

00\_2025-02c - LC Za malým Nezdínem 516219

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

57 075,24

D	HSV	Práce a dodávky HSV					57 075,24
D	1	Zemní práce					12 434,34
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	255,000	32,20	8 211,00
	VV		"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"				
	VV		255		255,000		
	VV		Součet		255,000		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	48,600	86,90	4 223,34
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938909612"				
	VV		90*0,2		18,000		
	VV		Mezisoučet		18,000		
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938909611"				
	VV		126*0,1		12,600		
	VV		Mezisoučet		12,600		
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938902112"				
	VV		60*0,3		18,000		
	VV		Mezisoučet		18,000		
	VV		Součet		48,600		
D	5	Komunikace pozemní					30 217,50
48	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	255,000	100,00	25 500,00
	VV		"VYSPRAVENÍ ČÁSTI LC V DÉLCE cca 85m A ŠÍŘCE 3m"				
	VV		85*3 "CELKEMŠD 0/63 = 70 TUN"		255,000		
	VV		Součet		255,000		
47	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	255,000	18,50	4 717,50
	VV		"ZAKALENÍ OPRAVOVANÉHO ÚSEKU"				
	VV		255 "CELKEM 0/8 = 4 TUNY"		255,000		
	VV		Součet		255,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 423,40
46	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	60,000	91,20	5 472,00
	VV		"PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU V CELKOVÉ DÉLCE 60m"				
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	126,000	30,40	3 830,40
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 2,1m A CELKOVÉ DÉLCE 60m"				
	VV		2,1*60		126,000		
	VV		Součet		126,000		
33	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	90,000	56,90	5 121,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 150m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,6m"				
	VV		150*0,6		90,000		
	VV		Mezisoučet		90,000		
	VV		Součet		90,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02d - LC K Vlkanovu 516221**

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**199 653,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 653,51	21,00%	41 927,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**241 580,75**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02d - LC K Vlkanovu 516221**

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**199 653,51**

HSV - Práce a dodávky HSV

199 653,51

1 - Zemní práce

70 621,08

5 - Komunikace pozemní

108 270,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 670,00

998 - Přesun hmot

92,43

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

00\_2025-02d - LC K Vikanovu 516221

Místo:

LS Ledec nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**199 653,51**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					199 653,51	
D	1	Zemní práce					70 621,08	
50	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	280,000	108,00	30 240,00	
	VV	"ODSTRANĚNÍ NÁLETU V MÍSTĚ PŘÍKOPU ČI KRAJNICE V CELKOVÉ DÉLCE ÚSEKU 140m S PRŮMĚRNOU ŠÍRKOU						
	VV	"DŘEVINY PONECHÁNY V POROSTU NA HROMÁDÁCH"						
	VV	140*2					280,000	
	VV	Součet					280,000	
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živického pojiva	m2	620,000	20,00	12 400,00	
	VV	"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"						
	VV	420+200					620,000	
	VV	Součet					620,000	
47	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	93,600	127,00	11 887,20	
	VV	"odkopávky pro rozšíření příkopu v délce 130m, v šířce 0,9m a průměrné výšce 0,8m						
	VV	130*0,9*0,8					93,600	
	VV	Součet					93,600	
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	185,200	86,90	16 093,88	
	VV	"rozproštění výkopku do porostu z položky 938909612"						
	VV	168*0,2					33,600	
	VV	Mezisoučet					33,600	
	VV	"rozproštění výkopku do porostu z položky 938909611"						
	VV	130*0,1					13,000	
	VV	Mezisoučet					13,000	
	VV	"rozproštění výkopku do porostu z položky 938902112"						
	VV	150*0,3					45,000	
	VV	Mezisoučet					45,000	
	VV	"rozproštění výkopku do porostu z položky 122151103"						
	VV	93,60					93,600	
	VV	Mezisoučet					93,600	
	VV	Součet					185,200	
D	5	Komunikace pozemní					108 270,00	
51	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	420,000	60,00	25 200,00	
	VV	"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 566401111"						
	VV	420"HMOTNOST ŠD 0/32 = 58 TUN"					420,000	
	VV	Součet					420,000	
52	K	564831112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 110 mm	m2	200,000	60,00	12 000,00	
	VV	"OPRAVA VÝTLUKŮ V CELKOVÉ PLOŠE 200m2"						
	VV	200 "CELKEM HMOTNOST 0/63 = 50 TUN"					200,000	
	VV	Součet					200,000	
29	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	420,000	80,00	33 600,00	
	VV	"DOPLNĚNÍ KRYTU (VÝTLUKY A PROJETÉ KOLEJE) KAMENIVEM FR. 32/63 V CELKOVÉ PLOŠE OPRAVY 420m2"						
	VV	420"HMOTNOST 58 TUN"					420,000	
	VV	Součet					420,000	
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	620,000	18,50	11 470,00	
	VV	"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"						
	VV	420+200					620,000	
	VV	"CELKEM 9,8 TUN"						
	VV	Součet					620,000	
31	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	20,000	1 300,00	26 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"DOPLNĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 4 KUSŮ"				
	VV		5*4		20,000		
	VV		Mezisoučet		20,000		
	VV		Součet		20,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 670,00
48	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	150,000	91,20	13 680,00
	VV		"OBNOVA PŘÍKOPU V DÉLCE 150m"				
	VV		150		150,000		
	VV		Součet		150,000		
44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	130,000	15,00	1 950,00
	VV		""ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,5m A CELKOVÉ DÉLCE 260m"				
	VV		0,5*260		130,000		
	VV		Součet		130,000		
33	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	168,000	30,00	5 040,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 210m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m"				
	VV		210*0,8		168,000		
	VV		Mezisoučet		168,000		
	VV		Součet		168,000		
	D	998	Přesun hmot				92,43
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,130	81,80	92,43

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02e - LC U Studánky 516220**

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**238 456,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 456,27	21,00%	50 075,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**288 532,09**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02e - LC U Studánky 516220**

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**238 456,27**

HSV - Práce a dodávky HSV

238 456,27

1 - Zemní práce

34 292,37

4 - Vodorovné konstrukce

23 040,00

5 - Komunikace pozemní

110 933,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 794,40

998 - Přesun hmot

3 396,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

00\_2025-02e - LC U Studánky 516220

Místo:

LS Ledec nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**238 456,27**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					238 456,27
D	1	Zemní práce					34 292,37
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	668,000	15,00	10 020,00
	VV		"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"				
	VV		298+370		668,000		
	VV		Součet		668,000		
48	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,560	175,00	1 848,00
	VV		"VÝKOP PRO 2X TP, DÉLKA 6+5m, VÝŠKA 0,8m A ŠÍŘKA 1,2m"				
	VV		11*0,8*1,2		10,560		
	VV		Součet		10,560		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	179,900	86,90	15 633,31
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909612"				
	VV		256*0,2		51,200		
	VV		Mezisoučet		51,200		
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909611"				
	VV		837*0,1		83,700		
	VV		Mezisoučet		83,700		
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938902112"				
	VV		150*0,3		45,000		
	VV		Mezisoučet		45,000		
	VV		Součet		179,900		
49	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,133	235,00	1 911,26
	VV		"OBSYPÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ TP"				
	VV		"DÉLKA VÝKOPU 6+5m, VÝŠKA 0,8m A ŠÍŘKA 1,2m (11*0,8*1,2-(PI*0,265*0,265*11))"		8,133		
	VV		Součet		8,133		
50	M	58331200R	ŠD FR. 0/32	t	16,266	300,00	4 879,80
	VV		8,13319821491806*2 "Přepočtené koeficientem množství"		16,266		
D	4	Vodorovné konstrukce					23 040,00
51	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	11,520	2 000,00	23 040,00
	VV		"ROVNANINA NA NÁTOKU A VÝTOKU 2x TP O DÉLCE 3m, ŠÍŘCE 0,8m A VÝŠCE 1,2m"				
	VV		4*3*0,8*1,2		11,520		
	VV		Součet		11,520		
D	5	Komunikace pozemní					110 933,00
55	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	298,000	83,30	24 823,40
	VV		"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 566401111"				
	VV		298"HMOTNOST ŠD 0/32 = 41 TUN"		298,000		
	VV		Součet		298,000		
54	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	26,400	169,00	4 461,60
	VV		"PODKLAD ZE ŠD 0/32 POD OCELOVÉ POTRUBÍ TP"				
	VV		2*11*1,2 "HMOTNOST 6 TUN"		26,400		
	VV		Součet		26,400		
56	K	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	370,000	50,00	18 500,00
	VV		"VYSPRAVENÍ VÝTLUKŮ A KOLEJÍ V CELKOVÉ PLOŠE 370m2"				
	VV		370"CELKOVÁ HMOTNOST 0/63 = 110 TUN"		370,000		
	VV		Součet		370,000		
29	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	298,000	105,00	31 290,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"DOPLNĚNÍ KRYTU (VÝTLUKY A PROJÉTÉ KOLEJE) KAMENIVEM FR. 32/63 V CELKOVÉ PLOŠE OPRAVY 298m2"				
	VV		298"HMOTNOST 41 TUN"		298,000		
	VV		Součet		298,000		
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	668,000	18,50	12 358,00
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"				
	VV		298+370		668,000		
	VV		"CELKEM 10,5TUN"				
	VV		Součet		668,000		
31	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	1 300,00	19 500,00
	VV		"DOPLNĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 3 KUSŮ"				
	VV		5*3		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		"ULOŽENÍ SVODNIC MIN. 50mm POD ÚROVEŇ KRYTU LC"				
	VV		"CERTIFIKACE SVODNIC D400, VELIKOST ŽLABU 120x110, SÍLA PLECHU 5mm"				
	VV		Součet		15,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 794,40
52	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	11,000	163,00	1 793,00
	VV		"ZRÍZENÍ 2x TP V DÉLCE 6+5m"				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
53	M	14033244	trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm	m	11,000	2 200,00	24 200,00
47	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	150,000	91,20	13 680,00
	VV		"OBNOVA PŘÍKOPU V DÉLCE 150m"				
	VV		150		150,000		
	VV		Součet		150,000		
44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	837,000	15,00	12 555,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,5m A CELKOVÉ DÉLCE 650m"				
	VV		0,5*650		325,000		
	VV		Mezisoučet		325,000		
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 640m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m"				
	VV		640*0,8		512,000		
	VV		Mezisoučet		512,000		
	VV		Součet		837,000		
33	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	256,000	56,90	14 566,40
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 320m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m"				
	VV		320*0,8		256,000		
	VV		Mezisoučet		256,000		
	VV		Součet		256,000		
D	998		Přesun hmot				3 396,50
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41,522	81,80	3 396,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02f - LC Uhelná II 516675**

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**216 442,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 442,37	21,00%	45 452,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**261 895,27**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02f - LC Uhelná II 516675**

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**216 442,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

216 442,37

1 - Zemní práce

42 089,20

5 - Komunikace pozemní

108 079,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 204,80

998 - Přesun hmot

69,37

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

00\_2025-02f - LC Uhelná II 516675

Místo:

LS Ledec nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**216 442,37**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					216 442,37
D	1	Zemní práce					42 089,20
46	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	160,000	80,00	12 800,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁLETU V MÍSTĚ PŘÍKOPU ČI KRAJNICE V CELKOVÉ DÉLCE ÚSEKU 80m S PRŮMĚRNOU ŠÍRKOU				
	VV		"DŘEVINY PONECHÁNY V POROSTU NA HROMÁDÁCH"				
	VV		80*2		160,000		
	VV		Součet		160,000		
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	536,000	32,20	17 259,20
	VV		"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"				
	VV		210+326		536,000		
	VV		Součet		536,000		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	240,600	50,00	12 030,00
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909612"				
	VV		352*0,2		70,400		
	VV		Mezisoučet		70,400		
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909611"				
	VV		1222*0,1		122,200		
	VV		Mezisoučet		122,200		
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938902112"				
	VV		160*0,3		48,000		
	VV		Mezisoučet		48,000		
	VV		Součet		240,600		
D	5	Komunikace pozemní					108 079,00
48	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	210,000	83,30	17 493,00
	VV		"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 566401111"				
	VV		210 "HMOTNOST ŠD 0/32 = 28 TUN"		210,000		
	VV		Součet		210,000		
49	K	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	326,000	120,00	39 120,00
	VV		"VYSPRAVENÍ VÝTLUKŮ A KOLEJÍ V CELKOVÉ PLOŠE 326m2"				
	VV		326 "CELKOVÁ HMOTNOST 0/63 = 98 TUN"		326,000		
	VV		Součet		326,000		
29	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	210,000	105,00	22 050,00
	VV		"DOPLNĚNÍ KRYTU (VÝTLUKY A PROJETÉ KOLEJE) KAMENIVEM FR. 32/63 V CELKOVÉ PLOŠE OPRAVY 210m2"				
	VV		210"HMOTNOST 28 TUN"		210,000		
	VV		Součet		210,000		
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těžším přes 10 do 15 kg/m2	m2	536,000	18,50	9 916,00
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"				
	VV		210+326		536,000		
	VV		"CELKEM 8,5 TUN"				
	VV		Součet		536,000		
31	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	1 300,00	19 500,00
	VV		"DOPLNĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 3 KUSŮ"				
	VV		5*3		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		"ULOŽENÍ SVODNIC MIN. 50mm POD ÚROVEŇ KRYTU LC"				
	VV		"CERTIFIKACE SVODNIC D400, VELIKOST ŽLABU 120x110, SÍLA PLECHU 5mm"				
	VV		Součet		15,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					66 204,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	160,000	91,20	14 592,00
	VV		"OBNOVA PŘÍKOPU V DÉLCE 160m"				
	VV		160		160,000		
	VV		Součet		160,000		
26	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	15,000	25,60	384,00
	VV		"PROČIŠTĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m V POČTU 3KS VČETNĚ PROČIŠTĚNÍ VÝTOKU DO PŘÍKOPU"				
	VV		5*3		15,000		
	VV		Součet		15,000		
44	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 222,000	30,40	37 148,80
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,6m A CELKOVÉ DÉLCE 890m"				
	VV		0,6*890		534,000		
	VV		Mezisoučet		534,000		
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 860m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m"				
	VV		860*0,8		688,000		
	VV		Mezisoučet		688,000		
	VV		Součet		1 222,000		
33	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	352,000	40,00	14 080,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 440m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m"				
	VV		440*0,8		352,000		
	VV		Mezisoučet		352,000		
	VV		Součet		352,000		
	D	998	Přesun hmot				69,37
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,848	81,80	69,37

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02g - LC Obora 516437**

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**84 342,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 342,34	21,00%	17 711,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**102 054,23**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02g - LC Obora 516437**

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**84 342,34**

HSV - Práce a dodávky HSV

84 342,34

1 - Zemní práce

17 556,84

5 - Komunikace pozemní

55 204,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 580,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

00\_2025-02g - LC Obora 516437

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**84 342,34**

D HSV Práce a dodávky HSV 84 342,34

D 1 Zemní práce 17 556,84

3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	379,000	32,20	12 203,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"

VV 204+175 379,000

VV Součet 379,000

7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	61,600	86,90	5 353,04
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "rozproštění výkopku do porostu z položky 938909612"

VV 232\*0,2 46,400

VV Mezisoučet 46,400

VV "rozproštění výkopku do porostu z položky 938909611"

VV 152\*0,1 15,200

VV Mezisoučet 15,200

VV Součet 61,600

D 5 Komunikace pozemní 55 204,70

48	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	204,000	83,30	16 993,20
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 566401111"

VV 204 "HMOTNOST ŠD 0/32 = 28 TUN" 204,000

VV Součet 204,000

49	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	175,000	120,00	21 000,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV "VYSPRAVENÍ VÝTLUKŮ A KOLEJÍ ŠD FR 0/63 V CELKOVÉ

VV PLOŠE 175m2"

VV 175 "CELKOVÁ HMOTNOST ŠD 0/63 = 48 TUN" 175,000

VV Součet 175,000

47	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	204,000	50,00	10 200,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "DOPLNĚNÍ KRYTU (VÝTLUKY A PROJÉTÉ KOLEJE)

VV KAMENIVEM FR. 32/63 V CELKOVÉ PLOŠE OPRAVY

VV 204m2"

VV 204"HMOTNOST 28 TUN" 204,000

VV Součet 204,000

16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	379,000	18,50	7 011,50
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV "DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO

VV 2/4"

VV 204+175 379,000

VV "CELKEM 6 TUN" 379,000

VV Součet 379,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 580,80

44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	152,000	30,40	4 620,80
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV "ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ

VV ŠÍŘCE 0,8m A CELKOVÉ DÉLCE 190m"

VV 0,8\*190 152,000

VV Součet 152,000

33	K	30	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	232,000	30,00	6 960,00
----	---	----	--	----	---------	-------	----------

VV "ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15°

VV OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V

VV CELKOVÉ DÉLCE 290m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m"

VV 290\*0,8 232,000

VV Mezisoučet 232,000

VV Součet 232,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02h - LC Za Hájovnou 155193**

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**100 578,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 578,05	21,00%	21 121,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**121 699,44**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02h - LC Za Hájovnou 155193**

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**100 578,05**

HSV - Práce a dodávky HSV

100 578,05

---

1 - Zemní práce

31 699,35

---

5 - Komunikace pozemní

26 085,50

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 793,20

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

00\_2025-02h - LC Za Hájovnou 155193

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

100 578,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV					100 578,05
D	1	Zemní práce					31 699,35
49	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	160,000	50,00	8 000,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁLETU V MÍSTĚ PŘÍKOPU ČI KRAJNICE V CELKOVÉ DÉLCE ÚSEKU 80m S PRŮMĚRNOU ŠÍRKOU				
	VV		"DŘEVINY PONECHÁNY V POROSTU NA HROMÁDÁCH"				
	VV		80*2		160,000		
	VV		Součet		160,000		
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	203,000	32,20	6 536,60
	VV		"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV VČETNĚ OKOLNÍHO POVRCHU"				
	VV		203		203,000		
	VV		Součet		203,000		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	197,500	86,90	17 162,75
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909612"				
	VV		228*0,2		45,600		
	VV		Mezisoučet		45,600		
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909611"				
	VV		1204*0,1		120,400		
	VV		Mezisoučet		120,400		
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938902111"				
	VV		210*0,15		31,500		
	VV		Mezisoučet		31,500		
	VV		Součet		197,500		
D	5	Komunikace pozemní					26 085,50
48	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	203,000	110,00	22 330,00
	VV		"VYSPRAVENÍ PROJETÝCH KOLEJÍ A DROBNÝCH VÝTLUKŮ O CELKOVÉ PLOŠE 203m"				
	VV		203 "HMOTNOST ŠD 0/63 = 56 TUN"		203,000		
	VV		Součet		203,000		
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	203,000	18,50	3 755,50
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"				
	VV		203		203,000		
	VV		"CELKEM 3,2 TUN"				
	VV		Součet		203,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					42 793,20
47	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	210,000	56,00	11 760,00
	VV		210		210,000		
	VV		Součet		210,000		
44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 204,000	15,00	18 060,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m A CELKOVÉ DÉLCE 580m"				
	VV		580*0,8		464,000		
	VV		Mezisoučet		464,000		
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH (OBĚ STRANY) VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 1m A CELKOVÉ DÉLCE 370m"				
	VV		2*370*1		740,000		
	VV		Mezisoučet		740,000		
	VV		Součet		1 204,000		
33	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	228,000	56,90	12 973,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH (OBĚ STRANY) VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,6 m A CELKOVÉ DÉLCE 190m"				
	VV		190*0,6*2		228,000		
	VV		Mezisoučet		228,000		
	VV		Součet		228,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02i - LC Vrbecká 155425**

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**89 631,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 631,73	21,00%	18 822,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**108 454,39**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02i - LC Vrbecká 155425**

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**89 631,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

**89 631,73**

1 - Zemní práce

13 334,36

5 - Komunikace pozemní

67 788,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 440,00

998 - Přesun hmot

69,37

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

00\_2025-02i - LC Vrbecká 155425

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**89 631,73**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					89 631,73
D	1	Zemní práce					13 334,36
47	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	100,000	60,00	6 000,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁLETU V MÍSTĚ PŘÍKOPU ČI KRAJNICE V CELKOVÉ DÉLCE ÚSEKU 50m S PRŮMĚRNOU ŠÍRKOU				
	VV		"DŘEVINY PONECHÁNY V POROSTU NA HROMÁDÁCH"				
	VV		50*2		100,000		
	VV		Součet		100,000		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	84,400	86,90	7 334,36
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938909612"				
	VV		390*0,2		78,000		
	VV		Mezisoučet		78,000		
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938909611"				
	VV		64*0,1		6,400		
	VV		Mezisoučet		6,400		
	VV		Součet		84,400		
D	5	Komunikace pozemní					67 788,00
48	K	564661115	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 240 mm	m2	160,000	200,00	32 000,00
	VV		"DOPLNĚNÍ KRYTU (VÝTLUKY A PROJÉTÉ KOLEJE) KAMENIVEM V CELKOVÉ PLOŠE OPRAVY 160m2"				
	VV		160"HMOTNOST 74 TUN"		160,000		
	VV		Součet		160,000		
49	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	160,000	83,30	13 328,00
	VV		"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 564661115"				
	VV		160 "HMOTNOST ŠD 0/32 = 22 TUN"		160,000		
	VV		Součet		160,000		
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	160,000	18,50	2 960,00
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"				
	VV		160		160,000		
	VV		"CELKEM 2,5TUN"				
	VV		Součet		160,000		
31	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	1 300,00	19 500,00
	VV		"DOPLNĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 3 KUSŮ"				
	VV		5*3		15,000		
	VV		"ULOŽENÍ SVODNIC MIN. 50mm POD ÚROVEŇ KRYTU LC"				
	VV		"CERTIFIKACE SVODNIC D400, VELIKOST ŽLABU 120x110, SÍLA PLECHU 5mm"				
	VV		Součet		15,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 440,00
44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	64,000	10,00	640,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m A CELKOVÉ DÉLCE 80m"				
	VV		0,8*80		64,000		
	VV		Součet		64,000		
33	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	390,000	20,00	7 800,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ TELESE LC A NA KRAJNICÍCH O CELKOVÉ PLOŠE 390m2"				
	VV		390		390,000		
	VV		Mezisoučet		390,000		
	VV		Součet		390,000		
D	998	Přesun hmot					69,37
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,848	81,80	69,37

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02j - LC Na hrad 516214**

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**237 750,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	237 750,36	21,00%	49 927,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**287 677,94**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02j - LC Na hrad 516214**

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**237 750,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

**237 750,36**

1 - Zemní práce

45 953,14

5 - Komunikace pozemní

159 224,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 388,00

998 - Přesun hmot

184,87

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

00\_2025-02j - LC Na hrad 516214

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

237 750,36

D	HSV	Práce a dodávky HSV					237 750,36	
D	1	Zemní práce					45 953,14	
50	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	360,000	50,00	18 000,00	
	VV	"ODSTRANĚNÍ NÁLETU V MÍSTĚ PŘÍKOPU ČI KRAJNICE V CELKOVÉ DÉLCE ÚSEKU 180m S PRŮMĚRNOU ŠÍŘKOU						
	VV	"DŘEVINY PONECHÁNY V POROSTU NA HROMÁDÁCH"						
	VV	180*2					360,000	
	VV	Součet					360,000	
51	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	
	VV	"ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ V PROFILU PŘÍKOPU. PAŘEZY PONECHÁNY V POROSTU"						
	VV	5					5,000	
	VV	Součet					5,000	
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	741,100	13,00	9 634,30	
	VV	"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"						
	VV	138,6+602,5					741,100	
	VV	Součet					741,100	
52	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	175,00	840,00	
	VV	"ODKOPÁVKY PRO ODTOKOVÉ RÝHY SVODNIC V DÉLCE 5m DO POROSTU V ŠÍŘCE 0,4m A HLOUBCE 0,3m"						
	VV	8*5*0,4*0,3					4,800	
	VV	Součet					4,800	
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	143,600	86,90	12 478,84	
	VV	"rozprostření výkopku do porostu z položky 122151101"						
	VV	4,8					4,800	
	VV	Mezisoučet					4,800	
	VV	"rozprostření výkopku do porostu z položky 938902112"						
	VV	180*0,3					54,000	
	VV	Mezisoučet					54,000	
	VV	"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909612"						
	VV	328*0,2					65,600	
	VV	Mezisoučet					65,600	
	VV	"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909611"						
	VV	192*0,1					19,200	
	VV	Mezisoučet					19,200	
	VV	Součet					143,600	
D	5	Komunikace pozemní					159 224,35	
48	K	564661112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 210 mm	m2	138,600	200,00	27 720,00	
	VV	"DOPLNĚNÍ KOLEJÍ V CELKOVÉ DÉLCE 198m A PŮRMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,7m"						
	VV	198*0,7 "HMOTNOST KAMENIVA 56 TUN"					138,600	
	VV	Mezisoučet					138,600	
	VV	Součet					138,600	
47	K	564811112	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	741,100	40,00	29 644,00	
	VV	"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 566401111 A 564661112"						
	VV	138,6+602,5					741,100	
	VV	"HMOTNOST ŠD 0/32 = 102 TUN"						
	VV	Součet					741,100	
29	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	602,500	60,00	36 150,00	
	VV	"DOPLNĚNÍ KRYTU (VÝTLUKY A PROJETÉ KOLEJE) KAMENIVEM FR. 32/63 V CELKOVÉ PLOŠE OPRAVY 410m2"						
	VV	410					410,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		410,000		
	VV		"DOPLNĚNÍ KRYTU T_TOČNY O CELKOVÉ DÉLCE 55m A PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 3,5m"				
	VV		55*3,5		192,500		
	VV		Mezisoučet		192,500		
	VV		"HMOTNOST 83 TUN"				
	VV		Součet		602,500		
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	741,100	18,50	13 710,35
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"				
	VV		741,10		741,100		
	VV		"CELKEM 11,7TUN"				
	VV		Součet		741,100		
31	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	40,000	1 300,00	52 000,00
	VV		"DOPLNĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 8 KUSŮ"				
	VV		5*8		40,000		
	VV		Mezisoučet		40,000		
	VV		"ULOŽENÍ SVODNIC MIN. 50mm POD ÚROVEŇ KRYTU LC"				
	VV		"CERTIFIKACE SVODNIC D400, VELIKOST ŽLABU 120x110, SÍLA PLECHU 5mm"				
	VV		Součet		40,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 388,00
49	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	180,000	91,20	16 416,00
	VV		"PROČIŠTĚNÍ JEDNOSTRANNÉHO PŘÍKOPU V DÉLCE 180"		180,000		
	VV		Mezisoučet		180,000		
	VV		Součet		180,000		
44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	192,000	30,40	5 836,80
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,6m A CELKOVÉ DÉLCE 320m"				
	VV		0,6*320		192,000		
	VV		Součet		192,000		
33	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	328,000	30,90	10 135,20
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 410m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m"				
	VV		410*0,8		328,000		
	VV		Mezisoučet		328,000		
	VV		Součet		328,000		
D	998		Přesun hmot				184,87
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,260	81,80	184,87

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02k - LC Cínovská 516566**

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**172 013,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 013,53	21,00%	36 122,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**208 136,37**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02k - LC Cínovská 516566**

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**172 013,53**

HSV - Práce a dodávky HSV

172 013,53

1 - Zemní práce

38 133,58

5 - Komunikace pozemní

108 412,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 444,80

998 - Přesun hmot

23,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

00\_2025-02k - LC Cínovská 516566

Místo: LS Ledec nad Sázavou

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**172 013,53**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					172 013,53
D	1	Zemní práce					38 133,58
47	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	120,000	108,00	12 960,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁLETU V MÍSTĚ PŘÍKOPU ČI KRAJNICE V CELKOVÉ DÉLCE ÚSEKU 60m S PRŮMĚRNOU ŠÍRKOU				
	VV		"DŘEVINY PONECHÁNY V POROSTU NA HROMÁDÁCH"				
	VV		60*2		120,000		
	VV		Součet		120,000		
52	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	452,000	32,20	14 554,40
	VV		"ROZRYTÍ OPRAVOVANÉHO MÍSTA LC"				
	VV		242+210		452,000		
	VV		Mezisoučet		452,000		
	VV		Součet		452,000		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	122,200	86,90	10 619,18
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938909612"				
	VV		380*0,2		76,000		
	VV		Mezisoučet		76,000		
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938909611"				
	VV		312*0,1		31,200		
	VV		Mezisoučet		31,200		
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938902112"				
	VV		50*0,3		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		Součet		122,200		
D	5	Komunikace pozemní					108 412,00
48	K	564661115	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 240 mm	m2	242,000	200,00	48 400,00
	VV		"DOPLNĚNÍ KRYTU (VÝTLUKY A PROJÉTÉ KOLEJE) KAMENIVEM V CELKOVÉ PLOŠE OPRAV 242m2"				
	VV		242"HMOTNOST 112 TUN"		242,000		
	VV		Součet		242,000		
49	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	452,000	50,00	22 600,00
	VV		"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 564661115 A 566401111"				
	VV		242+210"HMOTNOST ŠD 0/32 = 62 TUN"		452,000		
	VV		Součet		452,000		
50	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	210,000	105,00	22 050,00
	VV		"DOPLNĚNÍ KRYTU KAMENIVEM FR 32/63 V CELKOVÉ PLOŠE 210m2"				
	VV		210		210,000		
	VV		"HMOTNOST KAMENIVA 29TUN"				
	VV		Mezisoučet		210,000		
	VV		Součet		210,000		
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	452,000	18,50	8 362,00
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"				
	VV		452		452,000		
	VV		"CELKEM 7,2TUN"				
	VV		Součet		452,000		
31	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5,000	1 400,00	7 000,00
	VV		"DOPLNĚNÍ OCELOVÉ SVODNICE V DÉLCE 5m NA VÝJEDU Z LESA PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD"				
	VV		5		5,000		
	VV		"ULOŽENÍ SVODNIC MIN. 50mm POD ÚROVEŇ KRYTU LC"				
	VV		"CERTIFIKACE SVODNIC D400, VELIKOST ŽLABU 120x110, SÍLA PLECHU 5mm"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		5,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 444,80
51	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	50,000	91,20	4 560,00
	VV		"PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ U NÁJEZDU NA SILNICI V CELKOVÉ DÉLCE 50m"				
	VV		50		50,000		
	VV		Mezisoučet		50,000		
	VV		Součet		50,000		
44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	312,000	30,40	9 484,80
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m A CELKOVÉ DÉLCE 390m"				
	VV		0,8*390		312,000		
	VV		Součet		312,000		
33	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	380,000	30,00	11 400,00
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 1 m A CELKOVÉ DÉLCE 380m"				
	VV		380*1		380,000		
	VV		Mezisoučet		380,000		
	VV		Součet		380,000		
D	998		Přesun hmot				23,15
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,283	81,80	23,15

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02I - LC Židova louka 155195**

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**195 062,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 062,40	21,00%	40 963,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**236 025,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

**00\_2025-02I - LC Židova louka 155195**

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**195 062,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

195 062,40

1 - Zemní práce

38 201,65

4 - Vodorovné konstrukce

32 313,60

5 - Komunikace pozemní

22 514,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 785,60

998 - Přesun hmot

5 246,65

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Hradecko

Objekt:

00\_2025-02I - LC Židova louka 155195

Místo: LS Ledec nad Sázavou

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**195 062,40**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					195 062,40
D	1	Zemní práce					38 201,65
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	250,000	32,20	8 050,00
	VV		"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV VÝTLUKŮ "				
	VV		250		250,000		
	VV		Součet		250,000		
48	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	17,920	175,00	3 136,00
	VV		"VÝKOP PRO 2X HP A 1X TP, DÉLKA 8m, VÝŠKA 0,8m A ŠÍŘKA 1,2m TP/0,8m HP"				
	VV		(8*0,8*1,2)+(2*8*0,8*0,8)		17,920		
	VV		Součet		17,920		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	166,400	50,00	8 320,00
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909611"				
	VV		384*0,1		38,400		
	VV		Mezisoučet		38,400		
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938902112"				
	VV		310*0,3		93,000		
	VV		Mezisoučet		93,000		
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938902111"				
	VV		350*0,1		35,000		
	VV		Mezisoučet		35,000		
	VV		Součet		166,400		
49	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	22,390	235,00	5 261,65
	VV		"OBSYPÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ 1x TP A 2x HP"				
	VV		"DÉLKA VÝKOPU 8m, VÝŠKA 0,8m HP/1,1 TP A ŠÍŘKA 1,2m"				
	VV		((8*1,1*1,2-(PI*0,265*0,265*8)))+(2*8*0,8*1,2-(PI*0,265*0,265*8))		22,390		
	VV		Mezisoučet		22,390		
	VV		Součet		22,390		
50	M	58331200R	ŠD FR. 0/32	t	44,780	300,00	13 434,00
	VV		22,3901064944263*2 "Přepočtené koeficientem množství		44,780		
D	4	Vodorovné konstrukce					32 313,60
51	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	8,160	3 960,00	32 313,60
	VV		"OBNOVA ROVNANINA NA NÁTOKU A VÝTOKU 1x TP O DÉLCE 3m, ŠÍŘCE 0,8m A VÝŠCE 1,2m"				
	VV		2*3*0,8*1,2		5,760		
	VV		Mezisoučet		5,760		
	VV		"ROVNANINA NA NÁTOKU A VÝTOKU 2x HP O DÉLCE 1,5m, ŠÍŘCE 0,5m A VÝŠCE 0,8m"				
	VV		4*1,5*0,5*0,8		2,400		
	VV		Součet		8,160		
D	5	Komunikace pozemní					22 514,90
55	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	305,000	50,00	15 250,00
	VV		"ZAKALENÍ KAMENIVA-STÁVAJÍCÍ PROVOZNÍ OPRAVA A DOPLNĚNÍ DROBNÝCH VÝTLUKŮ A CELKOVÉ PLOŠE 305m "				
	VV		305		305,000		
	VV		"HMOTNOST ŠD 0/32 = 42 TUN"				
	VV		Součet		305,000		
54	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	9,600	169,00	1 622,40
	VV		"PODKLAD ZE ŠD 0/32 POD OCELOVÉ POTRUBÍ TP"				
	VV		8*1,2 "HMOTNOST 2,2 TUN"		9,600		
	VV		Součet		9,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	305,000	18,50	5 642,50
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"				
	VV		305		305,000		
	VV		"CELKEM 4,8 TUN"				
	VV		Součet		305,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 785,60
52	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	24,000	163,00	3 912,00
	VV		"ZŘÍZENÍ 2x HP V DÉLCE 8+8m A 1x TP V DÉLCE 8m"				
	VV		3*8		24,000		
	VV		Součet		24,000		
53	M	14033244	trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm	m	24,000	2 300,00	55 200,00
57	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	350,000	30,00	10 500,00
	VV		"ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU V DÉLCE 350m"				
	VV		350		350,000		
	VV		Mezisoučet		350,000		
	VV		Součet		350,000		
47	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m <sup>3</sup> /m	m	310,000	50,00	15 500,00
	VV		"OBNOVA PŘÍKOPU V DÉLCE 310m"				
	VV		310		310,000		
	VV		Součet		310,000		
44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	384,000	30,40	11 673,60
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 480m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m"				
	VV		480*0,8		384,000		
	VV		Mezisoučet		384,000		
	VV		Součet		384,000		
	D	998	Přesun hmot				5 246,65
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	64,140	81,80	5 246,65