

**SMLOUVA O DÍLO****S4/2025/003**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Lesního závodu Židlochovice, na základě pověření  
ze dne 09.01.2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice

číslo účtu: 18403641/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

**Ekostavby Brno, a.s.**

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 61800 Brno

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911

zastoupená: Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Brno - venkov

číslo účtu: 36302641/0100

datová schránka: tdscd9v

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Lesní cesty L.Ú. Červené domky (LC Lipná, LC Kerchova, LC Hluboká)**, evidenční číslo zakázky: **S4/2025/003**, a to dle projektové dokumentace LC Lipná, LC Kerchova, LC Hluboká, vypracované společností Regioprojekt Brno, s.r.o., zodpovědný projektant [REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je rekonstrukce povrchů lesních cest, jejich doplnění pomocí šterkodrtě, profilování, hutnění a spádování. Obnova podélného a příčného odvodnění.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace odpovídající skutečnému provedení stavby objednateli,
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
  - fotodokumentace.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného

dotatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **30. 6. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 4. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou

ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo celkem ve výši **4 650 385,04 Kč (slovy: čtyři miliony šest set padesát tisíc tři sta osmdesát pět korun českých čtyři haléře) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

#### **Z celkové ceny za dílo činí cena za dílčí plnění:**

Dílčí cena za „LC Lipná“ bez DPH:	1 425 764,54
Dílčí cena za „LC Kerchova“ bez DPH:	1 502 570,85
Dílčí cena za „LC Hluboká“ bez DPH:	1 722 049,65

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
  - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
    1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
    2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

##### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo

- b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

## V.

### Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě.
5. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
7. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

- staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
8. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
  9. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
  10. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
  11. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
  12. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
  13. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
  14. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
  15. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

16. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
17. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
18. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

## VI.

### **Další práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících

norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva,

je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
28. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,

- písemnou smlouvu před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určením pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

## VII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
  - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
  - fotodokumentaci,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

## **VIII.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## IX.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 14, odst. 15, nebo odst. 16 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

## X.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
  - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
  - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
  - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 17 nebo čl. V. odst. 18 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 17 či odst. 18 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

## XI.

### Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **1. 4. 2025**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30. 9. 2025**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky

v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

## **XII.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými

obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

### **XIII.**

#### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesy-cr.cz/ccp](http://www.lesy-cr.cz/ccp)).

### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet



V Židlochovicích dne: .....

V ..... dne: .....

Za objednatele:


Za zhotovitele:

.....

  
 LZ Židlochovice  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Jiří Pavlíček**  
předseda představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.



# SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Kód:

**Stavba:** Lesní cesty L.Ú. Červené domky

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice, Dolní Bojanovice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**4 650 385,04**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 650 385,04</b>	<b>976 580,86</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**5 626 965,90**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** Lesní cesty L.Ú. Červené domky

Místo: k.ú. Mutěnice, Dolní Bojanovice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>4 650 385,04</b>	<b>5 626 965,90</b>
	LC Lipná	1 425 764,54	1 725 175,09
	LC Kerchova	1 502 570,85	1 818 110,73
	LC Hluboká	1 722 049,65	2 083 680,08

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24068-14XC-CP  
Stavba: LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

KSO:  
Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:  
Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:  
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687  
DIČ: CZ46974687

Projektant:  
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 722 049,65</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 712 049,65</b>	<b>359 530,43</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 081 580,08</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24068-14XC-CP

Stavba: LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 722 049,65</b>	<b>2 081 580,08</b>	
24068-14XC-CP-01	Cesta	1 284 692,28	1 554 477,66	STA
24068-14XC-CP-02	Sjezdy	94 936,91	114 873,66	STA
24068-14XC-CP-03	Skládky	12 360,00	14 955,60	STA
24068-14XC-CP-04	Svodnice	271 060,46	327 983,16	STA
24068-14XC-CP-05	VRN	59 000,00	69 290,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

**24068-14XC-CP-01 - Cesta**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 284 692,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 284 692,28	21,00%	269 785,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 554 477,66**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

**24068-14XC-CP-01 - Cesta**

Místo:

k.ú. Mutěnice

Datum:

8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 284 692,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 284 692,28

1 - Zemní práce

134 484,00

5 - Komunikace pozemní

1 054 737,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 120,00

998 - Přesun hmot

25 350,78

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

24068-14XC-CP-01 - Cesta

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1 284 692,28

D HSV Práce a dodávky HSV 1 284 692,28

D 1 Zemní práce 134 484,00

1	K	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1 760,000	2,00	3 520,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/111151103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151103)

VV " TR1 km 0,000 - 0,880 " 4\*880\*0,5 1 760,000

VV Travniny Součet 1 760,000

2	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	528,000	10,00	5 280,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/111251103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251103)

VV " KŘ1 km 0,000 - 0,880 - obě strany" 1\*880\*2\*0,3 528,000

VV Křoviny Součet 528,000

3	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	250,00	5 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/112251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101)

VV 20 20,000

VV Pa\_30 Součet 20,000

4	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	14,000	450,00	6 300,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/112251102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102)

VV 14 14,000

VV Pa\_50 Součet 14,000

5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	148,000	130,00	19 240,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/122251103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103)

VV " OD1 km 0,094 - 0,175 - vlevo" 81\*0,5 40,500

VV " OD2 km 0,415 - 0,630 - vlevo" 215\*0,5 107,500

VV Odkopávky Součet 148,000

6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	456,000	47,00	21 432,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/162351104](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104)

VV Odkopávky 148,000

VV Krajnice\*0,1 88,000

VV Zemní\_krajnice 220,000

VV Součet 456,000

7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	220,000	30,00	6 600,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/167151111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111)

VV Zemní\_krajnice 220,000

VV Součet 220,000

8	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	16,000	60,00	960,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/171251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101)

VV Krajnice\*0,1 88,000

VV Odkopávky 148,000

VV -Zemní\_krajnice -220,000

VV Součet 16,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	220,000	15,00	3 300,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>				
		VV	Zemní_krajnice		220,000		
		VV	Součet		220,000		
10	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	20,000	80,00	1 600,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201</a>				
		VV	Pa_30		20,000		
11	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	14,000	168,00	2 352,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251202</a>				
		VV	Pa_50		14,000		
12	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	3 460,000	15,00	51 900,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302</a>				
		VV	" C1 km 0,015 - 0,880 " 4*865		3 460,000		
		VV	Součet		3 460,000		
13	K	R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
		P	<i>Poznámka k položce: - trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy (např. odvoz pařezů na skládku včetně poplatku za skládku, štěpkování včetně likvidace štěpky,...)</i>				
		VV	Pa_30"kus"		20,000		
		VV	Pa_50"kus"		14,000		
		VV	Pa_70"kus"		10,000		
		VV	Pa_90"kus"		4,000		
		VV	Součet		48,000		
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
14	K	R17	Odvoz a ekologická likvidace odpadu z rostlinných pletiv	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
		P	<i>Poznámka k položce: - v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a s vyhláškou MZP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění</i>				
		VV	1		1,000		
15	K	R51	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
		P	<i>Poznámka k položce: Součástí položky je likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně manipulace a vodorovného přemístění.</i>				
		VV	Křoviny		528,000		
		VV	Součet		528,000		
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
D	5		Komunikace pozemní				1 054 737,50
16	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3 114,000	90,00	280 260,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111</a>				
		VV	" C1 km 0,015 - 0,880 " 3,6*865		3 114,000		
		VV	Součet		3 114,000		
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 330,250	120,00	399 630,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111</a>				
		VV	" C1 km 0,015 - 0,880 " 3,85*865		3 330,250		
		VV	Součet		3 330,250		
18	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	3 520,000	80,00	281 600,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111</a>				
		VV	" CK1 km 0,000 - 0,880 " 4*880		3 520,000		
		VV	Součet		3 520,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	220,000	300,00	66 000,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311</a>				
		VV	"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"				
		VV	"Zemní krajnice - km 0,000 - 0,880 - obě strany, prům. šířka 0,5 m prům. výška 0,25 m" 880*2*0,5*0,25		220,000		
		VV	Zemní_krajnice		220,000		
			Součet		220,000		
20	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 513,750	18,00	27 247,50
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571904111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571904111</a>				
		VV	" C1 km 0,015 - 0,880 " 3,5*865*0,5		1 513,750		
		VV	Součet		1 513,750		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 120,00
21	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	7 040,000	0,50	3 520,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909111</a>				
		VV	" CK1 km 0,000 - 0,880 " 4*880*2		7 040,000		
22	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	880,000	20,00	17 600,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611</a>				
		VV	" K1 km 0,000 - 0,880 - obě strany" 0,5*880*2		880,000		
		VV	Krajnice		880,000		
			Součet		880,000		
23	K	RP16b	Dodávka + montáž ocelové závory - typ Znojmo - půlená	kus	2,000	22 000,00	44 000,00
		P	<i>Poznámka k položce: V rámci položky je dodávka a montáž závory, vč. zemních prací, základové patky, dvojnásobného základové a krycího nátěru a osazení 4 ks reflexních odrazek. Zároveň musí být objízdná pro cyklisty.</i>				
		VV	" ZA1 km 0,015 - obě strany" 2		2,000		
		VV	Součet		2,000		
24	K	RP21	Dopravní značení A22+E13, dodávka včetně montáže	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
		P	<i>Poznámka k položce: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: zemní práce, betonová patka, sloupek, značení, nátěr, atd....</i>				
		VV	" DO1 km 0,000 - vpravo" 1		1,000		
		VV	" DO2 km 0,045 - vlevo" 1		1,000		
		VV	Součet		2,000		
	D	998	Přesun hmot				25 350,78
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 535,078	5,00	12 675,39
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a>				
26	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2 535,078	5,00	12 675,39
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191</a>				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

**24068-14XC-CP-02 - Sjezdy**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**94 936,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 936,91	21,00%	19 936,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**114 873,66**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

**24068-14XC-CP-02 - Sjezdy**

Místo:

k.ú. Mutěnice

Datum:

8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**94 936,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

94 936,91

---

1 - Zemní práce

5 250,00

---

5 - Komunikace pozemní

88 540,00

---

998 - Přesun hmot

1 146,91

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

24068-14XC-CP-02 - Sjezdy

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

94 936,91

D HSV Práce a dodávky HSV 94 936,91

D 1 Zemní práce 5 250,00

1	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	350,000	15,00	5 250,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/181152302](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302)

VV "Plocha ze situace"

VV " N1 km 0,000 " 80 80,000

VV " N5 km 0,233 - vlevo" 40 40,000

VV " N8 km 0,780 - vpravo" 50 50,000

VV " N10 km 0,844 - vlevo" 180 180,000

VV Sjezdy Součet 350,000

D 5 Komunikace pozemní 88 540,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	260,000	90,00	23 400,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/564831111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111)

VV " N1 km 0,000 " 80 80,000

VV " N10 km 0,844 - vlevo" 180 180,000

VV Součet 260,000

3	K	564851111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	350,000	120,00	42 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/564851111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111)

VV Sjezdy 350,000

VV Součet 350,000

4	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	260,000	80,00	20 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/566501111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111)

VV " N1 km 0,000 " 80 80,000

VV " N10 km 0,844 - vlevo" 180 180,000

VV Součet 260,000

5	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	130,000	18,00	2 340,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/571904111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571904111)

VV " N1 km 0,000 " 80\*0,5 40,000

VV " N10 km 0,844 - vlevo" 180\*0,5 90,000

VV Součet 130,000

D 998 Přesun hmot 1 146,91

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	229,382	5,00	1 146,91
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

**24068-14XC-CP-03 - Sklárky**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**12 360,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 360,00	21,00%	2 595,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**14 955,60**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

**24068-14XC-CP-03 - Sklárky**

Místo:

k.ú. Mutěnice

Datum:

8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**12 360,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

12 360,00

---

1 - Zemní práce

12 360,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

**24068-14XC-CP-03 - Skládky**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**12 360,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 12 360,00

D 1 Zemní práce 12 360,00

1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	824,000	15,00	12 360,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/181152302](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302)

VV " S1 km 0,050 - 0,100 - vlevo" 4\*50 200,000

VV " S2 km 0,065 - 0,095 - vpravo" 4\*30 120,000

VV " S3 km 0,769 - 0,840 - vlevo" 4\*71 284,000

VV " S4 km 0,785 - 0,840 - vpravo" 4\*55 220,000

VV Skládky Součet 824,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

**24068-14XC-CP-04 - Svodnice**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**271 060,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 060,46	21,00%	56 922,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**327 983,16**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

**24068-14XC-CP-04 - Svodnice**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**271 060,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

271 060,46

1 - Zemní práce

89 575,38

4 - Vodorovné konstrukce

5 040,00

5 - Komunikace pozemní

176 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

45,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

24068-14XC-CP-04 - Svodnice

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

271 060,46

D HSV Práce a dodávky HSV 271 060,46

D 1 Zemní práce 89 575,38

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	136,340	550,00	74 987,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/132251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101)

VV " SVÚ1 km 0,110 - 0,350 " 6\*6\*0,11+6\*5\*2 63,960

VV " SVÚ2 km 0,415 - 0,630 " 6\*5\*0,11+5\*5\*2 53,300

VV " SVÚ3 km 0,630 - 0,720 " 6\*3\*0,11+3\*5\*1 16,980

VV Rov 2,100

VV Rýhy Součet 136,340

2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	136,340	47,00	6 407,98
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/162351104](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104)

VV Rýhy 136,340

VV Součet 136,340

3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhtutných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	136,340	60,00	8 180,40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/171251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101)

VV Rýhy 136,340

VV Součet 136,340

D 4 Vodorovné konstrukce 5 040,00

4	K	463211141	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	2,100	2 400,00	5 040,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/463211141](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211141)

VV " SVÚ1 km 0,110 - 0,350 " 6\*0,15 0,900

VV " SVÚ2 km 0,415 - 0,630 " 5\*0,15 0,750

VV " SVÚ3 km 0,630 - 0,720 " 3\*0,15 0,450

VV Rov Součet 2,100

D 5 Komunikace pozemní 176 400,00

5	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	84,000	2 100,00	176 400,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/597311121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121)

VV " SVÚ1 km 0,110 - 0,350 " 6\*6 36,000

VV " SVÚ2 km 0,415 - 0,630 " 6\*5 30,000

VV " SVÚ3 km 0,630 - 0,720 " 6\*3 18,000

VV Součet 84,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 45,08

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,015	5,00	45,08
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

**24068-14XC-CP-05 - VRN**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**59 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 000,00	21,00%	10 290,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**69 290,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

**24068-14XC-CP-05 - VRN**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**59 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

59 000,00

---

998 - Vedlejší náklady

41 000,00

---

9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006

9 000,00

---

9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006

9 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Objekt:

**24068-14XC-CP-05 - VRN**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**59 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 59 000,00

D 998 Vedlejší náklady 41 000,00

1	K	R95	005 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání*

2	K	R101	005 - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

3	K	R62	005 - Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

4	K	R63	005 - Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním.  
V ceně kompletní dodávka a montáž.  
Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obednění exponovaných částí kmene a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavětvění a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.*

5	K	R64	008 - Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

P  
*Poznámka k položce:*

6	K	R64	008 - Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 elektronické) dle příslušných právních předpisů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:*

7	K	R98	005 - Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------

D 9999 Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky 9 000,00

8	K	R04	Zkouška míry zhuštění 1x na 1000 m2	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
---	---	-----	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006  
VV "ŠD 0/32"*

D 9996 Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 9 000,00

9	K	R44	Míra zhuštění 1x na 1000 m2	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
---	---	-----	-----------------------------	-----	-------	----------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006*

# SEZNAM FIGUR

Kód: 24068-14XC-CP  
Stavba: LC Červené domky - SO 01 - LC Hluboká

Datum: 8. 12. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>24068-14XC-CP-01 Cesta</b>			
<b>Krajnice</b>			<b>880,000</b>
	" K1 km 0,000 - 0,880 - obě strany" 0,5*880*2		880,000
Krajnice	Součet		880,000
<b>Použití figury:</b>			
938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	880,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	456,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	16,000
<b>Křoviny</b>			<b>528,000</b>
	" KR1 km 0,000 - 0,880 - obě strany" 1*880*2*0,3		528,000
Křoviny	Součet		528,000
<b>Použití figury:</b>			
111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	528,000
R51	Ekologická likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mmv souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění	kpl	1,000
<b>Odkopávky</b>			<b>148,000</b>
	" OD1 km 0,094 - 0,175 - vlevo" 81*0,5		40,500
	" OD2 km 0,415 - 0,630 - vlevo" 215*0,5		107,500
Odkopávky	Součet		148,000
<b>Použití figury:</b>			
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	148,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	456,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	16,000
<b>P50</b>			<b>207,000</b>
	" P1 km 0,200 - 0,407 - vlevo" 207		207,000
P50	Součet		207,000
<b>Pa_30</b>			<b>20,000</b>
	20		20,000
Pa_30	Součet		20,000
<b>Použití figury:</b>			
112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000
174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	20,000
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
<b>Pa_30_1</b>			<b>10,000</b>
<b>Pa_50</b>			<b>14,000</b>
	14		14,000
Pa_50	Součet		14,000
<b>Použití figury:</b>			
112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	14,000
174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	14,000
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
<b>Pa_50_1</b>			<b>6,000</b>
<b>Pa_70</b>			<b>10,000</b>
<b>Použití figury:</b>			

Kód	Popis	MJ	Výměra
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
<b>Pa_90</b>			<b>4,000</b>
<b>Použití figury:</b>			
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
<b>Rozšíření</b>		<b>m2</b>	<b>3 460,000</b>
<b>Traviny</b>			<b>1 760,000</b>
	" TR1 km 0,000 - 0,880 " 4*880*0,5		1 760,000
Traviny	Součet		1 760,000
<b>Zemní_krajnice</b>			<b>220,000</b>
	"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"		0,000
	" Zemní krajnice - km 0,000 - 0,880 - obě strany, prům. šířka 0,5 m prům. výška 0,25 m"		220,000
Zemní_krajnice	Součet		220,000
<b>Použití figury:</b>			
569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštění	m3	220,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	456,000
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	220,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	16,000
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,000
<b>24068-14XC-CP-02 Sjezdy</b>			
<b>Sjezdy</b>			<b>350,000</b>
	"Plocha ze situace"		0,000
	" N1 km 0,000 " 80		80,000
	" N5 km 0,233 - vlevo" 40		40,000
	" N8 km 0,780 - vpravo" 50		50,000
	" N10 km 0,844 - vlevo" 180		180,000
Sjezdy	Součet		350,000
<b>Použití figury:</b>			
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštění	m2	350,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	350,000
<b>24068-14XC-CP-03 Skládky</b>			
<b>Skládky</b>			<b>824,000</b>
	" S1 km 0,050 - 0,100 - vlevo" 4*50		200,000
	" S2 km 0,065 - 0,095 - vpravo" 4*30		120,000
	" S3 km 0,769 - 0,840 - vlevo" 4*71		284,000
	" S4 km 0,785 - 0,840 - vpravo" 4*55		220,000
Skládky	Součet		824,000
<b>Traviny</b>			<b>412,000</b>
	Skládky*0,5		412,000
Traviny	Součet		412,000
<b>24068-14XC-CP-04 Svodnice</b>			
<b>Rov</b>			<b>2,100</b>
	" SVÚ1 km 0,110 - 0,350 " 6*0,15		0,900
	" SVÚ2 km 0,415 - 0,630 " 5*0,15		0,750
	" SVÚ3 km 0,630 - 0,720 " 3*0,15		0,450
Rov	Součet		2,100
<b>Použití figury:</b>			
463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	2,100
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	136,340

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>Rýhy</b>			<b>136,340</b>
	" SVÚ1 km 0,110 - 0,350 " 6*6*0,11+6*5*2		63,960
	" SVÚ2 km 0,415 - 0,630 " 6*5*0,11+5*5*2		53,300
	" SVÚ3 km 0,630 - 0,720 " 6*3*0,11+3*5*1		16,980
	Rov		2,100
Rýhy	Součet		136,340
<b>Použití figury:</b>			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	136,340
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	136,340
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	136,340

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24068-24XC-CP  
Stavba: LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

KSO:  
Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:  
Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:  
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687  
DIČ: CZ46974687

Projektant:  
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 502 570,85</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 502 570,85</b>	<b>315 539,88</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 818 110,73</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24068-24XC-CP

Stavba: LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 502 570,85</b>	<b>1 818 110,73</b>	
24068- 24XC-CP- 01	Cesta	1 068 613,90	1 293 022,82	STA
24068- 24XC-CP- 02	Sjezdy	168 550,45	203 946,04	STA
24068- 24XC-CP- 03	Skládky	13 050,00	15 790,50	STA
24068- 24XC-CP- 04	Svodnice	137 343,40	166 185,51	STA
24068- 24XC-CP- 05	Příčný drén	56 013,10	67 775,85	STA
24068- 24XC-CP- 06	VRN	59 000,00	71 390,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-01 - Cesta**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 068 613,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 068 613,90	21,00%	224 408,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 293 022,82**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-01 - Cesta**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 068 613,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 068 613,90

1 - Zemní práce

72 728,20

5 - Komunikace pozemní

906 906,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 520,00

998 - Přesun hmot

22 459,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-01 - Cesta**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 068 613,90**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 068 613,90

D 1 Zemní práce 72 728,20

1	K	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1 460,000	2,00	2 920,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151103</a>				
			VV "TR1 km 0,000 - 0,730 " 4*730*0,5		1 460,000		
			VV Travniny Součet		1 460,000		
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	250,00	2 500,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101</a>				
			VV 10		10,000		
			VV Pa_30 Součet		10,000		
3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	450,00	2 700,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102</a>				
			VV 6		6,000		
			VV Pa_50 Součet		6,000		
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	180,100	47,00	8 464,70
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104</a>				
			VV Krajnice*0,1*2		146,000		
			VV "Výkopek od svodnic" 12,6		12,600		
			VV "Výkopek z drénu"21,5		21,500		
			VV Součet		180,100		
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	107,100	30,00	3 213,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111</a>				
			VV Krajnice*0,1		73,000		
			VV "Výkopek od svodnic" 12,6		12,600		
			VV "Výkopek z drénu"21,5		21,500		
			VV Součet		107,100		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	73,000	15,00	1 095,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>				
			VV Krajnice*0,1		73,000		
7	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	6,000	168,00	1 008,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251202</a>				
			VV Pa_50		6,000		
8	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	10,000	80,00	800,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201</a>				
			VV Pa_30		10,000		
9	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	3 068,500	15,00	46 027,50
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302</a>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" C1 km 0,000 - 0,730 " 4*730		2 920,000		
	VV		Mezisoučet		2 920,000		
	VV		"Rozšíření v obloucích"				
	VV		" VB 2, km 0,309" 148,5		148,500		
	VV	Rozšíření	Mezisoučet		148,500		
	VV		Součet		3 068,500		
10	K	R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: - trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy (např. odvoz pařezů na skládku včetně poplatku za skládku, štěpkování včetně likvidace štěpky,...)</i>				
	VV		Pa_30"kus"		10,000		
	VV		Pa_50"kus"		6,000		
	VV		Pa_70"kus"		10,000		
	VV		Pa_90"kus"		4,000		
	VV		Součet		30,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	R17	Odvoz a ekologická likvidace odpadu z rostlinných pletiv	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: - v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a s vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění</i>				
	VV		1		1,000		
	D	5	Komunikace pozemní				906 906,50
12	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 776,500	90,00	249 885,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111</a>				
	VV		" C1 km 0,000 - 0,730 " 3,6*730		2 628,000		
	VV		Rozšíření		148,500		
	VV		Součet		2 776,500		
13	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 959,000	120,00	355 080,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111</a>				
	VV		" C1 km 0,000 - 0,730 " 3,85*730		2 810,500		
	VV		Rozšíření		148,500		
	VV		Součet		2 959,000		
14	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	3 068,500	80,00	245 480,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111</a>				
	VV		" CK1 km 0,000 - 0,730 " 4*730		2 920,000		
	VV		Rozšíření		148,500		
	VV		Součet		3 068,500		
15	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	107,100	300,00	32 130,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311</a>				
	VV		"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"				
	VV		" Zemní krajnice - km 0,000 - 0,730 - obě strany, prům. šířka 0,5 m, celkový objem přebytečné zeminy" 107,1		107,100		
	VV	Zemní_krajnice	Součet		107,100		
16	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 351,750	18,00	24 331,50
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571904111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571904111</a>				
	VV		" C1 km 0,000 - 0,730 " 3,5*730*0,5		1 277,500		
	VV		Rozšíření*0,5		74,250		
	VV		Součet		1 351,750		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 520,00
17	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrku	m2	5 840,000	0,50	2 920,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909111</a>				
	VV		" CK1 km 0,000 - 0,730 " 4*730*2		5 840,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	730,000	20,00	14 600,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611</a>				
		VV	" K1 km 0,000 - 0,730 - obě strany" 0,5*730*2		730,000		
		VV	Krajnice		730,000		
			Součet				
19	K	RP16b	Dodávka + montáž ocelové závory - typ Znojmo - půlená	kus	2,000	22 000,00	44 000,00
		P	<i>Poznámka k položce: V rámci položky je dodávka a montáž závory, vč. zemních prací, základové patky, dvojnásobného základové a krycího nátěru a osazení 4 ks reflexních odrazek. Zároveň musí být objízdná pro cyklisty.</i>				
		VV	" ZA1 km 0,015 - obě strany" 2		2,000		
		VV	Součet		2,000		
20	K	RP21	Dopravní značení A22+E13, dodávka včetně montáže	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
		P	<i>Poznámka k položce: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: zemní práce, betonová patka, sloupek, značení, nátěr, atd....</i>				
		VV	" DO1 km 0,000 - vpravo" 1		1,000		
		VV	" DO2 km 0,045 - vlevo" 1		1,000		
		VV	Součet		2,000		
		D	998 Přesun hmot				22 459,20
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 245,919	5,00	11 229,60
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a>				
22	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2 245,919	5,00	11 229,60
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191</a>				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-02 - Sjezdy**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**168 550,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 550,45	21,00%	35 395,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**203 946,04**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-02 - Sjezdy**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**168 550,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

168 550,45

---

1 - Zemní práce

9 750,00

---

5 - Komunikace pozemní

156 760,00

---

998 - Přesun hmot

2 040,45

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

24068-24XC-CP-02 - Sjezdy

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

168 550,45

D HSV Práce a dodávky HSV 168 550,45

D 1 Zemní práce 9 750,00

1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	650,000	15,00	9 750,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/181152302](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302)

VV "Plocha ze situace"

VV " N1 km 0,018 - vpravo" 70

VV " N2 km 0,018 - vlevo" 70

VV " N3 km 0,055 - vlevo" 100

VV " N4 km 0,069 - vlevo" 45

VV " N6 km 0,309 - vlevo" 40

VV " N7 km 0,309 - vlevo" 40

VV " N8 km 0,483 - vlevo" 45

VV " N9 km 0,699 - vpravo" 200

VV " N10 km 0,701 - vlevo" 40

VV Sjezdy Součet 650,000

D 5 Komunikace pozemní 156 760,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	440,000	90,00	39 600,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/564831111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111)

VV " N1 km 0,018 - vpravo" 70

VV " N2 km 0,018 - vlevo" 70

VV " N3 km 0,055 - vlevo" 100

VV " N9 km 0,699 - vpravo" 200

VV Součet 440,000

3	K	564851111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	650,000	120,00	78 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/564851111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111)

VV Sjezdy 650,000

VV Součet 650,000

4	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	440,000	80,00	35 200,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/566501111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111)

VV " N1 km 0,018 - vpravo" 70

VV " N2 km 0,018 - vlevo" 70

VV " N3 km 0,055 - vlevo" 100

VV " N9 km 0,699 - vpravo" 200

VV Součet 440,000

5	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	220,000	18,00	3 960,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/571904111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571904111)

VV " N1 km 0,018 - vpravo" 70\*0,5

VV " N2 km 0,018 - vlevo" 70\*0,5

VV " N3 km 0,055 - vlevo" 100\*0,5

VV " N9 km 0,699 - vpravo" 200\*0,5

VV Součet 220,000

D 998 Přesun hmot 2 040,45

Strana 10 z 32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	408,089	5,00	2 040,45

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-03 - Sklárky**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**13 050,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 050,00	21,00%	2 740,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 790,50**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-03 - Sklárky**

Místo:

k.ú. Mutěnice

Datum:

8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**13 050,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

13 050,00

---

1 - Zemní práce

13 050,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-03 - Sklárky**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**13 050,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 13 050,00

D 1 Zemní práce 13 050,00

1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	870,000	15,00	13 050,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/181152302](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302)

VV " S1 km 0,265 - 0,300 - vpravo" 6\*35 210,000

VV " S2 km 0,317 - 0,377 - vlevo" 4\*60 240,000

VV " S3 km 0,635 - 0,700 - vlevo" 4\*65 260,000

VV " S4 km 0,650 - 0,690 - vpravo" 4\*40 160,000

VV Sklárky Součet 870,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-04 - Svodnice**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**137 343,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 343,40	21,00%	28 842,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**166 185,51**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-04 - Svodnice**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**137 343,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

137 343,40

1 - Zemní práce

7 711,20

4 - Vodorovné konstrukce

3 600,00

5 - Komunikace pozemní

126 000,00

998 - Přesun hmot

32,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

24068-24XC-CP-04 - Svodnice

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

137 343,40

D HSV Práce a dodávky HSV 137 343,40

D 1 Zemní práce 7 711,20

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,600	550,00	6 930,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/132251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101)

VV " SVÚ1 km 0,362 - 0,663 " 6\*10\*0,11+10\*5\*0,3\*0,3

11,100

VV Rov

1,500

VV Rýhy Součet

12,600

2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	12,600	47,00	592,20
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/162351104](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104)

VV "Přemístění do krajnic"

VV Rýhy

12,600

VV Součet

12,600

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,600	15,00	189,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/171251201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201)

VV Rýhy

12,600

VV Součet

12,600

D 4 Vodorovné konstrukce 3 600,00

4	K	463211141	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	1,500	2 400,00	3 600,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/463211141](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211141)

VV " SVÚ1 km 0,362 - 0,663 " 10\*0,15

1,500

VV Rov

Součet

1,500

D 5 Komunikace pozemní 126 000,00

5	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	60,000	2 100,00	126 000,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/597311121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121)

VV " SVÚ1 km 0,362 - 0,663 " 6\*10

60,000

VV Součet

60,000

D 998 Přesun hmot 32,20

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,439	5,00	32,20
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-05 - Příčný drén**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**56 013,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 013,10	21,00%	11 762,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**67 775,85**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-05 - Příčný drén**

Místo:

k.ú. Mutěnice

Datum:

8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**56 013,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

56 013,10

1 - Zemní práce

12 083,00

2 - Zakládání

16 801,20

4 - Vodorovné konstrukce

18 270,00

5 - Komunikace pozemní

4 320,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 320,00

998 - Přesun hmot

218,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-05 - Příčný drén**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**56 013,10**

D HSV Práce a dodávky HSV 56 013,10

D 1 Zemní práce 12 083,00

1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	21,500	500,00	10 750,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/132251251](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251)

VV	"Drén"	
VV	" DP1 km 0,674 " 1*12*1	12,000
VV	"Drén Jímka"	
VV	" DP1 km 0,674 " 6	6,000
VV	"Drén - výtok"	
VV	" DP1 km 0,674 " 5*0,7	3,500
VV	Rýhy_2000	21,500
	Součet	21,500

3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	21,500	47,00	1 010,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/162351104](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104)

VV	Rýhy_2000	21,500
VV	Součet	21,500

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	21,500	15,00	322,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/171251201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201)

VV	Rýhy_2000	21,500
VV	Zemina	21,500
	Součet	21,500

D 2 Zakládání 16 801,20

6	K	214500111	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm	m	18,000	58,00	1 044,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/214500111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/214500111)

VV	"Drén + jímka"	
VV	" DP1 km 0,674 " 12+6	18,000
VV	Součet	18,000

7	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	9,720	510,00	4 957,20
---	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------

VV	"Drén + jímka"	
VV	" DP1 km 0,674 " (12+6)*1*0,3*1,8	9,720
VV	Součet	9,720

8	K	RP12	Trativody z drenážních trubek se zřízením lože pod trubky, obalení potrubí geotextilií 150g/m a s jejich obsypem HDK fr. 32-63 v průměrném celkovém množství do 0,3 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	18,000	600,00	10 800,00
---	---	------	---	---	--------	--------	-----------

Poznámka k položce:  
Položka vychází z pol. č. 212752212  
V rámci položky je i zaslepení volných konců geotextilií.

P		
VV	"Drén + jímka"	
VV	" DP1 km 0,674 " 12+6	18,000
VV	Součet	18,000

D 4 Vodorovné konstrukce 18 270,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	9,000	1 650,00	14 850,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511161</a>				
		VV	"Drén + jímka"				
		VV	" DP1 km 0,674 " 12*0,5+6*0,5		9,000		
		VV	Součet		9,000		
10	K	462511169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu	m2	18,000	190,00	3 420,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511169">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511169</a>				
		VV	"Drén + jímka"				
		VV	" DP1 km 0,674 " 12*1+6*1		18,000		
		VV	Součet		18,000		
	D	5	Komunikace pozemní				4 320,00
11	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,000	240,00	4 320,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564761111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564761111</a>				
		VV	"Drén + jímka"				
		VV	" DP1 km 0,674 " 12*1+6*1		18,000		
		VV	Součet		18,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 320,00
12	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	72,000	60,00	4 320,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123</a>				
		VV	"Drén + jímka"				
		VV	" DP1 km 0,674 " 12*4+6*4		72,000		
		VV	Součet		72,000		
	D	998	Přesun hmot				218,90
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	43,780	5,00	218,90
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a>				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-06 - VRN**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**59 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 000,00	21,00%	12 390,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**71 390,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

**24068-24XC-CP-06 - VRN**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**59 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

59 000,00

---

9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736	9 000,00
--	----------

---

9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláňe vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006	9 000,00
--	----------

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Objekt:

24068-24XC-CP-06 - VRN

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

59 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					59 000,00
1	K R95	005 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	3 000,00		3 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání</i>					
2	K R98	005 - Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	5 000,00		5 000,00
3	K R101	005 - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	10 000,00		10 000,00
4	K R62	005 - Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby	kpl	1,000	5 000,00		5 000,00
5	K R63	005 - Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00		5 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním. V ceně kompletní dodávka a montáž. Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obednění exponovaných částí kmene a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavěšení a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.</i>					
6	K R64	008 - Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	3 000,00		3 000,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i>					
6	K R64	008 - Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 elektronické) dle příslušných právních předpisů	kpl	1,000	10 000,00		10 000,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i>					
D	9999	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky					9 000,00
10	K R04	Zkouška míry zhutnění 1x na 1000 m2	kus	3,000	3 000,00		9 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006</i>					
	VV	"ŠD 0/32"					
D	9996	Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN					9 000,00
12	K R44	Míra zhutnění 1x na 1000 m2	kus	3,000	3 000,00		9 000,00
	P	<i>Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006</i>					

## SEZNAM FIGUR

Kód: 24068-24XC-CP  
Stavba: LC Červené domky - SO 02 - LC Kerchova

Datum: 8. 12. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>24068-24XC-CP-01 Cesta</b>			
<b>Krajnice</b>			<b>730,000</b>
	" K1 km 0,000 - 0,730 - obě strany" 0,5*730*2		730,000
Krajnice	Součet		730,000
<b>Použití figury:</b>			
938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	730,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	180,100
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	107,100
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	73,000
<b>Křoviny</b>			<b>528,000</b>
	" KŘ1 km 0,000 - 0,880 - obě strany" 1*880*2*0,3		528,000
Křoviny	Součet		528,000
<b>Odkopávky</b>			<b>148,000</b>
	" OD1 km 0,094 - 0,175 - vlevo" 81*0,5		40,500
	" OD2 km 0,415 - 0,630 - vlevo" 215*0,5		107,500
Odkopávky	Součet		148,000
<b>P50</b>			<b>207,000</b>
<b>Pa_30</b>			<b>10,000</b>
	10		10,000
Pa_30	Součet		10,000
<b>Použití figury:</b>			
112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000
174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	10,000
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
<b>Pa_50</b>			<b>6,000</b>
	6		6,000
Pa_50	Součet		6,000
<b>Použití figury:</b>			
112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000
174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	6,000
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
<b>Pa_70</b>			<b>10,000</b>
<b>Použití figury:</b>			
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
<b>Pa_90</b>			<b>4,000</b>
<b>Použití figury:</b>			
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
<b>Pa50</b>			<b>15,000</b>
<b>Pa70</b>			<b>12,000</b>
<b>Rozšíření</b>			<b>148,500</b>
	"Rozšíření v obloucích"		0,000
	" VB 2, km 0,309" 148,5		148,500
Rozšíření	Mezisoučet		148,500
<b>Použití figury:</b>			

Kód	Popis	MJ	Výměra
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	3 068,500
564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 776,500
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 959,000
566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	3 068,500
571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 351,750
<b>Traviny</b>			<b>1 460,000</b>
	" TR1 km 0,000 - 0,730 " 4*730*0,5		1 460,000
Traviny	Součet		1 460,000
<b>Zemní_krajnice</b>			<b>107,100</b>
	"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"		0,000
	" Zemní krajnice - km 0,000 - 0,730 - obě strany, prům. šířka 0,5 m, celkový objem přebytečné zeminy" 107,1		107,100
Zemní_krajnice	Součet		107,100

### 24068-24XC-CP-02 Sjezdy

<b>Sjezdy</b>			<b>650,000</b>
	"Plocha ze situace"		0,000
	" N1 km 0,018 - vpravo" 70		70,000
	" N2 km 0,018 - vlevo" 70		70,000
	" N3 km 0,055 - vlevo" 100		100,000
	" N4 km 0,069 - vlevo" 45		45,000
	" N6 km 0,309 - vlevo" 40		40,000
	" N7 km 0,309 - vlevo" 40		40,000
	" N8 km 0,483 - vlevo" 45		45,000
	" N9 km 0,699 - vpravo" 200		200,000
	" N10 km 0,701 - vlevo" 40		40,000
Sjezdy	Součet		650,000

#### Použití figury:

181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	650,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	650,000

### 24068-24XC-CP-03 Skládky

<b>Sjezdy</b>			<b>735,000</b>
<b>Skládky</b>			<b>870,000</b>
	" S1 km 0,265 - 0,300 - vpravo" 6*35		210,000
	" S2 km 0,317 - 0,377 - vlevo" 4*60		240,000
	" S3 km 0,635 - 0,700 - vlevo" 4*65		260,000
	" S4 km 0,650 - 0,690 - vpravo" 4*40		160,000
Skládky	Součet		870,000
<b>Skládky_1</b>			<b>824,000</b>
<b>Traviny</b>			<b>870,000</b>
	Skládky		870,000
Traviny	Součet		870,000

### 24068-24XC-CP-04 Svodnice

<b>Rov</b>			<b>1,500</b>
	" SVÚ1 km 0,362 - 0,663 " 10*0,15		1,500
Rov	Součet		1,500
<b>Použití figury:</b>			
463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	1,500
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,600
<b>Rýhy</b>			<b>12,600</b>

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" SVÚ1 km 0,362 - 0,663 " 6*10*0,11+10*5*0,3*0,3		11,100
	Rov		1,500
Rýhy	Součet		12,600
<b>Použití figury:</b>			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,600
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,600
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,600

### 24068-24XC-CP-05 Příčný drén

<b>Rýhy_2000</b>			<b>21,500</b>
	"Drén"		0,000
	" DP1 km 0,674 " 1*12*1		12,000
	"Drén Jímka"		0,000
	" DP1 km 0,674 " 6		6,000
	"Drén - výtok"		0,000
	" DP1 km 0,674 " 5*0,7		3,500
Rýhy_2000	Součet		21,500
<b>Použití figury:</b>			
132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	21,500
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,500
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,500
<b>Zemina</b>			<b>21,500</b>
	Rýhy_2000		21,500
Zemina	Součet		21,500

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24068-34XC-CP  
Stavba: LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

KSO:  
Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:  
Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:  
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687  
DIČ: CZ4694687

Projektant:  
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 425 764,54</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 425 764,54</b>	<b>299 410,55</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 725 175,09</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24068-34XC-CP

**Stavba:** LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 425 764,54</b>	<b>1 725 175,09</b>	
24068-34XC-CP-01	Cesta	1 265 198,60	1 530 890,31	STA
24068-34XC-CP-02	Sjezdy	94 325,94	114 134,39	STA
24068-34XC-CP-03	Skládky	12 240,00	14 810,40	STA
24068-34XC-CP-04	VRN	54 000,00	65 340,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Objekt:

**24068-34XC-CP-01 - Cesta**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ4694687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 265 198,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 265 198,60	21,00%	265 691,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 530 890,31**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Objekt:

**24068-34XC-CP-01 - Cesta**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 265 198,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 265 198,60

1 - Zemní práce

109 645,00

5 - Komunikace pozemní

1 104 487,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 640,00

998 - Přesun hmot

27 426,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Objekt:

**24068-34XC-CP-01 - Cesta**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 265 198,60**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 265 198,60

D 1 Zemní práce 109 645,00

1	K	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1 970,000	2,00	3 940,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151103</a>				
			VV " TR1 km 0,000 - 0,985 " 4*985*0,5		1 970,000		
			VV Travniny Součet		1 970,000		
2	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	985,000	10,00	9 850,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251103</a>				
			VV " KŘ1 km 0,000 - 0,985 - obě strany" 1*985*2*0,5		985,000		
			VV Křoviny Součet		985,000		
3	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	250,00	3 750,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101</a>				
			VV 15		15,000		
			VV Pa_30 Součet		15,000		
4	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	450,00	3 600,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102</a>				
			VV 8		8,000		
			VV Pa_50 Součet		8,000		
5	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	197,000	47,00	9 259,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104</a>				
			VV Krajnice*0,1		98,500		
			VV Zemní_krajnice		98,500		
			VV Součet		197,000		
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	98,500	117,00	11 524,50
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a>				
			VV Zemní_krajnice		98,500		
			VV Součet		98,500		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	98,500	15,00	1 477,50
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>				
			VV Zemní_krajnice		98,500		
			VV Součet		98,500		
8	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	15,000	80,00	1 200,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201</a>				
			VV Pa_30		15,000		
9	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	8,000	168,00	1 344,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251202</a> Pa_50		8,000		
10	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	3 780,000	15,00	56 700,00
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302</a> VV " C1 km 0,020 - 0,965 " 4*945 Součet		3 780,000 3 780,000		
11	K	R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
			Poznámka k položce: - trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy (např. odvoz pařezů na skládku včetně poplatku za skládku, štěpkování včetně likvidace štěpky,...)				
			P				
			VV Pa_30"kus"		15,000		
			VV Pa_50"kus"		8,000		
			VV Součet		23,000		
			VV 1		1,000		
			VV Součet		1,000		
12	K	R17	Odvoz a ekologická likvidace odpadu z rostlinných pletiv	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
			Poznámka k položce: - v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a s vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění				
			P				
			VV 1		1,000		
13	K	R51	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
			Poznámka k položce: Součástí položky je likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm včetně manipulace a vodorovného přemístění.				
			P				
			VV Křoviny		985,000		
			VV Součet		985,000		
			VV 1		1,000		
			VV Součet		1,000		
			D 5				1 104 487,50
14	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3 402,000	90,00	306 180,00
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111</a> VV " C1 km 0,020 - 0,965 " 3,6*945 VV Součet		3 402,000 3 402,000		
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 638,250	120,00	436 590,00
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111</a> VV " C1 km 0,020 - 0,965 " 3,85*945 VV Součet		3 638,250 3 638,250		
16	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	3 780,000	80,00	302 400,00
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111</a> VV " CK1 km 0,020 - 0,965 " 4*945 VV Součet		3 780,000 3 780,000		
17	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	98,500	300,00	29 550,00
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311</a> VV "Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné" VV " Zemní krajnice - km 0,000 - 0,880 - obě strany" Krajnice*0,1 VV Zemní_krajnice Součet		98,500 98,500		
18	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 653,750	18,00	29 767,50
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571904111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571904111</a> VV " C1 km 0,020 - 0,965 " 3,5*945*0,5 VV Součet		1 653,750 1 653,750		
			D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			23 640,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	7 880,000	0,50	3 940,00
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909111</a> " C1 km 0,000 - 0,985 " 4*985*2		7 880,000		
20	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	985,000	20,00	19 700,00
Online PSC VV VV Krajnice			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611</a> " K1 km 0,000 - 0,985 - obě strany" 0,5*985*2 Součet		985,000 985,000		
D		998	Přesun hmot				27 426,10
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 742,610	5,00	13 713,05
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a>				
22	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2 742,610	5,00	13 713,05
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191</a>				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Objekt:

**24068-34XC-CP-02 - Sjezdy**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ4694687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**94 325,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 325,94	21,00%	19 808,45
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**114 134,39**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Objekt:

**24068-34XC-CP-02 - Sjezdy**

Místo:

k.ú. Mutěnice

Datum:

8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**94 325,94**

HSV - Práce a dodávky HSV

94 325,94

1 - Zemní práce

6 375,00

5 - Komunikace pozemní

86 800,00

998 - Přesun hmot

1 150,94

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Objekt:

**24068-34XC-CP-02 - Sjezdy**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**94 325,94**

D HSV Práce a dodávky HSV 94 325,94

D 1 Zemní práce 6 375,00

1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	425,000	15,00	6 375,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/181152302](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302)

VV "Plocha ze situace"

VV " N1 km 0,000 " 100 100,000

VV " N6 km 0,389 - vlevo" 45 45,000

VV " N7 km 0,517 - vlevo" 45 45,000

VV " N10 km 0,735 - vlevo" 45 45,000

VV " N11 km 0,754 - vpravo" 45 45,000

VV " N12 km 0,757 - vlevo" 45 45,000

VV " N13 km 0,965 " 100 100,000

VV Sjezdy Součet 425,000

D 5 Komunikace pozemní 86 800,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	200,000	90,00	18 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/564831111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111)

VV " N1 km 0,000 " 100 100,000

VV " N13 km 0,965 " 100 100,000

VV Součet 200,000

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	425,000	120,00	51 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/564851111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111)

VV Sjezdy 425,000

VV Součet 425,000

4	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	200,000	80,00	16 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/566501111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566501111)

VV " N1 km 0,000 " 100 100,000

VV " N13 km 0,965 " 100 100,000

VV Součet 200,000

5	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	100,000	18,00	1 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/571904111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571904111)

VV " N1 km 0,000 " 100\*0,5 50,000

VV " N13 km 0,965 " 100\*0,5 50,000

VV Součet 100,000

D 998 Přesun hmot 1 150,94

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	230,188	5,00	1 150,94
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Objekt:

**24068-34XC-CP-03 - Sklárky**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ4694687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**12 240,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 240,00	21,00%	2 570,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**14 810,40**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Objekt:

**24068-34XC-CP-03 - Sklárky**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**12 240,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

12 240,00

---

1 - Zemní práce

12 240,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Objekt:

**24068-34XC-CP-03 - Sklárky**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**12 240,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 12 240,00

D 1 Zemní práce 12 240,00

1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	816,000	15,00	12 240,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/181152302](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302)

VV " S1 km 0,090 - 0,190 - vlevo" 5\*100

500,000

VV " S2 km 0,437 - 0,489 - vlevo" 4\*52

208,000

VV " S3 km 0,437 - 0,473 - vpravo" 3\*36

108,000

VV Sklárky

Součet

816,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Objekt:

**24068-34XC-CP-04 - VRN**

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel:

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ4694687

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**54 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 000,00	21,00%	11 340,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**65 340,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Objekt:

**24068-34XC-CP-04 - VRN**

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**54 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 000,00

998 - Vedlejší náklady

36 000,00

9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006

9 000,00

9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 7:

9 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Objekt:

24068-34XC-CP-04 - VRN

Místo: k.ú. Mutěnice

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

54 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

54 000,00

D 998 Vedlejší náklady

36 000,00

1	K	R101	005 - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	R62	005 - Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	R63	005 - Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

Poznámka k položce:

Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním.

V ceně kompletní dodávka a montáž.

Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obednění exponovaných částí kmene a kořenových náběhů prky min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavěšení a podmínek).

Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.

P

4	K	R64	008 - Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

P

5	K	R64	008 - Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 elektronické) dle příslušných právních předpisů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

P

6	K	R95	005 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání

P

D 9996 Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN

9 000,00

7	K	R44	Míra zhutnění 1x na 1000 m2	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
---	---	-----	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006

P

D 9999 Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky

9 000,00

8	K	R04	Zkouška míry zhutnění 1x na 1000 m2	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
---	---	-----	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006

P

VV

"ŠD 0/32"

# SEZNAM FIGUR

Kód: 24068-34XC-CP  
 Stavba: LC Červené domky - SO 03 - LC Lipná

Datum: 8. 12. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>24068-34XC-CP-01 Cesta</b>			
<b>Krajnice</b>			<b>985,000</b>
	" K1 km 0,000 - 0,985 - obě strany" 0,5*985*2		985,000
Krajnice	Součet		985,000
<b>Použití figury:</b>			
938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	985,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	197,000
569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	98,500
<b>Křoviny</b>			<b>985,000</b>
	" KR1 km 0,000 - 0,985 - obě strany" 1*985*2*0,5		985,000
Křoviny	Součet		985,000
<b>Použití figury:</b>			
111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	985,000
R51	Ekologická likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mmv souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění	kpl	1,000
<b>Odkopávky</b>			<b>148,000</b>
	" OD1 km 0,094 - 0,175 - vlevo" 81*0,5		40,500
	" OD2 km 0,415 - 0,630 - vlevo" 215*0,5		107,500
Odkopávky	Součet		148,000
<b>P50</b>			<b>207,000</b>
<b>Pa_30</b>			<b>15,000</b>
	15		15,000
Pa_30	Součet		15,000
<b>Použití figury:</b>			
112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000
174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	15,000
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
<b>Pa_30_1</b>			<b>20,000</b>
<b>Pa_50</b>			<b>8,000</b>
	8		8,000
Pa_50	Součet		8,000
<b>Použití figury:</b>			
112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000
174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	8,000
R054a	Trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000
<b>Pa_50_1</b>			<b>14,000</b>
<b>Pa_70</b>			<b>10,000</b>
<b>Pa_90</b>			<b>4,000</b>
<b>Rozšíření</b>		<b>m2</b>	<b>3 460,000</b>
<b>Traviny</b>			<b>1 970,000</b>
	" TR1 km 0,000 - 0,985 " 4*985*0,5		1 970,000
Traviny	Součet		1 970,000
<b>Zemní_krajnice</b>			<b>98,500</b>
	"Uložení přebytečného výkopku do zemních krajnic podél nové konstrukce vozovky v místech, kde je to možné"		0,000
	" Zemní krajnice - km 0,000 - 0,880 - obě strany" Krajnice*0,1		98,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
Zemní_krajnice	Součet		98,500
<b>Použití figury:</b>			
569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	98,500
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	197,000
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	98,500
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	98,500
<b>Zemní_krajnice_1</b>			<b>220,000</b>

### 24068-34XC-CP-02 Sjezdy

<b>Sjezdy</b>			<b>425,000</b>
	"Plocha ze situace"		0,000
	" N1 km 0,000 " 100		100,000
	" N6 km 0,389 - vlevo" 45		45,000
	" N7 km 0,517 - vlevo" 45		45,000
	" N10 km 0,735 - vlevo" 45		45,000
	" N11 km 0,754 - vpravo" 45		45,000
	" N12 km 0,757 - vlevo" 45		45,000
	" N13 km 0,965 " 100		100,000
Sjezdy	Součet		425,000
<b>Použití figury:</b>			
181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	425,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	425,000

### 24068-34XC-CP-03 Skládky

<b>Skládky</b>			<b>816,000</b>
	" S1 km 0,090 - 0,190 - vlevo" 5*100		500,000
	" S2 km 0,437 - 0,489 - vlevo" 4*52		208,000
	" S3 km 0,437 - 0,473 - vpravo" 3*36		108,000
Skládky	Součet		816,000
<b>Traviny</b>			<b>824,000</b>
	Skládky		824,000
Traviny	Součet		824,000

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST