

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222/2025/09
Stavba: Oprava lesních cest na revíru Růžov



KSO:
Místo: revír Růžov

CC-CZ:
Datum: 21.3.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Západočeský STAVEX, spol.s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou 345 26

IČ: 18230504
DIČ: CZ18230504

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivana Urbanová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			473 894,03
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 473 894,03	Výše daně 99 517,80
snižovací	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			573 411,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



01-04-2025

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 222/2025/09

Stavba: Oprava lesních cest na revíru Růžov

Místo: revír Růžov

Datum: 21.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Západočeský STAVEX, spol.s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		473 894,03	573 411,83
222/2025/0 9 SO 01	Oprava LC Smolov 449 825	23 438,50	28 360,60
222/2025/0 9 SO 02	Oprava lesní linky v porostu 117 D8	26 269,40	31 786,00
222/2025/0 9 SO 03	Oprava LC Smolov 447 116	424 186,13	513 265,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Růžov

Objekt:

222/2025/09 SO 01 - Oprava LC Smolov 449 825

KSO:

Místo: k.ú. Smolov, p.p.č. 870/1

CC-CZ:

Datum: 21.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Západočeský STAVEX, spol.s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou 345 26

IČ:

18230504

DIČ:

CZ18230504

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 438,50

DPH základní
snížená

Základ daně

23 438,50

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

4 922,09

0,00

Cena s DPH

v CZK

28 360,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

01-04-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Růžov

Objekt:

222/2025/09 SO 01 - Oprava LC Smolov 449 825

Místo:

k.ú. Smolov, p.p.č. 870/1

Datum:

21.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Západočeský STAVEX, spol.s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 438,50

HSV - Práce a dodávky HSV

23 438,50

1 - Zemní práce

8 333,50

5 - Komunikace pozemní

10 773,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 332,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Růžov

Objekt:

222/2025/09 SO 01 - Oprava LC Smolov 449 825

Místo:

k.ú. Smolov, p.p.č. 870/1

Datum:

21.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Západočeský STAVEX, spol.s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou

Zpracovatel: [REDACTED]

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 438,50
D HSV Práce a dodávky HSV							23 438,50
D 1 Zemní práce							8 333,50
7	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	40,000	132,05	5 282,00
VV					40,000		
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	247,00	2 223,00
VV					9,000		
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,000	40,28	362,52
3	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	9,000	51,78	465,98
D 5 Komunikace pozemní							10 773,00
5	K	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	105,000	102,60	10 773,00
VV							
VV					105,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 332,00
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	50,000	86,64	4 332,00
VV					50,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Růžov

Objekt:

222/2025/09 SO 02 - Oprava lesní linky v porostu 117 D8

KSO:

Místo: k.ú. Smolov, p.p.č. 870/1

CC-CZ:

Datum: 21.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Západočeský STAVEX, spol.s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou 345 26

IČ:

18230504

DIČ:

CZ18230504

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivana Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 269,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 269,40	21,00%	5 516,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 785,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



01-04-2025

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Růžov

Objekt:

222/2025/09 SO 02 - Oprava lesní linky v porostu 117 D8

Misto:

k.ú. Smolov, p.p.č. 870/1

Datum:

21.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Západočeský STAVEX, spol.s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 269,40

HSV - Práce a dodávky HSV

26 269,40

1 - Zemní práce

26 269,40

SOUPIS PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Růžov

Objekt:

222/2025/09 SO 02 - Oprava lesní linky v porostu 117 D8

Místo:

k.ú. Smolov, p.p.č. 870/1

Datum:

21.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Západočeský STAVEX, spol.s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupísu celkem 26 269,40

D HSV Práce a dodávky HSV 26 269,40

D 1 Zemní práce 26 269,40

4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	75,000	182,40	13 680,00
VV		250,0*1,0*0,3		75,000			
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,000	1 045,00	5 225,00
VV		"zemní svodnice"		5,000			
VV		(4,0*0,5*0,5)*5					
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	80,000	40,28	3 222,40
VV		75,0+5,0		80,000			
3	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	80,000	51,78	4 142,00
VV		75,0+5,0		80,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Růžov

Objekt:

222/2025/09 SO 03 - Oprava LC Smolov 447 116

KSO:

Místo: k.ú. Bystřice u Bělé nad Radb., p.p.č. 430/1

CC-CZ:

Datum: 21.3.2025

Zadavatel:

Lěsy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Západočeský STAVEX, spol.s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou 345 26

IČ:

18230504

DIČ:

CZ18230504

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

424 186,13

DPH základní

Základ daně

424 186,13

Sazba daně

21,00%

Výše daně

89 079,09

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

513 265,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

01-04-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Růžov

Objekt:

222/2025/09 SO 03 - Oprava LC Smolov 447 116

Místo:

k.ú. Bystřice u Bělé nad Radb., p.p.č. 430/1

Datum:

21.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Západočeský STAVEX, spol.s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	424 186,13
HSV - Práce a dodávky HSV	424 186,13
1 - Zemní práce	72 005,75
5 - Komunikace pozemní	311 151,60
998 - Přesun hmot	41 028,78

SOUPIS PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Růžov

Objekt:

222/2025/09 SO 03 - Oprava LC Smolov 447 116

Místo:

k.ú. Bystřice u Bělé nad Radb., p.p.č. 430/1

Datum:

21.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Západočeský STAVEX, spol.s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

424 186,13

D HSV Práce a dodávky HSV

424 186,13

D 1 Zemní práce

72 005,75

10	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	86,000	182,40	15 686,40
	W		"lesní cesta"		86,000		
	W		430,0*(0,5+1,0+0,5)*0,1				
11	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,250	1 045,00	1 306,25
	W		"odvodňovací příkop"		1,250		
	W		5,0*0,5*0,5				
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,250	40,28	3 514,43
	W		86,0+1,25		87,250		
3	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	87,250	51,78	4 517,37
	W		86,0+1,25		87,250		
4	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	1 565,000	30,02	46 981,30
	W		"lesní cesta"		1 505,000		
	W		430,0*3,5				
	W		"točna"		60,000		
	W		10,0*6,0		1 565,000		
	W		Součet				

D 5 Komunikace pozemní

311 151,60

5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	30,000	191,90	5 757,00
	W		"výtluk"		30,000		
	W		10,0*3,0				
7	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	1 505,000	68,02	102 370,10
	W		"štěrkodrt' fr. 0/22 mm"		1 505,000		
	W		430,0*3,5				
9	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 505,000	134,90	203 024,50
	W		"štěrkodrt' fr. 0/63 mm"		1 505,000		
	W		430,0*3,5				

D 998 Přesun hmot

41 028,78

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	527,973	77,71	41 028,78
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------