

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SILNICE III/33721

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

121/01

Číslo ZBV:

4Objednatel č. 1: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 000 66 001

Objednatel č. 2: **Obec Močovice**

Močovice 26, 286 01 Čáslav

IČ: 006 40 077

Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČ: 284 47 085

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	-300 000,00	125 000,00	-175 000,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-388 164,00	24 000,00	-364 164,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	-250 686,43	17 375,50	-233 310,93

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-938 850,43	166 375,50	-772 474,93

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SILNICE III/33721

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

121/01

Číslo ZBV / Skupina změny:

4.2

Strany smlouvy o dílo obj. č. 1: S-3549/00066001/2022, obj. č. 2: 2022/OM/03, na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel č.2: Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	6	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů

Příjemce

Objednatel č. 1
Objednatel č. 2
Zhotovitel
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Záměna horských vpustí za klasické uliční

Změna:

Dílčí změna č. 1 - Záměna horských vpustí za klasické uliční

Zadávací dokumentace (PDPS) předpokládala realizaci 10 ks horských vpustí, viz pol. č. 50 (89722). Vzhledem k jejich velikosti a prostoru pro jejich osazení byla dohodnuta záměna za klasické uliční vpustí, což je kvalitativně srovnatelné řešení s finanční úsporou pro objednatel. Z toho důvodu došlo k záměně za klasické uliční vpustí položka č. 50 (89712). Táto záměna je také konstatována v rámci předávacího protokolu (viz příloha č. 08) a je Objednatel zpracován přehled zaměňovaných položek pro ZBV č. 4 (viz příloha č. 16)

V rozpočtu je proveden odpočet položky týkající se horských vstupů 10 ks (- 300 000 Kč) a přípočet klasických vstupů 10 ks (+125 000 Kč). Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o - 175 000,00 Kč.

Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Vzhledem k výše uvedenému nelze považovat záměnu za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka pro záměny dle § 222 odst. 7 ZZVJ je splněna. Jedná se o změnu nepodstatnou dle čl. 4 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle čl. 5, odst. 1, písm.b), resp. čl. 9 zařazenou do Skupiny 2. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 7 se jedná o záměnu položek. Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“ podle čl. 6 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-300 000,00	125 000,00	-175 000,00	425 000,00

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Husa	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Šárka Veselá	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č.1:	jméno	Ing. Petr Holan MBA	podpis
Zástupce Objednatele č.2:	jméno	Miroslav Kořínek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Milan Kos	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SILNICE III/33721	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 121/01	Číslo ZBV / Skupina změny: 4.3
--	--	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo obj. č.1: S-3549/00066001/2022, obj. č. 2: 2022/OM/03, na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel č.2: Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel č. 1
2. Změnový list 6 počet listů	Objednatel č. 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek 4 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupiny 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 4 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 13 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Nerealizovaná sanace u školky a trativody

Změna:

Dílčí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky

Popis a zdůvodnění změny:

Zadávací dokumentace (PDPS) předpokládala realizaci sanace aktivní zóny v tl. 0,5 m + geotextilie. Po odtěžení konstrukčních vrstev byla provedena statická zatěžovací zkouška (příloha č. 10), která byla vyhovující. Z toho důvodu nebyla sanace aktivní zóny realizována.

Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden odpočet položek týkajících se sanace aktivní zóny (6, 21, 24, 25, 31, 32, 33).

Změna č. 3 je vyjádřena odečtem stávajících položek a snižuje smluvní cenu stavby o - 388 164,00 Kč.

Dílčí změna č. 6 - trativody - vícepráce

Popis a zdůvodnění změny:

Zadávací dokumentace (PDPS) předpokládala realizaci trativodů ve stačení km 0,370 – 0,455, km 0,520 – 0,665, km 0,745 – 0,840 vlevo km 0,370 – 0,425, km 0,485 – 0,540, km 0,665 – 0,840 vpravo. Při realizaci bylo nutné realizovat trativod i ve staničení km 0,550 – 0,670 vpravo, navíc tedy 120 kvůli vzlínání spodních vod v této oblasti.

Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden přípočet položek týkajících se trativodů (30).

Změna č. 6 je vyjádřena přípočtem stávajících položek a navyšuje smluvní cenu stavby o + 24 000,00 Kč.

Výše popsané skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídatelné, jelikož sanace aktivní zóny se nerealizovala až na základě vyhovujících zkoušek v průběhu stavby a doplnění trativodů vyplynulo ze skutečných podmínek zastížených v průběhu realizace stavby.

Změny jsou podle čl. 5 odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazu a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.. Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“ podle čl. 6 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-388 164,00	24 000,00	-364 164,00	412 164,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Husa	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Šárka Veselá	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č.1:	jméno	Ing. Petr Holan MBA	podpis
Zástupce Objednatele č.2:	jméno	Miroslav Kořínek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Milan Kos	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SILNICE III/33721

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

121/01

Číslo ZBV / Skupina změny:

4.5

Strany smlouvy o dílo obj. č.1: S-3549/00066001/2022, obj. č. 2: 2022/OM/03, na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel č.2: Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	6	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů

Příjemce

Objednatel č. 1
Objednatel č. 2
Zhotovitel
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Nebezpečný odpad - asfaltový recyklát, nerealizované obrubníky, rozšíření z lomového kamene v křižovatce v km 0,492

Změna:

Dílčí změna č. 2 - nebezpečný odpad - asfaltový recyklát

Popis a zdůvodnění změny:

Dle ZD a soupisu prací, mělo být 257,84 t asfaltového recyklátu (Vyhl. 130/2019 - znovuzískaná asfaltová směs (PAU ZAS T3) odvezeno na skládku jako nebezpečný odpad. Zhotovitel navrhl znovuzískanou asfaltovou směs v kvalitativní třídě ZAS-T3 použít dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovu získaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávajícím odpadem s účinností od 01.10.2023 a to podle § 7. Zhotovitel předložil čestné prohlášení (příloha 09) jednatel společnosti o zpracování R-materiálu na obalovně Markovické. Jedná se o návrh zhotovitele na jiný postup likvidace shodného materiálu.

Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden odpočet položek týkajících se skládkového nebezpečného odpadu.

Změna č. 2 je vyjádřena stávající položkou č. 5 (014132) v objektu a snižuje smluvní cenu stavby o - **128 920,00 Kč**

Dílčí změna č. 4 - nerealizované obrubníky

Popis a zdůvodnění změny:

Zadávací dokumentace (PDPS) předpokládala realizaci obubníku. Vzhledem ke stavbě chodníků, které jsou součástí stavby pro druhého Objednatel, došlo k částečné duplicitě obrubníků a z toho důvodu jsou odečteny. Změna vznikla rozporům dokumentace chodníků s dokumentací silnice.

Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden odpočet položek týkajících se obrubníků (64).

Změna č. 4 je vyjádřena odečtem stávajících položek a snižuje smluvní cenu stavby o - **121 100,00 Kč.**

Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lomového kamene v křižovatce v km 0.492

Popis a zdůvodnění změny:

Zadávací dokumentace (PDPS) předpokládala realizaci ostrůvku v křižovatce v km 0,492 s rozprostřením ornice a osetí travou. Na základě požadavku Objednatele byla zemina nahrazena dlažbou z lomového kamene, včetně podkladních vrstev.

Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden odpočet a přípočet položek týkajících se ostrůvku v km 0.492 (27. 28. 29. 35. 36).

Změna č. 5 je vyjádřena odečtema přípočtem stávajících položek a navyšuje smluvní cenu stavby o **+ 16 709,07 Kč**.

Výše uvedené skutečnosti jsou administrovány v rámci Skupiny 5, jelikož v případě dílčí změny č. 2 se jedná o návrh Zhotovitele, který byl ze strany Objednatele akceptován. Dílčí změna č. 4 vzešla z dohody Objednatelů o provádění dvou dílčích zakázek v rámci jedné a dílčí změna č. 5 vzešla čistě z požadavku Objednatele nad rámec projektové dokumentace.

Jedná se o změny nepodstatné dle čl. 4 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle čl. 5, odst. 1, písm.e), resp. čl. 12 zařazenou do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 se jedná o změny de minimis. Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“ podle čl. 6 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-250 686,43	17 375,50	-233 310,93	268 061,93

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Husa	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Šárka Veselá	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č.1:	jméno	Ing. Petr Holan MBA	podpis
Zástupce Objednatele č.2:	jméno	Miroslav Kořínek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Milan Kos	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby:
III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 121/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SILNICE III/33721

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 643 986,51

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 643 986,51	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-938 850,43	166 375,50	166 375,50	1,56%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-938 850,43	9 871 511,58	-772 474,93	-7,26%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: SO 121 - SILNICE III/33721 Číslo a název rozpočtu: SO 121 - SILNICE III/33721								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 121					
								Skupina změn 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpust' kompletní na zatížení min.D 400, výkop, osazení a dodávka, včetně napojení na přípojku 8=8,000 + 10,000 ks (náhrada za horské vpusti)	KUS	8,000	18,000	10,000	12 500,00	100 000,00	0,00	125 000,00 Kč	225 000,00	125 000,00	125,00%
51	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ horská vpust' kompletní, výkop, osazení a dodávka, včetně napojení na přípojku - 10,000 ks - nerealizováno, nahrazeno klasickou uliční vpustí	KUS	10,000	0,000	-10,000	30 000,00	300 000,00	-300 000,00	0,00 Kč	0,00	-300 000,00	-100,00%
Celkem								400 000,00	- 300 000,00	125 000,00	225 000,00	- 175 000,00	-43,75%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDS)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 121 - SILNICE III/33721								SO 121					
Číslo a název rozpočtu: SO 121 - SILNICE III/33721								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA <u>Díličí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky</u> <i>135=135,000 [A] - nerealizováno</i>	M3	135,000	0,000	-135,000	650,00	87 750,00	-87 750,00	0,00 Kč	0,00	-87 750,00	-100,00%
21	125736	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 12KM materiál vhodný do aktivní zóny <u>Díličí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky</u> <i>135=135,000 [A] dle pol. 17130 - nerealizováno</i>	M3	135,000	0,000	-135,000	267,00	36 045,00	-36 045,00	0,00 Kč	0,00	-36 045,00	-100,00%
24	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM <u>Díličí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky</u> <i>135=135,000 [A] - nerealizováno</i>	M3	135,000	0,000	-135,000	125,00	16 875,00	-16 875,00	0,00 Kč	0,00	-16 875,00	-100,00%
25	18110	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNÍM TR. I - příprava parapláně (urovnání a zhutnění) před sanací - příprava pláně před položením vozovkových vrstev a chodníků (urovnání a zhutnění) <u>Díličí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky</u> 3023=3 023,000 [A] dle pol. 21452 <i>-623=-623,000 [D] dle pol. 21452 nerealizovaná sanace</i> 2880=2 880,000 [B] <i>-623=-623,000 [E] nerealizovaná sanace</i> 45+8+575+6+45=679,000 [C] <i>Celkem: A+B+C+D+E=5 336 000 [E]</i>	M2	6 582,000	5 336,000	-1 246,000	14,00	92 148,00	-17 444,00	0,00 Kč	74 704,00	-17 444,00	-18,93%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: SO 121 - SILNICE III/33721 Číslo a název rozpočtu: SO 121 - SILNICE III/33721								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 121					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE 610*(0,5*4)=1 220,000 [A] délka dle pol. 212625 x délka v řezu <u>Díličí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky</u> 120*(0,5*4)=240,000 [B] délka dle pol. 212625 x délka v řezu - nerealizovaná sanace	M2	1 220,000	980,000	-240,000	50,00	61 000,00	-12 000,00	0,00 Kč	49 000,00	-12 000,00	-19,67%
32	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO sanace silniční pláň v tl.0,5m, ŠDB 0/63, separace geotextilií dle pol. 21461, (přesný způsob sanace bude konzultován s odpovědným geologem stavby) (2880+83+60)*0,5=1 511,500 [A] <u>Díličí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky</u> -623 m2 * 0,5 = - 311,5 m3 - nerealizovaná sanace	M3	1 511,500	1 200,000	-311,500	600,00	906 900,00	-186 900,00	0,00 Kč	720 000,00	-186 900,00	-20,61%
33	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 3023=3 023,000 [A] dle pol. 21452 <u>Díličí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky</u> -623 m2 - nerealizovaná sanace	M2	3 023,000	2 400,000	-623,000	50,00	151 150,00	-31 150,00	0,00 Kč	120 000,00	-31 150,00	-20,61%
30	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I 610=610,000 [A] km 0,370 – 0,455, km 0,520 – 0,665, km 0,745 – 0,840 vlevo, km 0,370 – 0,425, km 0,485 – 0,540, km 0,665 – 0,840 vpravo <u>Díličí změna č. 6 - trativod - vícepráce</u> 120=120,000 [B] km 0,550 – 0,670 vpravo	M	610,000	730,000	120,000	200,00	122 000,00	0,00	24 000,00 Kč	146 000,00	24 000,00	19,67%
		Celkem						1 473 868,00	- 388 164,00	24 000,00	1 109 704,00	- 364 164,00	-24,71%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDS)

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: SO 121 - SILNICE III/33721 Číslo a název rozpočtu: SO 121 - SILNICE III/33721								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 121					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) dle pol. 113336 Dílčí změna č. 2 - nebezpečný odpad - asfaltový recyklát 117,2*2,2=257,840 [A] - nerealizováno	T	257,840	0,000	-257,840	500,00	128 920,00	-128 920,00	0,00 Kč	0,00	-128 920,00	-100,00%
64	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonový obrubník zkosený 150x250 mm (rovněž nájezdový a přechodový) kladený do betonového lože s opěrou z betonu C 20/25 n XF3, osazení a dodávka 720=720,000 [A] Dílčí změna č. 4 - nerealizované obrubníky -346 m - nerealizováno	M	720,000	374,000	-346,000	350,00	252 000,00	-121 100,00	0,00 Kč	130 900,00	-121 100,00	-48,06%
27	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lom.kamene v křižovatce v km 0,492 725-9,5=715,500 [A] - 9,5 m2 nahrazeno kamennou dlažnou	M2	725,000	715,500	-9,500	37,00	26 825,00	-351,50	0,00 Kč	26 473,50	-351,50	-1,31%
28	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lom.kamene v křižovatce v km 0,492 725-9,5=715,500 [A] - 9,5 m2 nahrazeno kamennou dlažnou	M2	725,000	715,500	-9,500	19,20	13 920,00	-182,40	0,00 Kč	13 737,60	-182,40	-1,31%
29	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lom.kamene v křižovatce v km 0,492 715,5*0,01*3=21,465 [A] - 9,5 m2 x 0,01*3 = -0,285 nahrazeno kamennou dlažnou	M3	21,750	21,465	-0,285	465,00	10 113,75	-132,53	0,00 Kč	9 981,22	-132,53	-1,31%
35	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 4*0,3=1,200 [A] obnova čela propustku DN400 Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lom.kamene v křižovatce v km 0,492 9,5*0,3=2,85 [B] rozšíření z lomového kamene v křižovatce v km 0,492	M3	1,200	4,050	2,850	5 280,00	6 336,00	0,00	15 048,00 Kč	21 384,00	15 048,00	237,50%
36	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI (2880*0,15)+(2880*1,4*0,2)=1 238,400 [A] vozovka tl. 460 mm - ŠD tl. 150 mm a 200 mm - spodní vrstva rozšířená (45+8)*0,2=10,600 [B] přejezdy dle pol. 582612 (575+6)*0,15=87,150 [C] chodníkové plochy dle pol. 582611 45*0,25=11,250 [D] doplnění konstrukce z R-mat Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lom.kamene v křižovatce v km 0,492 (9,5*0,15)+(9,5*0,2)=3,325 [E] rozšíření z LK v křižovatce v km 0,492 - podklad Celkem: A+B+C+D+E=1 350,725 [E]	M3	1 347,400	1 350,725	3,325	700,00	943 180,00	0,00	2 327,50 Kč	945 507,50	2 327,50	0,25%
Celkem								1 381 294,75	- 250 686,43	17 375,50	1 147 983,82	- 233 310,93	-16,89%

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Podpis:

Za Objednatel: Ing. Lukáš Klíma (TDS)

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SILNICE III/33721
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	121/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po všech změnách	4
08 Předávací protokol ze dne 25.10.2024	4
09 Čestné prohlášení zhotovitele o využití recyklátu ze dne 25.10.2024	1
10 Vyhovující statická zatěžovací zkouška - u školky ze dne 02.09.2024	1
11 Oznámení zhotovitele ze dne 10.09.2024	1
12 Pokyn Objednatele č. 1 ze dne 18.09.2024	1
13 Pokyn Objednatele č. 2 ze dne 23.09.2024	1
14 Vyjádření TDS ze dne 20.02.2025	1
15 Vyjádření AD ze dne 20.02.2025	1
16 Přehled zaměňovaných položek pro ZBV č. 4	2
Počet listů celkem	17

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: SO 121 - SILNICE III/33721 Číslo a název rozpočtu: SO 121 - SILNICE III/33721								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						1 700 537,00	- 216 670,00	0,00	1 483 867,00	- 216 670,00	-12,74%
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 656,394	2 656,394	0,000	100,00	265 639,40	0,00	0,00 Kč	265 639,40	0,00	0,00%
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9 019,272	9 019,272	0,000	100,00	901 927,20	0,00	0,00 Kč	901 927,20	0,00	0,00%
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 270,102	1 270,102	0,000	200,00	254 020,40	0,00	0,00 Kč	254 020,40	0,00	0,00%
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	207,600	207,600	0,000	300,00	62 280,00	0,00	0,00 Kč	62 280,00	0,00	0,00%
5	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) dle pol. 113336 Dílčí změna č. 2 - nebezpečný odpad - asfaltový recyklát 117,2*2,2=257,840 [A] - nerealizováno	T	257,840	0,000	-257,840	500,00	128 920,00	-128 920,00	0,00 Kč	0,00	-128 920,00	-100,00%
6	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA Dílčí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky 135=135,000 [A] - nerealizováno	M3	135,000	0,000	-135,000	650,00	87 750,00	-87 750,00	0,00 Kč	0,00	-87 750,00	-100,00%
	1	Zemní práce						2 601 482,31	- 71 030,43	0,00	2 530 451,88	- 71 030,43	-2,73%
7	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	118,400	118,400	0,000	850,00	100 640,00	0,00	0,00 Kč	100 640,00	0,00	0,00%
8	113176	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	2,240	2,240	0,000	510,00	1 142,40	0,00	0,00 Kč	1 142,40	0,00	0,00%
9	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	8,388	8,388	0,000	912,00	7 649,86	0,00	0,00 Kč	7 649,86	0,00	0,00%
10	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	M3	22,612	22,612	0,000	1 100,00	24 873,20	0,00	0,00 Kč	24 873,20	0,00	0,00%
11	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	4 097,022	4 097,022	0,000	300,00	1 229 106,60	0,00	0,00 Kč	1 229 106,60	0,00	0,00%
12	113336	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	117,200	117,200	0,000	600,00	70 320,00	0,00	0,00 Kč	70 320,00	0,00	0,00%
13	113346	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	455,003	455,003	0,000	900,00	409 502,70	0,00	0,00 Kč	409 502,70	0,00	0,00%
14	113514	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	103,000	103,000	0,000	47,00	4 841,00	0,00	0,00 Kč	4 841,00	0,00	0,00%
15	11351B	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	98,630	98,630	0,000	13,20	1 301,92	0,00	0,00 Kč	1 301,92	0,00	0,00%
16	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	432,000	432,000	0,000	103,00	44 496,00	0,00	0,00 Kč	44 496,00	0,00	0,00%
17	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	598,752	598,752	0,000	13,20	7 903,53	0,00	0,00 Kč	7 903,53	0,00	0,00%
18	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	147,250	147,250	0,000	750,00	110 437,50	0,00	0,00 Kč	110 437,50	0,00	0,00%
19	121106	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	M3	103,800	103,800	0,000	248,00	25 742,40	0,00	0,00 Kč	25 742,40	0,00	0,00%
20	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1 300,000	1 300,000	0,000	250,00	325 000,00	0,00	0,00 Kč	325 000,00	0,00	0,00%
21	125736	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 12KM materiál vhodný do aktivní zóny Dílčí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky 135=135,000 [A] dle pol. 17130 - nerealizováno	M3	135,000	0,000	-135,000	267,00	36 045,00	-36 045,00	0,00 Kč	0,00	-36 045,00	-100,00%
22	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	135,000	135,000	0,000	88,00	11 880,00	0,00	0,00 Kč	11 880,00	0,00	0,00%
23	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 404,997	1 404,997	0,000	18,20	25 570,95	0,00	0,00 Kč	25 570,95	0,00	0,00%
24	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM Dílčí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky 135=135,000 [A] - nerealizováno	M3	135,000	0,000	-135,000	125,00	16 875,00	-16 875,00	0,00 Kč	0,00	-16 875,00	-100,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: SO 121 - SILNICE III/33721 Číslo a název rozpočtu: SO 121 - SILNICE III/33721								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I - příprava parapláně (urovnání a zhutnění) před sanací - příprava pláně před položením vozovkových vrstev a chodníků (urovnání a zhutnění) Dílčí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky 3023=3 023,000 [A] dle pol. 21452 -623=-623,000 [D] dle pol. 21452 nerealizovaná sanace 2880=2 880,000 [B] -623=-623,000 [E] nerealizovaná sanace 45+8+575+6+45=679,000 [C] Celkem: A+B+C+D+E=5 336,000 [F]	M2	6 582,000	5 336,000	-1246,000	14,00	92 148,00	-17 444,00	0,00 Kč	74 704,00	-17 444,00	-18,93%
26	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	725,000	725,000	0,000	7,10	5 147,50	0,00	0,00 Kč	5 147,50	0,00	0,00%
27	18222	Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lom.kamene v křižovatce v km 0,492 725-9,5=715,500 [A] - 9,5 m2 nahrazeno kamennou dlažbou	M2	725,000	715,500	-9,500	37,00	26 825,00	-351,50	0,00 Kč	26 473,50	-351,50	-1,31%
28	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lom.kamene v křižovatce v km 0,492 725-9,5=715,500 [A] - 9,5 m2 nahrazeno kamennou dlažbou	M2	725,000	715,500	-9,500	19,20	13 920,00	-182,40	0,00 Kč	13 737,60	-182,40	-1,31%
29	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lom.kamene v křižovatce v km 0,492 715,5*0,01*3=21,465 [A] - 9,5 m2 x 0,01*3 = -0,285 nahrazeno kamennou dlažbou	M3	21,750	21,465	-0,285	465,00	10 113,75	-132,53	0,00 Kč	9 981,22	-132,53	-1,31%
	2	Základy						1 241 050,00	- 230 050,00	24 000,00	1 035 000,00	- 206 050,00	-16,60%
30	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I 610=610,000 [A] km 0,370 – 0,455, km 0,520 – 0,665, km 0,745 – 0,840 vlevo, km 0,370 – 0,425, km 0,485 – 0,540, km 0,665 – 0,840 vpravo Dílčí změna č. 6 - trativod - vícepráce 120=120,000 [B] km 0,550 – 0,670 vpravo	M	610,000	730,000	120,000	200,00	122 000,00	0,00	24 000,00 Kč	146 000,00	24 000,00	19,67%
31	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE 610*(0,5*4)=1 220,000 [A] délka dle pol. 212625 x délka v řezu Dílčí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky 120*(0,5*4)=240,000 [B] délka dle pol. 212625 x délka v řezu - nerealizovaná sanace	M2	1 220,000	980,000	-240,000	50,00	61 000,00	-12 000,00	0,00 Kč	49 000,00	-12 000,00	-19,67%
32	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO sanace silniční pláně v tl.0,5m, ŠDB 0/63, separace geotextilií dle pol. 21461, (přesný způsob sanace bude konzultován s odpovídajícím geologem stavby) (2880+83+60)*0,5=1 511,500 [A] Dílčí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky -623 m2 * 0,5 = - 311,5 m3 - nerealizovaná sanace	M3	1 511,500	1 200,000	-311,500	600,00	906 900,00	-186 900,00	0,00 Kč	720 000,00	-186 900,00	-20,61%
33	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 3023=3 023,000 [A] dle pol. 21452 Dílčí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky -623 m2 - nerealizovaná sanace	M2	3 023,000	2 400,000	-623,000	50,00	151 150,00	-31 150,00	0,00 Kč	120 000,00	-31 150,00	-20,61%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: SO 121 - SILNICE III/33721 Číslo a název rozpočtu: SO 121 - SILNICE III/33721								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	Vodorovné konstrukce						7 326,00	0,00	15 048,00	22 374,00	15 048,00	205,41%
34	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,900	0,900	0,000	1 100,00	990,00	0,00	0,00 Kč	990,00	0,00	0,00%
35	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 4*0,3=1,200 [A] obnova čela propustku DN400 <u>Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lom.kamene v křižovatce v km 0,492</u> <i>9,5*0,3=2,85 [B] rozšíření z lomového kamene v křižovatce v km 0,492</i>	M3	1,200	4,050	2,850	5 280,00	6 336,00	0,00	15 048,00 Kč	21 384,00	15 048,00	237,50%
	5	Komunikace						3 474 207,00	0,00	2 327,50	3 476 534,50	2 327,50	0,07%
36	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI (2880*0,15)+(2880*1,4*0,2)=1 238,400 [A] vozovka tl. 460 mm - ŠD tl. 150 mm a 200 mm - spodní vrstva rozšířená (45+8)*0,2=10,600 [B] přejezdy dle pol. 582612 (575+6)*0,15=87,150 [C] chodníkové plochy dle pol. 582611 45*0,25=11,250 [D] doplnění konstrukce z R-mat <u>Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lom.kamene v křižovatce v km 0,492</u> <i>(9,5*0,15)+(9,5*0,2)=3,325 [E] rozšíření z LK v křižovatce v km 0,492 - podklad</i> Celkem: A+B+C+D+E=1 350,725 [E]	M3	1 347,400	1 350,725	3,325	700,00	943 180,00	0,00	2 327,50 Kč	945 507,50	2 327,50	0,25%
37	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	45,000	45,000	0,000	88,00	3 960,00	0,00	0,00 Kč	3 960,00	0,00	0,00%
38	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	83,000	83,000	0,000	83,00	6 889,00	0,00	0,00 Kč	6 889,00	0,00	0,00%
39	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	2 880,000	2 880,000	0,000	12,00	34 560,00	0,00	0,00 Kč	34 560,00	0,00	0,00%
40	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 880,000	2 880,000	0,000	12,00	34 560,00	0,00	0,00 Kč	34 560,00	0,00	0,00%
41	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 880,000	2 880,000	0,000	300,00	864 000,00	0,00	0,00 Kč	864 000,00	0,00	0,00%
42	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 880,000	2 880,000	0,000	420,00	1 209 600,00	0,00	0,00 Kč	1 209 600,00	0,00	0,00%
43	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	575,000	575,000	0,000	420,00	241 500,00	0,00	0,00 Kč	241 500,00	0,00	0,00%
44	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	45,000	45,000	0,000	578,00	26 010,00	0,00	0,00 Kč	26 010,00	0,00	0,00%
45	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,000	6,000	0,000	918,00	5 508,00	0,00	0,00 Kč	5 508,00	0,00	0,00%
46	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,000	8,000	0,000	1 070,00	8 560,00	0,00	0,00 Kč	8 560,00	0,00	0,00%
47	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	1 020,000	1 020,000	0,000	94,00	95 880,00	0,00	0,00 Kč	95 880,00	0,00	0,00%
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						13 246,20	0,00	0,00	13 246,20	0,00	0,00%
48	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	59,400	59,400	0,000	223,00	13 246,20	0,00	0,00 Kč	13 246,20	0,00	0,00%
	8	Potrubí						590 642,00	- 300 000,00	125 000,00	415 642,00	- 175 000,00	-29,63%
49	83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM	M	37,000	37,000	0,000	2 500,00	92 500,00	0,00	0,00 Kč	92 500,00	0,00	0,00%
50	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpust kompletní na zatížení min.D 400, výkop, osazení a dodávka, včetně napojení na přípojku 8=8,000 <u>Dílčí změna č. 1 - Záměna horských vpustí za klasické uliční</u> + 10,000 ks (náhrada za horské vpustí)	KUS	8,000	18,000	10,000	12 500,00	100 000,00	0,00	125 000,00 Kč	225 000,00	125 000,00	125,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: SO 121 - SILNICE III/33721 Číslo a název rozpočtu: SO 121 - SILNICE III/33721								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	89722	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ horská vpust kompletní, výkop, osazení a dodávka, včetně napojení na přípojku Dílčí změna č. 1 - Záměna horských vpustí za klasické uliční - 10,000 ks - nerealizováno, nahrazeno klasikou uliční vpustí	KUS	10,000	0,000	-10,000	30 000,00	300 000,00	-300 000,00	0,00 Kč	0,00	-300 000,00	-100,00%
52	89924	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ULIČNÍCH ZNAKŮ	KUS	23,000	23,000	0,000	4 000,00	92 000,00	0,00	0,00 Kč	92 000,00	0,00	0,00%
53	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	37,000	37,000	0,000	166,00	6 142,00	0,00	0,00 Kč	6 142,00	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						1 015 496,00	- 121 100,00	0,00	894 396,00	- 121 100,00	-11,93%
54	9111A2	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	16,000	16,000	0,000	142,00	2 272,00	0,00	0,00 Kč	2 272,00	0,00	0,00%
55	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	16,000	16,000	0,000	173,00	2 768,00	0,00	0,00 Kč	2 768,00	0,00	0,00%
56	9111B3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,000	3,000	0,000	173,00	519,00	0,00	0,00 Kč	519,00	0,00	0,00%
57	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	10,000	10,000	0,000	234,00	2 340,00	0,00	0,00 Kč	2 340,00	0,00	0,00%
58	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	34,000	34,000	0,000	2 680,00	91 120,00	0,00	0,00 Kč	91 120,00	0,00	0,00%
59	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	14,000	0,000	183,00	2 562,00	0,00	0,00 Kč	2 562,00	0,00	0,00%
60	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	19,000	19,000	0,000	1 070,00	20 330,00	0,00	0,00 Kč	20 330,00	0,00	0,00%
61	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	640,000	640,000	0,000	118,00	75 520,00	0,00	0,00 Kč	75 520,00	0,00	0,00%
62	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	640,000	640,000	0,000	350,00	224 000,00	0,00	0,00 Kč	224 000,00	0,00	0,00%
63	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	165,000	165,000	0,000	220,00	36 300,00	0,00	0,00 Kč	36 300,00	0,00	0,00%
64	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonový obrubník zkosený 150x250 mm (rovněž nájezdový a přechodový) kladený do betonového lože s opěrrou z betonu C 20/25 n XF3, osazení a dodávka 720=720,000 [A] Dílčí změna č. 4 - nerealizované obrubníky -346 m - nerealizováno	M	720,000	374,000	-346,000	350,00	252 000,00	-121 100,00	0,00 Kč	130 900,00	-121 100,00	-48,06%
65	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	1 090,000	1 090,000	0,000	100,00	109 000,00	0,00	0,00 Kč	109 000,00	0,00	0,00%
66	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	95,000	95,000	0,000	568,00	53 960,00	0,00	0,00 Kč	53 960,00	0,00	0,00%
67	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	59,400	59,400	0,000	1 440,00	85 536,00	0,00	0,00 Kč	85 536,00	0,00	0,00%
68	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	2,000	2,000	0,000	6 300,00	12 600,00	0,00	0,00 Kč	12 600,00	0,00	0,00%
69	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	16,000	16,000	0,000	1 890,00	30 240,00	0,00	0,00 Kč	30 240,00	0,00	0,00%
70	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	29,000	29,000	0,000	437,00	12 673,00	0,00	0,00 Kč	12 673,00	0,00	0,00%
71	97616	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ DŘEVĚNÝCH	KUS	2,000	2,000	0,000	878,00	1 756,00	0,00	0,00 Kč	1 756,00	0,00	0,00%
		Celkem						10 643 986,51	- 938 850,43	166 375,50	9 871 511,58	- 772 474,93	-7,26%

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

(budovy nebo stavby nebo její dokončené části)

Přejímací organizace název a sídlo (razítko): 1) KSÚS Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov IČ: 00066001 2) Obec Močovice Močovice 26, 286 01 Čáslav IČ: 00640077	Datum zahájení přejímacího řízení: 25.10.2024 Zápis číslo: 1
Název budovy nebo stavby: (nebo její dokončené části) „III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV“	
Popis: Předmětem díla byla celková stavební úprava stávající silnice III/33721 v obci Močovice. Celková délka provedených úprav komunikace je 472,16 m. V rámci rekonstrukce silnice, došlo taktéž k rekonstrukci chodníků v šíři 1,5 m, včetně nových vjezdů do nemovitostí. V části trasy byla provedena i sanace AZ s použitím geotextilie a nakupovaného materiálu. Nově je zemní pláň odvodněna pomocí drenáží. Silnice je lemována betonovým obrubníkem s nášlapem 12 cm, ve vjezdech 5 cm a v místech pro přecházení 2 cm. Odvodnění je řešeno pomocí podélného a příčného sklonu s odtokem vody do UV, žlabů případně přímo na terén přes nezpevněnou krajnici. Po dokončení komunikace byla provedena obnova svislého dopravního značení a provedeno nové značení vodorovné. V km cca 0,470 byla provedena rekonstrukce kamenného klenbového mostu. Založení i klenby mostu zůstaly zachovány. Zhotovila se ŽLB roznášecí deska, včetně nových betonových říms a zábradlí. K mostu byly vybudovány i nová betonová křídla.	
Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jan Husa	Generální projektant: APIS s.r.o. Ohradní 24B, Praha 4, 140 00 IČO: 618 532 67
Technický dozor investora Ing. Lukáš Klíma (TDS) Petr Takáč (KooBOZP; TDS)	Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. Se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice IČ: 284 47 085
Stavební povolení /Ohlášení čj.: MěÚ/527/2021/DOP, ze dne: 07.01.2021 s nabytím právní moci dne: 27.01.2021. MěÚ/11971/2021/DOP, ze dne: 26.04.2021 s nabytím právní moci dne: 28.05.2021.	Vydal: MěÚ Čáslav Obor dopravy

Smlouva o dílo č.:		Objednatele č.1	S-3549/00066001/2022
		Objednatele č.2	2022/OM/03
		Zhotovitele	2023/034
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo:	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo vč. Dodatků:		
Do 10 dní od předání Staveniště (2.10.2023)	Do 9 měsíců od předání Staveniště Tzn. do 11.10.2024 (započítána zimní přestávka)		
Skutečný termín zahájení: 2.10.2023 - přerušení; zimní přestávka 01.12.23- 11.03.23 11.03.2023 – znovuzahájení	Skutečný termín dokončení prací: 25.10.2024		
Odchyłky od schváleného projektu a jejich důvody - Vzhledem k mělko uložené stávající dešťové kanalizace, byla provedena záměna horských vpustí za vpustí uliční			
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí: <u>SO 101 – komunikace</u> - VDZ v plastu - Oprava objízdných komunikací			
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad: Do 30.5.2025			
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad: Přístupné po veřejné komunikaci.			
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění: Nejsou.			
Termín úplného vyklizení staveniště: Do 30.11.2024			

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků:

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

1 x DSPS a ZZZ (včetně digitálních souborů na datovém nosiči)
Předáno ke dni: 25.10.2024

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby:

Viz. ZZZ

Cena díla dle SoD:

Cena SO financovaných KSÚS SK:

Cena Díla bez DPH	21 333 601,00 Kč
DPH 21%	4 480 056,21 Kč
Cena Díla včetně DPH	25 813 657,21 Kč

Cena SO financovaných Obcí Močovice:

Cena Díla bez DPH	4 095 000,00 Kč
DPH 21%	859 950,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	4 954 950,00 Kč

Celková cena díla:

Cena Díla bez DPH	25 428 601,00 Kč
DPH 21%	5 340 006,21 Kč
Cena Díla včetně DPH	30 768 607,21 Kč

Záruční doba:

60 měsíců od data předání a převzetí stavby, tj. do 25.10.2029

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu:

Vyjádření účastníků řízení:

Datum ukončení přejímacího řízení: 25.10.2024

Dnem ukončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV“ a zástupci objednatele stavbu přejímají.

	Jméno a příjmení	Podpisy
Zástupci zhotovitele:	Ing. Jan Husa Pavel Svoboda	
Zástupci objednatele: KSUS SK KSUS SK Mostní technik KSUS SK Starosta Močovice BUNG CZ – TDS TDS + Koo BOZP	Bc. Petr Holan Ing. Ján Kukura Milan Horák Ing. Milan Kos Ing. Lukáš Klíma Petr Takáč	
Zástupci budoucího Uživatele:		

SILNICE ČÁSLAV, S.R.O.
č.p. 2, 285 21 Zbraslavice
IČ: 284 47 085

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis značky:

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Michal Holík, jednatel

**VĚC: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ R-MATERIÁLU ZE ZNOVUZÍSKANÉ
ASFALTOVÉ SMĚSI KVALITATIVNÍ TŘÍDY ZAS-T3**

STAVBA: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. jako zhotovitel díla „III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV“ prohlašuje, že znovuzískanou asfaltovou směs v kvalitativní třídě ZAS-T3 použije podle vyhlášky č. 283/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem s účinností od 01.10.2023 a to podle paragrafu 7.

Ve Zbraslavicích 25.10.2024



SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

Zkušební laboratoř č. 183 s odbornou způsobilostí

Zbraslavice č.p. 331, PSČ 285 21

ředitelství: Čáslav, Chotusická 1121, PSČ 286 22, IČO 25261282

Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5548

Protokol č. 10902/UNS/24 o kontrole zhutnění

Charakteristiky zkoušky:

počet listů: 1 list č. 1

Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Objednatel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Stavba a objekt: III/33721 Močovice a Močovice - chodník podél silnice III/33721 IV

Začátek měření: 2.9.2024 13:56 Místo: komunikace

Číslo zkoušky: 1. Staničení: km 0,400

Typ zařízení: ECM-Static v.č. 137 Vzdál. od osy: 1 m

Typ zkoušky: ČSN 72 1006, příloha A Konstrukční vrstva: zemní pláň


Velikost desky: 300 mm Materiál: ŠD fr. 0/32 mm

Převodový poměr: 1:2

Počasí: 30 °C, slunečno

Zkoušku provedl: Jakub Uher

	1. zatěžovací cyklus		2. zatěžovací cyklus	
	p /MPa	s/mm	p /MPa	s/mm
1.	0,000	0,00	0,000	1,46
2.	0,090	0,47	0,083	1,74
3.	0,166	0,98	0,165	1,93
4.	0,249	1,42	0,250	2,10
5.	0,332	1,80	0,334	2,27
6.	0,415	2,15	0,419	2,42
6.	0,498	2,47		
Odlehčení				
1.	0,223	2,27		
2.	0,099	2,02		
3.	0,000	1,46		



První zatěžovací cyklus	$E_{def,1}$	43,4	MPa
Druhý zatěžovací cyklus	$E_{def,2}$	100,7	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$		2,32	

Zkontroloval a schválil:

V Čáslavi dne 9.8.2024

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001
Identifikátor DS: a6ejgmx

Věc:
Žádost zhotovitele

Dílo:
III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
(na základě smlouvy o dílo číslo Objednatele S-3549/00066001/2022 ze dne
05.09.2024)

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 00066001)

Obec Močovice
(IČ: 00640077)

Zhotovitel:
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
(IČ: 28447085)

Zhotovitel žádá o změnu rozsahu díla na akci „**III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV**“.

Změna č. 4 – objekt: SO 121 - SILNICE III/33721

- a) Dílčí změna č. 1 - záměna horských vpustí za klasické uliční.
- b) Dílčí změna č. 2 - nebezpečný odpad - asfaltový recyklát využít na obalovně
- c) Dílčí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky
- d) Dílčí změna č. 4 - nerealizované obrubníky – souběh s chodníky
- e) Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lomového kamene v křižovatce v km 0,492
- f) Dílčí změna č. 6 – trativody km 0,550 – 0,670 vpravo – vícepráce
- g) Dílčí změna č. 7 – nová dešťová kanalizace DN 400 - vícepráce 

Ve Zbraslavicích, dne 10.09.2024

Silnice Čáslav, s.r.o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice
IČ: 28447085

V Kolíně dne 18.9.2024

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV – oznámení o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo **SMLD-3549/00066001/2022**, odst. 6.7.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

na základě skutečností zjištěných na stavbě:

- 1) Vzhledem k mělkému uložení stávající dešťové kanalizace byla navržena záměna 10ks horských vpustí za klasické uliční vpustí.
- 2) Na návrh zhotovitele bude asfaltový recyklát (ZAS-T3) ze stavby použitý v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb. jako znovuzískaná asfaltová směs.
- 3) Na základě vyhovujících výsledků statických zatěžovacích zkoušek na úrovni zemní plně nebude v místě u mateřské školky provedena sanace aktivní zóny.
- 4) Z důvodu současně probíhající stavby chodníků podél silnice bylo upraveno množství obrubníků (pro duplicitu).
- 5) Na základě domluvy zhotovitele, objednatele, TDS a AD bude navržený zelený ostrůvek v křižovatce v km 0,492 nahrazen odlážděním lomovým kamenem do betonového lože.
- 6) Navýšení množství travinodů (km 0,550 – 0,670) na základě zjištěné skutečnosti a potřeby zajištění odvodnění zemní plně.

požadujeme změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v:

- 1) *Dodání a osazení klasických uličních vpustí místo původně navrhovaných horských vpustí.*
- 2) *Odečtení položky skládkového za nebezpečný odpad.*
- 3) *Úprava rozsahu (ponížení) výměry položek pro sanaci aktivní zóny.*
- 4) *Úprava rozsahu (ponížení) výměry položek dodávky a osazení obrub.*
- 5) *Provedení nahrazení zeleného ostrůvku lomovým kamenem do betonového lože.*
- 6) *Navýšení množství travinodů.*

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV).

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2

285 21 Zbraslavice

V Močovicích dne 23.09.2024

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo č. obj. 1: S-3549/00066001/2022 a č. obj. 2: 2022/OM/03, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v:

- a) Dílčí změna č. 1 - záměna horských vpustí za klasické uliční.
- b) Dílčí změna č. 2 - nebezpečný odpad - asfaltový recyklát využít na obalovně
- c) Dílčí změna č. 3 - nerealizovaná sanace u školky
- d) Dílčí změna č. 4 - nerealizované obrubníky – souběh s chodníky
- e) Dílčí změna č. 5 - rozšíření z lomového kamene v křižovatce v km 0,492
- f) Dílčí změna č. 6 – trativody km 0,550 – 0,670 vpravo – vícepráce
- g) Dílčí změna č. 7 – nová dešťová kanalizace DN 400 - vícepráce

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV4).

za

Objednatele č. 2

Obec Močovice

Močovice 26

286 01 Čáslav

IČ: 006 40 077

Vaše značka: ZBV 004
Vyřizuje: Ing. Lukáš Klíma
Tel.:
Datum: 20.02.2025

KSÚS SK, p.o.
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001
Ve věcech technických: Ing. Ján Kukura
Obec Močovice
Močovice 26, 286 01 Čáslav
IČO: 00640077
Zastoupena: Ing. Milan Kos

Akce: „III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV“

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 004– SO 121 – Silnice III/33721

Vážení,
Zhotovitel předložil vyčíslené náklady změn SO 121.

Vyjádření TDS:

- ZBV č. 004 je rozdělena do dvou skupin.
- Ve skupině č. 2 se nachází záměna horských vpustí za klasické uliční vpustí. Po zjištění mělkého uložení stávající dešťové kanalizace, a tedy nemožnosti napojení HV, byl předložen návrh na osazení UV, který byl odsouhlasen AD, TDS i objednatelem.
- Zhotovitel dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. využil vyzískaný R-mat v kvalitativní třídě ZAS-T3, po úpravě v obalovně Markovice jako znovuzískanou asfaltovou směs.
- V PDPS je uvažováno se sanací AZ v případě, že nevyhoví SZZ na stávající zemní pláni. V úseku ZÚ (km 0,369) až km 0,458 byly výsledky SZZ vyhovující a nebylo tedy přistoupeno k samotné sanaci AZ.
- PDPS a soupisy prací akcí pro KSÚS a obec Močovice byly vyhotoveny samostatně, a tak aby mohly být i realizovány samostatně. Z tohoto důvodu je nutné odečíst množství duplicitních silničních obrub.
- Na žádost objednatele (obce) byl travnatý ostrůvek za SO 201 v km 0,492 změněn na nouzově pojížděný ostrůvek s nášlapem 5 cm a vyplněn lomovým kamenem do betonu. Ostrůvek se nachází v pravostranném oblouku o malém poloměru v těsné návaznosti na SO 201 a dochází zde k častému vyhýbání se zemědělské techniky.
- Při provádění sanace AZ a odkopu na parapláň byla geotechnikem Objednatele doporučena doplňující drenáž v km cca 0,550 – 0,670 na pravé straně z důvodu provlhlých míst (vzlínání spodních vod) v této oblasti.

Závěr TDS:

TDS doporučuje Objednateli kladné stanovisko k ZBV 004 – SO 121 Silnice.

S pozdravem

Ing. Lukáš Klíma



SILNICE ČÁSLAV

Ing. Jan Husa
Chotusická 1121
286 22 Čáslav

Věc: Akce: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV – vyjádření autorského dozoru stavby k dílčím změnám na SO 121 Silnice III/33721, ZBV 4

Na Vaši žádost o vyjádření k návrhu ZBV 4 (SO 121) Vám jako Autorský dozor v zastoupení firmy Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. sdělujeme, že po prostudování všech dostupných podkladů se změnami souhlasíme.

Konkrétně se jedná o tyto změny:

- vzhledem k velikosti horských vpustí, prostoru pro jejich osazení a polohy stávajících IS byly navrhované horské vpusti nahrazeny standardními vpustmi uličními,
- zhotovitel navrhl znovuzískanou asfaltovou směs k kvalitativní třídě ZAS-T3 dále zpracovávat a předložil čestné prohlášení o zpracování R-materiálu,
- na základě výsledků statických zatěžovacích zkoušek na pláni, v místech, kde vyšly vyhovující, se neprovedla sanace aktivní zóny,
- vzhledem k provádění staveb silnice a chodníků současně, byl vypuštěn silniční obrubník, který, pokud by k časové koordinaci nedošlo, by bylo nutné v rámci stavby silnice realizovat,
- na základě požadavku objednatele byla provedena změna povrchu „ostrůvku“ při křižovatce v km 0,492 z plochy zeleně na zpevněnou plochu dlážděnou,
- úprava rozsahu tratí vodů dle potřeby na stavbě.

S pozdravem

za Atelier Promika s.r.o.
Ing. Šárka Veselá

V Praze dne 20.2.2025

Přehled zaměňovaných položek pro ZBV č. 4

vyhotovený Zadavatelem podle § 222 odst. 7) písm. d) zákona č. 134/2016 Sb (dále jen „ZZVZ“) v kontextu čl. 9.1. odst. d) *Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb.*

Zadavatel navrhuje záměnu položek v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ.

Tabulka zaměňovaných položek:

Původní položky dle SoD:	Jednotková cena
89722	30 000 Kč/ks
Cena celkem:	300 000,00 Kč
Nové položky:	Jednotková cena
89712	12 500 Kč/ks
Cena celkem:	125 000,00 Kč

Podrobné a srozumitelné odůvodnění srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) §222 odst. 7:

Zadávací dokumentace (PDPS) předpokládala realizaci 10 ks horských vpustí, viz pol. č. 51 (89722). Vzhledem k jejich velikosti a nedostatečnému prostoru pro jejich osazení byla dohodnuta záměna za klasické uliční vpusti, což je kvalitativně srovnatelné řešení s finanční úsporou pro objednatele. Z toho důvodu došlo k záměně za klasické uliční vpusti položka č. 50 (89712).

Podrobné a srozumitelné odůvodnění stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) §222 odst. 7:

Položka č. 50 (vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců) soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle položky č. 50 soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Závěr: Zadavatel závěrem prohlašuje, že dle výše uvedeného byly splněny podmínky stanovené §222 odst. 7) ZZVZ – tedy se jedná o srovnatelný druh materiálu nebo prací, cena nového řešení je stejná nebo nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší.