

KRYCI LIST CENOVE NABIDKY

Název stavby	St. zámek Hluboká n.V. - Oprava cest Dolní zahrada	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	NPÚ		
Projektant			
Zhotovitel	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.	14504588	CZ14504588
Zpracoval	XXXXXXXXXX		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.04.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Sekce 1	154 882,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		sekce 2	260 296,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3				10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4				11		0,00	16	Provozní vlivy	
5							17	Jiné VRN	
6							18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		415 178,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D	Celkem bez DPH	415 179

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: St. zámek Hluboká n.V. - Oprava cest Dolní zahrada

Objekt: Sekce1

Objednatel: NPÚ

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXXXXXXX

Datum: 14. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
C Havarijní prava mlátových cest Dolní zahrada							
1 Sekce1							
1	R	1	Úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s odstraněním nečistot, zdegradovaného povrchu a s rozrušením, urovnáním a zhutněním	m2	232,000	120,00	27 840,00
2	R	2	Nakládání odpadního materiálu ručně - 10%	m3	1,160	300,00	348,00
			232*0,05*0,1		1,160		
3	R	3	Nakládání vybouraných materiálů strojně - 90%	m3	10,440	80,00	835,20
			232*0,05*0,9		10,440		
4	R	4	Vodorovné přemístění do 1 km výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,600	150,00	1 740,00
			10,44+1,16		11,600		
5	R	5	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy výkopku z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 5	m3	104,400	5,00	522,00
			11,6*9		104,400		
6	R	6	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,600	20,00	232,00
7	R	7	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,560	250,00	4 640,00
			11,6*1,6		18,560		
8	R	8	Doplnění inverzních míst štěrkem fr. 0/32 tl. vrstvy do 100 mm, včetně zhutnění - 25% plochy	m2	58,000	180,00	10 440,00
			232*0,25		58,000		
9	R	10	Plošné dosypání a finální úprava mlátových povrchů tl.40 mm po zhutnění (včetně zhutnění a kropení vodou)	m2	232,000	260,00	60 320,00
10		11	<i>kamenivo drcené drobné frakce 0/4 mm (vhodné pro mlátové komunikace!) - okr - nákup a doprava</i>	<i>m2</i>	<i>232,000</i>	<i>120,00</i>	<i>27 840,00</i>
			232		232,000		
11	R	12	Osazení obrub z dodaných dlaždic do betonu	m	3,000	500,00	1 500,00
			12*0,25		3,000		
12	R	13	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	38,280	160,00	6 124,80
			58*0,1*1,8+232*0,06*2		38,280		
13	R	15	Zabezpečení stavby mobilními zábranami a páskou	kpl	1,000	500,00	500,00
14	R	16	Koordinační a IČ	hod	1,000	500,00	500,00
15	R	17	Přesun techniky na stavbu	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00

Celkem

154 882

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: St. zámek Hluboká n.V. - Oprava cest Dolní zahrada

Objekt: Sekce 2

Objednatel: NPÚ

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXXXXX

Datum: 14. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
C Havarijní prava mlátových cest Dolní zahrada							
1 Sekce1							
1	R	1	Úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s odstraněním nečistot, zdegradovaného povrchu a s rozrušením, urovnáním a zhutněním	m2	474,000	120,00	56 880,00
2	R	2	Nakládání odpadního materiálu ručně - 10%	m3	1,422	300,00	426,60
			474*0,03*0,1		1,422		
3	R	3	Nakládání vybouraných materiálů strojně - 90%	m3	12,798	80,00	1 023,84
			474*0,03*0,9		12,798		
4	R	4	Vodorovné přemístění do 1 km výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,220	150,00	2 133,00
			1,422+12,798		14,220		
5	R	5	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy výkopku z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 5	m3	127,980	5,00	639,90
			9*14,22		127,980		
6	R	6	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,220	20,00	284,40
7	R	7	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,752	250,00	5 688,00
			14,22*1,6		22,752		
8	R	10	Plošné dosypání a finální úprava mlátových povrchů tl.40 mm po zhutnění (včetně zhutnění a kropení vodou)	m2	474,000	260,00	123 240,00
9		11	<i>kamenivo drcené drobné frakce 0/4 mm (vhodné pro mlátové komunikace!) - okr - nákup a doprava</i>	m2	474,000	120,00	56 880,00
10	R	13	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	56,880	160,00	9 100,80
			474*0,06*2		56,880		
11	R	14	Zřízení průlehu v obrubnicích	ks	3,000	1 000,00	3 000,00
12	R	15	Zabezpečení stavby mobilními zábranami a páskou	kpl	1,000	500,00	500,00
13	R	16	Koordinační a IČ	hod	1,000	500,00	500,00
14	R	17	Přesun techniky na stavbu	kpl		11 500,00	

Celkem

260 297